



The Planning
Inspectorate

DALEN WALLAU – Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr Cyf. EN010112

Adroddiad Canfyddiadau a Chasgliadau'r Awdurdod Archwilio a'i Argymhelliad i'r Ysgrifennydd Gwladol dros yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net (dyddiedig 20 Medi 2023)

**Cywiriadau y cytunwyd arnynt gan yr Awdurdod Archwilio cyn
gwneud penderfyniad:**

Rhif Tudalen y PDF	Paragraff	Gwall	Cywiriad
4 (cyfrol 1)	Canllaw i'r Adroddiad	Anghysondeb o ran rhifo Penodau 5.5 (Yr Amgylchedd Hanesyddol) a 5.6 (Cyflwr y Tir a Defnydd Tir) rhwng y 'Canllaw i'r Adroddiad' a 'Thabl Cynnwys Cyfrol Un'	Diwygio'r 'Canllaw i'r Adroddiad' er mwyn cynnal cysondeb â rhifau'r Penodau perthnasol drwy gydol yr Adroddiad.



The Planning Inspectorate Yr Arolygiaeth Gynllunio

Deddf Cynllunio 2008

FFERM WYNT ALLTRAETH AWEL Y MÔR

Adroddiad Canfyddiadau a Chasgliadau'r
Awdurdod Archwilio
a'i

Argymhelliad i'r Ysgrifennydd Gwladol
dros Ddiogelwch Ynni a Sero Net

CYFROL UN

Yr Awdurdod Archwilio

Jonathan Hockley BA(Anrh) DipTP MRTPI Arweinydd y Panel

Alex Hutson MATP MLPM MRTPI CMLI MArborA

Helen Cassini BSc(Anrh) DipTP MRTPI

Jason Rowlands BEng(Anrh) CEng CEnv MICE MAPM

Richard Morgan DBA MBA BSc(Eng)(Anrh) AKC CEng FICE

20 Mehefin 2023

[Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol]

TROSOLWG

Cyf. y Ffeil: EN010112

Gwnaed y cais, dyddiedig 14 Ebrill 2022, o dan adran 37 Deddf Cynllunio 2008 ac fe'i derbyniwyd yn llawn gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar 20 Ebrill 2022.

Yr Ymgeisydd yw Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited.

Derbyniwyd y cais i'w Archwilio ar 18 Mai 2022.

Dechreuodd yr Archwiliad o'r cais ar 20 Medi 2022 ac fe'i cwblhawyd ar 20 Mawrth 2023.

Mae'r datblygiad a gynigir yn cynnwys adeiladu a gweithredu gorsaf cynhyrchu ynni alltraeth a chysylltiadau trydanol sy'n cynnwys:

- hyd at 50 o eneraduron tyrbinau gwynt alltraeth;
- seilwaith arall ar gyfer fferm wynt alltraeth, gan gynnwys platfformau is-orsaf, mast meteorolegol a bwiau;
- cysylltiad (trwy gebl tanfor) â fferm wynt alltraeth bresennol Gwynt y Môr (i'r dwyrain o'r Datblygiad Arfaethedig);
- hyd at ddwy gylched cebl allforio alltraeth i ddod â'r pŵer a gynhyrchir i'r lan;
- ceblau a chysylltiadau trydanol yn y man glanio ac ar y tir; ac
- is-orsaf newydd ar y tir i ganiatáu ar gyfer trawsyrru trydan i'r Grid Cenedlaethol.

Crynodeb o'r Argymhelliad:

Yn ddarostyngedig i ystyriaethau a amlinellir ym mharagraffau 13.2.10 i 13.2.15, mae'r Awdurdod Archwilio yn argymhell y dylai'r Ysgrifennydd Gwladol wneud y Gorchymyn ar y ffurf atodedig.

CANLLAW I'R ADRODDIAD

Mae'r Adroddiad hwn wedi'i rannu'n dair cyfrol.

Cyfrol Un: Y Gyfrol Hon

- Materion Cyflwyniadol a Chyd-destun
 - Penodau 1 – 4
- Pennod 5 – Canfyddiadau a Chasgliadau mewn perthynas â'r Materion Cynllunio
 - 5.1 Cyflwyniad
 - 5.2 Hedfanaeth
 - 5.3 Bioamrywiaeth, Ecoleg a'r Amgylchedd Naturiol
 - 5.4 Perygl Llifogydd ac Ansawdd Dŵr
 - 5.5 Yr Amgylchedd Hanesyddol
 - 5.6 Cyflwr y Tir a Defnydd Tir
 - 5.7 Morlun, Tirwedd a Gweledol
 - 5.8 Tirwedd a Gweledol
 - 5.9 Prosesau Ffisegol Morol ac Arfordirol
 - 5.10 Morol – Pysgodfeydd Masnachol, Morgludiant a Mordwyo
 - 5.11 Morol – Naturiol
 - 5.12 Ansawdd Dŵr Morol a Gwaddodion
 - 5.13 Iechyd y Cyhoedd a Niwsans
 - 5.14 Materion Economaidd-gymdeithasol
 - 5.15 Twristiaeth a Hamdden
 - 5.16 Traffig a Thrafnidiaeth
 - 5.17 Ystyriaethau eraill

Cyfrol Dau

- Dadansoddiad Trosfwaol
 - Pennod 6 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
 - Pennod 7 Dylunio Da
 - Pennod 8 Prosiectau a Chynigion Eraill
 - Pennod 9 Dewisiadau Amgen
- Y Cydbwysedd Cynllunio
 - Pennod 10 Casgliadau ar yr Achos dros Ganiatâd Datblygu
- Tir, Hawliau a Darpariaethau Statudol
 - Pennod 11 Caffael Gorfodol a Materion Cysylltiedig
 - Pennod 12 Y Gorchymyn Ganiatâd Datblygu Drafft a Materion Cysylltiedig
- Casgliadau
 - Pennod 13 Crynodeb o Ganfyddiadau a Chasgliadau

Cyfrol Tri

- Atodiadau

- Atodiad A – Digwyddiadau cyn yr Archwiliad ac yn ystod yr Archwiliad
- Atodiad B – Llyfrgell yr Archwiliad
- Atodiad C – Rhestr Talfyriadau
- Atodiad Ch – Y Gorchymyn Caniatâd Datblygu Argymelledig

TABL CYNNWYS CYFROL UN

1.	CYFLWYNIAD	1
1.1.	CYFLWYNIAD I'R ARCHWILIAD	1
1.2.	PENODI'R AWDURDOD ARCHWILIO.....	1
1.3.	YR UNIGOLION A FU'N YMWNEUD Â'R ARCHWILIAD.....	1
1.4.	YR ARCHWILIAD A PHENDERFYNIADAU GWEITHDREFNOL.....	2
1.5.	ASESIAD O'R EFFAITH AMGYLCHEDDOL.....	8
1.6.	ASESIAD RHEOLIADAU CYNEFINOEDD.....	9
1.7.	YMGYMERIADAU, RHWYMEDIGAETHAU A CHYTUNDEBAU	9
1.8.	CYDSYNIADAU ERAILL	9
1.9.	STRWYTHUR YR ADRODDIAD HWN.....	11
2.	Y CYNNIG A'R SAFLE	13
2.1.	Y CAIS FEL Y'I GWNAED.....	13
2.2.	Y CAIS FEL Y'I HARCHWILIWD	14
2.3.	HANES CYNLLUNIO PERTHNASOL	14
3.	CYD-DESTUN CYFREITHIOL A PHOLISI	16
3.1.	CYFLWYNIAD.....	16
3.2.	DEDDF CYNLLUNIO 2008.....	17
3.3.	DATGANIADAU POLISI CENEDLAETHOL	18
3.4.	DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009	18
3.5.	DEDDFWRIAETH, POLISI A CHANLLAWIAU CYMRU.....	19
3.6.	CYFRAITH EWROP A RHEOLIADAU CYSYLLTIEDIG Y DEYRNAS UNEDIG	19
3.7.	DARPARIAETHAU CYFREITHIOL ERAILL	24
3.8.	GORCHMYNION CANIATÂD DATBLYGU A WNAED.....	30
3.9.	EFFEITHIAU TRAWSFFINIOL.....	30
3.10.	DYLETSWYDD CYDRADDOLDEB Y SECTOR CYHOEDDUS (PSED).....	31
3.11.	DATGANIADAU POLISI ERAILL PERTHNASOL	32
3.12.	Y CYNLLUN DATBLYGU	32
4.	Y MATERION CYNLLUNIO	34
4.1.	PRIF FATERION YN YR ARCHWILIAD.....	34
4.2.	MATERION YN CODI MEWN CYFLWYNIADAU YSGRIFENEDIG.....	38
4.3.	MATERION YN CODI MEWN ADRODDIADAU EFFAITH LLEOL	39
4.4.	CYDYMFFURFIO Â DATGANIADAU POLISI CENEDLAETHOL	40
4.5.	YMGYNHORIAD Y DATGANIAD POLISI CENEDLAETHOL AR YNNI.....	42
4.6.	GOFYNION TRWYDDED FOROL	43
4.7.	CYDYMFFURFIO Â'R CYNLLUN DATBLYGU	43
4.8.	CYMHWYSO POLISIÂU ERAILL	44
4.9.	EGWYDDOR Y DATBLYGIAD.....	44
4.10.	ASESIAD EFFAITH AMGYLCHEDDOL.....	45
4.11.	ASESIAD RHEOLIADAU CYNEFINOEDD.....	46
5.	CANFYDDIADAU A CHASGLIADAU MEWN PERTHYNAS Â'R MATERION CYNLLUNIO	48

5.1.	CYFLWYNIAD	48
5.2.	HEDFANAETH	49
5.3.	BIOAMRYWIAETH, ECOLEG A'R AMGYLCHEDD NATURIOL	54
5.4.	PERYGL LLIFOGYDD AC ANSAWDD DŴR.....	104
5.5.	CYFLWR Y TIR A DEFNYDD TIR.....	120
5.6.	AMGYLCHEDD HANESYDDOL	144
5.7.	MORLUN, TIRWEDD A GWELEDOL	169
5.8.	TIRWEDD A GWELEDOL	193
5.9.	PROSESAU FFISEGOL MOROL AC ARFORDIROL	204
5.10.	MOROL – PYSGODFEYDD MASNACHOL, MORGLUDIAN T A MORDWYO	213
5.11.	MOROL – NATURIOL	229
5.12.	ANSAWDD DŴR MOROL A GWADDODION.....	237
5.13.	IECHYD Y CYHOEDD A NIWSANS	245
5.14.	MATERION ECONOMAIDD-GYMDEITHASOL	278
5.15.	TWRISTIAETH A HAMDDEN.....	304
5.16.	TRAFFIG A THRAFNIDIAETH	323
5.17.	YSTYRIAETHAU ERAILL.....	335

1. CYFLWYNIAD

1.1. CYFLWYNIAD I'R ARCHWILIAD

- 1.1.1. Cyflwynwyd y Cais ar gyfer prosiect Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr (y Datblygiad Arfaethedig) (cyfeirnod EN010112 yr Arolygiaeth Gynllunio (yr Arolygiaeth)) gan Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (yr Ymgeisydd) i'r Arolygiaeth ar 20 Ebrill 2022 o dan adran (a) 37 Deddf Cynllunio 2008 (PA2008) ac fe'i derbyniwyd i'w Harchwilio o dan a55 PA2008 ar 18 Mai 2022 [PD-001].
- 1.1.2. Mae'r Datblygiad Arfaethedig yn cynnwys adeiladu a gweithredu gorsaf cynhyrchu ynni alltraeth a chysylltiadau trydanol sy'n cynnwys:
- hyd at 50 o eneraduron tyrbinau gwynt alltraeth;
 - seilwaith arall ar gyfer fferm wynt alltraeth, gan gynnwys platfformau is-orsaf, mast meteorolegol a bwiau;
 - cysylltiad (trwy gebl tanfor) â fferm wynt alltraeth bresennol Gwynt y Môr (i'r dwyrain o'r Datblygiad Arfaethedig);
 - hyd at ddwy gylched cebl allforio alltraeth i ddod â'r pŵer a gynhyrchir i'r lan;
 - ceblau a chysylltiadau trydanol yn y man glanio ac ar y tir; ac
 - is-orsaf newydd ar y tir i ganiatáu ar gyfer trawsyrru trydan i'r Grid Cenedlaethol.
- 1.1.3. Dangosir lleoliad y Datblygiad Arfaethedig yn y Cynllun Lleoliad [REP8-090]. Mae'r elfen o'r safle ar y tir o fewn Sir weinyddol Sir Ddinbych ac mae'n gyfan gwbl yng Nghymru.
- 1.1.4. Ystyriwyd y profion deddfwriaethol ar gyfer p'un a yw'r Datblygiad Arfaethedig yn Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol (NSIP) gan yr Ysgrifennydd Gwladol (SoS) ar gyfer yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau (DLUHC) wrth benderfynu derbyn y Cais i'w Archwilio yn unol ag a55 PA2008 [PD-001].
- 1.1.5. Ar y sail hon, cytunodd yr Arolygiaeth â barn yr Ymgeisydd a nodwyd yn y ffurflen gais [APP-003] bod y Datblygiad Arfaethedig yn NSIP gan ei fod yn cynnwys adeiladu neu ymestyn gorsaf gynhyrchu mewn dyfroedd gerllaw Cymru hyd at derfynau atfor y môr tiriogaethol neu ym Mharth Cymru a bod ei gapasiti'n fwy na 350 megawat (MW).
- 1.1.6. Felly, mae'r Datblygiad Arfaethedig yn bodloni'r diffiniad o NSIP fel y'i hamlinellir yn a14(1)(a) ac a15(3B)(a) a (b) PA2008 ac felly mae'n ofynnol iddo gael caniatâd datblygu yn unol ag a31 PA2008.
- 1.1.7. Ar 7 Chwefror 2023, gwnaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig nifer o newidiadau i'w strwythurau adrannol. Roedd ad-drefnu'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol yn dair adran newydd yn berthnasol i'r adroddiad hwn. O ganlyniad i hyn, mae'r adroddiad hwn bellach yn ffurfio argymhelliad i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiogelwch Ynni a Sero Net (SoSESNZ).

1.2. PENODI'R AWDURDOD ARCHWILIO

- 1.2.1. Ar 24 Mai 2022, penodwyd Jonathan Hockley, Alex Hutson, Helen Cassini, Jason Rowlands a Richard Morgan yn Awdurdod Archwilio (ExA) ar gyfer y cais o dan a61 ac a65 PA2008 [PD-006], a phenodwyd Jonathan Hockley yn Aelod Arweiniol yr ExA.

1.3. YR UNIGOLION A FU'N YMWNEUD Â'R ARCHWILIAD

1.3.1. Yr unigolion a fu'n ymwneud â'r Archwiliad oedd:

- Unigolion yr oedd ganddynt hawl i fod yn Bartïon â Buddiant (IPau) oherwydd eu bod wedi gwneud sylw perthnasol (RR) neu yr oeddent yn barti statudol a oedd wedi gofyn am gael dod yn IP.
- Unigolion yr Effeithir Arnynt (APau) yr oedd cynnig caffael gorfodol (CA) a / neu feddiant dros dro (TP) a wnaed yn rhan o'r Cais yn effeithio arnynt ac yr oeddent wedi'i wrthwynebu ar unrhyw gam yn ystod yr Archwiliad.
- Unigolion Eraill (OPau), a wahoddwyd i gymryd rhan yn yr Archwiliad gan yr ExA oherwydd ei fod yn effeithio arnynt mewn rhyw ffordd arall berthnasol neu oherwydd bod ganddynt dystiolaeth neu arbenigedd penodol a oedd yn angenrheidiol i lywio'r Archwiliad ym marn yr ExA.

1.4. YR ARCHWILIAD A PHENDERFYNIADAU GWEITHDREFNOL

1.4.1. Dechreuodd yr Archwiliad ar 20 Medi 2022 a daeth i ben ar 20 Mawrth 2023.

1.4.2. Crynhoir prif elfennau a digwyddiadau'r Archwiliad isod. Mae disgrifiad llawnach, graddfeydd amser a dyddiadau ar gael yn Atodiad A.

Y Cyfarfod Rhagarweiniol

1.4.3. Ar 23 Awst 2022, ysgrifennodd yr ExA at yr holl IPau, Partïon Statudol ac OPau o dan Reol 6 Rheolau Cynllunio Seilwaith (Gweithdrefn Archwilio) 2010 (EPR) (y Llythyr Rheol 6) yn eu gwahodd i'r Cyfarfod Rhagarweiniol (PM), Gwrandawriad Mater Penodol (ISH) ar y Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) a Gwrandawriad Llawr Agored (OFH) [PD-007], gan amlinellu'r canlynol:

- y trefniadau a'r agenda ar gyfer y PM;
- hysbysiad o wrandawiadau i'w cynnal yn ystod cam cynnar yr Archwiliad;
- Asesiad Cychwynnol o'r Prif Faterion (IAPF);
- Amserlen Archwiliad ddrafft;
- argaeledd RRau a dogfennau'r cais; a
- phenderfyniadau gweithdrefnol yr ExA.

1.4.4. Cynhaliwyd y PM ar 20 Medi 2022 yn Venue Cymru, Llandudno. Cynhaliwyd y PM yn rhithwir hefyd ar Microsoft Teams ac fe'i ffrydiwyd yn fyw. Cyhoeddwyd recordiad sain [EV-006] a nodyn o'r cyfarfod [EV-008] ar dudalen y prosiect ar wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol yr Arolygiaeth¹.

1.4.5. Rhoddodd penderfyniadau gweithdrefnol yr ExA ac Amserlen yr Archwiliad ystyriaeth lawn i faterion a godwyd yn y PM. Fe'u darparwyd yn y Llythyr Rheol 8 [PD-008], dyddiedig 27 Medi 2022.

Penderfyniadau Gweithdrefnol Allweddol

1.4.6. Roedd y rhan fwyaf o'r penderfyniadau gweithdrefnol a amlinellwyd yn y Llythyr Rheol 8 yn gysylltiedig â materion a oedd yn ymwneud â gweithdrefn yr Archwiliad yn unig ac nid oeddent yn berthnasol i ystyriaeth yr ExA o rinweddau cynllunio'r Datblygiad Arfaethedig. At hynny, roedd yr Ymgeisydd ac IPau perthnasol wedi cydymffurfio â nhw yn gyffredinol. Gellir cael y penderfyniadau o'r Llythyr Rheol 8 [PD-008] ac felly nid oes angen eu hailadrodd yma.

¹ <https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/projects/wales/awel-y-mor-offshore-wind-farm/>

Archwiliadau Safle

- 1.4.7. Cynhelir Archwiliadau Safle yn rhan o Archwiliadau PA2008 er mwyn sicrhau bod gan yr ExA ddealltwriaeth ddigonol o'r Datblygiad Arfaethedig o fewn ei safle a'i amgylchoedd a'i effeithiau ffisegol a gofodol.
- 1.4.8. Pan ellir gweld y materion sydd i'w harchwilio o dir y cyhoedd ac nid oes unrhyw ystyriaethau eraill fel diogelwch personol neu'r angen i amlygu nodweddion neu brosesau perthnasol, cynhelir Archwiliad Safle Digwmni (USI). Pan fydd rhaid i archwiliad gael ei wneud ar dir y mae angen caniatâd i gael mynediad iddo, pan fydd ystyriaethau diogelwch neu dechnegol eraill a / neu pan wneir ceisiadau i fod yn bresennol mewn archwiliad, cynhelir Archwiliad Safle gyda Chwmni (ASI).
- 1.4.9. Cynhaliodd yr ExA yr USIau canlynol:
- USI1 – Archwilio amgylchoedd safle'r cais a'r ardal ehangach, 27 i 29 Mehefin 2022 [EV-001] ac [EV-002];
 - USI2 – Archwilio amgylchoedd safle'r cais a'r ardal ehangach, 1 i 4 Awst 2022 [EV-003] ac [EV-004];
 - USI3 - Archwilio amgylchoedd safle'r cais a'r ardal ehangach, 5 i 7 Medi 2022 [EV-004a];
 - USI4 - Archwilio amgylchoedd safle'r cais a'r ardal ehangach, 14 a 15 Tachwedd 2022 [EV-004b];
 - USI5 - Archwilio amgylchoedd safle'r cais a'r ardal ehangach (gan gynnwys golygfeydd yn y nos), 5 a 9 Rhagfyr 2022 [EV-004c]; ac
 - USI6 - Archwilio amgylchoedd safle'r cais a'r ardal ehangach, 27 Chwefror a 2 Mawrth 2023 [EV-004d].
- 1.4.10. Mae nodyn safle sy'n darparu cofnod gweithdrefnol o bob USI ar gael yn Llyfrgell yr Archwiliad o dan y cyfeirnodau uchod.
- 1.4.11. Cynhaliodd yr ExA yr ASI canlynol:
- ASI1, 6 Rhagfyr 2022, i archwilio amgylchoedd safle'r cais a'r ardal ehangach yn gysylltiedig â gwaith ar y tir, gan gynnwys mynediad i dir preifat [PD-012].
- 1.4.12. Mae'r amserlen ar gyfer yr ASI ar gael yn Llyfrgell yr Archwiliad o dan y cyfeirnodau uchod.
- 1.4.13. Ni chododd unrhyw faterion gweithdrefnol o unrhyw archwiliadau safle.
- 1.4.14. Mae'r ExA wedi ystyried y wybodaeth a'r argraffiadau a gafwyd yn ystod ei archwiliadau safle ym mhob adran berthnasol o'r Adroddiad hwn.

Prosesau Gwrandawiadau

- 1.4.15. Cynhelir gwrandawiadau yn rhan o Archwiliadau PA2008 mewn dwy brif sefyllfa:
- Yn gyntaf, i ymateb i geisiadau penodol gan unigolion y mae ganddynt yr hawl i gael eu clywed – yn gwyno:
 - pan fydd unigolion y mae cynigion CA a / neu TP yn effeithio arnynt (APau) yn gwrthwynebu ac yn gofyn am gael eu clywed mewn Gwrandawriad Caffael Gorfodol (CAH); a / neu
 - pan fydd IPs yn gofyn am gael eu clywed mewn Gwrandawriad Llawr Agored (OFH).

- Yn ail, i fynd i'r afael â materion pan fydd yr ExA o'r farn bod angen gwrandawriad i holi ar lafar ynglŷn â materion sy'n cael eu harchwilio, fel arfer oherwydd eu bod yn gymhleth, oherwydd bod elfen o ddadl neu anghytundeb, neu oherwydd nad yw'n glir sut y cymhwysir cyfraith berthnasol neu bolisi perthnasol.

1.4.16. Cynhaliodd yr ExA nifer o wrandawiadau i sicrhau bod y materion a godwyd gan y Cais yn cael eu harchwilio'n drwyadl. Cynhaliwyd y rhain wyneb yn wyneb yn Venue Cymru, Llandudno, sef lleoliad hygyrch a chanolog at ei gilydd ar arfordir Gogledd Cymru, ac felly lleoliad priodol i IPau fynychu (er nad oedd y lleoliad o fewn ffiniau gweinyddol yr awdurdod cynnal, sef Cyngor Sir Ddinbych (DCC)). Cynhaliwyd y gwrandawiadau'n rhithwir ar Microsoft Teams hefyd ac fe'u ffrydiwyd yn fyw.

1.4.17. Cynhaliwyd Gwrandawiadau Mater Penodol (ISH) o dan a91 PA2008 fel a ganlyn:

- ISH1, 21 Medi 2022 [EV-010] i [EV-014b], ar y dDCO;
- ISH2, 7 Rhagfyr 2022 [EV-017] i [EV-017i], ar effeithiau ar y morlun, y dirwedd ac effeithiau gweledol, treftadaeth ddiwylliannol, ffactorau economaidd-gymdeithasol a thwristiaeth;
- ISH3, 8 Rhagfyr 2022 [EV-018] i [EV-018i], ar safle'r is-orsaf ar y tir a materion cysylltiedig, gan gynnwys dylunio da, effeithiau ar y dirwedd ac effeithiau gweledol, ac effeithiau ar fioamrywiaeth, ecoleg a'r amgylchedd naturiol (roedd yr agenda hefyd yn darparu ar gyfer materion yn ymwneud ag iechyd y cyhoedd a niwsans a thraffig a thrafnidiaeth, ond ymdriniwyd â'r materion hyn yn ysgrifenedig o dan Reol 17 yr EPR [PD-014] ar ôl ISH3); ac
- ISH4, 2 Mawrth 2023 [EV-020], [EV-029] i [EV-034] ac [EV-036], ar effeithiau amgylcheddol alltraeth a'r dDCO.

1.4.18. Cynhaliwyd CAH o dan a92 PA2008 fel a ganlyn:

- CAH1, 28 Chwefror 2023, [EV-019], [EV-021] i [EV-028] ac [EV-035].

1.4.19. Rhoddwyd cyfle i'r holl unigolion yr oedd cynigion CA a / neu TP yn effeithio arnynt (APau) gael eu clywed. Defnyddiwyd y gwrandawriad hwn hefyd i archwilio achos yr Ymgeisydd dros CA a TP yn fanwl.

1.4.20. Cynhaliwyd OFH o dan a93 PA2008 fel a ganlyn:

- OFH1, 22 Medi 2002 (bore), [EV-015] ac [EV-016].

1.4.21. Rhoddwyd cyfle i'r holl IPau gael eu clywed ar unrhyw bwnc pwysig a pherthnasol yr oeddent yn dymuno ei godi.

Prosesau Ysgrifenedig

1.4.22. Proses ysgrifenedig yn bennaf yw Archwiliad o dan PA2008, lle mae'r ExA yn ystyried deunydd ysgrifenedig sy'n ffurfio'r Cais ac sy'n deillio o'r Archwiliad. Mae'r holl ddeunydd yma'n cael ei gofnodi yn Llyfrgell yr Archwiliad (Atodiad B) a'i gyhoeddi ar-lein. Mae cyfeiriadau at ddogfennau unigol yn Llyfrgell yr Archwiliad yn yr adroddiad hwn yn cael eu hamgáu mewn cromfachau sgwâr [] gyda hyperddolen i'r ddogfen wreiddiol a ddelir ar-lein. Am y rheswm hwn, nid yw'r Adroddiad hwn yn cynnwys crynodebau helaeth o'r holl ddogfennau a sylwadau, er y rhoddwyd ystyriaeth lawn iddynt yng nghasgliadau'r ExA. Mae'r ExA wedi ystyried yr holl faterion pwysig a pherthnasol sy'n deillio ohonynt.

1.4.23. Amlinellir ffynonellau ysgrifenedig allweddol ymhellach isod.

Sylwadau Perthnasol

- 1.4.24. Derbyniodd yr Arolygiaeth 60 RR [RR-001] i [RR-060]. Cafodd pawb a wnaeth RR Lythyr Rheol 6 a rhoddwyd cyfle iddynt ymwneud â'r Archwiliad fel IP. Mae pob RR wedi cael ei ystyried yn llawn gan yr ExA. Ystyrir y materion a godir ynddynt yn nhermau gosod y prif faterion i'w dadansoddi ym Mhennod 4 yr Adroddiad hwn ac yn fanwl mewn Penodau dilynol.

Sylwadau Ysgrifenedig a Dogfennau Eraill yr Archwiliad

- 1.4.25. Rhoddwyd cyfleoedd i'r Ymgeisydd, IPau ac OPau:
- wneud sylwadau ysgrifenedig (WRau);
 - gwneud sylwadau ar WRau a wnaed gan yr Ymgeisydd ac IPau eraill;
 - crynhoi eu cyflwyniadau llafar mewn gwrandawiadau yn ysgrifenedig;
 - gwneud cyflwyniadau ysgrifenedig eraill y gofynnwyd amdanynt neu a dderbyniwyd gan yr ExA; a
 - gwneud sylwadau ar ddogfennau a gyhoeddwyd ar gyfer ymgynghoriad gan yr ExA, gan gynnwys:
 - Adroddiad ar y Goblygiadau i Safleoedd Ewropeaidd (RIES) [OD-021] a gyhoeddwyd ar 22 Chwefror 2023.
- 1.4.26. Mae'r holl WRau a dogfennau eraill yr Archwiliad wedi cael eu hystyried yn llawn gan yr ExA. Ystyrir y materion sy'n deillio ohonynt ym Mhenodau perthnasol yr Adroddiad hwn.

Adroddiad ar yr Effaith Leol

- 1.4.27. Adroddiad gan awdurdod lleol perthnasol yw Adroddiad ar yr Effaith Leol (LIR) sy'n rhoi manylion effaith debygol y Datblygiad Arfaethedig ar ardal yr awdurdod (neu unrhyw ran o'r ardal honno) a wahoddwyd ac a gyflwynwyd i'r ExA o dan a60 PA2008.
- 1.4.28. Derbyniodd yr ExA un LIR gan yr awdurdod cynnal, sef DCC [REP1-056]. Fe'i hystyriwyd yn llawn gan yr ExA ym mhob Pennod berthnasol o'r Adroddiad hwn.

Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG)

- 1.4.29. Datganiadau yw SoCG a gytunwyd rhwng yr Ymgeisydd ac un IP neu fwy, sy'n cofnodi materion maen nhw'n cytuno arnynt.
- 1.4.30. Erbyn diwedd yr Archwiliad, roedd y cyrff canlynol wedi cwblhau a llofnodi SoCG gyda'r Ymgeisydd:
- Cadw [REP4-028];
 - Tŷ'r Drindod [REP4-030];
 - Y Siambr Forgludiant [REP4-031];
 - Y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur [REP4-029];
 - Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru (materion alltraeth yn unig) [REP7-047];
 - Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau [REP7-048];
 - DCC [REP7-049];

- Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd Cymru (NWLPA)² (yn benodol i faterion morlun, tirwedd a gweledol yn gysylltiedig â gwaith alltraeth) [REP8-124] (llofnodwyd gan yr holl bartïon perthnasol);
- Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy [REP8-045];
- Cyngor Sir Ynys Môn [REP8-046];
- Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) (yn benodol i faterion morlun, tirwedd a gweledol yn gysylltiedig â gwaith alltraeth ac ar y tir) [REP8-047];
- CNC (materion alltraeth) [REP8-048];
- CNC (materion ar y tir) [REP8-049];
- Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol [REP8-050];
- Llywodraeth Ynys Manaw [REP8-051]; a'r
- Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar [REP8-052].

1.4.31. Mae'r SoCG wedi cael eu hystyried yn llawn gan yr ExA ym mhob Pennod berthnasol o'r Adroddiad hwn.

Cwestiynau Ysgrifenedig

1.4.32. Gofynnodd yr ExA dair rownd o gwestiynau ysgrifenedig.

- Amlinellwyd y cwestiynau ysgrifenedig cyntaf (ExQ1) [PD-009] a [PD-010] a phenderfyniadau gweithdrefnol yn y llythyr Rheol 8 [PD-008], dyddiedig 27 Medi 2022.
- Cyhoeddwyd yr ail gwestiynau ysgrifenedig (ExQ2) [PD-015] ar 23 Ionawr 2023.
- Cyhoeddwyd y trydydd cwestiynau ysgrifenedig (ExQ3) [PD-017] ar 1 Mawrth 2023.

1.4.33. Cyhoeddwyd y ceisiadau canlynol am wybodaeth a sylwadau ychwanegol o dan Reol 17 yr EPR ar:

- 15 Tachwedd 2022 [PD-013] – i'r Ymgeisydd a CNC, gan gynnwys mewn perthynas â materion Trwydded Forol a diweddariadau i gynlluniau;
- 19 Rhagfyr 2022 [PD-014] - i'r Ymgeisydd, gan gynnwys mewn perthynas ag oriau gwaith a sŵn a dirgryniad; a
- 9 Mawrth 2023 [PD-018] i'r Ymgeisydd a Llywodraeth Cymru, gan gynnwys mewn perthynas â'r Gymraeg, rhywogaethau estron goresgynnol, tir sy'n ofynnol ar gyfer cysylltiadau â'r Grid Cenedlaethol a dogfennau i'w hardystio.

1.4.34. Mae'r holl ymatebion i gwestiynau ysgrifenedig yr ExA a'i geisiadau am wybodaeth ychwanegol wedi cael eu pwyso a'u mesur yn llawn a'u hystyried ym mhob Pennod berthnasol o'r Adroddiad hwn.

Ceisiadau i Ymuno â'r Archwiliad a'i Adael

1.4.35. Roedd yr unigolion canlynol nad oeddent eisoes yn IPau wedi gwneud cais o dan a102A PA2008 i'r ExA eu galluogi i ymuno â'r Archwiliad yn y PM neu ar ei ôl:

- Yr Anrhydeddus Thomas Rowley-Conwy – ar y sail bod yr unigolyn hwn yn perthyn i un neu fwy o'r categorïau a amlinellir yn a102B PA2008 o ystyried ei fuddiannau tir a'i fod felly'n AP (fe'i derbyniwyd fel IP / AP gan yr ExA ar 11 Hydref 2022 [PD-011]).

² Mae'n cynnwys Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (nid yw'n cynnwys Cyngor Sir y Fflint oherwydd iddo dynnu'n ôl o'r Archwiliad [REP2-051])

- 1.4.36. Nid oedd Network Rail Infrastructure Ltd (NRIL) wedi cyflwyno RR ond gofynnodd am gael dod yn IP yn ystod yr archwiliad [REP1-082]. Er hynny, gan fod NRIL wedi cael ei hysbysu am dderbyn y Cais yn unol ag a56(2)(d) PA2008, roedd eisoes yn IP yn nhermau a102(1)(aa) PA2008 ac fe'i triniwyd felly gan yr ExA.
- 1.4.37. Yn ystod yr Archwiliad, o ganlyniad i drafodaethau mewn gwrandawriadau a / neu drafodaethau rhwng IPau / APau / OPau perthnasol a'r Ymgeisydd, ysgrifennodd yr unigolion canlynol at yr ExA i roi gwybod iddo fod eu materion wedi cael eu datrys, a'u bod yn tynnu eu sylwadau neu eu gwrthwynebiadau yn ôl:
- Cyngor Sir y Fflint (FCC) – Cofrestrodd FCC fel IP, gan gyflwyno RR [RR-003] a oedd yn cyfeirio at faterion gan gynnwys effeithiau traffig a thrafnidiaeth, effeithiau tirwedd a gweledol, effeithiau twristiaeth a buddion cymunedol. Wedi hynny, gwnaeth gyflwyniad a oedd yn amlinellu, o ystyried pellter y Datblygiad Arfaethedig oddi wrth Sir y Fflint, y byddai unrhyw effeithiau'n lleiafswm a'i fod yn dymuno tynnu'n ôl o'r Archwiliad o ganlyniad [REP2-051];
 - National Air Traffic Services Ltd (NATS) ar ran NATS En-Route plc (NATS) – Cofrestrodd NATS fel IP a gwnaeth sylwadau yn ymwneud ag effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar brif radarau goruchwyllo Great Dun Fell a St Annes a'r angen am ofyniad yn y dDCO i liniaru effeithiau niweidiol ar y radarau hyn [RR-025, REP1-077, REP3-025]. Amlinellodd cyflwyniad terfynol NATS [REP8-098] ei fod yn fodlon tynnu ei wrthwynebiadau yn ôl ar yr amod bod gofyniad yn cael ei gynnwys yn y dDCO yr oedd wedi cytuno arno gyda'r Ymgeisydd trwy drafodaethau. Roedd yr ExA yn fodlon bod hyn wedi'i gynnwys yng Ngofyniad 25 y dDCO [AS-053]. Yn unol â hynny, ystyriodd yr ExA fod materion NATS wedi'u datrys a thynwyd ei wrthwynebiadau yn ôl.
 - NRIL – Mae NRIL yn Ymgymmerwr Statudol (SU) (ac IP / AP) sy'n gyfrifol am gynnal a chadw a gweithredu seilwaith rheilffyrdd ac ystad gysylltiedig y wlad. Cododd cyflwyniadau NRIL bryderon ynglŷn â defnyddio pwerau CA arfaethedig yr Ymgeisydd, digonolrwydd darpariaethau amddiffynnol arfaethedig a'r angen am gytundeb amddiffyn asedau yn ymwneud ag angen yr Ymgeisydd i lwybro ceblau ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig o dan a gerllaw llinell reilffordd i'r de o'r Rhyl [AS-038, REP1-081, REP1-082 a REP3-027]. Gan fod NRIL yn berchen ar rywfaint o dir y Gorchymyn, ysgogodd hyn a127 PA2008. Fodd bynnag, cynhaliodd yr Ymgeisydd a NRIL drafodaethau drwy gydol yr Archwiliad, ac erbyn Terfyn Amser 8 rhoddodd NRIL wybod i'r ExA fod cytundeb preifat wedi cael ei lunio, ei fod yn fodlon â'r darpariaethau amddiffynnol diwygiedig yr oedd yr Ymgeisydd wedi'u cynnwys yn y dDCo a'i fod yn tynnu ei wrthwynebiadau yn ôl [REP8-114].
 - National Grid Electricity Transmission plc (NGET) – Mae NGET yn SU (ac IP / AP) sydd ag asedau o fewn ac yn agos i dir y Gorchymyn sy'n ffurfio rhan o'r rhwydwaith trawsyrru trydan cenedlaethol. Roedd prif bryderon NGET yn ymwneud ag amddiffyn yr asedau hyn a hefyd diogelu rhannau o dir y Gorchymyn ar gyfer y posibilrwydd o ymestyn ei is-orsaf Bodelwyddan yn y dyfodol [RR-014, REP1-071 to REP1-074, REP5-038, REP6-047, AS-049, REP7-055 a REP8-095 i REP8-097]. Mae'r is-orsaf hon, y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cysylltu â hi, wedi'i lleoli i'r de o Barc Busnes Llanellwyr ac mae'n bosibl y bydd angen ei hymestyn yn y dyfodol i ymdopi â chysylltiadau sy'n gysylltiedig â phrosiectau eraill. Cynhaliodd yr Ymgeisydd ac NGET drafodaethau drwy gydol yr Archwiliad, a thua diwedd yr Archwiliad rhoddodd NGET wybod i'r ExA fod cytundeb preifat wedi cael ei lunio, ei fod yn fodlon â'r darpariaethau amddiffynnol diwygiedig yr oedd yr Ymgeisydd wedi'u cynnwys yn y dDCo a'i fod yn tynnu ei wrthwynebiadau yn ôl [AS-057].
 - Dŵr Cymru (DC) – Mae DC yn SU (ac IP / AP) sydd ag asedau seilwaith dŵr o fewn tir y Gorchymyn. Roedd prif bryderon DC yn ymwneud ag amddiffyn ei

asedau'n ddigonol a'r broses gymeradwyo ar gyfer systemau draenio cynaliadwy [REP1-058 i REP1-061]. Gan fod DC yn berchen ar rywfaint o dir y Gorchymyn, ysgogodd hyn a127 PA2008. Fodd bynnag, cynhaliodd yr Ymgeisydd a DC drafodaethau drwy gydol yr Archwiliad, a arweiniodd at ddatganiad ar y cyd a lofnodwyd gan y ddau barti [REP8-092] yn cytuno ar y darpariaethau amddiffynol i'w cynnwys yn y dDCO ar gyfer DC ac yn nodi nad oedd anghytundeb ynglŷn ag unrhyw faterion eraill. Mae'r ExA yn fodlon bod y darpariaethau amddiffynol fel y'u hamlinellwyd yn y datganiad ar y cyd wedi'u cynnwys yn y dDCO [AS-053] ar ddiwedd yr Archwiliad ac, o ganlyniad, bod materion DC wedi'u datrys a bod ei wrthwynebiadau wedi'u tynnu'n ôl i bob pwrpas.

- SP Energy Networks (SPEN) ar ran SP Manweb plc (SPM) – Mae SPM yn SU (ac IP / AP) fel gweithredwr rhwydwaith dosbarthu trwyddedig sydd ag asedau seilwaith trydanol o fewn tir y Gorchymyn. Roedd prif bryderon SPM yn ymwneud ag amddiffyn ei asedau'n ddigonol a geiriad addas darpariaethau amddiffynol yn hyn o beth [RR-013, REP1-094 a REP3-030]. Yn ogystal â chyflwyno sylwadau'n ysgrifenedig, gwnaeth SPEN, ar ran SPM, sylwadau llafar yn ISH1 [EV-010 i EV-14b]. Fodd bynnag, cynhaliodd yr Ymgeisydd a SPEN, ar ran SPM, drafodaethau drwy gydol yr Archwiliad, a arweiniodd at ddatganiad ar y cyd a lofnodwyd gan y ddau barti [REP7-045] yn cytuno bod yr Ymgeisydd wedi cynnwys darpariaethau amddiffynol derbyniol yn y dDCO ac yn nodi nad oedd anghytundeb ynglŷn ag unrhyw faterion eraill. Mae'r ExA yn fodlon bod materion SPM wedi'u datrys a bod ei wrthwynebiadau wedi'u tynnu'n ôl i bob pwrpas.

laith

- 1.4.38. Darparwyd drwy gydol y cais a'r broses archwilio ar gyfer cyfieithu dogfennau i'r Gymraeg pan oedd angen ac ar gyfer gwasanaethau cyfieithu Cymraeg yn ystod y PM a Gwrandawiadau. Darparwyd yr holl ddogfennau a gyhoeddwyd gan yr ExA yn Gymraeg ac yn Saesneg.

1.5. ASESIAD O'R EFFAITH AMGYLCHEDDOL

- 1.5.1. Mae'r Datblygiad Arfaethedig yn ddatblygiad y mae angen cynnal Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol (EIA) ar ei gyfer (datblygiad EIA).
- 1.5.2. Ar 11 Mehefin 2020, cyflwynodd yr Ymgeisydd Adroddiad Cwmpasu i'r SoS o dan Reoliad 10 Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2017 (fel y'u diwygiwyd) (y Rheoliadau EIA) er mwyn gofyn am farn ynglŷn â chwmpas y Datganiad Amgylcheddol (ES) i'w baratoi (Barn Gwmpasu). Mae'n dilyn yr ystyrir bod yr Ymgeisydd wedi hysbysu'r Ysgrifennydd Gwladol o dan Reoliad 8(1)(b) y Rheoliadau EIA ei fod yn bwriadu darparu ES mewn perthynas â'r Prosiect.
- 1.5.3. Ar 22 Gorffennaf 2020, darparodd yr Arolygiaeth Farn Gwmpasu [APP-295]. Felly, yn unol â Rheoliad 6(2)(a) y Rheoliadau EIA, penderfynwyd bod y Datblygiad Arfaethedig yn ddatblygiad EIA, a chyflwynwyd ES gyda'r cais.
- 1.5.4. Anfonwyd hysbysiad o'r cais o dan a46 PA2008 yn syth at yr Ysgrifennydd Gwladol ar 27 Awst 2021 ond ni ellid dod o hyd iddo. Roedd yr Ymgeisydd o'r farn ei fod wedi cydymffurfio â'r gofyniad a bod ei ymgynghoriad wedi mynd y tu hwnt i'r cyfnodau statudol. Mae crynodeb o hyn wedi'i gynnwys yn yr Adroddiad Ymgynghori [APP-024] ac mae copi o'r llythyr a anfonwyd o dan a46 wedi'i gynnwys yn Atodiad B5 yr adroddiad hwn [APP-025].

- 1.5.5. Ar 11 Gorffennaf 2022, darparodd yr Ymgeisydd dystysgrifau i'r Arolygiaeth yn cadarnhau y cydymffurfiwyd ag a56 ac a59 PA2008 a Rheoliad 16 y Rheoliadau EIA [OD-006] ac [OD-007].
- 1.5.6. Ystyrir digonolrwydd yr ES a materion sy'n deillio ohono ym Mhenodau dilynol yr Adroddiad hwn.

1.6. ASESIAD RHEOLIADAU CYNEFINOEDD

- 1.6.1. Mae'r Datblygiad Arfaethedig yn ddatblygiad y darparwyd Adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) ar ei gyfer. Teitl yr adroddiad hwn yw'r Adroddiad i Lywio Asesiad Priodol (RIAA). Darparwyd y RIAA a'i atodiadau cysylltiedig gyda'r cais [APP-027 i APP-035]. Yn ystod yr Archwiliad, diweddarwyd rhai o ddogfennau'r RIAA, ac mae'r RIAA terfynol yn cynnwys [REP8-055, APP-028 i APP-029, AS-022, APP-031 i APP-035].
- 1.6.2. Ystyrir digonolrwydd y RIAA, gwybodaeth a thystiolaeth gysylltiedig a'r materion sy'n deillio ohono ym Mhennod 4 (y gyfrol hon) a Phennod 6 (Cyfrol Dau) yr Adroddiad hwn.

1.7. YMGYMERIADAU, RHWYMEDIGAETHAU A CHYTUNDEBAU

- 1.7.1. Erbyn diwedd yr Archwiliad, nid oedd unrhyw faterion yn ddarostyngedig i unrhyw ymgymeriadau, rhwymedigaethau a / neu gytundebau ar wahân. Eir i'r afael â'r holl ystyriaethau perthnasol yn yr Adroddiad hwn fel y bônt yn dylanwadu ar y DCO.

1.8. CYDSYNIADAU ERAILL

- 1.8.1. Mae dogfennau'r Cais a chwestiynau yn ystod yr Archwiliad wedi amlygu'r cydsyniadau canlynol y bydd eu hangen neu y gallai fod eu hangen ar y Datblygiad Arfaethedig, yn ogystal â chaniatâd datblygu o dan PA2008. Amlinellir y sefyllfa ddiweddaraf yn nogfen Cydsyniadau a Thrwyddedau sy'n Ofynnol o Dan Ddeddfwriaeth Arall [REP8-028] yr Ymgeisydd, a chofnodir y rhain isod.

Cyfoeth Naturiol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru

- Mae'r cyfundrefnau DCO a Thrwyddedu Morol yn ddwy gyfundrefn ar wahân yng Nghymru. Yn ystod yr Archwiliad, roedd yr Ymgeisydd a CNC ([REP1-006], [REP1-080]) yn cytuno y dylai'r DCO a'r broses Trwydded Forol gyd-fynd gymaint â phosibl ac y dylid osgoi dyblygu, ond mae'n rhaid i'r ceisiadau fynd rhagddynt yn gyfochrog. Cyflwynodd yr Ymgeisydd amryw fersiynau o'r ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol yn ystod yr Archwiliad (y fersiwn ddiweddaraf oedd [REP8-015]) yn manylu ar gynnydd y Trwyddedau Morol yr ymgeisir amdanynt a'r ardaloedd y byddai'r trwyddedau hyn yn eu cwmpasu, gan gynnwys mesurau lliniaru.
- Trwydded Forol/Trwyddedau Morol sy'n ofynnol ar gyfer yr holl weithgareddau trwyddedadwy o dan Adran 66 Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 (y Ddeddf MCA) (yn gyfochrog â'r broses DCO). Amlygir pedair trwydded: adeiladu a gweithredu'r asedau cynhyrchu; adeiladu a gweithredu'r asedau trawsyrru; yr asedau sy'n gysylltiedig â chysylltu â fferm wynt bresennol Gwynt y Môr; ac, ar y tir, croesi Afon lanw Clwyd.
- Trwydded Forol ar gyfer clirio ordnans heb ffrwydro (UXO) o dan y Ddeddf MCA (ar ôl caniatáu'r DCO).

Cyfoeth Naturiol Cymru

- Trwydded Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop o dan Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau Morol Alltraeth 2017 (ar ôl caniatáu'r DCO).
- Trwydded Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop o dan Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (ar ôl caniatáu'r DCO).
- Trwydded Amgylcheddol ar gyfer gollwng dŵr neu weithrediadau gwastraff / cofrestru gweithrediadau gwastraff a gollyngiadau dŵr eithriedig o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016 (y Rheoliadau EPR) (ar ôl caniatáu'r DCO).
- Trwydded Tynnu Dŵr (os bydd angen) o dan Ddeddf Adnoddau Dŵr 1991 (ar ôl caniatáu'r DCO).
- Trwydded ar gyfer gwaith sy'n effeithio ar foch daear o dan adran 10 Deddf Amddiffyn Moch Daear 1992 (ar ôl caniatáu'r DCO).
- Trwydded Gweithgareddau Perygl Llifogydd o dan y Rheoliadau EPR ar gyfer unrhyw waith ar neu gerllaw prif afonydd, strwythurau amddiffyn rhag llifogydd, amddiffynfeydd môr neu mewn gorlifdiroedd (ar ôl caniatáu'r DCO).

Yr Asiantaeth Radiogyfathrebu

- Trwydded Radio Gorsaf Arfordirol o dan Ddeddf Telegraffiaeth Ddi-wifr 2016 (ar ôl caniatáu'r DCO).

Yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net

- Cynllun Datgomisiynu o dan adran 105(6) Deddf Ynni 2004 (ar ôl caniatáu'r DCO).
- Cydsyniad Parth Diogelwch o dan adran 95 Deddf Ynni 2004 (ar ôl caniatáu'r DCO).

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

- F10 – Hysbysu am Brosiect Adeiladu o dan Reoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015 (ar ôl caniatáu'r DCO).

Cyngor Sir Ddinbych

- Cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu (os bydd angen) o dan Reoliadau Adeiladu 2010 (ar ôl caniatáu'r DCO).
- Hysbysu am Waith Stryd o dan Ddeddf Rheoli Traffig 2004 (ar ôl caniatáu'r DCO).
- Trwydded 'Rhan B' ar gyfer mathru a sgrinio o dan Atal a Rheoli Llygredd Awdurdodau Lleol Deddf Atal a Rheoli Llygredd 1999 a'r Rheoliadau EPR (ar ôl caniatáu'r DCO)
- Caniatâd cynllunio ar gyfer estyniad arfaethedig i is-orsaf Bodelwyddan y Grid Cenedlaethol i ymdopi â'r cysylltiad ag is-orsaf ar y tir y Datblygiad Arfaethedig (ar ôl caniatáu'r DCO, os bydd angen [REP7-055]).

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, yr Awdurdod Prifffyrdd Lleol, yr Heddlu, Perchnogion Pontydd (fel y bo'n briodol)

- Trwydded ar gyfer cludo llwythi anghyffredin (os bydd angen) fel y'u diffinnir yng Ngorchymyn Cerbydau Ffyrdd (Awdurdodi Mathau Arbennig) (Cyffredinol) 2003 a Deddf Traffig Ffyrdd 1988 (ar ôl caniatáu'r DCO).

1.8.2.

O ran y cydsyniadau sy'n weddill a gofnodwyd uchod, mae'r ExA wedi ystyried y wybodaeth sydd ar gael sy'n berthnasol i'r rhain a, heb atal penderfynwyr yn y

dyfodol rhag arfer disgresiwn, mae wedi dod i'r casgliad nad oes unrhyw rwystrau amlwg rhag gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig, os bydd yr SoS yn caniatáu'r Cais.

Tir y Goron

- 1.8.3. Mae'r Llyfr Cyfeirio (BoR) [REP8-025] a'r Cynlluniau Tir y Goron [REP6-034] yn amlygu bod amryw leiniau'n cynnwys tir y Goron. Mae'r BoR yn nodi, mewn perthynas â'r lleiniau hyn, bod yr Ymgeisydd yn ceisio naill ai Meddiant Dros Dro (TP), caffael hawliau newydd, gosod cyfamodau cyfyngol neu gaffael rhydd-ddaliad. Yn ogystal, mae Erthygl 37 (hawliau'r Goron) y dDCO [AS-053] yn cynnwys darpariaeth ar gyfer caffael buddiannau'r Goron. Yn unol ag a135 PA2008, mae angen cydsyniad awdurdodau perthnasol y Goron.
- 1.8.4. Ar ddiwedd yr Archwiliad, nid oedd cydsyniad y Goron wedi'i dderbyn yn benodol gan unrhyw un o awdurdodau perthnasol y Goron. Heb y cyfryw gydsyniadau, mae'r ExA wedi dod i'r casgliad na all y Gorchymyn awdurdodi CA na TP y lleiniau hynny o dir a / neu fuddiannau sy'n dir y Goron oherwydd ni fodlonwyd a135(2). Mae'r ExA wedi adrodd ar y mater hwn ym Mhennod 8 yr Adroddiad hwn (Cyfrol Dau).

1.9. STRWYTHUR YR ADRODDIAD HWN

- 1.9.1. Mae'r Adroddiad hwn yn cynnwys dwy gyfrol (Cyfrol Un a Chyfrol Dau) ac mae ei strwythur fel a ganlyn:

Cyfrol Un

- Mae Pennod 1 yn cyflwyno'r darlennydd i'r Cais, a'r prosesau a ddefnyddiwyd i gynnal yr Archwiliad a llunio'r Adroddiad hwn.
- Mae Pennod 2 yn disgrifio'r safle a'i amgylchoedd, y Datblygiad Arfaethedig, ei hanes cynllunio a hanes cynllunio prosiectau cysylltiedig.
- Mae Pennod 3 yn cofnodi'r cyd-destun cyfreithiol a pholisi ar gyfer penderfyniad yr SoS.
- Mae Pennod 4 yn amlinellu'r materion cynllunio a gododd o'r Cais ac yn ystod yr Archwiliad.
- Mae Pennod 5 yn amlinellu'r canfyddiadau a'r casgliadau mewn perthynas â'r materion cynllunio.

Cyfrol Dau

- Mae Penodau 6 i 9 yn ystyried effeithiau trosfwaol: Pennod 6 effeithiau ar Safleoedd Ewropeaidd a HRA; Pennod 7 effeithiau ar Ddylunio Da; Pennod 8 effeithiau Brosiectau a Chynigion Eraill; a Phennod 9 effeithiau ar Ddewisiadau Amgen.
- Mae Pennod 10 yn amlinellu'r cydbwysedd ystyriaethau cynllunio sy'n codi o Benodau 4 a 5, yng ngoleuni'r wybodaeth ffeithiol, gyfreithiol a pholisi ym Mhenodau 1 i 3.
- Mae Pennod 11 yn amlinellu archwiliad yr ExA o gynigion CA a TP.
- Mae Pennod 12 yn ystyried goblygiadau'r materion sy'n codi o benodau blaenorol y DCO.
- Mae Pennod 13 yn crynhoi'r holl ystyriaethau perthnasol ac yn amlinellu argymhellid yr ExA i'r SoS.

- 1.9.2. Ategir yr Adroddiad hwn gan yr Atodiadau canlynol:

- Atodiad A – Digwyddiadau'r Archwiliad.
- Atodiad B – Llyfrgell yr Archwiliad.
- Atodiad C – Rhestr Talfyriadau.

- Atodiad Ch – Y Gorchymyn Caniatâd Datblygu Argymelledig.

2. Y CYNNIG A'R SAFLE

2.1. Y CAIS FEL Y'I GWNAED

Trosolwg


- 2.1.1. Amlinellir y Datblygiad Arfaethedig ym mharagraff 1.1.2 uchod.

Lleoliad y safle a'i amgylchoedd

- 2.1.2. Dangosir hyd a lled y Datblygiad Arfaethedig yn y diagram isod. Yn ei man agosaf, mae ardal yr arâe tua 10.5km oddi ar arfordir gogledd Cymru yn Llandudno [APP-298]. Mae'r cynnig yn chwaer-brosiect i fferm wynt bresennol Gwynt y Môr, sydd wedi'i lleoli i'r dwyrain o'r Datblygiad Arfaethedig, y mae'r cynnig yn cynnwys cebl rhyng-gysylltu â hi, ac mae ffermydd gwynt presennol eraill Gwastadeddau'r Rhyl a Gogledd Hoyle i'r de o Wynt y Môr. Bwriedir i'r ceblau allforio tanfor sy'n cysylltu'r generaduron tyrbinau gwynt arfaethedig â'r tir lanio ar draeth Ffrith, i'r dwyrain o'r Rhyl ac i'r gorllewin o Brestatyn.

- 2.1.3. Byddai'r coridor cebl allforio ar y tir (ECC) wedi'i leoli trwy dir amaethyddol yn bennaf i is-orsaf ar y tir (OnSS) newydd i'r gorllewin o Barc Busnes Llanelwy, cyn cysylltu ag is-orsaf bresennol y Grid Cenedlaethol i'r de o'r Parc Busnes.

Ffigur 1: Lleoliad y safle (Ffigur 1, yr ES Cyfrol 2, Pennod 1 – Disgrifiad o'r Prosiect Alltraeth [APP-047])



- 2.1.4. Mae rhagor o fanylion yn y Datganiad Amgylcheddol (ES) (amryw gyfeiriadau), y Cynlluniau Tir [REP3a-011], [REP6-028], a'r Cynlluniau Gwaith [REP6-029].

2.2. Y CAIS FEL Y'I HARCHWILIWYD

- 2.2.1. Ni wnaed unrhyw newidiadau ffurfiol i'r cais yn ystod yr archwiliad. Gwnaed rhai mân newidiadau i ddileu lleiniau o dir (lleiniau 26 a 69a) o Derfynau'r Gorchymyn.

2.3. HANES CYNLLUNIO PERTHNASOL

- 2.3.1. Mae nifer o ffermydd gwynt alltraeth wedi'u lleoli neu wedi'u cynnig oddi ar arfordir gogledd Cymru, arfordir gogledd-ddwyreiniol Lloegr, ac arfordir deheuol a dwyreiniol Ynys Manaw. Mae rhai o'r rhain wedi cael eu hadeiladu'n llawn ac mae rhai'n mynd trwy'r gyfundrefn gydsynio ar hyn o bryd ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol (NSIPau).

Datblygiad Fferm Wynt Alltraeth Presennol

Burbo Bank

- 2.3.2. Mae fferm wynt alltraeth Turbo Bank wedi bod yn weithredol ers 2007. Cymeradwywyd estyniad i'r fferm wynt yn 2014. Mae'r fferm wynt i'r dwyrain o'r Datblygiad Arfaethedig, oddi ar benrhyn Cilgwri.

Gogledd Hoyle

- 2.3.3. Mae fferm wynt alltraeth Gogledd Hoyle wedi bod yn weithredol ers 2003. Mae wedi'i lleoli i'r dwyrain o'r Datblygiad Arfaethedig, oddi ar arfordir gogledd Cymru, rhwng y Rhyl a Phrestatyn.

Gwastadeddau'r Rhyl

- 2.3.4. Dechreuodd fferm wynt alltraeth Gwastadeddau'r Rhyl weithredu yn 2009 ac mae wedi'i lleoli i'r dwyrain o'r Datblygiad Arfaethedig, i'r gogledd o'r Rhyl.

Gwynt y Môr

- 2.3.5. Cafodd fferm wynt alltraeth Gwynt y Môr ganiatâd cynllunio ym mis Rhagfyr 2009, a digwyddodd y comisiynu terfynol ym mis Mehefin 2015. Mae'r fferm wynt yn union i'r dwyrain o'r Datblygiad Arfaethedig ac mae'n cynnwys 150 o dyrbinau gwynt 150 metr o uchder (i flaen y llafn) uwchben lefel gymedrig y môr. Cynigir y Datblygiad Arfaethedig fel estyniad i'r fferm wynt hon, ac mae'r disgrifiad o'r prosiect (fel yr uchod) yn cynnwys rhyng-gysylltiad ceblau rhwng y ddwy fferm wynt.

Ffermydd gwynt alltraeth arfaethedig eraill

Mona

- 2.3.6. Byddai fferm wynt alltraeth Mona wedi'i lleoli i'r gogledd o'r Datblygiad Arfaethedig. Mabwysiadwyd barn gwmpasu gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar 15 Mehefin 2022 ac mae'r wefan Seilwaith Cenedlaethol yn datgan y disgwylir i gais am ganiatâd datblygu gael ei gyflwyno yn ystod chwarter 1af 2024.

Morgan

- 2.3.7. Byddai fferm wynt alltraeth Morgan wedi'i lleoli i'r gogledd o Fona (uchod), i'r de-ddwyrain o Ynys Manaw. Mabwysiadwyd barn gwmpasu gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar 22 Gorffennaf 2022 ac mae'r wefan Seilwaith Cenedlaethol yn datgan y disgwylir i gais am ganiatâd datblygu gael ei gyflwyno yn ystod chwarter 1af 2024.

Prosiectau a chynigion mawr eraill

Piblinell Carbon Deuocsid HyNet

- 2.3.8. Cynnig i adeiladu piblinell carbon deuocsid (CO₂) newydd yw HyNet a fyddai'n cludo CO₂ a gynhyrchir ac a ddelir gan gyfleusterau cynhyrchu hydrogen yn y dyfodol a safleoedd diwydiannol presennol yng ngogledd-orllewin Lloegr a gogledd Cymru i'w storio mewn lleoliad alltraeth. Byddai'r piblinell yn cynnwys piblinellau newydd a phresennol ac yn mynd o Ince yn Swydd Gaerlleon i Draeth Talacre yng ngogledd Cymru, i'r dwyrain o Brestatyn. Dechreuodd yr archwiliad o'r prosiect seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol ym mis Mawrth 2023 a bydd yn parhau tan fis Medi y flwyddyn honno.

Ceisiadau Cynllunio

- 2.3.9. Mae Adroddiad ar yr Effaith Leol (LIR) [REP1-056] Cyngor Sir Ddinbych yn manylu ar amryw geisiadau cynllunio yng nghyffiniau'r datblygiad arfaethedig sydd naill ai'n disgwyl penderfyniad neu sydd ar waith (ar adeg yr LIR). Mae'r rhain yn cynnwys datblygiadau preswyl mawr yn agos i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ac amryw ddatblygiadau ym Mharc Busnes Llanelwy, gan gynnwys cartref gofal â 198 o welyau a 7 uned ddiwydiannol.
- 2.3.10. Rhoddwyd caniatâd ar gyfer cynllun amddiffyn arfordirol yn cynnwys morglawdd a wal gynnal gerrig gydgloadol newydd (Amddiffynfeydd Arfordirol Dwyrain y Rhyl) ym mis Ebrill 2019 ac fe'i cwblhawyd yn ystod camau cynnar yr archwiliad. Cymeradwywyd amddiffynfeydd arfordirol ychwanegol ar gyfer canol y Rhyl a chanol Prestatyn ym mis Gorffennaf 2022. Mae'r cyfryw gynlluniau'n eithaf agos i'r lleoliad glanio arfaethedig.

3. CYD-DESTUN CYFREITHIOL A PHOLISI

3.1. CYFLWYNIAD

- 3.1.1. Mae'r bennod hon yn amlinellu'r cyd-destun cyfreithiol a pholisi perthnasol ar gyfer y cais a ystyriwyd ac a gymhwyswyd gan yr Awdurdod Archwilio (ExA) wrth gynnal yr Archwiliad a gwneud ei ganfyddiadau a'i argymhellion i'r Ysgrifennydd Gwladol (SoS).
- 3.1.2. Amlinellir canfyddiadau, rhesymeg a chasgliadau ynglŷn â gwahanol elfennau'r fframwaith polisi ac maen nhw'n cynnwys amlygu materion 'pwysig a pherthnasol' yn unol â Deddf Cynllunio 2008, fel y'i diwygiwyd (PA2008).
- 3.1.3. Mae'r Datganiad Cynllunio a'r Atodiad 2 cysylltiedig [APP-289] ac [APP-300], a'r Datganiad Cynllunio terfynol [REP8-083], yn ogystal â Phennod y Datganiad Amgylcheddol ar Bolisi a Deddfwriaeth [APP-040] yn amlinellu safbwynt polisi'r Ymgeisydd mewn perthynas â'r Datblygiad Arfaethedig.
- 3.1.4. Cefnogwyd y cyflwyniadau hyn ymhellach gan ymateb yr Ymgeisydd i gwestiynau ysgrifenedig [REP1-007], [REP5-004] a [REP7-004] a'r Olrheiniwr Datganiadau Polisi Cenedlaethol, y derbyniwyd y fersiwn derfynol ohono erbyn Terfyn Amser 8 [REP8-030].
- 3.1.5. Gyda'i gilydd, mae'r dogfennau hyn yn cynnwys asesiad o'r cynigion yn erbyn gofynion polisi'r Datganiadau Polisi Cenedlaethol (NPSau); EN-1 NPS Trosfwaol ar gyfer Ynni, EN-3 NPS ar gyfer Seilwaith Ynni Adnewyddadwy, ac EN-5 NPS ar gyfer Seilwaith Rhwydweithiau Trydan.
- 3.1.6. Nodir bod y Llywodraeth wedi cyhoeddi 'Cynllunio ar gyfer Seilwaith Ynni Newydd: Datganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft ar gyfer Seilwaith Ynni' ar 6 Medi 2021, sef ymgynghoriad ar y gyfres o NPSau ynni EN-1 i EN-5 a gynhaliwyd hyd at 29 Tachwedd 2021. Ailddatganodd hyn fod yr NPS cyfredol yn parhau i fod yn bolisi llywodraeth perthnasol a bod EN-1 i EN-5 yn effeithiol at ddibenion Deddf Cynllunio 2008.
- 3.1.7. Wrth ymateb i ExQ2.0.2 [PD-015], cyflwynodd yr Ymgeisydd Olrheiniwr Datganiadau Polisi Cenedlaethol drafft i'r Archwiliad [REP6-004]. Mae'r olrheiniwr yn cyfeirio at bolisiau diwygiedig perthnasol yr NPSau drafft EN-1, EN-3 ac EN-5 ac yn dangos bod y Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â'r polisiau.
- 3.1.8. Mae NPS drafft EN-1 yn cyfarwyddo y dylai'r gyfres gyfredol o NPSau fod yn effeithiol ar gyfer unrhyw gais a dderbynnir i'w Archwilio cyn i'r diwygiadau gael eu dynodi, ond bod unrhyw NPSau drafft sy'n dod i'r amlwg *yn gallu bod yn ystyriaethau pwysig a pherthnasol yn y broses benderfynu, o bosibl*.
- 3.1.9. Pan gaeodd yr Archwiliad, roedd y Llywodraeth yn dadansoddi'r adborth i'r ymgynghoriad ynglŷn â'r NPSau ynni drafft. Mae'r ExA hefyd yn ymwybodol bod yr SoS wedi rhyddhau drafftiau newydd o EN-1, EN-3, ac EN-5 ar gyfer ymgynghoriad ar 30 Mawrth 2023. Nid yw'r rhain wedi cael eu hystyried yn yr Adroddiad hwn oherwydd fe'u cyhoeddwyd ar ôl i'r Archwiliad gau.
- 3.1.10. Mae Adroddiad ar yr Effaith Leol (LIR) [REP1-056] Cyngor Sir Ddinbych yn cynnwys safbwynt yr awdurdod lleol ar bolisiau perthnasol y cynllun datblygu a strategaethau lleol eraill.

3.2. DEDDF CYNLLUNIO 2008

3.2.1. Mae'r Datblygiad Arfaethedig wedi'i ddosbarthu'n NSIP o fewn adrannau 14(1)(a) a 15(3B) Deddf 2008. O dan adran 15(3B), mae gorsaf gynhyrchu'n NSIP:

- os yw mewn dyfroedd gerllaw Cymru hyd at derfynau atfor y môr tiriogaethol, neu ym mharth Cymru; ac
- os oes ganddo gapasiti o fwy na 350MW.

3.2.2. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod y Datblygiad Arfaethedig yn orsaf gynhyrchu alltraeth o fewn dyfroedd y môr tiriogaethol gerllaw Cymru ac y bydd ganddo gapasiti o fwy na 350MW [REP8-012]. Nid yw allbwn trydanol y prosiect wedi'i ddiffinio'n fanwl gywir, heblaw i gadarnhau ei fod dros 350MW, er bod yr ExA yn nodi bod y Nodyn Generadur Tyrbin Gwynt (WTG) [APP-299] yn datgan y bydd gan dyrbinau'r prosiect gapasiti o 11.5MW yr un o leiaf, gan roi cyfanswm o 50 WTG dros 550MW.

3.2.3. Felly, mae'r Datblygiad Arfaethedig yn bodloni'r diffiniad o NSIP a amlinellir yn adran (a) 14(1)(a) ac a15(3B)(a) a (b) PA2008, felly mae angen iddo gael caniatâd datblygu yn unol ag adran 31 PA2008.

3.2.4. Mae hwn yn gais y mae Datganiadau Polisi Cenedlaethol (NPSau) yn darparu'r cyd-destun polisi ar ei gyfer. Felly, mae'r cais yn cael ei archwilio o dan a104 PA2008, sy'n amlinellu'r materion y mae'n rhaid i'r SoS eu hystyried fel a ganlyn:

- Unrhyw ddatganiad polisi cenedlaethol sy'n effeithiol mewn perthynas â datblygiad o'r disgrifiad y mae'r cais yn ymwneud ag ef (a104(2)(a)).
- Unrhyw ddogfennau polisi morol perthnasol, a bennwyd yn unol ag adran 59 Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 (a104(2)(aa));
- Unrhyw adroddiad ar yr effaith leol a gyflwynwyd i'r SoS cyn y terfyn amser a nodwyd (a104(2)(b)).
- Unrhyw faterion a ragnodwyd mewn perthynas â datblygiad o'r disgrifiad y mae'r cais yn ymwneud ag ef (a104(2)(c)).
- Unrhyw faterion eraill y mae'r SoS yn credu eu bod yn bwysig ac yn berthnasol i'r penderfyniad (a104(2)(d)).

3.2.5. Mae a104(3) PA2008 yn mynnu bod yr SoS yn penderfynu ar y cais yn unol ag unrhyw NPSau perthnasol, ac eithrio i'r graddau bod un neu fwy o'r eithriadau yn is-adrannau (4) i (8) yn berthnasol. Yr eithriadau yw bod yr SoS yn fodlon:

- Y byddai penderfynu ar y cais yn unol ag unrhyw NPS perthnasol yn achosi i'r Deyrnas Unedig dorri unrhyw un o'i rhwymedigaethau rhyngwladol (is-adran (4)).
- Y byddai penderfynu ar y cais yn unol ag unrhyw NPS perthnasol yn achosi i'r SoS dorri unrhyw ddyletswydd a osodwyd ar yr SoS gan neu o dan unrhyw ddeddfiad (is-adran (5)).
- Y byddai penderfynu ar y cais yn unol ag unrhyw NPS perthnasol yn anghyfreithlon trwy gyfrwng unrhyw ddeddfiad (is-adran (6)).
- Y byddai effaith niweidiol y Datblygiad Arfaethedig yn drech na'i fuddion (is-adran (7)).
- Y bodlonir unrhyw amod a ragnodwyd ar gyfer penderfynu ar gais heblaw yn unol ag NPS (is-adran (8)).

- 3.2.6. Mae cynllunio morol yn fater sydd wedi'i ddatganoli i Lywodraeth Cymru, ac mae Trwydded Forol yn ofynnol hefyd o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009. Mae'r Ymgeisydd yn ceisio'r caniatâd hwn trwy gais cyfochrog i Lywodraeth Cymru, sy'n cael ei weinyddu gan Dîm Trwyddedu Morol (MLT) Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar ran Gweinidogion Cymru.
- 3.2.7. Drwy gydol yr Archwiliad, darparodd yr Ymgeisydd ddogfen 'Diweddariad ar Gyflwyno a Chynnydd y Drwydded Forol' [REP8-018]. Rhoddodd y ddogfen hon ddiweddariad i'r ExA mewn perthynas â'r graddfeydd amser ar gyfer y prosesau DCO a Thwydded Forol, a'u haliniad.
- 3.2.8. Mae'r Adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau ac argymhellion yr ExA wrth ystyried y materion hyn a chymhwysu'r ymagwedd a amlinellir yn a104 PA2008.

3.3. DATGANIADAU POLISI CENEDLAETHOL

- 3.3.1. Yr NPSau sy'n berthnasol yn yr achos hwn yw:
- Y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (Gorffennaf 2011) (NPS EN-1).
 - Y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Seilwaith Ynni Adnewyddadwy (Gorffennaf 2011) (NPS EN-3).
 - Y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Seilwaith Rhwydweithiau Trydan (Gorffennaf 2011) (NPS EN-5).
- 3.3.2. Mae NPS EN-1 yn amlinellu polisi'r Llywodraeth ar gyfer darparu seilwaith ynni mawr. Mae'n rhan o gyfres o NPSau ar gyfer y sector ynni sydd i'w darllen ar y cyd ag NPS EN-1 pan fyddant yn berthnasol.
- 3.3.3. Mae Rhan 4 NPS EN-1 yn datgan *O ystyried lefel a natur frys yr angen am seilwaith o'r mathau y mae'r NPSau ynni a amlinellir yn Rhan 3 yr NPS hwn yn ymwneud â nhw, dylai'r [penderfynwr] ddechrau gyda rhagdybiaeth o blaid rhoi caniatâd i geisiadau ar gyfer NSIPau ynni. Mae'r rhagdybiaeth honno'n gymwys oni bai bod unrhyw bolisiâu mwy penodol a pherthnasol a amlinellir yn yr NPSau perthnasol yn nodi'n glir y dylid gwrthod rhoi caniatâd.*
- 3.3.4. Mae NPS EN-3 yn amlinellu polisi ychwanegol, yn benodol i geisiadau ynni adnewyddadwy, sy'n cynnwys gorsafoedd ynni gwynt alltraeth dros 100MW. Mae paragraff 2.1.1 NPS EN-3 yn datgan *Mae'r polisiâu a amlinellir yn yr NPS hwn yn ychwanegol at y rhai hynny ar effeithiau generig a amlinellir yn EN-1 ac nid ydynt yn eu disodli.*
- 3.3.5. Mae NPS EN-5 yn amlinellu polisi yn ymwneud â systemau trawsyrru a dosbarthu trydan. Felly, mae'n berthnasol i ddarparu'r is-orsaf a cheblau ar y tir ac alltraeth a seilwaith cysylltiedig sy'n cysylltu'r Datblygiad Arfaethedig â'r Grid Cenedlaethol.
- 3.3.6. Fel y manylwyd yn flaenorol, mae'r Llywodraeth wrthi ar hyn o bryd yn dadansoddi'r adborth i'r ymgynghoriad ynglŷn â'r NPSau Ynni drafft, ond mae'r ExA hefyd yn ymwybodol bod yr SoS wedi rhyddhau drafftiau newydd o EN-1, EN-3, ac EN-5 ar gyfer ymgynghoriad ar 30 Mawrth 2023. Nid yw'r rhain wedi cael eu hystyried yn yr Adroddiad hwn oherwydd fe'u cyhoeddwyd ar ôl i'r Archwiliad gau.

3.4. DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009

- 3.4.1. Gan fod y Datblygiad Arfaethedig wedi'i leoli o fewn rhanbarth glannau Cymru, mae angen i'r Ymgeisydd wneud cais i Dîm Trwyddedu Morol CNC, ar ran Llywodraeth

Cymru, o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 ar gyfer gweithgareddau trwyddedadwy o fewn dyfroedd Cymru.

Er bod Tîm Trwyddedu Morol CNC, ar ran Llywodraeth Cymru, yn gyfrifol am benderfynu ar y trwyddedau morol perthnasol, mae'r ExA wedi rhoi ystyriaeth lawn i Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir a chynlluniau a pholisïau morol eraill perthnasol.

3.5. DEDDFWRIAETH, POLISI A CHANLLAWIAU CYMRU

3.5.1. Mae deddfwriaeth, polisi a chanllawiau Cymru yn cynnwys:

- Deddf Cymru 2017.
- Deddf Cynllunio (Cymru) 2015.
- Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.
- Cymru'r Dyfodol – Y Cynllun Cenedlaethol 2040 (2021).
- Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.
- Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Diwygio Targed Allyriadau 2050).
- Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016.
- Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016.
- Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru 2019.
- Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11, Chwefror 2021).
- Nodiadau Cyngor Technegol 5, 6, 11, 13, 15, 18 a 23.
- Cymru Sero Net (Llywodraeth Cymru, 2021c).
- Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel (2019).
- Canllawiau Ymarfer Llywodraeth Cymru: Goblygiadau Cynllunio Ynni Adnewyddadwy ac Ynni Carbon Isel (2011).
- Canllawiau Ymarfer Llywodraeth Cymru: Goblygiadau Cynllunio Ynni Adnewyddadwy ac Ynni Carbon Isel – Pecyn Cymorth ar gyfer Cynllunwyr (2015).
- Polisi Adnoddau Naturiol (2017)
- Cynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru 2020-21
- Rheoliadau'r Amgylchedd Dŵr (Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) 2017
- Deddf Llywodraeth Cymru (2006);
- Cynllun Gofodol Cymru (2008);
- Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011;
- Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011;
- Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ac
- Elfennau o ddogfennau polisi ynni, hinsawdd a seilwaith Llywodraeth Cymru.
- Datganiad argyfwng hinsawdd Llywodraeth Cymru (2019)
- Polisi Adnoddau Cenedlaethol Cymru
- Cynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru

3.6. CYFRAITH EWROP A RHEOLIADAU CYSYLLTIEDIG Y DEYRNAS UNEDIG

Statws Deddfwriaeth sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd a Rhwymedigaethau Rhyngwladol eraill

3.6.1. Mae Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (EUWA2018) a Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2020 (EUWA2020) wedi trosi cyfraith yr Undeb Ewropeaidd yn gyfraith y Deyrnas Unedig ac yn cadw deddfau a wnaed yn y Deyrnas Unedig sy'n gweithredu rhwymedigaethau'r Undeb Ewropeaidd ar 31 Rhagfyr 2020 oni nodir fel arall.

- 3.6.2. Mae'r Adroddiad hwn wedi cael ei baratoi ar sail y gyfraith a ddargedwir ac mae cyfeiriadau ynddi at dermau Ewropeaidd fel 'Cynefinoedd' wedi'u cadw hefyd er mwyn bod yn gyson â dogfennau'r archwiliad. Fodd bynnag, pan fo'r derminoleg wedi newid, er enghraifft 'rhwydwaith safleoedd cenedlaethol' (NSN) yn hytrach na 'rhwydwaith Natura 2000', defnyddir y derminoleg ddiwygiedig lle y bo'r angen.
- 3.6.3. Bydd yr SoS yn ymwybodol bod cyfraith yr Undeb Ewropeaidd a ddargedwir fel y'i diffinnir yn EUWA2018 ac EUWA2020 yn parhau i fod yn berthnasol oni bai y caiff ei dileu neu ei diwygio. Pan fydd Rheoliadau neu Gyfarwyddbau wedi cael eu mabwysiadu'n uniongyrchol yng nghyfraith y Deyrnas Unedig, fe'u hamlinellir. Pan fydd Rheoliadau neu Gyfarwyddbau wedi cael eu cymhwyso'n uniongyrchol a'u dargadw, rhoddir y rheiny ar eu ffurf wreiddiol. Mater i'r SoS fydd bodloni ei hun ynglŷn â'r safbwynt ar gyfraith a rhwymedigaethau a ddargedwir ar yr adeg penderfynu.

Confensiynau Espoo ac Aarhus

- 3.6.4. Mae'r Deyrnas Unedig wedi llofnodi confensiynau Espoo ac Aarhus, felly mae ganddi rwymedigaethau i ymgysylltu â'r Gwladwriaethau eraill sydd wedi'u llofnodi, a'u cyhoedd, lle y bo'n berthnasol. Mae'r ddau Gonfensiwn yn amlinellu darpariaethau ar gyfer cyfranogiad cyhoeddus yn y weithdrefn EIA a mynediad at wybodaeth amgylcheddol wrth wneud penderfyniadau. Felly, mae'n ofynnol i'r Arolygiaeth Gynllunio (yr Arolygiaeth), lle y bo'n berthnasol, wahodd y cyhoedd mewn Gwladwriaeth(au) yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) ac unrhyw wladwriaethau eraill y Confensiwn i gymryd rhan ym mhroses PA2008.

Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2017 (y Rheoliadau EIA)

- 3.6.5. Fel y manylir ymhellach ym Mhennod 4, mae'r Datblygiad Arfaethedig yn dod o fewn Atodlen 2, paragraff 3(i) y Rheoliadau. Gallai lleoliad, graddfa a natur y Datblygiad Arfaethedig arwain at effeithiau arwyddocaol ar yr amgylchedd ac ystyrir ei fod yn ddatblygiad EIA. Felly, mae'n ofynnol i'r cais DCO gynnwys Datganiad Amgylcheddol (ES) a baratowyd yn unol â'r Rheoliadau EIA. Mae'r Ymgeisydd wedi darparu ES [APP-049] i [APP-325] yn rhan o'r cais a gyflwynwyd.
- 3.6.6. Diweddarwyd a/neu diwygiwyd nifer o ddogfennau'r cais a gyflwynwyd yn ystod yr Archwiliad. Mae rhestr gyflawn a therfynol o ddogfennau'r cais ar gael yn Llyfrgell yr Archwiliad. Yn ogystal, darparodd yr Ymgeisydd 'Olrheiniwr Dogfennau' wedi'i ddiweddarau erbyn pob Terfyn Amser sy'n rhoi rhestr o bob dogfen a ddiwygiwyd [REP8-115].

Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau (Rheoliadau Cynefinoedd) 2017

- 3.6.7. Y Rheoliadau Cynefinoedd yw'r prif fodd y mae'r Gyfarwydddeb Cynefinoedd a'r Gyfarwydddeb Adar yn cael eu trosi'n gyfraith Cymru a Lloegr. Cyfeirir at brosesau asesu a gynhelir yn unol â'r rheoliadau hyn fel Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA).
- 3.6.8. Mae'r mathau o safleoedd Ewropeaidd sy'n berthnasol i'r cais fel a ganlyn:
- Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACAau) a ddynodwyd yn unol â'r Gyfarwydddeb Cynefinoedd;
 - Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGAau) a ddynodwyd yn unol â'r Gyfarwydddeb Adar.

- 3.6.9. Felly, mae'n ofynnol i'r Ymgeisydd ddarparu gwybodaeth i ganiatáu i'r awdurdodau cymwys gynnal HRA i gefnogi ei geisiadau DCO a thrwydded amgylcheddol. Yn yr achos hwn, yr awdurdodau cymwys yw'r SoS dros Ddiogelwch Ynni a Sero Net (SoSESNZ) (ar gyfer y DCO) a CNC (ar gyfer y trwyddedau amgylcheddol).

Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau Morol Alltraeth 2017

- 3.6.10. Mae Rheoliadau Cadwraeth Forol Alltraeth (Cynefinoedd Naturiol, &c.) 2017 yn trosi Cyfarwyddeb 92/43/EEC y Cyngor ar gadwraeth cynefinoedd naturiol a ffawna a fflora gwyllt (y Gyfarwyddeb Cynefinoedd) a Chyfarwyddeb 2009/147/EC y Cyngor ar gadwraeth adar gwyllt (y Gyfarwyddeb Adar) yn gyfraith genedlaethol. Mae'r rheoliadau hyn yn berthnasol i ardal forol alltraeth y Deyrnas Unedig sy'n cwmpasu dyfroedd y tu hwnt i 12nm, o fewn Terfynau Pysgodfeydd Prydain a gwely'r môr o fewn Ardal Ddynodedig Sgafell Gyfandirol y Deyrnas Unedig.

Confensiwn Ramsar ar gadwraeth gwlyptiroedd

- 3.6.11. Mae Confensiwn Ramsar ar Wlyptiroedd o Bwysigrwydd Rhyngwladol 1971 (fel y'i diwygiwyd) (Confensiwn Ramsar) yn gytuniad rhyngwladol sy'n darparu fframwaith ar gyfer gweithredu cenedlaethol a chydweithredu rhyngwladol er mwyn gwarchod gwlyptiroedd a'u hadnoddau a'u defnyddio'n ddoeth. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi dewis, fel mater polisi, cymhwyso'r darpariaethau deddfwriaethol sy'n berthnasol i ystyried ACAu ac AGAu i safleoedd Ramsar, er nad yw'r rhain yn safleoedd Ewropeaidd yn ôl y gyfraith.

Confensiwn Oslo-Paris ar warchod yr amgylchedd morol yn rhan ogledd-ddwyreiniol yr Iwerydd (OSPAR)

- 3.6.12. Cytuniad rhyngwladol yw Confensiwn OSPAR sy'n ceisio atal a dileu llygredd o ffynonellau ar y tir (Atodiad I), o ddympio neu losgi (Atodiad II), o ffynonellau alltraeth (Atodiad III), asesu ansawdd yr amgylchedd morol (Atodiad IV) ac amddiffyn a gwarchod ecosystemau ac amrywiaeth fiolegol yr ardal forol.

Cyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol (MSFD) (2008/56/EC)

- 3.6.13. Nod yr MSFD yw cyflawni Statws Amgylcheddol Da ar gyfer dyfroedd morol yr Undeb Ewropeaidd erbyn 2020 a gwarchod y sylfaen adnoddau y mae gweithgareddau economaidd a chymdeithasol cysylltiedig â'r môr yn dibynnu arni.

Rheoliadau'r Amgylchedd Dŵr (y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) 2017

- 3.6.14. Mae Cyfarwyddeb 2000/60/EC sy'n sefydlu fframwaith ar gyfer gweithredu Cymunedol ym maes polisi dŵr (y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr neu'r WFD) yn gosod amcanion i atal a lleihau llygredd, gwella ecosystemau dyfrol a lliniaru effeithiau llifogydd. Mae'n darparu ar gyfer cynhyrchu Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd i reoli afonydd yn gynaliadwy. Mae'r Gyfarwyddeb wedi'i throsi'n gyfraith yng Nghymru a Lloegr gan Rheoliadau'r Amgylchedd Dŵr (y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) 2017.

Y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff (WaFD) (2008/98/EC)

- 3.6.15. Daeth yr WaFD i rym ar 12 Rhagfyr 2008, gan sefydlu'r fframwaith trosfwaol ar gyfer rheoli gwastraff ar draws yr Undeb Ewropeaidd.
- 3.6.16. Mae Erthygl 4 Cyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff ddiwygiedig yr Undeb Ewropeaidd (Cyfarwyddeb 2008/98/EC) yn amlinellu pum cam ar gyfer ymdrin â

gwastraff, wedi'u graddio yn ôl effaith amgylcheddol – yr 'hierarchaeth wastraff'. Mae'r diffiniadau o bob un o'r camau ar gael yn Erthygl 3. Mae'n rhoi'r brif flaenoriaeth i atal gwastraff. Pan fydd gwastraff yn cael ei greu, mae'n rhoi blaenoriaeth i'w baratoi ar gyfer ei aildddefnyddio, yna ailgylchu, yna adfer, ac yn olaf gwaredu (e.e. tirlenwi). Egwyddor allweddol wrth wraidd yr hierarchaeth yw ceisio sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithlon.

- 3.6.17. Mae proseswyr gwastraff yn gyfrifol am gydymffurfio â'r hierarchaeth wastraff ac mae eu cydymffurfedd â hi'n cael ei reoleiddio a'i fonitro gan Asiantaeth yr Amgylchedd (EA) (neu awdurdod trwyddedu arall os ydynt wedi'u lleoli yn rhywle arall yn y Deyrnas Unedig) trwy eu Trwyddedau Amgylcheddol (EPau) unigol.

Yr Epil Gyfarwyddeb Dŵr Daear (2006/118/EC)

- 3.6.18. Mae'r Gyfarwyddeb yn gosod mesurau i atal a rheoli llygredd dŵr daear, gan gynnwys: (a) meini prawf ar gyfer asesu statws cemegol dŵr daear da; a (b) meini prawf ar gyfer adnabod a gwrthdroi tueddiadau arwyddocaol a pharhaus i fyny ac ar gyfer diffinio mannau cychwyn ar gyfer gwrthdroi tueddiadau. At hynny, mae'r Gyfarwyddeb yn ategu'r darpariaethau sy'n atal neu'n cyfyngu ar ychwanegu llygryddion i ddŵr daear.

Y Gyfarwyddeb Gollwng Sylweddau Peryglus i'r Amgylchedd Dyfrol (2006/11/EC)

- 3.6.19. Mae'n mynnu bod Aelod-wladwriaethau'n cymryd camau priodol i atal dyfroedd wyneb mewndirol a dyfroedd arfordirol mewnol rhag cael eu llygru gan sylweddau peryglus penodol (a restrir yn Atodiad I). Mae'n rhaid i bob gollyngiad gael ei awdurdodi o flaen llaw gan awdurdod cymwys yr Aelod-wladwriaeth).

Y Gyfarwyddeb Tirlenwi (1999/31/EC)

- 3.6.20. Er mwyn cynorthwyo'r Undeb i newid i economi gylchol a bodloni gofynion Cyfarwyddeb 2008/98/EC, nod y Gyfarwyddeb hon yw sicrhau gostyngiad cynyddol o ran tirlenwi gwastraff, yn enwedig gwastraff sy'n addas i'w ailgylchu neu ei adfer mewn ffordd arall, a, thrwy gyfrwng gofynion gweithredol a thechnegol llym ar y gwastraff a safleoedd tirlenwi, darparu ar gyfer mesurau, gweithdrefnau a chanllawiau i atal effeithiau negyddol ar yr amgylchedd neu eu lleihau gymaint â phosibl, yn enwedig llygru dŵr wyneb, dŵr daear, pridd ac aer, a'r amgylchedd bydeang, gan gynnwys yr effaith nwyon tŷ gwydr, yn ogystal ag unrhyw berygl canlyniadol i iechyd dynol, o ganlyniad i dirlenwi gwastraff, yn ystod cylch oes cyfan y safle tirlenwi.

Y Gyfarwyddeb Gwastraff Peryglus (2008/98/EC) a Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011 (OS 2011/988)

- 3.6.21. Mae'r Gyfarwyddeb Gwastraff Peryglus yn gosod mesurau i warchod yr amgylchedd ac iechyd dynol trwy atal neu leihau'r gwastraff a gynhyrchir, effeithiau niweidiol cynhyrchu a rheoli gwastraff a lleihau effeithiau cyffredinol defnyddio adnoddau a gwella effeithlonrwydd defnydd o'r fath, sy'n allweddol i newid i economi gylchol a sicrhau cystadleurwydd tymor hir yr Undeb.
- 3.6.22. Mae Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011 yn mynnu bod busnesau'n cadarnhau eu bod wedi cymhwyso'r hierarchaeth rheoli gwastraff wrth drosglwyddo gwastraff a chynnwys datganiad i'r perwyl hwn.

Rheoliadau Gwastraff a Reolir (Cymru a Lloegr) 2012 (OS 2012/811)

- 3.6.23. Mae Rheoliadau Gwastraff a Reolir (Cymru a Lloegr) 2012 yn datgan bod gwastraff aelwydydd, diwydiannol a masnachol yn cael ei ddosbarthu'n wastraff a reolir ac yn ddarostyngedig i Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru a Lloegr) 2005 (OS 2005/894)

- 3.6.24. Mae'r Rheoliadau hyn yn amlinellu'r gyfundrefn ar gyfer rheoli ac olrhain symudiadau gwastraff peryglus er mwyn atal, lleihau a dileu llygredd a achosir gan Wastraff Peryglus.

Y Gyfarwydddeb Ansawdd Aer (2008/50/EC)

- 3.6.25. Daeth Cyfarwydddeb 2008/50/EC ar ansawdd aer amgylchynol ac aer glanach i Ewrop i rym ar 11 Mehefin 2008. Mae'n gosod gwerthoedd terfyn (LV) ar gyfer cydymffurfio ac yn sefydlu camau rheoli pan eir yn fwy na'r LV ar gyfer ansawdd aer amgylchynol o ran sylffwr deuocsid (SO₂), nitrogen deuocsid (NO₂) a mono-ocsidau nitrogen (NO_x), deunydd gronynnol (PM₁₀ a PM_{2.5}), plwm, bensen a charbon monocsid. Mae Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer 2010 yn rhoi effaith statudol uniongyrchol i Gyfarwydddeb 2008/50/EC ar ansawdd aer amgylchynol ac aer glanach i Ewrop.

Strategaeth Ansawdd Aer y Deyrnas Unedig

- 3.6.26. Mae Strategaeth Ansawdd Aer y Deyrnas Unedig yn sefydlu fframwaith y Deyrnas Unedig ar gyfer gwelliannau ansawdd aer. Mae'n sefydlu gweledigaeth tymor hir ar gyfer gwella ansawdd aer yn y Deyrnas Unedig ac yn cynnig opsiynau i leihau'r risg i iechyd a'r amgylchedd o ganlyniad i lygredd aer. Mae cynlluniau unigol a baratowyd o dan ei fframwaith yn darparu camau gweithredu manylach i fynd i'r afael ag achosion o fynd yn fwy nag LV ar gyfer llygryddion unigol. Yn eu tro, mae'r cynlluniau hyn yn gosod y fframwaith ar gyfer gweithredu mewn mannau lleol penodol lle y ceir achosion o fynd yn fwy nag LV, gan gynnwys dynodi Parthau Aer Glân ac Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer (AQMA) mwy lleol lle mae Cynlluniau Rheoli Ansawdd Aer yn cael eu paratoi gan awdurdodau lleol.
- 3.6.27. Nid yw'r Datblygiad Arfaethedig wedi'i leoli o fewn AQMA. Mae'r AQMA agosaf yn ninas Lerpwl, dros 30km i'r dwyrain o derfynau'r Gorchymyn.

Safonau Ansawdd Aer yng Nghymru

- 3.6.28. Mae Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer (Cymru) 2010 yn gweithredu'r Gyfarwydddeb Ansawdd Aer (2008/50) ac yn cynnwys gwerthoedd terfyn ar gyfer llygryddion yng Nghymru. Cyfeirir at y rhain yn ES yr Ymgeisydd [AS-030].

Confensiwn Tirweddau Ewropeaidd 2000

- 3.6.29. Mae'r Confensiwn Tirweddau Ewropeaidd (ELC) yn hyrwyddo amddiffyn, rheoli a chynllunio tirweddau Ewropeaidd ac yn trefnu cydweithrediad Ewropeaidd ar faterion tirwedd. Mae'r ELC yn ei gwneud yn ofynnol i'r dirwedd gael ei hymgorffori mewn polisiau cynllunio rhanbarthol a threfol ac mewn polisiau diwylliannol, amgylcheddol, amaethyddol, cymdeithasol ac economaidd, yn ogystal ag unrhyw bolisiau eraill a allai gael effeithiau uniongyrchol neu anuniongyrchol ar y dirwedd.

Y Gyfarwydddeb Adar Ewropeaidd

- 3.6.30. Mae Cyfarwydddeb 2009/147/EC y Cyngor ar warchod adar gwyllt (y Gyfarwydddeb Adar) yn fesur deddfwriaethol cadwraeth natur Ewropeaidd ar gyfer gwarchod yr holl rywogaethau adar gwyllt sy'n digwydd yn naturiol yn yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r Gyfarwydddeb yn rhoi pwyslais mawr ar amddiffyn cynefinoedd ar gyfer rhywogaethau sydd mewn perygl yn ogystal â rhywogaethau mudol. Mae'n mynnu bod ardaloedd yn cael eu dosbarthu'n Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGAAu) sy'n cynnwys y tiriogaethau mwyaf addas ar gyfer y rhywogaethau hyn. Ers 1994, mae pob AGA yn ffurfio rhan annatod o rwydwaith ecolegol Natura 2000.

Confensiwn Bern ar Gadwraeth Bywyd Gwyllt a Chynefinoedd Ewropeaidd

- 3.6.31. Cadarnhawyd Confensiwn Bern gan y Deyrnas Unedig ym 1982. Mae rhwymedigaethau'r Confensiwn wedi cael eu trosi gan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981.

Y Confensiwn ar Gadwraeth Rhywogaethau Anifeiliaid Gwyllt Mudol (Confensiwn Bonn) 1979

- 3.6.32. Nod y confensiwn ar Gadwraeth Rhywogaethau Anifeiliaid Gwyllt Mudol yw gwarchod rhywogaethau mudol daearol, morol ac adarol yn eu cynefin drwyddo draw.

Y Confensiwn ar Atal Llygredd Morol yn sgil Dympio Gwastraff a Deunyddiau Eraill (Confensiwn Llundain 1972)

- 3.6.33. Mae'r Confensiwn ar Atal Llygredd Morol yn sgil Dympio Gwastraff a Deunyddiau Eraill 1972, a elwir yn 'Gonfensiwn Llundain' yn gyffredin, yn gytundeb i reoli llygredd môr yn sgil dympio ac annog cytundebau rhanbarthol sy'n atodol i'r Confensiwn.

Y Gyfarwydddeb Dyfroedd Ymdrochi (2006/7/EC)

- 3.6.34. Mae'r Gyfarwydddeb hon yn gosod rheolau i ddiogelu iechyd y cyhoedd a dyfroedd ymdrochi glân sy'n ei gwneud yn ofynnol i Aelod-wladwriaethau fonitro ac asesu dŵr ymdrochi a rhoi gwybod i'r cyhoedd am y canfyddiadau. Mae'r Gyfarwydddeb hon yn ategu polisïau amgylcheddol eraill yn y Gyfarwydddeb Fframwaith Dŵr a Chyfarwydddeb Fframwaith y Strategol Forol.

Cyfarwyddbau Sŵn Amgylcheddol (2002/49/EC a 2020/367)

- 3.6.35. Mae'r Gyfarwydddeb Sŵn Amgylcheddol yn ei gwneud yn ofynnol i Aelod-wladwriaethau gynhyrchu a chyhoeddi mapiau sŵn a chynlluniau gweithredu rheoli sŵn ar gyfer crynodrefi mawr, ffyrdd, rheilffyrdd a meysydd awyr uwchben trothwy penodol. Adlewyrchir hyn yn Rheoliadau Sŵn Amgylcheddol (Cymru) 2006 (fel y'u diwygiwyd).

3.7. DARPARIAETHAU CYFREITHIOL ERAILL

Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP) 1992

- 3.7.1. Mae'r cyfrifoldeb am gyfraniad y Deyrnas Unedig at Gonfensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol UNEP yn perthyn i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA), sy'n hyrwyddo integreiddio bioamrywiaeth mewn polisïau, prosiectau a rhaglenni o fewn y Llywodraeth a thu hwnt.
- 3.7.2. Fel sy'n ofynnol gan Reoliad 7 Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Penderfyniadau) 2010, mae Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol UNEP 1992 wedi cael ei ystyried wrth bwysu a mesur effeithiau tebygol y Datblygiad Arfaethedig ac amcanion a dulliau priodol ar gyfer lliniaru a digolledu. Mae'r darpariaethau ar EIA a materion

trawsffiniol o ran effeithiau ar fioamrywiaeth y cyfeirir atynt yn y Bennod hon, yn bodloni gofynion Erthygl 14 y Confensiwn (Asesu Effeithiau a Lleihau Effeithiau Niweidiol i'r Eithaf).

Confensiwn ar Ddiogelu Treftadaeth Ddiwylliannol Danddwr Sefydliad Addysgol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig (UNESCO) 2001

- 3.7.3. Bwriedir i hyn alluogi Gwladwriaethau i ddiogelu eu treftadaeth ddiwylliannol danddwr yn well ac mae'n darparu rheolau ymarferol a gydnabyddir yn eang ar gyfer trin ac ymchwilio i dreftadaeth ddiwylliannol danddwr.

Fframwaith Bioamrywiaeth Byd-eang Kunming-Montreal

- 3.7.4. Yn rhan o'r Fframwaith hwn, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi ymrwymo i fynd i'r afael â cholli bioamrywiaeth ddaearol a morol gyda nodau penodedig. Nid yw'r Fframwaith yn gyfreithiol rwymol, ond mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r Deyrnas Unedig fonitro ac adrodd ar ei chynnydd yn erbyn y nodau a'r targedau penodedig bob pum mlynedd o leiaf.

Deddf Cydraddoldeb 2010

- 3.7.5. Mae a149 Deddf Cydraddoldeb 2010 yn sefydlu dyletswydd (dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus (PSED)) i ddileu gwahaniaethu, hybu cyfle cyfartal a meithrin perthynas dda rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a phobl nad ydynt yn ei rhannu. Ystyrir hyn ymhellach isod.

Deddf Hawliau Dynol 1998

- 3.7.6. Gall caffael tir yn orfodol ysgogi Erthyglau perthnasol amrywiol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998. Ystyrir goblygiadau hyn ym Mhennod 11 yr Adroddiad hwn.

Deddf Diogelu'r Amgylchedd (EPA) 1990

- 3.7.7. Mae adran 79(1) Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yn nodi nifer o faterion yr ystyrir eu bod yn niwsans statudol. Mae Erthygl 8 y Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) [AS-053] yn cynnwys darpariaethau yn ymwneud ag achosion niwsans statudol.

Deddf yr Amgylchedd 2021

- 3.7.8. Diben Deddf yr Amgylchedd 2021 yw darparu ar gyfer targedau, cynlluniau a pholisïau tymor hir, cyfreithiol rwymol gyda'r bwriad o wella'r amgylchedd naturiol; ar gyfer datganiadau ac adroddiadau ynglŷn â diogelu'r amgylchedd; ar gyfer sefydlu Swyddfa Diogelu'r Amgylchedd; ynglŷn ag effeithlonrwydd gwastraff ac adnoddau; ynglŷn ag ansawdd aer; ar gyfer adalw cynhyrchion nad ydynt yn bodloni safonau amgylcheddol; ynglŷn â rheoli dŵr; ynglŷn â natur a bioamrywiaeth; ar gyfer cyfmodau cadwraeth; ynglŷn â rheoleiddio cemegau; ac at ddibenion sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd.
- 3.7.9. Mae Deddf yr Amgylchedd 2021 yn darparu ar gyfer enillion bioamrywiaeth, gan gynnwys mewn perthynas ag NSIPau. Fodd bynnag, disgwylir i'r datganiad enillion bioamrywiaeth ar gyfer NSIPau gael ei gyhoeddi yn 2023, ar ôl ymgynghoriad, ac i enillion bioamrywiaeth gorfodol ar gyfer NSIPau gael eu rhoi ar waith yn 2025.

Rheoliadau Inswleiddio rhag Sŵn 1975 (fel y'u diwygiwyd ym 1988)

- 3.7.10. Mae Rheoliadau Inswleiddio rhag Sŵn 1975 (fel y'u diwygiwyd ym 1998) yn amlinellu'r gofynion a allai ganiatáu i adeiladau fod yn gymwys ar gyfer inswleiddio rhag sŵn statudol ac yn ôl disgresiwn.

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016 (OS 2016/1154)

- 3.7.11. Mae'r gyfundrefn trwyddedu amgylcheddol yn mynnu bod y rhai sy'n gwneud mathau penodol o weithgareddau yn dal trwydded amgylcheddol. Yn y modd hwn, mae'r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol yn caniatáu i reoleiddwyr oruchwylio gweithgareddau a allai niweidio'r amgylchedd yn barhaus. Nod y gyfundrefn yw:

- Diogelu'r amgylchedd fel bod targedau a chanlyniadau amgylcheddol polisi statudol a llywodraeth yn cael eu cyflawni.
- Darparu trwyddedau, a chydymffurfedd â thrwyddedau a thargedau amgylcheddol penodol, yn effeithiol ac yn effeithlon, mewn ffordd sy'n cynyddu eglurder ac yn lleihau'r baich gweinyddol i'r eithaf ar y rheoleiddiwr a gweithredwyr.
- Annog rheoleiddwyr i hyrwyddo arfer gorau wrth weithredu cyfleusterau.
- Parhau i weithredu deddfwriaeth Ewropeaidd yn llawn.

Deddf Rheoli Llygredd 1974

- 3.7.12. Mae adrannau 60 a 61 Deddf Rheoli Llygredd 1974 (CoPA) yn darparu'r brif ddeddfwriaeth ynglŷn â sŵn a dirgryniad safle dymchwel ac adeiladu. Os derbynnir cwynion sŵn, gallai hysbysiad a60 gael ei roi gan yr awdurdod cynllunio lleol gyda chyfarwyddiadau i roi'r gorau i weithio hyd nes bod amodau penodol i leihau sŵn wedi cael eu mabwysiadu. Mae a61 CoPA yn darparu modd o wneud cais am ganiatâd o faen llaw i wneud gweithgareddau sy'n creu sŵn yn ystod adeiladu. Pan fydd caniatâd o flaen llaw wedi'i gytuno o dan a61, ni ellir rhoi hysbysiad a60 cyhyd â bod yr amodau cytunedig yn cael eu cynnal ar y safle. Mae'r ddeddfwriaeth yn mynnu bod Dulliau Ymarferol Gorau yn cael eu defnyddio ar gyfer sŵn adeiladu ar unrhyw safle penodol.

Deddf Adnoddau Dŵr 1991, Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, Deddf Dŵr 2003 a 2014, Deddf Draenio Tir 1991

- 3.7.13. Mae'r Deddfau uchod yn amlinellu'r rheolaethau rheoleiddiol perthnasol sy'n diogelu cyrff dŵr ac adnoddau dŵr rhag pwysau tynnu dŵr, gollwng a llygredd, ac ar gyfer rheoli draenio yn gysylltiedig ag afonydd nad ydynt yn brif afonydd. Byddai'r cais yn arwain at oblygiadau i ddraenio tir, perygl llifogydd ac ansawdd dŵr ac mae'n bosibl y bydd angen cydsyniadau ychwanegol o dan y Deddfau uchod.

Rheoliadau Rheoli Sylweddau sy'n Beryglus i Iechyd Dynol (COSHH) 2002

- 3.7.14. Prif nodau'r Rheoliadau COSHH yw amddiffyn pobl rhag peryglon sylweddau a ddefnyddir neu sy'n debygol o fod yn bresennol yn y gweithle a gosod dyletswyddau penodol ynglŷn â mewnfario a defnyddio sylweddau penodedig o fewn yr Undeb Ewropeaidd.
- 3.7.15. Mae'r Rheoliadau'n berthnasol i ystod eang o sylweddau a pharatoadau (cymysgeddau o ddau neu fwy o sylweddau) a allai achosi niwed i iechyd os cânt eu hamlyncu neu eu mewnanadlu, neu os cânt eu hamsugno gan y croen neu bilennau eraill y corff neu ddod i gysylltiad â nhw. Gall sylweddau peryglus fodoli ar sawl ffurf, gan gynnwys solidau, hylifau, anweddau, nwyon a mygdarthau.

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

- 3.7.16. O dan adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, mae gan awdurdodau cyhoeddus sy'n arfer eu swyddogaethau mewn perthynas â Chymru ddyletswydd i gynnal a gwella bioamrywiaeth a hybu cydnheredd ecosystemau. Er mwyn helpu i gyflawni hyn, a chydymffurfio â'r ddyletswydd, dylai awdurdodau cyhoeddus ymgorffori ystyried bioamrywiaeth ac ecosystemau yn eu gweithgareddau beunyddiol, eu polisïau, eu cynlluniau, eu rhaglenni a'u prosiectau.

Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (WCA)

- 3.7.17. Yr WCA yw'r brif ddeddfwriaeth sy'n diogelu anifeiliaid, planhigion a chynefinoedd penodol yn y Deyrnas Unedig. Mae'n darparu ar gyfer hysbysu am Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGAau) a'u cadarnhau. Amlygir y safleoedd hyn ar gyfer eu fflora, ffawna neu ddiddordeb daearegol neu ffisiograffigol gan y cyrff cadwraeth natur statudol (SNCBau) yn y Deyrnas Unedig. Yr SNCB ar gyfer Cymru yw Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

- 3.7.18. Mae'r WCA yn darparu ar gyfer ac yn diogelu bywyd gwyllt, cadwraeth natur, cefn gwlad, Parciau Cenedlaethol a hawliau tramwy cyhoeddus (PRoW). Os yw datblygiad yn debygol o effeithio ar rywogaeth a warchodir o dan yr WCA, bydd angen trwydded rhywogaeth a warchodir gan CNC. Mae'n rhaid ystyried safleoedd a warchodir o dan yr WCA, gan gynnwys SoDdGAau, hefyd. Mae effeithiau datblygiad ar y rhwydwaith PRoW yn berthnasol hefyd.

Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 (fel y'i diwygiwyd)

- 3.7.19. Mae'r Ddeddf hon yn darparu'r fframwaith ar gyfer sefydlu Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNEau). Mae hefyd yn sefydlu pwerau i ddatgan Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNCau), hysbysu am SoDdGAau ac i awdurdodau lleol sefydlu Gwarchodfeydd Natur Lleol (GNLlau)).
- 3.7.20. Rhoddir amddiffyniad statudol i Barciau Cenedlaethol ac AHNEau er mwyn gwarchod a gwella harddwch naturiol eu tirwedd. Diben dynodi Parc Cenedlaethol neu AHNE yw gwarchod a gwella ei harddwch naturiol; gan gynnwys tirlurf, daeareg, planhigion, anifeiliaid, nodweddion tirwedd a phatrwm cyfoethog anheddiad dynol ar hyd yr oesoedd.

Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Deddf CRoW) (fel y'i diwygiwyd)

- 3.7.21. Mae'r Ddeddf CRoW (fel y'i diwygiwyd) yn cynnwys darpariaethau yn ymwneud â PRoW a chyflwynodd fesurau newydd i warchod AHNEau ymhellach. Roedd hyn yn cynnwys bodloni gofynion hamdden, heb beryglu'r rhesymau gwreiddiol dros ddynodi, a diogelu diwydiannau gwledig a chymunedau lleol. Yn ogystal, gosodwyd dyletswydd newydd ar yr holl gyrff cyhoeddus, gan gynnwys yr ExA a'r SoS, i ystyried dibenion AHNEau a darpariaethau gwell i warchod a rheoli SoDdGAau.

Y Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol 1992

- 3.7.22. Y Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol (CBD) yw'r offeryn cyfreithiol rhyngwladol ar gyfer *gwarchod amrywiaeth fiolegol, defnyddio ei helfennau'n gynaliadwy a rhannu'r buddion sy'n deillio o ddefnyddio adnoddau genetig yn deg.*

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 (Deddf LBCA) (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016)

- 3.7.23. Mae'r Ddeddf LBCA yn grymuso'r SoS i gynnal rhestr o strwythurau adeiledig o bwysigrwydd hanesyddol neu bensaernïol ac yn amlinellu'r prif ddarpariaethau

statudol y mae'n rhaid eu hystyried wrth benderfynu ar unrhyw gais sy'n effeithio ar adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth. Fel sy'n ofynnol gan Reoliad 3 Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Penderfyniadau) 2010, mae'r ExA wedi ystyried dymunoldeb gwarchod unrhyw adeilad rhestredig a / neu ei leoliad neu unrhyw nodweddion o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig sydd ganddo. Mae'r Ddeddf wedi cael ei diwygio gan amryw ddeddfau, gan gynnwys, yn benodol yng Nghymru, Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016.

Deddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016)

- 3.7.24. Mae'r Ddeddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol (AMAAA) yn darparu ar gyfer gwarchod Henebion Cofrestredig a chynnal rhestr o Henebion Cofrestredig. Mae hefyd yn gosod gofyniad i gael Cydsyniad Heneb Gofrestredig ar gyfer unrhyw waith dymchwel, atgyweirio a newid a allai effeithio ar Heneb Gofrestredig ddynodedig.
- 3.7.25. Diwygiwyd yr AMAAA yn 2016 gan Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, a ychwanegodd nifer o adrannau newydd at y Ddeddf ar gyfer Cymru.

Deddf Diogelu Olion Milwrol 1986

- 3.7.26. Mae Deddf Diogelu Olion Milwrol 1986 yn darparu amddiffyniad ar gyfer gweddillion awyrennau milwrol a rhai llongddrylliadau milwrol. Gall dynodiadau fod yn Safle Rheoledig neu'n Lle Gwarchodedig lle y caniateir mynediad ond mae unrhyw weithrediadau a allai darfu ar y safle'n anghyfreithlon oni bai eu bod wedi'u trwyddedu gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Deddf Diogelu Llongddrylliadau 1973

- 3.7.27. Mae Deddf Diogelu Llongddrylliadau 1973 yn caniatáu i'r SoS dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ddynodi ardal gyfyngedig o amgylch safle llong sydd ar wely'r môr neu yng ngwely'r môr yn nyfroedd tiriogaethol y Deyrnas Unedig er mwyn atal ymyrraeth heb ei rheoli.

Deddf Llongau Masnach 1995

- 3.7.28. Mae Deddf Llongau Masnach 1995 yn amlinellu'r weithdrefn ar gyfer canfod perchnogaeth darganfyddiadau tanddwr a allai fod yn 'llongddrylliadau'. Mae'n rhaid rhoi gwybod i'r Derbynnnydd Llongddrylliadau am unrhyw ddeunydd sy'n cael ei adfer.

Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2023

- 3.7.29. Bydd Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) yn disodli Deddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979 a Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 yng Nghymru. Fe'i pasiwyd ar ôl i'r Archwiliad o'r Datblygiad Arfaethedig orffen, ar 28 Mawrth 2023 a chafodd Gydsyniad Brenhinol ar 14 Mehefin 2023.

Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008

- 3.7.30. Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 yw'r sail i ymagwedd y Deyrnas Unedig at fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd ac ymateb iddo. Mae'n mynnu bod allyriadau carbon deuocsid a nwyon tŷ gwydr eraill yn cael eu lleihau a bod camau'n cael eu cymryd i baratoi ar gyfer risgiau'r newid yn yr hinsawdd. Mae'r Ddeddf hefyd yn sefydlu'r fframwaith ar gyfer cyflawni'r gofynion hyn ac yn cefnogi ymrwymiad y

Deyrnas Unedig i gamau gweithredu rhyngwladol brys i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

3.7.31. Mae'r Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd yn ymrwymo'r Llywodraeth yn ôl y gyfraith i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 80% o leiaf o lefelau 1990 erbyn 2050 (y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 2008). Roedd y targed 80% wedi'i seilio ar gyngor yn adroddiad 2008 y Pwyllgor Newid Hinsawdd (CCC), 'Creu economi carbon isel' (y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 2008).

3.7.32. Diwygiwyd y Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd gan Offeryn Statudol 1056 (2019) i darged sero net 100% erbyn 2050 yn dilyn adroddiad CCC wedi'i ddiweddarau.

3.7.33. Diweddarwyd hyn yn dilyn Chweched Gyllideb Garbon CCC (Rhagfyr 2020) sy'n gosod llwybr sy'n mynnu gostyngiad 78% yn allyriadau tiriogaethol y Deyrnas Unedig rhwng 1990 a 2035, gan felly ddod â tharged blaenorol y Deyrnas Unedig bron 15 mlynedd yn agosach. Mae Gorchymyn Cyllideb Garbon 2021 yn sicrhau'r gyllideb garbon ar gyfer 2033-2037 (y Chweched Gyllideb Garbon).

Deddf Hawliau Dynol 1998

3.7.34. Gall caffael tir yn orfodol ysgogi Erthyglau perthnasol amrywiol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998. Ystyrir goblygiadau hyn ym Mhennod 11 yr Adroddiad hwn.

Deddf Gwarchod Moch Daear 1992

3.7.35. Mae Deddf Gwarchod Moch Daear 1992 yn creu troseddau yn ymwneud â lladd, anafu neu gymryd moch daear neu amharu ar frochfa moch daear. Mae Adroddiad Arolwg Moch Daear (Cyhoeddus) [APP-133] wedi'i gynnwys yn yr EL tra bod yr Adroddiad Arolwg Moch Daear (Cyfrinachol) [APP-132] ar gael ar gais yn unig i'r rhai hynny y mae angen dilys arnynt i'w weld. Darperir goblygiadau'r Datblygiad Arfaethedig i foch daear yn yr ES Cyfrol 3 Pennod 5 Bioamrywiaeth a Chadwraeth Natur Ar y Tir [REP8-061].

Rheoliadau Perthi 1997

3.7.36. Mae Rheoliadau Perthi 1997 yn gwarchod perthi 'pwysig' trwy drwyddedu, gorfodi a chosbau.

Deddf Atal a Rheoli Llygredd 1999

3.7.37. Mae'r rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd yn cymhwyso ymagwedd amgylcheddol integredig at reoleiddio gweithgareddau diwydiannol penodol. Mae hyn yn golygu bod rhaid i allyriadau i'r aer, dŵr, gan gynnwys gollyngiadau i garthffosydd, a'r tir, yn ogystal ag ystod o effeithiau amgylcheddol eraill, gael eu hystyried gyda'i gilydd. Mae'n rhaid i weithredwyr gosodiadau sy'n dod o dan y rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd gael trwydded er mwyn gweithredu.

Deddf Priffyrdd 1980

3.7.38. Mae Deddf Priffyrdd 1980 yn gosod dyletswydd ar yr Awdurdod Priffyrdd lleol i gynnal y rhwydwaith priffyrdd cyhoeddus mewn cyflwr sy'n ddiogel i ddefnyddwyr. Mae'r rhwydwaith priffyrdd cyhoeddus yn cynnwys yr holl ffyrdd, llwybrau troed a lleiniau ymyl ffordd mabwysiedig, ond nid yw'n cynnwys ffyrdd heb eu mabwysiadu neu ffyrdd a berchnogir yn breifat.

Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991

- 3.7.39. Mae Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 yn darparu fframwaith deddfwriaethol ar gyfer gwaith stryd gan ymgymerydd, gan gynnwys cwmnïau cyfleustodau, a gwaith at ddibenion ffyrdd.

3.8. GORCHMYNION CANIATÂD DATBLYGU A WNAED

- 3.8.1. Mae'r Ymgeisydd yn cyfeirio at nifer o Orchmynion Caniatâd Datblygu eraill a wnaed, gan gynnwys:

- Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Hornsea Three 2020 (O.S. 2020/1656).
- Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Norfolk Vanguard 2020 (O.S. 2020/706).
- Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Norfolk Boreas 2021 (O.S. 2021/1414).
- Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth East Anglia Three 2017 (O.S. 2017/826).
- Gorchymyn Porthladd Tilbury (Estyniad) 2019 (O.S. 2019/359).
- Gorchymyn Caniatâd Datblygu Cyffordd 10a yr M20 2017 (O.S. 2017/1202).
- Gorchymyn Caniatâd Datblygu Cynllun Gwella'r A14 Caergrawnt i Huntingdon 2016 (O.S. 2016/547).
- Gorchymyn Twnnel Silvertown 2018 (O.S. 2018/574).
- Gorchymyn Gorsaf Gynhyrchu Storfa Bwmpio Glyn Rhonwy 2017 (O.S. 2017/330).
- Gorchymyn Parc Solar Cleve Hill 2020 (O.S. 2020/547).
- Gorchymyn Tyrbîn Cylchred Agored Immingham 2020 (O.S. 2020/847).
- Gorchymyn (Gorsafoedd Cynhyrchu) Drax Power 2019 (O.S. 2019/1315).
- Gorchymyn (Gorsaf Gynhyrchu Niwclear) Hinkley Point C 2013 (O.S. 2013/648).
- Gorchymyn (Gorsaf Gynhyrchu sy'n Rhedeg ar Nwy) West Burton C 2020 (O.S. 2020/1148).
- Gorchymyn Gorsaf Gynhyrchu sy'n Rhedeg ar Nwy Eggborough 2018 (O.S. 2018/1020).
- Gorchymyn Caniatâd Datblygu Gorsaf Gynhyrchu Hyblyg Thurrock 2022 (O.S. 2022/157).
- Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth East Anglia ONE North 2022 (O.S. 2022/432).
- Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth East Anglia TWO 2022 (O.S. 2022/433).
- Gorchymyn Cyfnewidfa Nwyddau Rheilffordd Porth Northampton 2019 (O.S. 2019/1358).
- Gorchymyn System Drydanol Triton Knoll 2016 (O.S. 2016/880).
- Gorchymyn Caniatâd Datblygu Parc Ynni Morol Able 2014 (O.S. 2014/2935).
- Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Estyniad Burbo Bank 2014 (O.S. 2014/2594).
- Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Rampion 2014 (O.S. 2014/1873).
- Gorchymyn (Gorsaf Gynhyrchu Niwclear) Sizewell C 2022 (O.S. 2022/853).

3.9. EFFEITHIAU TRAWSFFINIOL

- 3.9.1. Mae Rheoliad 32 y Rheoliadau EIA yn trosi Erthygl 7 y Gyfarwydddeb EIA (2011/92/EU) yn Gyfraith y Deyrnas Unedig fel y bo'n berthnasol i gyfundrefn PA2008. Yn ystod y cam cyn-ymgeisio a chyn i argymhelliad gael ei wneud i'r SoS, mae'r dyletswyddau o dan Reoliad 32 yr EIA yn cael eu cyflawni gan yr Arolygiaeth ar ran yr SoS.
- 3.9.2. Ar sail y wybodaeth a oedd ar gael gan yr Ymgeisydd, roedd yr Arolygiaeth o'r farn bod y Datblygiad Arfaethedig yn debygol o gael effaith arwyddocaol ar yr amgylchedd yn un o Wladwriaethau'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) [OD-003]. Defnyddiodd yr Arolygiaeth yr ymagwedd ragofalus (fel yr esbonnir yn Nodyn Cyngor 12 yr Arolygiaeth: Ymgynghori ar Effeithiau Trawsffiniol) wrth lunio'r farn hon).

- 3.9.3. Yn unol â Rheoliad 32 y Rheoliadau EIA, cyhoeddodd yr Arolygiaeth hysbysiad yn Gazette Llundain ar 29 Medi 2021 [OD-002] a roddodd wybodaeth am y prosiect arfaethedig a'i effeithiau arwyddocaol tebygol. Gofynnwyd i Weriniaeth Iwerddon a Ffrainc nodi erbyn 5 Tachwedd 2021 p'un a oeddent yn dymuno cymryd rhan yn y weithdrefn ar gyfer archwilio a phenderfynu ar y cais o dan PA2008 a Rheoliad 32 y Rheoliadau EIA ai peidio.
- 3.9.4. Yn ogystal, penderfynodd yr ExA roi statws 'Unigolyn Arall' i Weriniaeth Iwerddon a Ffrainc yn yr Archwiliad. Diben hyn oedd sicrhau y byddai gohebiaeth berthnasol yn cael ei derbyn oddi wrth yr Arolygiaeth mewn perthynas ag archwilio'r cais hwn ([OD-010] i [OD-013]).
- 3.9.5. Cafwyd ymateb gan Weriniaeth Iwerddon [OD-001] yn cadarnhau ei bod yn dymuno cymryd rhan yn yr Archwiliad. Cafwyd ymateb gan Gyngor Sir Meath hefyd [AS-039], yn cadarnhau nad oedd gan y Cyngor sylw i'w wneud mewn perthynas â'r Datblygiad Arfaethedig.
- 3.9.6. Ymatebodd Grŵp Morfilod a Dolffiniaid Iwerddon hefyd gan ddatgan yr amlygwyd bod yr ardal ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig yn bwysig ar gyfer llamhidyddion, morfilod minke, dolffiniaid trwyn potel, cyffredin a Risso, yn ogystal â morloi llwyd. Roedd pryderon penodol yn ymwneud â gosod seilbyst yn ysgafn i ddechrau, graddfa mesurau lliniaru a dyfeisiau atal acwstig yn y Cynllun Lliniaru Mamaliaid Môr arfaethedig [AS-040].
- 3.9.7. Cafwyd ymateb gan Ffrainc hefyd, yn cadarnhau ei chyfranogiad yn y PM fel 'Parti Arall' a hefyd y byddai Direction interrégionale de la mer Manche Est - mer du Nord (DIRM MEMN) yn cymryd rhan yn yr Archwiliad fel IP [OD-020].

3.10. DYLETSWYDD CYDRADDOLDEB Y SECTOR CYHOEDDUS (PSED)

- 3.10.1. Cydgrynodd Deddf Cydraddoldeb 2010 ddeddfwriaeth flaenorol a luniwyd i wahardd gwahaniaethu ar sail nodweddion gwarchodedig (oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw, a chyfeiriadedd rhywiol) a gosododd y PSED, sy'n mynnu bod cyrff cyhoeddus sy'n arfer swyddogaethau cyhoeddus yn rhoi ystyriaeth ddyladwy i'r angen i ddileu gwahaniaethu, hybu cyfle cyfartal a meithrin perthynas dda rhwng pobl wahanol sy'n rhannu nodwedd warchodedig a phobl nad ydynt yn ei rhannu.
- 3.10.2. Gofynnodd cwestiynau cyntaf yr ExA (ExQ1.3.44) [PD-009] am wybodaeth gan yr Ymgeisydd ynglŷn â sut oedd wedi ystyried Deddf Cydraddoldeb 2010. Wrth ymateb, cynhyrchodd yr Ymgeisydd Adroddiad Cydraddoldebau [REP3-010]. Adolygodd yr adroddiad unrhyw effeithiau posibl a amlygwyd yn y Datganiad Amgylcheddol a allai effeithio ar grwpiau â nodweddion o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a daeth i'r casgliad, gyda mesurau lliniaru a rheoli ymgorfforedig, na ragwelir unrhyw effeithiau gwahaniaethol nac anghymesur ar grwpiau â nodweddion gwarchodedig o ganlyniad i unrhyw agwedd ar y Datblygiad Arfaethedig.
- 3.10.3. Yn ei ail gyfres o gwestiynau (ExQ2.18.11), gofynnodd yr ExA i amryw bartïon b'un a oeddent yn fodlon â'r ymagwedd asesu a'r casgliadau a fanylwyd [REP3-010]. Dywedodd yr awdurdod cynnal, sef Cyngor Sir Ddinbych (DCC) [REP5-046], a Llywodraeth Cymru [REP5-045] eu bod yn cytuno â'r ymagwedd awgrymedig a'i bod yn ymddangos bod yr Ymgeisydd wedi dilyn y broses ar gyfer asesu'r effaith ar gydraddoldeb, ymgysylltu â rhanddeiliaid ac ystyried mesurau lliniaru lle'r oedd eu

hangen. Nododd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CCBC) [REP5-045] fod trafodaethau'n parhau. Mae'r ExA yn cytuno â DCC a Llywodraeth Cymru fod yr Adroddiad Cydraddoldebau wedi dilyn y drefn briodol ac yn cadarnhau mesurau lliniaru lle y bo'r angen. Nid oedd unrhyw barti â buddiant yn yr Archwiliad wedi amlygu effaith wahaniaethol ar unrhyw grŵp gwarchodedig o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig.

3.11. DATGANIADAU POLISI ERAILL PERTHNASOL

3.11.1. Mae datganiadau polisi eraill perthnasol yn cynnwys:

- Dyfodol Gwyrdd: Ein Cynllun 25 Mlynedd i Wella'r Amgylchedd (2021).
- Papur Gwyn ar Ynni (2022).
- Strategaeth Diogelwch Ynni Prydain (2022).
- Adolygiad o Gynllun Rheoli Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Ynys Môn 2015-2020.
- Cynllun Rheoli AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 2014-2019.
- Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Eryri 2010-2015.
- Cynllun Gweithredu Sŵn a Seinwedd 2018-2023.
- Tuag at Ddyfodol Diwastraff – Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned 2014.
- Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 5: Cadwraeth Natur a Chynllunio.
- TAN 11: Sŵn.
- TAN 12: Dylunio.
- TAN 13: Twristiaeth.
- TAN 14: Cynllunio Arfordirol.
- TAN 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd.
- TAN 18: Trafnidiaeth.
- TAN 20: Cynllunio a'r Gymraeg.
- TAN 21: Gwastraff.
- TAN 23: Datblygu Economaidd.
- TAN 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol.

3.12. Y CYNLLUN DATBLYGU

3.12.1. Nid yw'r gofyniad cyfreithiol o dan a38(6) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 i benderfynu ar geisiadau ar gyfer caniatâd datblygu yn unol â dogfennau'r cynllun datblygu yn berthnasol i geisiadau o dan PA2008.

3.12.2. Y cynllun datblygu allweddol yw Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych (2006-2021) (DCCLDP) oherwydd bwriedir i'r holl seilwaith arfaethedig ar y tir fod yn Sir Ddinbych.

3.12.3. Mae polisiâu perthnasol y CDLI, fel y'u nodir yn LIR DCC [REP1-056], yn cynnwys:

- Polisi RD1: Datblygu cynaliadwy a dylunio o safon dda.
- Polisi RD2: Rhwystrau gleision.
- Polisi BCS3: Sicrhau cyfraniadau seilwaith gan ddatblygiad.
- Polisi PSE1: Ardal Adfywio Strategol Arfordir Gogledd Cymru.
- Polisi PSE15: Diogelu mwynau.
- Polisi VOE1: Ardaloedd o bwysigrwydd allweddol.
- Polisi VOE 2: Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac Ardal o Harddwch Eithriadol.
- Polisi VOE5: Gwarchod adnoddau naturiol.
- Polisi VOE6: Rheoli dŵr.
- Polisi VOE10: Technolegau ynni adnewyddadwy.

- Polisi ASA3: Safonau parcio.

- 3.12.4. Mae DCC yn cydnabod yn yr LIR bod y polisi wedi'i fwriadu i lywio trafodaethau cyn-ymgeisio ac ymgysylltu cynnar â hyrwyddwyr a rhoi barn gynnar am gyfyngiadau a chyfleoedd posibl ar draws y rhanbarth. Ni fwriedir iddo ddisodli NPS na chanllawiau'r Llywodraeth. Bwriedir iddo gefnogi cynigion o adeiladu i weithredu a datgomisiynu.
- 3.12.5. Cadarnhaodd DCC hefyd yn ei Ddatganiad Tir Cyffredin (SoCG) [REP7-049] ac wrth ymateb i ExQ2.0.9 [REP5-046] nad yw'n canfod gwrthdaro penodol â pholisïau'r cynllun datblygu.
- 3.12.6. Mae NPS EN-1 yn datgan ym mharagraff 4.1.5 os oes unrhyw wrthdaro rhwng y dogfennau uchod ac NPS, rhoddir blaenoriaeth i'r NPS o ganlyniad i arwyddocâd cenedlaethol y seilwaith arfaethedig.

4. Y MATERION CYNLLUNIO

4.1. PRIF FATERION YN YR ARCHWILIAD

4.1.1. Mae'r Bennod hon yn nodi materion cynllunio yr Archwiliad. Mae'n nodi asesiad cychwynnol yr ExA o'r prif faterion [PD-007] (Atodiad C) ac yn nodi sut y datblygodd y materion hyn o'r drafodaeth yn y Cyfarfod Rhagarweiniol (PM) ac yn ystod yr Archwiliad.

4.1.2. Mae'n darparu cofnod byr o'r materion sy'n codi o brosesau Archwilio gan gynnwys Sylwadau Perthnasol (RR), Adroddiadau Effaith Lleol (LIR), Sylwadau Ysgrifenedig (WR) a chyflwyniadau llafar. Mae'r materion hyn hefyd yn cael eu hystyried ymhellach yn eu Penodau perthnasol.

4.1.3. Sonnir hefyd am ystyriaethau penderfynu sy'n codi o'r materion canlynol:

- Cydymffurfiaeth â'r Datganiadau Polisi Cenedlaethol (NPS) perthnasol a gofynion deddfwriaethol eraill yng nghyd-destun PA2008 (PA2008).
- Cydymffurfiaeth â Chynlluniau Datblygu.
- Cymhwyso polisiau eraill.

Yn ogystal â phrosesau cymwys perthnasol ar gyfer Asesiadau Effaith Amgylcheddol (EIA) ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA).

4.1.4. Ystyrir y materion hyn mewn dadansoddiad manwl yn eu Penodau perthnasol.

Asesiad Cychwynnol o'r Prif Faterion (IAPI)

4.1.5. Fel sy'n ofynnol gan a88 o PA2008 a Rheol 5 y Rheolau Cynllunio Seilwaith (Gweithdrefn Archwilio) 2010, gwnaeth yr ExA Asesiad Cychwynnol o'r Prif Faterion (IAPI) yn deillio o'r cais o fewn 21 diwrnod ar ôl derbyn tystysgrif cydymffurfio a58 (hysbysiad a56) o dan PA2008.

4.1.6. Cyhoeddwyd IAPI yr ExA ar 23 Awst 2022 [PD-007] (Atodiad C). Roedd hyn yn ffurfio asesiad cychwynnol o'r materion yn seiliedig ar y dogfennau cais a'r RR a gyflwynwyd. Mae'r rhestr o faterion yn ymwneud â phob cam o'r Datblygiad Arfaethedig.

4.1.7. Codwyd yr IAPI yn y PM [EV-006 i EV-008]. Dywedodd yr Ymgeisydd, o ran is-adran 'Buddion i'r Gymuned' IAPI ym mhwynt 17 (materion Economaidd-gymdeithasol), fod hyn yn cael ei drin y tu allan i'r broses Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) gan na all fod yn rhan o'r broses DCO yn gyfreithiol. Roeddent hefyd o'r farn y dylid nodi enillion net bioamrywiaeth fel buddion bioamrywiaeth [EV-008].

4.1.8. Nododd yr ExA y sylwadau a wnaed, ac yn dilyn y PM penderfynwyd peidio â diweddarau'r IAPI o'r hyn a gyhoeddwyd yn wreiddiol [PD-007] Atodiad C. Rhestrwyd y materion yn nhrefn yr wyddor ac nid oeddent yn awgrymu unrhyw drefn pwysigrwydd. Ni nodwyd unrhyw faterion allweddol eraill yn ystod yr Archwiliad ac roedd yr IAPI yn manylu ar y pynciau canlynol:

4.1.9. **Hedfan** – i gynnwys:

- Effeithiau posibl ar weithrediadau radar ac awyrennau Sifil a'r Weinyddiaeth Amddiffyn.
- Digionolrwydd a diogeledd y mesurau lliniaru arfaethedig.

- Cynigion goleuo a digonolrwydd.

4.1.10. **Bioamrywiaeth, Ecoleg a'r Amgylchedd Naturiol** – i gynnwys:

- Effeithiau posibl ar rywogaethau a chynefinoedd yn yr amgylchedd morol a daearol, gan gynnwys rhywogaethau a warchodir.
- Goblygiadau i gyfanrwydd safleoedd dynodedig.
- Effeithiau cronol a chyfunol posibl.
- Digonolrwydd data gwaelodlin gan gynnwys cadernid arolygon a methodoleg casglu data.
- Digonolrwydd a diogelwch mesurau lliniaru.
- Digonolrwydd a diogelwch ymrwymadau monitro gan gynnwys dull cynnal a chadw.
- Cynnydd net mewn bioamrywiaeth.

4.1.11. **Caffael Gorfodol (CA) a Meddiant Dros Dro (TP)** – i gynnwys:

- Yr angen i dir a hawliau fod yn destun CA / TP.
- Ceisir tir, hawliau a phwerau.
- Lleihau'r angen am dir a hawliau.
- Effeithiau ar y rhai y mae CA / TP yn effeithio arnynt.
- Sefyllfa ac effeithiau Ymgwymerwyr Statudol, darpariaethau gwarchodedig ac a fyddai profion a127 ac a138 o PA2008 yn cael eu bodloni.
- Y sefyllfa mewn perthynas â thir y Goron.
- Yr agwedd at dir categori arbennig.
- Pa mor ddigonol a diogel yw'r cyllid ar gyfer iawndal.
- Cywirdeb y Llyfr Cyfeirio.
- Ceisir Datganiad o Resymau a chyfiawnhad dros y pwerau.
- A yw dewisiadau eraill rhesymol wedi'u harchwilio'n ddigonol.
- Ystyriaethau hawliau dynol.
- A oes achos cymhellol er budd y cyhoedd wedi'i sefydlu.
- A yw'r cynigion yn bodloni gofynion PA2008 ym mhob ffordd arall.

4.1.12. **Adeiladu** – i gynnwys:

- Cyfnod adeiladu ac amserlen.
- Safleoedd a storfeydd gwaith dros dro.
- Gwastraff (ar y tir) a rheoli tir halogedig.
- Gosod ceblau a gosod sylfeini.
- Oriau gwaith.
- Rhywogaethau Estron Goresgynnol (ar y môr ac ar y tir).
- Digonolrwydd trefniadau rheoli a monitro.

4.1.13. **Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (dDCO)** – i gynnwys:

- Digonolrwydd y Memorandwm Esboniadol.
- Diffiniadau perthnasol a'u heglurder / cysondeb.
- Strwythur y dDCO.
- Hyblygrwydd dylunio a chyfiawnhad.
- Pa mor addas a digonol yw'r gofynion arfaethedig ac a fyddent yn sicrhau mesurau lliniaru yn effeithiol, ynghyd ag unrhyw ddarpariaethau monitro.
- A oes angen unrhyw ofynion ychwanegol.
- Y berthynas â'r Drwydded Forol a chaniatadau / hawlenni / trwyddedau eraill (gan gynnwys cymeradwyaethau rheoleiddiol a thrwyddedau amgylcheddol).
- Cymhwyso ac addasu darpariaethau deddfwriaethol.

- Trefniadau rhyddhau ar gyfer materion y mae angen eu cymeradwyo'n fanwl, gan gynnwys ymgynghori a chyflafareddu.
- Nodi'r holl ymgynghorwyr statudol perthnasol y mae angen darpariaethau diogelu ar eu cyfer a digonolrwydd a chytundeb ar y darpariaethau hynny.
- Darpariaethau eraill yn y dDCO, gan gynnwys ar gyfer dileu gofynion caniatâd, CA a dogfennau i'w hardystio.

4.1.14. **Perygl Llifogydd ac Ansawdd Dŵr** – i gynnwys:

- Perygl llifogydd gan gynnwys draeniad safle a llifogydd dŵr wyneb a hydroddaeareg.
- Unrhyw effeithiau perygl llifogydd posibl eraill.
- Digonolrwydd data gwaelodlin gan gynnwys cadernid arolygon a methodoleg casglu data.
- Maint y dalgylch, cywirdeb y modelu, lwfansau newid hinsawdd ac unrhyw ragdybiaethau a wnaed.
- Effeithiau ar gyflenwad dŵr yfed a dŵr na ellir ei yfed yn ystod adeiladu a gweithredu.
- Cydymffurfio â'r Gyfarwydddeb Fframwaith Dŵr.
- Digonolrwydd mesurau lliniaru a monitro.

4.1.15. **Dylunio Da** – i gynnwys:

- A yw'r cynnig, yn ei gyfanrwydd ac yn rhannol, yn dangos dyluniad da.
- Egwyddorion dylunio.

4.1.16. **Amgylchedd Hanesyddol** – i gynnwys:

- Effeithiau ar yr amgylchedd hanesyddol ar y tir, gan gynnwys archeoleg a lleoliad asedau dynodedig (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i adeiladau rhestredig a safleoedd treftadaeth y byd).
- Effeithiau ar yr amgylchedd hanesyddol rhynglanwol ac alltraeth.
- Ymchwilio, monitro a goruchwyllo archaeolegol yn y dyfodol.
- Digonolrwydd yr arolygon archeolegol a gynhaliwyd (gan gynnwys dehongli canlyniadau arolygon).
- Digonolrwydd mesurau lliniaru a monitro.

4.1.17. **Defnydd Tir** – i gynnwys:

- Effeithiau ar dir amaethyddol a gweithrediadau ffermio.
- Effeithiau ar ansawdd y pridd.
- Digonolrwydd mesurau lliniaru a monitro.

4.1.18. **Morlun, Tirwedd a Gweledol (yn ymwneud â'r arae alltraeth a'r ceblau a'r is-orsaf ar y tir)** – i gynnwys:

- Digonolrwydd y fethodoleg a'r dull asesu gan gynnwys graddau'r ardaloedd astudio.
- Y dull o gynnal asesiadau morlun, tirwedd ac effaith weledol.
- Gwybodaeth sylfaenol.
- Digonolrwydd lleoliadau golygfannau.
- Cywirdeb ffotogyfosodiadau.
- Yr effeithiau ar gymeriad y morlun.
- Yr effeithiau ar gymeriad y dirwedd a dynodiadau tirwedd.
- Effaith ar nodweddion tirwedd gan gynnwys coed a gwrychoedd.
- Effeithiau gweledol.
- Effeithiau golau artiffisial.

- Dyluniad y Datblygiad Arfaethedig.
- Digonolrwydd mesurau lliniaru a monitro.
- Rheoli a chynnal a chadw'r dirwedd ac ystyried y Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg amlinellol.

4.1.19. **Prosesau Ffisegol Morol ac Arfordirol** – i gynnwys:

- Sgwrio ac amddiffyn rhag sgwrio.
- Ansawdd dŵr morol a gwaddod.
- Effeithiau lleoliad glanfa ac effeithiau ar yr arfordir.
- Digonolrwydd mesurau lliniaru a monitro.

4.1.20. **Morol (Masnachol)** – i gynnwys:

- Effeithiau ar longau a mordwyo.
- Effeithiau ar bysgodfeydd a physgota.
- Effeithiau trawsffiniol.
- Digonolrwydd mesurau lliniaru a monitro.

4.1.21. **Maorol (Naturiol)** – i gynnwys:

- Effeithiau ar rywogaethau a chynefinoedd benthig, pysgod a physgod cregyn.
- Digonolrwydd mesurau lliniaru a monitro.

4.1.22. **Iechyd Cyhoeddus a niwsans** – i gynnwys:

- Effeithiau ansawdd aer yn ystod y gwaith adeiladu.
- Llygredd sŵn ac effeithiau dirgrynu.
- Llygredd golau.
- Meysydd Trydan a Magnetig.
- Effeithiau ar iechyd dynol.
- Amwynder preswyl.
- Digonolrwydd mesurau lliniaru a monitro.

4.1.23. **Prosiectau a chynigion eraill** – i gynnwys:

- Effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar brosiectau mawr eraill a adeiladwyd a rhai arfaethedig gerllaw gan gynnwys ffermydd gwynt ar y môr.
- Effeithiau cronol ac ar y cyd â phrosiectau a chynigion mawr eraill.

4.1.24. **Disgrifiad o'r prosiect a dewis safle** – i gynnwys:

- Natur y Datblygiad Arfaethedig o ran 'amlen Rochdale'.
- Asesiad o ddewisiadau eraill.
- Angen am effeithiau datblygiad a newid hinsawdd.
- Cydymffurfiaeth neu fel arall gyda Datganiadau Polisi Cenedlaethol perthnasol, cynlluniau datblygu a pholisïau eraill.

4.1.25. **Materion economaidd-gymdeithasol** – i gynnwys:

- Methodoleg asesu gwaelodlin a'r gwerthusiad economaidd-gymdeithasol.
- Effeithiau ar fusnesau lleol o ran morlun, tirwedd ac effeithiau gweledol posibl y Datblygiad Arfaethedig, ar y tir ac ar y môr yn ystod y gwaith adeiladu a gweithredu.
- Cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant gan gynnwys monitro a chasglu data.
- Buddiannau cymunedol.
- Digonolrwydd mesurau lliniaru a monitro.

4.1.26. **Twristiaeth a Hamdden** – i gynnwys:

- Methodoleg asesu gwaelodlin a gwerthusiad twristiaeth.
- Effeithiau ar dwristiaeth a gweithgareddau hamdden mewn perthynas ag effeithiau tirwedd, morlun ac effeithiau gweledol posibl y Datblygiad Arfaethedig, ar y tir ac ar y môr yn ystod y gwaith adeiladu a gweithredu.
- A yw'r cynlluniau'n briodol i darfu cyn lleied â phosibl ar ddefnyddwyr y rhwydwaith HTC a lleihau'r effeithiau ar y gymuned leol a thwristiaeth.
- Cyfleoedd twristiaeth a hamdden.
- Digonolrwydd mesurau lliniaru a monitro.

4.1.27. **Traffig a Tharfnidiaeth** – i gynnwys:

- Cynhyrchu traffig, rheoli traffig a diogelwch priffyrdd.
- Effeithiau ar y rhwydwaith HTC gan gynnwys dargyfeirio dros dro a pharhaol a / neu gau.
- Dull modelu traffig ac effeithiau ar rwydweithiau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
- Effeithiau datblygiadau eraill ar y dull modelu traffig.
- Diogelwch ffyrdd a cherddwyr.
- Digonolrwydd mesurau lliniaru a monitro.

4.1.28. Efallai na fydd gan bob IAPI ei bennod neu adran 'ei hun', ond ymdrinnir â phob mater yn yr Adroddiad.

4.2. **MATERION YN CODI MEWN CYFLWYNIADAU YSGRIFENEDIG**

4.2.1. Crynhoir y digwyddiadau allweddol yn yr Archwiliad ym Mhennod 1 yr Adroddiad hwn ac maent wedi'u nodi'n llawnach yn Atodiad A. Roedd cyfanswm o chwe deg o Sylwadau Perthnasol (RR), pymtheg o Sylwadau Ysgrifenedig (WR) erbyn Dyddiad Cau (D) 1, un Adroddiad Effaith Leol (LIR) gan Gyngor Sir Ddinbych yn D1, 16 o Ddatganiadau Tir Cyffredin (SoCG) wedi'u llofnodi, a sawl cyflwyniad ysgrifenedig arall ar bob terfyn amser (D1 i D8) o fewn amserlen yr Archwiliad. Gwnaed nifer o gyflwyniadau llafar yn ystod gwrandawiadau.

4.2.2. Gan fod yr IAPI wedi deillio o asesiad o'r dogfennau cais a'r RRs a dderbyniwyd mewn ymateb i'r cais, nid oedd y WRs dilynol yn D1 yn cynyddu'r ystod o faterion a nodwyd eisoes, y tu hwnt i'r rhai a godwyd yn y PM ac y cyfeiriwyd atynt yn gynharach.

4.2.3. Yn fras, roedd yr holl faterion a godwyd yn dod o fewn yr IAPI a nodir uchod ac mae'r ExA yn mynd ymlaen i'w hystyried ymhellach ym Mhenodau 5 a 6 o'r Adroddiad hwn.

Cyflwyniadau Ysgrifenedig Eraill

4.2.4. Dros yr holl derfynau amser (D1 i D8), cafodd cyfranogwyr y cyfle i ymateb i gyflwyniadau a wnaed ar derfynau amser blaenorol, materion yn codi mewn gwrandawiadau, ceisiadau am ragor o wybodaeth, a Chyflwyniadau Ychwanegol a dderbyniwyd gan yr ExA yn ystod yr Archwiliad.

4.2.5. Darparwyd pum deg saith o Gyflwyniadau Ychwanegol ([AS-001] i [AS-057]) y mae'r ExA wedi'u derbyn a'u hystyried, gan gynnwys gan y canlynol:

- Yr Ymgeisydd [AS-001 i AS-034, AS-046, AS-047 ac AS-053 i AS-056].
- Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU (UKHSA) [AS-035].
- Janet Finch-Saunders MS / AS [AS-036].
- Natural England [AS-037].
- Network Rail Infrastructure Ltd [AS-038].
- Cyngor Sir Meath [AS-039].
- Grŵp Morfilod a Dolffiniaid Gwyddelig [AS-040].
- Swyddfa'r Rheoleiddiwr Cynllunio [AS-041].
- Davis Meade Property Consultants ar ran Mr JB a Mrs E Evans [AS-042].
- Llywodraeth Cymru [AS-043].
- Ethan Homer [AS-044].
- Rostons ar ran Mrs H Proffitt, Mrs J Johnson, Mrs S Archdale a Mrs R Hughes [AS-045].
- Ymddiriedolwyr Cronfa Cynnal a Chadw Ystadau Bodrhyddan a Chwmni Ffermio Bodrhyddan Cyf [AS-048].
- National Grid Electricity Transmission plc [AS-049 ac AS-057].
- Charlotte Bowers [AS-050].
- Llywodraeth Cymru (trafnidiaeth) [AS-051 ac AS-052]

4.2.6. Darparwyd SoCGs drwy gydol yr Archwiliad a darperir rhestr o'r rhain ym Mhennod 1 yr Adroddiad hwn.

4.3. MATERION YN CODI MEWN ADRODDIADAU EFFAITH LLEOL

4.3.1. Mae adrannau a104 ac a105 o PA2008 yn nodi bod rhaid i'r SoS, wrth benderfynu ar y cais, roi sylw i unrhyw LIR o fewn ystyr a60(3). Mae gofyniad o dan a60(2) o PA2008 i roi hysbysiad ysgrifenedig i bob Awdurdod Lleol sy'n dod o dan a56A yn eu gwahodd i gyflwyno LIRs. Rhoddwyd yr hysbysiad hwn fel rhan o lythyr Rheol 6 [PD-007] dyddiedig 23 Awst 2022 ac fe'i hailadroddwyd yn llythyr Rheol 8 [PD-008] dyddiedig 27 Medi 2022 yn dilyn y PM.

4.3.2. Cynhyrchodd CSDd [REP1-056] LIR a gyflwynwyd yn D1 yr Archwiliad ac a gwmpasodd y materion a ganlyn:

- Polisi a Deddfwriaeth Cynllunio Llywodraeth y DU a Chymru.
- Polisi Cynllunio Lleol.
- Egwyddor Datblygu a Newid Hinsawdd.
- Morlun, Tirwedd ac Effaith Weledol.
- Materion economaidd-gymdeithasol.
- Twristiaeth a Hamdden.
- Bioamrywiaeth ar y Tir a Chadwraeth Natur.
- Cyflwr y Tir a Defnydd Tir.
- Hydroleg, Hydroddaeareg a Pherygl Llifogydd.
- Archaeoleg ar y Tir a Threftadaeth Adeiledig.
- Traffig a Thrafnidiaeth.
- Amwynder Preswyl/Cyhoeddus (Sŵn a Dirgryniad yn yr Awyr, Ansawdd Aer ac Iechyd y Cyhoedd).

4.3.3. Ceisiodd yr Ymgeisydd ddangos trwy'r Archwiliad a'i ddeialog barhaus gyda CSDd y gellid mynd i'r afael â'r materion a nodwyd yn yr LIR. Byddai hyn ar ffurf diwygiadau i'r dDCO a'r mesurau diogelu a ddarperir drwy, ymhlith pethau eraill, y mecanweithiau cyflenwi a nodir mewn cynlluniau a dogfennau megis y Cod Amlinellol o Ymarfer Adeiladu, Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol, Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol, Cynllun Rheoli Gwastraff Safle Amlinellol, Atal Llygredd Amlinellol ac Ymateb i Ddigwyddiadau Brys a oedd i'w sicrhau trwy rwymedigaethau o fewn y dDCO, fel y byddai'r materion a nodwyd yn wreiddiol yn cael eu bodloni.

- 4.3.4. Yn ogystal, llofnododd yr Ymgeisydd a CSDd SoCG [REP7-049] a oedd yn cadarnhau bod yr holl faterion wedi'u cytuno rhwng yr Ymgeisydd a CSDd.
- 4.3.5. Gofynnwyd am LIR wedi'i ddiweddarau yn D8 ond ni chafodd ei gyflwyno. Serch hynny, cadarnhaodd y cyflwyniadau yn rowndiau terfynol y terfynau amser gan yr Ymgeisydd a'r CSDd gytundeb ar y rhan fwyaf o feysydd, yn goresgyn y mwyafrif o'r materion hynny a gyflwynwyd gan Gyngor Sir Ddinbych o'r cychwyn cyntaf.
- 4.3.6. Nodwyd cefnogaeth gyffredinol CSDd i'r Datblygiad Arfaethedig ac mae'r holl faterion sy'n codi o'r LIR a'r SoCG wedi'u cymryd i ystyriaeth. Mae dadansoddiad o'r materion sy'n weddill yn cael ei gario ymlaen ac yn cael sylw yn yr adrannau a'r penodau perthnasol o'r Adroddiad hwn i sicrhau eu bod yn cael eu hystyried yn briodol gan yr SoS.

4.4. CYDYMFFURFIO Â DATGANIADAU POLISI CENEDLAETHOL

- 4.4.1. Ystyrir bod y Datganiadau Polisi Cenedlaethol (NPSs) canlynol, sy'n nodi Polisi'r Llywodraeth ar wahanol fathau o Seilwaith cenedlaethol, yn bwysig ac yn berthnasol yn yr achos hwn:

- EN-1: Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol ar Ynni (NPS EN-1).
- EN-3: Seilwaith Ynni Adnewyddadwy (NPS EN-3).
- EN-5: Seilwaith Rhwydweithiau Trydan (NPS EN-5).

NPS EN-1

- 4.4.2. Mae NPS EN-1 (Gorffennaf 2011) yn nodi egwyddorion cyffredinol ac effeithiau generig i'w hystyried wrth ystyried ceisiadau am Brosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol ynni (NSIPs), gan gynnwys rôl ynni gwynt ar y môr, y disgwylir iddo ddarparu'r cyfraniad unigol mwyaf tuag at targedau ynni adnewyddadwy'r Llywodraeth. Mae'n darparu'r sail sylfaenol ar gyfer penderfynu a ddylid rhoi caniatâd datblygu. Defnyddir yr holl NPSs ynni eraill ynghyd â'r NPS hwn.
- 4.4.3. Mae Rhan 4 o EN-1 yn ei gwneud yn glir y dylai asesu ceisiadau am NSIPs ynni ... *ddechrau gyda'r rhagdybiaeth o blaid rhoi caniatâd...* ac mae'n nodi'r egwyddorion asesu i'w cymhwyso. Felly, mae'r ExA wedi defnyddio'r profion a nodir yn NPS EN-1 fel un o'r prif seiliau ar gyfer archwilio'r cais.
- 4.4.4. Mae'r amcanion polisi trosfwaol sy'n sail i NPS EN-1 yn cynnwys:
- Cwrdd â'r galw am gynhyrchu ynni yn y Deyrnas Unedig (DU).
 - Trosglwyddo i ffynonellau carbon isel a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
- 4.4.5. Er bod NPS EN-1 yn glir ynghylch ymrwymiad y Llywodraeth i drosglwyddo i ffynonellau carbon isel a chyrraedd y targedau i leihau allyriadau, mae'r angen i brosiectau sicrhau cydbwysedd o ran cyflawni'r amcanion polisi cyffredinol yn cael ei gydnabod drwy'r cyfan o NPS EN-1.
- 4.4.6. Mae Rhan 2 yn ailddatgan yr ymrwymiad i gyrraedd targedau cyfreithiol rwymol i dorri allyriadau nwyon tŷ gwydr, sydd bellach wedi'u diweddarau'n fwy diweddar yn dilyn 6ed adroddiad y Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd (CCC).
- 4.4.7. Mae Rhan 3 yn nodi rhagdybiaeth o blaid rhoi caniatâd ar gyfer NSIPs ynni ac yn ei gwneud yn ofynnol bod y pwysau a roddir i'r ystyriaethau angen yn gymesur â chyfraniad gwirioneddol y prosiect.

- Mae Paragraff 3.1.1 yn nodi bod y *DU angen yr holl fathau o seilwaith ynni a gwmpesir gan yr NPSs er mwyn sicrhau diogelwch ynni ar yr un pryd â lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn ddramatig.*
- Mae Paragraff 3.1.4 yn nodi y *dylai'r SoS roi pwysau sylweddol i'r cyfraniad y byddai prosiectau'n ei wneud at ddiwallu'r angen hwn wrth ystyried ceisiadau am ganiatâd datblygu o dan PA2008.*
- Mae Paragraff 3.2.3 yn nodi y *dylai'r pwysau a roddir i ystyriaethau angen mewn unrhyw achos penodol fod yn gymesur â'r graddau a ragwelir o gyfraniad gwirioneddol y prosiect tuag at fodloni'r angen am fath penodol o seilwaith.*

- 4.4.8. Mae Rhan 3.3 yn cyfeirio at y brys o ran yr angen am gapasiti cynhyrchu trydan newydd ac yn ei gwneud yn glir bod angen cyflwyno NSIPs ynni newydd cyn gynted â phosibl. Gan fynd ymlaen i rybuddio ym mharagraff 3.3.16 bod *NSIPs Ynni yn cymryd amser hir i symud o'r cysyniad dylunio i'r cam gweithredu a'u bod yn gyffredinol wedi'u cynllunio i weithredu am 30 i 60 mlynedd. Mae'r Llywodraeth felly wedi ystyried gorwel cynllunio o 2025 ar gyfer yr NPSs ynni yn gyffredinol ac ar gyfer EN-6 yn benodol, fel carreg filltir interim i sicrhau ein hamcanion tymor hwy. Gallai methu â datgarboneiddio ac arallgyfeirio ein ffynonellau ynni yn awr olygu bod y DU yn dod yn rhan o system cynhyrchu carbon uchel, a fyddai'n ei gwneud yn anodd ac yn ddrud iawn i gyrraedd ein targed lleihau carbon ar gyfer 2050. Ni allwn fforddio gadael i hyn ddigwydd.*
- 4.4.9. Noda Paragraff 3.3.2 bod angen capasiti cynhyrchu newydd oherwydd yr angen i sicrhau diogelwch ynni, ac felly mae'r angen i sicrhau capasiti digonol yn un o amcanion allweddol polisi ynni'r Llywodraeth. Mae'n nodi *bod angen i'r Llywodraeth sicrhau bod digon o gapasiti cynhyrchu trydan ar gael i fodloni'r galw brig mwyaf, gydag ymyl diogelwch neu gapasiti sbâr i ddarparu ar gyfer galw annisgwyl o uchel ac i liniaru risgiau megis cau gweithfeydd yn annisgwyl a digwyddiadau tywydd eithafol.*
- 4.4.10. Mae Rhan 4 o NPS EN-1, effeithiau generig sy'n berthnasol i'r cais hwn yn cynnwys effeithiau ar ansawdd aer ac allyriadau, bioamrywiaeth, yr amgylchedd hanesyddol, tirwedd a gweledol, traffig a thrafnidiaeth, a buddion economaidd-gymdeithasol ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.
- 4.4.11. Mae paragraff 4.1.2 NPS EN-1 yn dweud y dylai'r SoS ddechrau gyda rhagdybiaeth o blaid rhoi caniatâd i geisiadau am NSIPs ynni, a bod y rhagdybiaeth yn berthnasol oni bai bod unrhyw bolisiâu mwy penodol a pherthnasol a nodir yn yr NPSs perthnasol yn dweud yn glir y dylid gwrthod caniatâd.
- 4.4.12. Yn ogystal, mae paragraff 4.1.3 yn nodi y dylai'r SoS ystyried manteision amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd ac effeithiau andwyol ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Dylai'r ystyriaethau hyn gynnwys manteision posibl o ran diwallu'r angen am seilwaith ynni, creu swyddi ac unrhyw fanteision hirdymor neu ehangach ac unrhyw effeithiau andwyol posibl, yn ogystal ag unrhyw fesurau i osgoi, lleihau neu wneud iawn am unrhyw effeithiau andwyol.
- 4.4.13. Cyfeirir at agweddau pellach o NPS EN-1 ble bo'n berthnasol drwy'r cyfan o'r adroddiad hwn.
- NPS EN-3**
- 4.4.14. Mae'r NPS hwn yn nodi polisi ychwanegol sy'n benodol i geisiadau ynni adnewyddadwy, gan gynnwys gorsafoedd cynhyrchu ynni gwynt ar y môr arfaethedig sy'n fwy na 100MW. Mae'r ExA yn nodi, oherwydd diwygiadau i PA2008 a gyflwynwyd i bob pwrpas gan Ddeddf Cymru 2017, fod hyn wedi'i newid i 500MW

ar gyfer prosiectau yng Nghymru. Mae Adran 2.6 o EN-3 yn nodi egwyddorion asesu manwl ar gyfer cynigion ynni gwynt ar y môr, ac mae'r rhain wedi'u cymhwyso gan yr ExA fel un o'r prif seiliau ar gyfer ei harchwiliad o'r cais.

- 4.4.15. Mae Adran 2.6 o NPS EN-3 yn mynd ymlaen i ystyried goblygiadau dull Amlen Rochdale yng nghyd-destun datblygu ynni adnewyddadwy. Fel mater o bolisi, mae NPS EN-3 yn nodi'n glir ei bod yn bosibl na fydd modd nodi materion fel y rhai a restrir isod yn fanwl gywir mewn cais (ond nid o reidrwydd yn gyfyngedig i'r materion hyn):

- Union leoliad a chyfluniad y tyrbinau a datblygiadau cysylltiedig.
- Math o sylfaen.
- Union uchder blaen y tyrbîn.
- Math o gebl a llwybr y cebl.
- Union leoliad is-orsafoedd alltraeth a/neu ar y tir.

- 4.4.16. Mae'r NPS yn eu darparu fel enghreifftiau ond nid yw'n ceisio rhagnodi'n fanwl pa faterion y mae'n rhaid eu hasesu'n fanwl gywir a pha faterion y gellir eu hasesu o fewn dull mwy hyblyg yn seiliedig ar Amlen Rochdale.

- 4.4.17. Mae NPS EN-3 yn nodi ystyriaethau manylach sy'n berthnasol i ffermydd gwynt ar y môr. O ran effaith generig, mae NPS EN-3 yn ei gwneud yn glir ynghylch dynodiad ardal fel safle Natura 2000 (safle Ewropeaidd) ... *nad yw o reidrwydd yn cyfyngu ar adeiladu neu weithredu ffermydd gwynt ar y môr yn yr ardal honno neu gerllaw iddi...* (paragraff 2.6.69). Mae'n ei gwneud yn glir y dylid ystyried mesurau lliniaru o ran dyluniad gofalus y datblygiad ei hun a'r technegau adeiladu a ddefnyddir. Mae monitro ecolegol yn debygol o fod yn briodol, er mwyn gallu rheoli'r prosiect ei hun yn well a hefyd, o ystyried y diffyg gwybodaeth wyddonol, i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol bellach sy'n berthnasol i reoli prosiectau yn y dyfodol

- 4.4.18. Cyfeirir at agweddau pellach o NPS EN-3 ble bo'n berthnasol drwy'r cyfan o'r adroddiad hwn.

NPS EN-5

- 4.4.19. Mae'r NPS hwn (para 1.8.1 a 1.8.2) yn nodi polisi sy'n berthnasol i systemau trawsyrru trydan (400 cilofolt (kV) a 275kV) o systemau trawsyrru i'r defnyddiwr terfynol (130kV i 230kV). Mae hefyd yn cynnwys is-orsafoedd a gorsafoedd trawsnewid.

- 4.4.20. Mae'r NPS felly'n berthnasol i'r cais hwn i'r graddau y mae'n berthnasol i geblau rhyng-gysylltu o dan y môr, ceblau allforio o dan y môr, ceblau tanddaearol ar y tir, gorsafoedd casglu ar y môr a gorsafoedd trawsnewid a'r estyniad i'r is-orsaf ar y tir ac is-orsaf HVDC.

- 4.4.21. Mae NPS EN-5 hefyd yn sefydlu'r angen i ymgeiswyr ymdrin â materion posibl sy'n deillio o feysydd electromagnetig a fyddai'n cael eu creu gan geblau foltedd uchel.

- 4.4.22. Cyfeirir at agweddau pellach o NPS EN-5 ble bo'n berthnasol drwy'r cyfan o'r adroddiad hwn.

4.5. YMGYNGHORIAD Y DATGANIAD POLISI CENEDLAETHOL AR YNNI

- 4.5.1. Ar 6 Medi 2021 cyhoeddodd y Llywodraeth 'Cynllunio ar gyfer Datganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft ar gyfer Seilwaith Ynni Newydd i seilwaith ynni', sef ymgynghoriad ar y gyfres NPS EN-1 i NPS EN-5 a oedd yn rhedeg tan 29 Tachwedd 2021. Roedd hyn yn ailddatgan bod yr NPS cyfredol yn parhau i fod yn bolisi perthnasol gan y llywodraeth a bod gan NPS EN-1 i NPS EN-5 effaith at ddibenion PA2008.
- 4.5.2. Mae'r NPS EN-1 drafft yn cyfarwyddo y dylai'r gyfres bresennol o NPSs fod yn effeithiol ar gyfer unrhyw gais a dderbynnir i'w Archwilio cyn dynodi diwygiadau 2021, ond y gallai unrhyw NPSs drafft sy'n dod i'r amlwg *o bosibl fod yn ystyriaethau pwysig a pherthnasol yn y broses o wneud penderfyniadau.*
- 4.5.3. Fel y nodwyd yn flaenorol, ar ddiwedd yr Archwiliad, roedd y Llywodraeth yn dadansoddi'r adborth i'r ymgynghoriad mewn perthynas â'r NPSs drafft. Hefyd, fel y manylir uchod, mae'r ExA yn ymwybodol bod yr SoS wedi rhyddhau drafftiau newydd o EN-1, EN-3, ac EN-5 ar gyfer ymgynghoriad ar 30 Mawrth 2023. Nid yw'r rhain wedi'u hystyried yn yr Adroddiad hwn gan iddynt gael eu cyhoeddi ar ôl i'r Archwiliad hwn gau.
- 4.5.4. Cyfeirir at agweddau pellach o'r NPSs drafft ble bo'n berthnasol drwy'r cyfan o'r adroddiad hwn.

4.6. GOFYNIION TRWYDDED FOROL

- 4.6.1. Gan fod y Datblygiad Arfaethedig yn nyfroedd Cymru, mae angen trwydded forol neu drwyddedau ar wahân gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009. Felly nid yw'r DCO yn cynnwys pwerau na rheolaethau sy'n dod o fewn y gyfundrefn Trwyddedu Morol. Gwneir cais am y Trwyddedau Morol (ML) ochr yn ochr â'r DCO. Dim ond ar yr amod bod CNC yn rhoi MLs effeithiol y byddai modd gweithredu unrhyw DCO, a byddai'n amodol ar gydymffurfio â thelerau unrhyw drwyddedau o'r fath.
- 4.6.2. Yng nghyd-destun y Datblygiad Arfaethedig bydd angen pedwar ML ar wahân ar gyfer y canlynol:
- I adeiladu a gweithredu'r asedau cynhyrchu.
 - Yr asedau trawsyrru.
 - Ar gyfer yr asedau sy'n gysylltiedig â chysylltu â phrosiect presennol Gwynt y Môr.
 - Ar gyfer croesfan Afon Clwyd.
- 4.6.3. Cyflwynodd yr Ymgeisydd ddogfen 'Egwyddorion Trwydded Forol' ar bob un o derfynau amser yr Archwiliad, a'r fersiwn derfynol oedd [REP8-014]. Mae'r ddogfen hon yn rhoi tabl o'r egwyddorion arfaethedig y rhagwelir y byddant yn llywio'r trwyddedau morol i'r Datblygiad Arfaethedig, yn amodol ar i CNC roi'r trwyddedau.

4.7. CYDYMFFURFIO Â'R CYNLLUN DATBLYGU

- 4.7.1. Mae'r cais yn ymwneud â thir yn ardal awdurdod lleol CSDd. Mae NPS EN-1 (paragraff 4.1.5) yn nodi y gallai polisiâu sydd wedi'u cynnwys yn nogfennau'r Cynllun Datblygu a dogfennau eraill y Fframwaith Datblygu Lleol gael eu hystyried yn bwysig ac yn berthnasol wrth wneud penderfyniadau.
- 4.7.2. Mae'r LIR [REP1-056] yn nodi, at ddibenion a38(6) y Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, bod y cynllun datblygu ar gyfer ardal safle'r cais yn cynnwys Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych 2006-2021 (CCCLDP).

- 4.7.3. Manylir ar y polisïau cynllun datblygu a ddyfynnwyd gan CSDd yn eu LIR [REP1-056] fel rhai sy'n berthnasol i'r Datblygiad Arfaethedig yn Adran 3.13 uchod.
- 4.7.4. Fel y nodwyd ym mharagraff 4.1.5 NPS EN-1, os oes unrhyw wrthdaro rhwng y dogfennau uchod ac NPS, yna'r NPS sy'n cael blaenoriaeth oherwydd arwyddocâd cenedlaethol y seilwaith. Mae'r Datganiad Tir Cyffredin a lofnodwyd rhwng yr Ymgeisydd a CSDd [REP7-049] yn cytuno na fyddai unrhyw wrthdaro gyda'r Cynllun Datblygu.
- 4.7.5. Wrth gyfeirio at bolisïau'r Cynllun Datblygu ni awgrymodd CSDd fod anghydfod ynghylch dehongliad y polisi, nac awgrym bod gwrthdaro ag ef. Ar ben hynny, mae CSDd wrth gyfeirio at bolisïau yn yr LIR yn cadarnhau eu sefyllfa o ran safle cymharol y Cynllun Datblygu yn yr hierarchaeth polisi fel y nodir yn yr NPS.
- 4.7.6. Gall polisi heblaw un sy'n deillio o NPSs fod yn bwysig ac yn berthnasol. Mae p'un a yw'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio neu beidio â'r polisïau cynllun datblygu perthnasol yn cael ei nodi a'i ddadansoddi ymhellach mewn perthynas â'r pynciau unigol yn y penodau a ganlyn.

4.8. CYMHWYSO POLISÏAU ERAILL

- 4.8.1. Cyhoeddodd CSDd argyfwng newid hinsawdd ac ecolegol ym mis Gorffennaf 2019. Ym mis Hydref 2020 cymeradwyodd y Cyngor welliant i'w Gyfansoddiad fel bod holl benderfyniadau'r Cyngor bellach yn ystyried mynd i'r afael â newid hinsawdd a newid ecolegol yn ogystal â rhoi sylw i'r egwyddorion datblygu cynaliadwy a llesiant cenedlaethau'r dyfodol.
- 4.8.2. Yn ei LIR [REP1-056], mae CSDd hefyd yn ystyried y dogfennau technegol a chanllaw a ganlyn yn ystyriaethau cynllunio perthnasol:
- LANDMAP Llywodraeth Cymru: adnodd sy'n seiliedig ar Wybodaeth Ddaearyddol (GIS) Cymru gyfan ar gyfer asesu cymeriad ac ansawdd y dirwedd.
 - Dogfen ganllaw Cadw 'Canllawiau Gosodiad Asedau Hanesyddol yng Nghymru' (CADW, Mai 2017).
 - Dosbarthiad Tir Amaethyddol Rhagfynegol Llywodraeth Cymru: map rhagfynegol.

4.9. EGWYDDOR Y DATBLYGIAD

- 4.9.1. Darparodd yr Ymgeisydd Ddatganiad Cynllunio [APP-298] ac Atodiad 2 [APP-300] yn nodi sut yr oedd yn ystyried bod y Datblygiad Arfaethedig yn unol â Pholisi Cynllunio. Cafodd hwn ei ddiweddarw gan [REP8-083] (ni ddiweddarwyd Atodiad 2) wrth i'r Archwiliad fynd rhagddo yng ngoleuni materion a godwyd gan IPs ac o ganlyniad i gwestiynau a godwyd gan yr ExA.
- 4.9.2. Gofynnodd yr ExA gwestiynau i'r Ymgeisydd a CSDd ynghylch polisi yn ystod rownd gyntaf ac ail rownd y cwestiynau archwiliad ysgrifenedig a gellir gweld yr ymatebion yn [REP2-100] a [REP5-046].
- 4.9.3. Fel y nodwyd uchod, mae egwyddor y Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â PA2008. Ystyrir effeithiau generig y Datblygiad Arfaethedig yng ngoleuni polisïau perthnasol NPS EN-1, EN-3 ac EN-5 ym Mhennod 5 yr Adroddiad hwn.

4.10. ASESIAD EFFAITH AMGYLCHEDDOL

- 4.10.1. Mae'r Datblygiad Arfaethedig yn ddatblygiad sydd angen cael Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol (EIA) ar ei gyfer (datblygiad EIA).
- 4.10.2. Daw'r Datblygiad Arfaethedig o fewn Atodlen 2 paragraff 3(i) o Reoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2017 (Rheoliadau EIA) ac Atodlen A1 paragraff 3 o Reoliadau EIA Gwaith Morol 2007. Paratowyd y Datganiad Amgylcheddol gyda'r elfennau daearol yn cael eu hasesu yn unol â'r Rheoliadau EIA, a'r elfennau morol yn cael eu hasesu trwy gyfeirio at Reoliadau EIA Gwaith Morol. Esbonnir y dull a ddefnyddiwyd gan yr Ymgeisydd yn [APP-041].
- 4.10.3. Nodir dull cyffredinol y prosiect cyfan o ymdrin â methodoleg EIA ym Methodoleg Asesu'r Effaith Amgylcheddol [APP-041] lle mae arwyddocâd yr effeithiau'n seiliedig ar fatrics sy'n cynnwys maint yr effaith a sensitifrwyd y derbynnydd. Ystyrir bod unrhyw effaith y daethpwyd i'r casgliad ei bod o arwyddocâd cymedrol neu fawr o fewn y matrices yn 'sylweddol' yn nhermau EIA. Mae pob pennod pwnc-benodol yn amlinellu'r dull EIA ac unrhyw wahaniaethau mewn asesu methodoleg ac mae wedi'i grynhoi yn yr adran berthnasol yn yr adroddiad hwn.
- 4.10.4. Mae CNC wedi dibynnu ar Reoliad 10 o'r Rheoliadau EIA Gwaith Morol sy'n eithrio'r angen am EIA mewn perthynas â'r cais/ceisiadau ML ar y sail y bydd yr EIA yn cael ei gynnal yn briodol gan awdurdod cydsynio arall; yn yr achos hwn, yr awdurdod cydsynio yw'r Ysgrifennydd Gwladol (SoS). O dan y trefniant hwn, rhaid i CNC ystyried casgliadau asesiad yr SoS, unrhyw amodau sydd ynghlwm wrth y DCO, a mesurau lliniaru a monitro. Canlyniad ymarferol hyn felly yw na fyddai CNC mewn sefyllfa i roi trwydded forol nes bod y DCO wedi'i gyhoeddi.
- 4.10.5. Ar ôl eu cyflwyno, adolygwyd yr holl ddogfennau cais gan yr Arolygiaeth Gynllunio o fewn y cyfnod statudol sydd ar gael ar gyfer Derbyn. Ystyriwyd bod y wybodaeth yn y Datganiad Amgylcheddol o safon ddigonol i'w harchwilio gan yr ExA.
- 4.10.6. Mae effeithiau amgylcheddol y Datblygiad Arfaethedig yn cael eu hasesu yn ystod y gwaith adeiladu a gweithredu a datgomisiynu. Diffinnir yr amodau gwaelodlin presennol ar sail astudiaethau desg ac arolygon safle a lle bo'n briodol cânt eu trafod ym mhenodau perthnasol yr adroddiad hwn.
- 4.10.7. Mae'r broses EIA yn cynnwys nodi derbynnyddion sensitif a allai gael eu heffeithio o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig ac mae'n asesu i ba raddau y gall y derbynnyddion hyn brofi effeithiau amgylcheddol sylweddol o ganlyniad. Lle nodir effeithiau sylweddol, mae'r Datganiad Amgylcheddol yn cynnig mesurau lliniaru lle bo modd, i osgoi, lleihau neu wrthbwysu arwyddocâd yr effeithiau. Ar ôl cymryd camau lliniaru i ystyriaeth, mynegir yr effeithiau sy'n weddill fel 'effeithiau gweddilliol'.
- 4.10.8. Yn y rhan fwyaf o benodau'r ES, ystyrir bod effeithiau a asesir fel rhai cymedrol neu fawr yn sylweddol. Mae'r eithriad i hyn yn ymwneud ag effeithiau morlun, tirwedd ac effeithiau gweledol [REP8-082, REP8-087], lle mae effeithiau yr asesir eu bod yn gymedrol-fawr neu'n fawr yn cael eu hystyried yn sylweddol ac effeithiau yr aseswyd eu bod yn gymedrol yn cael eu hystyried naill ai'n sylweddol neu ddim yn sylweddol, yn seiliedig ar farn broffesiynol.
- 4.10.9. Ar ddiwedd yr Archwiliad, mae rhai materion yn dal i gael eu trafod a rhai materion heb eu cytuno yn ymwneud â methodoleg asesu EIA, canfyddiadau asesiad EIA ac asesiad effaith cronol. Mae statws pob maes pwnc gyda phob parti mewn SoCGs

wedi'i nodi yn Natganiad yr Ymgeisydd o Gyffredinedd Datganiadau Tir Cyffredin [REP8-125]. Adroddir ar y rhain i gyd o dan adrannau pwnc perthnasol Pennod 5 yr Adroddiad hwn ac ym Mhennod 6 ar gyfer materion HRA.

- 4.10.10. Yn gyffredinol, yng ngoleuni'r dogfennau a gyflwynwyd a'r cyflwyniadau a dderbyniwyd, mae'r ExA o'r farn bod y Datganiad Amgylcheddol, ynghyd â'r wybodaeth ychwanegol a sicrhawyd yn ystod yr Archwiliad yn darparu sail ddigonol ar gyfer yr EIA. Yn eu tro, mae'r ExA hefyd o'r farn bod elfennau amrywiol yr EIA, wedi'u hategu gan y wybodaeth a dderbyniwyd yn ystod yr Archwiliad, bellach yn sail ddigonol ar gyfer yr Adroddiad Argymhelliad hwn ac ar gyfer gwneud penderfyniadau gan yr SoS.
- 4.10.11. Yn dilyn cyflwyno a derbyn y cais, gwnaed newidiadau amrywiol i sawl pennod, ffigurau a dogfennau ategol yn yr ES. Mae rhestr gyflawn o ddiwygiadau a diweddariadau i ddogfennau wedi'i chynnwys yn y ddogfen 'Tracio Dogfennau' [REP8-115].
- 4.10.12. Yn ogystal â'r uchod, darparodd yr Ymgeisydd Restr o Wallau Ceisiadau [REP08-053] gyda'r diben o nodi a chywiro mân wallau o fewn dogfennau cais lle na ddarparwyd dogfennau diwygiedig. Diweddarwyd penodau unigol hefyd yn D8 lle bo'n berthnasol.
- 4.10.13. Cyfeirir at fersiynau terfynol penodau'r ES, atodiadau, ffigurau a dogfennau ategol o hyn ymlaen lle bo'n briodol ac maent yn esbonio'r rhesymau dros y newidiadau os yw'n bwysig ac yn angenrheidiol i wneud hynny.

4.11. ASESAD RHEOLIADAU CYNEFINOEDD

Yr Awdurdod Cymwys

- 4.11.1. Yr SoS yw'r Awdurdod Cymwys at ddibenion Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (fel y'u diwygiwyd) a Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau Morol Alltraeth 2017 (fel y'u diwygiwyd) ('y Rheoliadau Cynefinoedd'). Diwygiwyd y Rheoliadau Cynefinoedd gan Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019.
- 4.11.2. Er hwylustod mynegiant, mae'r ddau set o reoliadau yn dod o dan y term 'Rheoliadau Cynefinoedd' yn yr adroddiad hwn oni nodir yn wahanol. Mae'r Rheoliadau Cynefinoedd yn darparu ar gyfer dynodi safleoedd i warchod rhywogaethau a chynefinoedd penodol. Gelwir y rhain gyda'i gilydd yn 'safleoedd Ewropeaidd' ac maent yn rhan o rwydwaith o 'safleoedd gwarchodedig' ledled y DU a elwir yn 'rhwydwaith safleoedd cenedlaethol' (NSN). Mae'r adroddiad hwn yn defnyddio'r term 'safle Ewropeaidd' ar gyfer safleoedd Ewropeaidd a safleoedd morol alltraeth Ewropeaidd. Gan fod y Cais yn cwmpasu ardaloedd o fewn a thu allan i'r terfyn 12nm, mae'r ddwy set o Reoliadau Cynefinoedd yn berthnasol.
- 4.11.3. Mae Confensiwn Gwlyptiroedd o Bwysigrwydd Rhyngwladol 1972 (Confensiwn Ramsar) yn darparu rhestr o wlyptiroedd o bwysigrwydd rhyngwladol. Gelwir y safleoedd hyn yn safleoedd Ramsar. Polisi'r Llywodraeth yw rhoi'r un amddiffyniad i safleoedd Ramsar yn y Deyrnas Unedig â safleoedd o fewn y Rhwydwaith Safleoedd Cenedlaethol (y cyfeirir atynt gyda'i gilydd yma fel 'safleoedd gwarchodedig').
- 4.11.4. Fel mater o bolisi, mae'r Llywodraeth yn cymhwyso'r un gweithdrefnau i sawl safle arall a ddynodwyd yn rhyngwladol, gan gynnwys safleoedd Ramsar; cyfeirir at y

rhain i gyd yn yr adroddiad hwn o hyn ymlaen fel safleoedd Ewropeaidd³. Im ond os yw'r awdurdod cymwys, ar ôl asesu'r effeithiau andwyol posibl y gallai'r Datblygiad Arfaethedig ei gael ar safleoedd Ewropeaidd, yn ystyried ei fod yn dderbyniol yng ngoleuni'r gofynion a nodir yn y Rheoliadau Cynefinoedd y gellir rhoi caniatâd ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig.

- 4.11.5. At ddibenion y Rheoliadau Cynefinoedd, y SoSESNZ yw'r awdurdod cymwys mewn perthynas â'r DCO. CNC yw'r awdurdod cymwys ar gyfer pennu'r Drwydded Forol.
- 4.11.6. Mae Pennod 6 yn nodi canfyddiadau'r ExA a'i chasgliadau mewn perthynas ag effeithiau ar safleoedd Ewropeaidd a'i bwriad yw cynorthwyo'r SoS i gyflawni ei ddyletswydd o dan y Rheoliadau Cynefinoedd.

Dogfennaeth Asesu Rheoliadau Cynefinoedd

- 4.11.7. Cafwyd Adroddiad i Hysbysu Asesiad Priodol [APP-027] ac Atodiadau cysylltiedig gyda'r cais⁴. Yn ogystal, cyflwynodd yr Ymgeisydd RIAA diwygiedig yn D8 [REP8-055]. Cyhoeddodd yr ExA Adroddiad ar y Goblygiadau i Safleoedd Ewropeaidd (RIES) [OD-021]. Mae'r RIES yn nodi dogfennaeth berthnasol arall megis penodau'r ES, a rhestrir y dogfennau diweddaraf a gyflwynwyd yn ystod yr archwiliad ym Mhennod 6. Adroddir ar ymagwedd yr Ymgeisydd at yr HRA, y materion a godwyd yn ystod yr Archwiliad, a'n canfyddiadau a'n casgliadau ym Mhennod 6.

³ Mae'r term safleoedd Ewropeaidd yn y cyd-destun hwn yn cynnwys Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (SAC), Safleoedd o Bwysigrwydd Cymunedol (SCI), darpar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (cSAC), Ardaloedd Cadwraeth Arbennig posibl (pSAC), Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (SPA), SPAs posibl (pSPA), safleoedd Ramsar a safleoedd Ramsar arfaethedig y mae'r DU yn gyfrifol amdanynt.

⁴ [APP-028; APP-029; AS-022; APP-031, APP-032; APP-033; APP-034 ac APP-035]

5. CANFYDDIADAU A CHASGLIADAU MEWN PERTHYNAS Â'R MATERION CYNLLUNIO

5.1. CYFLWYNIAD

5.1.1. Mae'r Bennod hon yn mynd i'r afael ag effeithiau a buddion posibl y Datblygiad Arfaethedig a godwyd wrth i'r ExA nodi materion ac mewn cyflwyniadau i'r Archwiliad. Mae pob adran o'r Bennod hon yn gyffredinol yn cynnwys y rhannau canlynol:

- Cyflwyniad gan gynnwys cefndir polisi;
- Ymagwedd yr ymgeisydd yn y Datganiad Amgylcheddol (ES) a chyflwyniadau diweddarach, gan gynnwys amodau gwaelodlin, effeithiau (fel yr aseswyd yn y Datganiad Amgylcheddol) a lliniaru lle bo'n berthnasol;
- materion yn codi; a
- rhesymu a chasgliadau'r ExA gan gynnwys unrhyw fesurau lliniaru pellach y mae'n eu cynnig yn ei Orchymyn Caniatâd Datblygu (rDCO) a argymhellir, a geir yn Atodiad D.

5.1.2. Ystyrir materion sy'n ymwneud â'r cyd-destun cyfreithiol a pholisi cyffredinol a chanfyddiadau'r ExA mewn perthynas â'r materion hyn ym Mhenodau 3 a 4 yn y drefn honno ac ni chânt eu hailadrodd yn y Bennod hon.

5.1.3. Defnyddir y term 'effaith' drwy'r Bennod hon. Fodd bynnag, i egluro, mae 'dylanwadau' ac 'effeithiau' amgylcheddol yn cael eu hystyried yn yr Adroddiad hwn fel 'effeithiau amgylcheddol'.

5.1.4. Mae'r canfyddiadau a'r casgliadau mewn perthynas â'r materion cynllunio yn cael eu hystyried o dan benawdau pwnc generig sydd wedi'u trefnu yn nhrefn yr wyddor. Ni ddylid cymryd bod y drefn y cyflwynir yr holl benawdau adran hon ynddi yn awgrymu unrhyw drefn teilyngdod.

5.1.5. Yn ogystal, er mwyn cynorthwyo'r darlennydd ac i hybu cysondeb, mae'r ExA wedi gosod y drefn ganlynol ar gyfer cymhwyso / asesu'r pwysau sydd i'w roi ar wahanol agweddau'r Datblygiad Arfaethedig yn y modd canlynol:

- Lle nad oes unrhyw bwysau: Mae'r ExA o'r farn nad oes unrhyw faterion yn ymwneud â'r mater hwnnw a fyddai'n pwysu o blaid neu yn erbyn gwneud y Gorchymyn.
- Lefel gyntaf: Mae'r ExA yn rhoi pwysau cyfyngedig i faterion sy'n ymwneud â'r mater o blaid/yn erbyn gwneud y Gorchymyn.
- Ail lefel: Mae'r ExA yn rhoi pwysau cymedrol i faterion sy'n ymwneud â'r mater o blaid/yn erbyn gwneud y Gorchymyn.
- Trydydd lefel: Mae'r ExA yn rhoi pwysau sylweddol i faterion sy'n ymwneud â'r mater o blaid/yn erbyn gwneud y Gorchymyn.
- Pedwerydd lefel: Mae'r ExA yn rhoi pwysau sylweddol iawn i faterion sy'n ymwneud â'r mater o blaid/yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

5.2. HEDFANAETH

Cyflwyniad

- 5.2.1. Mae'r bennod hon yn ystyried y materion polisi sy'n ymwneud â materion Hedfanaeth, cyn symud ymlaen i achos yr Ymgeisydd, ystyried materion yn yr Archwiliad ac yna casgliad yr ExA. Rhoddir casgliad cyffredinol ar y diwedd.

Ystyriaethau Polisi

Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol ar Ynni (EN-1)

- 5.2.2. Mae paragraff 5.4.2 o NPS EN-1 yn nodi ei bod yn hanfodol nad yw seilwaith ynni newydd yn effeithio'n andwyol ar ddiogelwch meysydd awyr, awyrennau a gofod awyr y DU a lle gallai Datblygiad Arfaethedig gael effaith ar hedfan sifil neu filwrol a/neu asedau amddiffyn eraill dylid nodi asesiad o effeithiau posibl yn yr ES (paragraff 5.4.10). Dylai'r ymgeisydd ymgynghori â'r Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD), Awdurdod Hedfan Sifil (CAA), Gwasanaethau Traffig Awyr Cenedlaethol (NATS) ac unrhyw faes awyr – trwyddedig neu fel arall – sy'n debygol o gael ei effeithio gan y Datblygiad Arfaethedig wrth baratoi asesiad o'r cynnig ar fuddiannau hedfan neu amddiffyn eraill (paragraff 5.4.11).
- 5.2.3. Mae NPS EN-1 hefyd yn nodi y dylai unrhyw asesiad o fuddiannau hedfan neu amddiffyn eraill gynnwys effeithiau posibl y Datblygiad Arfaethedig ar weithrediad seilwaith cyfathrebu, llywio a gwyliadwriaeth (CNS), patrymau hedfan (sifil a milwrol), asedau amddiffyn eraill a gweithdrefnau gweithredol maes awyr, ac y dylai hefyd asesu effeithiau cronol y prosiect gyda phrosiectau perthnasol eraill mewn perthynas ag hedfan ac amddiffyn.
- 5.2.4. Mae paragraff 5.4.14 yn nodi y dylai'r Ysgrifennydd Gwladol (SoS) fod yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r effeithiau ar erodromau sifil a milwrol, safleoedd technegol hedfan ac asedau amddiffyn eraill a bod unrhyw asesiad angenrheidiol o'r cynnig ar fuddiannau hedfan neu amddiffyn yn cael ei gynnal. Yn benodol, dylai fod yn fodlon bod y cynnig wedi'i ddylunio i leihau effeithiau andwyol ar weithrediad a diogelwch meysydd awyr a bod camau lliniaru rhesymol yn cael eu cymryd.
- 5.2.5. Wrth asesu angen, derbynioldeb a rhesymoldeb newidiadau gweithredol i feysydd awyr, dylai'r SoS fodloni ei hun bod ganddo'r wybodaeth angenrheidiol am y gweithdrefnau gweithredol ynghyd ag unrhyw risgiau neu niwed amlwg yn sgil newidiadau o'r fath, gan ystyried yr achosion a gyflwynir gan bob parti (paragraff 5.4.14), a lle mae gwrthdaro rhwng polisiâu ynni a thrafnidiaeth y Llywodraeth a buddiannau milwrol mewn perthynas â'r cais, mae'r SoS yn disgwyl i'r partion perthnasol wneud ymdrechion priodol i gydweithio i nodi atebion realistig a phragmatig i'r gwrthdaro (5.4.15).
- 5.2.6. Mae NPS EN-1 hefyd yn nodi (paragraff 5.4.18) lle byddai datblygiad seilwaith ynni arfaethedig yn amharu'n sylweddol ar y defnydd diogel ac effeithiol o asedau hedfan neu amddiffyn sifil neu filwrol a/neu'n cyfyngu'n sylweddol ar hyfforddiant milwrol, y gallai'r SoS ystyried y defnydd a wneir o 'Grampian' neu fathau eraill o amod sy'n ymwneud â defnyddio atebion technolegol yn y dyfodol, i liniaru effeithiau. Lle nad yw'r datrysiadau technolegol wedi'u datblygu neu eu profi eto, bydd angen i'r SoS ystyried y tebygolrwydd y daw datrysiad ar gael o fewn y terfyn amser ar gyfer gweithredu'r caniatâd datblygu.

Cyfarwyddyd Cynllunio Gwlad a Thref (Meysydd Glanio wedi'u Diogelu, Safleoedd Technegol ac Ardaloedd Storio Milwrol 2002

- 5.2.7. Mae rhai meysydd awyr sifil ar sail eu pwysigrwydd i'r system trafndiaeth awyr genedlaethol yn cael eu diogelu'n swyddogol er mwyn sicrhau nad yw Datblygiadau Arfaethedig yn effeithio ar eu gweithrediad. Mae diogelu maes awyr yn cynnwys agweddau megis: diogelu'r gofod awyr o amgylch maes awyr i sicrhau na all unrhyw strwythurau achosi perygl i awyrennau naill ai yn yr awyr neu ar y ddaear; diogelu cywirdeb radar a chymhorthion electronig eraill i lywio; a diogelu awyrennau rhag y risg o wrthdaro â rhwystrau trwy oleuadau priodol.


Datganiadau Polisi Cenedlaethol drafft

- 5.2.8. Mae'r Drafft Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol ar Ynni (Medi 2021) yn adlewyrchu'r polisiau a'r testun sydd wedi'u cynnwys yn yr NPS EN-1 sy'n bodoli.

Achos yr Ymgeisydd

- 5.2.9. Amlinellir Achos yr Ymgeisydd yn y Datganiad Amgylcheddol (ES), Cyfrol 2, Pennod 13 [APP-059].
- 5.2.10. Nododd ymgynghoriad â rhanddeiliaid hedfan sifil a milwrol mai'r prif fater posibl yn ymwneud â hedfan a'r Datblygiad Arfaethedig fyddai ymyrraeth tyrbinau gwynt â Radar Gwyliadwriaeth Sylfaenol (PSR), yn benodol PSRs NATS St. Annes a Great Dun Fell. Nododd y Weinyddiaeth Amddiffyn effaith bosibl ar systemau PSR Warton yr Awyrlu Brenhinol (RAF) y Fali a British Aerospace (BA), ac mae Asiantaeth Gwylwyr y Glannau (MCA) yn nodi y byddai angen cymeradwyaeth MCA ar gynllun y tyrbinau gwynt i leihau'r risg i awyrennau Chwilio ac Achub (SAR) yn gweithredu o fewn yr arae. Dywed Llywodraeth Ynys Manaw y dylid ystyried PSR Maes Awyr Ronaldsway. Ymgynghorwyd â gweithredwyr hofrennydd, gydag Eni (ENI) a'u darparwr hofrennydd NHV Helicopters (NHV), o ystyried y gallai'r Datblygiad Arfaethedig greu cyfyngiadau (Tabl 2 o [APP-059]).
- 5.2.11. Mewn ymgynghoriad dilynol, cadarnhaodd y Weinyddiaeth Amddiffyn na ddisgwylir unrhyw effaith ar systemau RAF na BA ond gofynnodd am osod goleuadau achrededig yr MoD ar y tyrbinau. Dywedodd Llywodraeth Ynys Manaw (IoM) hefyd na fyddai unrhyw effaith ar Faes Awyr Ronaldsway. Canfu ymgynghoriad pellach gyda NHV fod fferm wynt alltraeth bresennol Gwynt y Môr wedi arwain at golli nifer o ddiwrnodau hedfan ac y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn debygol o arwain at gyfyngiadau pellach. Ni ymatebodd ENI ymhellach yn ystod yr ymgynghoriad (Tabl 2 o [APP-059]).
- 5.2.12. Daeth y farn gwmpasu i'r casgliad gan y byddai'r tyrbinau gwynt yn llonydd yn ystod y gwaith adeiladu na fyddent yn effeithio ar y radar yn ystod y cyfnod hwn ac y gellid felly hepgor y cyfnod adeiladu (Tabl 2 o [APP-059]).
- 5.2.13. Mae ardal yr astudiaeth hedfan milwrol a sifil i'w gweld isod ac mae'n cwmpasu systemau radar hedfanaeth sydd â'r potensial i ganfod tyrbinau gwynt uchel 34,336m uwchlaw lefel y môr cymedrig (AMSL), gweithrediadau hofrennyddion alltraeth yn agos at ardal yr astudiaeth, helidecks alltraeth o fewn 9 milltir forol (nm) o ardal yr arae, gweithgaredd hedfan isel milwrol gerllaw, a gweithgareddau hedfan cyfagos eraill. Dangosir y radar milwrol yn Aberporth a'r Fali (Ynys Môn) o fewn yr ardal, yn ogystal â radar NATS yn Great Dun Fell a Clee Hill, a Maes Awyr Ronaldsway yn Ynys Manaw. Er nad yw wedi'i ddangos ar y ffigur isod, mae PSR St Anne yn Lytham St Annes a BA Warton (ger Preston) hefyd yn dod o fewn ardal yr astudiaeth.

Ffigur 2: Ardal Astudiaeth Milwrol a Hedfan (Ffigur 1 o [APP-059])



- 5.2.14. Yn union uwchben y fferm wynt arfaethedig i tua 4,500 troedfedd amsl, mae'r gofod awyr yn 'Ddosbarth G' sy'n ofod awyr heb ei reoli. Uwchben hyn, mae gofod awyr rheoledig 'Dosbarth C', sy'n ffurfio rhan o Ardal Reoli Caergybi, sydd wedi'i sefydlu hyd at 19,500 troedfedd.
- 5.2.15. Ymgwymerwyd â modelu radar o'r sefyllfa waethaf bosibl o dyrbinau uchder blaen llafn o 336m amsl, a ddaeth i'r casgliad y byddai systemau PSR y Great Dun Fell ac yn enwedig systemau PSR St Anne's mewn theori yn canfod tyrbinau gwynt y Datblygiad Arfaethedig. Mae gan dyrbinau gwynt y potensial i greu 'annibendod' ar arddangosiadau radar, gan nad yw radar cenhedlaeth bresennol yn gallu gwahaniaethu rhwng llafnau symudol tyrbinau gwynt ac awyrennau, ac o ganlyniad, ni all gweithredwyr radar wahaniaethu rhwng yr adenillion radar sylfaenol a gynhyrchir gan dyrbinau gwynt neu gan awyrennau, gan arwain at faterion diogelwch. Ni fyddai PSR Cleve Hill yn canfod y tyrbinau.
- 5.2.16. Mewn theori, byddai Warton PSR BAE yn canfod pob tyrbin arfaethedig a gallai PSR RAF Fali ganfod tua 10 o'r tyrbinau arfaethedig. Fel yr uchod, cadarnhaodd y Weinyddiaeth Amddiffyn na fyddai unrhyw effaith weithredol ar RAF Fali a BAE Warton ac felly cafodd y PSRs hyn eu hepgor o'r asesiad. Oherwydd pellter, cafodd radar yn Ronaldsway, Aberporth, a Chaer eu hepgor hefyd. Mae amryw o helidecks yn gorwedd o fewn 9nm i'r arae arfaethedig, gan gynnwys Hamilton, Douglas, a Chonwy. Oherwydd y diffyg ymateb pellach gan ENI fel y nodwyd uchod, arhosodd yr helidecks hyn o fewn yr asesiad.
- 5.2.17. Ar gyfer gweithrediadau hofrenyddion, byddai'r effeithiau posibl yn deillio o greu rhwystrau hedfanaeth. Mae mesurau lliniaru yn cynnwys gosod goleuadau rhwystr aml-gyfeiriadol ar gyrion yr arae, marcio'r tyrbinau a chyhoeddi siartiau manwl gywir o'r arae a'r bylchau rhyngddynt â gwaelodion hofrenyddion, a byddai'r rhain i gyd yn lleihau'r effeithiau i fân effeithiau andwyol. Cynigir hefyd fesurau lliniaru penodol ar gyfer PSRs Great Dun Fell a St Anne:

- Cuddio'r rhannau perthnasol o safle'r fferm wynt o fewn y radar; a
- Mewnlenwi'r ardaloedd gwag â data o PSR Clee Hill nad yw wedi'i effeithio i ddarparu signal radar heb annibendod uwchben yr arae.

5.2.18. Heb liniaru o'r fath, caiff yr effaith sylweddol ei hasesu fel un andwyol sylweddol; fodd bynnag, mae'r ES o'r farn gyda'r lliniaru uchod y byddai'r effaith yn cael ei lleihau i un nad yw'n sylweddol.

5.2.19. Ystyriwyd effeithiau cronol gyda ffermydd gwynt presennol Gwynt y Môr, Gwastadeddau'r Rhyl, North Hoyle, Burbo Bank (a'r estyniad), Duddon Sands, Walney (1-4), Barrow ac Ormonde, yn ogystal ag amrywiol brosiectau ynni adnewyddadwy arfaethedig. Ystyrir bod yr effeithiau'n fân andwyol gyda'r lliniaru a amlinellir uchod. Ystyrir bod cydberthnasau yn fân effeithiau andwyol ac ni ystyrir bod unrhyw effeithiau trawsffiniol.

Archwiliad

5.2.20. Nid oedd effeithiau hedfanaeth yn fater dadleuol yn ystod yr Archwiliad, a mater a godwyd gan randdeiliaid technegol yn unig oedd.

5.2.21. Yn eu Sylwadau Perthnasol (RR) [RR-025] dywedodd NATS eu bod wedi asesu'r cais ac wedi nodi effaith annerbyniol ar ei seilwaith, yn benodol PSRs St Annes a Great Dun Fell, ac ni ragwelir unrhyw effaith ar radar Clee Hill. Cadarnhaodd NATS ei fod wedi bod yn ymgysylltu â'r Ymgeisydd dros y blynyddoedd diwethaf ac yn ystyried bod mesurau lliniaru yn ddiriaethol ac o fewn rheolaeth NATS. Er nad oedd cytundeb ffurfiol yn ei le eto, nid oedd gan NATS unrhyw reswm i gredu na fyddai hyn yn digwydd yn y dyfodol agos iawn.

5.2.22. Yn dilyn diweddariadau a chwestiynau amrywiol gan yr ExA yn ystod yr Archwiliad, tynnodd NATS eu gwrthwynebiad i'r datblygiad arfaethedig yn ôl yn D8 [REP8-098], ar yr amod bod gofyniad yn cael ei ddarparu mewn unrhyw orchymyn caniatâd datblygu a roddir. Mae gofyniad o'r fath yn ei gwneud yn ofynnol i waith gael ei wneud ar y seilwaith radar yn Great Dun Fell a St Anne's. Cynhwyswyd geiriad y gofyniad hwn yn y dDCO terfynol argymelledig yr Ymgeisydd fel gofyniad (R) 25 [AS-053].

Casgliadau'r ExA

5.2.23. Mae'r ExA wedi adolygu effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig a'r mesurau lliniaru arfaethedig mewn perthynas ag unrhyw effeithiau ar hedfan.

5.2.24. Oherwydd natur y pwnc, ni wnaeth ExA unrhyw ymweliadau safle penodol ar ben eu hunain i ystyried y mater. Fel y soniwyd uchod, nid oedd mater hedfanaeth yn un cynhennus yn ystod yr Archwiliad ac ni chynhaliwyd unrhyw Wrandawiadau Mater Penodol i ystyried y mater.

5.2.25. Mae'r ExA yn cytuno na fyddai'r effeithiau yn ystod adeiladu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig yn sylweddol, oherwydd yr hysbysiad arfaethedig, y marcio a'r goleuo ar gyfer y safle arfaethedig.

5.2.26. Mae'r ExA yn cytuno, ar gyfer creu rhwystrau yn yr amgylchedd, y byddai hysbysu, marcio a goleuo'r tyrbinau yn lleihau'r risg i lefel dderbyniol, ac na fyddai'r effaith yn sylweddol.

5.2.27. Byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith andwyol ar ddiogelwch hedfan, trwy greu 'annibendod' ar sgriniau rheolwyr traffig awyr NATS ar gyfer radar Great Dun's

Fell a St Anne's. Fodd bynnag, mae'r ExA yn nodi cytundeb NATS i'r lliniaru arfaethedig, a sicrhawyd yn y dDCO fel R25. Ar y sail hon mae'r ExA yn cytuno bod mesurau lliniaru o'r fath yn lleihau effaith y Datblygiad Arfaethedig i fod yn ansylweddol.

- 5.2.28. Mae'r ExA yn cytuno bod gan y Datblygiad Arfaethedig y potensial, yn gronnol gyda ffermydd gwynt eraill presennol ac arfaethedig, i gael effaith andwyol sylweddol ar ddiogelwch hedfanaeth. Fodd bynnag, ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd, mae'r ExA yn cytuno y bydd y lliniaru arfaethedig fel y'i sicrhawyd yn y dDCO yn lleihau'r effaith i fod yn ansylweddol. Gyda'r gofyniad arfaethedig, byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio ag NPS EN-1 yn yr ystyr na fyddai seilwaith ynni newydd yn effeithio'n andwyol ar ddiogelwch meysydd awyr, awyrennau a gofod awyr y DU. Mae'r Datganiad Amgylcheddol yn rhoi digon o fanylion am effeithiau perthnasol, ymgynghoriadau ac effeithiau posibl ac mae'r gofyniad arfaethedig o fath arddull 'Grampian' y cyfeirir ato'n benodol ym mharagraff 5.4.18 o NPS EN-1.

Casgliad cyffredinol ExA

- 5.2.29. Gyda'r lliniaru a nodwyd fel y'i sicrhawyd trwy osod R25 yn y Gorchymyn Caniatâd Datblygu, mae'r ExA yn dod i'r casgliad na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith andwyol ar ddiogelwch hedfanaeth. Felly, mae'r ExA o'r farn nad oes unrhyw faterion yn ymwneud â hedfanaeth a fyddai'n pwysu o blaid nac yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

5.3. BIOAMRYWIAETH, ECOLEG A'R AMGYLCHEDD NATURIOL CYFLWYNIAD

- 5.3.1. Mae'r Bennod hon yn ystyried materion sy'n ymwneud â bioamrywiaeth ar y tir ac ar y môr, ecoleg a'r amgylchedd naturiol yn ystod y gwaith adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig. Mae rhywogaethau a chynefinoedd pysgod a benthig yn cael eu hystyried yn y Bennod Morol – Naturiol. Mae dadansoddiad yr ExA (ExA) a'r casgliadau sy'n berthnasol i'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) wedi'u cynnwys yng Nghyfrol 2, Pennod 6.

YSTYRIAETHAU POLISI

Datganiadau Polisi Cenedlaethol

- 5.3.2. Mae'r Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol ar Ynni EN-1 (NPS EN-1) yn nodi ystyriaethau polisi sy'n berthnasol i effeithiau bioamrywiaeth. Mae paragraff 5.3.3 o'r NPS EN-1 yn ei gwneud yn ofynnol i'r ES nodi'n glir yr effeithiau ar safleoedd dynodedig o bwysigrwydd cadwraeth ecolegol, ar rywogaethau a warchodir ac ar gynefinoedd a rhywogaethau eraill y nodir eu bod o'r pwys mwyaf i gadwraeth bioamrywiaeth.
- 5.3.3. Noda Paragraff 5.3.4 NPS EN-1: *Dylai'r ymgeisydd ddangos sut mae'r prosiect wedi manteisio ar gyfleoedd i warchod a gwella buddiannau bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol.*
- 5.3.4. Ymhellach, noda paragraff 5.3.6 NPS EN-1: *Wrth ystyried nod strategaeth bioamrywiaeth y Llywodraeth, dylai'r [penderfynwr] ystyried cyd-destun her newid yn yr hinsawdd: bydd methu â mynd i'r afael â'r her hon yn arwain at effeithiau andwyol sylweddol ar fioamrywiaeth ... Gall buddiannau datblygiad seilwaith ynni carbon isel o bwys cenedlaethol gynnwys buddion i fioamrywiaeth a buddiannau cadwraeth ddaearegol a gallai'r buddion hyn fod yn drech na'r niwed i'r buddiannau hynny. Gall y [penderfynwr] ystyried unrhyw fudd net o'r fath mewn achosion lle gellir dangos hynny.*
- 5.3.5. Noda Paragraff 5.3.7 NPS EN-1: *Fel egwyddor gyffredinol, ac yn amodol ar y polisiâu penodol isod, dylai datblygiad anelu at osgoi niwed sylweddol i fioamrywiaeth a buddiannau cadwraeth ddaearegol, gan gynnwys trwy liniaru ac ystyried dewisiadau amgen rhesymol (fel y nodir yn Adran 4.4 uchod); lle na ellir osgoi niwed sylweddol, yna dylid ceisio mesurau digolledu priodol.*
- 5.3.6. Noda Paragraff 5.3.8 NPS EN-1: *Wrth wneud penderfyniadau, dylai'r [penderfynwr] sicrhau bod pwysau priodol yn cael ei roi ar safleoedd dynodedig o bwysigrwydd rhyngwladol, cenedlaethol a lleol; rhywogaethau a warchodir; cynefinoedd a rhywogaethau eraill sydd o'r pwys mwyaf i gadwraeth bioamrywiaeth; ac i fioamrywiaeth a diddordebau daearegol yn yr amgylchedd ehangach.*
- 5.3.7. Noda Paragraff 5.3.15 NPS EN-1: *Mae cynigion datblygu yn darparu llawer o gyfleoedd ar gyfer cynnwys bioamrywiaeth fuddiol neu nodweddion daearegol fel rhan o ddylunio da. Wrth ystyried cynigion, dylai'r IPC wneud y mwyaf o gyfleoedd o'r fath mewn datblygiadau ac o'u cwmpas, gan ddefnyddio gofynion neu rwymedigaethau cynllunio lle bo'n briodol.*
- 5.3.8. Mae'r Datganiad Polisi Cenedlaethol Seilwaith Ynni Adnewyddadwy (EN-3) (NPS EN-3) yn cyfeirio at ystyriaethau bioamrywiaeth ar gyfer mamaliaid ac adar morol.

Mae paragraffau 2.6.58 i 2.6.71 yn darparu ystyriaethau polisi bioamrywiaeth ffermydd gwynt ar y môr i lywio penderfyniadau ar Ddatblygiadau Arfaethedig.

- 5.3.9. Dylai'r penderfynwr ystyried effeithiau cynnig ar ecoleg a bioamrywiaeth forol (paragraff 2.6.70 o NPS EN-3) a chyfeirir at asesiad o effeithiau gosod ceblau ar draws y parth rhynglanwol ym mharagraff 2.6.81 NPS EN-3.
- 5.3.10. Noda Paragraff 2.6.90-99 NPS EN-3 ystyriaethau penodol sy'n berthnasol i effeithiau ffermydd gwynt ar y môr ar famaliaid morol. Mae paragraff 2.6.91 yn nodi *y gall gosod seilbyst alltraeth gyrraedd lefelau sŵn sy'n ddigon uchel i achosi anaf, neu hyd yn oed farwolaeth, i famaliaid morol.*
- 5.3.11. Cyfeirir at liniaru ym mharagraffau 2.6.97-2.6.99 ac mae'n ymwneud â monitro cyn ac yn ystod gosod y seilbyst; arferion gweithio 24 awr i leihau'r cyfnod adeiladu a chyfyngu ar yr effeithiau ar y cymunedau mamaliaid morol; a gweithdrefnau cychwyn meddal wrth osod y seilbyst.
- 5.3.12. Mae NPS EN-3 yn cyfeirio at effeithiau posibl ffermydd gwynt ar y môr ar adar ac mae paragraff 2.6.101 yn nodi:

Mae gan ffermydd gwynt ar y môr y potensial i effeithio ar adar trwy:

- *wrthdrawiadau â llafnau cylchdroi;*
 - *colli cynefin yn uniongyrchol;*
 - *aflonyddwch o ganlyniad i weithgareddau adeiladu megis symudiad llongau adeiladu/datgomisiynu a gosod seilbyst;*
 - *dadleoli yn ystod y cyfnod gweithredu, gan arwain at golli porthiant / man clwydo; ac*
 - *effeithiau ar linellau hedfan adar (h.y. effaith rhwystr) a mwy o ddefnydd ynni cysylltiedig gan adar ar gyfer hediadau cymudo rhwng ardaloedd clwydo a bwydo.*
- 5.3.13. Cyfeiria Paragraff 2.6.107-110 NPS EN-3 at liniaru drwy'r canlynol:
- *lleihau goleuadau hedfanaeth a mordwyo i osgoi denu adar, gan gymryd i ystyriaeth yr effeithiau ar ddiogelwch;*
 - *gosod tyrbinau gwynt o fewn safle, mewn ffordd sy'n lleihau'r risg o wrthdrawiad, lle mae'r asesiad risg o wrthdrawiad yn dangos bod risg sylweddol o wrthdrawiad;*
 - *cychod adeiladu sy'n gysylltiedig â ffermydd gwynt ar y môr, lle bo hynny'n ymarferol ac yn gydnaws â gofynion gweithredol a diogelwch mordwyo, i osgoi adar môr sy'n raffio yn ystod cyfnodau sensitif.*
- 5.3.14. Mae'r Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Seilwaith Rhwydweithiau Trydan (NPS EN-5) yn cyfeirio ym mharagraffau 2.71 at adar mawr o bosibl yn gwrthdaro â llinellau uwchben, ac mae'n ystyried meysydd bwydo a hela, coridorau mudo a meysydd bridio.

Datganiadau Polisi Cenedlaethol drafft

- 5.3.15. Mae'r Drafft Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol ar Ynni (NPS dEN-1) yn disgrifio yn Adran 5.4 bioamrywiaeth ac ystyriaeth ddaearegol. Mae paragraff 4.5.1 yn cyfeirio at enillion net amgylcheddol fel ymagwedd at ddatblygiad sy'n anelu at adael yr amgylchedd naturiol mewn cyflwr mesuradwy gwell nag o'r blaen. Dylai ymgeiswyr felly nid yn unig geisio lliniaru niwed uniongyrchol, ond hefyd ystyried a oes cyfleoedd ar gyfer gwelliannau.

- 5.3.16. Mae paragraff 5.4.12 NPS dEN-1 yn cyfeirio at gyfraniad pwysig safleoedd rhanbarthol a lleol i rwydweithiau ecolegol ac adferiad byd natur. Mae paragraff 5.4.13 yn cyfeirio at Goetir Hynafol a Choed Hynod a'r angen i osgoi colled neu ddirywiad o'r fath i'r cynefin hwnnw oni bai bod manteision (gan gynnwys angen) y datblygiad, yn y lleoliad hwnnw'n amlwg yn drech na cholli'r cynefin coetir gan gynnwys coed hynod y tu allan i goetir hynafol.
- 5.3.17. Mae paragraff 5.4.14 NPS dEN-1 yn cyfeirio at fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i gynnwys bioamrywiaeth neu nodweddion daearegol buddiol fel rhan o ddylunio da ac wrth ddylunio mesurau gwella, dylid hefyd ystyried gwasanaethau ecosystem ehangach a buddion cyfalaf naturiol.
- 5.3.18. Mae paragraff 5.4.17 NPS dEN-1 yn cyfeirio at warchod a gwella cynefinoedd a rhywogaethau eraill. Dylai cynigion hefyd ystyried unrhyw gyfleoedd i wneud y mwyaf o adfer, creu a gwella bioamrywiaeth ehangach. Dylid ystyried gwelliannau i, ac effeithiau ar, gynefinoedd a rhywogaethau mewn, o amgylch a thu hwnt i ddatblygiadau, o ran gwasanaethau ecosystem ehangach a buddion cyfalaf naturiol, y tu hwnt i'r rhai sy'n cael eu gwarchod ac sydd wedi'u nodi fel rhai o'r pwys mwyaf.
- 5.3.19. Mae paragraff 5.4.18 NPS dEN-1 yn cyfeirio at fesurau lliniaru. Hefyd dylai'r ymgeisydd ddangos y byddai gweithgareddau adeiladu'n cael eu cyfyngu i'r lleiafswm o ardaloedd sydd eu hangen ar gyfer y gwaith; bod amseriad y gwaith adeiladu wedi'i gynllunio i osgoi neu gyfyngu ar darfu ar adar yn ystod y tymor bridio; dilyn arferion gorau yn ystod adeiladu a gweithredu; adfer cynefin ar ôl adeiladu lle bo hynny'n ymarferol; mesurau lliniaru yn ystyried cynefinoedd presennol ac yn gyffredinol ceisio cyfleoedd i'w gwella, yn hytrach na'u disodli (a lle bo'n ymarferol, dylai mesurau lliniaru geisio creu cynefinoedd newydd o werth o fewn cynigion tirlunio'r safle).
- 5.3.20. Mae Adran 2.23 y Datganiad Polisi Cenedlaethol drafft ar gyfer Seilwaith Ynni Adnewyddadwy (NPS dEN-3) yn disgrifio Gwynt ar y Môr: ystyriaethau technegol i'r Ysgrifennydd Gwladol (SoS). Mae paragraff 2.23.15 yn cyfeirio at waith monitro yn y dyfodol, ac oherwydd yr anhawster i sefydlu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer adferiad amgylcheddol morol efallai y bydd yn briodol cynnal gwaith monitro amgylcheddol (e.e. arolygon adaregol, arolygon geomorffolegol) cyn ac yn ystod adeiladu a gweithredu. Mae paragraff 2.23.18 yn cyfeirio at enillion net amgylcheddol fel dull o ddatblygu sy'n anelu at adael yr amgylchedd naturiol mewn cyflwr mesuradwy gwell nag o'r blaen.
- 5.3.21. Mae Adran 2.28 NPS dEN-3 yn disgrifio Effeithiau gwynt ar y môr: mamaliaid morol ac mae paragraff 2.28.8 yn cyfeirio at sefyllfaoedd ble na ellir lleihau effeithiau sŵn i lefelau derbyniol, yna dylid ystyried mesurau lliniaru eraill, gan gynnwys cyfyngiadau gofodol / amser ar weithgareddau swynllyd, mathau eraill o sylfeini, dulliau gosod amgen a thechnoleg lleihau sŵn. Dylid cynnal adolygiad o'r ymchwil ddiweddaraf a chyflwyno'r holl opsiynau lliniaru posibl.
- 5.3.22. Mae Adran 2.29 NPS dEN-3 yn disgrifio Effeithiau gwynt ar y môr: adar ac mae paragraff 2.29.2 yn cyfeirio at asesiadau effaith cronol ar gyfer adareg yn seiliedig ar baramedrau cytunedig prosiectau Amlen Rochdale, yn hytrach na'r paramedrau 'fel y'u hadeiladwyd', a allai beri risg is i adar. Felly bydd yr SoS yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw ganiatâd gynnwys darpariaethau i ddiffinio'r paramedrau 'fel y'u hadeiladwyd' terfynol (na ellir mynd y tu hwnt iddynt wedyn) fel y gellir defnyddio'r paramedrau hyn mewn asesiadau effaith cronol yn y dyfodol.

- 5.3.23. Mae Adran 2.31 NPS dEN-3 yn disgrifio Effeithiau gwynt ar y môr: pysgodfeydd masnachol a physgota ac mae paragraff 2.3.11 yn cyfeirio at y ffaith y dylid dylunio mesurau lliniaru i wella, lle bo'n rhesymol bosibl, unrhyw fanteision cadarnhaol tymor canolig a hirdymor posibl i'r diwydiant pysgota, stociau pysgod masnachol a'r amgylchedd morol.
- 5.3.24. Mae Adran 2.33 NPS dEN-3 yn disgrifio Effeithiau gwynt ar y môr: mordwyo a llongau ac yn cyfeirio at bolisi'r llywodraeth y dylai ffermydd gwynt leihau risgiau i ddiogelwch mordwyo i lefel mor isel ag sy'n rhesymol ymarferol (ALARP), effeithiau parthau diogelwch a p'un a oes ymyrraeth â'r defnydd o lonydd môr cydnabyddedig.

Datganiad Polisi Morol y DU, 2011

- 5.3.25. Mae Datganiad Polisi Morol y DU yn nodi'r fframwaith ar gyfer paratoi Cynlluniau Morol a gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar yr amgylchedd morol. Mae'n nodi amcanion morol i hyrwyddo datblygu cynaliadwy ac yn cydnabod y gall datblygiadau ynni adnewyddadwy o bosibl gael effeithiau andwyol ar famaliaid (trwy sŵn adeiladu) ac y gall rhai rhywogaethau adar gael eu dadleoli gan dyrbinau gwynt ar y môr, a bod ganddynt hefyd y potensial i greu rhwystrau i fudo neu greu risg o wrthdrawiad i adar.
- 5.3.26. Mae paragraff 2.6.3.1 y Datganiad Polisi Morol y DU yn cydnabod y gall sŵn sy'n deillio o weithgaredd neu ddatblygiad arfaethedig yn yr ardal forol neu mewn dyfroedd arfordirol ac aberol gael effeithiau andwyol ar fioamrywiaeth er bod gwybodaeth am raddau'r effeithiau'n gyfyngedig, ac ychydig o raglenni monitro systematig sydd ar gael i wirio effeithiau andwyol.
- 5.3.27. Mae paragraff 3.3.24 yn cydnabod y gall datblygiadau ynni adnewyddadwy o bosibl gael effeithiau andwyol ar famaliaid morol yn bennaf trwy sŵn adeiladu ac y gallai rhai rhywogaethau adar gael eu dadleoli gan dyrbinau gwynt alltraeth, sydd hefyd â'r potensial i ffurfio rhwystrau i fudo neu greu risg o wrthdrawiad i adar.

Deddfwriaeth, Polisi a Chanllawiau Cymreig

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

- 5.3.28. Yn gosod dyletswydd ar awdurdod cyhoeddus i geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth wrth arfer swyddogaethau mewn perthynas â Chymru, ac wrth wneud hynny hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau, i'r graddau y mae'n gyson ag arfer y swyddogaethau hynny'n briodol.
- 5.3.29. Mae **Adran 6** o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) yn ceisio cynnal a gwella bioamrywiaeth a hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau.
- 5.3.30. Mae **Adran 7** o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi rhestr o gynefinoedd a rhywogaethau sydd o'r pwys mwyaf ar gyfer cadwraeth a gwella bioamrywiaeth yng Nghymru. Mae rhestr adran 7 yn golygu bod rhaid i Weinidogion Cymru gymryd pob cam rhesymol i gynnal a gwella'r organeddau byw a'r mathau o gynefinoedd sydd wedi'u cynnwys mewn unrhyw restr a gyhoeddir o dan yr adran hon, ac annog eraill i gymryd camau o'r fath.

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015

- 5.3.31. Mae'r Ddeddf hon yn gwneud darpariaethau ynghylch datblygu cynaliadwy wrth arfer swyddogaethau sy'n ymwneud â chynllunio datblygu a cheisiadau am ganiatâd cynllunio.

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

- 5.3.32. Mae hon yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus wneud pethau er mwyn sicrhau llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru mewn ffordd sy'n cyd-fynd â'r egwyddor datblygu cynaliadwy.

Polisi Cynllunio Cymru

- 5.3.33. Mae polisïau cynllunio defnydd tir ar gyfer Cymru wedi'u nodi yn nogfen Llywodraeth Cymru (LIC) ac fe'u cefnogir gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (TANs). Fel egwyddor allweddol o gynllunio cadarnhaol mae TAN 5: Cadwraeth Natur a Chynllunio (2009) yn cyfeirio at ddisgwyliad y bydd ddatblygiad yn darparu budd net i gadwraeth bioamrywiaeth.

Polisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru

- 5.3.34. Mae gan y polisi hwn amcanion megis cynyddu effeithlonrwydd adnoddau a lleihau llygredd; y nod yw adeiladu mwy o gydnerthedd mewn ecosystemau.

Cymru'r Dyfodol (y cynllun cenedlaethol 2040)

- 5.3.35. Paratowyd hwn fel fframwaith i helpu i lunio cynlluniau datblygu strategol a lleol yng Nghymru. Polisi 9 – mae rhwydweithiau ecolegol cydnerth a seilwaith gwyrdd yn cyfeirio at ddiogelu rhwydweithiau ecolegol a sicrhau gwelliannau bioamrywiaeth (budd net).

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru (WNMP)

- 5.3.36. Mae'r cynllun hwn yn nodi cyfleoedd ar gyfer datblygu moroedd Cymru yn gynaliadwy drwy lywio datblygiadau newydd a phenderfyniadau cysylltiedig, ar y glannau ac ar y môr. Mae Polisi ENV-01 (Ecosystemau Morol Cydnerth) yn nodi y *dylai cynigion ddangos sut yr ystyriwyd effeithiau posibl ar ecosystemau morol, ac annog cynigion sy'n cyfrannu at warchod, adfer a/neu wella ecosystemau morol.*

Cynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru 2020-21

- 5.3.37. Mae hyn yn cydnabod pwysigrwydd cael ecosystem iach a chydnerth.

Cynllun Datblygu Lleol

- 5.3.38. Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych 2006 – 2021 (mabwysiadwyd Mehefin 2013) (DCCLDP) yw'r Cynllun Datblygu cyfredol ac mae'n berthnasol i'r holl seilwaith ar y tir ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig a leolir yn Sir Ddinbych.
- 5.3.39. Polisïau allweddol DCCLDP yw Polisi VOE5 – Cadwraeth adnoddau naturiol, a Pholisi VOE10 – Ynni adnewyddadwy.
- 5.3.40. Mae Polisi VOE 5 DCCLDP yn cyfeirio at yr angen i asesu effeithiau posibl ar rywogaethau a warchodir neu safleoedd cadwraeth natur dynodedig, gan gynnwys lliniaru, ac mae'n awgrymu na ddylid rhoi caniatâd lle mae cynigion yn debygol o achosi niwed sylweddol i fuddiannau o'r fath.

- 5.3.41. Polisi VOE10 DCCLDP – Gellir cefnogi datblygiadau ynni adnewyddadwy ar yr amod eu bod yn cael eu lleoli fel eu bod yn lleihau effeithiau gweledol, sŵn ac amwynder ac nad ydynt yn dangos unrhyw effaith annerbyniol ar fuddiannau cadwraeth natur, bywyd gwyllt, treftadaeth naturiol a diwylliannol, tirwedd, iechyd y cyhoedd ac amwynder preswyl.
- 5.3.42. Mae'r Nodiadau Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) canlynol yn berthnasol i'r Datblygiad Arfaethedig: CCA Cadwraeth a Gwella Bioamrywiaeth a CCA Coed a Thirwedd. Mae CCA CSDd yn nodi nad yw'n rhan o'i CDLI mabwysiedig er eu bod yn helpu i ddarparu arweiniad a chynghor.
- 5.3.43. Mae CCA Gwarchod a Gwella Bioamrywiaeth yn cyfeirio at wybodaeth ddigonol i asesu effaith ecolegol y datblygiad arfaethedig a'r angen am fesurau digonol i atal effeithiau andwyol arnynt.
- 5.3.44. Mae CCA Coed a Thirwedd yn cyfeirio at bwysigrwydd cadw a phlannu coed a gwrychoedd i gyflawni datblygiad cynaliadwy.
- 5.3.45. Ers mis Hydref 2020, diwygiodd CSDd ei Gyfansoddiad i ystyried mynd i'r afael â newid hinsawdd a newid ecolegol ac i ystyried egwyddorion datblygu cynaliadwy a llesiant cenedlaethau'r dyfodol.

Adroddiad Effaith Leol (LIR)


- 5.3.46. Cyflwynwyd LIR gan CSDd [REP1-056] ac mae adran 15 yn cyfeirio at fioamrywiaeth ar y tir a chadwraeth natur a'r Polisiâu DCCLDP perthnasol. Mae adran 15 yn dod i'r casgliad bod asesiad CSDd o effaith yn ystod y gwaith adeiladu yn negyddol, ac yn niwtral yn ystod y cyfnod gweithredu; a byddai Gofynion (R) Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) yn fecanwaith derbyniol i sicrhau mesurau lliniaru, golledu a gwella ecolegol angenrheidiol.

ACHOS YR YMGEISYDD (ALLTRAETH)

Gwybodaeth a gyflwynwyd – Alltraeth

- 5.3.47. Ar ei bwynt agosaf, cynigir bod ardal yr arae tua 10.5km oddi ar arfordir gogledd Cymru yn Llandudno [APP-298]. Mae'r cynnig yn chwaer brosiect i fferm wynt bresennol Gwynt y Môr, sydd i'r dwyrain o'r Datblygiad Arfaethedig, y mae'r cynnig yn cynnwys cebl rhyng-gysylltu iddo, a rhagor o ffermydd gwynt presennol Gwastadeddau'r Rhyl a North Hoyle i'r de o ddatblygiad Gwynt y Môr. Byddai'r Datblygiad Arfaethedig ar y môr yn cynnwys hyd at 50 generadur tyrbinau gwynt ar y môr; seilwaith ffermydd gwynt alltraeth arall gan gynnwys llwyfannau is-orsafoedd, mast meteorolegol a bwiau; rhyng-gyswllt (trwy gebl tanfor) i fferm wynt alltraeth bresennol Gwynt y Môr (i'r dwyrain o'r Datblygiad Arfaethedig); hyd at ddau gylched cebl allforio alltraeth i ddod â'r pŵer a gynhyrchir i'r lan. Ceir rhagor o fanylion am y Datblygiad Arfaethedig yn y Datganiad Amgylcheddol (ES) Cyfrol 2, Pennod 1 Disgrifiad o'r Prosiect Alltraeth [APP-047], y Cynllun Tir ar y Môr [REP3a-011], a'r Cynllun Gwaith [REP6-029].

Ffigur 3: Lleoliad y safle [APP-047, Ffigur 1]



5.3.48. Asesodd Cyfrol 2, Pennod 4 yr ES [REP8-085] adareg alltraeth a Chyfrl 2, Pennod 7 yr ES [REP8-081] y Mamaliaid Morol. Mae'r asesiad effeithiau rhyng-gysylltiedig ar gyfer ecoleg mamaliaid morol wedi'i gynnwys yng Nghyfrl 2, Pennod 14 o'r ES [REP8-059].

5.3.49. Cafodd y canlynol eu cyflwyno fel rhan o Gyfrl 4 yr ES, sef Adroddiad Nodweddu Gwaelodlin Adareg Alltraeth [APP-095], Dadleoliad Adareg Alltraeth [APP-096], Modelu Risg Gwrthdrawiadau Adareg Alltraeth [APP-097], Modelu Risg Gwrthdrawiadau Mudol [APP-098], Ymatebion Cwmpasu ac Ymgynghori Adareg Alltraeth [APP-099], a Dadansoddiad Hyfywedd Poblogaeth Adareg Alltraeth [APP-100].

5.3.50. Hefyd fel rhan o Gyfrl 4 yr ES, cyflwynwyd Adroddiad Technegol Sŵn Tanddwr [APP-105], Nodweddion Sylfaenol Mamaliaid Morol [REP8-059], Protocol Lliniaru Mamaliaid Morol Amlinellol Drafft (DoMMMP) [REP8-069], a Rhagdybiaethau Asesiad Meintiol Mamaliaid Morol [APP-108].

5.3.51. Darparodd yr Ymgeisydd ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol (MLP) [REP8-014] sy'n rhoi tabl o'r egwyddorion arfaethedig a ragwelir i lywio'r Trwyddedau Morol (ML) ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig.

Dogfennau a gyflwynwyd yn ystod yr Archwiliad

5.3.52. Diweddarodd yr Ymgeisydd nifer o ddogfennau sawl gwaith yn ystod yr Archwiliad a pharatowyd Rhestr o Wallau Cais [REP1-004] a oedd yn nodi gwallau a chywiriadau angenrheidiol lle nad oedd dogfennau diwygiedig yn cael eu darparu. Ar y Dyddiad Cau (D) 8, roedd y materion yn y rhestr gwallau (fersiwn ddiweddaraf [REP8-053])

wedi'u hymgorffori yn y Penodau ES perthnasol (a rhoddwyd cyfeirnod dogfen newydd iddynt yn yr EL).

5.3.53. Rhestrir y dogfennau eraill a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd a chan bartïon eraill yn ystod yr Archwiliad (fel Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG), Ymatebion Pwyntiau Gweithredu Gwrandawriad, Ymatebion Ysgrifenedig yr Ymgeisydd ExQ) yn Atodiad B – Llyfrgell yr Archwiliad.

5.3.54. Yn y tabl isod, gweler y dogfennau newydd perthnasol a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd yn ystod yr Archwiliad a'r rheswm drostynt.

Tabl 1: Dogfennau newydd

Teitl y ddogfen	Cyfeirnod	Rheswm
Nodyn Egluro Mamaliaid Morol	REP1-002	Nodyn egluro mamaliaid morol i fynd i'r afael â sylwadau a godwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ynghylch y dull o ymdrin â newid trothwy parhaol cronrus; aflonyddwch Ardal Cadwraeth Arbennig (SAC); a gwrthdrawiad â llongau.
Tabl Casgliadau Datganiad Amgylcheddol	REP6-032	Crynodeb o'r effeithiau a ragwelir a'r effeithiau posibl fel a nodir ym mhob pennod o'r Datganiad Amgylcheddol
Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno Trwydded Forol a Chynnydd	REP8-018	Diweddariad ar gynnydd y Drwydded Forol a gyflwynwyd i CNC
Egwyddorion Trwydded Forol	REP8-014	Egwyddorion arfaethedig y rhagwelir y byddant yn llywio'r Trwyddedau Morol
Amserlen Lliniaru a Monitro	REP8-016	Yn cyfuno fersiwn flaenorol y Rhestr Lliniaru [APP-310] a'r Atodlen Fonitro [APP-311] yn un tabl.
Nodyn Egluro Asesiad Effeithiau Cronrus	REP2-028	Nodyn egluro i fynd i'r afael â sylwadau gan CNC ynghylch effeithiau cronrol ar ecoleg mamaliaid morol ac ecoleg pysgod a physgod cregyn
Nodyn Egluro yr Effeithiau a Ragwelir a Ddyrannwyd i Safleoedd Dynodedig Ynys Manaw	REP3-009	Yn cynnwys sylwadau ar geisiadau am Drwydded Forol ac ymatebion yn ymwneud â materion adaregol
Nodyn Cymharu Trothwy Aflonyddu Lefel B	REP3-015	Dadansoddiad gan ddefnyddio trothwy sefydlog ar gyfer sŵn ergydol i ddolffiniaid trwyn potel (i gyfrifo nifer y dolffiniaid yr aflonyddwyd arnynt, a chymharu canlyniadau â'r dadansoddiad dos/ymateb
Asesiad Adareg Forol y Gogarth	REP3a-019	Nodyn egluro i fynd i'r afael â sylwadau a godwyd gan CNC ynghylch materion Adaryddol sy'n gysylltiedig â Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Pen-y-Gogarth

Teitl y ddogfen	Cyfeirnod	Rheswm
Ymateb yr Ymgeisydd i R17Q1.1	REP4-008	Templedi morol lefel uchel ar gyfer cynlluniau rheoli alltraeth, asesu risg, datganiad dull a phrotocol lliniaru.
Nodyn ar Gyfleoedd ar gyfer Gwella Ecolegol a Chysylltedd ar Safle'r OnSS	REP8-037	Nodyn i egluro sut mae gofynion polisi sy'n ymwneud â gwella bioamrywiaeth ddaearol yng Nghymru yn cael eu bodloni drwy'r ardaloedd lliniaru tirwedd a lliniaru ecoleg arfaethedig, digolledu a gwella o amgylch yr is-orsaf ar y tir (OnSS)
Nodyn ar y Pwysau i'w Roi ar Wella	REP8-038	Nodyn i egluro'r cyd-destun polisi ar gyfer y gwelliannau arfaethedig a'r pwysau.

Methodoleg EIA yr Ymgeisydd

- 5.3.55. Mae dull cyffredinol y prosiect cyfan o ymdrin â methodoleg asesu'r effaith amgylcheddol (EIA) wedi'i nodi ym Methodoleg Asesu'r Effaith Amgylcheddol [REP8-056] lle mae arwyddocâd yr effeithiau'n seiliedig ar fatrics sy'n cynnwys maint yr effaith a sensitifrwyd y derbynnydd. Ystyrir bod unrhyw effaith y daethpwyd i'r casgliad ei bod o arwyddocâd cymedrol neu fawr o fewn y matrices yn 'sylweddol' yn nhermau EIA. Mae pob pennod pwnc-benodol yn amlinellu dull yr EIA ac unrhyw wahaniaethau yn yr asesiad methodoleg ac mae wedi'i grynhoi yn yr adran berthnasol yn yr adroddiad hwn.

Achos yr Ymgeisydd – Adareg Alltraeth

- 5.3.56. Mae'r adran hon yn archwilio effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar adareg alltraeth. Ystyrir yr effeithiau ar nodweddion adaryddol safleoedd Ewropeaidd yng Nghyfrol 2, Pennod 6 yr Adroddiad hwn.

Ymgynghoriad

- 5.3.57. Mae adroddiad ymgynghori [APP-024] yn cyfeirio at Adareg Alltraeth a'r ymatebion a dderbyniwyd i'r Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol (PEIR) a'r Adroddiad drafft i Hysbysu Asesiad Priodol (RIAA). Amlinellir y crynodeb o'r ymgynghoriad a gynhaliwyd yn Ymatebion Cwmpasu ac Ymgynghori Adareg Alltraeth [APP-099, tabl 1], ac mae gwybodaeth ymgynghori wedi'i chynnwys yn y Cynllun Tystiolaeth [APP-301] ac yn yr Atodiad [APP-302] sy'n ymwneud â Phwnc Arbenigol Grŵp 2: Adareg Alltraeth.

Data gwaelodlin

- 5.3.58. Roedd casglu data gwaelodlin yn cynnwys astudiaeth desg ac fe'u crynhoir yn [REP8-085, tabl 5]. Crynhoir arolygon safle o'r Datblygiad Arfaethedig gan gynnwys byfferau, ac arolygon ffermydd gwynt alltraeth eraill yn [REP8-085, tabl 6]. Mae cyfyngiadau data wedi'u cynnwys yn [REP8-085, paragraff 4.4.3]

Dull yr Ymgeisydd o Ymdrin â'r Asesiad

- 5.3.59. Mae'r dull asesu ar gyfer Adareg Alltraeth [REP8-085] yn fodel ffynhonnell-llwybr-derbynnydd. Gallai gweithgaredd adeiladu / gweithredu / datgomisiynu effeithio ar

dderbynnwyd yn dibynnu ar ei lwybr. Aseswyd gwerthoedd derbynyddion yn seiliedig ar y canllawiau cadwraeth a nodir yn [REP8-085, tabl 10]. Mae'r rhain yn amrywio o werth uchel ar gyfer rhywogaeth restredig fel nodwedd gymhwysio safle a ddynodwyd yn rhyngwladol (e.e. SPA neu RAMSAR), gwerth canolig ar gyfer rhywogaeth a restrir fel nodwedd hysbysedig o safle a ddynodwyd yn genedlaethol (e.e. SoDdGA), a gwerth isel ar gyfer rhywogaethau sy'n bodoli o fewn safle rhyngwladol / cenedlaethol ond nad ydynt yn hanfodol i gyfanrwydd y safle. Defnyddir gwerth dibwys i ddisgrifio rhywogaethau eraill sy'n eang ac yn gyffredin ac nad ydynt yn bresennol mewn niferoedd o bwysigrwydd lleol ac sy'n peri pryder cadwraethol isel. Nodir y derbynyddion posibl a'u gwerthoedd yn [REP8-085, tabl 14].

- 5.3.60. Mae sensitifrwydd derbynyddion i effeithiau posibl yn oddrychol ac yn seiliedig ar ecoleg ac ymddygiad rhywogaethau a nodir yn [REP8-085, tabl 11] yn amrywio o uchel, canolig, isel, i ddibwys. Nodir y meini prawf a ddefnyddir gan yr Ymgeisydd i bennu maint yr effeithiau yn [REP8-085, tabl 12] ac maent yn amrywio o uchel, canolig, isel, i ddibwys.
- 5.3.61. Mae'r Ymgeisydd wedi ystyried arwyddocâd effeithiau trwy ystyried sensitifrwydd y derbynnydd a maint yr effaith gan ddefnyddio'r dull matrices yn [REP8-085, tabl 13].

Asesiad yr Ymgeisydd o Effeithiau

- 5.3.62. Cyfeirir yr effeithiau a ragwelir yn Adareg Alltraeth [REP8-085, tabl 63]. Y derbynyddion posibl a nodwyd gan yr Ymgeisydd oedd y Fôr-hwyaden ddu, y Trochyd Gyddfgoch, Gwylan Goesddu, yr Hukan, Gwylan Lwyd, Gwylan y Penwaig, Gwylan Gefnddu Leiaf, Gwylan Gefnddu Fwyaf, Aderyn Drycin Y Graig, Aderyn Drycin Manaw, Gwylog, Gwalch y Penwaig, Pâl, Gwenol y Môr, Môr-Wennol Bigddu, Hwyaden Ddanheddog Fronrudd, Gwylog Ddu, Gwyach Fawr Gopog, a Mulfran.
- 5.3.63. Yn ystod y **cyfnod adeiladu**, yr effeithiau a nodwyd oedd:
- Effaith 1 - Aflonyddu a dadleoli: arae
 - Effaith 2 - Aflonyddu a dadleoli: ECC alltraeth
 - Effaith 3 - Effeithiau anuniongyrchol: arae
 - Effaith 4 - Effeithiau anuniongyrchol: ECC alltraeth
- 5.3.64. Yn ystod y **cyfnod gweithredol** yr effeithiau a nodwyd oedd:
- Effaith 1 - Aflonyddu a dadleoli: arae
 - Effaith 2 - Aflonyddu a dadleoli: cychod gweithredol
 - Effaith 3 - Aflonyddu a dadleoli: ECC alltraeth
 - Effaith 4 – Risg o wrthdrawiad: arae
 - Effaith 5 - Dadleoli cronol a risg o wrthdrawiad: arae
 - Effaith 6 - Effeithiau rhwystr: arae
 - Effaith 7 - Goleuadau: arae
 - Effaith 8 - Effeithiau anuniongyrchol: arae
 - Effaith 9 - Effeithiau anuniongyrchol: ECC alltraeth
- 5.3.65. Yn ystod y **cyfnod datgomiynu** yr effeithiau a nodwyd oedd:
- Effaith 1 - Aflonyddu a dadleoli: arae
 - Effaith 2 - Aflonyddu a dadleoli: ECC alltraeth
 - Effaith 3 - Effeithiau anuniongyrchol: arae
 - Effaith 4 - Effeithiau anuniongyrchol: ECC alltraeth

- 5.3.66. Mae'r prosiectau a ystyriwyd yn yr asesiad effaith gronnol i'w gweld yn [REP8-085, tabl 50] a'r effeithiau sy'n ymwneud ag **effeithiau cronnol** oedd:
- Effaith 1 - Aflonyddu a dadleoli
 - Effaith 2 – Risg o wrthdrawiad
 - Effaith 3 - Dadleoli cronnol a risg o wrthdrawiad
 - Effaith 4 - Effeithiau rhwystr
- 5.3.67. Mae'r **effeithiau gweddilliol** a ragwelir fel y'u nodir yn Adareg Alltraeth [REP8-085, tabl 63] wedi'u hasesu fel rhai dibwys i fân effeithiau andwyol yn ystod y gwaith adeiladu, gweithredu, datgomisiynu ac yn gronnol. O ran EIA, nid ydynt yn arwyddocaol [REP8-085, tabl 13].
- 5.3.68. Hepgorwyd yr **effeithiau rhyng-berthnasoedd** [REP8-059] ar Adareg Alltraeth gan fod effeithiau ar lwybrau trwy gadwyni bwyd yn gynhenid o fewn effeithiau anuniongyrchol ar ysglyfaeth [REP8-085] a aseswyd fel rhai nad ydynt yn arwyddocaol yn nhermau EIA.
- 5.3.69. Mae **asesiad o effeithiau trawsffiniol** [REP8-085] yn dod i'r casgliad bod cynnwys OWFs y tu allan i'r DU yn cael ei ystyried yn annhebygol iawn o newid casgliadau'r asesiad cronnol presennol, ac yn debygol iawn o leihau effeithiau amcangyfrifedig ar lefelau poblogaeth os caiff ei gyfrifo ar raddfeydd gofodol mwy

Mesurau Lliniaru a Monitro

- 5.3.70. Mae mesurau lliniaru Adareg Alltraeth [REP8-085, tabl 9] yn cyfeirio at ddyluniad y prosiect, protocol lliniaru mamaliaid morol (sy'n hwyluso rhywogaethau deifio fel gwylogod a gwalch y penwaig i symud i fwrdd o osod seilbyst cychwyn tawel) a chynllun rheoli traffig cychod.
- 5.3.71. Ar gyfer adareg, mae'r Rhestr Lliniaru a Monitro [REP8-016] yn cyfeirio at leiafswm clirio llafn o 22m uwchlaw'r ffyrddau penllanw cymedrig a sicrhawyd yn R2 y Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) [AS-053]; ac i'w sicrhau yn yr ML, cynlluniau morol megis Cynllun Rheoli Amgylcheddol Prosiect (PEMP) a fyddai'n cynnwys Cynllun Monitro Adaryddol (OMP) a Chynllun Rheoli Traffig Llongau (VTMP).

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

- 5.3.72. Y materion allweddol a ystyriwyd yn ystod yr Archwiliad oedd:
- Nodweddion Gwaelodlin
 - Modelu Risg o Wrthdrawiad
 - Ffliw Adar Pathogenig iawn (HPAI)
 - Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Pen-y-Gogarth (SoDdGA)
 - Mesurau Lliniaru a Monitro
- 5.3.73. Trafodir materion yn ymwneud â'r Trochydd Gyddfgoch (RTD) yng nghyd-destun nodweddion adaregol safleoedd Ewropeaidd yng Nghyfrol 2, Pennod 6 o'r Adroddiad hwn.

Nodweddion Gwaelodlin

- 5.3.74. Cafodd nodweddion gwaelodlin adareg alltraeth eu casglu yn yr adroddiad [APP-095] ac roedd yn seiliedig ar arolwg digidol o'r awyr safle-benodol ac adolygiad pen desg o ffynonellau data presennol.

- 5.3.75. Nododd y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) faterion yn ei Sylwadau Perthnasol (RR) [RR-024] yn ymwneud â nifer cyfyngedig yr arolygon (a'u bod yn cael eu cynnal yn ystod golau dydd); nid oeddent yn debygol o nodweddu gweithgaredd adar drycin Manaw; ymateb posibl adar i aflonyddwch yn deillio o arolwg megis cysgod awyrennau; cynllun arolwg grid yn hytrach na thrawsluniau; a dim manylion am gyfraddau dilysu a chanfod annibynnol ar gyfer adar drycin Manaw.
- 5.3.76. Cadarnhaodd ymateb yr Ymgeisydd i ail gwestiwn ysgrifenedig yr ExA (ExQ2) [REP5-004] nad oedd yn hysbys bod unrhyw ragfarnau posibl yn effeithio ar gasglu data'r arolwg a bod CNC wedi cytuno ar arolygon sylfaenol a dulliau dadansoddi. Dywedodd yr Ymgeisydd fod yr awyren yn hedfan ar uchder y mae adar yn amlwg y tu hwnt iddo ac nad oes unrhyw ragfarn yn gysylltiedig â'r dull casglu data. Cynlluniwyd yr arolygon digidol o'r awyr i osgoi awto-gydberthynas ofodol trwy ddefnyddio digon o ofod rhwng pob cell grid. Mae defnyddio cynllun arolwg seiliedig ar grid yn galluogi amcangyfrifon manylder uwch (oherwydd cwmmpas mwy cyfartal o ddata a gesglir ar draws ardal yr arolwg).
- 5.3.77. Yn ei ymateb i ExQ2 [REP5-004] cyfeiriodd yr Ymgeisydd at astudiaethau olrhain⁵ System Leoli Fyd-eang (GPS) o adar drycin Manaw o nythfeydd lluosog Môr Iwerddon yn dangos ychydig iawn o ddefnydd neu ddim defnydd o gwbl gan adar drycin Manaw o Fae Lerpwl a/neu ardal arae y Datblygiad Arfaethedig yn ddyddiol (yn ystod y dydd), nosol (yn ystod y nos) neu rhwng dau olau (gwawr a chyfnos). Mae'r Ymgeisydd o'r farn bod yr adar drycin Manaw a gofnodwyd yn yr arolygon digidol o'r awyr safle-benodol yn gynrychioliadol o gyflenwadau nosol a rhwng dau olau. Cyfeiriodd yr Ymgeisydd at Deakin et al. (2022) bod chwilota gan adar drycin Manaw yn digwydd bron yn gyfan gwbl yng ngolau dydd.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.3.78. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oedd unrhyw ragfarnau posibl a allai effeithio'n sylweddol ar gasglu data sylfaenol ar adar a'i ddadansoddi. Yn D8, nododd datganiad sefyllfa SoCG alltraeth CNC [REP8-048] a SoCG yr RSPB [REP8-052] gytundeb ar nodweddion gwaelodlin. Mae'r ExA yn fodlon bod y nodweddion gwaelodlin yn briodol a bod y cwmmpas, yr ymdrech a'r dulliau sydd eu hangen ar gyfer arolygon adaregol wedi'u trafod gyda'r cynghorydd statudol perthnasol a'u bod yn bodloni anghenion NPS EN-3.

Modelu Risg o Wrthdrawiad (CRM)

- 5.3.79. Manylwyd ar fethodoleg yr Ymgeisydd ar gyfer asesu Modelu Risg o Wrthdrawiad ym Modelu Risg o Wrthdrawiad Adareg Alltraeth [APP-097] a Modelu Risg o Wrthdrawiad Mudol [APP-098].
- 5.3.80. Rhagwelodd y Modelu Risg o Wrthdrawiad Adareg Alltraeth nifer y gwrthdrawiadau ar gyfer pedair rhywogaeth allweddol o adar y môr: Hukanod, Gwylan Goesddu, Gwylan y Penwaig, a'r Wylan Gefnddu Fwyaf. Rhoddwyd y paramedrau a fewnbynwyd i'r model yn [APP-097, 2.2 Paramedrau Mewnbnw CRM] a marwolaethau blyneddol ar gyfer y pedair rhywogaeth a ragfynegwyd. Hepgorwyd effaith perygl gwrthdrawiad ar adar drycin Manaw a chaiff hyn ei drafod ymhellach yn yr adran rhywogaethau adar isod.

⁵ Guilford et al. (2008) a Padget et al. (2019)

- 5.3.81. Mae'r Modelu Risg o Wrthdrawiad Mudol yn defnyddio model meddalwedd pwrpasol 'Migropath' sy'n amcangyfrif y gyfran o boblogaeth benodol sy'n mynd drwy ôl troed safle, gan dybio mudo pwynt-i-bwynt. Fodd bynnag, nid yw rhai rhywogaethau yn dilyn patrwm mudo pwynt i bwynt ac yn yr achos hwn ystyriwyd bod llwybr blaen eang yn croesi'r ardal arae AyM yn fwy addas. Y nifer o rywogaethau sgrinio'i mewn ar gyfer y 'Migropath' oedd naw ar hugain, a'r nifer ar gyfer y modelu 'blaen eang' oedd pump. [APP-098, tabl 1]. Rhoddir y risgiau gwrthdrawiadau blynyddol ar gyfer rhywogaethau adar môr mudol a sgriniwyd i mewn yn [APP-098, tabl 6].

Strwythur oed sefydlog

- 5.3.82. Eglurodd yr Ymgeisydd yn ei ymateb i ExQ2 [REP5-004] gan nad oedd paramedrau safle-benodol ar gael, ei fod wedi cyfrifo'r strwythur oedran sefydlog gan ddilyn y dull a amlinellwyd yn Furness (2015) sy'n seiliedig ar gyfraddau demograffig a grynhoir yn Horswill a Robinson (2015).). Amlygodd yr Ymgeisydd mai dyma'r un dull a ddefnyddir yn Rownd 4 o Reoliadau Cynefinoedd Lefel Cynllun Ystad y Goron (NIRAS, 2022).
- 5.3.83. Nododd CNC yn ei RR [RR-015] y byddai wedi bod yn well i strwythur oedran sefydlog gael ei gyfrifo o'r arolygon lleol, neu drwy fabwysiadu dull rhagofalus drwy gyfrif yr holl adar fel oedolion. Serch hynny, nid yw'n ystyried bod hynny'n effeithio ar yr asesiadau terfynol ac mae'n cytuno â'r casgliadau a gyflwynwyd [REP8-048].
- 5.3.84. Cadarnhaodd CNC yn ei ymateb i drydydd cwestiwn ysgrifenedig ExA (ExQ3) [REP7-056] ei fod yn fodlon â'r defnydd o baramedrau generig a roddwyd yn Horswill a Robinson (2015) gan nad oedd paramedrau safle-benodol ar gael yn rhwydd. Yn D8, mae SoCG alltraeth CNC [REP8-048] yn nodi nad yw'n cytuno â'r dulliau a ddefnyddir i gyfrifo strwythur oedran sefydlog ond nid yw'n ystyried bod hyn yn effeithio ar yr asesiadau CRM terfynol.

Paramedr uchder hedfan

- 5.3.85. Gall y model risg gwrthdrawiad stocastig gynhyrchu amcangyfrifon gwrthdrawiad trwy ddau ddull gwahanol (modelau sylfaenol ac estynedig). Mae'r model sylfaenol yn rhagdybio dosbarthiad uchder hedfan unffurf ar draws uchderau ysgubo'r rotor, tra bod y model estynedig yn defnyddio dosraniadau uchder hedfan wedi'u modelu yn benodol i rywogaethau i gyfrif am amrywiad yn nosbarthiad hediadau ar draws uchderau ysgubo'r rotor. Nid oedd y ddau fodel ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig yn defnyddio arolygon gwaelodlin safle-benodol a meintiau sampl ond yn hytrach yn defnyddio data uchder hedfan cyffredinol (h.y. opsiwn model sylfaenol 2, opsiwn model estynedig 3).
- 5.3.86. Yn ei gwestiynau ysgrifenedig cyntaf (ExQ1) [PD-009] i bartïon priodol, holodd yr ExA a oeddent yn fodlon ar y data uchder hedfan cyffredinol a ddefnyddiwyd yn y modelu. Cadarnhaodd CNC ei fod yn fodlon ar ddull yr Ymgeisydd [REP1-080] a chadarnhaodd yr RSPB fod opsiynau Model Band 2 a 3 yn ddibynadwy (er ei fod yn ystyried mai allbynnau Opsiwn 2 yw'r rhai mwyaf dibynadwy).
- 5.3.87. Ar gyfer dadansoddi uchder hedfan adar drycin Manaw, cyfeiriodd yr Ymgeisydd at ddata uchder hedfan cyhoeddus [REP5-004] sy'n sail i'r canllawiau cyfredol ar risg o wrthdrawiad ar gyfer adar môr yn nyfroedd y DU gan Gyrff Cadwraeth Natur Statudol y DU (SNCBs).

- 5.3.88. Ar gyfer gweithgaredd ymgodiad hedfan, cyfeiriodd yr Ymgeisydd at Deakin et al. (2022) bod adar yn gyffredinol yn aros yn isel at wyneb y môr lle mae adrar drycin Manaw gryfaf.

Paramedr rotor tyrbîn gwynt

- 5.3.89. Yn ei gwestiynau ysgrifenedig cyntaf [PD-009], gofynnodd yr ExA i'r Ymgeisydd esbonio radiws rotor cymedrig, lleiaf ac uchaf o 125m yn y model risg o wrthdrawiad CRM [APP-097] a pham nad oedd effeithiau radiws rotor 153m wedi'u hystyried (i adlewyrchu amlen ddylunio tabl 16 gyda diamedr rotor WTG mwy o 306m) [APP-047]. Rhesymeg yr Ymgeisydd dros beidio â modelu'r radiws rotor 153m oedd y byddai'r radiws rotor 125m yn arwain at nifer uwch o WTGs ac felly dyma'r senario waethaf. Cyfeiriodd yr Ymgeisydd at y dadansoddiad ar gyfer Gwylan Goesddu i ddangos y byddai WTG o faint mwy (gyda radiws rotor 153m) yn arwain at ragfynegaiadau is o wrthdrawiadau bob blwyddyn [REP1-007].

Lleiafswm clirio llafn

- 5.3.90. Mae dyluniad y prosiect yn cynnwys clirio llafn o 22m o leiaf uwchlaw'r Ffrwd Penllanw Cymedrig (MHWS). Mae'r isafswm clirio llafn hwn yn cyd-fynd â Nodyn Cyfarwyddyd Morol GN 372 Diwygiad 1 (M+F) Diogelwch Mordwyo: Canllawiau i Forwyr sy'n Gweithredu yng Nghyffiniau Gosodiadau Ynni Adnewyddadwy ar y Môr (OREI) y DU a datganiad sefyllfa gyfredol y Gymdeithas Hwyllo Frenhinol⁶.
- 5.3.91. Cyfeiriodd yr RSPB yn ei ymateb i ExQ2 [REP5-042] at (Johnstone et al., 2014⁷) fod mwy o glirio llafnau (a elwir hefyd yn fwllch aer) yn arwain at lai o wrthdrawiadau gydag adar môr. Roedd yn cyfeirio at isafswm clirio llafn Fferm Wynt Alltraeth Hornsea Project Four o 42.43m uwchben y llanw seryddol isaf (LAT) ac at isafswm clirio llafn Berwick Bank o 37m uwchlaw LAT.
- 5.3.92. Nododd ymateb yr Ymgeisydd [REP6-003] yr enghreifftiau a ddyfynnwyd gan yr RSPB a oedd yn dangos lleihad sylweddol yng nghyfraddau marwolaethau mewn gwrthdrawiadau adar môr. Fodd bynnag, ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig, amcangyfrifwyd bod y cyfraddau marwolaethau mewn gwrthdrawiadau adar môr a gyfrifwyd yn isel (dibwys/ bach ac nid yn arwyddocaol) a barnwyd nad oedd angen mesurau lliniaru pellach, ac roedd CNC wedi cytuno ar ei ddull gweithredu.

Materion yn Ymwneud â Rhywogaethau Adar

- Adar drycin Manaw

- 5.3.93. Roedd yr RSPB yn ei Sylwadau Ysgrifenedig [REP1-090] yn anghytuno ynghylch cwmpasu effeithiau gwrthdrawiadau ar gyfer adar drycin Manaw. Eglurodd yr Ymgeisydd yn ei ymateb i sylwadau ysgrifenedig yr RSPB [REP2-002] bod adar drycin Manaw wedi eu hepgor gan fod y risg o wrthdrawiad yn isel iawn. Cytunwyd ar y dull hwn gyda CNC - Adroddiad Cynllun Tystiolaeth a'i atodiadau ategol ([APP-301], [APP-302] a [APP-303]).
- 5.3.94. Yn D5, yn ei ymateb i ExQ2 [REP5-042] cyflwynodd yr RSPB bapur ymchwil Marine Scotland Science⁸ yn amlygu'r potensial i adar fel adar drycin Manaw gael eu denu

⁶ <https://www.rya.org.uk/knowledge/planning-licensing/offshore-renewables/wind-energy> -

⁷ Johnston, A et al. (2014). Modelling flight heights of marine birds to more accurately assess collision risk with offshore wind turbines. Journal of Applied Ecology, 51(1), 31-41.

⁸ Adolygiad i lywio'r asesiad o'r risg o wrthdrawiad a dadleoli mewn wylanod y graig ac adar drycin o ddatblygiadau gwynt ar y môr yn yr Alban Z. Deakin et al, Rhagfyr 2022.

a'u drysu gan olau. Roedd yr RSPB o'r farn y byddai atyniad a dryswch o'r fath yn cynyddu'r risg o wrthdrawiad ac nad oedd hyn wedi cael ei ystyried gan yr Ymgeisydd.

- 5.3.95. Yn ei ymateb i ExQ2 [REP5-004] nododd yr Ymgeisydd fod Deakin et al. (2022) wedi cydnabod er bod rhywfaint o dystiolaeth o atyniad a dryswch oherwydd golau gan adar drycin Manaw dan rai amgylchiadau, ni chanfu unrhyw dystiolaeth fod adar drycin Manaw mewn mwy o berygl o wrthdrawiad oherwydd atyniad a/ neu ddryswch drwy oleuadau ar eneraduron tyrbinau gwynt (WTG), strwythurau cysylltiedig na llongau cynnal.
- 5.3.96. Dywedodd yr Ymgeisydd ei fod wedi cyflwyno tystiolaeth i'r RSPB yn ystod cyfarfod ym mis Chwefror 2023 a chytunodd yr RSPB mewn egwyddor na fyddai adar drycin Manaw mewn perygl yn sgil y Datblygiad Arfaethedig, o ystyried y niferoedd a'r dwyseddau isel sy'n bresennol [REP6-003]. Mae SoCG yr RSPB [REP8-052] yn cytuno ar y pwynt hwn.
- 5.3.97. Cyfeiriodd yr IoM yn ei SoCG [REP8-051] at nythfa adar drycin Manaw ar y Calf of Man a oedd yn adfer, a derbyniodd y sail ar gyfer cwmpasu allan o'r CRM a bod y broses briodol wedi'i dilyn.
- Hugan
- 5.3.98. Darparodd yr RSPB baramedrau modelu risg o wrthdrawiadau huganod yn ei ymateb i ExQ2 [REP5-042] gan gynnwys yr angen am gyfradd osgoi o 98% yn ystod y tymor bridio yn hytrach na chyfradd osgoi o 98.9%. Ar gyfer y tymor nad yw'n dymor magu, nododd yr RSPB gyfradd o 99% i ddechrau a newidiodd yn ddiweddarach i 98.9% yn D7 [REP7-059].
- 5.3.99. Dywedodd ymateb yr Ymgeisydd i ExQ2 [REP6-003] y byddai cyfradd osgoi o 98% yn ystod y tymor bridio yn cynyddu amcangyfrifon gwrthdrawiadau o 1.8 ac y byddai lefel yr effaith yn ddibwys neu'n isel iawn (dim effaith sylweddol). Roedd y gyfradd osgoi o 98.9% ar gyfer huganod yn dilyn arfer gorau ac wedi cael ei argymhell gan SNCBs.
- 5.3.100. Mae'r Ymgeisydd yn cydnabod y gall ymddygiad osgoi huganod fod yn wahanol yn ystod y tymor bridio. Serch hynny, gan fod y Datblygiad Arfaethedig y tu hwnt i'r amrediad porthiant cymedrig o 120.4 km +/- 50 km (Woodward et al. 2019) o unrhyw nythfa, nid yw'r Ymgeisydd yn ystyried y byddai unrhyw ymddygiad chwilota gwahanol huganod yn cael unrhyw effaith amlwg ar yr asesiad effaith.
- 5.3.101. Nid oedd yr RSPB o blaid lleihau dwysedd adar er mwyn osgoi macro. Esboniodd yr Ymgeisydd yn ei ymateb [REP6-003] fod canlyniadau CRM gyda ffactor osgoi macro wedi'i gyflwyno fel gwybodaeth ychwanegol ac nad oedd yn llywio casgliad yr asesiad effaith. Mae ei CRM yn cyd-fynd â'r dull a argymhellwyd gan SNCB ac y cytunwyd arno gyda CNC.
- 5.3.102. Cyfeiriodd CNC yn ei ymateb i ExQ2 [REP5-039] at bapur ymchwil i ffermydd gwynt ar y môr yn ymwneud ag osgoi macro⁹ a'i fod o'r farn y gellid defnyddio dulliau osgoi macro huganod gyda'r modelu (ac nad oes angen CRM heb osgoi macro).

⁹ Dierschke et al (2016). Seabirds and offshore wind farms in European waters: Avoidance and attraction. *Biological Conservation*: 202, 59–68

- 5.3.103. Nododd yr RSPB yn ei ymateb i ExQ3 [REP7-059], er ei fod yn parhau i fod â phryderon ynghylch y defnydd o Gyfraddau Osgoi ar gyfer huganod yn ystod y tymor bridio, ei fod yn cytuno â'r Ymgeisydd oherwydd bod y niferoedd a gofnodwyd ar y safle yn isel, y byddai arwyddocâd yr effaith yn aros yn isel.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.3.104. Mae'r Ymgeisydd wedi mabwysiadu cyfraddau osgoi arfer gorau SNCB ac mae hefyd wedi cynnal gwaith modelu atodol i gyfrifo'r amcangyfrif o wrthdrawiadau ar gyfer cyfradd osgoi is. Nid oedd casgliad y modelu atodol yn arwyddocaol yn nhermau EIA. Mae datganiad sefyllfa SoCG yr RSPB [REP8-052] yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi dilyn arfer gorau'r SNCB mewn perthynas â chyfraddau osgoi.
- 5.3.105. Noda SoCG yr RSPB [REP8-052] ei fod yn cytuno y gall adar drycin Manaw gael eu hepgor o'r asesiad risg gwrthdrawiad oherwydd niferoedd isel y rhywogaethau yn y rhanbarth.
- 5.3.106. Mae SoCG alltraeth CNC [REP8-048] yn nodi ei fod yn fodlon i raddau helaeth â chasgliad y CRM ac eithrio'r dulliau a ddefnyddir i gyfrifo strwythur oedran sefydlog. Serch hynny, nid yw CNC yn ystyried bod hyn yn effeithio ar yr asesiadau terfynol ac mae'n cytuno â'r casgliadau a gyflwynwyd.
- 5.3.107. Mae'r CRM a'r EIA yn dod i'r casgliad bod arwyddocâd effeithiau'r risg o wrthdrawiad yn ddibwys i fach ar gyfer pob aderyn môr a aseswyd (ddim yn arwyddocaol yn nhermau EIA). Mae'r ExA yn fodlon bod yr asesiad CRM wedi ystyried y cyngor gan y corff statudol (CNC) a'i fod wedi'i gynnal i safon foddhaol, a'i fod yn bodloni NPS EN-3.

Fflw Adar Pathogenig Iawn (HPAI)

- 5.3.108. Yn ei ymateb i ExQ2 [REP5-042], dywedodd yr RSPB fod y dewis o fannau cyfoethog i chwilota yn cael ei benderfynu'n rhannol yn ôl maint y nythfa, ac y byddai unrhyw newidiadau ym maint poblogaeth y nythfa oherwydd HPAI yn arwain at newidiadau yn y dewis o safleoedd chwilota a newidiadau posibl i'r nifer o adar sy'n defnyddio'r ôl troed datblygu.
- 5.3.109. Mewn ymateb i'r ExQ2 [REP6-003] dywedodd yr Ymgeisydd fod data'r arolwg a gasglwyd ac a ddefnyddiwyd i nodweddu'r gwaelodlin wedi'i gymryd drwy'r broses asesu effaith a'i fod yn rhagddyddio lledaeniad hysbys HPAI i boblogaeth adar môr. Cyfeiriodd yr Ymgeisydd at y ffaith bod y dull hwn yn unol â chynghor Natural England ar drin data a gasglwyd cyn yr achosion o HPAI a bod y CRM wedi amcangyfrif bod y gyfradd marwolaethau yn fach (o dan y trothwy 1% o gymharu â'r gwaelodlin) ac nad oedd yn arwyddocaol.
- 5.3.110. Cadarnhaodd CNC yn ei ymateb i ExQ2 [REP5-039] fod yr arolygon presennol a'u cymhariaeth â chyfrifiadau nythfeydd yn cynrychioli'r dystiolaeth orau sydd ar gael ar gyfer yr ardal ac mai dyna'r dull cywir i'w ddefnyddio.
- 5.3.111. Noda SoCG yr RSPB [REP8-052] fod y dulliau arolwg digidol o'r awyr ac astudiaeth desg fanwl ychwanegol yn addas at ddiben nodweddu'r waelodlin ar gyfer adareg alltraeth i'w defnyddio mewn asesiadau effaith. Mae SoCG yr RSPB hefyd yn cytuno bod canlyniadau'r AEA yn adlewyrchu'n briodol yr effeithiau posibl ar adareg alltraeth ar gyfer pob rhywogaeth.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.3.112. Cymerwyd y data arolwg adar môr gwaelodlin i mewn i'r asesiad effaith cyn lledaeniad hysbys HPAI. Dywed yr Ymgeisydd fod y dull hwn yn unol â chyngor Natural England. Cadarnhaodd CNC mai'r arolygon presennol a'u cymharu â nythfa oedd y dull cywir i'w ddefnyddio, ac mae'r RSBP yn fodlon â chasgliad yr EIA. Mae'r ExA yn fodlon bod y dull yn bodloni anghenion NPS EN-3.

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Pen-y-Gogarth (SoDdGA)

- 5.3.113. Yn ei RR, cododd Cyngor Tref Llandudno [RR-007] yr angen i ystyried effeithiau posibl ar y SoDdGA (Y Gogarth). Yn ei RR [RR-015], dywedodd CNC y dylid cynnal asesiad manwl o effeithiau posibl y prosiect ar nodweddion adar môr bridio Safle SoDdGA Pen-y-Gogarth (gwylogod, gweilch y penwaig a gwyllanod coesddu).
- 5.3.114. Mewn ymateb i RR CNC, paratôdd yr Ymgeisydd Asesiad Adareg Forol y Gogarth a ddiweddarwyd yn D3 [REP3a-019]. Roedd ymateb yr Ymgeisydd i'r ExQ2 [REP5-004] yn cyfeirio at y ffaith nad oedd y Dadansoddiad Hyfywedd Poblogaeth (PVA) yn dangos unrhyw effaith andwyol sylweddol ar unrhyw nodwedd o ddiddordeb yn Ardal Gadwraeth Arbennig/SoDdGA Pen-y-Gogarth.
- 5.3.115. Cadarnhaodd cyflwyniad D4 CNC [REP4-045] ei fod yn fodlon na fyddai unrhyw effaith sylweddol ar nodweddion bridio adar môr SoDdGA Pen-y-Gogarth.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.3.116. Cynhaliodd yr Ymgeisydd asesiad ar gyfer adar sy'n gysylltiedig yn benodol â nythfeydd SoDdGA Pen-y-Gogarth [REP3a-019] i ategu'r EIA (a oedd ar raddfa fwy yn gysylltiedig â'r graddfeydd poblogaeth gofynnol a ddiffiniwyd yn fiolegol ar gyfer pob rhywogaeth). Daeth yr asesiad i'r casgliad nad oes unrhyw botensial o ran effeithiau dadleoli neu berygl gwrthdrawiadau i'r tair rhywogaeth (gwyllan goesddu, gweilch y penwaig a gwylogod).
- 5.3.117. Cadarnhaodd cyflwyniad CNC [REP4-045] ei fod yn fodlon na fyddai unrhyw effaith sylweddol ar nodweddion adar môr bridio SoDdGA Pen-y-Gogarth. Yn D8, mae SoCG alltraeth CNC [REP8-048] a SoCG yr RSPB [REP8-052] yn cytuno bod yr holl effeithiau arwyddocaol tebygol ar adareg alltraeth wedi'u cwmpasu'n gywir yn yr EIA. Mae'r ddwy ochr yn cytuno bod yr asesiad a gynhaliwyd yn adlewyrchu'n briodol yr effeithiau posibl ar adareg alltraeth. Mae'r ExA yn fodlon na fyddai unrhyw effaith sylweddol ar SoDdGA Pen-y-Gogarth ac mae'r dull yn bodloni angen NPS EN-1 ac NPS EN-3.

Mesurau Lliniaru a Monitro

- 5.3.118. Defnyddiodd yr Ymgeisydd "amherthnasol" o ran mesurau lliniaru Adareg Alltraeth [REP8-085, tabl 63]. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd yn ei ymateb i ail gwestiynau ysgrifenedig yr ExA [REP5-004] y canfuwyd mai mân effeithiau andwyol fyddai ar dderbynyddion adareg alltraeth ar y mwyaf (yn nhermau EIA ddim yn arwyddocaol) a dangosodd y defnydd o "amherthnasol" na chynigir ac nad oes angen unrhyw fesurau lliniaru penodol y tu hwnt i'r rhai sydd wedi'u hymgorffori yn nyluniad y prosiect.
- 5.3.119. Mae'r Tabl Casgliadau o Ddatganiadau Amgylcheddol [REP1-049] yn cyfeirio at arae risg o wrthdrawiad ac isafswm clirio llafn o 22m uwchben MHWS. Fel y trafodwyd uchod yn yr adran isafswm clirio llafn, cyfeiriodd yr RSPB [REP5-042] at ffermydd gwynt alltraeth eraill a oedd â mwy o glirio llafnau. Roedd ymateb yr Ymgeisydd [REP6-003] yn sôn fod yr enghreifftiau a ddyfynnwyd gan yr RSPB wedi helpu i leihau cyfraddau marwolaethau mewn gwrthdrawiadau adar môr yn

sylweddol. Fodd bynnag, ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig, amcangyfrifwyd bod y cyfraddau marwolaethau mewn gwrthdrawiadau adar môr a gyfrifwyd yn isel (dibwys/mân ac nid yn arwyddocaol) a barnwyd nad oedd angen mesurau lliniaru pellach a chytunwyd ar ei ddull gweithredu gyda CNC.

- 5.3.120. Mae'r MLP [REP8-014] yn cyflwyno'r egwyddorion arfaethedig a ragwelir i lywio'r Trwyddedau Morol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig. Cwestiynodd yr ExA a ddylai'r MLP fod yn ddogfen ardystiedig o fewn Atodlen 13 y dDCO, ac roedd yr Ymgeisydd yn ei ymateb [REP3a-002] o'r farn na ddylai fod.
- 5.3.121. Cytunodd CNC yn ei ymateb [REP3a-048] â'r dull a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd lle na ddylai'r DCO gynnwys pwerau neu reolaethau a reoleiddir gan ML. Mae'n cynghori, os gellir sicrhau cynlluniau lliniaru a rheoli drwy'r ML sy'n ymwneud â gweithgareddau trwyddedadwy morol yn unig, nid oes angen eu sicrhau hefyd drwy'r DCO.
- 5.3.122. Cyflwynwyd y templedi cynlluniau morol yn ymwneud â gwaith morol gan yr Ymgeisydd yn D4 [REP4-008]. Diben y rhain oedd lefel uchel, ac i amlinellu dull a nod pob cynllun.
- 5.3.123. Yng Ngwrandawriad Mater Penodol 4 (ISH4), gofynnodd yr ExA am eglurder ynghylch sut y byddai cynlluniau morol (i'w sicrhau fel amodau Trwydded Forol a'u cyflawni gan CNC) yn gweithio gyda chynlluniau eraill sy'n cael eu sicrhau yn y DCO a'u cyflawni gan CSDd. Yn ei Gynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniadau Llafar i ISH4 [REP8-007] cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai angen cydweithrediad rhwng CSDd a CNC ar gyfer yr ardal rynglanwol (rhwng MHWS a Ffrwd Dŵr Isel Cymedrig (MLWS)) i gyflawni gofynion DCO ac ML.
- 5.3.124. Mae'r MLP [REP8-014, amod 34] yn cyfeirio at PEMP a fyddai'n cynnwys VTMP i leihau aflonyddwch i adar. Byddai monitro traffig cychod (drwy system adnabod awtomatig) yn digwydd am dair blynedd yn olynol ar ôl cwblhau'r gwaith adeiladu, oni bai y cytunir yn wahanol gan CNC [REP8-014, amod 38].
- 5.3.125. Gofynnodd CNC am fonitro dilysu RTD cyn, yn ystod ac ar ôl y gwaith adeiladu a VTMP yn ystod y cyfnod gweithredu i osgoi / lleihau aflonyddwch a dadleoli. Mae'r MLP [REP8-014, amod 34] yn cyfeirio at Gynllun Monitro Adaryddol (OMP) sy'n ymwneud â dosbarthiad RTD ar ôl gosod y WTGs. Mae'r Rhestr Lliniaru a Monitro [REP8-016, cyfeiriad 486] yn cynnwys yr ymrwymiad hwn yn y cynllun monitro gyda'r fethodoleg i'w chytuno gyda CNC o fewn amserlen ddigonol i ystyried y potensial ar gyfer unrhyw fonitro cyn-adeiladu. Gan fod pwrpas y darpariaethau monitro ar gyfer RTD yn ymwneud yn bennaf ag effeithiau ar y rhywogaeth fel nodwedd o SPA Lerpwl, trafodir ystyriaeth yr ExA o RTD ymhellach yng Nghyfrrol 2, Pennod 6, sy'n ymwneud â HRA yr Adroddiad hwn.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.3.126. Mae gorgyffwrdd rheoleiddiol posibl yn bodoli rhwng y DCO a gweithgareddau morol o dan adran 66 o Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 (MACAA). CNC yw'r awdurdod trwyddedu priodol mewn perthynas â'r Drwydded Forol (ML), gan weithredu ar awdurdod dirprwyedig Gweinidogion Cymru, a chyflawnir y swyddogaeth drwyddedu gan dîm trwyddedu morol CNC (MLT CNC).
- 5.3.127. Mae MLT CNC a'r Ymgeisydd yn cytuno ar ddull gweithredu lle na ddylai'r DCO gynnwys pwerau neu reolaethau sydd hefyd yn rhan o'r ML. Os oes rhaid i un gyfundrefn reoleiddio ymdrin â rhywbeth yn ôl y gyfraith (y gyfundrefn o dan

MACAA) a'i bod yn gallu delio ag ef yn ddigonol (y bydd MLT CNC, fel y rheolydd cymwys yn gwneud hynny), byddai'n arwain at gymhlethdod diangen pe bai trefn arall (y drefn DCO) yn dyblygu hyn.

- 5.3.128. Nid yw'r dDCO [AS-053, Erthygl 4] yn rhyddhau'r ymgymwrwr o unrhyw ofyniad i gael unrhyw hawlen neu drwydded o dan unrhyw ddeddfwriaeth. Nid yw'r dDCO [AS-053, Erthygl 5] yn rhyddhau'r ymgymwrwr o unrhyw ofyniad i gael unrhyw drwydded bellach o dan Ran 4 (trwyddedu morol) o Ddeddf 2009 ar gyfer gwaith alltraeth. Fodd bynnag, mae'r erthyglau hyn yn ymwneud â gweithredu a chynnal y Datblygiad Arfaethedig yn unig a bydd yr ExA yn ymgorffori newidiadau yn y DCO (rDCO) a argymhellir i fynd i'r afael ag adeiladu.
- 5.3.129. Mae'r dDCO [AS-053] yn ceisio sicrhau clirio llafn o leiaf 22m uwchben MHWS, yn ogystal â'r DoMMMP [REP8-069] (sy'n hwyluso gosod seilbyst cychwyn tawel).
- 5.3.130. Mae'r ExA yn fodlon bod y mesurau monitro a lliniaru a amlinellwyd gan yr Ymgeisydd yn briodol ac yn nodi bod y rhai nad ydynt yn rhan o'r DCO i'w sicrhau drwy'r broses ML, ac maent wedi'u dogfennu yn ei MLP [REP8-014].

Casgliad ExA ar adareg alltraeth

- 5.3.131. Mae'r ExA yn ystyried bod y crynodeb o'r ymgynghoriad yn [APP-099], a'r Cynllun Tystiolaeth [APP-301] gan gynnwys yr Atodiad perthnasol [APP-302], yn dangos y cynhaliwyd ymgynghoriad ystyrlon a phriodol.
- 5.3.132. Cynhwysir nodweddiad gwaelodlin [APP-095] ac mae'r ymatebion i gwestiynau pellach ar ragfarnau posibl yn ystod yr Archwiliad [REP5-004] yn golygu bod yr ExA yn fodlon â'r data sylfaenol a'i fod yn bodloni anghenion NPS EN-3.
- 5.3.133. Wrth gymryd y farn ar yr ymgynghoriad, y nodweddion gwaelodlin, a chanlyniadau'r EIA, mae'r ExA wedi ystyried sefyllfa alltraeth SoCG CNC [REP8-048] sy'n dangos cytundeb ar y pwyntiau hyn. Mae'r ExA hefyd wedi ystyried sefyllfa gytûn SoCG yr RSPB [REP8-052] ar ddigonolrwydd yr ymgynghoriad a'r nodweddu gwaelodlin sy'n addas i'r diben, ac mae'n nodi bod cytundeb ar ganlyniadau'r EIA.
- 5.3.134. Gostyngodd yr Ymgeisydd (ar ôl PEIR) uchafswm nifer y WTGs o naw deg un i hanner cant a gostyngodd arwynebedd yr arae o 88 km² i 78 km². Sicrhau clirio llafn o 22m o leiaf uwchben MHWS yn y Gorchymyn Caniatâd Datblygu (rDCO) a argymhellir R2. Mae'r VTMP (sydd wedi'i ymgorffori yn y PEMP) a'r gyfres o gynlluniau templed morol eraill [REP4-008] i'w sicrhau fel rhan o'r broses ML a'u hamlinellu yn yr MLP [REP8-014]. Fel y crybwyllwyd uchod, mae'r ExA wedi cynnwys darpariaethau ychwanegol yn Erthygl 3 yn yr rCDO, i fynd i'r afael ag adeiladu gan fod Erthyglau 4 a 5 yn ymwneud â gweithredu a chynnal a chadw yn unig. Dylai swyddogaethau'r Drwydded Forol a gyflawnir gan MLT CNC sicrhau a rheoli'r mesurau lliniaru sy'n ofynnol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig yn ddigonol. Yn hyn o beth, mae'r ExA hefyd yn nodi na ellid gweithredu'r DCO oni bai ei fod yn unol â thelerau'r drwydded forol a roddwyd. At ei gilydd, mae'r ExA yn ystyried y pwyntiau uchod yn fesurau lliniaru priodol.
- 5.3.135. Nid yw'r asesiad o effeithiau cronol yn rhagweld unrhyw effeithiau gweddilliol arwyddocaol. Mae'r ExA yn nodi bod ffermydd gwynt alltraeth arfaethedig Mona a Morgan wedi'u hystyried yn yr asesiad o effeithiau cronol yr EIA¹⁰ [APP-042] ond cawsant eu sgrinio allan o asesiad pellach oherwydd diffyg gwybodaeth ystyrlon.

¹⁰ Prosiectau a restrir fel EnBW a BP 1 - Rownd 4, ac EnBW a BP 2 - Rownd 4

Darparodd yr Ymgeisydd ragor o wybodaeth am ei ddull o ymdrin â Mona a Morgan yn [REP8-039]. Ymdrinnir ymhellach â'r materion hyn o dan 'Prosiectau a Chynigion Eraill', Pennod 8 yr adroddiad hwn.

- 5.3.136. Mae'r ExA yn fodlon bod darpariaethau NPS EN-1, NPS EN-3 a'r profion deddfwriaethol a pholisi perthnasol ar adareg alltraeth wedi'u bodloni. Mae'r ExA yn fodlon bod yr ES wedi ystyried yr effeithiau perthnasol drwy gamau'r prosiect ac mae'n cytuno nad yw effeithiau gweddilliol, effeithiau rhyng-berthnasoedd ac effeithiau trawsffiniol yn arwyddocaol yn nhermau EIA. Fodd bynnag, mae effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig a'r effeithiau gweddilliol yn golygu na all yr ExA briodoli safle niwtral cyffredinol ar adareg alltraeth. Felly mae'r ExA yn rhoi pwysau cyfyngedig yn erbyn gwneud y Gorchymyn i faterion sy'n ymwneud ag adareg alltraeth, a chaiff hwn ei ddwyn ymlaen i'r cydbwysedd cynllunio.

Achos yr Ymgeisydd: Mamaliaid Morol Alltraeth

- 5.3.137. Mae'r adran hon yn archwilio effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar famaliaid morol. Ystyrir yr effeithiau ar nodweddion mamaliaid morol safleoedd Ewropeaidd yng Nghyffrol 2, Pennod 6 yr Adroddiad hwn.

Ymgynghoriad

- 5.3.138. Mae adroddiad ymgynghori [APP-024] yn cyfeirio at Famaliaid Morol a'r ymatebion a dderbyniwyd i'r Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol (PEIR) a'r Adroddiad drafft i Hysbysu Asesiad Priodol (RIAA). Amlinellir y crynodeb o'r ymgynghoriad yn [REP8-081, tabl 3] ac mae gwybodaeth ymgynghori wedi'i chynnwys yn y Cynllun Tystiolaeth [APP-301] ac yn yr Atodiad [APP-302] sy'n ymwneud â Grŵp Pwnc Arbenigol 3: Mamaliaid Morol.

Data Gwaelodlin

- 5.3.139. Disgrifir y nodweddion gwaelodlin ar gyfer mamaliaid morol yn Nodweddion Gwaelodlin Mamaliaid Morol [REP8-068] ac mae'n cynnwys arolygon safle-benodol, arolygon rhanbarthol yn ogystal ag ystyried data desg.

Dull yr Ymgeisydd o Ymdrin â'r Asesiad

- 5.3.140. Mae'r asesiad effaith amgylcheddol ar gyfer Mamaliaid Morol [REP8-081] yn seiliedig ar faint yr effaith a sensitifrwydd y derbynnydd.
- 5.3.141. Mae maint yr effaith yn cyfeirio at gyfres o ffactorau gan gynnwys graddau gofodol unrhyw ryngweithio, tebygolrwydd, hyd, amllder, a gwrthdroadwyedd effaith bosibl. Cyfeirir at y diffiniad o faint yr effaith (uchel, canolig, isel, a dibwys) yn [REP8-081, tabl 9].
- 5.3.142. Mae sensitifrwydd derbynnyddion mamaliaid morol yn cyfeirio at ba mor agored ydynt i niwed posibl o effaith y datblygiad arfaethedig, eu gallu i adennill, gwerth neu bwysigrwydd y derbynnydd. Cyfeirir at ddiffiniadau o lefelau sensitifrwydd (uchel, canolig, isel a dibwys) yn [REP8-081, tabl 10].

Asesiad yr Ymgeisydd o Effeithiau

- 5.3.143. Cyfeirir at yr effeithiau rhagweladwy ym Mamaliaid Morol [REP8-081, tabl 6]. Y mamaliaid morol a adnabuwyd ac a ddygwyd ymlaen i'w hasesu oedd Llamhidyddion yr Harbwr, Dolffin Trwynbwl, Dolffin, Dolffin Risso, Morfil Pigfain a'r Morlo Llwyd.

- 5.3.144. Yn ystod y **cyfnod adeiladu** yr effeithiau a nodwyd oedd:
- Effaith 1 - Newid Trothwy Parhaol (PTS) (o osod seilbyst)
 - Effaith 2 - Aflonyddu oherwydd gosod seilbyst
 - Effaith 3 - Aflonyddwch o ganlyniad i weithgareddau adeiladu eraill
 - Effaith 4 - PTS o Ordnans Heb Ffrwydro (UXO)
 - Effaith 5 - Aflonyddu gan UXO
 - Effaith 6 - Risg gwrthdrawiad â llongau
 - Effaith 7 - Aflonyddwch gan longau
 - Effaith 8 - Newid mewn ansawdd dŵr
 - Effaith 9 - Newid yn niferoedd/dosbarthiad pysgod
- 5.3.145. Yn ystod y **cyfnod gweithredol** yr effeithiau a nodwyd oedd:
- Effaith 1 - Effeithiau rhwystr
 - Effaith 2 - Risg gwrthdrawiad â llongau
 - Effaith 3 - Aflonyddwch gan longau
 - Effaith 4 - Newid mewn ansawdd dŵr
 - Effaith 5 - Newid yn niferoedd/dosbarthiad pysgod
- 5.3.146. Yn ystod y **cyfnod datgomiynu** yr effeithiau a nodwyd oedd:
- Effaith 1 - PTS ac aflonyddwch
 - Effaith 2 - Risg gwrthdrawiad â llongau
 - Effaith 3 - Aflonyddwch gan longau
 - Effaith 4 - Newid mewn ansawdd dŵr
 - Effaith 5 - Newid yn niferoedd/dosbarthiad pysgod
- 5.3.147. Gweler y prosiectau a ystyriwyd yn yr asesiad effaith gronol yn [REP8-081, tablau 51, 52, 58], a'r effeithiau'n ymwneud ag effeithiau cronol oedd:
- Effaith 1 - Aflonyddwch o sŵn tanddwr
 - Effaith 2 - Aflonyddwch gan longau
- 5.3.148. Gweler yr **effeithiau gweddilliol** a ragwelir ym Mamaliaid Morol [REP8-081, tabl 60] ac maent yn cael eu hystyried yn ddibwys andwyol i fân andwyol. O ran EIA, nid ydynt yn arwyddocaol [REP8-081, tabl 11].
- 5.3.149. Mae asesiad o'r **effeithiau rhyng-gysylltiedig** ar famaliaid morol [REP8-059, tabl 6] yn cyfeirio at effeithiau o ganlyniad i ryngweithio / aflonyddwch gan longau, dylanwad oherwydd effeithiau ar adnoddau ysglyfaeth, effeithiau sŵn tanddwr, a dylanwad oherwydd effeithiau ar ddŵr ansawdd yn ystod gwahanol rannau o oes y prosiect. Mae'r effeithiau rhyng-gysylltiedig yn amrywio o ddibwys i fân andwyol, ac andwyol ddibwys, y bernir nad ydynt yn arwyddocaol yn nhermau EIA. Mae'r effeithiau a arweinir gan dderbynyddion yn cyfeirio at y posibilrwydd o ryngweithio gofodol ac amser rhwng sŵn tanddwr, rhyngweithiadau llongau, effeithiau ar rywogaethau ysglyfaethus ac effeithiau ansawdd dŵr ar dderbynyddion yn ystod oes y datblygiad arfaethedig.
- 5.3.150. Roedd yr effeithiau gweddilliol a ragwelir yn deillio o **effeithiau trawsffiniol** [REP8-081] yn cael eu hystyried gan yr Ymgeisydd yn fân effeithiau andwyol nad ydynt yn arwyddocaol o safbwynt EIA.

Mesurau Lliniaru a Monitro

- 5.3.151. Mae'r mesurau lliniaru y cyfeirir atynt gan yr Ymgeisydd yn [REP8-081, tabl 19] yn fesurau ymgorfforedig, sy'n cynnwys dyluniad y prosiect, protocol lliniaru mamaliaid

morol (gosod seilbyst ac UXO benodol), codau ymddygiad llongau, cynllun datgomisiynu a phrotocol lliniaru mamaliaid morol (dadgomisiynu).

- 5.3.152. Mae Mamaliaid Morol [REP8-081, paragraff 23] yn cyfeirio at fesur(au) lliniaru penodol a fyddai'n cael eu gweithredu yn ystod y gwaith adeiladu, mewn ymgynghoriad â CNC a'r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC), yn dilyn penodi'r contractwyr gosod, casglu data arolwg ychwanegol (data sŵn neu ddata geoffisegol) a/neu gaffael data monitro sŵn, a/neu wybodaeth am aeddfediad technolegau newydd. Bydd y data a'r wybodaeth ychwanegol hon yn caniatáu i'r modelu sŵn gael ei ddiweddarau i fwydo i mewn i'r MMMP terfynol a thrafodaethau ar y mesur(au) lliniaru priodol.
- 5.3.153. Mae'r Rhestr Lliniaru a Monitro [REP8-016] yn nodi y byddai Cynllun Rheoli Amgylcheddol y Prosiect i famaliaid morol (a fydd yn cynnwys Cynllun Wrth Gefn Llygredd Morol), Cynllun Rheoli Diogelu Sgwrio, a Phrotocol Lliniaru Mamaliaid Morol wrth osod seilbyst yn cael ei sicrhau drwy'r Drwydded Forol.
- 5.3.154. Mae Rhestr Lliniaru a Monitro'r Ymgeisydd [REP8-016] yn amlinellu'r ffocws monitro ar gyfer mamaliaid morol a gynhwysir yn yr MLP [REP8-014], a byddai'n cynnwys y sŵn a gynhyrchir o'r 4 sylfaen gosod seilbyst cyntaf a fesurir.

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

- 5.3.155. Y materion allweddol a ystyriwyd yn ystod yr Archwiliad oedd:

- Mesurau Lliniaru a Monitro
- Enillion Net Amgylcheddol Alltraeth
- Effeithiau Cronnol

Mesurau Lliniaru a Monitro

Egwyddorion Trwydded Forol (MLP)

- 5.3.156. Mae'r MLP [REP8-014] yn rhoi tabl o'r egwyddorion, y mesurau lliniaru a'r monitro arfaethedig a ragwelir i lywio'r Trwyddedau Morol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig. Cyfeiriodd yr Ymgeisydd at fesurau lliniaru a monitro yn y Rhestr Lliniaru a Monitro [REP8-016].
- 5.3.157. Gofynnodd yr ExA yn ei lythyr Rheol 17 [PD-013] i'r Ymgeisydd a CNC a ddylai'r ddogfen MLP fod yn ddogfen ardystiedig o fewn Atodlen 13 y DCO. Nid oedd yr Ymgeisydd yn ei ymateb i lythyr Rheol 17 [REP3a-002] yn ystyried y dylai'r MLP [REP8-014] fod yn ddogfen ardystiedig o fewn Atodlen 13 y DCO.
- 5.3.158. Yn ei ymateb i lythyr Rheol 17 [REP3a-048], cytunodd CNC â'r dull a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd lle na ddylai'r DCO gynnwys pwerau neu reolaethau a reoleiddir gan drwydded forol. Mae'n cynghori nad oes angen hefyd sicrhau cynlluniau lliniaru a rheoli drwy'r DCO (gellir eu sicrhau drwy'r ML sy'n ymwneud â gweithgareddau trwyddedadwy morol yn unig).

Cynlluniau Templedi Morol

- 5.3.159. Gofynnodd yr ExA yn ei lythyr Rheol 17 [PD-013] at yr Ymgeisydd am i gyfres o gynlluniau morol gael eu cyflwyno i'r Archwiliad i bartïon eraill gael gwneud sylwadau arnynt, a derbyniwyd y templedi hyn gyda disgrifiad byr o'r cynnwys yn D4 [REP4-008]. Nododd yr Ymgeisydd na ddylent fod yn ystyriaeth berthnasol ynddynt eu hunain o fewn cyd-destun y DCO. Nododd yr Ymgeisydd y byddai'r amodau ML ar gyfer cynlluniau morol yn cael eu cyflawni gan CNC.

- 5.3.160. Cadarnhaodd CNC yn ei ymateb i drydydd cwestiwn ysgrifenedig yr ExA [REP7-056] ei fod yn fodlon ar y cyfan â'r cynlluniau templed morol a nododd y byddai angen rhagor o waith arnynt, ac y gallai fod angen rhagor o fanylion amdanynt cyn caniatáu unrhyw ML.
- 5.3.161. Roedd y JNCC yn ei ymateb i ExQ3 [REP7-054] yn fodlon ar y cynllun lliniaru amlinellol a ddarparwyd ar gyfer clirio UXO. Tynnodd y JNCC sylw at y ffaith y byddai unrhyw gliriad UXO yn destun cais ML gydag asesiad effaith a mesurau lliniaru wedi'u cytuno gyda rheoleiddwyr a SNCB. Ar gyfer yr holl gynlluniau eraill y cyfeirir atynt yn y ddogfen [REP4-008], roedd y JNCC yn ymostwng i CNC.
- 5.3.162. Diffiniodd ymateb yr Ymgeisydd i bwyntiau gweithredu ISH4 [REP7-005] yr achos gwaethaf rhesymol (uchafswm amlen ddylunio) o hyd at ddeg eitem o gliriad UXO yn yr ES [APP-047]. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai clirio UXO yn amodol ar gais ML ar wahân i CNC, a byddai amodau ar gyfer lliniaru yn cael eu cytuno gyda CNC bryd hynny.

Dull monitro sŵn tanddwr yn ystod gosod seilbyst

- 5.3.163. Gofynnodd ExQ2 [PD-015] i'r Ymgeisydd egluro sut mae canlyniadau'r dull hwn o fonitro sŵn tanddwr (h.y. ar gyfer pedwar gosodiad seilbyst) yn cyfateb i osod seilbyst ar wely'r môr gyda dosbarthiad a thrwch gwaddod gwahanol, ffurf gwely, a mathau o greigwely.
- 5.3.164. Roedd ymateb yr Ymgeisydd i ExQ2 [REP5-004] yn cyfeirio at yr asesiad achos gwaethaf ar gyfer yr EIA. Mae'r pedwar o'r detholiad cyntaf o osod seilbyst yn adlewyrchu gofynion monitro sŵn tanddwr wrth osod seilbyst mewn ffermydd gwynt alltraeth diweddar eraill yn y DU.
- 5.3.165. Cyfeiriodd ymateb CNC i ExQ2 [REP5-039] at leiafswm o bedwar gosodiad seilbyst cynrychioliadol a ddylai hefyd adlewyrchu'r rhai a fodelwyd yn yr EIA. Argymhellodd CNC ar gyfer mesur sŵn tanddwr bod yr Ymgeisydd yn dilyn ISO 18406:2017 (mesur sain pelydrol tanddwr o osod seilbyst ergydol). Mae sylwadau'r Ymgeisydd ar ymatebion i ail gwestiwn ysgrifenedig yr ExA [REP6-003] yn ystyried mai mater i'r broses Drwyddedu Morol yw hwn a byddai'n ffurfio rhan o drafodaethau ynghylch yr MLP [REP8-014, amod 42] ac yn [REP8-016, cyfeiriad 13].
- 5.3.166. Roedd ymateb yr Ymgeisydd i gwestiwn pwynt gweithredu ISH4 ynghylch paramedrau modelu a data tyrbin gwynt gwirioneddol [REP7-005] yn cyfeirio at Adroddiad Technegol Sŵn Tanddwr [APP-105]. Dywedodd yr Ymgeisydd fod y model yn gallu rhagfynegi lefelau sŵn ar gyfer prosiectau o fwy o faint a graddfa o'u cymharu â'r data monitro a fewnbynwyd y mae'r model yn seiliedig arno. At ddibenion yr ES, mae'r Ymgeisydd yn datgan bod set o baramedrau gosod seilbyst achos gwaethaf ceidwadol wedi'u rhagdybio ac y byddai'r gwaith o ailfodelu sŵn tanddwr yn cael ei wneud ar ôl cael caniatâd yn dilyn cwblhau cynllun y prosiect. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai monitro sŵn tanddwr yn cael ei ddefnyddio i ddilysu rhagfynegiadau ac i sicrhau bod y mesurau lliniaru y cytunwyd arnynt yn yr MMMP terfynol yn ddigonol. Byddai canlyniadau monitro yn cael eu dadansoddi a'u hadrodd i CNC.

Newid trothwy parhaol cronrus (PTS)

- 5.3.167. Roedd yr asesiad sŵn tanddwr yn ystyried dau fetrig wrth asesu niwed posibl i famaliaid morol oherwydd sŵn tanddwr: lefelau pwysedd sain (SPL); a lefelau amlygiad sain cronrus (SELcum).

- 5.3.168. Roedd y DoMMMP [REP8-069] yn ystyried yr ystodau anafiadau a ragfyngwyd drwy ddefnyddio'r metrig SPL (y cyfeirir ato fel PTS ar unwaith). Roedd yr Ymgeisydd o'r farn bod yr ystodau anafiadau a ragfyngwyd drwy ddefnyddio metrig SELcum (y cyfeirir ato fel PTS cronol) yn rhy ragofalus, ac nad oedd angen ymrwymo i liniaru cychwyn-PTS cronol.
- 5.3.169. Roedd y JNCC yn anghytuno â dull yr Ymgeisydd o beidio â lliniaru'r ystodau anafiadau a ragfyngwyd drwy ddefnyddio metrig cychwyn-PTS cronol [REP1-069]. Dywedodd y JNCC ei fod yn cynrychioli arfer gorau presennol y diwydiant ac nad oedd yr Ymgeisydd wedi darparu unrhyw ddewisiadau amgen addas.
- 5.3.170. Ymrwymodd yr Ymgeisydd yn ei Nodyn Egluro Mamaliaid Morol [REP1-002] i liniaru'r ystodau anafiadau a ragwelwyd drwy ddefnyddio'r metrigau PTS metrig a chronnus sengl SPL yn yr MMMP terfynol (ar ôl cael caniatâd).
- 5.3.171. Yn SoCG y JNCC [REP4-029], mae ymrwymiad gan yr Ymgeisydd i liniaru'r ddau fetrig yn yr MMMP terfynol oni bai bod tystiolaeth neu ganllawiau ar y pryd yn awgrymu fel arall, yn golygu y cyrhaeddwyd datganiad sefyllfa y cytunir arno. Cadarnhaodd SoCG alltraeth CNC [REP8-048] fod ei bryder ynghylch lliniaru'r ddau fetrig wedi cael sylw yn [REP1-002] a bod angen sicrhau'r MMMP fel amod o unrhyw drwydded berthnasol. Mae SoCG yr NWWT [REP7-047] yn cytuno â'r mesurau lliniaru a gynigir yn y DoMMMP ac y byddai'r fersiwn gyhoeddedig yn destun arolygiaeth statudol, gan y cytunir arno fel un o swyddogaethau'r Drwydded Forol. Mae'r dDCO [AS-053, Erthygl 40] yn sicrhau DoMMMP [REP8-069].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.3.172. Ceir y dull lliniaru a monitro sy'n ymwneud â gweithgareddau trwyddedu morol o dan MACAA yn yr MLP [REP8-014]. Mae'r Ymgeisydd a CNC yn cytuno na ddylai'r DCO fynnu ar bwerau neu reolaethau a reoleiddir gan ML.
- 5.3.173. Nid yw'r dDCO [AS-053, Erthygl 4] yn rhyddhau'r ymgymwrwr o unrhyw ofyniad i gael unrhyw hawlen neu drwydded o dan unrhyw ddeddfwriaeth. Nid yw'r dDCO [AS-053, Erthygl 5] yn rhyddhau'r ymgymwrwr o unrhyw ofyniad i gael unrhyw drwydded bellach o dan Ran 4 (trwyddedu morol) o Ddeddf 2009 ar gyfer gwaith alltraeth. Fodd bynnag, mae'r erthyglau hyn yn ymwneud â gweithredu a chynnal a chadw'r datblygiad arfaethedig a bydd yr ExA yn ymgorffori newidiadau yn y DCO (rDCO) a argymhellir i fynd i'r afael ag adeiladu. Dylai swyddogaethau'r ML a gyflawnir gan MLT CNC sicrhau a rheoli'n ddigonol y mesurau lliniaru sy'n ofynnol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig.
- 5.3.174. Er bod yr Ymgeisydd wedi datgan na ddylent fod yn ystyriaeth berthnasol ynddynt eu hunain o fewn cyd-destun y DCO, mae'r cynlluniau templed morol [REP4-008] yn helpu i roi hyder i'r ExA y byddai cynlluniau rheoli priodol yn cael eu datblygu yn ystod y broses reoleiddio Trwydded Forol.
- 5.3.175. Mae Nodyn Egluro Mamaliaid Morol [REP1-002] yr Ymgeisydd a'i ddull gweithredu y byddai PTS cronol yn cael ei liniaru yn yr MMMP terfynol (oni bai bod tystiolaeth a chanllawiau ar y pryd yn awgrymu nad yw'n briodol gwneud hynny) wedi ei gytuno gyda CNC a JNCC, a chaiff ei adlewyrchu yn eu SoCG ([REP8-048] a [REP4-029]). Disgwylir i'r MMMP gael ei gynnwys mewn unrhyw Drwydded Forol a roddir gan CNC, a chaiff ei gynnwys mewn MLP [REP8-014, amod 35].
- 5.3.176. Cadarnhaodd CNC yn ei SoCG alltraeth [REP8-048] ei fod yn fodlon â'r mesurau lliniaru a ddisgrifiwyd ym mhennod ES Mamaliaid Morol [REP8-048], y Rhestr

Lliniaru a Monitro [REP8-016] a'r MLP [REP8- 014]. Mae'r JNCC yn ei SoCG [REP4-029] yn fodlon ar ddull yr Ymgeisydd o liniaru fel y nodir yn ei Nodyn Egluro Mamaliaid Morol [REP1-002] a byddai'r ddau fetrig (PTS ar unwaith a PTS cronrus) yn cael eu lliniaru yn yr MMMP terfynol.

- 5.3.177. Mae'r dull monitro sŵn tanddwr ar gyfer pedwar gosodiad seilbyst yn seiliedig ar ffermydd gwynt ar y môr diweddar yn y DU a byddai'n cael ei ddefnyddio i ddilysu'r allbynnau modelu a ragwelir. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd y tybiwyd set achos gwaethaf ceidwadol o bamedrau gosod seilbyst. Mae'r ExA o'r farn bod cyfle i gynnal dilysiad pellach o fodel y set o bamedrau gosod seilbyst achos gwaethaf ceidwadol drwy ymestyn monitro sŵn tanddwr y tu hwnt i'r pedwar gosodiad seilbyst cyntaf allan o chwe deg saith (sy'n cyfateb i tua 6% o gyfanswm nifer y gosodiadau seilbyst arfaethedig yn ystod y cyfnod adeiladu). Byddai casglu data yn galluogi cyhoeddi rhagor o wybodaeth ddefnyddiol sy'n berthnasol i brosiectau yn y dyfodol yn unol ag EN-3 para 2.6.71 *Mae monitro ecolegol yn debygol o fod yn briodol yn ystod y cyfnod adeiladu a chyfnodau gweithredol i nodi'r effaith wirioneddol fel y gellir, lle bo'n briodol, liniaru effeithiau andwyol a galluogi cyhoeddi gwybodaeth ddefnyddiol bellach sy'n berthnasol i brosiectau yn y dyfodol.*
- 5.3.178. Byddai monitro y tu hwnt i'r pedwar gosodiad seilbyst cyntaf yn mesur ac yn dogfennu effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ac effeithiolrwydd unrhyw fesurau lliniaru cysylltiedig. Mae hyn yn galluogi asesiad o gywirdeb y rhagfynegiadau gwreiddiol ac yn gwella'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer mesurau lliniaru yn y dyfodol. Byddai'r dull hwn yn cyd-fynd â'r Datganiad Polisi Cenedlaethol drafft ar gyfer Ynni Adnewyddadwy (dEN-3), paragraff monitro yn y dyfodol 2.23.15 a'r rhan sy'n ymwneud â: *Bydd monitro yn mesur ac yn dogfennu effeithiau'r datblygiad ac effeithiolrwydd unrhyw fesurau lliniaru neu ddigolledu cysylltiedig. Mae hyn yn galluogi asesiad o gywirdeb y rhagfynegiadau gwreiddiol ac yn gwella'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer mesurau lliniaru a digolledu yn y dyfodol gan alluogi gwell penderfyniadau mewn EIAs a HRAs yn y dyfodol. Gall yr Ysgrifennydd Gwladol ystyried bod monitro unrhyw effaith yn briodol.*
- 5.3.179. O ran amgylchiadau penodol y cais am DCO, mae MLT CNC wedi dibynnu ar Reoliad 10 o Reoliadau Gwaith Morol (Asesiad Effaith Amgylcheddol) 2007 i eithrio'r angen am EIA mewn perthynas â'r cais ML. Mae hyn ar y sail y bydd yr EIA yn cael ei gynnal yn briodol gan awdurdod cydsynio arall (yr SoS). O dan y dull hwn, dylai MLT CNC ystyried ymhlith pethau eraill gasgliadau asesiad yr SoS, unrhyw ddarpariaethau sydd ynghlwm wrth y DCO, a'r mesurau lliniaru a monitro.
- 5.3.180. Mae'r ExA yn nodi bod y dull lliniaru a monitro yn briodol ar gyfer EIA. Fodd bynnag, mae'r ExA yn ystyried bod cyfyngu'r monitro i'r pedwar gosodiad seilbyst cyntaf yn unig o bosibl yn colli cyfle i gasglu data perthnasol pellach ar gyfer ffermydd gwynt ar y môr yn y dyfodol. Byddai dull o'r fath i gael rhagor o ddata monitro yn alinio'n fwy defnyddiol â pharagraff 2.6.71 NPS EN-3 sy'n hyrwyddo monitro ecolegol i nodi effaith wirioneddol, er mwyn gallu cyhoeddi rhagor o wybodaeth ddefnyddiol sy'n berthnasol i brosiectau yn y dyfodol.

Enillion Net Amgylcheddol Alltraeth

- 5.3.181. Gofynnodd yr ExA am eglurder yn ystod yr Archwiliad ynghylch a oedd y Datblygiad Arfaethedig yn ystyried cyfleoedd ar gyfer gwelliannau ac a yw'n anelu at adael yr amgylchedd naturiol mewn cyflwr mesuradwy gwell nag o'r blaen.
- 5.3.182. Cyfeiriodd ymateb yr Ymgeisydd i gwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr ExA [REP1-007] at sut yr oedd mireinio ffiniau prosiectau ar y môr wedi lleihau'r effaith ar yr

amgylchedd morol. Nododd yr Ymgeisydd nad oedd unrhyw ofyniad i gynnwys enillion net morol fel rhan o gais y prosiect ac y byddai'n ymgysylltu'n gadarnhaol â'r broses pan fydd y dull wedi dod yn gliriach ac wedi'i nodi yn y polisi.

- 5.3.183. Dywedodd Llywodraeth Cymru yn ei hymateb i gwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr ExA [REP1-097] nad oedd ganddi bolisi sefydledig ar gyfer cyflawni nac asesu enillion net morol. Fodd bynnag, roedd yn disgwyl i geisiadau fod wedi ystyried polisiau a osodwyd yn y WNMP a chyfeirio at ganllawiau gweithredu¹¹ a nodyn cyfarwyddyd penodol¹².
- 5.3.184. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd yn [REP5-004], gan na nodwyd unrhyw effeithiau andwyol sylweddol ar fioamrywiaeth a chadwraeth alltraeth, na fyddai'r cynnig yn peryglu cydnerthedd rhwydweithiau ecolegol ac felly'n bodloni'r polisi perthnasol o fewn y WNMP.
- 5.3.185. Roedd RR Chris Baines [RR-056] eisiau gweld yr arae arfaethedig yn sail ffisegol ar gyfer adfer ecolegol gwely'r môr a chadwraeth natur forol ragweithiol.
- 5.3.186. Yn ISH4, gwnaeth yr Ymgeisydd sylwadau pellach i gadarnhau ei sefyllfa o ran effeithiau amgylcheddol alltraeth [REP8-007]. O ran cyfleoedd yr ystyrir eu bod yn gadael yr amgylchedd naturiol (alltraeth) mewn cyflwr mesuradwy gwell nag o'r blaen, cyfeiriodd yr Ymgeisydd at ddim polisi sefydledig ar gyfer cyflenwi neu asesu enillion net yn yr amgylchedd morol, ac nad yw'n ofyniad priodol eto ar gyfer cais prosiect. Eglurodd yr Ymgeisydd nad oedd nodyn cyfarwyddyd CNC GN 059 (egwyddorion cefnogi adfer a gwella cynigion datblygu morol neu arfordirol) wedi'i amlygu na'i ddarparu gan CNC ac nad yw'n ymddangos ei fod ar gael ar-lein - dyma oedd y sail dros ddweud nad oedd yn bosibl asesu beth sy'n cael ei ystyried yn lefel briodol o fudd amgylcheddol alltraeth.
- 5.3.187. Mewn ymateb i bwyntiau gweithredu ISH4, cyflwynwyd dogfen o'r enw Sylwadau'r Ymgeisydd ar Gynllun Gweithredu NSIP a Chyfleoedd ar gyfer Enillion Net Amgylchedd Alltraeth [REP8-036] yn D8. Gan gyfeirio at gyfleoedd enillion net amgylcheddol ar y môr, dywedodd yr Ymgeisydd nad oedd yn ystyried bod angen ymrwymiad i gynigion o'r fath ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig, o gofio na fyddai'n cael unrhyw effeithiau gweddilliol sylweddol ar yr amgylchedd morol. Dywedodd yr Ymgeisydd na fu cais ar unrhyw adeg yn ystod trafodaethau gyda LIC a CNC i'r prosiect ystyried mesurau yn ymwneud â buddion net i fioamrywiaeth yn yr amgylchedd morol, ac felly nid yw wedi bod yn rhan o'r cais sydd gerbron yr ExA. Dywedodd yr Ymgeisydd y byddai'n barod i archwilio opsiynau o ran dylunio â ffocws amgylcheddol gyda CNC wrth i'r broses Trwydded Forol fynd rhagddi i'r cyfnod ar ôl cael caniatâd.
- 5.3.188. Y cyfleoedd y cyfeiriodd yr Ymgeisydd atynt oedd gwelliannau i elfennau seilwaith arfaethedig megis deunyddiau diogelwch ceblau a sgwrio. Yn ei ymateb i ail gwestiwn ysgrifenedig ExA [REP5-004], rhoddodd yr Ymgeisydd ddiweddariad ar atebion newydd mewn peirianeg ecolegol o ran diogelwch ceblau a sgwrio gyda bioamrywiaeth mewn golwg. Dywedodd y byddai'r dyluniad terfynol yn cael ei ddylanwadu gan ddisgwyliadau'r SNCB a'r awdurdod rheoleiddio bryd hynny.

¹¹ <https://www.gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/welsh-national-marine-plan-implementation-guidance.pdf>

¹² GN 059 Egwyddorion sy'n cefnogi adferiad a gwelliant mewn datblygiad morol neu arfordirol

- 5.3.189. Yn D8, diweddarodd yr Ymgeisydd yr MLP [REP8-014] a'r Rhestr Lliniaru a Monitro [REP8-016] i ddangos sut mae'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â pholisi WNMP ENV_01: Ecosystemau morol cydnerth. Mae SoCG alltraeth CNC [REP8-048] yn cytuno ag ymrwymadau arfaethedig yr Ymgeisydd a'u bod yn cyd-fynd â Pholisi WNMP ENV-01 mewn perthynas â chydnertheddd ecosystemau morol.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.3.190. Diffinnir y term enillion net amgylcheddol alltraeth ym mharagraff 4.5.1 NPS dEN-1 fel *dull datblygu sy'n anelu at adael yr amgylchedd naturiol mewn cyflwr mesuradwy gwell nag o'r blaen. Dylai ymgeiswyr felly nid yn unig geisio lliniaru niwed uniongyrchol, ond hefyd ystyried a oes cyfleoedd ar gyfer gwelliannau*. Mae'r ExA yn cydnabod nad oes unrhyw ofyniad ffurfiol ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru na CNC am enillion net morol¹³ yng Nghymru.
- 5.3.191. Mae'r Ymgeisydd yn nodi nad oes unrhyw ofyniad i gynnwys enillion net morol fel rhan o'r cais prosiect, a chyfeiriodd at gynigion diweddar ar gyfer ffermydd gwynt ar y môr yn ne Môr y Gogledd fod mesurau casglu hadu môr a sbwriel môr yn fesurau cydadferol yn ymwneud â Rheoliadau Cynefinoedd (nas darparwyd ar gyfer enillion net morol). Nid yw'r Ymgeisydd yn ystyried bod angen ymrwymo i gyfleoedd ar gyfer enillion net amgylcheddol alltraeth oherwydd nad oes effeithiau gweddilliol sylweddol ar yr amgylchedd morol. Mae'r Ymgeisydd yn cyfeirio at y ffaith nad oes unrhyw ofyniad polisi cyfredol i ddarparu buddion net i fioamrywiaeth yn yr amgylchedd morol [REP8-036]
- 5.3.192. Mae'r Ymgeisydd yn cyfeirio at sut y mae wedi osgoi, lleihau neu liniaru effaith bosibl sy'n cyd-fynd â'r datganiad *i liniaru niwed uniongyrchol* yn NPS dEN-1 paragraff 4.5.1. Fodd bynnag, mae angen ystyried yn ofalus p'un a yw'r datganiad atodol o fewn y frawddeg, *ond hefyd yn ystyried a oes cyfleoedd ar gyfer gwelliannau*, wedi'u bodloni.
- 5.3.193. Mae'r MLP [REP8-014, amodau 20 a 21] yn cyfeirio at ystyried y dewis o ddeunydd diogelu ceblau a all ddangos ei fod yn gwneud y mwyaf o fuddion bioamrywiaeth amgylcheddol wrth ddiwallu angen technegol. Gellid ystyried y nodwedd hon fel cyfleoedd gwella sy'n rhan o'r ML. Fodd bynnag, mae'r Rhestr Lliniaru a Monitro [REP8-016] yn cyfeirio at MLP [REP8-014, amodau 20, 21, 34 a 38] fel monitro neu liniaru ond nid gwelliant.
- 5.3.194. Mae'r Ymgeisydd wedi dangos sut y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn manteisio ar gyfleoedd i warchod bioamrywiaeth er bod ymrwymiad i wella bioamrywiaeth alltraeth (i alinio'n well ag NPS EN-1) braidd yn ddiffygiol.
- 5.3.195. I grynhoi, nid yw'r Datblygiad Arfaethedig yn ymrwymo i enillion net amgylcheddol alltraeth nac i adael yr amgylchedd naturiol mewn cyflwr mesuradwy gwell nag o'r blaen. Ymagwedd yr Ymgeisydd yw ystyried cyfleoedd gwella amgylcheddol ar y môr yn ystod y broses ML.

Effeithiau Cronnol

- 5.3.196. Nododd CNC [REP1-080] fod nifer o brosiectau ar goll o'r Asesiad o Effeithiau Cronnol Mamaliaid Morol er eu bod wedi'u cynnwys a'u hasesu'n ansoddol ar gyfer pysgod a physgod cregyn.

¹³Yng Nghymru, gelwir enillion net morol yn Fuddion Net ar gyfer Bioamrywiaeth

- 5.3.197. Cyhoeddodd yr Ymgeisydd Nodyn Egluro Asesiad Effeithiau Cronnol yn D2 [REP2-028]. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oedd prosiect Ynni Llanw Gogledd Cymru, Morlyn Llanw Mostyn, Fferm Wynt Alltraeth Morgan, Fferm Wynt Alltraeth Mona, a Fferm Wynt Alltraeth Morecambe wedi'u cynnwys yn yr asesiad tanddwr ar gyfer mamaliaid morol oherwydd nad oedd digon o ddata ar gael naill ai ar raddfa'r prosiect na'r amseriadau. Nid oedd yr Ymgeisydd yn ystyried bod angen diweddaru'r asesiad o effeithiau cronol mamaliaid morol ymhellach ar y sail hon; a byddai gwneud hynny'n gwyro oddi wrth Nodyn Cyngor 17 yr Arolygiaeth Gynllunio (yr Arolygiaeth)¹⁴.
- 5.3.198. Roedd yr Ymgeisydd yn ei ymateb i ail gwestiynau ysgrifenedig yr ExA [REP5-004] yn cydnabod bod Ffermydd Gwynt Alltraeth Mona a Morgan yn brosiectau Haen 2 (fel y'i diffinnir yn ~Nodyn Cyngor 17 yr Arolygiaeth). Fodd bynnag, roedd o'r farn nad oedd digon o wybodaeth wedi'i darparu i gynnal asesiad cronol defnyddiol neu addysgiadol. Cyfeiriodd yr Ymgeisydd at Reoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesiad Amgylcheddol) 2017, i asesu effeithiau cronol gyda phrosiectau eraill *sy'n bodoli a/neu a gymeradwywyd* (paragraff 5.e o Atodlen 4) yn golygu bod y gofyniad cyfreithiol i gynnal asesiad cronol wedi'i gyfyngu i brosiectau sydd naill ai wedi cael caniatâd neu eisoes wedi'u hadeiladu.
- 5.3.199. Yn D8, cyflwynodd yr Ymgeisydd ymateb pellach i'r dull asesu effeithiau cronol ar Ffermydd Gwynt Alltraeth Mona a Morgan [REP8-039]. Darparodd ragor o wybodaeth ynghylch pam na ellid cynnal asesiad ystyrion a chyfeiriodd at ddwy gyfraith achos ynghylch yr hyn yw prosiectau sy'n bodoli eisoes, sydd wedi'u caniatáu neu eu hadeiladu.
- 5.3.200. Mae CNC yn ei SoCG alltraeth [REP8-048] yn nodi, er nad yw'n cytuno â'r prosiectau, y cynlluniau a'r gweithgareddau a nodir ym mhennod yr ES ar asesiad effeithiau cronol Mamaliaid Morol [REP8-081], mae'n cytuno â'r casgliad na fyddai unrhyw effeithiau cronol arwyddocaol. Mae SoCG NWWT [REP7-047] yn cytuno bod yr asesiad o effeithiau cronol yn briodol mewn perthynas ag Ecoleg Forol. Mae SoCG JNCC [REP-029] yn cytuno bod effeithiau cronol posibl i famaliaid morol ar y môr wedi'u hasesu'n briodol ac yn cytuno â'r casgliadau yn destun i'r amod sy'n ymwneud â'r MMMP.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.3.201. Nid yw'r asesiad o effeithiau cronol yn rhagweld unrhyw effeithiau gweddilliol arwyddocaol. Mae'r ExA yn nodi bod ffermydd gwynt ar y môr arfaethedig Mona a Morgan wedi'u sgrinio allan o asesiad pellach oherwydd diffyg gwybodaeth ystyrion. Ymdrinnir ymhellach â'r materion hyn o dan 'Prosiectau a Chynigion Eraill', Pennod 8 yr Adroddiad hwn.
- 5.3.202. Mae'r ExA yn fodlon bod darpariaethau perthnasol NPS EN-1 ac NPS EN-3 ar gyfer asesiad o effeithiau cronol wedi'u bodloni ar sail y wybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd ar hyn o bryd mewn perthynas â'r prosiectau hynny¹⁵ a gafodd eu sgrinio allan o asesiadau pellach.

Casgliadau ExA ar famaliaid morol

¹⁴ Nodyn Cyngor 17: Asesiad o effeithiau cronol sy'n berthnasol i brosiectau seilwaith o bwys cenedlaethol

¹⁵ Prosiect Ynni Llanw Gogledd Cymru, Morlyn Llanw Mostyn, Fferm Wynt Alltraeth Morgan, Fferm Wynt Alltraeth Mona, a Fferm Wynt Alltraeth Morecambe

- 5.3.203. Mae'r ExA yn ystyried bod yr adroddiad ymgynghori [APP-024], y crynodeb o'r ymgynghoriad [REP8-081], gwybodaeth ymgynghori [APP-301] a manylion Grŵp Pwnc Arbenigol sy'n ymwneud â materion mamaliaid morol fel y nodir yn Atodiad Rhan Adroddiad y Cynllun Tystiolaeth 1 [APP-302] yn dangos bod ymgynghori ystyrlon a phriodol wedi digwydd.
- 5.3.204. Wrth gymryd y farn ar yr ymgynghoriad, y nodweddiad gwaelodlin [REP8-08], a chanlyniadau'r asesiadau perthnasol, mae'r ExA wedi ystyried safbwynt SoCG alltraeth CNC [REP8-048], SoCG JNCC [REP4-029] a SoCG NWWT [REP7-047] nad yw'n dangos unrhyw anghydfod, a bod cytundeb ar y pwyntiau hyn.
- 5.3.205. Lleihaodd cam dylunio'r prosiect uchafswm nifer y WTGs i hanner cant a lleihawyd arwynebedd yr arae i 78 km². Mae'r DoMMMP [REP8-069] wedi'i sicrhau yn yr rDCO yn Erthygl 40, ac mae hefyd wedi'i gynnwys yn yr MLP [REP8-014, amod 35]. Byddai'r MMMP terfynol yn cael ei sicrhau fel amod o drwydded(au) morol perthnasol a byddai'n cynnwys amrediadau anafiadau lliniarol a ragfynegwyd gan ddefnyddio metrigau PTS cronol oni bai bod tystiolaeth neu ganllawiau ar y pryd yn awgrymu fel arall. Mae'r VTMP (sydd wedi'i fewnosod yn y PEMP) a'r gyfres o gynlluniau templed morol eraill [REP4-008] i'w sicrhau fel rhan o'r broses ML, fel yr amlinellir yn yr MLP [REP8-014]. Fel y crybwyllwyd eisoes, mae'r ExA wedi cynnwys darpariaethau ychwanegol yn Erthygl 3 yr rDCO i fynd i'r afael ag adeiladu gan fod Erthyglau 4 a 5 yn ymwneud â gweithredu a chynnal y datblygiad arfaethedig. Dylai swyddogaethau'r Drwydded Forol a gyflawnir gan MLT CNC sicrhau a rheoli'n ddigonol y mesurau lliniaru sy'n ofynnol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig. At ei gilydd, mae'r ExA yn ystyried y pwyntiau uchod yn fesurau lliniaru priodol.
- 5.3.206. Mae'r ExA wedi defnyddio'r diffiniad o enillion net amgylcheddol alltraeth a roddwyd yn NPS dEN-1 i archwilio a yw'r Datblygiad Arfaethedig yn anelu at adael yr amgylchedd naturiol mewn cyflwr mesuradwy gwell nag o'r blaen gyda chyfleoedd ar gyfer gwelliannau. Mae'r ExA yn cydnabod nad oes unrhyw ofyniad ffurfiol ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru na CNC am enillion net morol yng Nghymru, a safbwynt yr Ymgeisydd ei fod yn ystyried nad oes angen ymrwymo i gyfleoedd ar gyfer enillion net amgylcheddol ar y môr oherwydd nad oes unrhyw effeithiau gweddilliol sylweddol ar yr amgylchedd morol.
- 5.3.207. Serch hynny, mae Deddf Cynllunio 2008: Canllawiau ar y broses o gynnal adolygiad o Bontio Datganiadau Polisi Cenedlaethol presennol rhwng Datganiadau Polisi Cenedlaethol paragraff 26 yn datgan, *Lle cynhelir adolygiad a bod penderfyniad yn cael ei wneud i beidio ag atal y Datganiad Polisi Cenedlaethol presennol (yn ei gyfanrwydd neu yn rhannol), bydd yn parhau i gael effaith at ddibenion y Ddeddf Cynllunio. Mae'n bosibl y bydd unrhyw Ddatganiadau Polisi Cenedlaethol drafft sy'n dod i'r amlwg yn ystyriaethau pwysig a pherthnasol yn y broses o wneud penderfyniadau, ond mae'r graddau y maent yn berthnasol yn fater i'r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol ei ystyried mewn perthynas ag amgylchiadau penodol pob cais Gorchymyn Caniatâd Datblygu.*
- 5.3.208. Yng ngoleuni'r canllawiau uchod ar bontio rhwng Datganiadau Polisi Cenedlaethol, mae'r ExA yn nodi nad yw'r Datblygiad Arfaethedig yn ymrwymo i enillion net amgylcheddol alltraeth a gadael yr amgylchedd naturiol mewn cyflwr mesuradwy gwell nag o'r blaen. Nid yw'r Datblygiad Arfaethedig yn ymrwymo i unrhyw fesurau gwella, er y gallai fod ystyriaethau gwella yn ystod y broses ML.
- 5.3.209. Nid yw'r asesiad o effeithiau cronol yn rhagweld unrhyw effeithiau gweddilliol arwyddocaol. Mae'r ExA yn nodi bod ffermydd gwynt alltraeth arfaethedig Mona a

Morgan wedi'u hystyried yn yr asesiad o effeithiau cronol yr EIA¹⁶ [APP-042] ond cawsant eu sgrinio allan o asesiad pellach oherwydd diffyg gwybodaeth ystyrlon. Darparodd yr Ymgeisydd ragor o wybodaeth am ei ddull o ymdrin â Mona a Morgan yn [REP8-039]. Ymdrinnir ymhellach â'r materion hyn o dan 'Prosiectau a Chynigion Eraill', Pennod 8 yr adroddiad hwn.

- 5.3.210. Dengys SoCG NWWT [REP7-047], er nad oes cytundeb ar fonitro ecolegol, ei fod yn cytuno na fyddai unrhyw effaith sylweddol yng nghasgliad yr asesiad. Mae'r ExA yn ailadrodd, er bod y dull monitro yn briodol i'r EIA, mae cyfyngu'r monitro i'r pedwar gosodiad seilbyst cyntaf o bosibl yn golygu colli cyfle i gasglu data perthnasol pellach ar gyfer ffermydd gwynt ar y môr yn y dyfodol. Mae paragraff 2.6.71 NPS EN-3 yn hyrwyddo monitro ecolegol i nodi effaith wirioneddol er mwyn gallu cyhoeddi gwybodaeth ddefnyddiol bellach sy'n berthnasol i brosiectau yn y dyfodol. Byddai asesiad o gywirdeb y rhagfynegiadau gwreiddiol yn gwella'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer mesurau lliniaru a digolledu yn y dyfodol gan alluogi gwneud penderfyniadau gwell mewn EIAs (a HRAs) yn y dyfodol a byddai'n alinio'n fwy defnyddiol â NPS dEN-3.
- 5.3.211. Serch hynny, mae'r ExA yn fodlon bod darpariaethau NPS EN-1, NPS EN-3 a'r profion deddfwriaethol a pholisi perthnasol ar gyfer mamaliaid morol wedi'u bodloni. Mae'r ExA yn fodlon bod yr ES wedi ystyried yr effeithiau perthnasol drwy gamau'r prosiect ac mae'n cytuno nad yw effeithiau gweddilliol, effeithiau rhyng-berthnasoedd ac effeithiau trawsffiniol yn arwyddocaol yn nhermau EIA. Fodd bynnag, mae effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig a'r effeithiau gweddilliol yn golygu na all yr ExA bennu safbwynt niwtral cyffredinol ar famaliaid morol.
- 5.3.212. Felly mae'r ExA yn rhoi pwysau cyfyngedig yn erbyn gwneud y Gorchymyn o ran materion sy'n ymwneud â mamaliaid morol a chaiff hwn ei ddwyn ymlaen i'r cydbwysedd cynllunio.

BIOAMRYWIAETH, ECOLEG A'R AMGYLCHEDD NATURIOL


ACHOS YR YMGEISYDD (AR Y TIR)

Gwybodaeth a gyflwynwyd – Ar y tir


- 5.3.213. Bwriedir i'r ceblau allforio tanfor sy'n cysylltu'r generaduron tyrbinau gwynt arfaethedig â'r tir gyrraedd y tir ar draeth y Ffrith, i'r dwyrain o'r Rhyl ac i'r gorllewin o Brestatyn. Mae'r coridor cebl allforio ar y tir (ECC) tua 12 km yn rhedeg yn gyffredinol i gyfeiriad gogledd-de. Byddai'r ceblau'n cael eu lleoli o dan seilwaith fel rheilffordd a ffyrdd, yn ogystal ag o dan goetir hynafol, aber afon Clwyd a thir amaethyddol. Byddai'n cysylltu ag is-orsaf newydd ar y tir (OnSS) i'r gorllewin o Barc Busnes Llanellwy (SABP) cyn cysylltu ag is-orsaf bresennol y Grid Cenedlaethol i'r de o'r Parc Busnes. Mae'r ffigur cyntaf isod yn dangos lleoliad yr elfennau seilwaith ar y tir tra bod yr ail ffigur yn dangos safleoedd dynodedig statudol ac anstatudol.

¹⁶ Prosiectau a restrir fel EnBW a BP 1 - Rownd 4, ac EnBW a BP 2 - Rownd 4

Ffigur 4: Seilwaith ar y Tir (Trosolwg) [REP8-060, Ffigur 3]



Ffigur 5: Safleoedd dynodedig statudol ac anstatudol [REP8-061, Ffigur 7]



5.3.214. Byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn golygu gwaith fel clirio safle ac ymchwilio i'r safle, sefydlu compowndiau adeiladu, adeiladu ffyrdd cludo a mynedfeydd, ffensio, ffosydd gan gynnwys technegau di-ffos, draenio a chloddiau. Ceir rhagor o fanylion am y Datblygiad Arfaethedig yn y Datganiad Amgylcheddol (ES) Cyfrol 3, Pennod 1

Disgrifiad o'r Prosiect ar y Tir [REP8-060], y Cynllun Tir (Ar y Tir) [REP6-028], a'r Cynllun Gwaith [REP6-029].

5.3.215. Asesodd Cyfrol 3, Pennod 5 y DA [REP8-061] fioamrywiaeth ar y tir a chadwraeth natur. Mae'r asesiad effeithiau rhyng-gysylltiedig ar gyfer ecoleg a chadwraeth natur wedi'i gynnwys yng Nghyfrol 2, Pennod 14 o'r ES [REP8-059].

5.3.216. Cafodd y canlynol eu cyflwyno fel rhan o Gyfrol 5 o'r ES: Adroddiad Arolwg Cynefinoedd a Gwrychoedd [APP-125], Adroddiad Arolwg Adar yn Gaeafu [APP-126], Adroddiad Arolwg Ymlusgiaid [APP-127], Adroddiad Arolwg Dyfrgwn a Llygod y Dŵr [APP-128], Adroddiad Arolwg Madfall Ddŵr Gribog [APP-129], Adroddiad Arolwg Pathewod [APP-130], Adroddiad Arolwg Adar sy'n Nythu [AS-031], Adroddiad Arolwg Moch Daeear (Cyhoeddus) [APP-133], Modelu Sŵn ar gyfer Nodweddion Adaryddol Pwysig [APP-135], Crynodeb o'r Ymgynghoriad ar Fioamrywiaeth ar y Tir a Chadwraeth Natur [APP-136].

5.3.217. Cyflwynir nifer o adroddiadau cyfrinachol ar gyfer Canlyniadau Arolwg y Dylluan Wen [AS-032], Adroddiad Arolwg Moch Daeear [APP-132] ac Adroddiad Arolwg Ystlumod [APP-134].

Roedd yr ES hefyd yn cynnwys Adroddiad Arfarnu Ecolegol Rhagarweiniol [APP-120], Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (oLEMP) [APP-305], Cod Amlinellol o Ymarfer Adeiladu (oCoCP) [APP-312], a'r Adroddiad Cynllun Tystiolaeth [APP-301] gan gynnwys atodiadau [APP-302] a [APP-303].

Dogfennau a gyflwynwyd yn ystod yr Archwiliad

5.3.218. Diweddarodd yr Ymgeisydd nifer o ddogfennau sawl gwaith yn ystod yr Archwiliad a pharatowyd Rhestr o Wallau Cais [REP8-053] a oedd yn nodi gwallau a chywiriadau angenrheidiol lle nad oedd dogfennau diwygiedig yn cael eu darparu. Yn D8, cafodd y materion yn y rhestr gwallau eu hymgorffori yn y Penodau ES perthnasol (a rhoddwyd cyfeirnod dogfen newydd iddynt yn yr EL).

5.3.219. Rhestrir dogfennau eraill a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd a chan bartïon eraill yn ystod yr Archwiliad (fel Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG), Ymatebion Pwyntiau Gweithredu Gwrandawriad, Ymatebion Ysgrifenedig yr Ymgeisydd ExQ) yn Atodiad B – Llyfrgell yr Archwiliad.

5.3.220. Nodir y dogfennau newydd a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd yn ystod yr Archwiliad a'r rhesymau yn y tabl isod:

Tabl 2: Dogfennau newydd

Teitl y Ddogfen	Cyfeirnod	Rheswm
Atodiad J - Nodyn technegol ar Beiriannau Symudol Di-Ffordd (NRMM))	Wedi ei wreiddio yn REP1-007	Asesiad ansoddol o allyriadau NRMM ar Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol cyfagos
Nodyn Egluro Allyriadau Llongau	REP1-020	Nodyn technegol ar allyriadau llongau morol sy'n gweithredu'n agos at gynefin arfordirol sensitif ar y tir.

Teitl y Ddogfen	Cyfeirnod	Rheswm
Tabl Casgliadau Datganiad Amgylcheddol	REP1-049	Crynodeb o'r effeithiau a ragwelir a'r effeithiau posibl fel y nodir ym mhob pennod o'r Datganiad Amgylcheddol
Nodyn Egluro Asesiad Effeithiau Cronnol	REP2-028	Nodyn egluro i fynd i'r afael â sylwadau gan CNC ynghylch effeithiau cronol ar ddatblygiadau a ystyriwyd yn yr asesiadau ar y tir.
Amserlen Lliniaru a Monitro	REP8-016	Yn cyfuno fersiwn flaenorol y Rhestr Lliniaru [APP-310] a'r Atodlen Fonitro [APP-311] mewn un tabl, gyda theitl y ddogfen wedi'i newid

Methodoleg EIA yr Ymgeisydd

- 5.3.221. Nodir dull cyffredinol y prosiect cyfan o ymdrin â methodoleg asesu'r effaith amgylcheddol (EIA) ym Methodoleg Asesu Effeithiau Amgylcheddol [REP8-056] lle mae arwyddocâd yr effeithiau'n seiliedig ar fatrics sy'n cynnwys maint yr effaith a sensitifrwyd y derbynnydd. Ystyrir bod unrhyw effaith y daethpwyd i'r casgliad ei bod o arwyddocâd cymedrol neu fawr o fewn y matrices yn 'sylwedol' yn nhermau EIA. Mae pob pennod pwnc-benodol yn amlinellu dull yr EIA ac unrhyw wahaniaethau yn yr asesiad methodoleg ac mae wedi'i grynhoi yn yr adran berthnasol yn yr adroddiad hwn.

Achos yr Ymgeisydd: Bioamrywiaeth, Ecoleg a'r Amgylchedd Naturiol ar y Tir

- 5.3.222. Mae'r adran hon yn archwilio effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar fioamrywiaeth, ecoleg a'r amgylchedd naturiol yn ystod ei adeiladu, ei weithrediad a'i ddatgomisiynu.

Ymgynghoriad

- 5.3.223. Mae'r Adroddiad Ymgynghori [APP-024] yn darparu gwybodaeth a dull ymgynghori ac fe'i ategir gan atodiadau [APP-025 ac APP-026]. Mae crynodeb ymgynghori penodol sy'n ymwneud â bioamrywiaeth ar y tir a chadwraeth natur wedi'i gynnwys yn [APP-136], yn y Cynllun Tystiolaeth [APP-301], a'i Atodiad [APP-302] yn ymwneud â Grŵp Pwnc Arbenigol 5: Ecoleg ar y Tir.

Data Gwaelodlin

- 5.3.224. Mae'r Adroddiad Arfarnu Ecolegol Rhagarweiniol [REP8-070] yn cyfeirio at astudiaethau desg tra bod arolygon maes ac adroddiadau cysylltiedig wedi'u darparu yng Nghyfrrol 5 o'r ES, Atodiadau 5.2-5.10. Cydnabyddir yng Nghyfrrol 3 o'r ES, Pennod 5 Bioamrywiaeth ar y Tir a Chadwraeth Natur [REP8-061] y bydd arolygon rhag-adeiladu o rywogaethau gwarchodedig yn cael eu diweddarau i adlewyrchu unrhyw newidiadau rhwng dyddiadau'r arolwg cychwynnol a dechrau'r cyfnod adeiladu.

Dull yr Ymgeisydd o Ymdrin â'r Asesiad

- 5.3.225. Mae'r asesiad o'r effaith amgylcheddol Bioamrywiaeth ar y Tir a Chadwraeth Natur [REP8-061] yn seiliedig ar Ganllawiau CIEEM ar gyfer Asesu Effeithiau Ecolegol yn

y Deyrnas Unedig ac Iwerddon (CIEEM, 2018, a ddiweddarwyd ym mis Medi 2019). Ystyrir mai hwn yw'r dull safonol ar gyfer ecoleg ac mae'n wahanol i'r dull cyffredinol prosiect cyfan o asesu effaith amgylcheddol.

Agwedd yr Ymgeisydd at Asesiad Effaith Ecolegol (EcIA)

5.3.226. Mae ES yr Ymgeisydd pennod 5 [REP8-061] yn cyfeirio at bedwar math o EcIA:

- Osgoi: Mae effaith wedi'i osgoi, megis newidiadau i ddyluniad y cynllun;
- Lliniaru: Yn ceisio lleihau a / neu ddileu'r potensial i effeithiau sylweddol godi o ganlyniad i'r prosiect. Gellir ymgorffori mesurau lliniaru (rhan o ddyluniad y prosiect) neu eu hychwanegu'n eilaidd i leihau effeithiau yn achos effeithiau a allai fod yn sylweddol
- Digolledu/gwneud iawn: Mesurau a gymerwyd i wrthbwysu effeithiau gweddilliol sy'n arwain at golli neu ddifrod parhaol i nodweddion ecolegol er gwaethaf mesurau lliniaru. Gallai enghreifftiau o wneud iawn gynnwys cynefin amnewidiol neu wella cynefinoedd presennol;
- Gwella: Darparu buddion newydd i fioamrywiaeth yn ogystal â mesurau lliniaru neu ddigolledu.

Asesiad yr Ymgeisydd o Effeithiau

5.3.227. Mae'r effeithiau a ragwelir ar gyfer Bioamrywiaeth ar y Tir a Chadwraeth Natur i'w gweld yn [REP8-061, tabl 18] a cheir crynodeb o'r effeithiau yn Nhabl Casgliadau'r Datganiad Amgylcheddol [REP1-049]. Gweler arwyddocâd colled cynefin pwysig¹⁷ o ganlyniad i adeiladu yn y tabl canlynol:

Tabl 3: Effeithiau gweddilliol colli cynefinoedd pwysig

Cynefin pwysig	Tymor byr < 5 mlynedd	Tymor canol (5 – 10 mlynedd)
Cynefin S7 twyni tywod arfordirol a chynefin Rheoliadau Cynefinoedd Atodiad 1 H2130 glaswelltir twyni		
Cynefin S7 gwrychoedd gan gynnwys gwrychoedd pwysig		
Cynefin S7 Cors Iseldir		
Cynefin S7 Cors bori arfordirol a gorlifdir gan gynnwys rhan o Aber Afon Clwyd a chaeau cyfagos Safle Bywyd Gwyllt Lleol (LWS)		

(coch sylweddol, gwyrdd ddim yn sylweddol, gwag dim datganiad)

5.3.228. Diffinnir coetir lled-naturiol hynafol (ASNW) a Phlanhigfa ar Safle Coetir Hynafol (PAWS), gan gynnwys coed derw hynod, fel rhai sydd â graddfa ddaearyddol DU o bwys tra bod coetir arall yn cael ei ddiffinio fel un sydd â graddfa ddaearyddol leol o

¹⁷ Paragraff 104-107 Cyfrol 3, Pennod 5 [REP8-061]

bwys. Nid yw'r Ymgeisydd yn rhagweld unrhyw golled i unrhyw un o'r cynefinoedd hyn gan y byddai Drilio Cyfeiriadol Llorweddol (HDD), techneg heb ffos yn cael ei defnyddio [REP8-061].

- 5.3.229. Mae'r Ymgeisydd yn nodi na fyddai unrhyw gynefin ar forfa heli arfordirol, gwelyau cyrs ac afonydd yn cael ei golli oherwydd y defnydd o HDD [REP8-061].
- 5.3.230. Nid yw'r Ymgeisydd yn rhagweld y bydd cynefinoedd yn cael eu colli mewn ardaloedd o fewn Safle Bywyd Gwyllt Lleol (LWS) Y Ffrith ac LWS Bryn Cwnin.
- 5.3.231. Mae lledaeniad rhywogaethau anffordorol ymledol (INNS) sy'n bresennol o fewn y senario niweidiol mwyaf a aseswyd yn cynnwys: Rhododendron; Jac y Neidiwr; Rhedyn y Dŵr; Ffigysen y Penrhyn; Canclwm Japan; Efwr Enfawr; Llysiau'r Geiniog Arnofiol; a Rhosyn Japaneidd. Ni ragwelwyd unrhyw effeithiau sylweddol o ganlyniad i ymgorffori Amlinelliaid o'r Cynllun Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol [REP8-040].
- 5.3.232. Mae'r effeithiau a ragwelir i Fioamrywiaeth ar y Tir a Chadwraeth Natur ac arwyddocâd yr effeithiau ar rywogaethau a warchodir a rhywogaethau nodedig o ganlyniad i'r gwaith adeiladu yn cael eu cynnwys yn [REP8-061, tabl 16] ac maent yn cael eu cynrychioli yn y tabl a ganlyn:

Tabl 4: Effeithiau gweddilliol ar rywogaethau nodedig a warchodir

Rhywogaethau nodedig a warchodir	Tymor byr < 5 mlynedd	Tymor canol (5 – 10 mlynedd)
Rhywogaethau planhigion yng nghynefin twyni arfordirol		
Eog yr Iwerydd, brithyll brown a llysywen Ewropeaidd		
Infertebratau yn defnyddio cynefin twyni arfordirol		
Madfall Ddŵr Gribog (GCN) a llyffantod cyffredin		
Ymlusgiaid		
Moch Daear		
Dyfrgi		
Llygoden y dŵr		

Adar sy'n nythu ac adar nad ydynt yn nythu (y lanfa ac Afon Clwyd)		
Ystlumod ¹⁸		
Mamaliaid S7 eraill (Draenog, Ysgyfarnog, a Ffwlbart)		

(coch sylweddol, gwyrdd ddim yn sylweddol, gwag dim datganiad)

- 5.3.233. Yn ystod y cyfnod **gweithredu**, asesodd yr Ymgeisydd na fyddai'r effeithiau gweddilliol ar yr holl nodweddion ecolegol pwysig yn debygol o fod yn arwyddocaol. Byddai mesurau lliniaru arfaethedig yn golygu mabwysiadu arfer da, a mesurau i osgoi effeithiau posibl ar rywogaethau a warchodir / nodedig neu gynefinoedd sensitif. Byddai gwaith cynnal a chadw heb ei gynllunio yn amodol ar unrhyw ganiatâd angenrheidiol ac ymgynghori â'r cyrff cadwraeth natur perthnasol cyn i'r gwaith fynd rhagddo.
- 5.3.234. Yn ystod y **datgomisiynu**, asesodd yr Ymgeisydd na fyddai'r effeithiau gweddilliol ar yr holl nodweddion ecolegol pwysig yn debygol o fod yn sylweddol. Byddai mesurau lliniaru arfaethedig yn debyg i'r mesurau lliniaru a monitro adeiladu a ddisgrifir isod.
- 5.3.235. Ar gyfer **effeithiau cronol**, asesodd yr Ymgeisydd na fyddai'r effeithiau gweddilliol ar yr holl nodweddion ecolegol pwysig yn debygol o fod yn sylweddol.
- 5.3.236. Mae asesiad o effeithiau rhyng-gysylltiedig yn ystyried y potensial i effeithiau lluosog o adeiladu, gweithredu neu ddatgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig ar yr un derbynnydd arwain at fwy o effaith na phob effaith o'i ystyried ar wahân. Mae'r **Cyd-berthnasoesedd** [REP8-059, tabl 10] yn cyfeirio at aflonyddwch neu ddifrod i nodweddion ecolegol yn ystod adeiladu, gweithredu a datgomisiynu, tra byddai cynefinoedd yn cael eu colli / tarfu dros dro yn ystod y gwaith adeiladu a datgomisiynu. Daeth yr asesiad o'r effeithiau rhyng-gysylltiedig i'r casgliad nad oedd unrhyw botensial ar gyfer effeithiau mwy arwyddocaol na'r rhai a ystyriwyd ar eu pen eu hunain.
- 5.3.237. Mae'r asesiad yn nodi nad oes unrhyw **effeithiau trawsffiniol** cenedlaethol na rhyngwladol o ran bioamrywiaeth ar y tir a chadwraeth natur [REP8-061].

Mesurau Lliniaru a Monitro

- 5.3.238. Ceir y mesurau lliniaru sy'n ymwneud â bioamrywiaeth ar y tir a chadwraeth natur yn [REP8-061, tabl 13] a [REP8-066, tabl 5] a byddent yn cynnwys Trwydded Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop (EPSL) ar gyfer ystlumod a GCN, cynlluniau rheoli a datganiadau dull, arolygon cyn-adeiladu, cyfyngiadau amseru, adfer cynefinoedd targedig, a chreu cynefinoedd. Nodir ardaloedd lliniaru parhaol a thros

¹⁸ Nid yw'n debygol y bydd unrhyw effaith weddilliol sylweddol yn y tymor byr a'r tymor canolig i'r hirdymor, ar statws cadwraeth lleol poblogaethau ystlumod yn dilyn gweithredu mesurau lliniaru / digolledu EPSL, y cytunwyd arnynt gyda CNC.

dro posibl yn yr oLEMP [REP7-026, ffigurau 3-7] a byddent yn caniatáu trawsleoli ymlusgiaid, llygod y dŵr a GCN os oes angen.

5.3.239. Mae'r mesurau lliniaru y cyfeirir atynt yn yr Atodlen Lliniaru a Monitro [REP8-016] yn adlewyrchu'r mesurau a amlinellir yn yr ES Cyfrol 3, Pennod 5 [REP8-061] ac ES Cyfrol 3, Pennod 13 [REP8-066]. Cyfeirir at rôl fonitro yn ystod y gwaith adeiladu gan y Clerc Gwaith Ecolegol (EcOW). Yn ystod y cyfnod gweithredu, byddai'r cynefinoedd lliniaru / digolledu / gwella yn cael ei wneud ym mlynnyddoedd 1-3 a byddai monitro pellach yn amodol ar gymeradwyo'r Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg (LEMP) terfynol. Byddai monitro GCN a monitro ystlumod yn rhan o'r EPSL yn unol â chynllun rheoli hirdymor. Byddai pob maes arall yn cael ei fonitro ym mlynnyddoedd 1-3 i gyd-fynd â'r cyfnod ôl-ofal a gweithredu.

5.3.240. Mae'r oLEMP [REP7-026] yn cyfeirio at gynefinoedd wedi'u hadfer yn destun i gyfnod o ôl-ofal o hyd at dair blynedd ar ôl eu hadfer, a fyddai'n cael ei ymestyn pe bai'n cael ei ystyried yn aflwyddiannus. Byddai ôl-ofal yn gyfrifoldeb yr Ymgeisydd (neu ei gontractwyr penodedig) ac wedi'r ôl-ofal, byddai'r rheolaeth barhaus yn dychwelyd i'r trefniadau rheoli blaenorol gan y trefeddiannwr.

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

5.3.241. Y materion allweddol a ystyriwyd yn ystod yr Archwiliad oedd:

- Gwella bioamrywiaeth, rhwydweithiau ecolegol a chadernid ecosystemau;
- Effeithiau cyn-cychwyn ar fioamrywiaeth, ecoleg a'r amgylchedd naturiol;
- Ymagwedd at liniaru, gwneud iawn, gwella a monitro;
- Cynefinoedd a Rhywogaethau:
- Gwrychoedd;
- Ystlumod; a
- Madfall Ddŵr Gribog (GCN); ac
- Allyriadau Peiriannau Symudol Di-Ffordd.

Gwella bioamrywiaeth, rhwydweithiau ecolegol a chadernid ecosystemau

5.3.242. Archwiliodd yr ExA sut y manteisiodd y Datblygiad Arfaethedig ar gyfleoedd i warchod a gwella bioamrywiaeth a sut y penderfynwyd ar enillion (neu golledion) net o ran bioamrywiaeth. Gofynnodd yr ExA am ragor o eglurder ynghylch sut yr ystyriwyd cydnerthedd ecosystemau a rhwydweithiau ecolegol.

5.3.243. Dywedodd yr Ymgeisydd yn ei ymateb i gwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr ExA (ExQ1) [REP1-007] nad oedd unrhyw ofyniad ar hyn o bryd o fewn asesiad o'r effaith ecolegol i feintoli colledion ac enillion a bod ei ddull o beidio â defnyddio offeryn metrig bioamrywiaeth yng Nghymru wedi ei gytuno â CNC. Roedd SoCG CNC ar y tir [REP8-049] a SoCG CSDd [REP7-049] yn cytuno â safbwynt yr Ymgeisydd nad oedd unrhyw ofyniad i'r Datblygiad Arfaethedig ddefnyddio metrig cynnydd net bioamrywiaeth.

5.3.244. Cyfeiriodd yr Ymgeisydd at ddull buddion net Llywodraeth Cymru ar gyfer bioamrywiaeth¹⁹ sy'n debyg i gynnydd net bioamrywiaeth ond nad yw'n defnyddio metrig.


¹⁹ Ymagwedd Llywodraeth Cymru at Fanteision Net i Fioamrywiaeth a Fframwaith DECCA yn y System Cynllunio Daearol (Papur Briffio CIEEM Medi 2022)

- 5.3.245. Yn ei RR, mae Envirowatch.EU [RR-034] yn nodi mater ynghylch coridorau cysylltu gwyrdd a chyrff dŵr. Cyfeiriodd yr Ymgeisydd yn ei ymateb i ExQ1 [REP1-007] at Fioamrywiaeth ar y Tir a Chadwraeth Natur [REP8-061] i ddisgrifio ei ddull o ymdrin â rhwydweithiau ecolegol ac ecosystemau a chyfeiriodd at gynigion plannu coetiroedd fel enghraifft o sut i fynd i'r afael â chadernid ecosystemau. Roedd Crynodeb Ysgrifenedig yr Ymgeisydd o Gyflwyniad Llafar yn ISH3 [REP3a-005] yn cyfeirio at greu gwrychoedd, coed a phyllau i helpu i wella cysylltedd a chydnerthedd ardaloedd y tu hwnt i Derfynau'r Gorchymyn (OL) ar gyfer GCN a rhywogaethau adar.
- 5.3.246. Gofynnodd yr ExA am eglurder ar ddull y Datblygiad Arfaethedig o warchod amrywiaeth fiolegol, diogelu ecosystemau a chynefinoedd naturiol, rhyngweithio â safleoedd dynodedig presennol ac ardaloedd o bwysigrwydd ecolegol uwch. Ar gyfer nodau a thargedau perthnasol, cyfeiriodd yr ExA at Gonfensiwn Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig ar Amrywiaeth Fiolegol 1992, Erthygl 8 Cadwraeth In-situ a Fframwaith Bioamrywiaeth Fyd-eang Kunming-Montrea.
- 5.3.247. Yn ei ymateb i ail gwestiwn ysgrifenedig yr ExA, cyfeiriodd yr Ymgeisydd at y canlynol (ExQ2) [REP5-004]:
- bod y dull Datblygiad Arfaethedig yn cyd-fynd â Chonfensiwn Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig ar Amrywiaeth Fiolegol 1992, Erthygl 8 Cadwraeth In-Situ;
 - ei fod yn darparu Atodiad B ar sefyllfa nodau a thargedau perthnasol y Datblygiad Arfaethedig i Fframwaith Bioamrywiaeth Fyd-eang Kunming-Montreal [REP5-004].
- 5.3.248. Gofynnodd yr ExA am dystiolaeth gyda'r rheswm dros yr ôl-ofal / monitro cychwynnol yn para hyd at 3 blynedd i'r Datblygiad Arfaethedig, a chyfeiriodd at Boreas Norfolk a Norfolk Vanguard a oedd â chyfnod cynnal a chadw tirweddu o ddeng mlynedd ar ôl plannu. Cyfeiriodd ymateb yr Ymgeisydd i ExQ2 [REP5-004] at yr oLEMP a dywedodd y gallai ôl-ofal (at ddiben gwirio adferiad ecolegol) gael ei ymestyn os na thybir bod adferiad wedi bod yn llwyddiannus ar ôl tair blynedd. Mewn perthynas â Gogledd Norfolk, nododd yr Ymgeisydd amodau tyfu heriol ac na chodwyd unrhyw anawsterau o ran sefydlu coed a llwyni yn yr ardal hon fel problem gan ymgynigoreion nac aelodau'r cyhoedd.
- 5.3.249. Cafwyd asesiad o'r effeithiau ar ecosystemau yng Nghyfrol 3 yr ES, Pennod 5 [REP8-061]. Dywedodd yr Ymgeisydd yn [REP5-004] nad oedd unrhyw ofyniad cyfreithiol na pholisi i ddatblygiadau ddarparu asesiad o gyflwr, cysylltiad na swyddogaeth ecosystem. Fodd bynnag, roedd wedi ystyried y potensial ar gyfer effeithiau sylweddol ar ecosystemau, yn benodol:
- p'un a fyddai unrhyw brosesau neu nodweddion allweddol yn cael eu dileu neu eu newid; a
 - p'un a fyddai effaith ar natur, ehangder, strwythur a swyddogaeth y cynefinoedd cyfansoddol, neu p'un a fyddai effaith ar faint cyfartalog poblogaeth a hyfywedd rhywogaethau cyfansoddol.
- 5.3.250. Ar hyd y Coridor Ceblau Allforio (oECC) ar y tir, byddai'r gwaith yn golygu adfer cynefinoedd. Yn yr OnSS, darparodd yr Ymgeisydd dabl yn dangos sut y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn gwella cysylltedd yn ardal yr OnSS [REP5-004, Atodiad C]. Yn D8, cyflwynodd yr Ymgeisydd Nodyn ar Gyfleoedd ar gyfer Gwella Ecolegol a Chysylltedd ar Safle'r OnSS [REP8-037]. Mae'r nodyn hwn yn cyfeirio at bolisïau

perthnasol, gwneud iawn, a gwelliannau bioamrywiaeth, lliniaru tirwedd a chyfluoedd ar gyfer rhwydwaith cydnerth o ardaloedd rhyng-gysylltiedig.

- 5.3.251. Yng nghyd-destun cyfluoedd ar gyfer gwella bioamrywiaeth a chydnerthedd y rhwydwaith ecolegol ehangach, mae dull yr Ymgeisydd yn canolbwyntio ar ardal yr OnSS. Mae'r ffigur canlynol [REP8-037, Ffigur 2] yn dangos cyfluoedd ar gyfer adfer a gwella cydnerthedd ecosystemau a chysylltiedd rhwng cynefinoedd, megis coetir Castell Bodelwyddan a Gwarchodfa Natur Glascoed (GNR).

Ffigur 6: Cyfluoedd i adfer a gwella cydnerthedd ecosystemau [REP8-037, ffigur 2]



Ystyriaeth yr ExA

- 5.3.252. Deddf yr Amgylchedd 2021 - Adran 99: Nid yw enillion bioamrywiaeth mewn prosiectau seilwaith o bwys cenedlaethol yn berthnasol yng Nghymru a'r dull a fabwysiadwyd gan LIC yw buddion net ar gyfer bioamrywiaeth.
- 5.3.253. Mae'r ExA yn ystyried bod y cyfluoedd ar gyfer gwella cydnerthedd ecosystemau a chysylltiedd rhwng cynefinoedd (a ddangosir ar gyfer ardal yr OnSS) yn bodloni NPS EN-1 ac NPS dEN-1. Mae'r Datblygiad Arfaethedig yn dangos sut y mae wedi manteisio ar gyfluoedd i warchod a gwella bioamrywiaeth, cyfluoedd ar gyfer gwelliannau, ac fel rhan o ddylunio da yn cynnwys nodweddion bioamrywiaeth buddiol i gyfrannu at yr ecosystem ehangach. Mae'r ExA yn ystyried bod y Datblygiad Arfaethedig yn bodloni Polisi 9 Cymru'r Dyfodol (cynllun cenedlaethol 2040) – rhwydweithiau ecolegol cydnerth a seilwaith gwyrdd.
- 5.3.254. Fodd bynnag, mae'r ExA yn siomedig nad yw'r cyfnod ôl-ofal cynefinoedd o hyd at dair blynedd (oLEMP [REP7-026]) yn adlewyrchu hyd effaith tymor byr o lai na phum mlynedd a ddiffinnir yn yr ES. Byddai'r cynefinoedd wedi'u hadfer / newydd yn helpu i weithredu fel rhwydwaith ecolegol annatod cwbl weithredol, a byddai'n gwella cydnerthedd yr ecosystem. Byddai ei lwyddiant i weithredu fel y bwriadwyd

mewn perygl pe bai clefyd neu ddifrod i gysylltiad cynefinoedd yn digwydd ym mlwyddyn pedwar (y tu hwnt i'r cyfnod ôl-ofal).

Effaith cyn cychwyn ar fioamrywiaeth, ecoleg a'r amgylchedd naturiol

- 5.3.255. Nid oedd yr ES yn ynysu ac yn nodi'r effeithiau sy'n gysylltiedig â'r cam cyn-gychwyn a gofynnodd yr ExA am eglurder ynghylch sut a ble roedd y Datblygiad Arfaethedig wedi ystyried yr effeithiau hyn.
- 5.3.256. Yn ei Gynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniad Llafar yn ISH3 [REP3a-005] cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod gwaith rhagarweiniol yn golygu gwaith cyn cychwyn. Esboniodd fod y gwaith hwn wedi'i ystyried o fewn cyfnod adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig at ddibenion yr ES.
- 5.3.257. Roedd ymateb yr Ymgeisydd i Bwyntiau Gweithredu ISH3 [REP4-003] yn cyfeirio at baragraff 148 o Adroddiad Cwmpasu EIA yr Ymgeisydd²⁰ lle roedd yr ES wedi mynd i'r afael â thri cham y Datblygiad Arfaethedig (h.y. adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw, a datgomisiynu). Roedd y diffiniad o waith adeiladu yn cynnwys gweithgareddau a phrosesau y byddai eu hangen i adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig, gan gynnwys gwaith paratoi. Mae'r Farn Gwmpasu a ddarparwyd gan yr Arolygiaeth [APP-295] yn ymwneud â chamau adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw, a datgomisiynu'r Ymgeisydd.
- 5.3.258. Mae'r dDCO [AS-053] yn diffinio gwaith cyn cychwyn yn Rhan 1, Dehongli Rhagarweiniol, o dan "cychwyn". Mae'r ystod o waith cyn-cychwyn yn waith ar y tir sy'n cynnwys gwaith arolygu neu ymchwilio gan gynnwys ymchwiliadau archeolegol, arolygon amgylcheddol, ymchwiliadau at ddiben asesu cyflwr y tir; gwaith paratoadol i seilwaith presennol a dargyfeirio a gosod cyfleustodau a gwasanaethau; creu unrhyw fodd mynediad dros dro; clirio'r safle gan gynnwys clirio llystyfiant; codi sgriniau a ffensys, gwaith diogelwch ar y safle, creu llawr caled dros dro, neu arddangos hysbysiadau safle neu hysbysebion dros dro. Mae'r oLEMP [REP7-026, adran 10], yn amlinellu pa rannau o'r oLEMP y byddai'n rhaid cadw atynt wrth gyflawni gweithgareddau cyn cychwyn ac mae'r dDCO [AS-053] yn cynnwys gofynion penodol yn ymwneud â dogfennaeth cyn cychwyn (fel R10 (4) cod ymarfer adeiladu amlinellol, R12 (3) cynllun ymchwilio ysgrifenedig ar y tir, ac R13 (3) oLEMP).
- 5.3.259. Roedd ymateb yr Ymgeisydd i drydydd cwestiwn ysgrifenedig yr ExA [REP7-004] yn ystyried nad oedd angen cynnal adolygiad pellach a cheisio cytundeb gyda CNC a CSDd ar y cynlluniau rheoli amlinellol ar gyfer y cam cyn-gychwyn. Cadarnhaodd ymateb CNC i drydydd cwestiwn ysgrifenedig yr ExA [REP7-056] nad oedd ganddo faterion i'w codi ac nad oedd unrhyw sylwadau i'w gwneud ar y gwaith cyn-cychwyn sy'n cael ei wneud yn unol â'r cynlluniau rheoli amlinellol sydd i'w hardystio. Yn yr un modd, cadarnhaodd CSDd yn ei ymateb [REP7-051] nad oedd ganddo unrhyw faterion i'w codi / dim gwrthwynebiad mewn perthynas â'r cynlluniau rheoli amlinellol yn y cyfnod cyn-gychwyn.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.3.260. Mae'r ES yn grwpio'r effeithiau sy'n deillio o'r gwaith cyn-adeiladu (h.y. cyn cychwyn) yn ystod y cam adeiladu. Mae'r Ymgeisydd yn cyfeirio at ffermydd gwynt

²⁰ <https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010112/EN010112-000023-AYMO%20-%20Scoping%20Report.pdf>

alltraeth diweddar eraill sydd wedi mabwysiadu dull tebyg, a byddai gwahaniaethu ar effeithiau cyn-adeiladu / adeiladu yn ddi-gynsail. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod yr effeithiau cyn-adeiladu (h.y. cyn cychwyn) wedi'u cynnwys o fewn y cyfnod adeiladu cyffredinol [REP4-003].

- 5.3.261. Archwiliodd yr ExA p'un a yw effeithiau cyn-adeiladu ar y tir yr Ymgeisydd (h.y. cyn-cychwyn) ar fioamrywiaeth, ecoleg a'r amgylchedd naturiol yn bodloni anghenion y Datganiad Polisi Cenedlaethol trosfwaol ar gyfer Ynni (EN-1), ac mae paragraff 4.2.3 yn darllen *At ddibenion yr NPS hwn (a'r NPSs technoleg-benodol), dylai'r ES gwmpasu'r effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd sy'n deillio o gyn-adeiladu, adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r prosiect*. Er nad yw'r Datblygiad Arfaethedig yn gwahaniaethu'n benodol rhwng effeithiau sy'n deillio o'r cam cyn-adeiladu/adeiladu, mae'r ExA o'r farn bod yr ES yn bodloni anghenion NPS EN-1 drwy ymgorffori effeithiau cyn-adeiladu (cyn-cychwyn) yn y cam adeiladu ac yn dyblygu'r dull datblygiadau ffermydd gwynt alltraeth diweddar eraill.
- 5.3.262. Mae'r ExA o'r farn bod effeithiau cyn-gychwyn yr Ymgeisydd ar y tir ar fioamrywiaeth, ecoleg a'r amgylchedd naturiol hefyd yn bodloni anghenion Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesiad Effeithiau Amgylcheddol) 2017 a'r broses EIA a ragnodir o dan Reoliad 5(2).
- 5.3.263. Mae'r ExA yn nodi bod cyrff statudol perthnasol CNC a CSDd wedi chwarae rhan weithredol yn y gwaith o ddatblygu'r cynlluniau rheoli amlinellol ar gyfer y cam cyn-cychwyn a'u bod yn fodlon â nhw.

Dulliau Lliniaru, Digolledu, Gwella a Monitro

- 5.3.264. Yn ei RR, cyfeiriodd Envirowatch.EU [RR-034] at liniaru colli tir trwy blannu digonedd o goed / llwyni yn lle y rhai a gollwyd, a gwneud iawn pellach trwy fywyd gwyllt, gan gynnwys darpariaeth ar gyfer pryfed, a chyrrff dŵr. Cyfeiriodd yr Ymgeisydd yn ei ymateb i RRs [REP1-001] at yr oLEMP [REP7-026] a'i fesurau gwella arfaethedig, a oedd yn ychwanegol at y rhai a ddarparwyd fel rhan o fesurau lliniaru neu wneud iawn.
- 5.3.265. Yn ei RR [RR-036], nododd Sustainable Cymru (SC) fod yr OnSS yn ffinio â gwarchodfa natur gyhoeddus (h.y. GNR) sy'n gartref i fadfallod dŵr prin a warchodir, llygod pengrwn, ystlumod, tylluanod, a llawer o fywyd gwyllt a ffawna eraill. Nododd fod ystâd Castell Bodelwyddan (sydd hefyd yn ffinio â'r OnSS) yn cynnwys pyllau mawr a choedwigoedd sefydledig lle mae adar a bywyd gwyllt yn bridio. Cyfeiriodd SC hefyd at lygredd sŵn, hymian trydan y trawsnewidyddion ac effaith niwsans magnetig ar fridio bywyd gwyllt.
- 5.3.266. Yn ei ymateb i RR SC [REP1-001], cyfeiriodd yr Ymgeisydd at yr oLEMP [REP7-026] a sut y byddai gwrychoedd yn cael eu hadfer yn eu lleoliad gwreiddiol / mor agos â phosibl i'r lleoliad gwreiddiol. Byddai gwrychoedd newydd yn cael eu lleoli i ailsefydlu cysylltiadau a chynnal y rhwydwaith. Gerllaw Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol (LWS), byddai'r ardaloedd gwaith yn cael eu cadw i'r lleiafswm o arwynebedd sydd ei angen a'u hamgáu gyda ffensys dros dro i osgoi difrod anfwriadol i gynefinoedd cyfagos. Cyfeiriodd ymateb yr Ymgeisydd i bwynt gweithredu ISH3 [REP4-003] at fesurau clustogi a / neu amddiffynnol ar ffin y GNR at arolwg cerdded cyn-adeiladu o'r ardal waith yn unol ag yn BS5837:2012 Coed mewn Perthynas ag Adeiladu, ac i'r oCMS a sicrhawyd gan R10 yn y dDCO [AS-053]. Cyfeiriodd yr Ymgeisydd at nifer o welliannau bioamrywiaeth yn ardal yr OnSS ac ynghylch sŵn a dirgrynu, a chyfeiriodd at Gyfrol 3, Pennod 10 [REP8-065]. Oherwydd pellter unrhyw safleoedd ecolegol rhyngwladol / cenedlaethol o'r OnSS roedd yr Ymgeisydd o'r

farn nad oedd angen asesiad o effeithiau sŵn ar dderbynyddion ecolegol i'r OnSS (y gair derbynyddion wedi ei newid yn ddiweddarach yn y rhestr wallau [REP8-053] i ddynodiadau). Cadarnhaodd CNC yn ei ymateb i ExQ1 [REP1-080] ei fod yn fodlon â'r asesiadau a gynhaliwyd mewn perthynas ag effeithiau sŵn ar rywogaethau a warchodir (gan gynnwys ystlumod a thylluanod gwynion) a'r mesurau lliniaru a ddarparwyd yn y LEMP Amlinellol. Mae'r dDCO [AS-053] yn sicrhau'r cynllun rheoli sŵn a dirgryniad amlinellol [REP2-020] a fyddai'n cael ei gymeradwyo gan CSDd cyn adeiladu.


- 5.3.267. Cododd RR Ros Griffiths-Williams [RR-053] fater yr effaith ar yr amgylchedd a bywyd gwyllt, a mynegodd Martin Griffiths [RR-054] bryderon y byddai'r is-orsaf arfaethedig yn falltodd ar fywyd gwyllt lleol. Cyfeiriodd yr Ymgeisydd yn ei ymateb i'r effaith ar yr amgylchedd a bywyd gwyllt [REP1-001] at asesiad a gynhaliwyd yn ES Cyfrol 3, Pennod 5 [REP8-061].
- 5.3.268. Cododd DMPC ar ran Mr JB a Mrs E Evans [RR-038] bryderon ynghylch maint yr ardal liniaru a glustnodwyd ar gyfer lleoli'r is-orsaf. Cyfeiriodd ymateb yr Ymgeisydd [REP1-001] at yr oLEMP [REP7-026] a'r angen i leihau, lliniaru, gwneud iawn, a darparu gwelliannau bioamrywiaeth i fynd i'r afael ag effeithiau posibl ar dirwedd ac adnoddau bioamrywiaeth. Darparodd yr Ymgeisydd ragor o fanylion ynghylch lliniaru, gwneud iawn, a gwella o amgylch yr OnSS, yr oedd yn ystyried eu bod o faint priodol yn ei ymateb i sylwadau ysgrifenedig [REP2-002]. Ailadroddodd DMPC ar ran Mr JB a Mrs E Evans grynodedd ysgrifenedig o gyflwyniad llafar yn CAH [REP8-126], yn mynegi gwrthwynebiad i gaffael tir i leoli is-orsaf ynghyd â mesurau lliniaru a gwella bioamrywiaeth.
- 5.3.269. Cododd RR Wilson Fearnall [RR-037] (ar ran GBL ac IM Kerfoot Discretionary Trust) nad oedd yr Ymgeisydd wedi dangos defnydd clir neu ofyniad lleoliadol angenrheidiol ar gyfer ardaloedd lliniaru dros dro. Cyfeiriodd yr Ymgeisydd yn ei ymateb i ExQ1 [REP1-007] at GCN fel y diben defnydd, a seiliwyd y lleoliadau ar egwyddor o leoli mor agos â phosibl i'r ardaloedd a fyddai'n cael eu colli dros dro ac yn hygyrch i byllau bridio.
- 5.3.270. Nodir ardaloedd lliniaru parhaol a thros dro posibl yn yr oLEMP [REP7-026, ffigurau 3-7] ac yn y niferoedd gwaith perthnasol yn y dDCO [AS-053, R13]. Esboniodd ymateb yr Ymgeisydd i ExQ1 [REP1-007] y byddai ardaloedd lliniaru dros dro posibl yn caniatáu trawsleoli ymlusgiaid, llygoden bengron y dŵr a GCN pe bai angen.
- 5.3.271. Yn ei Grynodedd Ysgrifenedig o Gyflwyniad Llafar yn ISH3 [REP3a-005], cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod y term 'liniaru rhagarweiniol' yn cael ei ddefnyddio yn yr ES gan y bydd angen cynnal arolygon ychwanegol i gadarnhau'r mesurau lliniaru terfynol i'w cyflawni. Mae'r Ymgeisydd yn rhagweld na fydd yr arolygon ychwanegol yn effeithio ar gasgliadau'r ES.
- 5.3.272. Cadarnhaodd ymateb yr Ymgeisydd i ExQ1 [REP1-007] y byddai trefniadau rheoli a monitro cynefinoedd, gan gynnwys unrhyw dargedau cynefinoedd a rhywogaethau, yn cael sylw yn y LEMP terfynol a gymeradwywyd gan yr awdurdod cynllunio ac y byddai'n cael ei sicrhau yn y dDCO [AS-053, R13].
- 5.3.273. Dywedodd yr Ymgeisydd yn ei ymateb i ExQ2 [REP5-004] yn ystod y tair blynedd gyntaf ar ôl plannu, y byddai monitro (i gyd-fynd ag ôl-ofal) yn dilysu p'un a oedd y lliniaru arfaethedig yn ddigon aeddfed a sefydledig. Byddai'r LEMP terfynol yn cynnwys manylion am ddulliau monitro, dangosyddion allweddol, ac adrodd. Ceir crynodeb o ble y gwnaed ymrwymadau ym mhenodau'r DA yn yr Atodlen Lliniaru a Monitro [REP8-016].

5.3.274. Roedd yr oLEMP [REP7-026] yn cynnig cyfnod ôl-ofal cychwynnol o hyd at dair blynedd ar gyfer cynefinoedd wedi'u hadfer a fyddai'n cael ei ymestyn pe bai'n cael ei ystyried yn aflwyddiannus. Byddai gwelliannau bioamrywiaeth yn yr OnSS hefyd yn amodol ar gyfnod ôl-ofal cychwynnol o hyd at dair blynedd. Byddai angen rheolaeth barhaus (ar gyfer digolledu a gwella yn yr OnSS) er mwyn cynnal gwerth y gwelliannau i fioamrywiaeth, yn dilyn diwedd y cyfnod ôl-ofal a byddai'r Cynllun Lleihau Risg terfynol yn rhoi manylion am reolaeth hirdymor. Byddai meysydd sy'n ffurfio digolledu a lliniaru ar gyfer GCN ac ystlumod yn destun cynllun rheoli hirdymor (am oes y prosiect) i fodloni gofynion EPSL CNC.

5.3.275. Cadarnhaodd SoCG CNC ar y tir [REP8-049] fod y cynigion ar gyfer lliniaru, digolledu a gwella yn dderbyniol i reoli effeithiau andwyol mewn perthynas â rhywogaethau a warchodir. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd yn ISH4 [REP8-007] na dderbyniwyd unrhyw adborth gan NWWT ar faterion ar y tir a dyna pam nad yw SoGC NWWT [REP7-047] yn cynnwys adran ar ecoleg a bioamrywiaeth ar y tir.

5.3.276. Mae mesurau gwella bioamrywiaeth wedi'u cynnwys yn yr OnSS a dangosir yr egwyddorion lliniaru tirwedd amlinellol ar gyfer ardal OnSS yn yr oLEMP [REP7-026, ffigur 2] ac fe'u hailadroddir isod. Mae'r ffigur isod yn ddarluniadol ac mae ardal OnSS yn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd yn ystod cynllunio manwl y dirwedd a gwaith ecolegol.

Ffigur 7: Egwyddorion lliniaru tirwedd amlinellol [REP7-026, ffigur 2]



5.3.277. Dengys yr oLEMP [REP7-026] yn ardal OnSS:

- creu a rheoli 5 pwll newydd (gan gynnwys rheolaeth barhaus o ddau bwl presennol);
- creu 5 man gaeafgwsig i ymlusgiaid / amffibiaid;
- creu 20 lloches i ymlusgiaid / amffibiaid;
- codi 10 blwch ystlumod, 10 blwch adar, gan gynnwys 2 flwch tylluanod gwyn wedi'u gosod ar bolyn;
- rheoli prysgwydd i hyrwyddo cynefinoedd glaswelltir amrywiol;

- creu a rheoli 9.8ha o gynefinoedd dolydd iseldirol â chyfoeth o rywogaethau â blaenoriaeth a 6.05ha o laswelltir niwtral amrywiol;
- creu 2.96ha o goetir llydanddail brodorol lleol.

- 5.3.278. Dywedodd yr Ymgeisydd yn ei Nodyn ar y Pwysau i'w Roi ar Wella [REP8-038] fod mesurau gwella bioamrywiaeth yn cydymffurfio ag amcanion polisi ac y dylid rhoi pwysau iddynt yn y penderfyniad cynllunio.
- 5.3.279. Mae'r Cod Ymarfer Adeiladu Amlinellol (oCoCP) [REP7-018] yn amlinellu mesurau cyffredinol i reoli effeithiau amgylcheddol posibl gweithgareddau adeiladu ar y tir ac mae'r Datganiad Amlinellol o Ddull Adeiladu ar y Tir (oOCMS) [REP7-020] yn amlinellu dulliau rheoli adeiladu.
- 5.3.280. Cadarnhaodd SoCG CNC ar y tir [REP8-049] fod y cynigion ar gyfer lliniaru, digolledu a gwella yn dderbyniol i reoli effeithiau andwyol mewn perthynas â rhywogaethau a warchodir. Mae CSDd yn cytuno â'r cynigion lliniaru, digolledu a gwella a wnaed gan yr Ymgeisydd [REP7-049].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.3.281. Mae'r term 'lliniaru rhagarweiniol' yn yr ES yn adlewyrchu y byddai angen arolygon ychwanegol i gadarnhau'r mesurau lliniaru. Rhagwelir na fyddai'r arolygon hyn yn effeithio ar gasgliadau'r ES ac mae arolygon cyn-adeiladu ar gyfer rhywogaethau a warchodir wedi'u sicrhau yn y dDCO [AS-053, R14].
- 5.3.282. Mae'r ExA yn fodlon â'r dull bod ardaloedd lliniaru dros dro wedi'u nodi ar gyfer trawsleoli posibl rhywogaethau a warchodir ac y bydd mesurau terfynol yn cael eu cadarnhau yn dilyn arolygon a cheir manylion am hyn yn y LEMP (byddai'r LEMP yn cael ei gymeradwyo gan CSDd).
- 5.3.283. Mae'r ES yn nodweddu'r llinell sylfaen ac yn nodi'r effeithiau posibl y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn ei gael ar gynefinoedd a rhywogaethau. Byddai'r mesurau lliniaru, digolledu, gwella a monitro yn helpu i warchod a gwella bioamrywiaeth a byddai'n darparu cyfleoedd ar gyfer adeiladu bioamrywiaeth fuddiol fel rhan o ddylunio da. Mae ardal yr OnSS yn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd yn ystod dylunio manwl i ddatblygu mesurau lliniaru, digolledu a gwella, a all helpu i warchod a gwella bioamrywiaeth, ac fel rhan o ddylunio da yn cynnwys nodweddion bioamrywiaeth buddiol i gyfrannu at yr ecosystem ehangach.
- 5.3.284. Mae'r ExA o'r farn bod y dull yn cydymffurfio ag adrannau perthnasol NPS EN-1, NPS dEN-1, TAN 5, Cymru'r Dyfodol (cynllun cenedlaethol 2040) Polisi 9, CCA Cadwraeth a Gwella Bioamrywiaeth CSDd, a CCA Coed a Thirwedd CSDd. Byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn diwallu anghenion NPS dEN-1 paragraff 5.4.18 drwy ymgorffori mesurau lliniaru priodol megis yr oCoCP [REP7-018] a'r oOCMS [REP7-020] i reoli gwaith adeiladu.
- 5.3.285. Byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn lliniaru effeithiau adeiladu ar goetiroedd hynafol drwy fabwysiadu techneg heb ffosydd fel HDD a byddai'n bodloni anghenion Paragraff 5.4.13 o'r NPS dEN-1 ynghylch Coetir Hynafol.
- 5.3.286. Dangosir cynigion ar gyfer gwella bioamrywiaeth yn yr OnSS yn yr oLEMP [REP7-026]. Mae'r Ymgeisydd yn nodi bod yr NPS yn darparu'n benodol ar gyfer rhoi pwys ar fudd bioamrywiaeth, ac mae'n cyfeirio at NPS EN-1 paragraff 5.3.6, sy'n nodi y *dylai'r IPC, wrth ystyried nod strategaeth fioamrywiaeth y Llywodraeth, ystyried y cyd-destun. her newid yn yr hinsawdd: bydd methu â mynd i'r afael â'r her hon yn*

arwain at effeithiau andwyol sylweddol ar fioamrywiaeth. Mae'r polisi a nodir yn yr adrannau a ganlyn yn cydnabod yr angen i warchod y buddiannau cadwraeth bioamrywiaeth a daearegol pwysicaf. Gall buddion datblygiad seilwaith ynni carbon isel o bwys cenedlaethol gynnwys buddion i fioamrywiaeth a buddiannau cadwraeth ddaearegol a gallai'r buddion hyn orbwyso'r niwed i'r buddiannau hyn. Gall yr IPC ystyried unrhyw fudd net o'r fath mewn achosion lle gellir dangos hynny.

- 5.3.287. Mae'r Ymgeisydd hefyd yn cyfeirio at enillion net bioamrywiaeth yn NPS dEN-1, a chynlluniau a pholisïau Cymreig perthnasol ac yn awgrymu y gellid rhoi pwysau cadarnhaol cymedrol ar wella bioamrywiaeth fel budd y Datblygiad Arfaethedig. Mae'r ExA o'r farn, er bod mesurau gwella yn cyfrannu at fudd net ar gyfer bioamrywiaeth LIC, byddai'r pwysoliad (ar gyfer mesurau gwella yn yr OnSS) yn fater i'r ExA ei ystyried yng nghyd-destun yr effeithiau ar y tir ar fioamrywiaeth, ecoleg a'r amgylchedd naturiol.

Cynefinoedd a Rhywogaethau

Gwrychoedd

- 5.3.288. Yn ei RR, nododd Sustainable Cymru [RR-036] y byddai gwrychoedd sefydledig yn cael eu dinistrio i wneud lle i linellau a mynediad adeiladu.
- 5.3.289. Mae Adroddiad Arolwg Cynefin a Gwrychoedd yr Ymgeisydd [APP-125] yn cyflwyno canfyddiadau'r arolwg cynefinoedd a'r asesiad o wrychoedd tra bod Y Cynllun Gwrychoedd a Choed a Warchodir [REP6-036] yn cysylltu gwybodaeth yng nghyd-destun ffigurau. Mae Rhestr Gwallau y Cais [REP8-053] yn nodi gwallau a chywiriadau yn ymwneud â gwrychoedd a choed yr ymdriniwyd â hwy yn Nhabl Casgliadau'r Datganiad Amgylcheddol [REP1-049].
- 5.3.290. Ar gyfer yr effeithiau gwaethaf ar y tir, cyfrifodd yr Ymgeisydd [REP1-007] y collir 6,806m o wrychoedd. Byddai colled dros dro o Wrychoedd Pwysig (o dan y Rheoliadau Gwrychoedd) yn yr ECC ar y tir gan gynnwys seilwaith cysylltiedig yn 2,530m. Byddai colled barhaol o 540m o wrychoedd yn ôl troed yr OnSS, gan gynnwys wyth coeden aeddfed a 41 coeden aeddfed ar hyd yr ECC ar y tir. Yn yr OnSS byddai plannu cydadferol o 770m o wrychoedd newydd [REP1-007]. Byddai gwrychoedd yn cael eu disodli gan gymysgedd sy'n briodol yn lleol o saith rhywogaeth o leiaf, gan gynnwys coed safonol (ac eithrio'n uniongyrchol dros yr ECC Ar y Tir) ar gymhareb 3:1 ar gyfer unrhyw rai a gollwyd.
- 5.3.291. Roedd ymateb yr Ymgeisydd i ExQ1 [REP1-007, Plannu 10.28] yn cyfeirio at yr angen i geisio cytundeb gyda'r tiffeddiannwr ynghylch ymarferoldeb adfer neu amnewid gwrychoedd.
- 5.3.292. Byddai coed a gwrychoedd yn cael eu hamddiffyn rhag difrod trwy osod ffensys i amddiffyn gwreiddiau a byddai'r lleoliad a'r math yn cael eu cytuno fel rhan o'r Cynllun Rheoli Amgylcheddol Strategol terfynol (a hefyd yn cael ei nodi yn y CoCP a'r CMS).
- 5.3.293. Roedd ymateb yr Ymgeisydd i ExQ1 [REP1-007] o'r farn na fyddai'r effaith weddilliol oherwydd colli gwrychoedd yn barhaol yn sylweddol.
- 5.3.294. Mae'r graddau y torrir gwrychoedd a gwrychoedd pwysig wedi'u nodi ar y cynllun gwrychoedd a choed a warchodir [REP6-036] ac mae wedi'i sicrhau yn y dDCO [AS-053, Erthygl 40, Atodlen 13]. Cyfeirir at atodlen ynghylch torri gwrychoedd gan gynnwys gwrychoedd pwysig o dan Erthygl 33 ac Atodlen 10, Rhan 1 a Rhan 2 o'r dDCO [AS-053].

- 5.3.295. Cadarnhaodd yr oCoCP [REP7-018] y byddai cloddiau a gedwir yn cael eu hamddiffyn gan ffensys. Cadarnhaodd yr oOCMS [REP7-020] y byddai'r gwaith o gael gwared ar wrychoedd, coed a phrysgwydd yn cael ei wneud y tu allan i dymor nythu adar lle bynnag y bo modd, neu byddai ecolegydd yn archwilio'r llystyfiant am nythod gweithredol yn union cyn ei symud.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.3.296. Bydd colled o 6,806m o wrychoedd, a gallai addasrwydd gwrychoedd newydd i weithredu fel cynefin effeithiol i ystlumod ac adar gymryd hyd at 5 i 10 mlynedd. Mae'r golled dros dro o 2,530m o Wrychoedd Pwysig [REP1-007] yn golygu y gallai gymryd 30 mlynedd cyn y gellid ystyried rhan o wrych newydd / wedi'i adfer yn Wrych Pwysig²¹. Mae'r ExA yn nodi bod angen ceisio cytundeb gyda'r tiffeddianwyr ynghylch ymarferoldeb adfer neu amnewid gwrychoedd. At ei gilydd, mae'r ExA o'r farn bod yr asesiad 'dim effeithiau gweddilliol sylweddol' (canol tymor 5 i 10 mlynedd) ar wrychoedd S7 a Gwrychoedd Pwysig yn optimistaidd, o ystyried y pwyntiau a amlinellir uchod.
- 5.3.297. Mae'r oLEMP [REP7-026] yn nodi, yn dilyn y cyfnod ôl-ofal, y byddai rheolaeth barhaus yn dychwelyd i gyfundrefnau rheoli blaenorol gan y tiffeddianwr, tra yn yr OnSS byddai rheolaeth barhaus am oes y prosiect o ran mesurau digolledu a gwella bioamrywiaeth. Fodd bynnag, fel y crybwyllwyd yn flaenorol (yn yr adran gwella bioamrywiaeth, rhwydweithiau ecolegol a chydnerthedd ecosystemau) mae'r ExA yn siomedig nad yw'r cyfnod ôl-ofal (hyd at dair blynedd) ar gyfer cynefinoedd yn yr oLEMP [REP7-026] yn adlewyrchu hyd yr effaith effaith tymor byr o lai na phum mlynedd a ddiffinnir yn yr ES. Byddai llwyddiant y gwrychoedd i weithredu fel cynefin a swyddogaeth addas i rywogaethau mewn perygl pe bai clefyd neu ddifrod yn digwydd ym mlwyddyn pedwar (y tu hwnt i'r cyfnod ôl-ofal). Felly yr hyn a ffefrir gan yr ExA fyddai cyfnod ôl-ofal hwy o bum mlynedd ar gyfer gwrychoedd. Rydym yn nodi bod darpariaethau ar gyfer hyn yn cael eu cynnwys yn yr oLEMP [REP7-026] ac yn y pen draw gan y LEMP yn y dyfodol, ac yn awgrymu y gallai fod werth i CSDd a CNC ystyried hyn.
- 5.3.298. Mae'r oCoCP [REP7-018] a'r oOCMS [REP7-020] a sicrhawyd yn y dDCO [AS-053] yn fesurau rheoli gwaith adeiladu priodol ac mae'r ExA yn cydnabod y gallai'r ymagwedd at wrychoedd helpu i fodloni CCA Coed a Thirwedd CSDd.

Ystlumod

- 5.3.299. Cyfeiriodd yr Ymgeisydd at golled barhaol o 49 o goed clwydo a 540m o wrychoedd yn yr OnSS a fyddai'n arwain at effeithiau gweddilliol sylweddol yn y tymor byr (llai na phum mlynedd), ond nid ar ôl i'r lliniaru arfaethedig aeddfedu a sefydlu yn ystod y tymor canolig (5 i 10 mlynedd). Nid yw'n debygol y bydd unrhyw effaith weddilliol sylweddol yn y tymor byr a'r tymor canolig i hir ar statws cadwraeth lleol poblogaethau ystlumod yn dilyn gweithredu mesurau lliniaru / digolledu EPSL i'w cytuno gyda CNC [REP1-049].
- 5.3.300. Dangosir yr effaith bosibl ar ystlumod yn [REP8-061, ffigurau 28-29]. Tair rhywogaeth o ystlumod a oedd yn clwydo mewn pum coeden o fewn yr OL neu'n union gerllaw iddi oedd Ystlum Lleiaf; Ystlum Lleiaf Soprano; ac Ystlum Mawr, ac mae o leiaf saith rhywogaeth arall o ystlumod wedi'u cofnodi yn yr OL.

²¹ Y Rheoliadau Gwrychoedd 1997

- 5.3.301. Byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn arwain at y sefyllfa waethaf bosibl o golli 6,806m o wrychoedd. Mae'r Ymgeisydd wedi ymrwmo i'r egwyddor o ddarparu nodweddion clwydo i wneud iawn am hyn mor agos â phosibl at nodweddion clwydo potensial canolig neu uchel presennol cyn eu colli [REP7-026]. Yn ogystal â'r mesurau gwneud iawn hyn, cynigiwyd 10 blwch ystlum pellach fel mesur gwella yn ardal yr OnSS.
- 5.3.302. Yn ystod y tymor gweithredol ystlumod a rhwng y cyfnos a'r wawr, byddai bylchau mewn gwrychoedd yn cael eu cysylltu trwy ddefnyddio gwrychoedd marw (h.y. ffensys y gellir eu symud gyda thocion ynghlwm). Byddai'r rhain yn aros yn eu lle hyd nes y byddai gwrych 1m o uchder wedi'i sefydlu a byddai'r lleoliadau'n cael eu nodi yn y Cynllun terfynol.
- 5.3.303. Roedd ymateb yr Ymgeisydd i ExQ1 [REP1-007, Plannu 10.28] yn cyfeirio at yr angen i geisio cytundeb gyda'r tiffeddiannwr ynghylch ymarferoldeb adfer neu amnewid gwrychoedd.
- 5.3.304. Byddai angen EPSL cyn gwneud gwaith a allai effeithio ar ystlumod sy'n clwydo ac mae'r dDCO [AS-053] R14 yn sicrhau rhywogaethau a warchodir gan Ewrop ar y tir. Mae SoCG CNC ar y tir [REP8-049] yn dangos ei fod yn fodlon â'r arolwg gwaelodlin, y fethodoleg asesu, y mesurau lliniaru, digolledu a gwella arfaethedig ar gyfer rhywogaethau a warchodir a chanlyniad yr asesiad. Yn yr un modd, mae SoCG CSDd [REP7-049] yn dangos ei fod wedi cyrraedd sefyllfa gytunedig gyda'r Ymgeisydd.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.3.305. Mae'r ExA yn ystyried colli clwydi coed, ac yn yr achos gwaethaf colli 6,806m o wrychoedd, (sy'n darparu llinellau hedfan a chwilota am fwyd) yn cael effaith weddilliol sylweddol ar ystlumod a allai ymestyn y tu hwnt i'r tymor byr ac ymhell i'r tymor canolig. Er bod yr ExA yn cydnabod yr ymrwymiad a wnaed i reolaeth barhaus, fel y nodwyd yn flaenorol, mae'r ExA yn siomedig gyda'r cyfnod ôl-ofal o dair blynedd. Gallai cynefin newydd / wedi'i adfer sy'n marw / yn cael ei ddifrodi ym mlwyddyn pedwar (y tu hwnt i'r cyfnod ôl-ofal) gael effaith ar linellau hedfan a chwilota am fwyd ac ynghyd â'r angen i gael cytundeb perchennog tir ar adfer neu amnewid gwrychoedd, mae'n creu lefel o risg ac ansicrwydd. Felly yr hyn a ffefrir gan yr ExA fyddai cyfnod ôl-ofal hwy o bum mlynedd ar gyfer gwrychoedd. Rydym yn nodi bod darpariaethau ar gyfer hyn yn cael eu cynnwys yn yr oLEMP [REP7-026] ac yn y pen draw gan y LEMP yn y dyfodol, ac yn awgrymu y gallai fod werth i CSDd a CNC ystyried hyn.
- 5.3.306. Serch hynny, mae'r ExA yn cydnabod safbwynt y cytunwyd arno gan CNC a CSDd ar asesu, canlyniadau a lliniaru ac yn cydnabod y byddai angen EPSL CNC ar gyfer ystlumod. Mae'r ExA yn cytuno bod effeithiau gweddilliol sylweddol yn annhebygol ar statws cadwraeth lleol poblogaethau ystlumod yn dilyn gweithredu'r mesurau lliniaru ac yn nodi'r mesurau gwella yn ardal yr OnSS o ddeg blwch ystlumod ychwanegol.

GCN

- 5.3.307. Mae ES Cyfrol 3, Pennod 5 [REP8-061, ffigurau 23-27] yn nodi'r effeithiau posibl ar GCN. Byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn arwain at golli 5 ha o gynefin daearol yn barhaol a cholli 10.56 ha o gynefin daearol dros dro yn union gerllaw pyllau bridio GCN. Byddai cynefin yn cael ei ddarnio/ynysu dros dro gan arwain at golled swyddogaethol o gynefin daearol a phyllau bridio.

- 5.3.308. Nodwyd 4 metaboblogaeth yn ardal yr arolwg: 2 yn safleoedd bach, 1 yn safle canolig, ac 1 safle yn y SABP sydd o bosibl yn eithriadol. Nid yw poblogaeth GCN y SABP yn cael ei hystyried ar hyn o bryd fel statws cadwraeth ffafriol.
- 5.3.309. Nododd CSDd yn ei LIR [REP1-056] fod tir o fewn ac o amgylch SABP yn gartref i niferoedd o GCN o bwysigrwydd cenedlaethol a bod y GNR yn darparu cynefin ar gyfer amrywiaeth o fflora a ffawna, gan gynnwys GCN.
- 5.3.310. Yr effeithiau posibl sy'n deillio o'r Datblygiad Arfaethedig a nodwyd yw lladd / anafu damweiniol, a llygredd i byllau bridio o ffynonellau gwasgaredig neu bwyntiau sy'n gysylltiedig ag adeiladu.
- 5.3.311. Mae'r ardaloedd lliniaru dros dro ar gyfer GCN a allai fod eu hangen fel rhan o EPSL CNC wedi'u cynnwys yn yr oLEMP [REP7-026, ffigurau 2-7]. Mae'r oLEMP hefyd yn nodi gwelliannau fel creu pum pwll newydd ar safle'r OnSS. Nodwyd mesurau lliniaru megis cynefin digolledu gan gynnwys egwyddorion lliniaru plannu amlinellol ar safle'r OnSS yn [REP8-061, tabl 13].
- 5.3.312. Byddai angen EPSL GCN gan CNC cyn gwneud gwaith o fewn 250m i byllau bridio posibl GCN. Daw'r asesiad i'r casgliad na fyddai unrhyw effaith sylweddol debygol ar statws cadwraeth lleol unrhyw un o'r metaboblogaethau sy'n bresennol yn dilyn gweithredu mesurau lliniaru. Cadarnhaodd CNC yn ei ymateb i ExQ2 [REP5-039] ei fod yn fodlon y byddai'r oLEMP [REP7-026] yn sicrhau gwelliant mewn perthynas â GCNs.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.3.313. Mae'r ExA yn ystyried bod colli 5 ha o gynefin daearol yn barhaol a cholli 10.56 ha o gynefin daearol dros dro yn debygol o effeithio ar symudiad posibl y GCN ar gyfer pob un o'r 4 metaboblogaeth yn y tymor byr, ond yn annhebygol yn y tymor canolig-hir oherwydd y mesurau lliniaru sy'n cael eu mabwysiadu. Mae'r ExA yn cytuno â safbwynt yr Ymgeisydd bod potensial i adfer metaboblogaethau GCN SABP i statws cadwraeth ffafriol yn y tymor canolig-hir oherwydd dull y Datblygiadau Arfaethedig o liniaru a rheoli.
- 5.3.314. Mae'r ExA yn cytuno nad oes unrhyw effaith sylweddol yn debygol ar statws cadwraeth lleol unrhyw un o metaboblogaethau GCN presennol y Datblygiad Arfaethedig oherwydd gweithredu arolygon cyn-adeiladu, EPSL CNC, sefydlu ardaloedd lliniaru dros dro ar gyfer GCN, amserlennu gwaith i osgoi cyfnodau sensitif ar gyfer GCN, mesurau lliniaru / digolledu / gwelliannau a monitro i'w cytuno gyda CNC gan gynnwys ymgorffori'r LEMP terfynol. Mae'r dDCO [AS-053] R14 yn sicrhau amddiffyniad digonol i GCN fel rhywogaeth a warchodir gan Ewrop.

Allryiadau Peiriannau Symudol Di-Ffordd (NRMM)

- 5.3.315. Yn ei ymateb i gwestiwn ysgrifenedig cyntaf yr ExA [REP1-007] cynhwysodd yr Ymgeisydd nodyn technegol Atodiad J ar gyfer asesiad ansoddol o allyriadau NRMM ar bedwar Safle Bywyd Gwyllt Lleol (LWS). Gelwir safonau ecosystemau a llystyfiant mewn perthynas ag ansawdd aer yn Lefelau Critigol (CLE) ar gyfer crynodiadau yn yr awyr, a Llwythi Critigol (CLO) ar gyfer dyddodi i dir o'r aer. Mae canlyniadau asesiad NRMM y cyfnod adeiladu ansoddol yn dangos bod y tebygolrwydd fod allyriadau NRMM (a gynhyrchir gan y gweithgareddau arfaethedig yn unig) yn fwy na 100% o'r CLE a / neu CLO yn unig yn isel. Ni fyddai'r allyriadau'n sylweddol a byddai'r effeithiau o'r gweithgareddau adeiladu yn rhai dros dro.

- 5.3.316. Yn ei ymateb i drydydd cwestiwn ysgrifenedig yr ExA [REP7-004], nododd yr Ymgeisydd fod deg AW wedi'u lleoli o fewn 50m i weithgareddau adeiladu ar y tir. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod tebygolrwydd allyriadau NRMM (a gynhyrchir gan weithgareddau arfaethedig yn unig) yn fwy na 100% o'r CLe neu CLo yn unig yn isel. Byddai allyriadau'n ddibwys ac nid yn arwyddocaol, a byddai'r effeithiau o'r gweithgareddau adeiladu yn rhai dros dro.
- 5.3.317. Ceir mesurau rheoli cyfnod adeiladu i leihau allyriadau NRMM yn y Cynllun Rheoli Ansawdd Aer Amlinellol [REP2-031] ac maent wedi'u sicrhau yn y dDCO [AS-053, R10].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.3.318. Daeth yr asesiad ansoddol o allyriadau NRMM ar LWS cyfagos gan gynnwys cymhwyso ei egwyddorion ar ddeg AW i'r casgliad nad oedd yr effeithiau'n arwyddocaol. Ni chododd unrhyw IPs unrhyw bryderon ynghylch yr asesiad a'r canlyniadau, ac mae'r ExA yn fodlon bod asesiad ansoddol yr NRMM yn bodloni NPS EN-1.

Casgliad yr ExA ar fioamrywiaeth, ecoleg a'r amgylchedd naturiol

- 5.3.319. Mae'r ExA o'r farn bod yr ymgynghoriad, y data sylfaenol, a chanlyniadau'r asesiadau yn ystyrion ac yn briodol. Wrth gymryd y farn hon mae'r ExA wedi ystyried digonolrwydd yr ymateb i'r ymgynghoriad gan CSDd, y sylwadau a'r ymatebion perthnasol, yr LIR [REP1-056] a'r safbwyntiau y cytunwyd arnynt ar gyfer SoCG CNC ar y tir [REP8-049] a SoCG CSDd [REP7-049].
- 5.3.320. Mae'r ExA o'r farn bod dyluniad y prosiect wedi ystyried rhywogaethau a chynefinoedd a warchodir drwy eu hosgoi lle bo hynny'n ymarferol, ac mae hefyd wedi darparu ardaloedd ar gyfer trawsleoli rhywogaethau. Mae'r Datblygiad Arfaethedig yn dangos sut y mae wedi achub ar gyfleoedd i warchod bioamrywiaeth, ac ar safle'r OnSS, nodwyd ystod o fesurau gwella. Mae'r ExA o'r farn bod y rhain yn briodol a bod y dull gweithredu'n cyd-fynd ag egwyddor NPS EN-1 er mwyn osgoi niwed sylweddol i fioamrywiaeth a galluogi cyfleoedd dylunio da ar gyfer bioamrywiaeth.
- 5.3.321. Mae LIR CSDd [REP1-056] yn cyfeirio at fioamrywiaeth ar y tir a chadwraeth natur a Pholisïau CDLI perthnasol. Mae Adran 15 o'r LIR yn dod i'r casgliad bod asesiad CSDd o effaith yn ystod y gwaith adeiladu yn negyddol, ac yn niwtral yn ystod y cyfnod gweithredu; a byddai gofynion DCO yn fecanwaith derbyniol i sicrhau mesurau lliniaru, digolledu a gwella ecolegol angenrheidiol.
- 5.3.322. Byddai'r rDCO yn sicrhau camau datblygu awdurdodedig (R5), y cod ymarfer adeiladu (R10), cynllun rheoli Tirwedd ac Ecoleg (R13), y rhywogaethau a warchodir gan Ewrop ar y tir gan gynnwys rhywogaethau a warchodir yn genedlaethol (R14). Mae'r rDCO o dan Erthygl 40 (ardystio cynlluniau) yn rhestru cyfres o ddogfennau fel yr oLEMP.
- 5.3.323. Mae'r ExA yn cytuno â'r Ymgeisydd na fyddai effeithiau adeiladu mewn perthynas ag ansawdd aer, hydroleg a sŵn mewn perthynas â derbynyddion ecolegol yn sylweddol. Mae'r ExA yn fodlon na fyddai sŵn a golau gweithredol o'r OnSS yn cael effaith sylweddol ar dderbynyddion ecolegol. Mae'r rDCO yn sicrhau'r gofynion canlynol: Cod ymarfer adeiladu (R13), Rheoli sŵn yn ystod y cam gweithredu (R18), Rheoli allyriadau golau artiffisial gweithredol (R19), a datgomisiynu ar y tir (R22), sy'n bodloni NPS EN-1.

- 5.3.324. At ei gilydd, mae'r ExA o'r farn bod y rhain yn fesurau priodol i'w rhoi ar waith ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig ac mae'r ExA yn cydnabod bod CNC a CSDd yn fodlon ar ddull cynlluniau rheoli amlinellol ar gyfer y cam cyn-gychwyn.
- 5.3.325. Mae'r ExA yn fodlon bod yr ES wedi ystyried yr effeithiau perthnasol drwy'r camau prosiect ac yn cydymffurfio ag NPS EN-1 ac NPS dEN-1 sy'n ymwneud â rhywogaethau a chynefinoedd gwarchodedig.
- 5.3.326. Byddai dull y Datblygiad Arfaethedig o ymdrin â rhwydweithiau ecolegol a chydnerthedd ecosystemau yn cydymffurfio ag adrannau perthnasol NPS EN-1, NPS dEN-1, ac amcanion cynlluniau a pholisïau Cymreig perthnasol. Fodd bynnag, mae'r ExA yn siomedig nad yw'r cyfnod ôl-ofal tair blynedd yn adlewyrchu hyd effaith tymor byr y Datganiad Amgylcheddol (llai na phum mlynedd). Gallai cynefin wedi'i adfer sy'n marw neu'n cael ei ddifrodi ym mlwyddyn pedwar (y tu hwnt i'r cyfnod ôl-ofal) beryglu rhwydwaith ecolegol annatod cwbl weithredol a lleihau gwytnwch ecosystem. Mae'r ExA hefyd yn nodi bod cytundebau tîrfeddiannwyr ar adfer neu amnewid gwrychoedd (y tu hwnt i'r OnSS) yn gosod lefel o risg ac ansicrwydd i gynefinoedd a rhywogaethau. Cyfrifir y golled o wrychoedd (yr achos gwaethaf) yn 6,806m a byddai colled dros dro o Wrychoedd Pwysig (o dan y Rheoliadau Gwrychoedd) yn yr ECC ar y tir gan gynnwys seilwaith cysylltiedig yn 2,530m. Felly byddai'r ExA yn ffafrio cyfnod ôl-ofal hwy o bum mlynedd. Rydym yn nodi bod darpariaethau ar gyfer hyn yn cael eu cwmpasu gan yr oLEMP [REP7-026] ac yn y pen draw gan y LEMP yn y dyfodol, ac yn awgrymu y gallai fod werth i Gyngor Sir Ddinbych a CNC ystyried hyn.
- 5.3.327. Mae'r ExA yn cytuno na fyddai effeithiau cronol yn sylweddol, na fyddai effeithiau gweddilliol yn ystod gweithredu / datgomisiynu yn sylweddol, na fyddai'r effeithiau rhyng-gysylltiedig yn sylweddol ac na fyddai unrhyw effeithiau trawsffiniol. Fodd bynnag, fel y crybwyllwyd uchod, mae'r cyfnod ôl-ofal a'r angen am gytundebau tîrfeddiannwr yn golygu na all yr ExA briodoli effaith gadarnhaol gyffredinol o ran ecoleg ar y tir, bioamrywiaeth a'r amgylchedd naturiol oherwydd y Datblygiad Arfaethedig.
- 5.3.328. Mae'r ExA yn rhoi pwysau cyfyngedig yn erbyn gwneud y Gorchymyn o ran materion sy'n ymwneud â bioamrywiaeth ar y tir, ecoleg, a'r amgylchedd naturiol a chaiff hyn ei ddwyn ymlaen i'r cydbwysedd cynllunio.

5.4. PERYGL LLIFOGYDD AC ANSAWDD DŴR

Cyflwyniad

- 5.4.1. Nodwyd perygl llifogydd ar y tir ac ansawdd dŵr fel prif fater yn asesiad cychwynnol yr ExA [PD-007]. Mae'r adran hon yn adrodd ar elfennau ar y tir y Datblygiad Arfaethedig sy'n berthnasol i hydroleg, hydroddaeareg a pherygl llifogydd.

Ystyriaethau Polisi

Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol ar Ynni (NPS EN-1)

- 5.4.2. Mae adran 5.7 o NPS EN-1 yn ymwneud â pherygl llifogydd. Mae paragraff 5.7.3 yn nodi bod rhaid ystyried datblygiad a pherygl llifogydd ar bob cam o'r broses gynllunio er mwyn osgoi datblygiadau amhriodol mewn ardaloedd sydd mewn perygl o lifogydd. Lle mae angen seilwaith ynni newydd, yn eithriadol, mewn ardaloedd o'r fath, nod polisi yw ei wneud yn ddiogel heb gynyddu'r perygl o lifogydd mewn mannau eraill a, lle bo modd, drwy leihau'r perygl llifogydd yn gyffredinol.
- 5.4.3. O ran gwaith adeiladu, mae paragraff 5.7.10 yn nodi y bydd angen i'r penderfynwr fod yn fodlon bod y system ddraenio arfaethedig yn cydymffurfio ag unrhyw Safonau Cenedlaethol a bod y Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) yn gwneud darpariaeth ar gyfer mabwysiadu a chynnal a chadw Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS).
- 5.4.4. Mae paragraff 5.7.4 yn nodi y dylai pob cynnig ar gyfer prosiectau ynni ym Mharthau Llifogydd B ac C yng Nghymru gael eu hategu gan Asesiad Risg Llifogydd (FRA), a ddylai nodi ac asesu'r risgiau o bob math o lifogydd i'r prosiect ac ohono, a dangos sut bydd y peryglon llifogydd hyn yn cael eu rheoli, gan ystyried newid hinsawdd. Mae paragraff 5.7.5 yn mynd ymlaen i ddweud mai'r gofynion sylfaenol ar gyfer FRAs yw y dylent:
- fod yn gymesur â'r risg ac yn briodol i raddfa, natur a lleoliad y prosiect;
 - ystyried y risg o lifogydd sy'n deillio o'r prosiect yn ogystal â'r risg o lifogydd i'r prosiect;
 - ystyried effeithiau newid hinsawdd, gan nodi'n glir hyd oes y datblygiad y gwnaed yr asesiad drosto;
 - cael ei wneud gan bobl gymwys, cyn gynted â phosibl yn y broses o baratoi'r cynnig;
 - ystyried effeithiau andwyol a buddiol posibl seilwaith rheoli perygl llifogydd, gan gynnwys amddiffynfeydd uwch, sianeli llif, ardaloedd storio llifogydd a nodweddion artiffisial eraill, ynghyd â chanlyniadau eu methiant;
 - ystyried pa mor agored i niwed yw'r rhai sy'n defnyddio'r safle, gan gynnwys trefniadau ar gyfer mynediad diogel;
 - ystyried a meintioli'r gwahanol fathau o lifogydd (boed hynny o ffynonellau naturiol a dynol ac yn cynnwys effeithiau ar y cyd a chronnol) a nodi mesurau lleihau perygl llifogydd, fel bod asesiadau'n addas at ddiben y penderfyniadau sy'n cael eu gwneud;
 - ystyried effeithiau amrywiaeth o ddigwyddiadau llifogydd gan gynnwys digwyddiadau eithafol ar bobl, eiddo, yr amgylchedd naturiol a hanesyddol a phrosesau afonydd ac arfordirol;
 - cynnwys asesiad o'r risg sy'n weddill (a elwir yn 'weddilliol') ar ôl cymryd mesurau lleihau risg i ystyriaeth a dangos bod hyn yn dderbyniol ar gyfer y prosiect penodol;

- ystyried sut mae gallu dŵr i suddo i'r ddaear yn medru newid gyda datblygiad, ynghyd â sut y gallai cynllun arfaethedig y prosiect effeithio ar systemau draenio;
- ystyried a oes angen bod yn ddiogel a pharhau'n weithredol yn ystod digwyddiad llifogydd gwaethaf yn ystod oes y datblygiad; a
- chael ei ategu gan ddata a gwybodaeth briodol, gan gynnwys gwybodaeth hanesyddol am ddigwyddiadau blaenorol.

5.4.5. Noda paragraff 5.7.18 er mwyn rheoli perygl llifogydd yn foddhaol, mae angen trefniadau i reoli dŵr wyneb ac effaith y cylch dŵr naturiol ar bobl ac eiddo. Mae paragraffau 5.7.20 a 21 yn datgan ymhellach y dylai gosodiad y safle a systemau draenio dŵr wyneb ymdopi â digwyddiadau sy'n fwy na chapasiti dylunio'r system ac y dylent fod o'r fath fel nad yw cyfeintiau a chyfraddau llif brig y dŵr wyneb sy'n gadael y safle yn fwy na'r cyfraddau cyn y prosiect arfaethedig.

5.4.6. Mae Adran 5.15 o NPS EN-1 yn ymdrin ag ansawdd ac adnoddau dŵr gan gydnabod y gall datblygu seilwaith gael effeithiau andwyol ar ddŵr daear, dŵr wyneb mewndirol, dyfroedd trosiannol a dyfroedd arfordirol. Gallai'r posibilrwydd o effeithiau andwyol ar iechyd neu ar rywogaethau a chynefinoedd gwarchodedig godi ac arwain at fethiant i gyflawni amcanion amgylcheddol a sefydlwyd o dan y Gyfarwydddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Mae gweithgareddau sy'n gollwng i'r amgylchedd dŵr yn destun rheolaeth llygredd tra bod y gyfundrefn trwyddedu tynnu dŵr yn rheoleiddio gweithgareddau sy'n cymryd dŵr o'r amgylchedd dŵr.

5.4.7. Lle mae'r prosiect yn debygol o gael effeithiau ar yr amgylchedd dŵr, dylai ymgeiswyr gynnal asesiad sy'n mynd i'r afael ag ansawdd dŵr, adnoddau dŵr a nodweddion ffisegol yr amgylchedd dŵr, yn unol â pharagraff 5.15.2 NPS EN-1.

Datganiad Polisi Cenedlaethol ar Ynni Adnewyddadwy (NPS EN-3)

5.4.8. Er y derbynnir bod ffermydd gwynt ar y môr yn llai tebygol o gael eu heffeithio gan lifogydd, mae paragraff 2.3.4 o NPS EN-3 yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr nodi sut y byddai'r datblygiad arfaethedig yn gallu gwrthsefyll stormydd.

5.4.9. Mae paragraff 2.6.189 o NPS EN-3 hefyd yn nodi y gall adeiladu, gweithredu a datgomisiynu seilwaith ynni alltraeth effeithio ar donnau a llanw. Fel y cyfryw, gall presenoldeb tyrbinau achosi effeithiau anuniongyrchol i amddiffynfeydd llifogydd.

Datganiad Polisi Cenedlaethol ar Rwydweithiau Trydan (NPS EN-5)

5.4.10. Mae paragraff 2.4.1 o NPS EN-5 yn nodi, gan fod newid yn yr hinsawdd yn debygol o gynyddu'r risgiau i gydnerthedd peth seilwaith, y dylai ymgeiswyr nodi i ba raddau y disgwylir i'r datblygiad arfaethedig fod yn agored i niwed, ac, fel y bo'n briodol, sut y byddai bod yn gydnerth i faterion sy'n cynnwys llifogydd, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt. Yn yr achos penodol hwn, mae hyn yn berthnasol i is-orsafoedd sy'n hanfodol ar gyfer y rhwydwaith trawsyrru a dosbarthu trydan.

Datganiadau Polisi Cenedlaethol drafft

5.4.11. Ar ddiwedd yr Archwiliad, roedd gofynion polisi NPS drafft EN-1, EN-3 ac EN-5 mewn perthynas â pherygl llifogydd a defnyddio ansawdd dŵr yn gyson i raddau helaeth â'r gofynion polisi hynny yn yr NPS EN-1, EN-3 ac EN-5 sy'n bodoli. Fodd bynnag, cynigir y prif ddiwygiadau ac ychwanegiadau a ganlyn i NPS EN-1:

- Mae paragraff 5.8.6 o EN-1 drafft yn cyflwyno'r angen am asesiad perygl llifogydd safle-benodol ar gyfer pob prosiect ynni ym Mharth Llifogydd 2 a 3 yn Lloegr neu Barthau B ac C yng Nghymru. Ar gyfer datblygiad ym Mharth

Llifogydd 1 yn Lloegr neu Barth A yng Nghymru, mae'r polisi drafft yn darparu meini prawf ar gyfer pryd y byddai angen yr asesiad;

- Mae paragraff 5.8.14 o'r drafft EN-1 yn cyflwyno'r amod na ddylai prosiectau ynni gael caniatâd fel arfer o fewn Parth Llifogydd 3b y Gorlifdir Gweithredol (lle mae'n rhaid i ddŵr lifo neu gael ei storio ar adegau o lifogydd) yn Lloegr, neu Barth C2 yn Cymru, neu ar dir y disgwylir iddo ddod o fewn y parthau hyn o fewn yr oes a ragwelir. Mae'r testun drafft hefyd yn nodi, lle mae'n rhaid lleoli seilwaith ynni hanfodol mewn ardaloedd o'r fath am resymau gweithredol, dim ond os na fydd y datblygiad yn arwain at golled net o storfa gorlifdir, ac na fyddai'n rhwystro llif dŵr, y dylid eu caniatáu;
- Mae paragraff 5.8.15 o EN-1 drafft yn cynnwys testun ychwanegol i baragraff 5.7.13 presennol NPS EN-1. I grynhoi, ni ddylid rhoi caniatâd ym Mharth Llifogydd 2 yn Lloegr nac ym Mharth B yng Nghymru oni bai bod gofynion y prawf dilyniannol wedi'u bodloni. O ran Parth 3 yn Lloegr neu Barth C yng Nghymru, ni ddylid rhoi caniatâd oni bai bod y profion dilyniannol ac eithriadol wedi'u bodloni;
- Mae paragraff 5.16.3 o'r EN-1 drafft yn cyflwyno testun newydd sy'n cadarnhau bod ymgeiswyr yn cael eu hannog i reoli dŵr wyneb yn ystod y gwaith adeiladu trwy drin dŵr ffo wyneb o uwchbridd agored cyn ei ollwng ac i gyfyngu ar arllwysiad deunyddiau solet crog;
- Mae paragraff 5.16.4 o EN-1 drafft yn cyflwyno testun newydd sy'n cadarnhau bod ymgeiswyr yn cael eu hannog i ystyried mesurau diogelu i reoli'r risg o lygredd i ddŵr daear y tu hwnt i'r rhai a amlinellir mewn Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr; a
- Gwneir diwygiadau i baragraffau 5.15.6 a 7 o'r NPS EN-1 presennol. I grynhoi, mae'r testun newydd ym mharagraffau 5.16.8 i 5.16.9 o'r EN-1 drafft yn nodi, yn nhermau Rheoliadau'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr 2017, mai nod cyffredinol datblygiad ddylai fod atal dirywiad yn statws cyrff dŵr i gefnogi cyflawni'r amcanion yn y Cynlluniau Rheoli Basn Afon ac i beidio â pheryglu cyflawniad statws da yn y dyfodol ar gyfer unrhyw gyrff dŵr yr effeithir arnynt.

Deddfwriaeth a Pholisïau Eraill

Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (2000/60/EC)

- 5.4.12. Mae'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) yn darparu'r sylfaen ar gyfer diogelu amgylchedd dŵr y DU. Mae'r WFD yn ceisio gwarchod pob elfen o'r gylchred ddŵr a gwella ansawdd dŵr daear, dyfroedd wyneb, aberoedd a dyfroedd arfordiro.
- 5.4.13. Mae'r Gyfarwyddeb yn cael ei thrawsosod a'i gweithredu yng Nghymru drwy Reoliadau'r Amgylchedd Dŵr (Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) 2017.

Polisi Cenedlaethol Cymru

- 5.4.14. Mae Polisi Cynllunio Cymru 11 (PPW11) yn nodi polisïau cynllunio defnydd tir Llywodraeth Cymru. Ategir PPW11 gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (TAN), Cylchlythyrau Llywodraeth Cymru, a llythyrau egluro polisi, sydd ynghyd â PPW11 yn darparu'r fframwaith polisi cynllunio cenedlaethol ar gyfer Cymru. Mae Pennod 6.6 Polisi Cynllunio Cymru11 yn cynnwys adrannau ar ddŵr a pherygl llifogydd.
- 5.4.15. Mae TAN15 – Datblygu, Llifogydd ac Erydu Arfordirol yn darparu canllawiau technegol sy'n ategu'r polisi a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru 11 mewn perthynas â datblygu a llifogydd. O dan TAN15, mae Cymru gyfan wedi'i rhannu'n dri pharth llifogydd, yn dibynnu ar asesiad o berygl llifogydd. Diffinnir Parth A fel un sydd ag

ychedig neu ddim risg o lifogydd, mae Parth B yn peri risg isel o lifogydd, tra bod Parth C yn cynrychioli risg uchel o lifogydd. Mae Parth C wedi'i rannu ymhellach yn Barthau C1 a C2 gan nodi a yw'r ardal yn cael ei hamddiffyn ai peidi.

- 5.4.16. Nod trosfwaol TAN15 yw cymryd agwedd ragofalus a chyfeirio datblygiad oddi wrth ardaloedd sydd mewn perygl mawr o lifogydd lle bo modd. Ar gyfer safleoedd o fewn ardaloedd risg uchel, mae TAN15 yn gofyn am gymhwyso'r Prawf Cyfiawnhad, gan gynnwys asesiad o dderbynioldeb canlyniadau.

Polisiau Cynllun Datblygu

- 5.4.17. Mae Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych 2013 (DCCLDP) yn nodi'r agwedd eang a ddefnyddir i fynd i'r afael ag anghenion datblygu CSDd mewn modd cynaliadwy. Mae Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd (SFCA) Cyngor Sir Ddinbych yn nodi ac yn mapio perygl llifogydd ar raddfa'r fwrdeistref gyfan, gan gynnwys ystyried perygl llifogydd llanw gweddilliol sy'n gysylltiedig â thorri amddiffynfeydd. Mae'r SFCA yn darparu gwerthusiad o berygl llifogydd yn Sir Ddinbych ac yn cyflwyno argymhellion ar ddatblygu a pherygl llifogydd.

- 5.4.18. Ystyrir bod y polisiau DCCLDP canlynol yn berthnasol i'r maes pwnc hwn;


- Polisi RD 1 – Datblygiad cynaliadwy a dylunio o safon dda
 - Cefnogir cynigion datblygu o fewn ffiniau datblygu ar yr amod na fydd y datblygiad yn effeithio'n annerbyniol ar amwynder trigolion, defnyddwyr tir ac eiddo eraill neu nodweddion yr ardal leol oherwydd cynnydd mewn gweithgaredd, aflonyddwch, sŵn, llwch, mygdarth, sbwriel, draeniad, llygredd golau ac ati, ac yn darparu safonau amwynder boddhaol ei hun; ac
 - Yn bodloni ystyriaethau amgylcheddol ffisegol neu naturiol sy'n ymwneud â sefydlogrwydd tir, draeniad, ac atebolrwydd i lifogydd, cyflenwad dŵr a thynnu dŵr o'r cwrs dŵr naturiol.
- Polisi VOE 6 – Rheoli Dŵr – Prawf Cyfiawnhad
 - Mae Polisi VOE 6 yn nodi y bydd angen i bob datblygiad ddileu neu leihau dŵr ffo o'r safle, lle bo hynny'n ymarferol. Dylai'r cyfraddau dŵr ffo o'r safle gynnal neu leihau cyfraddau cyn datblygu.

Achos yr Ymgeisydd

Methodoleg

- 5.4.19. Nodir asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau ar hydroleg, hydroddaeareg a pherygl llifogydd yn y Datganiad Amgylcheddol, Cyfrol 3, Pennod 7 (yr ES) [REP8-063]. Mae pennod yr ES yn cadarnhau'r effeithiau ar hydroleg, hydroddaeareg a pherygl llifogydd sy'n deillio o adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig. Asesir hefyd y potensial ar gyfer effeithiau cronol, rhyng-gysylltiedig a thrawsffiniol.
- 5.4.20. Mae ardal yr astudiaeth ar gyfer yr asesiad yn amrywio o ffrydiau penllanw cymedrig i Bwynt Cyswllt y Grid Cenedlaethol, ynghyd â byffer o 1km o amgylch yr is-orsaf arfaethedig ar y tir (OnSS) a byffer o 250m o amgylch y Lanfa a'r coridor ceblau allforio ar y tir (ECC), sy'n yn cynnwys llwybrau mynediad ac ardaloedd compownd adeiladu dros dro (TCC).

Ffigur 8: Ardal astudiaeth hydroleg, hydroddaeareg a pherygl llifogydd [REP8-063]



5.4.21. Ategwyd pennod yr ES [REP8-063] hefyd gan y dogfennau a ganlyn:

- Asesiad Canlyniad Llifogydd ECC ar y Tir [REP1-042];
- Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd yr Is-orsaf Arfaethedig [REP1-044];
- Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd yr Is-orsaf Arfaethedig: Atodiad A – Strategaeth Ddraenio Amlinellol yr Is-orsaf Arfaethedig [REP1-045];
- Cyfrol 4, Atodiad 3.1: Asesiad Cydymffurfiaeth â'r Gyfarwydddeb Fframwaith Dŵr [REP8-067];
- Cyfrol 5, Atodiad 7.3: HDD Gwaith Croesi heb Ffos y Lanfa [APP-139];
- Cyfrol 5, Atodiad 7.4: HDD Gwaith Croesi heb Ffos yr A525 [APP-140];
- Cyfrol 5, Atodiad 7.5: HDD Gwaith Croesi heb Ffos yr Afon Clwyd [APP-141]; a
- Cyfrol 5, Atodiad 7.6: HDD Gwaith Croesi Heb Ffos yr A55 [APP-142].

5.4.22. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oes unrhyw ganllawiau na meini prawf cyhoeddedig ar gyfer asesu a gwerthuso effeithiau ar hydroleg, hydroddaeareg a pherygl llifogydd yng nghyd-destun EIA. Yn absenoldeb hyn, mae'r asesiad arfaethedig yn seiliedig ar fethodoleg sy'n deillio o ganllawiau'r Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol. Defnyddiwyd barn broffesiynol a methodoleg asesu risg ansoddol i asesu'r canfyddiadau mewn perthynas â phob un o'r meini prawf hyn i roi asesiad o arwyddocâd ar gyfer pob effaith bosibl (adran 7.4.4 o [REP8-063].

5.4.23. Nid yw'r ES [REP8-063] yn ystyried yn benodol y perygl o lifogydd i'r Datblygiad Arfaethedig ond mae'n ystyried sut y gallai'r cynigion newid perygl llifogydd ar y safle ac mewn mannau eraill. Mae'r perygl llifogydd i'r Datblygiad Arfaethedig yn cael ei ystyried ar wahân yn yr Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd (FCA) coridor ceblau allforio ar y tir yn ES Cyfrol 5, Atodiad 7.1 [REP1-042] ac mae'r FCA ar gyfer yr OnSS yn cael ei ystyried yng Nghyfrol 5 yr ES, Atodiad 7.2 [REP1-044] a [REP1-045].

Asesiad o Effaith

- 5.4.24. Mae Tabl 13 yr ES yn darparu crynodeb o'r asesiad risg llifogydd ac ansawdd dŵr o ran adeiladu, gweithredu, datgomisiynu ac effeithiau cronol [REP8-063]. Nodwyd yr effeithiau adeiladu, gweithredu, datgomisiynu a gweddilliol cronol a ganlyn.

Effeithiau adeiladu

- Gosodiad ECC ar y tir gan gynnwys:
 - ansawdd dŵr cyrsiau dŵr;
 - ansawdd dŵr ar gyfer dyfroedd arfordirol ger y lan a dyfroedd trosiannol Clwyd;
 - ansawdd dŵr daear; a
 - pherygl llifogydd o weithgareddau adeiladu.
- Adeiladu OnSS gan gynnwys:
 - ansawdd dŵr mewn cyrsiau dŵr;
 - ansawdd dŵr daear; a
 - pherygl llifogydd.
- Adeiladu TCC OnSS: perygl llifogydd
- Gwaith croesi heb ffos gan gynnwys:
 - ansawdd dŵr ar gyfer dyfroedd arfordirol ger y lan a dyfroedd trosiannol Clwyd;
 - ansawdd dŵr wyneb;
 - ansawdd dŵr daear;
 - perygl llifogydd; a
 - pherygl llifogydd o Gompownd Adeiladu Dros Dro (TCC).
- Gosodiad glanfa gan gynnwys:
 - dŵr arfordirol ger y lan;
 - ansawdd dŵr wyneb;
 - croesfan heb ffos ar ansawdd dŵr daear;
 - ansawdd dŵr daear;
 - perygl llifogydd cwrs dŵr; a
 - pherygl llifogydd llanw.

- 5.4.25. Ar gyfer y cyfnod adeiladu, nododd yr asesiad effeithiau yn amrywio o effeithiau andwyol ddibwys, dibwys i fân andwyol a mân effeithiau andwyol. Nid yw effeithiau o'r fath yn arwyddocaol yn nhermau EIA.

Effeithiau gweithredol

- Seilwaith ECC parhaol ar y tir;
- OnSS: perygl llifogydd ac ansawdd dŵr; a
- Seilwaith Glanfa Barhaol: ansawdd dŵr a pherygl llifogydd.

- 5.4.26. Ar gyfer y cam gweithredu, nododd yr asesiad effeithiau a oedd yn amrywio o effeithiau andwyol ddibwys i ddibwys i fân effeithiau. Nid yw effeithiau o'r fath yn arwyddocaol yn nhermau EIA.

Effeithiau datgomisiynu

- Datgomisiynu ECC ar y tir ar risg llifogydd ac ansawdd dŵr; a
- Datgomisiynu OnSS: perygl llifogydd ac ansawdd dŵr.

- 5.4.27. Yn y cyfnod datgomisiynu, nododd yr asesiad effeithiau yn amrywio o andwyol ddibwys i ddibwys i fân andwyol. Nid yw effeithiau o'r fath yn arwyddocaol yn nhermau EIA.
- 5.4.28. I grynhoi, daeth yr asesiadau i'r casgliad na fyddai unrhyw effeithiau arwyddocaol (andwyol neu fuddiol) yn cael eu profi yn ystod y gwaith adeiladu, gweithredu, neu gyfnodau datgomisiynu (adran 7.16 o'r ES [REP8-063]).

Effeithiau eraill

- 5.4.29. Ni nodwyd unrhyw effeithiau cronol, rhyng-berthynol na thrawsffiniol mewn perthynas â pherygl llifogydd ac ansawdd dŵr (adrannau 7.13 i 7.15 o'r ES [REP8-063]).

Asesiadau Canlyniad Llifogydd

Asesiad Canlyniad Llifogydd ECC ar y Tir

- 5.4.30. Nod yr FCA ar y tir oedd amlinellu:

- Y posibilrwydd y bydd llifogydd yn effeithio ar lwybr yr ECC ar y tir;
- Effaith bosibl y gwaith adeiladu ar lifogydd ar y safle ac yn y cyffiniau; a'r
- Mesurau arfaethedig y gellir eu hymgorffori i liniaru'r risgiau a nodwyd.

Nododd FCA yr ECC yr ardaloedd canlynol i'w lleoli o fewn Parth C:

- ECC o'r lanfa i'r groesfan B5119 Ffordd Dyserth;
- ECC o groesfan Ffordd Rhuddlan A525 i groesfan Aber Clwyd;
- ECC o groesfan Aber Clwyd i groesfan Lôn Sarn;
- Trac mynediad gweithredol o'r B5119 Ffordd Dyserth, heibio Fferm Aberkinsey i'r ECC; ac
- Ymyl ddeheuol yr ECC rhwng Ffordd Pentre a'r A547.

- 5.4.31. Mae'r rhannau eraill o'r ECC wedi'u lleoli o fewn Parth Llifogydd A, sef tir sy'n cael ei ystyried fel ychydig o risg o lifogydd afonol neu arfordirol/llanw.

- 5.4.32. Gan fod rhannau o'r ECC wedi'u lleoli o fewn Parth Llifogydd C, maent yn destun i'r Prawf Cyfiawnhad, fel y nodir yn TAN15. Mae'r Prawf Cyfiawnhad yn ystyried derbynioldeb canlyniadau'r gwaith ym Mharth C1 a Pharth C2, i ddangos y gall y datblygiad ddigwydd.

- 5.4.33. Mae'r FCA yn cadarnhau, o ran y meini prawf sydd wedi'u cynnwys yn TAN15, bod y Datblygiad Arfaethedig yn bodloni gofynion y Prawf Cyfiawnhad ac felly canfyddir ei fod yn dderbyniol (Adran 7 o [REP1-042]).

- 5.4.34. Mae Adran 7 o'r FCA yn dod i'r casgliad y byddai lefel ganfyddedig y perygl llifogydd i'r Datblygiad Arfaethedig ac a achosir ganddo yn isel, ac y byddai'r datblygiad yn ddiogel, heb gynyddu'r perygl llifogydd yn sylweddol mewn mannau eraill.

Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd yr Is-orsaf Arfaethedig

- 5.4.35. Nod yr FCA is-orsaf oedd deall:

- Canlyniadau llifogydd ar yr is-orsaf;
- Canlyniadau'r datblygiad ar berygl llifogydd mewn mannau eraill yn y dalgylch ar gyfer ystod o senarios llifogydd posibl hyd at y tebygolrwydd hwnnw o 0.1% o lifogydd; a

- Gellir defnyddio'r FCA i sefydlu a ellid ymgorffori mesurau lliniaru priodol yn nyluniad y datblygiad i sicrhau bod datblygiad yn lleihau'r risg i fywyd, difrod i eiddo ac aflonyddwch i bobl.

5.4.36. Daeth Adran 5 o FCA yr is-orsaf i'r casgliad nad oedd safle'r is-orsaf arfaethedig yn cael ei ystyried mewn perygl o lifogydd afonol neu lanwol neu lifogydd o gamlesi neu gronfeydd dŵr. Byddai ardaloedd bach o'r safle mewn perygl o lifogydd o ddŵr wyneb a chysiau dŵr bach; fodd bynnag, byddai hyn yn cael ei leoli o fewn y cysiau dŵr/draeniau bach a dau bwell. Ni ddylai'r is-orsaf gynyddu'r perygl o lifogydd mewn mannau eraill. Ystyriwyd bod modd rheoli'r perygl o lifogydd o ddŵr wyneb drwy system ddraenio gynaliadwy sydd wedi'i dylunio a'i hadeiladu'n briodol [REP1-044].

5.4.37. Yn unol â hynny, byddai lefel ganfyddedig y perygl llifogydd i'r is-orsaf ac a achosir ganddi yn isel.

Lliniaru

5.4.38. Cyflwynodd yr Ymgeisydd Restr Lliniaru a Monitro gyda'r cais [APP-310]. Fe'i diweddarwyd yn ystod yr Archwiliad, gyda'r fersiwn derfynol yn cael ei chyflwyno erbyn Dyddiad Cau (D) 8 [REP8-016]. Ar ffurf tabl, mae hwn yn nodi'r ymrwymadau lliniaru arfaethedig a'r mecanweithiau sicrhau. Yn ogystal, mae'r mesurau lliniaru sylfaenol sy'n benodol i berygl llifogydd ac ansawdd dŵr hefyd wedi'u nodi yn nhabl 11 yn adran 7.9 o'r ES [REP8-063].

5.4.39. Mae'r mesurau lliniaru wedi'i sefydlu a mesurau sylfaenol yn cynnwys y canlynol:

- Esblygiad dyluniad y prosiect – gan gynnwys llwybro'r ECC ar y tir yn ofalus a dylunio mannau croesi allweddol i osgoi meysydd allweddol o sensitifrwydd;
- 1) Arfer da – yr holl waith adeiladu i'w wneud yn unol â'r Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP), i'w sicrhau drwy Ofyniad (R) 10 y dDCO [AS-053];
- Mae'r oCoCP hefyd yn cynnwys cynlluniau rheoli amgylcheddol a ddarperir fel atodiadau amlinellol i'r oCoCP. Mae cynlluniau sy'n cynnwys mesurau lliniaru sy'n berthnasol i berygl llifogydd ac ansawdd dŵr yn cynnwys y canlynol:
 - Datganiad Dull Adeiladu Amlinellol (oCMS) [REP7-020] - mae'r oCMS yn cadarnhau y byddai cynllun draenio dŵr wyneb ar gyfer y gwaith ECC ar y tir ac ar gyfer cam adeiladu'r OnSS yn cael ei gynhyrchu a byddai'n cael ei lywio gan ddyluniad manwl a'i ddarparu i'w gymeradwyo gan CSDd cyn adeiladu. Mae'r oCMS hefyd yn cadarnhau y byddai'r ddau gynllun draenio'n cael eu paratoi yn unol ag egwyddorion rheoli dŵr wyneb fel y manylir yn FCA yr ECC ac FCA yr OnSS. Mae'r oCMS hefyd yn manylu ar fesurau i'w defnyddio yn y CMS terfynol i osgoi newid sylweddol i'r gyfundrefn hydrolegol neu gynydd mewn perygl llifogydd afonol neu lanwol.
 - Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (oSMP) [REP7-022] - Mae'r oSMP yn cynnwys mesurau lliniaru i roi arweiniad ar wrthgloddiau a phentyrru er mwyn lleihau'r posibilrwydd o gyfyngu gwaddodion i nodweddion dŵr wyneb neu gynydd mewn llwyth nitrogen i ddŵr daear trwy ymdreiddiad. O ran draenio, byddai draeniau dros dro yn cael eu gosod o fewn lled gweithio'r ECC i ryng-gipio draeniau a ffosydd caeau presennol. Yn ogystal, mae systemau draenio tir i'w cynnal a'u cadw yn ystod y gwaith adeiladu a'u hadfer ar ôl eu cwblhau. Lle bo angen, ar hyd yr ECC, byddai draeniau cau dros dro yn cael eu gosod yn gyfochrog â llinell y ffos cyn dechrau'r gwaith adeiladu. Byddai ffos dros dro hefyd yn cael ei gosod ar hyd ffin berthnasol safle'r is-orsaf a fyddai'n dal dŵr ffo o lwyfan yr is-orsaf yn ystod y cyfnod adeiladu.

- Cynllun Amlinellol Atal Llygredd ac Ymateb i Ddigwyddiadau Brys (oPPEIRP) [REP2-037]. Mae'r oPPEIRP yn manylu ar arferion adeiladu a fyddai'n ymgorffori mesurau i atal llygredd.

5.4.40. O ran datgomisiynu, bydd angen cynllun datgomisiynu. Byddai'r cynllun yn seiliedig ar ganllawiau ac arfer gorau sy'n briodol ar adeg y datgomisiynu. Byddai arferion datgomisiynu yn ymgorffori mesurau tebyg i'r rhai a ddefnyddiwyd yn ystod y cyfnod adeiladu, i atal llygredd i warchod yr amgylchedd dŵr. Mae mesurau o'r fath yn debygol o gynnwys gweithdrefnau ymateb brys i ollyngiadau, rheoli dŵr wyneb a glanhau ac adfer unrhyw briddoedd halogedig. Sicrhau'r cynllun datgomisiynu ar y tir gan R22 y dDCO [AS-053].

5.4.41. Mae Adran 7.13 y Datganiad Amgylcheddol yn cadarnhau nad oes angen unrhyw fesurau lliniaru eilaidd [REP8-063].

Y Datganiad Cynllunio

5.4.42. Mae Datganiad Cynllunio'r Ymgeisydd, adran 6.23 hydroleg, hydroddaeareg, a pherygl llifogydd, yn rhoi crynodeb o'r polisi cenedlaethol sy'n berthnasol i'r Datblygiad Arfaethedig. Daw i'r casgliad bod yr asesiad o hydroleg, hydroddaeareg a pherygl llifogydd wedi rhoi ystyriaeth lawn i'r gofynion perthnasol ar gyfer asesu, fel y'u nodir yn NPS EN-1 ac EN-3 a PPW11, a bod yr asesiad wedi'i gynnal yn unol â'r gofynion hynny. Daw i'r casgliad nad oes unrhyw effeithiau arwyddocaol wedi'u nodi ac felly, ni ddylai effeithiau ar hydroleg, hydroddaeareg a pherygl llifogydd bwyso yn erbyn buddion sylweddol y Datblygiad Arfaethedig wrth ystyried y cydbwysedd cynllunio [REP8-083].

Datganiadau o Dir Cyffredin

5.4.43. Yn y Datganiadau o Dir Cyffredin (SoCG) terfynol, cadarnhawyd bod CSDd a Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi dod i gytundeb gyda'r Ymgeisydd ar yr holl faterion yn ymwneud â pherygl llifogydd ac ansawdd dŵr ([REP7-049] a [REP8-049]).

5.4.44. Ni chynhwyswyd risg llifogydd ac ansawdd dŵr yng nghylch gorchwyl Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) a Chyngor Sir Ynys Môn yn eu SoCG. O'r herwydd, mae'r SoCG hyn yn parhau i fod yn dawel ar y mater hwn ([REP8-045] a [REP8-046]).

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

Croesfan heb ffos Afon Clwyd

5.4.45. Cyflwynodd yr Ymgeisydd gais am drwydded forol (ML) i CNC ym mis Mehefin 2022. Fodd bynnag, yn dilyn y cyflwyniad hwn, nododd yr Ymgeisydd y byddai angen ML pellach mewn perthynas â'r groesfan cebl heb ffos arfaethedig ar gyfer Afon Clwyd i'r gorllewin o Ruddlan. Byddai angen ML ar wahân ar gyfer croesfan ceblau Afon Clwyd heb ffos gan fod gwaith o'r fath ar wahân i weddill y gwaith trawsyrru alltraeth ac o fewn yr amgylchedd ar y tir. [REP8-014].

5.4.46. Fel y cyfryw, yn y ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol [REP8-014] cadarnhaodd yr Ymgeisydd y rhagwelwyd y byddai angen pedwar ML:

- I adeiladu a gweithredu'r asedau Cynhyrchu (ML1);
- Ar gyfer yr asedau trawsyrru (ML2);
- Ar gyfer yr asedau sy'n gysylltiedig â chysylltu â phrosiect presennol Gwynt y Môr (ML3); ac

- Ar gyfer croesfan yr Afon Clwyd (ML4).

5.4.47. Er y byddai angen pedair trwydded ar wahân, cadarnhaodd CNC y gellid penderfynu arnynt o dan un cais. Cyflwynwyd gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas ag ML4 i CNC ar 25 Tachwedd 2022 i ategu'r cais a wnaed ym mis Mai 2022 (paragraff 3 o [REP8-014]).

Ystyriaeth yr ExA

- 5.4.48. Mae gorgyffwrdd rheoleiddiol posibl yn bodoli rhwng y DCO a gweithgareddau morol o dan adran 66 o Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 (MACAA). CNC yw'r awdurdod trwyddedu priodol mewn perthynas â'r ML, gan weithredu ar awdurdod dirprwyedig Gweinidogion Cymru a chaiff y swyddogaeth drwyddedu ei chyflawni gan dîm trwyddedu morol CNC (MLT CNC).
- 5.4.49. Mae MLT CNC a'r Ymgeisydd yn cytuno ar ddull gweithredu lle na ddylai'r DCO gynnwys pwerau neu reolaethau sydd hefyd yn rhan o'r ML. Os oes rhaid i un gyfundrefn reoleiddio ymdrin â rhywbeth yn ôl y gyfraith (y drefn o dan MACAA) a'i bod yn gallu delio ag ef yn ddigonol (y bydd MLT CNC, fel y rheolydd cymwys, yn gwneud hynny), byddai'n arwain at gymhlethdod diangen pe bai trefn arall (y drefn DCO) yn dyblygu hyn.
- 5.4.50. Nid yw erthygl 4 o'r dDCO [AS-053] yn rhyddhau'r ymgymwrwr o unrhyw ofyniad i gael unrhyw hawlen neu drwydded o dan unrhyw ddeddfwriaeth ac nid yw Erthygl 5 yn rhyddhau'r ymgymwrwr o unrhyw ofyniad i gael unrhyw drwydded bellach o dan Ran 4 (trwyddedu morol) Deddf 2009 ar gyfer gwaith alltraeth. Fodd bynnag, gan fod y rhain yn ymwneud â gweithredu a chynnal a chadw, a bydd yr ExA yn cynnwys gofyniad ychwanegol yn y Gorchymyn Caniatâd Datblygu i fynd i'r afael ag adeiladu.
- 5.4.51. Tra'n nodi bod trwyddedu morol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig yn eistedd y tu allan i'r Archwiliad, mae'r ExA yn fodlon ar y dull a fabwysiadwyd gan yr Ymgeisydd mewn perthynas ag Afon Clwyd a'r groesfan cebl heb ffos arfaethedig.

Effeithiau ar ansawdd dŵr (dŵr wyneb a dŵr daear)

- 5.4.52. Ym mharagraffau 3.6.1 i 3.6.4 o'u Sylwadau Ysgrifenedig (WR) [REP1-080], nododd CNC fod gan y gwaith arfaethedig ar y tir y potensial i effeithio ar ansawdd dŵr trwy sawl llwybr. Cydnabuwyd bod yr oCMS ac oPPEIRP yn cynnwys dulliau atal llygredd, ond dywedodd CNC fod angen diwygiadau i'r oPPEIRP er mwyn osgoi effeithiau ar ansawdd dŵr. Yn ogystal, ystyriwyd bod angen diwygiadau i'r oCMS mewn perthynas â'r fethodoleg gor-bwmpio.
- 5.4.53. Yn D2, cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod y diwygiadau y gofynnwyd amdanynt gan CNC mewn perthynas â'r oPPEIRP a'r oCMS wedi'u gwneud a bod fersiynau wedi'u diweddarau o'r ddau gynllun rheoli wedi'u cyflwyno i'r Archwiliad ([REP2-036] a [REP2-017]).
- 5.4.54. Yn dilyn cyflwyniadau D2, cadarnhaodd CNC, yn dilyn y diwygiadau i'r cynlluniau rheoli, ei fod yn fodlon y gallai effeithiau posibl ar ansawdd dŵr wyneb a dŵr daear gael eu rheoli'n foddhaol [REP3-026].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.4.55. Mae'r ExA yn nodi'r mesurau diwygiedig yn y CMS ac oPPEIRP ac mae'n fodlon bod dull yr Ymgeisydd o reoli ansawdd dŵr wyneb a dŵr daear yn briodol ac y byddai unrhyw effeithiau andwyol posibl yn cael eu lliniaru'n llawn.

Cydymffurfio â'r Gyfarwydddeb Fframwaith Dŵr

- 5.4.56. Yn ei WR, nododd CNC y byddai angen i'r Ymgeisydd baratoi gwybodaeth amrywiol er mwyn llywio'r CMS terfynol a fyddai'n cael ei gymeradwyo fel rhan o R10 y dDCO [REP1-080].
- 5.4.57. Fodd bynnag, ym mharagraff 3.3.5 o'u WR, dywedodd CNC er y byddai'r CMS terfynol yn sicrhau'r dulliau croesi penodol i'w cymeradwyo gan Gyngor Sir Ddinbych, nid oedd yr Ymgeisydd wedi dangos na fyddai'r gwaith arfaethedig yn arwain at ddirywiad yn unrhyw un o elfennau ansawdd y Gyfarwydddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Nododd CNC fod angen gwneud rhagor o waith i gadarnhau amodau'r safle a'r dulliau croesi penodol a gynigir ym mhob lleoliad. Lle nad yw'r opsiwn a ffeifir yn fwy amgylcheddol yn bosibl (h.y., croesfan ECC heb ffos, neu bont dros dro ar gyfer y ffordd gludo), yna dylid darparu mesurau lliniaru a chyfiawnhad priodol [REP1-080].
- 5.4.58. Yn ogystal, dywedodd CNC nad oedd effeithiau anuniongyrchol newidiadau mewn hydromorffoleg ar elfennau ansawdd y Gyfarwydddeb Fframwaith Dŵr wedi'u hasesu'n briodol yn yr Asesiad Cydymffurfiaeth â'r Gyfarwydddeb Fframwaith Dŵr a gyflwynwyd fel rhan o'r cais. Gofynnodd CNC am asesiad manylach o effeithiau posibl yr holl weithgareddau sy'n gysylltiedig â chroesfannau cyrsiau dŵr a oedd yn cynnwys y potensial ar gyfer effeithiau eilaidd ym mhob corff dŵr WFD â chysylltiad hydrolegol, lle mae llwybr ar gyfer effaith, e.e., cludo gwaddod, effeithiau ar rywogaethau mudol [REP1-080].
- 5.4.59. Mewn ymateb i WR CNC, yn D2 cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod yr oCMS wedi'i ddiweddarau i egluro y byddai unrhyw opsiynau croesi llwybr cebl heb ffos neu ffordd gludo â chwifert yn cael eu monitro'n agos i nodi a oedd anffurfiadau sianel yn dechrau digwydd, fel bod camau priodol yn cael eu cymryd. Diweddarwyd yr oCMS hefyd i gynnwys mesurau lliniaru posibl ar gyfer sefydlogi glannau a gwybodaeth ychwanegol am groesfannau cyrsiau dŵr [REP2-018].
- 5.4.60. Yn D4 a D5 (REP4-045) a [REP5-039]), cadarnhaodd CNC, yn dilyn deialog gyda'r Ymgeisydd, fod y diwygiadau a wnaed i'r oCMS yn mynd i'r afael â'r pryderon a godwyd ym mharagraffau 3.31 i 3.37 o'u WR [REP1-080]. Yn eu SoCG terfynol, cadarnhaodd CNC hefyd eu bod, ar sail yr oCMS, yn fodlon y byddai effeithiau'r WFD yn cael eu hosgoi drwy sicrhau bod y CMS terfynol yn cael ei gymeradwyo drwy R10 y dDCO [AS-053].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.4.61. Mae'r ExA yn fodlon, yn dilyn y ddeialog barhaus rhwng yr Ymgeisydd a CNC, yr aethpwyd i'r afael yn foddhaol â'r holl faterion yn ymwneud â chydymffurfio â'r WFD.
- 5.4.62. Mae'r ExA felly yn fodlon y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio ag amcanion y WFD ac na fyddai'n arwain at ddirywiad yn statws unrhyw gyrff dŵr WFD perthnasol.

Datgymhwyso Trwydded Gweithgaredd Perygl Llifogydd

- 5.4.63. Mae erthygl 7 o'r dDCO yn darparu ar gyfer cymhwyso ac addasu darpariaethau deddfwriaethol. O dan Erthygl 7(c), roedd yr Ymgeisydd i ddechrau yn ceisio datgymhwyso'r gofyniad am Drwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd (FRAP). Mae FRAP yn drwydded amgylcheddol sy'n ofynnol o dan Reoliad 12 o Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016 ac mae'n ofynnol ar gyfer unrhyw

waith ar brif afonydd, strwythurau amddiffyn rhag llifogydd neu ar orlifdiroedd neu gerllaw iddynt.

- 5.4.64. Drwy gydol yr Archwiliad, dywedodd CNC nad oedd yn cydsynio i gynnwys Erthygl 7(c) o fewn y dDCO ([RR-015], [REP1-080], [REP3-026], [REP4-045], [REP5]-039] a [REP6-048]).
- 5.4.65. Roedd pryderon CNC yn ymwneud â'r mater nad oedd y CMS ond yn darparu egwyddorion ac ymrwymadau cyffredinol o ran sut y byddai'r gwaith yn cael ei wneud. Nododd CNC fod yr Ymgeisydd wedi cadarnhau y byddai opsiwn o ran y technegau croesi cwrs dŵr ar gyfer y cysylltiad cebl a'r ffordd gludo. Fodd bynnag, ni fyddai'r dewis terfynol o opsiynau ar gael nes bod y dyluniad manwl wedi'i gwblhau ar ôl cael caniatâd [REP1-080].
- 5.4.66. Er mwyn i CNC benderfynu a ddylid rhoi caniatâd ar gyfer datgymhwyso'r FRAP, ystyriodd CNC ddarpariaeth manylion penodol y gwaith yr oedd angen caniatâd neu awdurdodiad iddynt. Yn ogystal, nid oedd CNC yn fodlon, pe bai'r gofyniad am drwydded amgylcheddol mewn perthynas â'r gwaith yn cael ei ddatgymhwyso, mai CSDd fyddai'r awdurdod rhyddhau a fyddai'n gyfrifol am gymeradwyo'r dyluniad manwl. Roedd CNC o'r farn bod angen cadw ei swyddogaethau rheoleiddio o dan y Rheoliadau mewn perthynas â'r gwaith, o ystyried ei arbenigedd sefydledig wrth arfarnu gwaith o'r math hwn [REP1-080].
- 5.4.67. Dywedodd CNC ymhellach y byddai cais am y gwaith o dan y Rheoliadau yn destun tâl ymgeisio yn unol â Chynllun Codi Tâl Trwyddedu Amgylcheddol CNC 2022/23. O'r herwydd, roedd CNC o'r farn ei bod yn angenrheidiol i'r cynllun codi tâl gael ei gymhwyso mewn perthynas â'r gwaith, gan ystyried y dyraniad priodol o adnoddau cyhoeddus [REP1-080].
- 5.4.68. Mewn ymateb, cynigiodd yr Ymgeisydd ofyniad ychwanegol o fewn y dDCO. Byddai hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r Ymgeisydd ddarparu datganiad dull gweithgaredd perygl llifogydd. Byddai'r datganiad dull yn manylu ar y wybodaeth ôl-ganiatâd y byddai'n ofynnol i'r Ymgeisydd ei darparu ar gyfer pob croesfan cwrs dŵr, gan adlewyrchu'r wybodaeth a fyddai'n cael ei chynnwys mewn cais FRAP nodweddiadol a fyddai ond ar gael yn dilyn dyluniad manwl. Hefyd, byddai'r gofyniad arfaethedig yn ei gwneud yn ofynnol i CSDd ymgynghori â CNC cyn cyflawni'r gofyniad [REP2-002] a [REP6-005].
- 5.4.69. Yn D6, cadarnhaodd CNC fod adolygiad o'r gofyniad arfaethedig wedi'i gynnal. Roedd CNC o'r farn nad oedd wedi rhoi caniatâd i gynnwys Erthygl 7(c) o'r dDCO. Roedd CNC yn parhau i fod o'r farn bod angen cadw ei swyddogaethau rheoleiddio o dan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol mewn perthynas â'r gwaith o ystyried ei arbenigedd sefydledig yn y maes hwn. Cadarnhawyd hefyd nad oedd CNC yn ystyried y byddai unrhyw ddiwygiadau pellach i'r dDCO yn mynd i'r afael â'u pryderon [REP6-048].
- 5.4.70. Fel y cyfryw, cytunodd yr Ymgeisydd i ddileu Erthygl 7c o fersiwn derfynol y dDCO [REP7-006] a chadarnhaodd nad oedd bellach yn ceisio datgymhwyso'r angen i gael FRAP drwy'r DCO. Cadarnhawyd hefyd yn y ddogfen 'Caniatadau a Thrwyddedau Eraill' y bydd angen i'r Ymgeisydd wneud cais i CNC am FRAP [REP8-028].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.4.71. Mae'r ExA o'r farn y byddai'r gofyniad ychwanegol fel y'i drafftwyd gan yr Ymgeisydd yn y dDCO a gyflwynwyd yn D6 wedi cynnig lefel debyg o fanylion i CNC â'r hyn sy'n ofynnol mewn cais FRAP.
- 5.4.72. Serch hynny, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd a CNC wedi cynnal deialog fanwl ynghylch y mater hwn ac wedi dod i gytundeb y byddai Erthygl 7(c) yn cael ei thynnu o'r dDCO. O'r herwydd, mae'r ExA yn fodlon y bydd angen i'r Ymgeisydd felly wneud cais i CNC am FRAP fel sy'n ofynnol o dan Reoliad 12 o Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016.

Gwaith Amddiffyn Arfordirol

- 5.4.73. Byddai Cynllun Amddiffyn Arfordirol Canol Prestatyn yn cynnwys gwaith gerllaw Clwb Golff y Rhyl sydd ger glanfa'r ECC. Yn ei Sylwadau Perthnasol (RR), dywedodd CSDd fod rhyngweithiadau cyn-ymgyngoriad gyda'r Ymgeisydd wedi canolbwyntio ar lanfa, rhyngweithio ag amddiffynfeydd arfordirol a chwrs golff y Rhyl [RR-001]. Mewn ymateb i'r RR, cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod yn cydgysylltu â Chynllun Amddiffyn Arfordirol Canol Prestatyn a'i fod yn hyderus y byddai'r lanfa a'r seilwaith cysylltiedig a'r gwaith amddiffyn yn gallu cydfodoli [REP2-002].
- 5.4.74. O ystyried pa mor agos yw'r gwaith arfaethedig at y lanfa, yn ExQ2.11.1 gofynnodd yr ExA i'r Ymgeisydd roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y trafodaethau ar y mater hwn [PD-015]. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod y ddau barti yn dal i weithio yn unol â'r amserlen a'r dyluniad a rennir, a bod llinellau cyfathrebu yn parhau i fod ar agor. Roedd yr Ymgeisydd yn hyderus y gallai'r ddau gynllun gydfodoli, ac y byddai cyfathrebu'n parhau rhwng y sefydliadau wrth iddynt symud tuag at eu cyfnodau adeiladu priodol [REP5-004].
- 5.4.75. Mewn ymateb i ExQ2.7.8, cadarnhaodd CBSC a CSDd eu bod yn fodlon na fyddai gwaith arfaethedig ar y lanfa yn effeithio ar gyflawni'r gwaith amddiffyn yr arfordir ac nad oedd angen datganiad dull adeiladu glanfa penodol ([REP5-045] a [REP5-046]).

Ystyriaeth yr ExA

- 5.4.76. Mae'r ExA yn fodlon na fyddai'r gwaith glanfa yn ymyrryd â'r gwaith amddiffyn yr arfordir ac felly, byddai cydnerthedd cynyddol y darn hwn o'r arfordir yn parhau i fod yn ymarferol.

Cyflenwad dŵr preifat yn Faenol Bropor / lleoliad OnSS

- 5.4.77. Gofynnodd tirfeddianwyr safle arfaethedig yr OnSS am ddarpariaethau adfer cynhwysfawr mewn perthynas â gwasanaethau yr amharwyd arnynt yn Faenol Bropor, gan gynnwys y cyflenwad dŵr preifat o'r ffynnon a leolir ar dir y mae bwriad i'r Ymgeisydd ei brynu [REP1-103]. Deallir o sylw a wnaed gan dirfeddianwyr Faenol Bropor ar yr Ymweliad Safle â Chwmni, a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr 2022, fod y ffynnon yn cael ei defnyddio fel ffynhonnell ddŵr breifat ar gyfer da byw.
- 5.4.78. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oedd yn ymwybodol bod y ffynnon wedi'i chofrestru fel cyflenwad dŵr preifat gan nad oedd hyn wedi'i gynnwys yn y wybodaeth am gyflenwadau dŵr preifat a ddarparwyd gan CSDd. Deallir nad yw'r cyflenwad yn ddŵr yfed. Gofynnodd yr Ymgeisydd am ragor o fanylion am reolaeth a defnydd y ffynnon i sicrhau y byddai unrhyw weithgareddau adeiladu yn cael eu dylunio a'u rheoli i leihau unrhyw effeithiau andwyol [REP2-002].

- 5.4.79. Yn ystod y Gwrandawriad Caffael Gorfodol, cadarnhaodd yr Ymgeisydd o ran darparu mynediad i'r ffynnon at ddibenion cynnal a chadw, fod gan Benawdau'r Telerau ddarpariaeth bendant i ganiatáu i dirfeddianwyr Faenol Bropor, neu'r rhai a awdurdodwyd ganddynt, gael mynediad i'r tir y bwriedir ei brynu gan yr Ymgeisydd i gynnal y ffynnon. Mae darpariaethau pellach hefyd yn y cytundeb drafft sy'n ymwneud yn benodol â diogelu'r ffynnon a'r llif dŵr dilynol ohoni i Faenol Bropor. O ystyried y swm cymharol gyfyngedig o wybodaeth yn ymwneud â ffynhonnell y ffynnon a nodi bod y ffynhonnell yn debygol o fod yn destun dylanwad gweithredoedd trydydd parti ar dir sydd y tu allan i reolaeth a pherchnogaeth yr Ymgeisydd, cadarnhawyd nad oeddent yn gallu rhoi ymrwymiad llwyr i gynnal a chadw'r ffynnon [REP8-006].
- 5.4.80. Fodd bynnag, dywedodd yr Ymgeisydd y byddai'n sicrhau bod ymdrechion rhesymol yn cael eu gwneud i sicrhau bod y ffynhonnell yn parhau'n gyfan i'r graddau y mae'n gallu gwneud hynny o fewn terfynau'r tir sydd i'w gaffael.
- 5.4.81. Ni wnaed unrhyw sylwadau pellach ar y mater hwn yn ystod yr Archwiliad gan y naill barti na'r llall.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.4.82. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi gwneud ymdrechion teg a rhesymol i sicrhau, lle bo modd, bod y cyflenwad dŵr preifat yn cael ei gynnal, a bod mynediad yn cael ei ddarparu yn ystod y cyfnod adeiladu.

Casgliad yr ExA ar berygl llifogydd ac ansawdd dŵr

Cydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

- 5.4.83. O ran cydymffurfio â gofynion y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, mae'r ExA wedi adolygu Asesiad Cydymffurfiaeth WFD yr Ymgeisydd ac wedi ystyried yr holl sylwadau a wnaed yn ystod yr Archwiliad. Mae'r ExA yn fodlon y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio ag amcanion y WFD ac na fyddai'n arwain at ddirywiad yn statws unrhyw gyrff dŵr WFD perthnasol.
- 5.4.84. Ar y sail hon, mae'r ExA o'r farn bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r effeithiau sy'n ymwneud ag effeithiau andwyol posibl o ran cyflawni'r amcanion amgylcheddol a sefydlwyd o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, fel y nodir ym mharagraff 5.15.1 NPS EN-1.

Perygl Llifogydd Afonol, Arfordirol a Llanwol

- 5.4.85. Mae paragraff 5.7.13 o NPS EN-1 yn nodi y dylid rhoi blaenoriaeth i leoli prosiectau ym Mharth Llifogydd A. Mae'r OnSS arfaethedig o fewn Parth Llifogydd A ac felly mae y tu allan i'r gorlifdir llanw ac afonol. Gan fod y safle arfaethedig ar gyfer yr OnSS o fewn Parth Llifogydd A, nid yw'r Prawf Cyfiawnhad²² i feini prawf derbynioldeb TAN15 yn berthnasol a chadarnheir hyn ymhellach yn FCA yr OnSS.
- 5.4.86. O ganlyniad i FCA yr OnSS, mae'r ExA yn fodlon y byddai'r lefel ganfyddedig o berygl llifogydd a achosir gan yr OnSS yn isel. Yn ogystal, mae'r ExA yn fodlon y byddai R16 o'r dDCO, sy'n gofyn am ddarparu'r manylion dŵr wyneb a draenio

²² Yng Nghymru, mae cymhwyso'r Prawf Dilyniannol yn dod o dan y Prawf Cyfiawnhad o dan TAN15.

manwl i CSDd i'w cymeradwyo yn dilyn dyluniad manwl, yn darparu rheolaeth ddigonol mewn perthynas â materion draenio.

- 5.4.87. O ran yr ECC, mae'r ExA yn fodlon bod FCA yr ECC wedi darparu tystiolaeth gynhwysfawr bod y gwaith arfaethedig o fewn Parth Llifogydd C yn bodloni gofynion y Prawf Cyfiawnhad a chanfyddir ei fod yn dderbyniol. At hynny, yn dilyn diweddariadau a wnaed i'r ddau FCA yn ystod yr Archwiliad, roedd y ddau asesiad yn seiliedig ar y lwfansau newid hinsawdd diweddaraf a chanllawiau gan CNC²³.
- 5.4.88. Yn ogystal, mae'r ExA yn ystyried bod y mesurau lliniaru arfaethedig, gan gynnwys y rhai y manylir arnynt yn yr oCMS a'r egwyddorion ar gyfer rheoli dŵr wyneb ym mhob maes gwaith y manylir arnynt yn yr oCoCP, yn foddhaol gan yr ExA.
- 5.4.89. O'r herwydd, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael yn llawn â pherygl llifogydd afonol, arfordirol a llanw sy'n gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig. Ystyrir bod y mesurau lliniaru arfaethedig y manylir arnynt yn y Datganiad Amgylcheddol a'r ddau FCA yn dderbyniol o ran rheoli unrhyw effeithiau andwyol. Ymhellach, er bod y lanfa arfaethedig yn agos at gynllun amddiffyn yr arfordir, mae'r ExA yn fodlon na fyddai adeiladu'r lanfa'n effeithio'n negyddol ar y gwaith amddiffyn.
- 5.4.90. O ganlyniad, mae'r ExA yn fodlon y gellir lliniaru'r perygl llifogydd yn ddigonol trwy gymeradwyo CMS terfynol a'r datganiadau dull a chynlluniau rheoli sylfaenol fel rhan o'r CoCP cyffredinol. O'r herwydd, mae'r ExA o'r farn bod asesiad yr Ymgeisydd o'r perygl o lifogydd yn cydymffurfio ag NPS EN-1, EN-3 ac EN-5 mewn perthynas â gwneud y Datblygiad Arfaethedig yn ddiogel heb gynyddu'r perygl o lifogydd mewn mannau eraill a dangos ei fod yn gallu gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd.

Strategaeth Ddraenio

- 5.4.91. Mae'r ExA yn cydnabod bod datblygu'r OnSS yn debygol o arwain at adeiladu arwyneb athreiddedd isel a fyddai'n cynyddu cyfradd y dŵr ffo wyneb o'r safle. Darparwyd cynllun draenio dŵr wyneb amlinellol fel rhan o FCA yr OnSS ac mae'n cynnwys cynllun draenio dŵr wyneb sy'n seiliedig ar SuDS a fyddai'n rheoli dŵr glaw ffo o'r is-orsaf arfaethedig ac mae wedi'i ddylunio fel na fydd yn cynyddu'r perygl llifogydd yn lleol nac yn yr ardal ehangach.
- 5.4.92. Byddai adeiladu'r ECC ar y tir yn gofyn am reolaeth dros dro o ddŵr wyneb ar hyd y llwybr. Mae'r ExA o'r farn bod yr egwyddorion ar gyfer rheoli dŵr wyneb yn ystod y gwaith adeiladu ar hyd yr ECC ar y tir wedi'u nodi'n foddhaol yn yr FCA ECC ar y tir.
- 5.4.93. Mae'r ddau gynllun draenio dŵr wyneb i'w darparu fel rhan o'r CMS terfynol i reoli dŵr wyneb yn ystod y gwaith adeiladu. Yn ogystal, byddai cynllun draenio dŵr wyneb a dŵr budr ar gyfer cyfnod gweithredol yr OnSS yn cael ei ddarparu fel rhan o'r CoCP terfynol i'w gymeradwyo gan CSDd cyn adeiladu, a byddai'n cael ei sicrhau gan R16 y dDCO.
- 5.4.94. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddent yn ceisio datgymhwyso'r Caniatâd Cwrs Dŵr Cyffredin drwy'r dDCO. Yn ei SoCG, cadarnhaodd CSDd ei fod yn fodlon â'r dull

²³ UK Climate Projections 2018 (UKCP18) a Chyfoeth Naturiol Cymru: Ymaddasu i Newid yn yr Hinsawdd: Canllawiau ar gyfer Awdurdodau Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru

hwn gan y byddai'n cymeradwyo manylion croesfannau cwrs dŵr a chroesfannau amddiffynfeydd rhag llifogydd, cyn dechrau'r gwaith, trwy R16 y dDCO [REP7-049].

- 5.4.95. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael yn llawn â'r gofynion draenio sy'n gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig. Mae'r ExA felly yn fodlon y byddai'r draeniad angenrheidiol sy'n gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig yn cael ei liniaru a'i reoli'n foddhaol.

Ansawdd Dŵr a Rheoli Llygredd

- 5.4.96. Mae'r ExA yn nodi y byddai'r holl waith adeiladu'n cael ei wneud yn unol â'r PPEIRP terfynol, a sicrhawyd gan R10 y dDCO.
- 5.4.97. Mae cyflwyniadau'r Ymgeisydd mewn perthynas ag ansawdd dŵr a rheoli llygredd wedi'u hystyried yn llawn gan yr ExA a lle bo angen, gofynnwyd am eglurhad pellach ar faterion manwl drwy gydol yr Archwiliad. O ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd a manylion pellach a ddarparwyd yn ystod yr Archwiliad, mae'r ExA yn fodlon bod agwedd yr Ymgeisydd at ansawdd dŵr a rheoli llygredd yn briodol.
- 5.4.98. Mae'r ExA felly yn dod i'r casgliad bod effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar ansawdd dŵr a rheoli llygredd wedi'u hasesu a'u lliniaru'n ddigonol ac yn cydymffurfio ag adran 5.15 o NPS EN-1.

Cydymffurfio â pholisïau eraill

- 5.4.99. Mae'r ExA yn fodlon y cydymffurfiwyd â TAN15 gan fod y Datblygiad Arfaethedig wedi'i gyfeirio i raddau helaeth oddi wrth ardaloedd lle mae risg uchel o lifogydd. Yn ogystal, mae'r ExA o'r farn bod yr Ymgeisydd hefyd wedi darparu digon o wybodaeth i fodloni gofynion pennod 6.6 PPW11 a Pholisïau RD1 a VOE6 y DCCLDP.

Casgliad cyffredinol yr ExA

- 5.4.100. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael yn llawn â'r perygl llifogydd a'r effeithiau posibl ar ansawdd dŵr sy'n gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig ac wedi dangos y gellir lliniaru a rheoli risgiau o'r fath sy'n gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig yn foddhaol. O ganlyniad, mae'r ExA o'r farn bod asesiad yr Ymgeisydd o berygl llifogydd ac ansawdd dŵr yn cydymffurfio â nodau polisi NPS EN-1, EN-3 ac EN-5 a, lle bo'n berthnasol, NPS EN-1 drafft.
- 5.4.101. Mae'r AExA felly'n canfod nad yw mater perygl llifogydd ac ansawdd dŵr yn pwysu o blaid nac yn erbyn gwneud y Gorchymyn.
- 5.4.102. Bydd y canfyddiadau mewn perthynas â pherygl llifogydd ac ansawdd dŵr yn cael eu hystyried yn y cydbwysedd cynllunio cyffredinol yng Nghyfrol 2, Pennod 10 yr Adroddiad hwn.

5.5. CYFLWR Y TIR A DEFNYDD TIR

Cyflwyniad

- 5.5.1. Nodwyd cyflwr y tir a defnydd tir fel y prif fater yn asesiad cychwynnol yr ExA [PD-007]. Mae'r adran hon yn nodi'r adnoddau pridd, daliadau tir, halogiad tir a mesurau lliniaru arfaethedig yn ystod adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig.
- 5.5.2. Adroddir ar faterion yn ymwneud ag iechyd y cyhoedd a chyflwr y tir a defnydd tir yn adran 5.13 Iechyd Cyhoeddus a Niwsans yr Adroddiad hwn.

Ystyriaethau Polisi

Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol ar Ynni (NPS EN-1)

- 5.5.3. Mae NPS EN-1 yn cydnabod y bydd prosiect seilwaith ynni yn cael effeithiau uniongyrchol ar y defnydd presennol o'r safle arfaethedig ac y gallai gael effeithiau anuniongyrchol ar y defnydd o dir, neu'r defnydd arfaethedig ohono, yn y cyffiniau ar gyfer mathau eraill o ddatblygiadau (paragraff 5.10.1).
- 5.5.4. Mae paragraff 5.10.8 NPS EN-1 yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr leihau'r effeithiau ar y tir amaethyddol gorau a mwyaf amlbwrpas (BMVAL); diffinnir tir o'r fath fel tir yng Ngraddau Dosbarthiad Tir Amaethyddol (ALC) 1, 2 a 3a. Dylid rhoi blaenoriaeth i ddefnyddio tir mewn ardaloedd o ansawdd gwaeth, sy'n cynnwys graddau ALC 3b, 4 a 5, oni bai y byddai hyn yn anghyson ag ystyriaethau cynaliadwyedd eraill. Lle dangosir bod angen datblygu tir amaethyddol, dylai ymgeiswyr geisio defnyddio tir o ansawdd gwaeth yn hytrach na thir o ansawdd uwch.
- 5.5.5. Mae paragraff 5.10.8 yn datgan ymhellach y dylai ymgeiswyr hefyd nodi unrhyw effeithiau a cheisio lleihau'r effeithiau ar ansawdd y pridd gan gymryd i ystyriaeth unrhyw fesurau lliniaru a gynigir. Wrth wneud penderfyniadau, dylid ystyried buddion economaidd a manteision eraill y BMVAL ac ni ddylid rhoi fawr o bwysau ar golli tir amaethyddol yng ngraddau 3b, 4 a 5.
- 5.5.6. Mewn perthynas ag adnoddau mwynau, mae paragraff 5.10.9 NPS EN-1 yn nodi y dylai ymgeiswyr ddiogelu unrhyw adnoddau mwynau ar y safle arfaethedig cyn belled ag y bo modd. Mae paragraff 5.4.4 NPS EN-1 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r ymgeisydd ddangos sut y mae buddiannau daearegol wedi'u cadw a'u gwella, gyda pharagraff 5.3.7 yn nodi y dylai datblygiad, fel egwyddor gyffredinol, anelu at osgoi niwed sylweddol i fioamrywiaeth a buddiannau daearegol. Lle nad yw hyn yn bosibl, dylid ceisio mesurau gwneud iawn priodol.
- 5.5.7. Nid oes unrhyw bolisiâu penodol yn y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Ynni Adnewyddadwy (EN-3) na'r Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Rhwydweithiau Trydan (EN-5) sy'n berthnasol i gyflwr y tir a defnydd tir.

Datganiadau Polisi Cenedlaethol drafft

- 5.5.8. Mae gofynion polisi NPS EN-1 drafft ar ddiwedd yr Archwiliad o ran amodau tir a defnydd tir yn gyson i raddau helaeth â'r gofynion polisi hynny yn yr NPS EN-1 sy'n bodoli. Fodd bynnag, mae paragraff drafft 5.11.2 yn ymhelaethu ar destun presennol paragraff 5.10.8 NPS EN-1 ac yn ei ddisodli gyda'r canlynol:

- Dylai ymgeiswyr geisio lleihau'r effeithiau ar y tir amaethyddol gorau a mwyaf amlbwrpas (a ddiffinnir fel tir yng ngraddau 1, 2 a 3a o'r Dosbarthiad Tir Amaethyddol) ac yn ddelfrydol defnyddio tir mewn ardaloedd o ansawdd gwaeth (graddau 3b, 4 a 5) ac eithrio lle byddai hyn yn anghyson ag ystyriaethau cynaliadwyedd eraill. Dylai ymgeiswyr hefyd nodi unrhyw effeithiau a cheisio lleihau effeithiau ar ansawdd y pridd gan ystyried unrhyw fesurau lliniaru a gynigir. Ar gyfer datblygiadau ar dir a ddatblygwyd o'r blaen, dylai ymgeiswyr sicrhau eu bod wedi ystyried y risg a achosir gan halogiad tir, a lle mae halogiad yn bresennol, dylai ymgeiswyr ystyried cyfleoedd ar gyfer gwaith adfer lle bo modd. Anogir ymgeiswyr i ddatblygu a gweithredu Cynllun Rheoli Pridd a allai helpu i leihau halogiad tir posibl.

Polisi Cenedlaethol Cymru

- 5.5.9. Mae Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 11 (PPW11) (2021) yn nodi polisiau cynllunio defnydd tir Llywodraeth Cymru. Fe'i ategir gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (TAN), Cylchlythyrau Llywodraeth Cymru, a llythyrau egluro polisi, sydd ynghyd â PPW11 yn darparu'r fframwaith polisi cynllunio cenedlaethol ar gyfer Cymru.
- 5.5.10. Mae PPW11 yn nodi y dylid defnyddio tir a ddatblygwyd yn flaenorol, y cyfeirir ato hefyd fel tir llwyd, lle bynnag y bo modd, yn hytrach na safleoedd maes glas lle mae'n addas i'w ddatblygu. Mewn perthynas â BMVAL, mae PPW11 yn nodi y dylid ystyried buddion BMVAL wrth ystyried a oes angen datblygu tir amaethyddol yn sylweddol. Mae'n datgan ymhellach na ellir lliniaru colli'r tir gorau a mwyaf amlbwrpas.
- 5.5.11. Wrth ystyried halogiad tir, mae PPW11 yn nodi bod angen i benderfyniadau cynllunio ystyried y perygl posibl o halogiad ynghyd â chanlyniadau ymchwil arbenigol ac asesiad risg a ddarparwyd gan yr Ymgeisydd. Lle bo'n briodol, dylid gweithredu mesurau adfer a manylion dilysu.
- 5.5.12. O ran adnoddau mwynau, mae PPW11 yn cydnabod bod angen diogelu mynediad at adnoddau mwynau er mwyn atal sterileiddio gan fathau eraill o ddatblygiad parhaol. Yn ogystal, dylid rhoi ystyriaeth i beryglon uniongyrchol ansadrwydd y tir a pheryglon cysylltiedig i les, bywyd a strwythurau cyfagos yn ogystal â pheryglon anuniongyrchol megis gweithfeydd mwynogloddio a'r posibilrwydd o ryddhau nwy tirlenwi neu fwynglawdd.

Polisiau Cynllun Datblygu

- 5.5.13. Mewn perthynas â diogelu mwynau, mae Polisi PSE 15 o Gynllun Datblygu Lleol (CDLI) Sir Ddinbych 2013 yn diogelu mwynau rhag datblygiad a fyddai'n arwain at golled barhaol neu lesteirio echdynnu yn y dyfodol. Mae Polisi PSE 15 yn datgan y bydd datblygiad ond yn cael ei ganiatáu lle gellir dangos bod y datblygiad yn gorbwyso'r angen i warchod yr adnodd mwynau neu na fyddai'n cael effaith arwyddocaol ar hyfywedd y mwyn hwnnw sy'n cael ei gloddio neu lle mae'r mwyn yn cael ei gloddio cyn y datblygiad.


Achos yr Ymgeisydd

Methodoleg

- 5.5.14. Nodir asesiad yr Ymgeisydd o'r effeithiau ar gyflwr y tir a defnydd tir yn y Datganiad Amgylcheddol, Cyfrol 3, Pennod 6 [REP8-062] (yr ES). Mae'r Bennod hon yn cadarnhau'r effeithiau ar gyflwr y tir a defnydd tir sy'n deillio o effeithiau adeiladu, gweithredu, datgomiynu ac effeithiau cronol y Datblygiad Arfaethedig.

- 5.5.15. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oes unrhyw ganllawiau na meini prawf cyhoeddus ar gyfer asesu a gwerthuso effeithiau ar gyflwr y tir a defnydd tir o fewn cyd-destun EIA. Yn absenoldeb hyn, mae'r asesiad arfaethedig yn seiliedig ar fethodoleg sy'n deillio o ganllawiau'r Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol a Rheoli Risg Halogiad Tir²⁴. Defnyddiwyd barn broffesiynol a methodoleg asesu risg ansoddol i asesu'r canfyddiadau mewn perthynas â phob un o'r meini prawf hyn i roi asesiad o arwyddocâd pob effaith bosibl (paragraffau 43 a 44 o'r ES [REP8-062]).
- 5.5.16. O ran y cwmpas gofodol a ddefnyddiwyd yn yr asesiad, mae ardal yr astudiaeth yn cynnwys elfennau ar y tir y Datblygiad Arfaethedig o ffrydiau penllanw cymedrig i bwynt cysylltu is-orsaf Bodelwyddan y Grid Cenedlaethol i'r de o Barc Busnes Llanellwy, ynghyd â byffer 1km o amgylch yr is-orsaf arfaethedig ar y tir (OnSS), a byffer o 250m o amgylch y Lanfa a'r coridor ceblau allforio ar y tir (ECC), sy'n cynnwys llwybrau mynediad ac ardaloedd compownd adeiladu dros dro (TCC).

Ffigur 9: Ardal astudiaeth [REP8-062]



Asesiad o effeithiau

- 5.5.17. Mae Tabl 13 yr ES yn rhoi crynodeb o gyflwr y tir a'r asesiad defnydd tir mewn perthynas ag effeithiau adeiladu, gweithredu, datgomisiynu ac effeithiau cronol [REP8-062]. Nodwyd yr effeithiau adeiladu, gweithredu, datgomisiynu a gweddilliol cronol a ganlyn:

Effeithiau adeiladu

- Effaith ar ansawdd y pridd – gosod llwybr ceblau, OnSS, baeau uniad pontio (TJBs) a chroesfannau heb ffosydd;
- Risg halogiad i weithwyr adeiladu a derbynnyddion dynol; ac
- Effeithiau ar ardaloedd diogelu mwynau.

²⁴ Canllawiau Asiantaeth yr Amgylchedd: <http://www.gov.uk/government/publications/land-contamination-risk-management-lcrm>

- 5.5.18. Ar gyfer y cyfnod adeiladu, nododd yr asesiad effeithiau yn amrywio o andwyol ddibwys o ran diogelu mwynau ac ansawdd pridd o ganlyniad i groesfannau heb ffosydd i fân effeithiau andwyol ar gyfer yr effeithiau sy'n weddill. Nid yw effeithiau o'r fath yn arwyddocaol yn nhermau EIA.

Effeithiau gweithredu

- Effaith ar adnoddau pridd - gosod llwybr ceblau, OnSS a seilwaith glanfa; ac
- Effeithiau ar ardaloedd diogelu mwynau.

- 5.5.19. Ar gyfer y cam gweithredu, nododd yr asesiad effeithiau yn amrywio o effeithiau andwyol ddibwys o ran yr effeithiau ar ardaloedd diogelu mwynau, a rhai andwyol ddibwys i fach o ran yr effaith ar adnoddau pridd o ganlyniad i osod llwybr ceblau, gyda'r effeithiau sy'n weddill yn fân andwyol. Nid yw effeithiau o'r fath yn arwyddocaol yn nhermau EIA.

Effeithiau datgomisiynu

- Datgomisiynu llwybr ceblau; a
- Datgomisiynu SYG a TJBs – ansawdd tir.

- 5.5.20. Ar gyfer y cam datgomisiynu, aseswyd bod y ddwy effaith yn ddibwys i fân andwyol nad yw'n arwyddocaol o ran EIA.

Effeithiau cronol

- 5.5.21. Ni nodwyd unrhyw effeithiau gweddilliol andwyol na buddiol yn yr asesiad.

Effeithiau eraill

- 5.5.22. Ni nodwyd unrhyw effeithiau trawsffiniol na rhyng-berthnasol mewn perthynas â chyflwr y tir a defnydd tir (tabl 13 yr ES [REP8-062]).

Lliniaru

- 5.5.23. Cyflwynodd yr Ymgeisydd Restr Lliniaru a Monitro gyda'r cais [APP-310]. Fe'i diweddarwyd yn ystod yr Archwiliad, a chyflwynwyd y fersiwn derfynol erbyn Dyddiad Cau 8 [REP8-016]. Ar ffurf tabl, mae hwn yn nodi'r ymrwymiad lliniaru arfaethedig a'r mecanwaith sicrhau. Yn ogystal, nodir y mesurau lliniaru sylfaenol sy'n benodol i gyflwr y tir a defnydd tir hefyd yn adran 6.9 yr ES [REP8-062].

- 5.5.24. Mae prif fesurau lliniaru a rhai sylfaenol yn cynnwys y canlynol:

- Esblygiad dyluniad y prosiect – gan gynnwys llwybro'r ECC ar y tir yn ofalus a dylunio manau croesi allweddol i osgoi ardaloedd allweddol o sensitifrwydd;
- Arfer Da – bydd yr holl waith adeiladu yn cael ei wneud yn unol â'r oCoCP, wedi'i sicrhau trwy Ofyniad (R)10 y dDCO [AS-053];
- Mae'r oCoCP hefyd yn cynnwys cynlluniau rheoli amgylcheddol a ddarperir fel atodiadau amlinellol i'r oCoCP. Y cynlluniau sy'n cynnwys mesurau lliniaru sy'n berthnasol i gyflwr y tir a defnydd tir yw:
 - Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (oSMP) [REP7-022];
 - Datganiad Dull Adeiladu (CMS) [REP7-020];
 - Amlinelliad o Gynllun Atal Llygredd ac Ymateb i Ddigwyddiadau Brys (oPPEIRP) [REP2-037];
 - Amlinelliad o'r Cynllun Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynol (oINNSMP) [REP8-040];
 - Cynllun Rheoli Gwastraff Safle Amlinellol (oSWMP) [REP2-035].

- Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (oLEMP) [REP7-026], a sicrhawyd trwy R13 y dDCO [AS-053]; a
- Dogfen Egwyddorion Dylunio (DPD) a gyflwynwyd hefyd gan yr Ymgeisydd a'i diweddarau yn ystod yr Archwiliad, a'r fersiwn derfynol yw [REP7-028]. Mae'r DPD yn rhoi manylion am sail resymegol dylunio'r Datblygiad Arfaethedig ac mae'n ddogfen ardystiedig.

5.5.25. O ran datgomisiynu, bydd angen cynllun datgomisiynu. Byddai'r cynllun yn seiliedig ar ganllawiau ac arfer gorau sy'n briodol ar adeg y datgomisiynu. Byddai arferion datgomisiynu yn ymgorffori mesurau tebyg i'r rhai a ddefnyddiwyd yn ystod y cyfnod adeiladu, i atal llygredd. Mae mesurau o'r fath yn debygol o gynnwys gweithdrefnau ymateb brys i ollyngiadau, rheoli dŵr wyneb a glanhau ac adfer unrhyw briddoedd halogedig. Byddai cynllun rheoli pridd cam datgomisiynu yn cael ei ddarparu fel rhan o'r camau datgomisiynu CoCP, a fyddai'n cael ei sicrhau gan R22 y dDCO [AS-053].

5.5.26. Mae paragraff 167 o'r ES [REP8-062] yn nodi nad ystyrir bod angen unrhyw fesurau lliniaru eilaidd pellach.

Y Datganiad Cynllunio

5.5.27. Mae Datganiad Cynllunio'r Ymgeisydd, yn adran 6.22, yn rhoi crynodeb o'r polisïau sy'n berthnasol i'r Datblygiad Arfaethedig o ran cyflwr y tir a defnydd tir. Daw i'r casgliad bod yr asesiad o gyflwr y tir a defnydd tir wedi rhoi ystyriaeth lawn i'r gofynion perthnasol ar gyfer asesu fel y'u nodir yn NPS EN-1 a PPW11, a bod yr asesiad wedi'i gynnal yn unol â'r gofynion hynny. Daw i'r casgliad nad oes unrhyw effeithiau arwyddocaol wedi'u nodi ac felly, ni ddylai effeithiau ar gyflwr y tir a defnydd tir wrthbwysu buddion sylweddol y Datblygiad Arfaethedig wrth ystyried y cydbwysedd cynllunio [REP8-083].

Datganiadau o Dir Cyffredin

5.5.28. Yn y Datganiadau o Dir Cyffredin (SoCG) terfynol, cadarnhawyd bod Cyngor Sir Ddinbych (CSDd) a Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cytuno ar yr holl faterion mewn perthynas â chyflwr y tir, defnydd tir a halogiad tir ([REP7-049] a [REP8-049]).

5.5.29. Ni chynhwyswyd materion yn ymwneud â chyflwr y tir a defnydd tir yng nghylch gorchwyl Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) a Chyngor Sir Ynys Môn (CSYM) yn eu SoCG. Yn unol â hynny, mae'r SoCG hyn yn parhau i fod yn dawl ar y materion hyn ([REP8-045] a [REP8-046]).

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol

5.5.30. Mewn ymateb i ExQ1.9.9, cadarnhaodd CNC [REP1-080] eu bod yn fodlon ar y dull arfaethedig o reoli effeithiau posibl ar adnoddau pridd fel y manylir yn y ddogfen oSMP [REP7-022].

5.5.31. Mewn cyferbyniad, mewn ymateb i ExQ1.9.9 [REP1-097] dywedodd Llywodraeth Cymru fod angen arolwg ALC manwl ac Adroddiad ar Nodweddion Ffisegol i gadarnhau:

- P'un a oedd yr ardal ddatblygu yn BMVAL;
- Cyfran y graddau a nodwyd; a
- Yr adnoddau pridd sydd ar gael.

- 5.5.32. Ystyriwyd bod y wybodaeth hon yn angenrheidiol i ddarparu gwybodaeth sylfaenol i lywio'r oSMP mewn perthynas â stripio pridd, storio, adfer, a'r cynllun ôl-ofal ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig [REP7-022].
- 5.5.33. Yn absenoldeb gwaith arolygu o'r fath, dywedodd Llywodraeth Cymru ymhellach fod yr oSMP yn eang a bod bylchau'n amlwg o ran sut y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn lleihau'r difrod i briddoedd [REP1-097]. Roedd y prif risg i'w hystyried ac i fynd i'r afael â hi yn cynnwys cywasgu pridd, cymysgu adnoddau uwchbridd ac isbridd, cymysgu deunyddiau pridd â nodweddion gwahanol a halogi deunyddiau pridd ag agregau.
- 5.5.34. Mewn ymateb i'r pryderon a godwyd gan Lywodraeth Cymru, cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod yr oSMP diweddaedig a gyflwynwyd yn D1 yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â'r arolwg cyflwr pridd a fyddai'n cael ei gynnal i hysbysu'r manylion terfynol ar gyfer sut y byddai pridd yn cael ei reoli i ddychwelyd yr holl dir amaethyddol yn ôl i'w gyflwr presennol [REP1-038].
- 5.5.35. Ymhellach, mae'r oSMP terfynol yn cadarnhau ymrwymiad i arolygon cyflwr pridd cyn-adeiladu a phyllau prawf arolwg pridd ymwithol i nodi a disgrifio'n llawn nodweddion ffisegol a maethol y proffiliau pridd. Bydd arolygon yn cael eu cynnal gan syrfeyr pridd arbenigol, sy'n aelodau proffesiynol o Gymdeithas Gwyddor Pridd Prydain. Bydd arolygon yn cydymffurfio ag arfer gorau [REP7-022].
- 5.5.36. Mewn ymateb i ExQ2.9.5, cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod Llywodraeth Cymru wedi ymateb drwy e-bost ar 25 Tachwedd 2022, gan nodi:
- O ran cynnwys arolygon ALC a Nodweddion Ffisegol Pridd yn yr oSMP, yn dilyn ein trafodaethau ni fyddem yn ystyried ei bod yn hanfodol cynnal y rhain ar gyfer y coridor ceblau cyn penderfynu ar y DCO [REP5-004].*
- 5.5.37. Fodd bynnag, dywedodd Llywodraeth Cymru ymhellach ei bod yn bwysig cynnal arolygon o'r fath cyn yr SMP terfynol er mwyn galluogi canlyniadau'r arolwg i lywio'r cynllun manwl [REP5-004].
- 5.5.38. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod yr arolygon cyflwr arfaethedig yn cynrychioli ymchwiliad manylach na'r arolwg ALC a awgrymwyd gan Lywodraeth Cymru. Byddai'r arolygon a gynigir gan yr Ymgeisydd hefyd yn llywio'r gwaelodlin adfer a fyddai'n cael ei nodi yn yr SMP terfynol ochr yn ochr â manylion ôl-ofal ac archwilio'r safle [REP7-022].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.5.39. Mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi gwneud nifer o ddiwygiadau i'r oSMP yn ystod yr Archwiliad mewn ymateb uniongyrchol i drafodaeth gyda Phartïon â Diddordeb ac yn dilyn cwestiynau Archwiliad penodol.
- 5.5.40. Mae'r ExA yn fodlon y byddai'r oSMP yn sicrhau bod gwaith arolygu priodol yn cael ei wneud cyn ac ar ôl cael caniatâd lle bo angen a lle y cedwir at arfer gorau o ran paratoi'r safle a, lle bo'n briodol, adfer tir o fewn y ffin Datblygu Arfaethedig. Mae'r ExA yn ystyried ymhellach fod yr oSMP yn ddigonol i sicrhau na fyddai unrhyw effeithiau andwyol sylweddol ar adnoddau pridd o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig.

Dosbarthiad Tir Amaethyddol

- 5.5.41. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod ardal yr astudiaeth yn cael ei hasesu gan ddefnyddio ALC. Mae'r ALC yn darparu dull ar gyfer asesu ansawdd tir fferm i alluogi gwneud dewisiadau gwybodus am ei ddefnydd yn y dyfodol o fewn y system gynllunio. Yn ogystal, ym Mharagraff 68 o'r ES, cadarnhaodd yr Ymgeisydd ymhellach fod Llywodraeth Cymru hefyd wedi darparu Map Rhagfynegi Dosbarthiad Tir Amaethyddol. Mae hwn yn defnyddio'r wybodaeth orau sydd ar gael i ragfynegi gradd y tir ar sail genedlaethol. Fe'i cynlluniwyd i helpu awdurdodau cynllunio lleol, datblygwyr, syrfewyr a rheolwyr defnydd tir i wneud penderfyniadau gwybodus hirdymor ynghylch y defnydd o dir yn y system gynllunio ac i dargedu gwaith arolygu i'r lleoliadau mwyaf priodol. [REP8-062].
- 5.5.42. Mae'r defnydd tir o fewn ardal yr astudiaeth yn amaethyddol yn bennaf a chadarnhaodd yr Ymgeisydd fod ardal yr astudiaeth yn cael ei dominyddu gan dir ALC gradd 3a a 3b. Ystyrir felly fod y tir o ansawdd cymedrol i dda.
- 5.5.43. Mewn ymateb i ExQ1.9.1, darparodd yr Ymgeisydd wybodaeth ychwanegol ar ffurf Atodiadau L ac M. Mae Atodiad L yn darlunio'r ALC Rhagfynegol ochr yn ochr â'r adrannau llwybr ECC ac OnSS ar y tir a Therfynau Gorchymyn i ddarparu cyd-destun ychwanegol ar gyfer llwybro'r ECC. Yn Atodiad M ceir cynllun sy'n dangos yr arolygon Posy 1988 ALC (Cymru) a gynhaliwyd. Mae'r cynllun hwn yn cadarnhau bod arolygon helaeth wedi'u cynnal i'r de a'r dwyrain o'r Rhyl, i'r gogledd-orllewin o Fodelwyddan ac o amgylch Parc Busnes Llanelwy. Mae'r ALC a bennwyd gan yr arolygon hyn yn cael ei adlewyrchu yn y data ALC Rhagfynegol [REP1-007].
- 5.5.44. Mewn ymateb i ExQ1.9.8, cyfrifodd yr Ymgeisydd hefyd y tir gradd ALC o fewn 1000m i'r TJB ac OnSS [REP1-007]. Yn dilyn gwaith arolwg ychwanegol a wnaed gan yr Ymgeisydd ym mis Rhagfyr 2022, diweddarwyd y tabl mewn perthynas â'r OnSS mewn ymateb i ExQ3.9.6 [REP7-004]. Roedd hyn yn cadarnhau bod ardal ôl-troed arfaethedig yr OnSS ac ardaloedd lliniaru tirwedd ehangach ac ardaloedd digolledu a gwella ecolegol yn cynnwys 1.5ha o dir gradd 3a.
- 5.5.45. Mae'r golled o 1.5ha yn cynrychioli 0.69% o dir gradd 3a o fewn 1000m i'r ONS a 0.011% o dir gradd 3a yn Sir Ddinbych [REP7-004].
- 5.5.46. Hefyd, mewn ymateb i ExQ1.9.1, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru, er bod yr Ymgeisydd wedi defnyddio'r map ALC Rhagfynegol i ddarparu gwybodaeth am ansawdd tir, nad oedd unrhyw dystiolaeth bod gwaith arolwg maes yn cael ei wneud nac unrhyw ddata arolwg blaenorol a oedd gan Lywodraeth Cymru. O'r herwydd, dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn aneglur sut yr oedd polisi BMVAL wedi'i gymhwyso'n gadarn yn y dewisiadau cais a gofodol a wnaed gan yr Ymgeisydd, pan nad oedd graddau ALC a dosbarthiad y graddau wedi'u cadarnhau [REP1-097].
- 5.5.47. Cafwyd ymateb i hyn gan yr Ymgeisydd yn D2 a chyfeiriodd at yr Arolygon Dosbarthiad Tir Amaethyddol (Cymru) Ôl-1988 helaeth a gynhaliwyd i'r de a'r dwyrain o'r Rhyl, i'r gogledd-orllewin o Fodelwyddan ac o amgylch Parc Busnes Llanelwy. Mae'r ALC a bennwyd gan yr arolygon yn cael ei adlewyrchu yn y data ALC Rhagfynegol ac felly, mae'r Ymgeisydd yn dadlau bod hyn felly'n cynrychioli digon o wybodaeth i lywio'r EIA [REP2-003].
- 5.5.48. Cynhaliodd yr Ymgeisydd hefyd arolwg ansawdd tir amaethyddol o 33.3ha o dir yn Fferm Faenol Brodor sef y lleoliad arfaethedig ar gyfer yr OnSS [REP7-036]. Byddai colli tir amaethyddol o ganlyniad i'r OnSS arfaethedig a gwaith tirwedd ac ecolegol cysylltiedig. Nododd yr arolwg hwn dir o radd 3 ac mae wedi'i rannu'n is-raddau fel y dangosir isod. Cadarnhaodd fod mwyafrif y tir yn yr OnSS arfaethedig o fewn is-

radd 3b. Adroddir bod y 'tir arall' yn dir anamaethyddol ac yn cynnwys bloc o goetir yng ngogledd y safle a dau bwl bach.

Tabl 5: Adroddiad ALC ar Safle'r Is-orsaf ar y Tir - Ardaloedd a Feddiennir gan y Gwahanol Raddau Tir [REP7-036]

Gradd/Is-radd	Ardal (Ha)	% o'r tir
Is-radd 3a	1.5	5
Is-radd 3b	30.6	92
Tir arall	1.2	3
Cyfanswm	33.3	100

- 5.5.49. Tra'n nodi canlyniadau'r arolwg, mae'r ExA hefyd yn ymwybodol o'r pryderon a godwyd gan berchnogion Faenol Bropor trwy eu hasiant tir mewn perthynas â'r arolwg ALC a gynhaliwyd gan yr Ymgeisydd. Yn benodol, mynegwyd pryder ynghylch cyfreithlondeb 'israddio' safle arfaethedig yr OnSS [REP7-062]. Dywedwyd bod y tir wedi'i nodi'n flaenorol fel ALC Gradd 2 ac ers yr 1970au, bu buddsoddiad sylweddol yn y tir i wella ei allu cynhyrchuol ymhellach.
- 5.5.50. Mewn ymateb i ExQ2.9.5, er bod Llywodraeth Cymru wedi datgan nad oedd yn ystyried bod colli BMVAL yn fater o ddiddordeb amaethyddol cenedlaethol, cadarnhaodd y gallai'r ExA gymryd canfyddiadau'r arolwg o'r arolwg yn yr OnSS arfaethedig fel adlewyrchiad cywir o ansawdd tir amaethyddol ar safle'r OnSS [REP5-044].
- 5.5.51. Yn ogystal, mewn ymateb i ExQ1.9.7 [REP1-007], ExQ2.9.6 [REP5-004] ac ExQ3.9.3 [REP7-004], darparodd yr Ymgeisydd Dabl Daliadau Amaethyddol. Gofynnodd yr ExA am y data canlynol ar gyfer pob daliad amaethyddol yr effeithir arno gan y Datblygiad Arfaethedig:
- Cyfanswm maint pob daliad;
 - Colli daliad fesul hectar i'r Datblygiad Arfaethedig;
 - Colli daliad i'r Datblygiad Arfaethedig, wedi'i rannu gan ddatblygiad fesul hectar dros dro a pharhaol;
 - Canran colli daliad i'r Datblygiad Arfaethedig, wedi'i rannu gan ddatblygiad fesul hectar dros dro a pharhaol; ac
 - Arwyddocâd colled yn nhermau EIA ar gyfer pob daliad.
- 5.5.52. Diweddarwyd y tabl mewn ymateb i bob rownd o gwestiynau Archwiliad, gyda fersiwn terfynol y tabl yn cael ei gyflwyno yn D7 (Atodiad A o [REP7-004]). Cadarnhaodd yr Ymgeisydd, er ei fod yn dal data mewn perthynas â'r OnSS arfaethedig lle mae tir amaethyddol yn cael ei golli'n barhaol, nid oedd unrhyw wybodaeth ar gael mewn perthynas â maint y daliadau tir ar gyfer yr elfennau ar y tir sy'n weddill o'r cynllun, lle mae effeithiau ar dir i fod yn rhai dros dro.
- 5.5.53. Yn ogystal, yn ei gyflwyniadau cloi cadarnhaodd yr Ymgeisydd, o ganlyniad i'r mesurau arfaethedig i adfer tir yr effeithir arno dros dro gan y Datblygiad Arfaethedig, y mesurau i leihau effaith y gwaith adeiladu ar weithrediadau amaethyddol a'r iawndal ariannol i'w dalu i ddaliadau yr effeithiwyd arno o ganlyniad i'r gwaith dros dro, ni adroddir am unrhyw effeithiau sylweddol ar ddaliadau ar hyd yr ECC a'r lanfa. O'r herwydd, ni chynhaliwyd asesiad o effaith y Datblygiad Arfaethedig ar ddaliadau tir unigol sy'n wynebu colledion tir dros dro [REP8-117].

5.5.54. Ym mharagraff 7 o'r oSMP mae'r Ymgeisydd hefyd wedi ymrwymo i gynnal arolygon cyflwr pridd cyn-adeiladu a phyllau prawf arolwg pridd ymwthiol i nodi a disgrifio nodweddion ffisegol a maethol y proffiliau pridd presennol. Bydd arolygon o'r fath yn cynnwys arolygon ALC ac arolygon Adnoddau Pridd a Nodweddion Ffisegol [REP7-022].

5.5.55. Mae CSDd yn cymeradwyo'r SMP terfynol fel rhan o'r CoCP trwy R10 y dDCO [AS-053].

Ystyriaeth yr ExA

5.5.56. Mae'r ExA o'r farn bod dull yr Ymgeisydd o ran y gwaith ALC, gan gynnwys yr arolwg diweddaraf o safle arfaethedig yr OnSS, yn briodol ac wedi'i gynnal yn unol â'r canllawiau perthnasol. Mae'r ExA hefyd yn fodlon bod unigolion â chymwysterau addas wedi cyflawni'r gwaith arolygu.

5.5.57. Yn unol â'r cais a wnaed yn ExQ3.9.3, mae'r ExA o'r farn y byddai wedi bod yn ddefnyddiol darparu gwybodaeth yn ymwneud â cholli tir amaethyddol o bob gradd dros dro. Serch hynny, mewn perthynas â'r wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gan yr Ymgeisydd, mae'r wybodaeth ar ffurf tabl yn diffinio'n glir y rhaniad rhwng tir amaethyddol sydd ei angen yn barhaol a thros dro ac mae'n glir pa dir fyddai'n cael ei ddychwelyd ar ddiwedd y cyfnod adeiladu. Mae hefyd yn dangos y rhaniad ar draws pob gradd o dir amaethyddol i'w golli yn barhaol.

5.5.58. Mae'r ExA felly yn fodlon bod y wybodaeth ychwanegol yn rhoi dadansoddiad boddhaol o gydrannau unigol y Datblygiad Arfaethedig mewn perthynas â thir amaethyddol.

Tir Amaethyddol Gorau a Mwyaf Amlbwrpas

5.5.59. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod NPS EN-1 yn ei gwneud yn ofynnol i'r effaith ar briddoedd a BMVAL gael eu hystyried yn yr asesiad ac i leihau effeithiau ar ansawdd pridd ac ystyried mesurau lliniaru [Tabl 1 o REP8-062].

5.5.60. Mae ES Cyfrol 1, Pennod 4: Dewis Safle a Dewisiadau Amgen [APP-044] ac atodiadau cysylltiedig ([APP-045] ac [APP-046]) yn rhoi manylion am sut y dewiswyd pob agwedd ar y Datblygiad Arfaethedig a sut y gwnaeth y dyluniad esblygu trwy ymgynghori.

5.5.61. Mewn perthynas â'r ECC, mae'r Ymgeisydd yn ei ymateb i ExQ1.9.1 [REP1-007] yn derbyn y byddai effaith dros dro ar dir amaethyddol yn ystod y cyfnod adeiladu. Fodd bynnag, fel y manylir yn yr oSMP, byddai adfer tir uwchben y cebl claddedig yn caniatáu i amaethu amaethyddol ailddechrau unwaith y bydd y cebl wedi'i osod. Yn ogystal, byddai draeniad cae yn cael ei adfer, a byddai'r dyfnder claddu lleiaf dangosol yn caniatáu amaethu'r tir. Mae mesurau i leihau effaith gwaith adeiladu ar weithrediadau amaethyddol wedi'u cynnwys yn yr oSMP [REP7-022].

5.5.62. Trafodir mesurau lliniaru yn adran 6.9 a Thabl 11 yr ES [REP8-062]. Mae mesurau o'r fath yn cynnwys newidiadau i ddyluniad a mesurau lliniaru cymhwysol a fyddai'n amodol ar astudiaeth bellach neu gymeradwyo'r manylion. Ni nodwyd bod angen unrhyw fesurau lliniaru eilaidd gan yr Ymgeisydd.

5.5.63. Cydnabu'r Ymgeisydd, yn yr ES [REP8-062] ac mewn ymateb i ExQ1.9.1 [REP1-007], y byddai colled parhaol o ALC gradd 3a o ganlyniad i'r OnSS. Fodd bynnag, fel y nodwyd uchod, mae colled o'r fath yn cyfateb i 1.5ha neu 5% o'r daliad ar Fferm Faenol Bropor, sef y lleoliad arfaethedig ar gyfer yr OnSS, ac yn cynrychioli

0.69% o dir gradd 3a o fewn 1000m i'r OnSS a 0.011% o tir gradd 3a yn Sir Ddinbych.

- 5.5.64. Yn ogystal, mewn ymateb i ExQ2.9.5 [REP5-044], dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd yn ystyried colli BMVAL yn fater o ddiddordeb amaethyddol cenedlaethol ac y byddai'n fater i'r ExA ddod i farn yn ei gylch.
- 5.5.65. Yn ei Adroddiad Effaith Leol (LIR) [REP1-056], mae CSDd yn cadarnhau, yn unol ag NPS EN-1 ac adrannau 3.58 a 3.59 o PPW11, y dylid rhoi pwysau ar warchod tir o ansawdd graddau 1, 2 a 3a. Mae PPW11 yn nodi mai tir o'r fath yw'r gorau a'r mwyaf amlbwyrpas ac mae'n cyfiawnhau cadwraeth fel adnodd cyfyngedig ar gyfer y dyfodol.
- 5.5.66. Er bod CSDd yn derbyn bod y rhan fwyaf o'r tir sydd ei angen yn dod o fewn gradd 3b, mae'r ECC hefyd yn croesi rhannau o dir gradd 2 a 3a ac mae'r is-orsaf ar y tir yn cynnwys cymysgedd o dir gradd 3a a 3b. Roedd CSDd o'r farn na ellid lliniaru colli BMVAL [REP1-056].
- 5.5.67. Serch hynny, yn ei SoCG terfynol, mewn perthynas â chyflwr y tir a defnydd tir, cadarnhaodd CSDd ei fod yn cytuno nad oedd effeithiau adeiladu, gweithredol a datgomisiynu, fel yr aseswyd yn yr ES, yn arwyddocaol yn nhermau EIA [REP7-049].
- 5.5.68. Mewn perthynas â lle mae'r ECC arfaethedig yn croesi Fferm Bryn Cwnin i'r dwyrain o'r A525, cyfeiriodd Ymddiriedolwyr Cronfa Cynnal a Chadw Ystad Bodrhyddan a Chwmni Ffermio Bodrhyddan Cyf, fel tirfeddianwyr a thenantiaid, at Dabl 6 yn ES Cyfrol 3, Pennod 13 Casgliadau ar y Tir [REP8 -066]. Mae Tabl 6 yn nodi bod effaith weddilliol yr effaith ar ansawdd y pridd yn fân andwyol ac felly ddim yn arwyddocaol. Mae'r Ymddiriedolwyr o'r farn bod y dull o weithio, a'r dulliau gweithio boddhaol o wahanu uwchbridd ac isbridd yn hollbwysig i leihau dirywiad ansawdd pridd. Mynegwyd pryder gan na roddwyd sicrwydd y byddai gofal a sylw digonol yn cael ei roi i'r mater hwn, gan mai BMVAL yw'r tir dan sylw [AS-048].
- 5.5.69. Mewn ymateb, cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod yr oSMP yn cynnwys mesurau i atal cymysgu uwchbridd ac isbridd ochr yn ochr â dulliau o drin ac adfer pridd, a bydd pob un ohonynt yn cael eu llywio gan arolygon cyflwr pridd cyn-adeiladu. Mewn perthynas â BMVAL, cydnabu'r Ymgeisydd y byddai'r ECC arfaethedig yn mynd trwy BMVAL ond nododd y byddai'r effeithiau ar dir o'r fath yn cael eu lleihau lle bo modd trwy ddewis safle a thrwy gadw at y canllawiau SMP yn y dyfodol [REP5-003].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.5.70. Mae'r ExA yn nodi nad yw'r seilwaith ar y tir ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig yn defnyddio tir llwyd / tir a ddatblygwyd o'r blaen gan fod yr ECC ar y tir wedi'i gyfeirio'n bennaf oddi mewn i dir maes glas amaethyddol a bod ôl troed 5ha yr OnSS yn meddiannu tir ar ddaliad amaethyddol.
- 5.5.71. Fodd bynnag, o ran colli BMVAL yn barhaol, dim ond yn sgil datblygu'r seilwaith parhaol sy'n gysylltiedig â'r OnSS a gwaith tirwedd ac ecolegol cysylltiedig yn Faenol Bropor y byddai hyn yn digwydd. Mae canran y golled o dir gradd 3a yn Faenol Bropor yn cyfateb i 1.5ha, sef 5% o'r daliad.
- 5.5.72. O ran effeithiau dros dro, mae'r ExA yn cydnabod y byddai effeithiau o'r fath yn digwydd ar dir amaethyddol yn ystod y cyfnod adeiladu. Fodd bynnag, fel y manylir yn yr oSMP, byddai adfer tir uwchben y cebl claddedig yn caniatáu i amaethu

aidddechrau unwaith y bydd y cebl wedi'i osod. Byddai adfer tir a ddefnyddiwyd dros dro ar gyfer adeiladu yn cael ei sicrhau gan R17 y dDCO.

- 5.5.73. Mae mesurau pellach i leihau effaith gwaith adeiladu ar dir amaethyddol wedi'u cynnwys yn yr oSMP. Mae'r oSMP yn rhoi manylion am fesurau lliniaru a thechnegau trin arfer gorau i ddiogelu adnoddau pridd trwy sicrhau eu bod yn cael eu diogelu, eu cadw, a'u hadfer yn briodol yn ystod y gwaith o adeiladu'r gwaith ar y tir. Byddai'r oSMP yn cael ei sicrhau gan R10 y dDCO.
- 5.5.74. Yn ogystal, mae mesurau i leihau effaith gwaith adeiladu ar dir amaethyddol wedi'u cynnwys yn yr oSMP sy'n rhoi manylion am fesurau lliniaru a thechnegau trin arfer gorau i ddiogelu adnoddau pridd trwy sicrhau eu bod yn cael eu gwarchod, eu cadwraeth, a'u hadfer yn briodol yn ystod adeiladu'r gwaith ar y tir.
- 5.5.75. Mae'r ExA felly yn fodlon, yn unol â pharagraff 5.10.8 o NPS EN-1, fod yr Ymgeisydd, cyn belled ag y bo'n ymarferol, wedi ceisio lleihau'r effeithiau ar BMVAL a lle bo'n bosibl, byddai'n defnyddio tir o ansawdd gwaeth.

Pentyrrau

- 5.5.76. Mae'r oSMP yn cadarnhau y bydd priddoedd yn cael eu gwahanu'n bentyrrau, fel arfer dim mwy na 5000m³, yn seiliedig ar eu tarddiad a'u math. Mewn ymateb i ExQ1.4.14 cadarnhaodd yr Ymgeisydd mai mwyafswm uchder y pentyrrau uwchbridd fyddai 4m er mwyn osgoi cywasgu. Mewn ymateb i ExQ1.4.8, cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai lleoliad terfynol elfennau adeiladu megis pentyrrau yn fater i'r Prif Gontractwr ar y safle ac na fyddai manylion o'r fath ar gael tan y cam dylunio manwl [REP1-007].
- 5.5.77. Fodd bynnag, o ran pentyrrau isbridd, cadarnhaodd yr Ymgeisydd yn ExQ1.4.15 [REP1-007] nad oes mwyafswm uchder wedi'i osod. Mae hyn oherwydd nifer o ffactorau gan gynnwys faint o le sydd ar gael, natur a chyfansoddiad y pridd, a'r tywydd ar adeg stripio'r pridd. Fel y cyfryw, mae'r mwyafswm uchder i'w gytuno drwy'r SMP terfynol.
- 5.5.78. Byddai mesurau arfer gorau yn cael eu nodi a'u cymeradwyo yn yr SMP terfynol a'u gweithredu i atal cymysgu damweiniol yn ystod pob cam o drin pridd. Byddai manylion y gwaith rheoli pridd yn cael eu cofnodi fel rhan o'r cofnod dyddiol/dyddiadur safle, a byddai cofnodion o'r fath yn cael eu gwirio'n wythnosol i weld a ydynt yn cydymffurfio â'r SMP terfynol.
- 5.5.79. Archwiliodd yr ExA ddulliau adfer pridd gyda'r Ymgeisydd. Mewn ymateb i ExQ1.9.15, cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai'r SMP terfynol yn cynnwys methodoleg adfer briodol yn seiliedig ar ganlyniadau'r ymchwiliad safle ac adroddiadau arolwg adnoddau pridd. Y prif amcanion ar gyfer adfer y tir fyddai ei adfer i'w ansawdd cyn datblygu cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol, fel y penderfynwyd gan y wybodaeth a gafwyd yn ystod yr arolwg priddoedd cyn-adeiladu, a gadael uwchbridd unrhyw dir amaethyddol mewn cyflwr rhydd, hyfriw ac ymarferol i'w holl ddyfnder. Byddai tir yn cael ei adfer cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl cwblhau'r gwaith adeiladu [REP1-007].
- 5.5.80. Byddai adfer tir a ddefnyddiwyd dros dro ar gyfer adeiladu yn cael ei sicrhau gan R17 y dDCO. O dan R17, rhaid adfer tir a ddefnyddiwyd dros dro ar gyfer adeiladu'r gwaith ar y tir ac ni ddylai gael ei ymgorffori mewn gwaith parhaol neu dirlunio cymeradwy; rhaid ei ailsefydlu o fewn chwe mis i gwblhau'r cam adeiladu perthnasol [AS-053].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.5.81. Mae'r ExA yn nodi bod yr oSMP yn disgrifio'r gweithdrefnau ar gyfer storio pridd er mwyn cynnal, cyn belled ag y bo'n ymarferol, ansawdd a hyfywedd pridd fel sy'n ofynnol ar gyfer y defnyddiau terfynol arfaethedig.
- 5.5.82. Mae'r ExA yn fodlon y byddai dull yr Ymgeisydd o ymdrin â phentyrrau yn sicrhau bod priddoedd yn cael eu storio a'u rheoli'n briodol. Byddai mesurau o'r fath yn lleihau amlygiad y pridd i wlybaniaeth ac yn sicrhau bod ansawdd yn cael ei gynnal wrth ei storio.
- 5.5.83. Yn ogystal, lle mae tir yn cael ei ddychwelyd i amaethyddiaeth ar ddiwedd y cyfnod adeiladu, mae'r ExA yn fodlon y byddai'r mesurau arfaethedig, wedi eu sicrhau gan R17 y dDCO, yn gwneud yn siŵr y byddai'r tir yn cael ei ddychwelyd i'r radd ALC cyn-adeiladu.

Effaith ar Dda Byw

- 5.5.84. Mewn ymateb i ExQ1.9.2, cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oedd iechyd a llesiant anifeiliaid, o ran effeithiau sŵn a llwch posibl, wedi'u hasesu'n benodol [REP1-007]. Dywedodd yr Ymgeisydd ymhellach fod adeiladau sy'n gartref i anifeiliaid yn gyffredinol wedi'u lleoli'n agos at yr eiddo preswyl ar hyd yr ECC ar y tir, a oedd wedi bod yn destun asesiad.
- 5.5.85. Tynnodd yr Ymgeisydd sylw hefyd at yr oCoCP sy'n cynnig y byddai Asiant Tir cymwys yn cael ei gyflogi i gysylltu â thirfeddianwyr a ffermwyr cyn ac yn ystod y gwaith adeiladu. Byddai'r Asiant Tir yn cynnal archwiliadau safle yn ystod y cyfnod adeiladu i fonitro arferion gwaith a sicrhau bod gofynion rhesymol tirfeddianwyr a ffermwyr yn cael eu bodloni. Byddai'r Asiant Tir hefyd yn cadw swyddogaeth o ran cytuno ar fesurau adfer ar ôl cwblhau'r gwaith [REP1-007].
- 5.5.86. Lle bynnag y bo'n bosibl, dywedodd yr Ymgeisydd y byddai effeithiau tarfu cyffredinol yn cael eu lliniaru yn gynnar yn y broses cynllunio adeiladu trwy ganiatáu digon o amser rhwng cyflwyno hysbysiad ar gyfer mynediad a dechrau gweithgareddau ar y safle. Byddai hyn felly yn rhoi amser i ffermwyr a thirfeddianwyr addasu eu harferion gwaith mewn da bryd. Lle bo angen, byddai mannau croesi yn cael eu defnyddio mewn lleoedd addas er mwyn i dda byw a cherbydau allu croesi'r lled gweithio [REP1-007].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.5.87. Er na chynhaliwyd unrhyw asesiad penodol mewn perthynas â da byw o ran llwch, nodir na ragwelir unrhyw effeithiau sylweddol gyda'r mesurau lliniaru arfaethedig sydd yn y Cynllun Rheoli Ansawdd Aer amlinellol, a fyddai'n cael ei gyflawni drwy'r oCoCP.
- 5.5.88. Mae'r ExA o'r farn bod dull yr Ymgeisydd mewn perthynas â chyflogi Asiant Tir yn foddhaol a byddai'r rôl yn darparu swyddogaeth bwysig yn enwedig o ran cysylltu â thirfeddianwyr / tenantiaid ffermydd. Gyda'r mesurau hyn ar waith, mae'r ExA yn fodlon na fyddai unrhyw effeithiau sylweddol ar les da byw.

Effaith ar Ddaliadau Tir Unigol

- 5.5.89. Roedd yr effaith ar ddaliadau tir unigol yn fater a godwyd drwy gydol yr Archwiliad. Gwnaed sylwadau ar y mater hwn yn, ond heb fod yn gyfyngedig i: [RR-038] i [RR-

051], [REP1-101], [REP1-104], [REP5-034], [REP5-036], [REP5-037], [REP7-053], [REP7-062], [REP8-112] a [REP8-126]. Roedd y sylwadau yn canolbwyntio ar yr effeithiau posibl ar nifer fach o ddaliadau tir penodol.

- 5.5.90. Fel y manylir uchod, mewn ymateb i ExQ1.9.7 [REP1-007], ExQ2.9.6 [REP5-004] ac ExQ3.9.3 [REP7-004], darparodd yr Ymgeisydd Dabl Daliadau Amaethyddol. Er bod yr ExA wedi gofyn am ddata ar gyfer pob daliad amaethyddol y mae'r Datblygiad Arfaethedig yn effeithio arno, cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oedd wedi cynnal asesiad o effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar bob daliad tir unigol, gan mai'r unig golled tir parhaol fyddai ar safle'r OnSS [REP8-117].
- 5.5.91. Manylir ar yr effeithiau ar sawl daliad tir isod. Ystyrir materion sy'n ymwneud â Phrynu Tir yn Orfodol a materion cysylltiedig yng Nghyfrol 2, Pennod 11 o'r Adroddiad hwn.
- 5.5.92. Er mwyn osgoi ailadrodd, dylid ystyried bod yr ystyriaethau canlynol yn berthnasol i'r daliadau tir a nodir isod:
- Dyluniad - O ran cymryd tir parhaol, mae'r ExA yn fodlon bod dyluniad y safle wedi'i optimeiddio i leihau'r tir a gymerir yn gyffredinol a, lle y bo'n bosibl, i leihau gwahaniad posibl o ran mynediad;
 - Adfer tir amaethyddol - Mewn perthynas â dychwelyd tir i'w ddefnydd amaethyddol gwreiddiol, manylir ar ddulliau trin, storio ac ailddefnyddio pridd yn yr oSMP [REP7-022]. Mae hyn er mwyn sicrhau bod y priddoedd yn addas at y diben wrth adfer y tir. Mae'r ExA yn fodlon bod y dulliau gweithredu arfaethedig yn yr oSMP yn ddigonol i sicrhau na fyddai unrhyw effeithiau andwyol sylweddol ar adnoddau pridd a, lle bo'n berthnasol, y byddai modd dychwelyd tir amaethyddol i'w ddefnydd gwreiddiol drwy R17 y dDCO; a
 - Rheoli'r cyfnod gweithredu - Mae'r Ymgeisydd wedi cadarnhau yn yr oINNSMP y byddai arferion safle da a mesurau rheoli hylendid yn cael eu dilyn yn ystod y cyfnod gweithredu [REP8-040]. Yn ogystal, byddai mesurau bioddiogelwch hefyd yn cael eu hystyried i atal lledaeniad posibl clefydau anifeiliaid rhwng daliadau amaethyddol o fewn ac o amgylch unrhyw dir yr ymwelir ag ef, neu y gwneir ymweliadau cynnal a chadw, neu waith o'r fath arno. Byddai gweithwyr safle a'r Clerc Gwaith Ecolegol yn parhau i fod yn wyladwrs o dwf newydd rhywogaethau anffordorol goresgynnol o fewn ac yn agos at y gwaith, a bydd yr INNSMP yn cael ei ddiweddarau yn unol â hynny os nodir ardaloedd twf newydd. Mae'r ExA yn fodlon bod y rhain yn ddulliau priodol o leihau lledaeniad clefydau anifeiliaid a rhywogaethau anffordorol goresgynnol a allai fygwth unrhyw dir amaethyddol cyfagos.

Faenol Bropor

- 5.5.93. Cynigir lleoli'r OnSS yn Faenol Bropor, sy'n fferm dda byw ac â'r oddeutu 61.29ha. Faenol Bropor yw'r unig leoliad lle byddai colled barhaol o dir yn digwydd oherwydd y Datblygiad Arfaethedig. Mae'r seilwaith yn y lleoliad hwn i gynnwys:
- ECC;
 - OnSS;
 - OnSS TCC;
 - Lliniaru tirwedd parhaol a thir adfer a gwella ecolegol; a
 - Chysylltiad cyfleustodau.
- 5.5.94. Mynegwyd pryder sylweddol drwy gydol yr Archwiliad gan y tiffeddianwyr trwy eu hasiant tir mewn perthynas â'r darn o dir a oedd i'w golli oherwydd y Datblygiad Arfaethedig. Yn benodol, dywedodd y tiffeddianwyr y byddai'r seilwaith yn cael

effaith ddinistriol ar hyfywedd yr uned amaethyddol ac yn unol â hynny y fenter da byw gysylltiedig, gan y byddai mwy na 54% neu 33.59ha o dir amaethyddol da yn cael ei brynu gan yr Ymgeisydd [REP1-104]. Roedd y tîrfeddianwyr hefyd yn ystyried bod cyfanswm arwynebedd y tir a neilltuwyd ar gyfer lliniaru a gwella yn ormodol [REP1-103].

- 5.5.95. Yn ogystal, byddai angen 6% neu 3.8ha pellach ar gyfer 'meddiannaeth a defnydd dros dro' o bosibl hyd at 2030 mewn perthynas â'r ECC a'r bibell arllwysfa arfaethedig. O'r herwydd, dywedodd y tîrfeddianwyr na fyddai'r busnes fferm yn gallu cynnal eu dwy aelwyd bresennol ac y byddai'r dyheadau'r genhedlaeth ddilynol i lwyddo yn cael eu llesteirio'n sylweddol [REP1-104].
- 5.5.96. Mewn ymateb i ExQ3.9.1, cadarnhaodd tîrfeddianwyr Faenol Bropor eu bod hefyd yn ffermio llain gyfagos i Faenol Bropor. Fodd bynnag, parcel o dir â thenant yw hwn o tua 65ha, a elwir yn hen barcdir Castell Bodelwyddan, ac mae ei allu cynhyrchol yn gyfyngedig iawn [REP7-062].
- 5.5.97. O ran colli tir yn barhaol, cydnabu'r Ymgeisydd y byddai'r tir a gymerwyd yn cyfateb i 54% o'r daliad. Fodd bynnag, o ganlyniad i'r arolwg ALC, cadarnhawyd mai dim ond 1.5ha o BMVAL fyddai'n cael ei dynnu allan o gynhyrchiant yn ystod gweithrediad y Datblygiad Arfaethedig [REP5-004].
- 5.5.98. Mewn ymateb i'r pryderon a godwyd gan y tîrfeddiannwr o ran cymryd tir ar gyfer ardaloedd lliniaru, dywedodd yr Ymgeisydd fod yr ardal arfaethedig ar gyfer lliniaru, digolledu a gwella o amgylch yr OnSS o faint priodol. Byddai ardaloedd o'r fath yn gwneud iawn am golli cynefin porthiant parhaol i Fadfallod Dŵr Cribog a chlwydfannau ystlumod, a chynigir plannu coed a choetir er mwyn lliniaru effeithiau gweledol lle bo modd. Yn ogystal, cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod y cynigion lliniaru arfaethedig yn cael eu hystyried yn foddhaol gan CSDd a CNC [REP2-003].
- 5.5.99. At hynny, cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai maint gwirioneddol y tir a gymerwyd yn caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd yn y dyluniad terfynol, a byddai'r oLEMP [REP7-026] a'r DPD [REP7-028] yn rhoi cyfleoedd i dirfeddiannwyr a thrigolion lleol eraill ystyried a chyfrannu at y cynigion manwl ar gyfer gwaith yr OnSS a thirlunio.
- 5.5.100. Mynegodd tîrfeddianwyr Faenol Bropor bryder hefyd ynghylch y gwaith cloddio angenrheidiol. Lle bo angen gwaith o'r fath, dywedodd y tîrfeddianwyr y byddai'n hollbwysig bod uwchbridd, isbridd a chlog-glai i gyd yn cael eu cadw ar wahân ac yn cael eu hadfer mewn trefn i ddiogelu strwythur yr haenau pridd. Ar yr un pryd er mwyn lliniaru ymhellach yr effeithiau tebygol ar gynhyrchiant amaethyddol, gofynnwyd am osod ceblau o leiaf 0.9m islaw lefel yr arwyneb [REP1-103].
- 5.5.101. Mewn ymateb, cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai'r SMP terfynol yn cynnwys mesurau i atal cymysgu uwchbridd ac isbridd a hefyd ar gyfer adfer priddoedd. Byddai'r arolygon o gyflwr y pridd a thrafodaethau gyda'r tîrfeddiannwr yn gymorth i benderfynu ar faint o fesurau adfer a thriniaethau pridd, mynediad dŵr a thriniaethau terfyn sydd eu hangen [REP1-007]. Sicrheir adferiad yn unol â manylion a gymeradwywyd gan CSDd o dan R17 y dDCO [REP8-009].
- 5.5.102. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod trafodaethau'n mynd rhagddynt o ran dyfnder claddu'r seilwaith a'r ceblau angenrheidiol a'i bod yn debygol y gellid mabwysiadu dyfnder claddu lleiaf o 0.9m ar safle'r OnSS ([REP2-003] a [REP5-004]). O'r herwydd, mae'r Ymgeisydd yn nodi y byddai dyfnder claddu gofynnol dangosol, o wyneb y ddaear i ben y pibelli ceblau, yn caniatáu amaethu'r tir [REP8-117].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.5.103. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi darparu cyfiawnhad cadarn dros y tir sydd ei angen. Ymhellach, cydnabyddir mai dim ond 1.5ha o BMVAL fyddai'n cael ei golli o ganlyniad i'r seilwaith arfaethedig. O'r herwydd, mae colli BMVAL a'r golled gyfan o bob gradd o dir amaethyddol yn cynrychioli colled ganrannol fach iawn, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.
- 5.5.104. Serch hynny, gan y byddai angen 54% o'r daliad ar sail hirdymor, nid yw'r ExA yn cytuno â'r Ymgeisydd na fyddai'r tirlfeddianwyr yn cael unrhyw effeithiau andwyol sylweddol. Mae canran y tir sydd ei angen yn dod â hyfywedd y daliad tir dan amheuaeth yn ystod oes weithredol y Datblygiad Arfaethedig. Er y byddai rhywfaint o dir ar gael i'w ffermio o hyd, mae'r ExA o'r farn y byddai'r tirlfeddianwyr yn cael effaith weddilliol andwyol sylweddol gymedrol, sy'n arwyddocaol yn nhermau EIA.
- 5.5.105. Fodd bynnag, deallir bod trafodaethau ynghylch cytuno ar Benawdau'r Telerau (HoTs) yn mynd rhagddynt a bod yr Ymgeisydd yn gobeithio cwblhau'r rhain yn fuan. Mae'r ExA yn cytuno bod y dull o geisio cytundebau unigol gyda thirlfeddianwyr yn briodol.
- 5.5.106. Lle na ellir lliniaru effeithiau, mae'r cod iawndal yn darparu iawndal ariannol priodol i dirfeddianwyr. Mae'r ExA o'r farn bod dull gweithredu'r Ymgeisydd, lle nad yw lliniaru'n bosibl, yn briodol ac yn gymesur.

GBL a'r IB Kerfoot Discretionary Trust

- 5.5.107. Ar hyn o bryd mae'r daliad yn cael ei ffermio ar y cyd â fferm laeth gyfagos ac mae'n tyfu cynydau o laswellt, india-corn a grawnfwydydd yn rheolaidd. Drwy gydol yr Archwiliad, mynegodd yr Ymddiriedolwyr bryder ynghylch effaith y Datblygiad Arfaethedig ar eu daliad tir. Roedd pryder yn canolbwyntio ar effeithiau tymor byr a allai gyfyngu ar y defnydd amaethyddol ymarferol o'r tir, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol, drwy wahanu caeau i'r pwynt lle na fyddai uned amaethyddol yr Ymddiriedolwyr bellach yn economaidd hyfyw [REP7-053].
- 5.5.108. Yn ogystal, byddai gosodiad daearyddol yr hawliau a'r cyfyngiadau a gynigir yn ei gwneud hi'n anodd codi unrhyw fath o adeilad amaethyddol defnyddiol yn ffisegol neu i leoli unrhyw fenter arallgyfeirio o fewn yr uned a fyddai'n cyfyngu ymhellach ar gapasiti enillion y daliad. Yn y tymor canolig i hir, dywedodd yr Ymddiriedolwyr y byddai'r hawliau a gynigiwyd gan yr Ymgeisydd yn atal datblygiad ffisegol y tir ar gyfer defnydd preswyl neu fasnachol arall, gan gyfyngu ar dwf strategol y Rhyl mewn ardal sydd fel arall heb gyfyngiadau [REP7-053].
- 5.5.109. Yn eu cyflwyniad terfynol, daeth yr Ymddiriedolwyr i'r casgliad pe bai'r DCO yn cael ei ganiatáu ar ei ffurf arfaethedig, byddai'r tir yn dod yn amhosibl i'w ddefnyddio fel daliad amaethyddol hyfyw yn ystod y cyfnodau lliniaru, adeiladu ac adfer dros dro estynedig, a allai ymestyn hyd at 15 mlynedd [REP8-112].
- 5.5.110. Mewn ymateb i bryderon o'r fath, cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod wedi ymgynghori'n agos â CSDd ynghylch y broses Fframwaith Datblygu Lleol Newydd (LDF) a bod adolygiad o'r holl safleoedd a gyflwynwyd i CSDd fel 'Safleoedd Ymgeisiol' yn y broses LDF amnewidiol. Cadarnhawyd ymhellach bod CSDd wedi gwahodd partïon â diddordeb i gyflwyno tir i'w ystyried fel safleoedd o fewn y CDLI amnewidiol yn 2018 ac eto yn 2020. Nid oedd y 'Safleoedd Ymgeisiol' yn cynnwys tir ym mherchnogaeth y GBL a'r IB Kerfoot Discretionary Trust [REP6-003].

- 5.5.111. Yn ogystal, yn eu Cyflwyniadau Cloi, cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oedd unrhyw dystiolaeth o ganiatâd cynllunio gweithredol neu gais, dyraniad cynllun lleol neu gais am statws 'Safle Ymgeisiol' wedi'i chyflwyno naill ai'n uniongyrchol i'r Ymgeisydd nac i'r Archwiliad [REP8-117]. Ymhellach, nodir bod yr Ymgeisydd wedi cadarnhau yn D6, er y derbynnir bod yr hawddfaint arfaethedig mewn perthynas â'r ECC yn cynnwys cyfyngiadau ar rai gweithgareddau, ni fyddai hyn yn atal y daliad rhag cael ei ddwyn ymlaen i'w ddatblygu [REP6-003].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.5.112. Mae'r ExA yn nodi'r pryderon a godwyd gan Ymddiriedolwyr y daliad. Fodd bynnag, gan y byddai'r holl dir yn cael ei ddychwelyd i'w ddefnydd amaethyddol gwreiddiol, byddai unrhyw effeithiau yn rhai dros dro ac felly, ddim yn arwyddocaol. Yn ogystal, mae nodiadau R17 y DCO yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw dir a ddefnyddir dros dro ar gyfer adeiladu gwaith ar y tir nad yw wedi'i ymgorffori'n barhaol, neu heb ei gynnwys yn y cynlluniau tirlunio cymeradwy, gael ei adfer o fewn chwe mis i gwblhau'r cam perthnasol o'r gwaith.
- 5.5.113. Mae'r ExA hefyd yn fodlon bod y mesurau yn yr oSMP yn ddigonol i sicrhau na fyddai unrhyw effeithiau andwyol sylweddol ar adnoddau pridd yn digwydd yn ystod y cyfnod adeiladu na'r cyfnod adfer. Hefyd, byddai draeniad cae yn cael ei adfer a byddai'r dyfnder claddu lleiaf dangosol, o wyneb y ddaear i ben y pibelli ceblau, yn caniatáu amaethu'r tir.
- 5.5.114. Mewn perthynas â chyfleoedd datblygu posibl ar y daliad, fel y cadarnhawyd gan yr Ymgeisydd, nid oes unrhyw wybodaeth sylweddol wedi'i chyflwyno i'r Archwiliad yn manylu ar ganiatâd cynllunio sy'n bodoli na manylion datblygiad arfaethedig yn y dyfodol. Yn unol â hynny, ychydig iawn o bwysau a roddodd yr ExA ar y mater hwn.
- 5.5.115. Er y derbynnir y byddai'r hawddfaint ofynnol mewn perthynas â'r ECC arfaethedig yn cyfyngu ar rai gweithgareddau, deallir bod trafodaethau ynghylch cytuno ar Benawdau'r Telerau wedi eu cynnal a bod yr Ymgeisydd yn gobeithio cwblhau'r rhain yn fuan. Mae'r ExA yn cytuno bod y dull o geisio cytundebau unigol gyda thirfeddianwyr yn briodol.
- 5.5.116. Lle na ellir lliniaru effeithiau, mae'r cod iawndal yn darparu iawndal ariannol priodol i dirfeddianwyr. Mae'r ExA yn ystyried bod dull gweithredu'r Ymgeisydd lle nad yw'n bosibl lliniaru yn briodol ac yn gymesur.

Fferm

- 5.5.117. Mae'r daliad yn Fferm yn cynnwys ffermio da byw a chyfleusterau marchogaeth. Mewn perthynas â'r Datblygiad Arfaethedig byddai'r ECC yn croesi'r tir, ac mae angen y daliad hefyd ar gyfer mynediad gweithredol a llain welededd.
- 5.5.118. Mewn perthynas â'r daliad tir hwn, mynegwyd pryder ynghylch tynnu tir o gynhyrchiant amaethyddol a byddai'r amser y byddai'n ei gymryd i ddychwelyd i gynhyrchiant llawn yn cael effaith ar ddiogelwch bwyd [RR-045] i [RR-051].
- 5.5.119. Yn ogystal, mewn ymateb i ExC1.9.4, mynegodd y tirfeddianwyr bryder ynghylch y gwaith cloddio ar raddfa fawr arfaethedig gan gynnwys gwahanu ac amnewid uwchbridd am isbridd. Byddai gweithgareddau o'r fath yn cael effaith sylweddol ar allu cynhyrchio a photensial cnwd tir amaethyddol ar ôl adfer y tir ar ôl y gwaith, hyd yn oed mewn tywydd delfrydol. Yn ogystal, gallai defnyddio peiriannau trwm ac offer adeiladu ar draws tir amaethyddol yn ystod y gwaith ac yn ystod ei adfer, achosi difrod hirdymor neu, yn yr achos gwaethaf, ddifrod anadferadwy i strwythur y pridd,

yn enwedig os bydd yr isbridd yn cymysgu â'r uwchbridd. Dywedwyd y gellid lliniaru materion o'r fath drwy sicrhau bod y cebl yn cael ei ddrilio'n uniongyrchol ar hyd y tir hwn i gyd yn hytrach na thrwy ffos agored a fyddai'n lleihau'n sylweddol yr ardaloedd yr effeithir arnynt [REP1-106].

- 5.5.120. Mewn ymateb, cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai'r SMP terfynol yn cynnwys mesurau i atal cymysgu uwchbridd ac isbridd a hefyd ar gyfer adfer priddoedd. Byddai mesurau o'r fath yn galluogi ailsefydlu ac i'r priddoedd gael eu dychwelyd i amaethu â'r. Ystyrir ymhellach y byddai'r arolygon cyflwr pridd a thrafodaethau gyda'r tîrffeddiannwr yn gymorth i benderfynu ar faint o fesurau adfer a thriniaethau pridd, mynediad dŵr a thriniaethau terfyn sydd eu hangen [REP2-003].
- 5.5.121. Gan droi at y cais i ddrilio'r ECC yn uniongyrchol, cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad yw technoleg o'r fath yn briodol ar gyfer y darn hwn o dir amaethyddol gan nad yw'r tir yn cynnwys unrhyw gyfyngiadau amgylcheddol neu dechnegol sy'n gofyn am ddefnyddio technegau heb ffosydd. Hefyd, byddai angen lefel uwch o hylif drilio ar gyfer hyd gofynnol y turio sy'n gysylltiedig â thechnegau heb ffosydd, a allai arwain at fwy o risg amgylcheddol i'r daliad. Ymhellach, byddai technoleg o'r fath yn arwain at fwy o sŵn oherwydd yr angen am weithrediadau 24 awr [REP2-003].
- 5.5.122. Mynegwyd pryder hefyd ynghylch yr effeithiau ar farchogaeth yn y lleoliad hwn, ac ystyrir hyn yn adran 5.15 Twristiaeth a Hamdden o'r Adroddiad hwn.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.5.123. Ar ôl adeiladu'r ECC, byddai'r tir yn cael ei ddychwelyd i'w ddefnydd gwreiddiol. Mae'r ExA yn fodlon, gan y byddai'r tir dan sylw yn cael ei ddychwelyd i'w ddefnydd gwreiddiol, y byddai unrhyw effeithiau, gan gynnwys cynhyrchu bwyd, yn rhai tymor byr a thros dro ac felly ddim yn arwyddocaol. Yn ogystal, mae nodiadau R17 y DCO yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw dir a ddefnyddir dros dro ar gyfer adeiladu gwaith ar y tir nad yw wedi'i ymgorffori'n barhaol neu nad yw wedi'i gynnwys yn y cynlluniau tirlunio cymeradwy gael ei adfer o fewn chwe mis i gwblhau'r cam perthnasol o'r gwaith.
- 5.5.124. Mae'r ExA hefyd yn fodlon y byddai'r mesurau yn yr oSMP, a sicrhawyd gan R10 y dDCO, yn ddigonol i sicrhau na fyddai unrhyw effeithiau andwyol sylweddol ar adnoddau pridd yn digwydd yn ystod y cyfnod adeiladu neu'r cyfnod adfer. Hefyd, byddai draeniad cae yn cael ei adfer a byddai'r dyfnder claddu lleiaf dangosol, o wyneb y ddaear i ben y pibelli ceblau, yn caniatáu amaethu'r tir.
- 5.5.125. Mewn perthynas â'r cais am ddefnyddio technegau heb ffosydd i osod yr ECC yn y lleoliad hwn, mae'r ExA yn nodi'r pryderon a godwyd. Fodd bynnag, gan nad oes unrhyw gyfyngiadau amgylcheddol na thechnegol wedi'u nodi ar y llain benodol hon o dir, ystyrir y byddai unrhyw fanteision yn deillio o dechnegau heb ffosydd yn cael eu gorbwyso gan ystyriaethau amgylcheddol, cost a pheiranyddol posibl.
- 5.5.126. Deellir bod trafodaethau ynglŷn â chytuno ar HoTs yn mynd rhagddynt a bod yr Ymgeisydd yn gobeithio cwblhau'r rhain yn fuan. Mae'r ExA yn cytuno bod y dull o geisio cytundebau unigol gyda thîrffeddiannwyr yn briodol.
- 5.5.127. Lle na ellir lliniaru effeithiau, mae'r cod iawndal yn darparu iawndal ariannol priodol i dirffeddiannwyr. Mae'r ExA yn ystyried bod dull gweithredu'r Ymgeisydd lle nad yw'n bosibl lliniaru yn briodol ac yn gymesur.

Cwybr Fawr

- 5.5.128. Mae'r daliad yng Nghwybr Fawr yn cynnwys defnydd cymysg o ffermio da byw, cyfleusterau marchogaeth, a gweithrediadau busnes hamdden. Mewn perthynas â'r Datblygiad Arfaethedig, byddai'r ECC yn croesi'r tir ac mae angen y daliad hefyd ar gyfer y TCC a mynediad gweithredol.
- 5.5.129. Mewn perthynas â'r daliad tir hwn, mynegwyd pryder ynghylch tynnu tir o gynhyrchiant amaethyddol a byddai'r amser y byddai'n ei gymryd i ddychwelyd i gynhyrchiant llawn yn cael effaith ar ddiogelwch bwyd [RR-045] i [RR-051].
- 5.5.130. Yn ogystal, mewn ymateb i ExC1.9.4 mynegodd y tiffeddianwyr bryder ynghylch y gwaith cloddio ar raddfa fawr arfaethedig gan gynnwys gwahanu ac amnewid uwchbridd am isbridd. Byddai gweithgareddau o'r fath yn cael effaith sylweddol ar allu cynhyrchio a photensial cnwd tir amaethyddol ar ôl adfer y tir ar ôl y gwaith, hyd yn oed mewn tywydd delfrydol. Yn ogystal, gallai defnyddio peiriannau trwm ac offer adeiladu ar draws tir amaethyddol yn ystod y gwaith ac yn ystod ei adfer, achosi difrod hirdymor neu, yn yr achos gwaethaf, difrod anadferadwy i strwythur y pridd, yn enwedig os bydd yr isbridd yn cymysgu â'r uwchbridd. Dywedwyd y gellid lliniaru materion o'r fath drwy sicrhau bod y cebl yn cael ei ddrilio'n uniongyrchol ar hyd y tir hwn i gyd yn hytrach na thrwy ffos agored a fyddai'n lleihau'n sylweddol yr ardaloedd yr effeithir arnynt. [AS-045].
- 5.5.131. Mewn ymateb, cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai'r SMP terfynol yn cynnwys mesurau i atal cymysgu uwchbridd ac isbridd a hefyd ar gyfer adfer priddoedd. Byddai mesurau o'r fath yn galluogi ailsefydlu ac i'r priddoedd gael eu dychwelyd i amaethu â'r. Ystyrir ymhellach y byddai'r arolygon cyflwr pridd a thrafodaethau gyda'r tiffeddiannwr yn gymorth i benderfynu ar faint o fesurau adfer a thriniaethau pridd, mynediad dŵr a thriniaethau terfyn sydd eu hangen [REP2-003].
- 5.5.132. Gan droi at y cais i ddrilio'r ECC yn uniongyrchol, cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad yw technoleg o'r fath yn briodol ar gyfer y darn hwn o dir amaethyddol gan nad yw'r tir yn cynnwys unrhyw gyfyngiadau amgylcheddol neu dechnegol sy'n gofyn am ddefnyddio technegau heb ffosydd. Hefyd, byddai angen lefel uwch o hylif drilio ar gyfer hyd gofynnol y turio sy'n gysylltiedig â thechnegau heb ffosydd, a allai arwain at fwy o risg amgylcheddol i'r daliad. Ymhellach, byddai technoleg o'r fath yn arwain at fwy o sŵn oherwydd yr angen am weithrediadau 24 awr [REP2-003].
- 5.5.133. Mae pryderon mewn perthynas ag effeithiau posibl ar y carafannau teithiol, y maes digwyddiadau, a'r lifrai a weithredir yng Nghwybr Fawr yn cael eu trafod yn adran 5.14 Materion Economaidd-gymdeithasol yr Adroddiad hwn.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.5.134. Ar ôl adeiladu'r ECC, byddai'r tir yn cael ei ddychwelyd i'w ddefnydd gwreiddiol. Mae'r ExA yn fodlon, gan y byddai'r tir dan sylw yn cael ei ddychwelyd i'w ddefnydd gwreiddiol, y byddai unrhyw effeithiau, gan gynnwys cynhyrchu bwyd, yn rhai tymor byr a thros dro ac felly ddim yn arwyddocaol. Yn ogystal, mae nodiadau R17 y DCO yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw dir a ddefnyddir dros dro ar gyfer adeiladu gwaith ar y tir nad yw wedi'i ymgorffori'n barhaol neu nad yw wedi'i gynnwys yn y cynlluniau tirlunio cymeradwy gael ei adfer o fewn chwe mis i gwblhau'r cam perthnasol o'r gwaith.
- 5.5.135. Mae'r ExA hefyd yn fodlon y byddai'r mesurau yn yr oSMP, a sicrhawyd gan R10 y dDCO, yn ddigonol i sicrhau na fyddai unrhyw effeithiau andwyol sylweddol ar adnoddau pridd yn digwydd yn ystod y cyfnod adeiladu neu'r cyfnod adfer. Hefyd,

byddai draeniad cae yn cael ei adfer a byddai'r dyfnder claddu lleiaf dangosol, o wyneb y ddaear i ben y pibelli ceblau, yn caniatáu amaethu'r tir.

5.5.136. Mewn perthynas â'r cais am ddefnyddio technegau heb ffosydd i osod yr ECC yn y lleoliad hwn, mae'r ExA yn nodi'r pryderon a godwyd. Fodd bynnag, gan nad oes unrhyw gyfyngiadau amgylcheddol na thechnegol wedi'u nodi ar y llain benodol hon o dir, ystyrir y byddai unrhyw fanteision yn deillio o dechnegau heb ffosydd yn cael eu gorbwyso gan ystyriaethau amgylcheddol, cost a pheiranyddol posibl.

5.5.137. Deellir bod trafodaethau ynglŷn â chytuno ar HoTs yn mynd rhagddynt a bod yr Ymgeisydd yn gobeithio cwblhau'r rhain yn fuan. Mae'r ExA yn cytuno bod y dull o geisio cytundebau unigol gyda thirfeddianwyr yn briodol.

5.5.138. Lle na ellir lliniaru effeithiau, mae'r cod iawndal yn darparu iawndal ariannol priodol i dirfeddianwyr. Mae'r ExA yn ystyried bod dull gweithredu'r Ymgeisydd lle nad yw'n bosibl lliniaru yn briodol ac yn gymesur.

Tir amaethyddol i'r de o Ffordd Glascoed

5.5.139. Mewn perthynas â'r daliad hwn, mynegwyd gwrthwynebiad gan y tirfeddianwyr yn eu WR i dorri coed sefydledig, gan fod angen o leiaf 10% o orchudd coed ar eu fferm i fod yn gymwys ar gyfer cynllun Ffermio Cynaliadwy arfaethedig Llywodraeth Cymru. [REP1-101].

5.5.140. Mewn ymateb, cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oedd unrhyw gynigion i ddileu ardaloedd o goetir o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig. Fodd bynnag, roedd yr Ymgeisydd yn cydnabod bod potensial i wrychoedd a rhai coed unigol gael eu colli. Cadarnhawyd ymhellach gan yr Ymgeisydd, lle cynigir colli gwrychoedd dros dro, ac eithrio at ddibenion lleiniau gwelededd parhaol, y byddai iawndal yn cael ei ddarparu trwy ailosod gwrychoedd brodorol, cyfoethog eu rhywogaethau â choed, a byddai hyn hefyd yn cynnwys ffosydd lle roedd y rhain yn bresennol yn wreiddiol. Byddai gwrychoedd yn cael eu hadfer yn eu lleoliad gwreiddiol ac yn cynnwys cymysgedd lleol priodol o saith rhywogaeth goediog o leiaf a byddent yn cynnwys coed safonol trwm ar gymhareb 3:1 ar gyfer unrhyw rai a gollwyd. Ni fyddai coed a phlanhigion â gwreiddiau dwfn yn cael eu plannu yn yr ardal hawddfaint ceblau parhaol i osgoi'r risg o ddifrod i'r cebl gan eu gwreiddiau nac o fewn unrhyw leiniau gwelededd parhaol [REP2-002].

5.5.141. Archwiliodd yr ExA y mater hwn ymhellach gyda'r tirfeddianwr yn ExQ2.9.1 a gofynnodd a oedd ymateb yr Ymgeisydd yn rhoi sicrwydd digonol [PD-017]. Mewn ymateb, dywedodd y tirfeddianwr ei fod yn parhau i fod yn bryder y gallai unrhyw dorri coed a gwrychoedd gael effaith andwyol ar eu gallu i fod yn gymwys ar gyfer cynllun Ffermio Cynaliadwy arfaethedig Llywodraeth Cymru [REP5-036].

5.5.142. Darparodd Llywodraeth Cymru hefyd ymateb i ExQ2.9.1, gan nodi er y byddai angen ffigwr o 10% o orchudd coed i fod yn gymwys ar gyfer y cynllun arfaethedig, byddai gan dirfeddianwyr gyfnod o 5 mlynedd i gyrraedd y lefel hon o orchudd. Yn ogystal, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru fod y cynllun arfaethedig ar ffurf drafft a phan fydd y gofynion ymuno yn derfynol, byddent yn ystyried senarios o dan force majeure a materion y tu allan i reolaeth cyfranogwyr unigol y cynllun [REP5-044].

5.5.143. Mewn ymateb, dywedodd yr Ymgeisydd ymhellach y byddai llwybr y ffordd gludo a ffosydd ceblau o fewn yr ECC yn amodol ar ddyluniad manwl a fyddai'n cynnwys ymgysylltu â thirfeddianwyr fel y nodir yn Adran 3.7 o'r oCoCP. Lle bo'n bosibl, byddid yn osgoi colli coed neu wrychoedd er mwyn sicrhau cyn belled ag sy'n

ymarferol na fyddai gwaith yn effeithio ar allu'r tirfeddiannwr i fod yn gymwys ar gyfer cynlluniau o'r fath. Cydnabuwyd hefyd sylwadau Llywodraeth Cymru ynghylch force majeure a materion sydd y tu hwnt i reolaeth cyfranogwyr unigol [REP6-003].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.5.144. Mae'r ExA yn nodi'r pryderon a godwyd gan y tirfeddianwyr. Fodd bynnag, mae'r ExA hefyd yn ymwybodol nad oedd cynllun Ffermio Cynaliadwy arfaethedig Llywodraeth Cymru a'r gofynion ymuno penodol wedi'u pennu'n derfynol erbyn diwedd yr Archwiliad.
- 5.5.145. Serch hynny, yn seiliedig ar y dystiolaeth a ddarparwyd, mae'r ExA yn fodlon y byddai'r tirfeddianwyr yn cael cyfle digonol i gydymffurfio â'r gofynion ymuno gan dybio bod y cyfnod o 5 mlynedd er mwyn cyrraedd y ffigwr cwrmpas o 10% wedi'i gynnwys yn y cynllun terfynol.
- 5.5.146. Yn ogystal, mae'r Ymgeisydd hefyd wedi cadarnhau nad yw'n fwriad ganddynt i gael gwared ar ardaloedd o goetir ac os bydd gwrychoedd a choed unigol yn cael eu colli, mae'r ExA yn fodlon y byddai'r plannu cydadferol yn ddigonol.

Halogiad tir

- 5.5.147. Nid oedd halogiad tir posibl yn fater allweddol yn ystod yr Archwiliad. Yr unig eithriad i hyn yw'r ymateb i ExQ1.9.3 gan dirfeddianwyr tir amaethyddol i'r de o Ffordd Glascoed [REP1-102]. Mewn perthynas â'r Datblygiad Arfaethedig, byddai rhan o'r ECC ar y tir yn croesi'r tir a byddai compownd adeiladu dros dro yn cael ei leoli ar y tir.
- 5.5.148. Mewn perthynas â halogiad tir, dywedodd y tirfeddianwyr y byddai'n bwysig bod yr uwchbridd yn cael ei ddiogelu rhag halogiad a'i adfer yn y dilyniant o glai adeiladwyr, yr isbridd, ac yna'r uwchbridd ynghyd â cherrig wyneb yn cael eu tynnu [REP1-102].
- 5.5.149. Fel y trafodwyd uchod mewn perthynas â'r oSMP, mae'r ExA yn fodlon y byddai dulliau adfer priodol yn cael eu defnyddio drwy'r oSMP, a fyddai'n cael ei sicrhau gan R10 y dCO.
- 5.5.150. Er nad oedd yn fater allweddol yn ystod yr Archwiliad, mae'r ExA yn fodlon, yn dilyn yr asesiad risg tir halogedig, fod yr Ymgeisydd wedi rhoi ystyriaeth ddigonol i safleoedd hanesyddol halogedig a defnyddiau tir. Daw'r asesiad i'r casgliad, ac eithrio tir amaethyddol sydd â photensial cyfyngedig yn unig i halogiad ddigwydd, nad oes unrhyw ffynonellau halogi sylweddol wedi'u nodi o gynlluniau hanesyddol neu ffynonellau eraill o wybodaeth (adran 6.7.8 o [REP8-066]).
- 5.5.151. Hefyd, fel y manylir yn Nhabl 11 o [REP8-066] ac yng Nghyflwyniad Terfynol yr Ymgeisydd [REP8-117], byddai'r holl waith adeiladu yn cael ei wneud yn unol â Chynllun Atal Llygredd a Digwyddiad Argyfwng (PPEIP), a fyddai'n cael ei sicrhau gan R10 y dDCO [AS-053].
- 5.5.152. Cyflwynwyd PPEIP amlinellol (oPPEIP) i'r Archwiliad ac, ymhlith pethau eraill, manylion y gweithdrefnau i'w dilyn pe bai ffynonellau halogi yn cael eu darganfod wrth adeiladu elfennau ar y tir o'r Datblygiad Arfaethedig. Mae'r oPPEIP hefyd yn cadarnhau, pe byddid yn dod ar draws halogiad annisgwyl neu'n amau bod hynny wedi digwydd, y byddai'r gwaith yn dod i ben yn yr ardal honno ac y byddai asesiad gan arbenigwr halogi tir â chymwysterau addas yn cael ei gynnal i benderfynu ar gamau gweithredu priodol a phenderfyniad yn cael ei wneud ynghylch ble y dylid

trin a storio deunydd o'r fath, ac yn y diwedd yn cael ei waredu'n ddiogel [REP2-037].

- 5.5.153. Mae'r ExA yn fodlon y byddai'r oPPEIP yn sicrhau y byddai mesurau atal llygredd priodol yn cael eu rhoi ar waith yn ystod y gwaith adeiladu ar y tir ac y byddai monitro digonol yn cael ei wneud i sicrhau cydymffurfiaeth â'r gwaith a nodir yn yr oPPEIP [REP2-037].

Diogelu adnoddau mwynau

- 5.5.154. Nid oedd diogelu adnoddau mwynau yn fater a godwyd yn ystod yr Archwiliad. Serch hynny, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd, fel y manylir arno yn adran 6.7.10 o'r ES, wedi ystyried yn ddigonol yr adnodd mwynau yn ardal yr astudiaeth y gallai'r seilwaith ar y tir effeithio arno. [REP8-066].
- 5.5.155. Nododd yr asesiad fod ardal yr astudiaeth yn cynnwys ardaloedd o ddyddodion mwynau ac agregau wedi'u diogelu. Mae'r rhain i'w cael ar hyd yr ECC ar y tir yn Adrannau Llwybr A, C a D (ardaloedd o dywod a graean) ac ar safle'r OnSS. Fel y cyfryw, mae potensial i adeiladu elfennau ar y tir o'r Datblygiad Arfaethedig i atal echdynnu mwynau. Fodd bynnag, ni ddangosodd chwiliad o wefan gynllunio CSDd unrhyw ganiatâd cynllunio sy'n bodoli ar gyfer echdynnu mwynau yn yr ardaloedd a nodwyd uchod (paragraff 129 a 130 o'r ES [REP8-066]).
- 5.5.156. Er bod yr ES yn cadarnhau y byddai adeiladu'r ardal OnSS a TCC yn arwain at sterileiddio adnoddau mwynau yn ystod y gwaith adeiladu, byddai hyn yn fach o gymharu â'r ardal adnoddau mwynau sy'n weddill. O ran y cyfnod gweithredu, byddai hyn yn arwain at sterileiddio adnoddau mwynau yn barhaol. Fodd bynnag, ystyrir bod ôl troed yr OnSS a'r ffordd fynediad barhaol yn fach o gymharu â'r ardal adnoddau mwynau sy'n weddill (paragraffau 131 a 147 o'r ES [REP8-066]). Hefyd, yn dilyn datgomisiynu byddai potensial i ddychwelyd i gloddio mwynau yn y lleoliadau hyn. O'r herwydd, mae'r ExA o'r farn y byddai'r effaith yn hirdymor ond yn gildroadwy.
- 5.5.157. Yn unol â hynny, cofnododd yr asesiad effeithiau gweddilliol andwyol ddibwys ar gyfer y cyfnodau adeiladu a gweithredu, nad ydynt yn arwyddocaol yn nhermau EIA.
- 5.5.158. Mae'r ExA felly yn fodlon, mewn perthynas â pharagraff 5.10.9 NPS EN-1 a pharagraff 5.14.7 o PPW11, fod yr Ymgeisydd wedi asesu'n llawn yr effaith bosibl ar adnoddau mwynau ac ni nodwyd unrhyw effeithiau gweddilliol andwyol sylweddol.

Casgliad yr ExA ar gyflwr y tir a defnydd tir

Adnoddau ac ansawdd pridd

- 5.5.159. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi cynnal asesiad cadarn o ansawdd ac adnoddau pridd. Fel y nodwyd yn NPS EN-1, paragraff 5.10.8 mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi ceisio nodi unrhyw effeithiau ar ansawdd pridd a lleihau effeithiau trwy fesurau lliniaru priodol.
- 5.5.160. Byddai darpariaethau'r SMP terfynol yn cael eu sicrhau drwy'r CoCP ac R10 y dDCO. Mae'r ExA o'r farn bod cynnwys R10 yn ddigonol i sicrhau nad oes unrhyw effeithiau andwyol sylweddol ar adnoddau pridd o'r Datblygiad Arfaethedig.
- 5.5.161. Mae'r ExA yn fodlon y byddai'r mesurau a'r gweithdrefnau y manylir arnynt yn yr SMP terfynol yn sicrhau bod swyddogaeth y pridd yn cael ei diogelu'n ddigonol. Byddai mesurau o'r fath yn arwain at warchod priddoedd a fyddai'n galluogi eu

hailddefnyddio wrth adfer y safle a lle bo'n briodol, eu dychwelyd i ddefnydd amaethyddol cyn-adeiladu. Lle mae tir i'w adfer, mae priddoedd i'w trin yn unol â'r mesurau a nodir yn yr SMP terfynol a'r CoCP. Byddai mesurau o'r fath yn sicrhau bod digon o ddeunydd ar gyfer adfer yn cael ei ddarparu a bod cyn lleied â phosibl o ddeunydd pridd dros ben.

- 5.5.162. Fel y cyfryw, mae'r ExA o'r farn nad oes unrhyw faterion yn ymwneud ag adnoddau pridd a fyddai'n pwysu o blaid neu yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

Colli BMVAL

- 5.5.163. Mae'r ffaith bod BMVAL yn adnodd cenedlaethol cyfyngedig a bod ganddo fwy o sensitifrwydd na thir Graddau 3b, 4 a 5 yn cael ei nodi gan yr ExA. Fodd bynnag, byddai'r rhan fwyaf o dir BMVAL sydd i'w golli'n barhaol o fewn isradd 3b, sy'n cynrychioli tir o ansawdd gwaelach.
- 5.5.164. Nid oes unrhyw dir amaethyddol gradd 1 na 2 i'w golli'n barhaol o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig. O ran isradd 3a, mae 1.5ha o'r isradd hon i'w cholli'n barhaol yn ystod cyfnodau adeiladu a gweithredu'r OnSS.
- 5.5.165. Mae'r ExA felly yn fodlon, yn unol â pharagraff 5.10.8 o NPS EN-1, fod yr Ymgeisydd, cyn belled ag y bo'n ymarferol, trwy ymgynghori ac iteriadau dylunio, wedi ceisio lleihau'r effeithiau ar BMVAL a lle bo'n bosibl y byddai'n defnyddio tir o ansawdd gwaeth.
- 5.5.166. Yn unol â'r prawf yn NPS-EN-1, mae'r ExA yn rhoi pwysau cyfyngedig ar golli tir amaethyddol o ansawdd gwael ALC Gradd 3b ac o ystyried y swm cyfyngedig o dir Gradd 3b a fyddai'n cael ei effeithio'n barhaol, mae'r ExA hefyd yn rhoi pwysau cyfyngedig ar y mater hwn.
- 5.5.167. Felly mae'r ExA yn rhoi pwysau cyfyngedig ar faterion sy'n ymwneud â'r effaith ar BMVAL yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

Effaith ar Ddaliadau Tir

- 5.5.168. Nodwyd niwed cyfyngedig mewn perthynas â'r rhan fwyaf o ddaliadau tir, gan fod angen y rhan fwyaf o'r tir dros dro yn ystod y gwaith o adeiladu'r ECC ar y tir a bydd yn cael ei ddychwelyd i'w ddefnydd gwreiddiol. Mae'r ExA hefyd yn fodlon y byddai mesurau yn y CoCP a'r SMP terfynol, lle bo hynny'n ymarferol, yn darparu lefelau digonol o liniaru ac yn lleihau effeithiau andwyol.
- 5.5.169. Fodd bynnag, mewn perthynas â Faenol Brodor, cydnabyddir y byddai dros hanner y daliad yn cael ei ddileu o weithrediadau amaethyddol oherwydd yr OnSS ac ardaloedd mynediad, lliniaru, digolledu a gwella cysylltiedig. Fodd bynnag, mae'r ExA yn fodlon y byddai iawndal yn daladwy i'r tiffeddiannwr yn gwneud iawn digonol am yr effaith. Yn ogystal, mae'r ExA o'r farn y byddai unrhyw effaith bosibl ar y daliad hwn yn angenrheidiol er mwyn caniatáu adeiladu a gweithredu cynllun ynni adnewyddadwy.
- 5.5.170. Mae'r ExA hefyd yn fodlon â'r mesurau sydd wedi'u cynnwys yn y CoCP a'r oSMP sy'n cadarnhau y byddai Asiant Tir cymwys yn cael ei gyflogi i sicrhau y byddai gwybodaeth am reolaeth amaethyddol bresennol ac amodau pridd/tir yn cael ei chasglu, ei chofnodi a'i dilysu drwy gyfrwng arolwg cyflwr manwl cyn-adeiladu. Byddai'r Asiant Tir hefyd yn cynnal archwiliadau safle yn ystod y cyfnod adeiladu i fonitro arferion gwaith a sicrhau bod gofynion rhesymol tiffeddiannwr a ffermwyr yn

cael eu bodloni. Byddai'r Asiant Tir hefyd yn cadw swyddogaeth o ran cytuno ar fesurau adfer ar ôl cwblhau'r gwaith.

5.5.171. Mae'r Ymgeisydd hefyd wedi cadarnhau bod nifer sylweddol o dirfeddianwyr wedi llofnodi HoTs a lle nad yw HoTs wedi'u llofnodi, eu bod mewn cyfnod datblygedig. Mae'r HoTs yn cadarnhau'r trefniadau ar gyfer iawndal ariannol mewn perthynas â chymryd tir dros dro a pharhaol ac i fynd i'r afael ag unrhyw affeithiad niweidiol a allai ddeillio o'r Datblygiad Arfaethedig.

5.5.172. Felly, daw'r ExA i'r casgliad, o ystyried bob peth gyda'i gilydd, y dylid rhoi pwysau cyfyngedig i'r effaith ar ddaliadau tir yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

Halogiad tir

5.5.173. Mae'r ExA yn nodi bod y potensial ar gyfer halogion sydd wedi'u cynnwys mewn tir a gloddiwyd a deunyddiau wedi'u pentyrru yn annhebygol. Fodd bynnag, pe bai halogiad yn digwydd neu'n cael ei ddarganfod yn ystod y gwaith adeiladu, mae'r ExA yn fodlon bod y dull a nodir yn yr oPPEIP yn briodol.

5.5.174. Ar y sail hon, mae'r ExA o'r farn bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r effeithiau sy'n ymwneud â halogiad tir posibl yn unol â'r polisiau perthnasol yn NPS EN-1.

5.5.175. O ystyried yr holl dystiolaeth a gyflwynwyd ac ystyriaeth yr ExA a nodir uchod, mae'r ExA yn ystyried nad oes unrhyw faterion yn ymwneud â halogiad tir a fyddai'n pwysu o blaid neu yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

Diogelu adnoddau mwynau

5.5.176. Mae'r ExA o'r farn bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r effeithiau sy'n ymwneud â diogelu mwynau yn unol â'r polisiau perthnasol yn NPS EN-1. Mae'r ExA o'r farn nad oes unrhyw faterion yn ymwneud ag adnoddau mwynau a fyddai'n pwysu o blaid neu yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

Cydymffurfio â pholisiau eraill

5.5.177. Mae'r ExA yn fodlon, yn unol â PPW 11, fod yr Ymgeisydd wedi rhoi ystyriaeth briodol i ddiogelu priddoedd a chyflwr y tir, a dangosir hyn yn y mesurau lliniaru yn yr oCoCP, oSMP a'r oPPEIRP. Mae'r ExA hefyd yn fodlon bod dyluniad y Datblygiad Arfaethedig wedi'i optimeiddio i leihau'r tir a gymerir yn gyffredinol, lle bo hynny'n ymarferol.

5.5.178. Yn ogystal, mae'r ExA o'r farn bod yr Ymgeisydd hefyd wedi darparu digon o wybodaeth i fodloni gofynion Polisi PSE 15 yr LDP.

Casgliad cyffredinol yr ExA

5.5.179. O ganlyniad, mae'r ExA o'r farn bod asesiad yr Ymgeisydd o gyflwr y tir a defnydd tir a'r mesurau lliniaru arfaethedig, yn cydymffurfio ag amcanion polisi NPS EN-1 a, lle bo'n berthnasol, yr NPS EN-1 drafft.

5.5.180. Er bod yr ExA yn nodi'r effaith weddilliol andwyol sylweddol gymedrol mewn perthynas â Faenol Bropor, o'i ystyried yn ei gyfanrwydd mae'r ExA yn rhoi pwysau cyfyngedig i'r materion sy'n ymwneud â chyflwr y tir a defnydd tir yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

- 5.5.181. Bydd y canfyddiadau mewn perthynas â chyflwr y tir a defnydd tir yn cael eu hystyried yn y cydbwysedd cynllunio cyffredinol yng Nghyfrol 2, Pennod 10 yr Adroddiad hwn.

5.6. AMGYLCHEDD HANESYDDOL

Cyflwyniad

- 5.6.1. Mae'r bennod hon yn ystyried effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar yr Amgylchedd Hanesyddol ar y tir yn gyntaf, cyn symud ymlaen at agweddau alltraeth y cynnig. Rhoddir casgliad cyffredinol ar y diwedd.
- 5.6.2. Mae'r bennod hon yn wahanol i benodau eraill gan fod mân effeithiau, nad ydynt yn arwyddocaol yn nhermau EIA, yn cael eu hystyried. Mae hyn oherwydd bod angen ystyried unrhyw effeithiau niweidiol ar asedau treftadaeth (gweler yr adran polisi isod).

Ystyriaethau Polisi

Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Penderfyniadau) 2010

- 5.6.3. Mae'r rheoliadau hyn yn datgan, wrth benderfynu ar gais sy'n effeithio ar Adeilad Rhestredig neu ei leoliad, neu heneb gofrestredig neu ei lleoliad, bod rhaid i'r penderfynwr roi sylw i ddymunoldeb cadw'r Adeilad Rhestredig, yr Heneb Gofrestredig neu eu lleoliad neu unrhyw nodweddion o diddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig sydd ganddynt.
- 5.6.4. Wrth benderfynu ar gais sy'n ymwneud ag Ardal Gadwraeth, rhaid i'r penderfynwr roi sylw i ddymunoldeb cadw neu wella cymeriad neu olwg yr ardal honno.

Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol ar Ynni (NPS EN-1)

- 5.6.5. Mae'r NPS yn nodi y dylai'r Ymgeisydd, fel rhan o'r ES, ddarparu disgrifiad o arwyddocâd yr asedau treftadaeth y mae'r Datblygiad Arfaethedig yn effeithio arnynt a chyfraniad eu gosodiad at yr arwyddocâd hwnnw. Dylai lefel y manylder fod yn gymesur â phwysigrwydd yr asedau treftadaeth a dim mwy nag sy'n ddigon i ddeall effaith bosibl y cynnig ar arwyddocâd yr ased treftadaeth. Dylai'r Ymgeisydd sicrhau bod y cais a'r dogfennau ategol yn deall yn ddigonol raddau effaith y Datblygiad Arfaethedig ar arwyddocâd unrhyw asedau treftadaeth yr effeithir arnynt (paragraff 5.8.8).
- 5.6.6. Mae'r NPS yn nodi y dylai'r Ysgrifennydd Gwladol (SoS) wrth ystyried ceisiadau, geisio nodi ac asesu arwyddocâd penodol unrhyw ased treftadaeth y gallai'r Datblygiad Arfaethedig effeithio arno, gan gynnwys datblygiad sy'n effeithio ar leoliad ased treftadaeth. Wrth ystyried effaith Datblygiad Arfaethedig ar unrhyw asedau treftadaeth, dylai'r SoS ystyried natur arbennig arwyddocâd yr asedau treftadaeth a'r gwerth sydd iddynt i'r genhedlaeth hon a chenedlaethau'r dyfodol a pha mor ddymunol yw eu cynnal a, lle bo'n briodol, gwella arwyddocâd asedau treftadaeth, cyfraniad eu lleoliadau a'r cyfraniad cadarnhaol y gallant ei wneud i gymunedau cynaliadwy a bywiogrwydd economaidd (paragraffau 5.8.11-13).
- 5.6.7. Mae'r NPS yn nodi y dylai fod rhagdybiaeth o blaid cadw asedau treftadaeth dynodedig a pho fwyaf arwyddocaol yw'r asedau treftadaeth dynodedig, y mwyaf y dylai'r rhagdybiaeth fod o blaid eu cadw. Unwaith y byddant wedi'u colli, ni ellir cael asedau treftadaeth yn eu lle, ac mae eu colli yn cael effeithiau diwylliannol, amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol. Gall arwyddocâd gael ei niweidio neu ei golli trwy newid neu ddinistrio'r ased treftadaeth, neu ddatblygu o fewn ei leoliad. Dylai colled sy'n effeithio ar unrhyw ased treftadaeth ddynodedig fod angen cyfiawnhad clir ac argyhoeddiadol. Dylai colli, neu wneud niwed sylweddol i adeilad rhestredig gradd II, parc neu ardd fod yn eithriadol. Dylai colli, neu wneud niwed

sylweddol i asedau dynodedig fod o'r arwyddocâd mwyaf, gan gynnwys Henebion Cofrestredig; meysydd brwydrau cofrestredig; adeiladau rhestredig gradd I a II*; parciau a gerddi cofrestredig gradd I a II*; a Safleoedd Treftadaeth y Byd, fod yn rhywbeth cwbl eithriadol (paragraff 5.8.14).

5.6.8. Dylid pwysu a mesur unrhyw effaith niweidiol ar arwyddocâd ased treftadaeth ddynodedig yn erbyn budd cyhoeddus datblygiad, gan gynnabod po fwyaf o niwed i arwyddocâd yr ased treftadaeth, y mwyaf fydd angen cyfiawnhad dros unrhyw golled. Lle bydd y cais yn arwain at niwed sylweddol neu golled lwyr o arwyddocâd ased treftadaeth ddynodedig, dylai'r SoS wrthod caniatâd oni bai y gellir dangos bod y niwed sylweddol neu'r golled arwyddocaol yn angenrheidiol er mwyn darparu buddion cyhoeddus sylweddol sy'n gorbwyso'r golled honno neu'r niwed hwnnw (paragraff 5.8.15).

5.6.9. Mae NPS EN-1 yn nodi bod rhai asedau treftadaeth o ddiddordeb archeolegol nad ydynt wedi'u dynodi'n henebion cofrestredig ar hyn o bryd, ond sydd yn amlwg o'r un arwyddocâd. Mae'r NPS yn nodi nad yw absenoldeb dynodiad o'r fath yn dangos arwyddocâd is, ac os yw'r dystiolaeth sydd gerbron yr SoS yn dangos y gallai'r Datblygiad Arfaethedig effeithio ar ased treftadaeth o'r fath sydd heb ei ddynodi, yna dylid ystyried yr ased treftadaeth yn amodol ar yr un ystyriaethau polisi â'r rhai sy'n berthnasol i asedau treftadaeth dynodedig (paragraffau 5.8.4-5).

Datganiad Polisi Cenedlaethol drafft

5.6.10. Mae rhai rhannau o'r Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol ar Ynni (DEN-1) drafft yn adlewyrchu'r EN-1 sy'n bodoli ac nid yw'r agweddau hyn yn cael eu hailadrodd yma. Gwneir ychwanegiadau ynghylch annog yr Ymgeisydd i baratoi cynigion a all wneud cyfraniad cadarnhaol at yr amgylchedd hanesyddol, gan gynnwys ystyried sut y gall effeithiau gweledol effeithio ar asedau treftadaeth ac a allai fod cyfleoedd i wella mynediad at yr asedau treftadaeth neu ddehongli, deall a gwerthfawrogi'r asedau hynny yr effeithir arnynt gan y cynllun (paragraff 5.9.14).

5.6.11. Mae DEN-1 yn nodi, wrth ystyried effaith datblygiad arfaethedig ar arwyddocâd ased treftadaeth ddynodedig, y dylai'r SoS roi pwys mawr ar gadwraeth yr ased. Y pwysicaf yw'r ased, y mwyaf y dylai'r pwysau fod. Mae hyn heb ystyried a yw unrhyw niwed posibl yn gyfystyr â niwed sylweddol, colled lwyr, neu lai na niwed sylweddol i'w arwyddocâd (paragraff 5.9.21), a dylai unrhyw niwed neu golled o ran arwyddocâd ased treftadaeth ddynodedig (o'i addasu neu ei ddinistrio, neu o ddatblygiad o fewn ei leoliad) fod angen cyfiawnhad clir ac argyhoeddiadol (paragraff 5.9.22). Dylid rhoi pwysau sylweddol ar unrhyw effaith niweidiol ar arwyddocâd ased treftadaeth ddynodedig o'i gymharu â budd cyhoeddus datblygiad (paragraff 5.9.23).

Polisi Cenedlaethol Cymru

5.6.12. Gosodir y fframwaith deddfwriaethol ar gyfer gwarchod yr Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru gan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990, Deddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol 1979, a Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. Mae Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11, Chwefror 2021) yn darparu'r fframwaith polisi cynllunio cenedlaethol ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol. Ateir hyn gan Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 24: yr amgylchedd hanesyddol (Mai 2017) a chyngor a chanllawiau arfer gorau a gyhoeddwyd gan Cadw.

5.6.13. Fel y nodwyd ym Mhennod 3, ar adeg ysgrifennu hwn, mae Bil drafft yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) yn mynd drwy'r Senedd. Pan gaiff ei ddeddfu bydd y Bil hwn

yn disodli yng Nghymru Ddeddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archeolegol 1979 a Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Disgwylir cydsyniad brenhinol ddechrau haf 2023; fodd bynnag *ni fydd deddfwriaeth yn dod i rym cyn gynted ag y bydd yn cael Cydsyniad Brenhinol, gan y bydd angen gwneud swm sylweddol o is-ddeddfwriaeth a bydd angen diweddaru canllawiau yn ystod y cyfnod gweithredu* (ymateb Llywodraeth Cymru i ExQ2.8.2 [REP5-044]).

- 5.6.14. Mae Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru (2019) yn ymdrin â datblygiadau yn nyfroedd tiriogaethol Cymru. Mae Polisi SOC_05 yn nodi y dylai cynigion ddangos sut y mae effeithiau posibl ar asedau hanesyddol a'u lleoliadau wedi'u hystyried a sut y dylent osgoi effeithiau andwyol, lleihau effeithiau na ellir eu hosgoi a lliniaru effeithiau lle na ellir eu lleihau.
- 5.6.15. Mae Cymru'r Dyfodol, Cynllun Cenedlaethol 2040 (2021) yn nodi bod rheoli adnoddau hanesyddol a naturiol y Gogledd yn flaenoriaeth i'r rhanbarth ac mae Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 11 (PPW11) (2021) yn nodi bod y system gynllunio yn cydnabod yr angen i warchod olion archeolegol a bod hon yn ystyriaeth berthnasol. Mae PPW11 hefyd yn datgan bod cadwraeth neu wella cymeriad neu olwg ardal gadwraeth neu ei gosodiad a lle mae cynnig datblygu yn effeithio ar adeilad rhestredig neu ei leoliad, y brif ystyriaeth berthnasol yw'r gofyniad statudol i roi sylw arbennig i ddymunoldeb cadw'r adeilad neu ei leoliad, ac unrhyw nodweddion o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig sydd ganddo. Mae Nodyn Cyngor Technegol 10 (TAN10) yn nodi bod unrhyw effaith ar osodiad asedau hanesyddol yn ystyriaeth berthnasol.

Polisiau Cynllun Datblygu

- 5.6.16. Mae Polisi VOE1 o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych (DCCDLP) 2006-2021 (2013) yn ceisio gwarchod safleoedd o dreftadaeth adeiledig rhag datblygiad a fyddai'n effeithio'n andwyol arnynt ac yn ei gwneud yn ofynnol i gynigion datblygu eu cynnal, a lle bynnag y bo modd, eu gwella. Mae Polisi VOE10 yn cefnogi datblygiadau ynni adnewyddadwy ar yr amod eu bod wedi'u lleoli i leihau effeithiau gweledol, sŵn ac amwynder ac nad ydynt yn dangos unrhyw effaith annerbyniol ar y gwahanol fuddiannau, gan gynnwys treftadaeth ddiwylliannol. Mewn ardaloedd sy'n weledol sensitif, gan gynnwys yr AHNE, Ardaloedd Cadwraeth, Safle Treftadaeth y Byd a'r Parth Byffer, ac yn agos at adeiladau hanesyddol, ni chaniateir technolegau sy'n ymwthiol yn weledol oni bai y gellir dangos nad oes unrhyw effaith negyddol ar y dynodiad neu fod angen cyhoeddus tra phwysig dros gael y datblygiad.

Achos yr Ymgeisydd

Ar y tir

- 5.6.17. Nodir Achos yr Ymgeisydd yn y Datganiad Amgylcheddol (ES), Cyfrol 3, Pennod 8 [REP8-064], a ategir gan amrywiol atodiadau [APP-143] i [APP-147]. Mae'r Bennod hon yn ystyried cwrpas a methodoleg yr ES, cyn asesu'r effeithiau posibl sy'n deillio o adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig.
- 5.6.18. Arweiniodd ymgynghoriad cyn ymgeisio â phartïon perthnasol gan gynnwys Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd (GAPS), Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys, Cyngor Sir Ynys Môn, a Cadw at ychwanegu safbwyntiau pellach, cynhwyswyd arolwg ar droed rhynglanwol yn yr ES, ac asesiad o'r effeithiau ar Dirweddau Hanesyddol Cofrestredig. Cafwyd sylwadau hefyd yn ymwneud â graddau arolygon geoffisegol ac ar droed ar hyd y llwybr cebl a ffefrir, cynnwys nodweddion tirwedd, yr effaith ar y Gogarth ac Ardal Gadwraeth Llandudno, a'r angen i gynnwys cynlluniau ymchwilio ysgrifenedig amlinellol (WSI).

- 5.6.19. Roedd ardal yr astudiaeth a ddewiswyd yn cynnwys ardal 1km, yn seiliedig ar 500m y naill ochr i'r llwybr ceblau arfaethedig ar y tir. Ar gyfer gosod asedau treftadaeth ar y tir, roedd y grwpiau terfynol ar gyfer asesiad yn cynnwys asedau penodol y gofynnwyd amdanynt gan ymgynghorwyr (fel y crybwyllwyd uchod) yn ogystal ag eraill yn seiliedig ar farn broffesiynol a gwelededd tebygol. Byddai effeithiau uniongyrchol (o ddifrod ffisegol neu aflonyddwch) ar asedau hanesyddol yn deillio o fewn y Terfynau Gorchymyn arfaethedig yn unig, tra bod effeithiau anuniongyrchol yn deillio o newid posibl i arwyddocâd treftadaeth, yn gyffredinol o effeithiau ar leoliad asedau.
- 5.6.20. Cyflwynwyd Cynllun Ymchwilio Ysgrifenedig amlinellol [APP-582] hefyd fel rhan o'r ES, sy'n amlinellu'r strategaeth i gynnal rhaglenni o arolygon a gwerthusiad archaeolegol ar ôl cael caniatâd ac sy'n cynnwys ystod o opsiynau ac ymatebion lliniaru tebygol.
- 5.6.21. Nodwyd amrywiol asedau archeolegol ar y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol o fewn Terfynau'r Gorchymyn, trwy gerdded dros ardal rynglanwol a chwblhau arolwg geoffisegol. Nodwyd bod gan ystod o asedau treftadaeth y potensial i gael effeithiau anuniongyrchol gan agweddau alltraeth y datblygiad arfaethedig. Roedd y 13 ased hyn yn cynnwys adeiladau rhestredig, henebion cofrestredig, Safle Treftadaeth y Byd, ac Ardal Gadwraeth. Cafodd pedwar o Dirweddau Hanesyddol Cymru eu hystyried hefyd, a chafodd 16 o asedau eu cynnwys i'w hasesu ar gyfer effeithiau posibl yr agweddau ar y tir o'r datblygiad arfaethedig. Mae'r rhain yn cynnwys 12 ased sy'n gysylltiedig ag Ystâd Bodelwyddan.
- 5.6.22. Gellir crynhoi'r lliniaru sydd wedi'i fewnosod yn nyluniad y prosiect fel cynllun y cytunwyd arno o ymchwilio a chofnodi archaeolegol fel rhan o'r WSI, ac adfer tirwedd, gan gynnwys plannu sgrinio lle bo hynny'n ymarferol a phlannu gwrychoedd newydd.
- 5.6.23. Yn ystod y cyfnod adeiladu, ystyrir bod yr effeithiau uniongyrchol ar asedau archeolegol yn rhai andwyol fach neu'n ddibwys yn dilyn y mesurau lliniaru a sefydlwyd. Ystyrir bod effeithiau anuniongyrchol traffig adeiladu, sŵn a llwch ar asedau treftadaeth yn ddibwys a mân andwyol (Ysgubor i'r Gogledd Orllewin o Ffermdy Faenol Brodor, Parc Cofrestredig a Gardd Castell Bodelwyddan) oherwydd natur dymor byr y gwaith adeiladu a lliniaru gan sgrinio.
- 5.6.24. Yn ystod y cyfnod gweithredu, nodir y bydd yr is-orsaf ar y tir (OnSS) yn cael mân effeithiau andwyol ar yr Ysgubor i'r gogledd-orllewin o Ffermdy Faenol Brodor a Chastell Bodelwyddan. Dywedir bod yr arae alltraeth yn cael effaith ddibwys ar y canlynol:
- Castell Biwmares (Gradd I)
 - Castell Conwy (Gradd I)
 - Castell Penrhyn (Gradd I)
 - Tirwedd Llechi Safle Treftadaeth y Byd Gogledd Orllewin Cymru
 - Castell Gwrych (Gradd I)
 - Goleudy Trwyn Du (Gradd II*)
 - Tŵr Ynys Seiriol ac Olion Heneb Gofrestredig yr Eglwys a'r Anheddiad Mynachaid
 - Gorsaf Delegraff Ynys Seiriol (Gradd II)
 - Heneb Gofrestredig Bryngaer Pen y Dinas
 - Pier Bangor (Gradd II*)
 - Pont Menai (Gradd I)
 - Tirwedd Hanesyddol Cymru (HLW) Creuddyn a Chonwy

- HLW Dyffryn Ogwen
- HLW Gogledd Arllechwedd
- HLW Penmon.

5.6.25. Rhagwelir mân effeithiau andwyol ar Ardal Gadwraeth Llandudno, ac effeithiau andwyol cymedrol ar Bier Llandudno, sy'n rhestredig Gradd II*.

5.6.26. Ni ragwelir unrhyw effeithiau andwyol ar gyfer datgomisiynu.


Alltraeth

5.6.27. Nodir Achos yr Ymgeisydd ar gyfer gwaith alltraeth yn y Datganiad Amgylcheddol (ES), Cyfrol 2, Pennod 11 [REP8-058], wedi'i ategu gan atodiad sy'n cynnwys asesiad desg archeoleg [APP-117]. Mae'r Bennod hon yn ystyried cwmpas a methodoleg yr ES, cyn ystyried yr effeithiau posibl sy'n deillio o adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig.

5.6.28. Arweiniodd ymgynghoriad cyn ymgeisio â phartion perthnasol gan gynnwys yr Arolygiaeth Gynllunio, Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd (GAPS), Cadw, a Chyngor Sir Ddinbych (CSDd) at i faterion amrywiol barhau i gael eu hystyried (h.y. heb eu cwmpasu). Gwnaed sylwadau amrywiol hefyd ynghylch digonolrwydd y data a graddau'r arolwg cerdded drosodd ar gyfer yr ardal rynglanwol.

5.6.29. Dangosir yr ardal astudiaeth a ddewiswyd isod.

Ffigur 10: Ardal astudiaeth [REP8-058]



5.6.30. Roedd chwiliadau am archeoleg forol a threftadaeth ddiwylliannol yn cynnwys data gan Swyddfa Hydrograffig y DU, Cadw, CNC, GAPS, Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys a mapiau a siartiau hanesyddol amrywiol. Ategwyd y wybodaeth hon gan ddata geoffisegol newydd a'r defnydd o ddata geoffisegol presennol o brosiect Gwynt y Môr.

- 5.6.31. O fewn yr ardal arae, nodwyd nifer o nodweddion palaeoddaearyddol a 509 o anghysondebau o ran potensial archeolegol. Mae chwe llongddrylliad hysbys. Dosbarthwyd 16 o'r ardaloedd anomaleddau archeolegol fel potensial archeolegol A1, a neilltuwyd 472 fel rhai â photensial A2. Yn y coridor ceblau allforio, nodwyd nifer o nodweddion paleoddaearyddol a 132 o anghysondebau o ran potensial archeolegol. Mae'r rhain yn cynnwys 127 sydd wedi'u dosbarthu fel rhai â photensial archeolegol A2, pedwar â photensial archeolegol A1 ac un â photensial archeolegol A3. Ymdrinnir ag ardaloedd rhynglanwol yn y bennod Ar y Tir a chan y Cynllun Ymchwilio Ysgrifenedig amlinellol a gyflwynwyd [APP-582].
- 5.6.32. Gellir crynhoi'r lliniaru sydd wedi'i fewnosod yn nyluniad y prosiect fel cynllun y cytunwyd arno ar gyfer ymchwilio a chofnodi archaeolegol fel rhan o'r WSI alltraeth [APP-304], a gosod Parthau Eithrio Archeolegol (AEZ) o amgylch nodweddion o darddiad anthropogenig o ddiddordeb archeolegol (anomaleddau A1) a chofnodion hanesyddol o ddeunydd archeolegol (anomaleddau A3). Mae'r Parthau Ardal Effeithlonrwydd a argymhellir o radiws 50m o amgylch nodweddion sydd wedi'u cyfyngu'n dda a radiws 100m o amgylch safleoedd mwy gwasgaredig. Ni chynigir unrhyw AEZ ar gyfer anomaleddau A2 ond argymhellir osgoi nodweddion o'r fath trwy ficroleoli os oes potensial iddynt gael eu heffeithio gan y datblygiad.
- 5.6.33. Yn ystod y cyfnod adeiladu, ystyrir bod yr effeithiau uniongyrchol ar asedau archeolegol yn isel neu'n ddibwys yn dilyn y mesurau lliniaru sydd wedi'u sefydlu. Mewn rhai achosion, er enghraifft, gallai ymchwiliad archaeolegol i anomaleddau gwely'r môr arwain at effeithiau buddiol bach neu gymedrol (er enghraifft darganfod llongddrylliad o ddiddordeb a gallu ei rannu â'r cyhoedd). Yn ystod y cyfnod gweithredu byddai'r effeithiau'n debyg, fel y byddai gydag effeithiau sy'n gysylltiedig â datgomisiynu.
- 5.6.34. Ystyrir bod effeithiau cronol ffermydd gwynt ar y môr gydag arwyddocâd andwyol isel i ddibwys ac arwyddocâd buddiol cymedrol o ganlyniad i'r asesiadau archeoleg sy'n ychwanegu at well dealltwriaeth o baleoddaearyddiaeth yn yr ardal. Ystyrir bod yr holl effeithiau cronol eraill (agregau morol a gwaredu, pysgodfeydd masnachol, olew a nwy, ceblau a phiblinellau) yn cael effeithiau isel i ddibwys.

Materion a ystyriwyd yn yr Archwiliad

- 5.6.35. O sylwadau amrywiol gan gynnwys Cyngor Sir Ddinbych (CSDd), Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC), Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd (GAPS), Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys (CPAT), Cyngor Sir Ynys Môn (CSYM), a Cadw, y materion allweddol a ystyriwyd yn yr Archwiliad yw fel a ganlyn:
- Effeithiau archeolegol yn yr ardal rynglanwol, llwybr ceblau ar y tir a safle'r OnSS arfaethedig
 - Effeithiau'r llwybr ceblau ar y tir a safle'r OnSS arfaethedig ar adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig
 - Effeithiau anuniongyrchol ar adeiladau rhestredig, henebion cofrestredig a Thirweddau Hanesyddol Cymru (ac eithrio Llandudno)
 - Effaith ar Landudno – gan gynnwys Pier Llandudno, Ardal Gadwraeth Llandudno, a Thirwedd Hanesyddol Cymru Creuddyn a Chonwy (HLW)

Ystyrir y rhain yn eu tro isod. Yn ogystal, er na chaiff ei ystyried yn fater allweddol yn yr Archwiliad, mae effeithiau alltraeth hefyd yn cael eu hystyried fel maes pwnc ar wahân.

Effeithiau archeolegol yn yr ardal rynglanwol, llwybr ceblau ar y tir a safle'r OnSS arfaethedig

- 5.6.36. Nododd Adroddiad Effaith Lleol CSDd [REP1-056] ei fod yn fodlon â'r ymdrech arolwg archeolegol a wnaed a'i fod yn ystyried bod y mesurau lliniaru a nodir yn yr ES yn ddigonol i warchod buddiannau archeolegol, yn amodol ar eu sicrhau'n ddigonol trwy osod gofynion.
- 5.6.37. Mynegodd Cadw [RR-028] bryderon difrifol am yr arolwg ar droed a gynhaliwyd ar gyfer archaeoleg, gan nodi bod 30% o'r arolwg daearol yn anghyflawn. Hefyd dim ond ar tua 65% o'r arwynebedd gofynnol y cynhaliwyd yr arolwg geoffisegol. Mae canlyniadau'r gwaith hwn yn hanfodol os am ganfod unrhyw safleoedd archeolegol o dan yr wyneb a'r angen i wneud gwaith ymchwiliol pellach, gan gynnwys gwerthusiad archeolegol. Mae'r methiant i gwblhau'r agweddau hyn yn groes i adran 5.8.10 o EN-1 sy'n nodi y dylai unrhyw gais gynnwys digon o wybodaeth i ganiatáu deall arwyddocâd treftadaeth. Rhaid cwblhau'r arolygon felly fel y gellir deall effaith y datblygiad arfaethedig ar yr amgylchedd hanesyddol.
- 5.6.38. Roedd yr Ymgeisydd o'r farn bod yr ymateb gan Cadw yn ymwneud ag iteriad cynharach o'r cynllun a'r asesiad arfaethedig, gan nodi bod arolwg geoffisegol (arolwg magnetometr), taith maes ar droed o'r llwybr cebl terfynol wedi'i gynnal ac ymwelwyd â'r parth rhynglanwol ar sawl achlysur ar drai, ac o ganlyniad roedd tua 95% o'r llwybr cebl hygyrch ar y tir (h.y. heb gynnwys ffyrdd a'r maes carafanau a'r rheilffordd ar y lanfa) wedi'i gwmpasu gan arolwg ar droed a/neu arolwg geoffisegol [REP1-001].
- 5.6.39. Ychydig iawn o waith ffosydd arbrofol a wnaethpwyd; fodd bynnag, roedd y tywydd dros y gaeaf wedi atal cwblhau ymarfer mwy cynhwysfawr. Cytunwyd ar gwmpas a maint yr arolygon (magnetometr a ffosio treial) mewn ymgynghoriad ag Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd a Phowys (CPAT) (ar ran CSDd) a oedd yn cael eu hysbysu'n rheolaidd am y cynnydd, a chytunwyd y gellid cynnal gweddill yr arolygon ar ôl cael caniatâd.
- 5.6.40. Cododd Cwestiwn Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio (ExQ1) 1.8.4 [PD-009] y mater pam na allai'r gwaith ffosydd arbrofol ddigwydd ar adegau eraill o'r flwyddyn lle gallai'r tywydd fod yn fwy ffafriol. Dywedodd yr Ymgeisydd [REP1-007] ei fod yn ystyried mai ar ôl cael caniatâd oedd ffosydd prawf fwyaf priodol, ond mewn ymateb i ymholiadau gan CSDd bod rhywfaint o waith ffosydd arbrofol wedi'i wneud. Roedd CPAT yn cytuno, pe bai'r tywydd yn heriol, y gellid mynd i'r afael â hyn ar ôl cael caniatâd ac roedd wedi cymeradwyo'r WSI.
- 5.6.41. Cadarnhaodd ymateb yr Ymgeisydd i ExQ1.8.5 y gellid ymgymryd â micro-leoli er mwyn osgoi unrhyw asedau archeolegol a allai ddod i'r amlwg yn ystod gwaith daear neu gwaith ffosydd ar ôl cael caniatâd. Mewn ymateb i EXQ1.8.6, a gododd y cwestiwn a fyddai ffosio cyn-caniatâd yn ei gwneud yn fwy posibl i gadw nodweddion archeolegol yn y fan a'r lle, dywedodd yr Ymgeisydd y byddai dull graddol yn cael ei fabwysiadu ac er bod mwy o ddata bob amser yn ddefnyddiol, mae angen i hyn fod yn gymesur.
- 5.6.42. Cadarnhaodd Datganiad Tir Cyffredin (SoCG) a lofnodwyd gyda Cadw [REP4-028], fod digon o ddata sylfaenol ac eilaidd (gan gynnwys arolygon safle-benodol) wedi'u coladu i nodweddu'r amgylchedd sylfaenol yn briodol at ddibenion EIA, a bod Gofyniad (R)12 y dDCO yn ddigon i sicrhau'r mesurau lliniaru a ddisgrifir yn yr ES.

- 5.6.43. Mewn ymateb i'r cais am Drwydded Forol, cododd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC) bryderon [REP3a-014] ynghylch cynnwys y parth rhynglanwol yn y r WSI ar y tir yn hytrach na WSI alltraeth. Fodd bynnag, nodwyd eu bod yn cytuno â phrif ganfyddiadau'r ES mewn perthynas â'r parth rhynglanwol. Nododd yr Ymgeisydd fel arfer safonol y byddai CSDd fel yr awdurdod cynllunio lleol yn ymgynghori â CNC ynghylch cymeradwyo cynlluniau yn y maes hwn, ac y byddai hyn yn cael ei gynnwys yn yr WSI terfynol [REP3a-014].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.6.44. Sicrheir WSI archeolegol trwy R12 y dDCO [AS-053]. Mae hyn yn sicrhau bod yn rhaid i unrhyw waith ar y tir (gan gynnwys gwaith rhynglanwol, fel y cadarnhawyd gan Atodlen 1, Rhan 1 y dDCO) gael ei wneud yn unol â WSI sydd i'w gyflwyno i CSDd a'i gymeradwyo ganddo. Mae R12(3) hefyd yn cadarnhau bod yn rhaid i arolygon cyn cychwyn ac ymchwiliadau i ganiatáu a hysbysu WSI hefyd ddigwydd yn unol â manylion yr WSI.
- 5.6.45. Byddai'r WSI, sydd i'w gynnal yn unol â'r WSI Amlinellol [APP-147] yn lliniaru unrhyw effeithiau archeolegol andwyol. Cytunwyd ar yr holl faterion gyda Cadw [REP4-028] cyn i'r Archwiliad ddod i ben ac mae CSDd yn fodlon â'r darpariaethau archeolegol yn y dogfennau cais [REP1-056]. Yn dilyn cwestiynu, nid oes gan yr ExA unrhyw reswm i anghytuno â safbwyntiau o'r fath ac mae'n ystyried bod effeithiau archeolegol a mesurau lliniaru yn foddhaol.

Effeithiau ar adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig ar y llwybr ceblau ar y tir a'r OnSS

- 5.6.46. Mae Adroddiad Effaith Lleol CSDd [REP1-056] yn nodi y byddai coridor ceblau allforio ar y tir (ECC) a safle'r OnSS yn agos at nifer o adeiladau rhestredig gan gynnwys adeiladau rhestredig Gradd II* eglwys St Margaret, Faenol Fawr, a Chastell Bodelwyddan, yn ogystal â Pharc a Gardd Gofrestredig Castell Bodelwyddan. Maent yn datgan eu bod yn fodlon gyda chasgliadau'r asesiad ond yn nodi na fyddai niwed andwyol i osodiad y Castell a'r Parc a'r Ardd Hanesyddol Gofrestredig yn cael ei lliniaru'n llawn trwy dirlunio ond yn derbyn y byddai plannu yn lleddfu golygfeydd o'r is-orsaf. Gan na fyddai effeithiau'r plannu yn cael eu gwireddu tan y tymor hwy (blwyddyn 15) mae CSDd o'r farn bod yn rhaid gweithredu rheolaethau i sicrhau rheolaeth a chynnal a chadw hirdymor ar ardaloedd wedi'u tirlunio a phlannu coed newydd am o leiaf 15 mlynedd. Dylid adlewyrchu hyn mewn unrhyw gynllun tirwedd ac ecoleg terfynol.
- 5.6.47. Gofynnodd yr ExA gwestiynau yn ExQ1 ynghylch Eglwys St Margaret a Chastell Bodelwyddan [PD-009], gan ofyn am unrhyw effaith ar osodiad yr Eglwys gan yr OnSS arfaethedig ac agosrwydd safle'r OnSS ar y Parc a'r Ardd Gofrestredig ym Modelwyddan.
- 5.6.48. Dywedodd yr Ymgeisydd [REP1-007] fod Eglwys St Margaret ar ymyl y ffin 1km o'r ECC ar y tir a phellteroedd tebyg o'r parthau adeiladu. Maent yn nodi bod yr Eglwys wedi'i hepgor o asesiad pellach yn yr ES ac ni ofynnwyd am asesiad manylach yn ystod cwrpasu'r Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol nac Ymatebion i'r Ymgynghoriad Adran 42. Mae golygfeydd pellter hir o'r Eglwys o safle'r OnSS wedi'u nodi yn yr ES ond ni chanfuwyd bod y tir y byddai'r OnSS a'r ECC wedi'i leoli arno yn cyfrannu at arwyddocâd yr Eglwys. Ni fyddai presenoldeb yr OnSS yn herio statws tirnod yr Eglwys ac ni fyddai'n effeithio ar ei diddordebau hanesyddol na phensaernïol.

- 5.6.49. Yn achos Parc a Gardd Gofrestredig Castell Bodelwyddan, cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod y Parc a'r Ardd [REP1-007] wedi'u hystyried ochr yn ochr â'r Castell ei hun (a'r asedau rhestredig eraill o fewn y tiroedd).
- 5.6.50. Gofynnwyd cwestiwn yn ExQ3 [PD-017] am statws rhestredig Faenol Bropor. Cadarnhawyd gan yr Ymgeisydd [REP7-004] mai'r ysgubor i'r gogledd orllewin o'r ffermdy hwn yw'r adeilad rhestredig (ac nid y ffermdy).

Ystyriaeth yr ExA

- 5.6.51. Byddai safle arfaethedig yr ECC a'r OnSS yn rhedeg heibio i nifer o adeiladau rhestredig, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i Ffermdy Bryn Cwnin ac ystod o adeiladau fferm, Fferm, Tyddyn Isaf, yr Ysgubor i'r gogledd-orllewin o Ffermdy Faenol Bropor, Castell Bodelwyddan (a'r Parc a Gardd Gofrestredig), a Bryn Celyn Lodge. Cyn belled ag yr oedd yn bosibl o fannau cyhoeddus, edrychodd yr ExA ar yr eiddo hyn yn eu Harchwiliadau Safle Digwmni (USI) 1 [EV-001], USI2 [EV-003], ac USI5 [EV-004c]. Ymwelwyd ag Eglwys St Margaret yn USI2. Edrychwyd ar Barc a Gardd Gofrestredig Bodelwyddan, Fferm, a'r Ysgubor i'r Gogledd Orllewin o Ffermdy Faenol Bropor o dir preifat yn yr Ymweliad Safle â Chwmni (ASI) [PD-012].
- 5.6.52. Yn ystod adeiladu'r ECC, byddai'r effeithiau ar adeiladau rhestredig o'r fath yn weddol gyfyngedig – tra gallai rhywfaint o aflonyddwch ddigwydd o ran sŵn a llwch adeiladu, byddai effeithiau o'r fath yn cael eu cyfyngu gan amser i'r cyfnodau perthnasol pan fyddai ceblau'n cael eu gosod. Mae'r ExA yn cytuno ar gyfer asedau treftadaeth perthnasol y byddai effeithiau o'r fath yn ddibwys ac na fyddai niwed i arwyddocâd yr asedau hyn yn cael ei achosi.
- 5.6.53. Byddai'r gwaith adeiladu ar safle'r OnSS o reidrwydd yn digwydd am gyfnod hwy na gwaith ar yr ECC yn unig. Byddai'r effeithiau ar ysgubor Faenol Bropor felly yn digwydd dros gyfnod hirach, a byddai'r gwaith adeiladu ar dir sy'n gysylltiedig â'r adeilad fferm hwn hefyd yn cael mwy o effaith. Mae'r ExA yn cytuno y byddai effeithiau o'r fath yn fân effeithiau andwyol yn nhermau EIA ac yn achosi niwed i arwyddocâd yr ased treftadaeth dros gyfnod y gwaith.
- 5.6.54. Am resymau tebyg, byddai'r gwaith adeiladu hefyd yn cael effaith fach ar Barc a Gardd Gofrestredig Castell Bodelwyddan. Er y byddai llawer o'r ardd wedi'i sgrinio'n dda rhag y gwaith gan y sgrinio presennol sylweddol, byddai'n anochel y byddai rhannau o'r parc sy'n ffinio â safle'r OnSS yn cael eu heffeithio.
- 5.6.55. Yn ystod y cyfnod gweithredu, mae'r ExA yn cytuno na fyddai'r ECC ar y tir yn cael effaith andwyol ar unrhyw adeiladau rhestredig gan y byddai'r ceblau o dan y ddaear ac y byddai ardaloedd yr aflonyddwyd arnynt uwchben yn cael eu hadfer. Fodd bynnag, byddai gweithredu'r OnSS yn cael effaith andwyol ar yr Ysgubor i'r Gogledd Orllewin o Ffermdy Faenol Bropor a Chastell Bodelwyddan. Ar gyfer yr ysgubor, byddai hyn yn arwain at strwythur newydd sylweddol wedi'i leoli i'r de o'r ased treftadaeth. Er y byddai rhywfaint o wahaniad yn cael ei gadw rhwng yr ysgubor a'r OnSS o ran pellter, a gyda'r llain bresennol o dir coediog yn bennaf ochr yn ochr â'r llwybr troed sy'n rhannu'r ddau safle, byddai lleoliad gwledig hanesyddol ehangach yr ysgubor yn cael ei effeithio'n andwyol. Mae'r ExA yn cytuno y byddai effeithiau o'r fath yn fach yn nhermau EIA, ond byddai hyn yn achosi niwed i arwyddocâd yr adeilad rhestredig.
- 5.6.56. Er nad yw'n weladwy o'r Castell ei hun, byddai'r OnSS arfaethedig wedi'i leoli o fewn lleoliad ehangach Castell Bodelwyddan. Ar hyn o bryd mae'r lleoliad hwn yn cynnwys tir fferm gwledig yn bennaf, er bod datblygiadau eraill (fel ffordd ddeuol yr

A55) yn cael effaith andwyol mewn rhai ardaloedd. Fodd bynnag, byddai'r OnSS yn newid cymeriad y lleoliad ehangach hwn yn sylweddol i'r dwyrain o'r Castell, gan achosi niwed i arwyddocâd yr adeilad rhestredig. Yn yr un modd, byddai niwed hefyd yn cael ei achosi i arwyddocâd Parc a Gardd Gofrestredig Castell Bodelwyddan.

Effeithiau anuniongyrchol ar adeiladau rhestredig, henebion cofrestredig a Thirweddau Hanesyddol Cymru

- 5.6.57. Cyfeiriodd nifer o bartïon â diddordeb at yr effeithiau ar dreftadaeth yn ystod y cam sylwadau perthnasol. Roedd Cyngor Sir Ynys Môn (CSYM) [RR-004] o'r farn y byddai'r cynnig yn achosi niwed i osodiad amrywiol asedau hanesyddol, gan gynnwys Adeiladau Rhestredig, Henebion Cofrestredig, Tirwedd Gofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Penmon ac "yn bwysicaf oll" Safle Treftadaeth y Byd Castell Biwmares. Nodwyd bod cysylltiad gweledol a ffisegol i'r môr yn agwedd bwysig i lawer o'r safleoedd hyn ac y gallai ymwthiad gweledol y tyrbinau newydd amharu ar y cysylltiad hwn a lleihau arwyddocâd un neu fwy o asedau mewn modd annerbyniol. Roeddent hefyd o'r farn bod rhai Adeiladau Rhestredig wedi'u tanasesu, gan gynnwys Goleudy y Trwyn Du Gradd II* a'r gyn-Orsaf Delegraff Gradd II (5529), neu heb eu hasesu o gwbl fel Rhif 1 a 2 y cyn-Fythynnod Peilotiaid Rhestredig Gradd II a waliau clostir yng nghyn-fythynnod peilotiaid Goleudy Trwyn Du. Nodwyd ymhellach bryderon Cadw mewn perthynas â Safle Treftadaeth y Byd Castell Biwmares a Phont Menai, sy'n cael eu hystyried o werth pensaernïol hanesyddol uchel, ac sy'n atyniadau twristiaeth poblogaidd ar Ynys Môn.
- 5.6.58. Roedd Cadw [RR-028] o'r farn y byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith ar (i) leoliadau Cestyll Biwmares a Chonwy, sydd ill dau yn henebion cofrestredig o bwysigrwydd cenedlaethol ac yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd Cestyll a Muriau Trefi'r Brenin Edward yng Ngwynedd a (ii) Castell Penrhyn sy'n adeilad rhestredig gradd I mewn parc a gardd hanesyddol cofrestredig Gradd II* ac yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd Diwydiant Llechi Gogledd Orllewin Cymru. Roeddent o'r farn bod manylion yr effeithiau ar yr asedau hyn yn gyfyngedig ac nad oes dadansoddiad llawn o effaith y fferm wynt wedi'i wneud ar y golygfeydd hyn. Roedd Cadw o'r farn bod yr Ymgeisydd wedi camddehongli gosodiad yr asedau hyn mewn perthynas â TAN 24 Llywodraeth Cymru, Adran 1.25.
- 5.6.59. Nododd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol [RR-029] mai elfen allweddol o'r datblygiad arfaethedig oedd arwyddocâd newid i'r dirwedd a'r morlun, yn ystod gweithredu, ond hefyd adeiladu a datgomisiynu, o ystyried mai eu heiddo yn y Gogarth a Chastell Penrhyn a fyddai'n cael eu heffeithio fwyaf gan y cynllun. Mynegwyd pryderon hefyd ynghylch goleuadau'r tyrbinau yn y nos. Roeddent o'r farn bod y dull o liniaru tirwedd alltraeth yn gyfyngedig iawn ac ystyriwyd y gellid cyflawni mwy yn hyn o beth. Gan nodi bod yr Ymgeisydd wedi ystyried y gallai fod cyfle i gyflwyno budd cadarnhaol o bosibl i'r sector twristiaeth yn ardal Llandudno a'r Gogarth, roedd o'r farn nad oedd unrhyw fecanweithiau gweithredu penodol wedi'u cyflwyno.
- 5.6.60. Ar Ddyddiad Cau 1 (D1), cyflwynodd Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd (GAPS) ymateb manwl ar ran CSYM, Cyngor Sir Gwynedd, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a'r rhan o CBSC i'r gorllewin o Fae Penrhyn [REP1-063], yn cytuno â'r cyd-destun statudol a pholisi, y cofnod ymgynghori, cwmpas, a methodoleg ar gyfer yr asesiad ES. Fodd bynnag, roedd GAPS yn anghytuno â chasgliad yr ES ar gyfer yr asedau treftadaeth a ganlyn:

- Castell Biwmares

- Mae GAPS yn nodi bod Cynllun Rheoli Safle Treftadaeth y Byd (WHS) ar gyfer y Castell yn dweud, lle caiff golygfa arwyddocaol ei nodi, ystyrir bod yr olygfa gyfan yn arwyddocaol, a chan y byddai'r datblygiad arfaethedig yn weladwy o fewn bwa sylweddol o'r olygfa, mae'n ffurfio rhan o osodiad y safle.
 - Mae'r ES o'r farn nad yw gwelededd tyrbinau yn y farn hon yn effeithio ar berthynas swyddogaethol y castell â'r môr na'r gallu i werthfawrogi'r berthynas hon, ond er bod lleihad y cynllun yn PEIR wedi gwella pethau, byddai ffermydd gwynt alltraeth yn dal i fod yn bresennol ar draws gorwel y môr, er y byddai canfyddiad o fwllch rhwng Awel y Môr a'r Gogarth.
 - Ni fyddai arwyddocâd yr effaith yn amharu'n annerbyniol ar werthfawrogiad o berthynas y castell â'r môr yn y gorffennol na'r presennol. Fodd bynnag, byddai'r tyrbinau yn ymwthiad amlwg i seilwaith modern o fewn golygfa arwyddocaol Safle Treftadaeth y Byd. O ystyried arwyddocâd uchel iawn yr heneb a graddfa a natur y datblygiad, mae GAPS o'r farn ei bod yn anodd gweld sut y gellir ystyried hwn yn newid dibwys, ac y byddai'n fwy priodol graddio'r effaith fel un o faint isel, arwyddocâd mân i gymedrol, ac ddim yn arwyddocaol yn nhermau EIA.
- Castell Conwy a muriau'r dref
 - Mae'r ES yn dangos gwelededd rhannau o hyd at 16 o dyrbinau ar y nenlinell mewn pant rhwng brynau o'r Castell, sy'n rhan o fwa golygfa arwyddocaol a nodwyd yng Nghynllun Rheoli WHS, ond nad yw wedi'i nodi fel un o ddiddordeb penodol. Serch hynny, ni fyddai'r tyrbinau yn cydweddu, a byddent yn amharu ar ansawdd esthetig yr olygfa hon. Gan fod ansawdd golygfaol yn y rhan hon o'r olygfa yn gwella'r profiad a'r gwerthfawrogiad o Safle Treftadaeth y Byd, yn hytrach na'i fod o bwysigrwydd cynhenid, ystyrir bod y tyrbinau yn wrthdyniad bach o fewn y bwa golygfa ehangach. O ystyried statws uchel iawn yr heneb, ystyrir bod hyn yn gyfystyr ag effaith o faint dibwys/isel, mân arwyddocâd, nad yw'n arwyddocaol yn nhermau EIA.
 - Fodd bynnag, dylai'r asesiad fod wedi ystyried y ffaith y byddai dwy gydran o'r WHS yn cael eu heffeithio (y Castell a muriau'r dref)
 - Parc a Gardd Hanesyddol Gofrestredig Castell Penrhyn
 - Cytunir y bydd effaith ddibwys ar y Castell. Fodd bynnag, mae'r ES yn ystyried y Parc a'r Ardd Hanesyddol Gofrestredig fel lleoliad ar gyfer y castell yn unig. Fodd bynnag, mae'n ased ynddo'i hun, gyda'i leoliad ei hun. Mae'r cofnod ar y gofrestr yn disgrifio prif ogoniant yr ardd fel ei gosodiad yn erbyn tirwedd gogledd Cymru.
 - Mae'r ES yn dangos y byddai'r datblygiad arfaethedig yn ymestyn datblygiad fferm wynt alltraeth o fewn golygfa sydd wedi'i fframio ar draws y gorwel morlun gweladwy, gyda thyrbinau Awel y Môr yn amlwg yn uwch ac yn fwy amlwg na'r datblygiadau presennol. Byddai'r tyrbinau gwynt newydd yn amlwg ac yn ymwthiol yn yr olygfa o'r teras, gan dynnu'r llygad i fwrdd o'r tiroedd rhyngddynt, lleihau amlygrwydd pentir y Gogarth, a chael gwared ar ymdeimlad agored o orwel môr heb ei ddatblygu, gan arwain at effaith ganolog o arwyddocâd cymedrol.
 - Tŵr ac Olion yr Eglwys a'r Anheddiad Mynachaid ar Ynys Seiriol
 - Mae'r ES yn nodi'n gywir bod lleoliad yr heneb yn cynnwys ei gwahaniad ffisegol mewn lleoliad ynys a'r ymdeimlad o arwahanrwydd sy'n cyd-fynd â hynny, a allai fod wedi bod yn ffactorau yn y dewis o leoliad ar gyfer y fynachlog, ac sy'n cyfrannu at ddeall arwyddocâd yr heneb.

- Mae'r ES yn dangos golygfeydd tuag at Ynys Seiriol. Mae golygfan (VP) 7 yn olygfa agos lle mae tyrbinau Awel y Môr i'w gweld yn glir o boptu'r ynys ac yn llawer amlycach na'r ffermydd gwynt alltraeth mwy niferus a phell. Trwy greu cefndir o ddatblygiad modern, maent yn lleihau'n sylweddol yr ymdeimlad o symud i ffwrdd o'r byd seciwlar.
- Byddai tyrbinau Awel y Môr yn ymwithiad mawr, digydymdeimlad sy'n dominyddu'r gorwel ac yn lleihau'n sylweddol y canfyddiad o ynysigrwydd Ynys Seiriol, nodwedd allweddol o leoliad yr anheddiad mynachaid sy'n bwysig er mwyn medru ei ddeall a'i werthfawrogi. O'r herwydd, byddai hyn yn lleihau'n sylweddol gyfraniad y lleoliad at arwyddocâd yr heneb, a fyddai'n cael ei leihau o ganlyniad. Ystyrir y byddai hyn yn gyfystyr ag effaith andwyol uchel, gydag effaith gymedrol ar arwyddocâd yr heneb, ac felly'n arwyddocaol yn nhermau EIA.
- Pier Bangor
 - Mae'r ES yn nodi bod swyddogaeth y pier yn hanesyddol fel glanfa ar gyfer llongau pleser, ac ar hyn o bryd mae'n darparu golygfeydd hir o'r tir a'r morlun o amgylch. Mae'r disgrifiad rhestru a'r Asesiad o'r Effaith Weledol ar Forwedd a Thirwedd (SLVIA) yn cyfeirio at strwythurau a dodrefn sy'n dangos bod gwerthfawrogiad o'r golygfeydd hyn yn fwiadol ac yn rhan o'i ddyluniad pensaernïol. Gellir dadlau, felly, fod ansawdd esthetig neu olygfaol y lleoliad yn cyfrannu at arwyddocâd y safle fel cyrchfan i dwristiaid hanesyddol ac ar gyfer gwerthfawrogi ei hanes.
 - Mae'r ES VP9 yn nodi y byddai'r datblygiad arfaethedig yn newid amlwg i'r olygfa, gan gynyddu dylanwad seilwaith modern mewn lleoliad sydd fel arall yn un gwledig yn bennaf. Er nad yw hyn yn amharu'n sylweddol ar ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol y pier ac y gellir ei gynnwys o fewn y golygfeydd ehangach a brofir ar hyd y pier, byddai'r effaith hon o faint isel a mân arwyddocâd, ac ni fyddai'n arwyddocaol yn nhermau EIA.
- Tirwedd Hanesyddol Gofrestredig Penmon
 - Mae asesiad ES yn nodi y byddai'r tyrbinau gwynt newydd i'w gweld o boptu Ynys Seiriol yn VP7, ond maent yn amlwg ar wahân ac nid ydynt yn herio'r ynys o ran amlygrwydd. Serch hynny, mae cyfosodiad tyrbinau yn yr olygfa hon yn lleihau'r ymdeimlad o le fel safle mynachaid anghysbell, ac mae hyn hyd yn oed yn fwy amlwg o VP8. Aseswyd yr effaith hon fel un o arwyddocâd cymedrol ar lefel unigol. Yn yr un modd, mae'r asesiad yn gyson trwy haeru nad oes unrhyw effaith ar arwyddocâd Castell Biwmares na'i gyfraniad i'r Dirwedd Hanesyddol Gofrestredig. Fel y trafodwyd uchod, mae GAPS yn ystyried bod effaith fechan ar y castell o ganlyniad i'r newid i'w leoliad.
 - Fel prif gydrannau'r Dirwedd Hanesyddol Gofrestredig, mae'r effeithiau ar Gastell Biwmares a grŵp asedau Ynys Seiriol yn effeithio rhywfaint ar y goblygiadau i'r ardal Gofrestredig. Ymddengys fod yr asesiad yn cydnabod hyn, gan amodi'r asesiad o arwyddocâd trwy gyfeirio at welededd y tyrbinau mewn perthynas â'r ddau ased hyn. Mae arwyddocâd yr effeithiau a drafodwyd yn is yng nghyd-destun y Dirwedd Gofrestredig gyfan. Gan gymryd i ystyriaeth statws uchel yr asedau a'r graddau yr effeithir arnynt, ystyrir y byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith isel ar gyfraniad gosodiad i'r Dirwedd Gofrestredig, ac o fân arwyddocâd yn gyffredinol.

5.6.61. Mae GAPS o'r farn nad oes unrhyw fesurau lliniaru addas ar gyfer y math o effaith y byddai'r datblygiad arfaethedig yn ei achosi, er y gallai lleihau'r ardal arae leihau'r effaith ar Ynys Seiriol, Castell Biwmares, Pier Bangor, a Phont Menai (er bod GAPS yn ystyried fod y niwed i'r bont yn ddibwys).

- 5.6.62. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol [REP1-075] yn cefnogi cynnwys yr olygfan o deras Castell Penrhyn [APP-246] ond yn nodi bod hwn yn ddarluniadol ac wedi'i sgrinio'n rhannol gan lystyfiant presennol. Maent o'r farn mai dim ond rhannol gywir yw datgan y gwelir yr olygfa ei gweld o'r olygfan sefydlog, oherwydd y llystyfiant yn y canol, a nodir nad yw golygfeydd ymwelwyr yn sefydlog a byddant yn cwmpasu amrywiaeth o olygfeydd allan i'r arae arfaethedig gan gynnwys y rhai o wahanol fannau o amgylch y Castell ac o sawl man o fewn y parc a'r ardd gofrestredig Gradd II* gyfagos.
- 5.6.63. Archwiliodd ExQ1 [PD-009] rai o'r materion hyn, gyda chwestiynau'n canolbwyntio ar Gastell Penrhyn ac Ynys Seiriol.
- 5.6.64. Ymatebodd yr Ymgeisydd i sylwadau GAPS yn D2 [REP2-002]. Mewn perthynas â Biwmares, maent yn nodi bod y bwa golygfa berthnasol ymhell dros 270 gradd ac ni ellir ei gwmpasu mewn un olygfa. Roeddent o'r farn mai argaeledd golygfeydd bron yn gyffredinol o'r Castell sy'n bwysig, nid yn benodol yr hyn a allai fod yn weladwy neu beidio, ac nid ydynt yn ystyried bod popeth y gellir ei weld o'r Castell yn rhan o'i leoliad. Haerwyd y byddai'r effaith yn ddibwys.
- 5.6.65. Ar gyfer Castell Conwy [REP2-002] roeddent o'r farn na fyddai gwerth cyffredinol eithriadol y castell a'r dref gyfagos yn cael ei effeithio na'i leihau, a bod y golygfeydd helaeth sydd ar gael eisoes yn cynnwys seilwaith a datblygiad modern sylweddol; ni fyddai'r tyrbinau yn atal mwynhad o'r golygfeydd. Maent hefyd yn nodi y byddai graddfa'r gweledd yn is neu'n cael ei sgrinio ymhellach o fannau eraill ar y castell neu furiau'r dref.
- 5.6.66. Mewn perthynas â Pharc a Gardd Hanesyddol Gofrestredig Castell Penrhyn, mae'r Ymgeisydd yn nodi [REP2-002] mai'r Ystâd sy'n gyfan gwbl gyfrifol am fodolaeth yr ardd a'r rhan fwyaf o'i harwyddocâd, fel gosodiad dylunio ar gyfer y Castell. Maent hefyd yn datgan mai argaeledd y golygfeydd pell o'r môr sy'n bwysig (ac nid o reidrwydd yr hyn sydd yn y golygfeydd) ac mai dyma sy'n ychwanegu at yr ased. Nodir nad golygfeydd tua'r môr yw'r unig gyfrannwr, neu hyd yn oed y prif gyfrannwr, at arwyddocâd y castell yn hyn o beth, a gellir dadlau bod y golygfeydd pwysicach tua'r tir yn gefndir i'r castell o fewn y parcdir ei hun.
- 5.6.67. Mewn ymateb i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cydnabu'r Ymgeisydd fod profiad ymwelwyr o fewn y Parc a'r Ardd yn ddeinamig, o ystyried bod yr asesiad a gyflwynwyd yn [APP-069] yn dangos yr achos gwaethaf o ran y castell a'r parc trwy ddewis yr olygfan teras fel cynrychiolydd ar gyfer y ddau ased. Nid yw unrhyw olygfa o bwynt sefydlog yn mynd i fod yn enghraifft o symudiad deinamig a/neu brofiad o fewn y parc cyfan. Mae'r asesiad treftadaeth o'r farn bod arwyddocâd y parc a'r ardd i bob pwrpas yn deillio o'r rôl y mae'n ei chwarae fel y gosodiad cynlluniedig ar gyfer y castell (y mae'n ddyledus iddo am ei bodolaeth), a bod yr asesiad hwnnw o ran bod yn lleoliad ar gyfer y castell yn briodol.
- 5.6.68. Mewn ymateb i gwestiwn yr ExA [PD-009] a oedd yn nodi bod y rhestriad ar gyfer Castell Penrhyn yn disgrifio gosodiad a pherthynas y Castell â'r parc a'r dirwedd o'i amgylch fel un eithriadol ac yn nodi bod y golygfeydd gorau i'w cael wrth y fynedfa i'r Castell ac o'r teras 'barbican' ar ochr ddwyreiniol yr eiddo, ailadroddodd yr Ymgeisydd [REP1-007] mai argaeledd y golygfeydd pellter hir hyn o'r môr yw'r hyn sy'n bwysig (ac nid o reidrwydd yr hyn sydd yn y golygfeydd) ac mai dyma sy'n ychwanegu at yr ased. Nid golygfeydd tua'r môr yw'r unig gyfrannwr, neu hyd yn oed y prif gyfrannwr, at arwyddocâd y castell yn hyn o beth.

- 5.6.69. Yn D2, nododd GAPS [REP2-053] sylwadau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol [REP1-075] mewn perthynas â Phenrhyn ac roedd o'r farn bod cyfansoddiad yr olygfa, yn enwedig o dirwedd wedi'i dylunio, yn sylfaenol i'w harwyddocâd a sut y caiff ei deall, ei phrofi a'i gwerthfawrogi, a lle mae hyn yn rhan arfaethedig o brofiad ymwelwyr, bod effaith newid ar ei chyfraniad yn cael ei chwyddo.
- 5.6.70. Ymatebodd yr Ymgeisydd i GAPS yn D3 [REP3-002], gan gadarnhau ei farn nad yw arwyddocâd treftadaeth y parc (a'i rôl fel lleoliad y Castell) a'r gallu i werthfawrogi nad yw arwyddocâd treftadaeth yn dibynnu ar yr hyn a all fod yn bresennol mewn unrhyw olygfa benodol. Roedd yr Ymgeisydd o'r farn nad yw'r olygfa benodol o'r môr yn benderfynodol o ran deall arwyddocâd treftadaeth y castell neu'r parc, sy'n cael ei ddeall orau yn ei gyfanrwydd.
- 5.6.71. Roedd yr Ymgeisydd o'r farn na fyddai presenoldeb y tyrbinau arfaethedig o bellter o fewn golygfeydd o Ynys Seiriol [REP1-007], [REP2-002] yn effeithio ar y gallu i werthfawrogi, profi na deall y ffurf adeiledig, diddordeb archeolegol neu leoliad unig yr ynys sy'n cyfrannu at arwyddocâd ased y Tŵr ac Olion yr Eglwys a'r Anheddiad Mynachaidd. Ymhellach, roeddent yn ystyried mai gwahanu'r ynys oddi wrth y tir mawr sy'n bwysig i'r ased, o ran deall lleoliad y cymunedau Cristnogol a mynachaidd cynnar, a'r awydd i ynysu oddi wrth y byd seciwlar fel y caiff ei gynrychioli ar y tir mawr (sef Ynys Môn). Deallir gwahaniad y byd ysbrydol oddi wrth y byd seciwlar yn well lle mae'r ddau fyd mewn gwrthbwynt. Mae'r Ymgeisydd yn cytuno â GAPS bod yr agwedd forwrol ehangach yn cyfrannu at hyn, ond nad yw hyn yn benderfynodol.
- 5.6.72. O ran Pier Bangor, cydnabu'r Ymgeisydd [REP2-002] y byddai tyrbinau i'w gweld o'r Pier ond na fyddai swyddogaeth y pier o ran darparu'r golygfeydd hyn yn cael ei effeithio ac na fyddai gwerth treftadaeth y pier yn cael ei niweidio.
- 5.6.73. Ar gyfer Tirwedd Gofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Penmon, gan fod yr Ymgeisydd yn anghytuno â GAPS ynghylch effaith y cynnig ar yr Heneb Gofrestredig ar Ynys Seiriol a Chastell Biwmares, maent yn dadlau y byddai'r effaith ar y Dirwedd hon yn ddibwys [REP2-002] .
- 5.6.74. Mewn perthynas â lliniaru, mae'r Ymgeisydd yn nodi gostyngiad yn yr arae o'r cam PIER, gan nodi bod yr ardal arae eisoes yn llai nag ardal Gwynt y Môr, ei hun yn cael ei ystyried yn arae llawn dop [REP2-002]. Mae GAPS yn parhau i fod o'r farn y gellid cyflawni gwelliant sylweddol (o ran yr effeithiau ar yr amgylchedd hanesyddol) trwy addasiad gweddol fychan i'r gosodiad i leihau'r effaith ar leoliad asedau hanesyddol Ynys Seiriol a Phenmon. Dywedant y byddent hefyd yn croesawu eglurhad ynghylch pam fod adleoli tyrbinau (yn hytrach na chael gwared arnynt) yn arwain at allbwn is. Yn ogystal, tra'n derbyn bod y cais o reidrwydd yn seiliedig ar ragdybiaethau'r farchnad yn y dyfodol, byddent hefyd yn croesawu tystiolaeth bellach y byddai unrhyw ostyngiad pellach yn peryglu hyfywedd y cynllun [REP2-053].
- 5.6.75. Nododd yr Ymgeisydd y byddai angen i unrhyw ostyngiadau yn niferoedd y tyrbinau a newid lleoliad fod o'r fath fel na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig bellach yn economaidd hyfyw, a byddai gostyngiad sylweddol yn y cynhyrchiad ynni adnewyddadwy a chyfraniad y prosiect at gwrdd â'r targed sero net. Roeddent o'r farn, gan nad oedd unrhyw effeithiau arwyddocaol eraill ar asedau hanesyddol (ac eithrio Pier Llandudno) wedi'u hasesu i ddigwydd, nid oeddent yn ystyried bod unrhyw fesurau lliniaru penodol o'r math hwn yn briodol nac yn angenrheidiol. Nodwyd hefyd bod dwysedd yr arae yn chwarae rhan hollbwysig yn economeg y prosiect a bod AyM eisoes ar ben uchaf dwysedd y safle o gymharu â llawer o

brosiectau cystadleuol. Byddai adleoli tyrbinau o un ardal i bob pwrpas yn ostyngiad yn ardal y prosiect ac yn arwain at gynnydd yn nwysedd y tyrbinau mewn mannau eraill [REP3-002].

- 5.6.76. Cynhaliwyd Gwrandawriad Mater Penodol 2 (ISH2) ar 7 Rhagfyr 2022 ac ystyriwyd effeithiau'r gwaith arfaethedig ar y môr ar dreftadaeth ddiwylliannol [EV-017]. Nododd yr Ymgeisydd mewn perthynas â Chastell Penrhyn a'r parc a'r ardd gofrestredig bod Cadw yn cytuno â safbwynt yr Ymgeisydd a bod anghytundeb â GAPS yn seiliedig ar farn broffesiynol. Dywedasant nad yw'r gosodiad hanesyddol, mewn perthynas â'r stad a'i pherchnogaeth a'i chysylltiad â'r ardaloedd chwareli llechi, gyda seilwaith cysylltiedig megis Porth Penrhyn, yn cael ei effeithio, boed y tyrbinau yn weladwy ai peidio o'r parc a'r ardd gofrestredig ac maent yn ystyried fod gwerth y parc a'r ardd gofrestredig hefyd i raddau helaeth iawn i'w ganfod yn y trefniadau mewnol a'r plannu. Tra bod ardaloedd mwy agored, gyda choed sbesimen, gwelyau plannu a mannau glaswelltog i'r gogledd a lle mae golygfeydd hirach sy'n cynnwys y Fenai yn bosibl, mae llawer o'r ardd yn ffocysu'n fwy mewnol neu mewn cysylltiad â'r castell, ar ffurf teithiau cerdded yn y gwyllt, gyda choed trwchus wedi'u plannu a llennyrch wedi'u dylunio neu drefniadau mwy ffurfiol fel yr ardd furiog [REP3a-004].
- 5.6.77. Ar gyfer Castell Biwmares, roedd yr Ymgeisydd yn cydnabod bod gan y castell swyddogaeth amddiffynnol ar Afon Menai, a bod gwelededd i'r castell ac oddi yno yn bwysig. Er y byddai AyM yn bresennol mewn rhai golygfeydd, mae datblygiadau modern eraill hefyd i'w gweld. Fe wnaethant ailadrodd hefyd mai argaeledd golygfeydd sy'n bwysig yn hyn o beth, nid yr hyn sy'n benodol yn yr olygfan honno [REP3a-004].
- 5.6.78. Mewn perthynas â Safle Mynachaid Ynys Seiriol a Thirwedd Penmon, dywedodd yr Ymgeisydd y gellir dal i werthfawrogi ehangder y môr a'i rôl yn y gwerthfawrogiad o arwahanrwydd y safle mynachaid hyd yn oed gyda WTGs, ac y gellir parhau i ddeall pwysigrwydd y safle [REP3a-004].
- 5.6.79. Cyflwynwyd SoCG gyda Cadw yn D4 [REP4-028], a chytunwyd ar yr holl faterion, gan gynnwys na ragwelir unrhyw effeithiau gweddilliol andwyol sylweddol (yn nhermau EIA) ar archeoleg ar y tir a threftadaeth ddiwylliannol yn sgil datblygu AyM a bod y casgliadau mewn perthynas ag effeithiau gweledol ar leoliad derbynyddion amgylchedd hanesyddol yn briodol.
- 5.6.80. Yn ExQ2 [PD-015], nododd yr ExA gynlluniau i ailgyfeirio Llwybr Arfordir Cymru drwy Ystâd y Penrhyn a gofynnodd a fyddai gan y newid hwn unrhyw oblygiadau o ran effeithiau ar y Castell a'i Barc a'i Ardd Gofrestredig. Dywedodd GAPS [REP5-035] y gallai hyn yn ddamcaniaethol arwain at gynnydd mewn ymwybyddiaeth ond hyd yn oed pe bai'r ailgyfeirio yn agor golygfeydd newydd o'r môr byddai hyn yn annhebygol o arwain at newid ym maint yr effaith, oherwydd, yn wahanol i'r golygfeydd fframio bwriadol presennol byddai'r golygfeydd ar hyd y llwybr newydd yn rhai achlysurol.
- 5.6.81. Roedd yr Ymgeisydd [REP5-004] o'r farn na fyddai hyn yn newid yr asesiad fel y'i cyflwynwyd yn yr ES. Er y byddai'r tyrbinau arfaethedig o bosibl i'w gweld yn gliriach mewn golygfeydd ar draws Afon Menai i'r gogledd, bydd y parc a'r castell y tu ôl i'r gwyliwr, tua'r de. Maent yn datgan bod gwahaniaeth clir rhwng yr ochr sy'n wynebu'r môr a'r dirwedd wedi'i dylunio o fewn y parc, ac na fyddai'r rôl y mae'r parc yn ei chwarae fel gosodiad y castell ei hun yn cael ei effeithio. Ymhellach, ni fyddai'r gallu i werthfawrogi'r gosodiad hwn a'r cyfraniad a wneir gan y gosodiad i arwyddocâd treftadaeth y castell yn cael ei effeithio'n andwyol. Ni dderbyniwyd

unrhyw ymateb i'r cwestiwn gan Gyngor Gwynedd (nac i gwestiwn dilynol yn ExQ3) [PD-017].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.6.82. Ymwelodd yr ExA â'r asedau treftadaeth manwl yn ystod eu cyfres o USIs – yn ystod USI1 [EV-001], ymwelwyd â Thrwyn Penmon a Biwmares (i gael golygfeydd o Ynys Seiriol, Goleudy'r Trwyn Du, adeiladau rhestredig eraill yn Nhrwyn Penmon, a Chastell Biwmares). yn ogystal â Phier Bangor a Chastell Penrhyn. Gwelodd USI2 [EV-003] ymweliad arall â Chastell Biwmares, yn ogystal â Phont Menai, Castell Gwyrch, a Chastell Conwy. Ymwelwyd â Chastell Bodelwyddan yn USI5 [EV-004c]. Yn olaf, ailymwelwyd â Pharc a Gardd Hanesyddol Castell Penrhyn yn USI6 [EV-004d].
- 5.6.83. Ystyrir isod yr asedau treftadaeth hynny a drafodwyd yn ystod yr Archwiliad. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth o ran yr holl asedau treftadaeth eraill (ar wahân i asedau Llandudno, a ystyrir yn yr adran nesaf) mae'r ExA yn cytuno â chasgliadau'r ES ac nid yw'n gweld unrhyw reswm i anghytuno â'r Ymgeisydd, GAPS na Cadw.
- Castell Biwmares (Gradd I)
- 5.6.84. Mae VP44 [APP-273] yn dangos effaith ddisgwyliedig yr arae arfaethedig ar y Castell mewn termau gweledol. Dylid nodi na allai'r ExA ymweld ag union leoliad y ffotograff yn ystod eu hymweliad [EV-003] gan fod y rhan hon o furiau'r castell ar gau i'r cyhoedd; serch hynny, roedd golygfa o furiau'r castell ychydig i'r de yn darparu golygfeydd tebyg iawn.
- 5.6.85. Nododd yr ExA y golygfeydd panoramig sydd ar gael o furiau'r castell a datganiad GAPS, lle nodir golygfa arwyddocaol neu fwa o olygfa, yr ystyrir bod yr olygfa gyfan yn arwyddocaol [REP1-153]. Cytunwn y byddai'r tyrbinau arfaethedig yn gorwedd o fewn rhan o osodiad y safle. Fodd bynnag, dim ond mewn un rhan fechan o'r olygfa hon y byddai'r tyrbinau i'w gweld, ac ni fyddent yn ein barn ni yn amlwg. Byddent yn weladwy o bell, ond gyda llawer o seilwaith modern rhyngol yn llawer agosach (fel y maes parcio i'r gogledd). Tra'n nodi arwyddocâd uchel iawn yr heneb, mae'r ExA o'r farn y byddai effaith y datblygiad arfaethedig ar y gosodiad ac arwyddocâd yr ased treftadaeth yn ddibwys.
- Castell Conwy (Gradd I)
- 5.6.86. Mae VP 45 [APP-274] yn dangos effaith debygol y datblygiad arfaethedig o edrych arno o Dŵr y Capel, ac edrychodd yr ExA ar y delweddu yn ystod USI2 [EV-003]. Nododd yr ExA y byddai gwelededd rhannau o hyd at 16 o dyrbinau i'w gweld ar y nenlinell y tu ôl i'r brynau y tu ôl i Ddeganwy (i bob pwrpas rhwng y Gogarth a Thrwyn y Fwch). O'u gosod yn erbyn y cefndir hwn o ddatblygiad adeiledig Deganwy a Chyffordd Llandudno, nid yw'r ExA yn ystyried y byddai'r tyrbinau'n ymddangos yn anghydweddol nac yn amharu ar ansawdd esthetig yr olygfa hon. Mae'r ExA felly'n cytuno y byddai'r effaith ar yr ased treftadaeth hwn yn ddibwys. Byddai'r golygfeydd o wahanol rannau o furiau'r dref yn debyg neu'n llai.
- Castell Penrhyn a Pharc a Gardd Gofrestredig Castell Penrhyn (Gradd I)
- 5.6.87. Mae'r ExA yn nodi bod GAPS a'r Ymgeisydd yn cytuno y byddai'r cynnig yn cael effaith ddibwys ar y Castell ac nid yw'n gweld unrhyw reswm i anghytuno â'r asesiad hwn.
- 5.6.88. Mae'r ExA yn nodi mai'r Castell sy'n llwyr gyfrifol am fodolaeth yr ardd a barn yr Ymgeisydd yw bod y rhan fwyaf o'i harwyddocâd yn deillio o fod yn lleoliad wedi'i

ddylunio ar gyfer y Castell. Er y gallai hyn fod yn wir, mae'r gerddi'n helaeth ac yn gorchuddio ardal eang ac mae'r ExA yn nodi'r cofnod ar y gofrestr sy'n disgrifio prif ogoniant yr ardd fel ei gosodiad yn erbyn tirwedd gogledd Cymru. Er bod hyn yn cwmparu ystod eang o olygfeydd a thirweddau, mae hefyd yn cynnwys y morlun a'r golygfeydd nodedig i'r môr, yn enwedig i'r gorllewin o'r Gogarth.

- 5.6.89. Nid yw'r ExA wedi'i argyhoeddi mai argaeledd y golygfeydd pell o'r môr sy'n ychwanegu at yr ased (ac nid o reidrwydd yr hyn sydd yn y golygfeydd hynny). Byddai'r datblygiad arfaethedig yn ymddangos yn amlwg yn yr olygfa hon, mewn ardal bresennol o fôr agored, [APP-246] gan amharu ar arwyddocâd y gerddi. Ymhellach, nid yr olygfa o'r teras Barbican fyddai'r unig olygfa yr effeithir arni. Nododd yr ExA ar eu hymwelid [EV-004d] fod golygfeydd o'r môr hefyd ar gael yn hawdd o rannau eraill o'r ardd. Yn benodol, roedd golygfa i'r dwyrain o'r teras yn rhoi golygfeydd ysgubol o'r morlun ac wedi'i ddylunio'n bwrsasol (gan gynnwys mainc), sy'n golygu nad oedd yr olygfa yn brofiad deinamig na thros dro. Er bod yr ExA wedi nodi bod llawer o'r ardd yn edrych i mewn ac wedi'i dylunio, rydym o'r farn y byddai'r effaith ar y Parc a'r Ardd Gofrestredig o arwyddocâd bach.
- 5.6.90. Prin oedd y manylion am y newid arfaethedig i Lwybr Arfordir Cymru yn ystod yr Archwiliad. O ystyried hyn, a barn GAPS a'r Ymgeisydd, mae'r ExA yn cytuno y byddai'r llwybr wedi'i ailgyfeirio yn annhebygol o arwain at newid ym maint yr effaith ar yr ased treftadaeth hwn.
- Tŵr Ynys Seiriol ac Olion Heneb Gofrestredig yr Eglwys a'r Anheddiad Mynachaidd
- 5.6.91. Mae'r Ymgeisydd yn ystyried mai gwahanu'r ynys oddi wrth y tir mawr sy'n bwysig i'r ased, o ran deall lleoliad y cymunedau Cristnogol a mynachaidd cynnar a'u hawydd i ynysu oddi wrth y byd seciwlar fel y'i cynrychiolir ar y tir mawr (sef Ynys Môn) a deallir gwahaniad y byd ysbrydol oddi wrth y byd seciwlar yn well lle mae'r ddau fyd mewn gwrthbwynt. Mae'r ExA yn cytuno i raddau helaeth â hyn. Fodd bynnag, mae'r ExA o'r farn bod ynysu'r Anheddiad Mynachaidd yn sylfaenol i arwyddocâd yr ased treftadaeth a bod yr arwahanrwydd hwn o Ynys Môn yn bwysig, ond hefyd o ran cael ei amgylchynu gan fôr agored.
- 5.6.92. Mae VP7 [APP-236] yn dangos yn glir sut y byddai'r tyrbinau arfaethedig yn 'ymwthio' i'r môr agored hwn, gan ddod â datblygiad diwydiannol modern yn weledol agos at yr ased treftadaeth a lleihau'r ymdeimlad o ynysu a symud i ffwrdd o'r byd seciwlar. Mae'r ExA yn cytuno gyda GAPS y byddai hyn yn cael effaith andwyol uchel, effaith gymedrol ar arwyddocâd yr heneb, ac felly mae'n arwyddocaol yn nhermau EIA.
- 5.6.93. Byddai'r effaith ar Oleudy Trwyn Du Gradd II* a'r cyn-Orsaf Delegraff Gradd II (5529), yn ogystal â'r Cyn-Fythynnod Peilotiaid Rhestredig Gradd II Rhif 1 a 2 a waliau clostir yn y cyn-fythynnodd Peilotiaid yn llawer llai arwyddocaol, a byddai, ym marn yr ExA, yn ddibwys.
- Pier Bangor (Gradd II*)
- 5.6.94. Mae ES VP9 [APP-238] yn dangos sut y byddai'r datblygiad arfaethedig i'w weld yn glir o'r pier. Fodd bynnag, mae'r ExA o'r farn mai swyddogaeth y Pier yn bennaf yw darparu golygfeydd o'r fath tuag at y môr agored. Er y byddai'r tyrbinau arfaethedig yn newid y golygfeydd hyn, nid yw'r ExA wedi'i argyhoeddi y byddent yn cael eu niweidio, neu y byddai lleoliad y pier yn cael ei niweidio gan eu presenoldeb. Ni fyddai gwerth treftadaeth y pier ychwaith yn cael ei niweidio.

5.6.95. Ymhellach 'i lawr' Afon Menai, mae Pont Menai (Gradd I) wedi'i gosod ar lefel uwch na Phier Bangor. Fodd bynnag, byddai'r pellter cynyddol rhwng yr ased treftadaeth a'r datblygiad arfaethedig yn golygu y byddai'r tyrbinau yn ymddangos ar y gorwel ac na fyddai'n achosi niwed i'r ased treftadaeth hwn.

- HLW Penmon

5.6.96. Roedd trafodaethau yn ystod yr Archwiliad ynghylch HLW Penmon yn canolbwyntio'n bennaf ar ddwy o brif gydrannau'r Dirwedd Hanesyddol, yn yr effeithiau ar Gastell Biwmares ac Ynys Seiriol. Uchod mae'r ExA wedi ystyried y byddai'r effeithiau ar anheddiad mynachaid Ynys Seiriol yn gymedrol ac yn ddibwys ar Gastell Biwmares. Fodd bynnag, mae'r ExA o'r farn nad yw dibwys yn golygu 'dim' effeithiau. Mae'n amlwg y byddai rhywfaint o effaith ar y Castell, hyd yn oed pe na fyddai'n ddigon i sbarduno effaith o fân arwyddocâd. O'i gyplysu â'r effaith gymedrol ar Ynys Seiriol, mae'r ExA o'r farn y byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith isel ar osodiad y Dirwedd Gofrestredig, o fân arwyddocâd yn gyffredinol.

Yr effaith ar Llandudno – gan gynnwys Pier Llandudno, Ardal Gadwraeth Llandudno, a Thirwedd Hanesyddol Cymru ehangach y Creuddyn a Chonwy (HLW)

5.6.97. Dywedodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) yn eu sylw perthnasol [RR-002] y byddai'r arae arfaethedig yn gorwedd yn agos at, ac yn effeithio ar leoliad, nifer o nodweddion tirwedd arfordirol, gan gynnwys y Gogarth (Arfordir Treftadaeth a rhan o Ardal Tirwedd Arbennig a Thirwedd Hanesyddol) ac amrywiol asedau treftadaeth adeiledig, sef Pier Llandudno ac Ardal Gadwraeth Llandudno. Codwyd mater ganddynt hefyd y gallai'r datblygiad o bosibl achosi gostyngiad yn nifer yr ymwelwyr, a gallai hyn yn ei dro arwain at leihad yn amllder ac ansawdd cynnal a chadw'r adeiladwaith. Dros amser, byddai dirywiad o'r fath yn niweidiol i gymeriad ac edrychiad Ardal Gadwraeth Llandudno ac i nodweddion arbennig o ddiddordeb yr adeiladau rhestredig.

5.6.98. Yn eu cyflwyniad D1 ymhelaethodd CBSC [REP1-055] ar hyn, gan nodi bod maint glan y môr Canol Tref Llandudno ac Ardal Gadwraeth Glan y Môr yn ymestyn dros y rhan fwyaf o'r ffyrntiad adeiledig ar hyd Traeth y Gogledd, gan gynnwys y Pier yn y pen eithaf Gorllewinol. Mae nifer fawr o adeiladau, yn enwedig ar hyd y Promenâd, wedi'u rhestru fel rhai o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol arbennig. Roeddent o'r farn bod yr asesiad o effeithiau a gyflwynir fel rhai mân ac anarwyddocaol yn asesiad ceidwadol o faint ac arwyddocâd yr effeithiau. Byddai'r datblygiad yn arbennig o amlwg ac yn cael ei deimlo yn Llandudno. Byddai'r datblygiad arfaethedig yn effeithio'n andwyol ar yr effaith ar dwristiaeth, y mae'r asedau treftadaeth a grybwyllwyd yn dibynnu arni.

5.6.99. Nodwyd bod yr ES wedi asesu maint yr effaith anuniongyrchol ar Ardal Gadwraeth Llandudno fel Mân Andwyol, gydag effaith weddilliol Mân Andwyol a'r effaith anuniongyrchol ar Bier Llandudno fel Effaith Andwyol Gymedrol, gydag effaith weddilliol Andwyol Gymedrol. Nid oeddent yn siŵr sut y gellid bod wedi asesu'r effaith yn wahanol, o ystyried bod maint yr effaith anuniongyrchol yn debygol o fod yr un fath yn yr Ardal Gadwraeth ag y mae ar gyfer un adeilad (pier) o fewn yr Ardal Gadwraeth.

5.6.100. Gan ymhelaethu ar bryderon ynghylch effaith bosibl gostyngiad mewn gwariant twristiaeth ar gynnal a chadw adeiladau o fewn yr Ardal Gadwraeth, nodwyd bod cyfran uchel o adeiladau yn yr Ardal Gadwraeth (ac yn enwedig y rhai sy'n wynebu'r

Promenâd) yn cynnwys gwestai a thai llely. Yn nodweddiadol, mae gan yr adeiladau hyn waliau allanol wedi'u paentio, toeau llechi, dormerau traddodiadol a ffenestri pren, sy'n gofyn am waith cynnal a chadw drud ac aml. Roedd CBSC yn bryderus y gallai unrhyw leihad yn nifer yr ymwelwyr neu wariant gael effaith andwyol ar waith cynnal a chadw o'r fath, a fyddai dros amser yn arwain at ddirywiad graddol yn yr adeiladwaith ac felly cymeriad ac ymddangosiad yr Ardal Gadwraeth a'i hadeiladau cyfansoddol.

- 5.6.101. Yn D1, roedd GAPS yn anghytuno [REP1-063] â chasgliadau'r ES ar gyfer Ardal Gadwraeth Llandudno ac ar gyfer Tirwedd Gofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol (CCHLW) Creuddyn a Chonwy. Ar gyfer yr Ardal Gadwraeth, roedd GAPS o'r farn y byddai'r datblygiad yn amharu ar werthfawrogiad o'r Ardal. Maent yn nodi bod yr ES yn cyfeirio at welededd ffermydd gwynt presennol, gan awgrymu bod hyn yn lleihau effaith tyrbinau ychwanegol, ond nid yw hyn yn mynd i'r afael â'r gwahaniaeth sylweddol mewn maint na'r effaith gronnus. Nodir bod yr ES yn datgan y byddai tyrbinau Awel y Môr yn 'sylweddol amlycach' na ffermydd gwynt alltraeth presennol o ganlyniad i'w maint, a'r graddau y maent yn meddiannu'r golygfeydd o wahanol olygfannau, gan gynnwys golygfeydd wedi'u fframio gan dirffurfiau, gyda datblygiad ynni gwynt yn ymestyn ar draws tua 83 gradd o'r olygfa yn VP18 a 62 gradd yn VP59, gan adael dim ond 15 gradd o ddŵr clir ar hyd y gorwel wedi'i fframio gan Ben y Gogarth a Thrwyn y Fwch.
- 5.6.102. O ganlyniad i hyn, roeddent o'r farn y byddai hyn yn cael effaith gymedrol ar gyfraniad y gosodiad, gan arwain at effaith ganolig ar werthfawrogiad o'r Ardal Gadwraeth, ac effaith gymedrol ar arwyddocâd yr ased. Mewn ymateb nododd yr Ymgeisydd [REP2-002] fod yr Ardal Gadwraeth yn ddynodiad helaeth, nad yw'r mwyafrif ohono'n canolbwyntio ar lan y môr, gyda chyfran sylweddol tua'r tir. Er gwaethaf y tyrbinau newydd, maent yn ystyried y byddai'n dal yn bosibl gwerthfawrogi dyluniad a ffurf y datblygiad arfaethedig o'r Ardal Gadwraeth, gyda'r gallu i werthfawrogi cysylltiad hanesyddol y promenâd â hamdden heb gael ei effeithio, na'r gallu i werthfawrogi nodweddion pensaernïol manylion a diddordeb yr adeiladau. Byddai'r pier fel canolbwynt ym mhen gogleddol y bae yn parhau heb ei newid.
- 5.6.103. Mewn perthynas â'r ymholiad gan CBSC ynghylch sut yr aseswyd yr effaith yn wahanol ar y Pier a'r Ardal Gadwraeth, nododd yr Ymgeisydd [REP2-002] fod gan yr Ardal Gadwraeth ddynodiad ardal sy'n cwmpasu datblygiad cynllunio hanesyddol y gyrchfan wyliau sy'n cynnwys amrywiaeth o strwythurau a golygfeydd sy'n cyfrannu at ei arwyddocâd. Mae'r effeithiau a aseswyd yn ystyried cymeriad ac ymddangosiad yr Ardal Gadwraeth yn ei chyfanrwydd, tra bod yr asesiad o'r Pier yn canolbwyntio ar y strwythur ei hun ac o arwyddocâd treftadaeth uchel (Gradd II*).
- 5.6.104. Mewn perthynas â'r effaith bosibl ar gynnal a chadw adeiladau o fewn yr Ardal Gadwraeth, nododd yr Ymgeisydd fod yr asesiad Twristiaeth wedi nodi effaith anuniongyrchol a gwrthdroadwy sylweddol yn y tymor byr ar economi twristiaeth Llandudno yn ystod camau olaf y gwaith adeiladu a dechrau gweithredu (2 flynedd). Roeddent o'r farn bod cyfleoedd i AyM reoli risgiau'r effaith hon ac o bosibl i sicrhau budd cadarnhaol i'r sector twristiaeth yn ardal Llandudno a'r Gogarth. Wrth ystyried yr effaith fach ar yr AG a ganfuwyd gan yr ES, roedd yr Ymgeisydd o'r farn na fyddai'r cynnig yn peryglu cadwraeth hirdymor diddordeb arbennig ac arwyddocâd treftadaeth adeiladau o fewn yr Ardal Gadwraeth.
- 5.6.105. Yn D2 nododd GAPS [REP2-053] y pryderon a fynegwyd gan CBSC ynghylch goblygiadau posibl ar gyfer cynnal a chadw treftadaeth adeiledig Llandudno. Roeddent yn cytuno bod cynnal a gwella'r dreftadaeth adeiledig yn her barhaus i

berchnogion ac awdurdodau lleol, ac yn agored i unrhyw bwysau economaidd ychwanegol ac roeddent o'r farn, er ei bod yn anodd ei rhagweld, y dylid ystyried hyn fel effaith anuniongyrchol bosibl ar yr amgylchedd hanesyddol lleol.

- 5.6.106. Ymatebodd yr Ymgeisydd yn D3 [REP3-002], gan ailadrodd sylwadau blaenorol a nodi y dylid deall y mater yng nghyd-destun Llandudno (a'r Gogarth) fel cyrchfan dwristiaeth prysur lle mae cynlluniau ynni gwynt ar y môr eisoes i'w gweld yn glir. Roeddent o'r farn nad oes unrhyw dystiolaeth bod hyn wedi digwydd mewn mannau eraill mewn perthynas â datblygiad ynni alltraeth tebyg neu flaenorol naill ai yma nac yn rhywle arall ar hyd arfordir Gogledd Cymru.
- 5.6.107. Mewn perthynas â CCHLW, nododd GAPS [REP1-063] mai'r morlin yw'r elfen fwyaf nodedig o osodiad y Dirwedd Gofrestredig, gyda'r Gogarth yn brif elfen o'r dirwedd hanesyddol hon ac yn dirnod adnabyddus. Mae iddo werth tirwedd hanesyddol anniriaethol sy'n deillio o darddiad Llychlynnaidd yr enw lle ac mae'n un o'r ychydig enwau lleoedd Llychlynnaidd yn y rhanbarth. Roeddent o'r farn y byddai'r tyrbinau yn VP11 a golygfeydd ehangach, i bob pwrpas, yn ymestyn y dirwedd ddaearol/adeiledig y tu hwnt i'r pentir, gan amharu ar werthfawrogiad o'i brif nodwedd ffisegol fel ymyl yr arfordir. Yn yr un modd, yn VP12, VP40 a VP60 byddai'r tyrbinau yn ymddangos ar nenlinell y pentir, yn ogystal ag ymestyn i un ochr neu'r ddwy ochr, gan leihau ei werth esthetig a thirnod.
- 5.6.108. Nid oeddent yn ystyried bod presenoldeb tyrbinau presennol mewn llawer o olygfeydd yn ffactor lliniarol yng nghapasiti'r gosodiad morlun i gynnwys y cynllun arfaethedig, oherwydd effaith gronnsu bosibl y seilwaith ynni gwynt cynyddol yn y golygfeydd hyn, ac effaith y gwahaniaeth mewn maint rhwng y tyrbinau presennol ac arfaethedig. Roedd GAPS o'r farn, yng ngoleuni pwysigrwydd y gosodiad morol a ffurf y Gogarth i gymeriad y Dirwedd Hanesyddol Gofrestredig, ynghyd â nifer a lledaeniad y golygfeydd lle byddai gwerthfawrogiad o'r dirwedd hanesyddol yn cael ei effeithio, byddai hyn yn arwain at effaith andwyol gymedrol ar gyfraniad y lleoliad, gan arwain at golled fach yn arwyddocaâd y Dirwedd Hanesyddol Gofrestredig. Mân effaith yw hon, nad yw'n arwyddocaol yn nhermau EIA.
- 5.6.109. Roedd yr Ymgeisydd o'r farn [REP2-002] nad yw presenoldeb tyrbinau presennol yn yr ardal yn cael ei gyflwyno fel ffactor lliniaru ond fel disgrifiad o'r amodau gwaelodlin ar gyfer cyflwyno'r arae arfaethedig.
- 5.6.110. Archwiliodd ExQ1.8.15 effaith bosibl yr arae arfaethedig yn ychwanegu at effaith ffermydd gwynt alltraeth presennol a 'llenwi' mwy o olygfeydd presennol gyda ffermydd gwynt ar y môr, yn enwedig yn lleoliad Ardal Gadwraeth Llandudno, Pier Llandudno a Bryngaer Pen-y-Dinas.
- 5.6.111. Mewn ymateb, cydnabu'r Ymgeisydd [REP1-007] y byddai'r arae arfaethedig yn ychwanegu at y nifer presennol o dyrbinau sy'n weladwy ar hyd yr arfordir neu o ased treftadaeth penodol ond roedd o'r farn na fyddai presenoldeb a gwelededd mwy o dyrbinau yn newid yr asesiad o'r effeithiau ar arwyddocaâd asedau hanesyddol. Ar gyfer yr Ardal Gadwraeth, er eu bod yn nodi y byddai'r tyrbinau yn ychwanegiad amlwg at olygfeydd ar hyd yr arfordir ac allan i'r môr, ni fyddent yn nodwedd hollol newydd gyda thyrbinau presennol Gwastadeddau'r Rhyl a Gwynt y Môr i'w gweld yn glir. Byddai'n dal yn bosibl gwerthfawrogi dyluniad a ffurf y datblygiad pensaernïol arfaethedig ar hyd ochr ddwyreiniol yr Ardal Gadwraeth ac ni fyddai'r WTGs ychwanegol sy'n gysylltiedig ag AyM yn amharu ar werthfawrogiad o ddatblygiad hanesyddol y dref, na'i gwerth hamdden hanesyddol yn y gorffennol a heddiw fel cyrchfan glan môr hanesyddol.

- 5.6.112. Mae'r asesiad Pier Llandudno yn amlygu y byddai'r diddordeb pensaernïol yn y pier (yn enwedig mewn perthynas â'i leoliad canolog ym mhen gogleddol y promenâd) yn cael ei effeithio'n andwyol gan dyrbinau sy'n weladwy ar y cyd â'r pier, yn hytrach nag o ganlyniad i WTGs ychwanegol yn ymestyn ar draws yr olygfa.
- 5.6.113. O fryngaer Pen-y-Dinas, nododd yr Ymgeisydd y byddai'r tyrbinau arfaethedig i'w gweld o bellter i'r gogledd-ddwyrain, ond byddai'r rhan fwyaf o'r arae AyM yn cael ei sgrinio gan fâs rhyngol y Gogarth ei hun. Mae tyrbinau eisoes yn nodwedd o'r morlun mewn golygfeydd i'r dwyrain, gyda Gwastadeddau'r Rhyl yn amlwg, gyda WTGs Gwynt y Môr ymhell y tu hwnt. Mae arwyddocâd y fryngaer yn gorwedd yn bennaf yn ei diddordeb archeolegol. Nid yw'r gallu i fwynhau a deall hyn yn cael ei effeithio gan y tyrbinau arfaethedig, hyd yn oed pan fyddant yn weladwy o bellter o'r heneb.
- 5.6.114. Ystyriodd ISH2 effeithiau'r gwaith alltraeth arfaethedig ar Ardal Gadwraeth Llandudno a CCHLW [EV-017]. Dywedodd yr Ymgeisydd fod yr effaith ar CCHLW yn ddibwys ar sail ei werth hanesyddol a nododd bod GAPS yn cytuno nad yw'r effaith yn arwyddocaol yn nhermau EIA. Ar gyfer yr Ardal Gadwraeth, nododd yr Ymgeisydd er bod rhai ffyrdd cyswllt yn arwain o ganol yr ardal gadwraeth i'r môr, mae tyrbinau eisoes i'w gweld ar y ffyrdd hyn. Ni fyddai'r gallu i ddeall yr ardal gadwraeth na'r gallu i werthfawrogi'r gwahanol ddiddordebau yn yr adeiladau rhestredig yn cael eu heffeithio gan y tyrbinau ychwanegol. Roedd yr Ymgeisydd yn cydnabod bod effaith, ond nad yw'n arwyddocaol, felly mae gwahaniaeth yn yr asesiad ar gyfer yr ardal gadwraeth a'r pier [REP3a-004].
- 5.6.115. Yn ISH2 [EV-017], nododd yr Ymgeisydd hefyd fod cyfle i ymgorffori agweddau yn ymwneud â threftadaeth ddiwylliannol mewn pecyn gwella tirwedd arfaethedig, a/neu fel rhan o gronfa dwristiaeth arfaethedig. Fodd bynnag, nododd nad oedd yn ystyried bod unrhyw effeithiau sylweddol ar wahân i bier Llandudno felly nid oes angen mesurau lliniaru, a byddai'n anodd lliniaru'r effeithiau sylweddol ar y pier yn uniongyrchol.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.6.116. Cytunwyd ar effaith y datblygiad arfaethedig ar Bier Llandudno yn yr Archwiliad, gyda phartïon perthnasol yn cytuno â chasgliad yr Ymgeisydd o effaith sylweddol gymedrol ar yr ased treftadaeth hwn. Mae'r ExA yn cytuno gyda'r asesiad hwn, o ystyried y byddai agosrwydd a graddfa'r tyrbinau arfaethedig yn tynnu'r llygad oddi wrth y Pier, gan amharu ar ei arwyddocâd hanesyddol.
- 5.6.117. Mae Ardal Gadwraeth Llandudno yn ymestyn dros ardal eithaf eang, gyda'r ardal ddynodedig yn gorchuddio rhan hir o lan y môr gogleddol, gan gynnwys y pier yn ei ben gorllewinol. Mae'r dynodiad yn ymestyn yn ôl i'r dref, o amgylch y brif stryd siopa, Stryd Mostyn, a llethrau'r dref i'r gogledd o amgylch Church Walks. Mae'r Ardal Gadwraeth hefyd yn cynnwys y cyfan o Gloddaeth Avenue, sy'n cysylltu glan y môr gogleddol â'r lan orllewinol, a rhan fawr o lan y môr gorllewinol. Byddai'r datblygiad arfaethedig yn weladwy o lan dwyreiniol y môr, ac mewn golygfeydd o'r strydoedd sydd ymhellach yn ôl yn y dref ac yn y llethrau i'r gogledd.
- 5.6.118. Er ei bod yn amlwg y byddai'r tyrbinau arfaethedig yn cael effaith ar olygfeydd a gosodiad yr Ardal Gadwraeth Arbennig o lan y môr gogleddol, byddai'r effaith hon yn llai amlwg nag ar y Pier, strwythur a ddyluniwyd i'w amgylchynu gan y môr agored. Yn yr AG yn ei chyfanrwydd, ni fyddai'r cynnig yn effeithio i raddau helaeth ar ystod, ansawdd a chymeriad yr amgylchedd adeiledig ar hyd glan y môr gogleddol, sy'n cyflwyno cyfanwaith cydlynol wedi'i adeiladu ar hyd cromlin y bae,

gyda'r natur arfaethedig a'r cynllunio pensaernïol a'r manylion glan y môr yn dal i fod yn gyfan ac heb ei niweidio i raddau helaeth. Er y byddai'r datblygiad arfaethedig ar raddfa wahanol, byddai'n ychwanegu at olygfeydd presennol glan y môr o ddatblygiad ynni gwynt ond ni fyddai'n achosi niwed arwyddocaol i'r agwedd hon o'r AG nac i'r Ardal ehangach. Mae'r ExA o'r farn y byddai gan y cynnig felly yn cael effaith fach ar gymeriad a golwg yr Ardal Gadwraeth.

- 5.6.119. Mae'r ExA yn nodi pryderon CBSC ynghylch unrhyw ostyngiad yn nifer yr ymwelwyr neu wariant ac effaith andwyol ganlyniadol bosibl ar gynnal a chadw adeiladau'r AG. Er bod effeithiau posibl ar dwristiaeth yn cael eu hystyried yn Adran 5.15, am resymau tebyg i'r rhai uchod mae'r ExA o'r farn y byddai'r datblygiad arfaethedig yn annhebygol o gael effaith amlwg ar gynnal a chadw asedau treftadaeth yn yr Ardal Gadwraeth yn y dyfodol a chymeriad ac ymddangosiad yr AG.
- 5.6.120. Mae CCHLW yn cynnwys rhan isaf aber Afon Conwy a thir ar y ddwy ochr, gyda'r ochr ogledd-ddwyreiniol yn cynnwys y Gogarth a Thrwyn y Fuwch. Mae'r Gogarth ei hun (ac i raddau llai, Trwyn y Fuwch) yn darparu cefndir ysblennydd i Landudno ac yn brif gydrannau'r HLW. Byddai'r datblygiad arfaethedig yn ychwanegu at yr araeau ynni gwynt presennol yn yr ardal ond ar raddfa wahanol, gan ymddangos mewn rhai golygfeydd i fod ar y ddwy ochr i'r Gogarth ac mewn golygfeydd eraill ar ei nenlinell. Oherwydd pwysigrwydd y Gogarth i'r HLW ac effaith weledol y datblygiad arfaethedig, mae'r ExA o'r farn y byddai'r cynnig yn cael effaith fechan ar arwyddocâd yr HLW.
- 5.6.121. Mae'r ExA yn nodi y byddai'r rhan fwyaf o'r arae arfaethedig yn cael ei guddio gan fryngaer Pen-y-Dinas ger y Gogarth. Er bod y drychiad a'r golygfeydd o'r fryngaer yn amlwg o gryn arwyddocâd yn ei lleoliad dewisol, mae'r ExA yn cytuno bod arwyddocâd y fryngaer yn bennaf yn perthyn i'w diddordeb archeolegol, ac yn cytuno y byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith ddibwys ar yr ased treftadaeth hwn.

Effeithiau uniongyrchol alltraeth

- 5.6.122. Copïodd Janet Finch-Saunders MS/AS i mewn i'r Archwiliad lythyr gwrthwynebiad i CNC ar gyfer y cais am Drwydded Forol [AS-036] yn codi cwestiynau ynghylch asesiad ffisegol yr ardal rhyng-gysylltiad rhwng y Datblygiad Arfaethedig a Gwynt y Môr a risg i dderbynyddion archeolegol yn ystod y cyfnod datgomisiynu oherwydd bod gwaddodion yn cael eu tynnu i lawr.
- 5.6.123. Archwiliodd yr ExA faterion tebyg yn ExQ1 [PD-009], gyda chwestiynau'n ystyried y diffyg rhannol o ddata geoffisegol ar gyfer yr ardal ryng-gysylltu arfaethedig, a chais uniongyrchol i bartïon amrywiol i ofyn a oeddent yn fodlon â'r ymagwedd at archaeoleg alltraeth a darpariaethau'r WSI drafft.
- 5.6.124. Roedd yr Ymgeisydd [REP1-001], [REP1-007] yn cydnabod y bwlch data yn yr ardal ryng-gysylltu ond yn ystyried bod y data presennol a gasglwyd yn yr ardal hon ar gyfer prosiect Gwynt y Môr yn ddigonol ar gyfer nodweddu'r amgylchedd. Nodwyd hefyd bod yr WSI amlinellol drafft yn ymdrin â'r mater hwn, gydag archeolegwyr i fod yn gysylltiedig â'r cyfnod ar ôl caniatáu'r rhyng-gyswllt er mwyn sicrhau bod asesiad llawn o'r ardal yn cael ei gyflawni cyn y gwaith adeiladu. Byddai'r WSI yn cael ei gynnwys yn y Drwydded Forol.
- 5.6.125. Mewn ymateb i'r pwynt yn ymwneud â datgomisiynu, nododd yr Ymgeisydd [REP1-001], yn unol â'r lliniaru WSI Alltraeth Amlinellol [APP-304] a gynigir, fel adolygiad archeolegol o ddata monitro ôl-ganiatâd yn ychwanegol at y protocol ar gyfer

darganfyddiadau annisgwyl, yn lleihau effeithiau andwyol posibl i lefelau anarwyddocaol. Ymhellach, roedd o'r farn pe byddai mwy o waddod yn arwain at gladdu deunydd archeolegol, y gallai gael effaith fuddiol fechan.

- 5.6.126. Mewn ymateb i ExQ1.8.3, nododd GAPS fod [REP1-062] yr ardal alltraeth y tu allan i'w cylch gorchwyl ond y dylid ymgynghori â'r Uwch Ymchwilydd (Arforol) yng Nghomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Dywedodd Cadw [REP1-097] ei fod wedi ymgynghori â'r Comisiwn a'i fod wedi cadarnhau bod y dull a ddefnyddiwyd gan yr Ymgeisydd yn briodol. Cadarnhawyd hefyd bod yr Uwch Ymchwilydd wedi'i nodi yn yr WSI drafft fel y curadur archeolegol perthnasol i gymeradwyo'r WSI a bod hyn yn briodol.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.6.127. Ni chafodd effeithiau alltraeth eu hystyried yn fanwl yn ystod yr Archwiliad ac oherwydd natur y pwnc ni chynhaliwyd unrhyw USIs nac ASIs i ystyried materion o'r fath. Roedd cytundeb ymhlith y partïon perthnasol yn yr Archwiliad bod yr Ymgeisydd wedi defnyddio'r dull cywir a bod mesurau lliniaru o fewn yr WSI amlinellol yn briodol.
- 5.6.128. Gellir crynhoi'r lliniaru sydd wedi'i fewnosod yn nyluniad y prosiect fel cynllun cytunedig ar gyfer ymchwilio a chofnodi archaeolegol fel rhan o'r WSI alltraeth [APP-304], a gosod Parthau Eithrio Archeolegol (AEZ) o amgylch nodweddion o darddiad anthropogenig o ddiddordeb archeolegol (anomaledau A1) a chofnodion hanesyddol o ddeunydd archeolegol (anomaledau A3). Mae'r Parthau Ardal Effeithlonrwydd a argymhellir o radiws 50m o amgylch nodweddion sydd wedi'u cyfyngu'n dda, a radiws 100m o amgylch safleoedd mwy gwasgaredig. Ni chynigir unrhyw AEZ ar gyfer anomaledau A2 ond argymhellir osgoi nodweddion o'r fath trwy ficro-leoli os oes potensial iddynt gael eu heffeithio gan y datblygiad.
- 5.6.129. Yn ystod y cyfnod adeiladu, ystyrir bod yr effeithiau uniongyrchol ar asedau archeolegol yn isel neu'n ddibwys yn dilyn y mesurau lliniaru sydd wedi'u sefydlu. Mewn rhai achosion, er enghraifft, gallai ymchwiliad archaeolegol i anomaledau gwely'r môr arwain at effeithiau buddiol bach neu gymedrol (er enghraifft darganfod llongddrylliad o ddiddordeb a gallu ei rannu â'r cyhoedd). Yn ystod y cyfnod gweithredu byddai'r effeithiau'n debyg, yn ogystal ag effeithiau sy'n gysylltiedig â datgomisiynu.
- 5.6.130. Ystyrir effeithiau cronol ar gyfer ffermydd gwynt ar y môr gydag arwyddocâd andwyol isel i ddibwys o ganlyniad i hynny ac arwyddocâd buddiol cymedrol o ganlyniad i'r asesiadau archeoleg sy'n ychwanegu at well dealltwriaeth o baleoddaearyddiaeth yn yr ardal. Ystyrir bod yr holl effeithiau cronol eraill (agregau morol a gwaredu, pysgodfeydd masnachol, olew a nwy, ceblau a phiblinellau) gydag effeithiau isel i ddibwys.
- 5.6.131. Byddai'r WSI Alltraeth yn cael ei sicrhau trwy amod yn y Drwydded Forol yn hytrach na'r dDCO ([REP8-014] yn cadarnhau).

Casgliadau'r ExA

Effeithiau archeolegol yn yr ardal rynglanwol, llwybr ceblau ar y tir a safle'r OnSS arfaethedig.

- 5.6.132. Gyda lliniaru a geir yn yr WSI sy'n ofynnol dan R12 y dDCO, daw'r ExA i'r casgliad na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith andwyol ar effeithiau archeolegol ar y tir.

Effeithiau ar adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig ar y llwybr ceblau ar y tir a'r OnSS

- 5.6.133. Oherwydd natur dymor byr a gwrthdroadwy'r gwaith ceblau arfaethedig ar y tir, daw'r ExA i'r casgliad na fyddai'r agwedd hon ar y Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith andwyol ar adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig. Byddai'r OnSS yn cael effaith andwyol fach ar yr Ysgubor i'r gogledd-orllewin o Faenol Brodor a Pharc a Gardd Gofrestredig Castell Bodelwyddan (yn enwedig y wal derfyn) yn ystod y gwaith adeiladu, gyda niwed yn cael ei achosi i'r un asedau treftadaeth yn ystod y cyfnod gweithredu. Byddai'r cynllun tirweddau arfaethedig yn darparu rhywfaint o liniaru, ond byddai hyn yn cael ei gyfyngu gan faint yr OnSS.

Effeithiau anuniongyrchol ar adeiladau rhestredig, henebion cofrestredig a Thirweddau Hanesyddol Cymru, a'r effaith ar Landudno

- 5.6.134. Wrth ystyried effeithiau anuniongyrchol ar adeiladau rhestredig, henebion cofrestredig a HLW, mae'r ExA yn cytuno y byddai'r arae alltraeth yn cael effeithiau dibwys ar:

- Castell Conwy (Gradd I)
- Castell Biwmares (Gradd I)
- Castell Penrhyn (Gradd I)
- Tirwedd Llechi Safle Treftadaeth y Byd Gogledd Orllewin Cymru
- Castell Gwrych (Gradd I)
- Goleudy Trwyn Du (Gradd II*)
- Gorsaf Delegraff Ynys Seiriol (Gradd II)
- Pier Bangor (Gradd II*)
- Pont Menai (Gradd I)
- HLW Dyffryn Ogwen
- HLW Gogledd Arllechwedd
- Heneb Gofrestredig Bryngaer Pen-y-Dinas.

- 5.6.135. Mae'r ExA o'r farn y byddai'r arae alltraeth yn cael mân effeithiau andwyol ar:

- HLW Penmon
- HLW Creuddyn a Chonwy
- AG Llandudno
- Parc a Gardd Gofrestredig Castell Penrhyn

- 5.6.136. Mae'r ExA o'r farn y byddai'r arae alltraeth yn cael effeithiau andwyol cymedrol (sylweddol yn nhermau EIA) ar:

- Pier Llandudno (Gradd II*)
- Tŵr Ynys Seiriol ac Olion Heneb Gofrestredig yr Eglwys a'r Anheddiad Mynachaidd

- 5.6.137. Gwnaed cyfeiriadau amrywiol yn yr Archwiliad at gyfleoedd i ymgorffori agweddau yn ymwneud â threftadaeth ddiwylliannol mewn pecyn gwella tirwedd arfaethedig, a/neu fel rhan o gronfa dwristiaeth arfaethedig. Ystyrir y cronfeydd hyn yn fanylach yn y penodau Tirwedd a Thwristiaeth yn y drefn honno,

Effeithiau uniongyrchol alltraeth

- 5.6.138. Effeithiau alltraeth. Gyda mesurau lliniaru wedi'u sicrhau yn y Drwydded Forol (fel y cadarnhawyd gan [REP8-014]), mae'r ExA yn dod i'r casgliad na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith andwyol ar asedau treftadaeth alltraeth.

Casgliad yn erbyn polisi

- 5.6.139. Mae'r ES yn cydymffurfio â gofynion EN-1 wrth ddarparu disgrifiad o arwyddocâd yr asedau treftadaeth y mae'r Datblygiad Arfaethedig yn effeithio arnynt a chyfraniad eu gosodiad at yr arwyddocâd hwnnw, gyda lefel o fanylion sy'n gymesur â phwysigrwydd yr asedau treftadaeth. Yn yr un modd, mae'r Datganiad Amgylcheddol yn cydymffurfio â Pholisi SOC_05 Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru.
- 5.6.140. Yn wahanol i EN-1 drafft, nid yw EN-1 yn cyfeirio'n benodol at y cysyniad o 'niwed llai na sylweddol' ond mae'n nodi y gall arwyddocâd gael ei niweidio neu ei golli drwy newid neu ddinistrio'r ased treftadaeth neu ddatblygiad o fewn ei leoliad a'r gerddi hynny; ac y dylid pwysu a mesur unrhyw effaith niweidiol ar arwyddocâd ased treftadaeth ddynodedig yn erbyn budd cyhoeddus y datblygiad, gan gydnabod po fwyaf o niwed sydd i arwyddocâd yr ased treftadaeth, y mwyaf yw'r angen am gyfiawnhad dros unrhyw golled.
- 5.6.141. Ni fyddai'r datblygiad arfaethedig yn arwain at niwed sylweddol neu golled lwyr o arwyddocâd unrhyw ased treftadaeth ddynodedig fel y'i diffinnir yn EN-1. Fodd bynnag, byddai niwed yn cael ei achosi i asedau treftadaeth amrywiol fel y manylir uchod, gan gynnwys yr asedau hynny y byddai'r cynnig yn cael effeithiau andwyol bach a chymedrol arnynt yn nhermau EIA. O dan delerau Drafft EN-1, byddai'r cynnig yn achosi niwed llai na sylweddol i'r asedau hyn; mae'r ExA o'r farn y byddai'r asedau hynny sy'n destun mân niwed (Ysgubor i'r Gogledd Orllewin o Faenol Bropor; Castell Bodolwyddan a Pharc a Gardd Gofrestredig; HLW Penmon; HLW Creuddyn a Chonwy; AG Llandudno; Parc a Gardd Gofrestredig Castell Penrhyn) ar ben isaf y raddfa niwed, sef llai na sylweddol, a'r rhai yr achosir niwed cymedrol iddynt (Pier Llandudno, Anheddiad Mynachaid Ynys Seiriol) ar ben uchaf y raddfa niwed llai na sylweddol.
- 5.6.142. Gallai mesurau lliniaru a ddarperir gan y gronfa tirwedd/treftadaeth neu'r gronfa Dwristiaeth o bosibl fod o fudd o ran profiad ymwelwyr o asedau treftadaeth o'r fath, gan alluogi ymwelwyr i werthfawrogi arwyddocâd asedau o'r fath yn well. Gallai cronfeydd o'r fath gydymffurfio â pharagraff 5.9.14 Drafft EN-1. Fodd bynnag, yn absenoldeb unrhyw fanylion pendant am y gwaith hwn, ni all yr ExA roi unrhyw bwysau cadarn ar fuddion o'r fath.
- 5.6.143. Byddai'r Datblygiad Arfaethedig hefyd yn groes i Bolisi Cynllunio Cymru 11 ac i bolisi VOE1 DCCDLP. Fodd bynnag, mewn perthynas â materion treftadaeth ddiwylliannol ac effeithiau'r cynnig ar y tir, byddai'r datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio â pholisi VOE10 DCCDLP.
- 5.6.144. Wrth ystyried yr holl agweddau hyn gyda'i gilydd, daw'r ExA i'r casgliad y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith andwyol ar yr Amgylchedd Hanesyddol. O ystyried y niwed a achosir i asedau treftadaeth amrywiol, mae'r ExA yn rhoi pwysau cymedrol i faterion sy'n ymwneud â'r amgylchedd hanesyddol yn erbyn gwneud y Gorchymyn.
- 5.6.145. Fel y nodwyd uchod, mae paragraff 5.18.5 NPS EN-1 yn nodi y dylid pwysu a mesur unrhyw effaith niweidiol ar arwyddocâd ased treftadaeth ddynodedig yn erbyn budd cyhoeddus y datblygiad, gan gydnabod po fwyaf o niwed sydd i arwyddocâd yr ased treftadaeth, y mwyaf yw'r angen am gyfiawnhad dros unrhyw golled. Gwneir y dyfarniad hwn yn y cydbwysedd cynllunio, Cyfrol 2, Pennod 10 yr Adroddiad hwn.

5.7. MORLUN, TIRWEDD A GWELEDOL

Cyflwyniad

- 5.7.1. Mae'r adran hon yn ystyried morlun, tirwedd ac effeithiau gweledol y Datblygiad Arfaethedig yn ymwneud ag adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r gwaith alltraeth. Caiff morlun, tirwedd ac effeithiau gweledol yn ymwneud â gwaith ar y tir eu hystyried yn adran 5.8 yn yr Adroddiad hwn.

Ystyriaethau Polisi

Datganiadau Polisi Cenedlaethol

- 5.7.2. Mae paragraff 5.9.1 o'r Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (NPS EN-1) yn dweud y bydd tirwedd ac effeithiau gweledol prosiectau ynni yn amrywio bob yn achos yn ôl y math o ddatblygiad, ei leoliad a gosodiad ei dirwedd. Yn y cyswllt hwn dylid cymryd bod cyfeiriad at dirwedd yn cynnwys morlun lle mae'n briodol.
- 5.7.3. Mae paragraff 5.9.5 yn NPS EN-1 yn dweud y dylai ymgeiswyr wneud asesiad tirwedd ac asesiad gweledol ac adrodd am hynny yn yr ES. Dylai hyn gymryd i ystyriaeth unrhyw asesiadau o gymeriad tirwedd ac unrhyw bolisiau perthnasol mewn cynlluniau datblygu lleol. Dylai asesiadau gynnwys effeithiau'r prosiect wrth ei adeiladu ac effeithiau'r datblygiad gorffenedig a'i weithredu ar gydrannau'r dirwedd, cymeriad y dirwedd, golygfeydd ac amwynder gweledol ac effeithiau llygredd golau (paragraffau 5.9.6-7).
- 5.7.4. Mae paragraff 5.9.8 yn NPS EN-1 yn cydnabod y bydd bron pob prosiect isadeiledd ynni sy'n arwyddocaol yn genedlaethol yn cael effeithiau ar y dirwedd ac y bydd angen dylunio prosiectau'n ofalus gan roi ystyriaeth i effeithiau posibl er mwyn lleihau niwed a sicrhau lliniaru rhesymol lle mae'n bosibl ac yn briodol. Y ffactorau i'w hystyried wrth farnu effaith prosiect ar dirwedd yw cymeriad presennol y dirwedd leol, ei hansawdd ar hyn o bryd, pa mor uchel yw ei gwerth a'i gallu i gymryd newid.
- 5.7.5. Mae paragraff 5.9.9 yn NPS EN-1 yn dweud bod Parciau Cenedlaethol (PC) ac Ardaloedd o Harddwch Eithriadol (AOHE) yn cael eu cadarnhau gan y Llywodraethau fel y rhai sydd â'r statws gwarchod uchaf o ran harddwch tirwedd a golygfeydd. Mae i bob un o'r ardaloedd dynodedig hyn ddibenion statudol penodol sy'n helpu sicrhau eu diogelu'n barhus ac y dylai'r Ysgrifennydd Gwladol roi ystyriaeth iddynt yn ei benderfyniadau. Mae'r ddyletswydd i roi ystyriaeth i ddibenion yr ardaloedd hyn sydd wedi eu dynodi'n genedlaethol hefyd yn gymwys wrth ystyried ceisiadau am brosiectau y tu allan i ffiniau'r ardaloedd hyn a all gael effeithiau o'u mewn gyda'r nod o osgoi peryglu dibenion dynodi (paragraff 5.9.12). Prif ddiben PC yw diogelu a gwella'u harddwch naturiol, eu bywyd gwyllt a'u treftadaeth ddiwylliannol a hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau nodweddion arbennig yr ardaloedd hynny gan y cyhoedd²⁵. Prif ddiben AOHE yw diogelu a gwella'u harddwch naturiol²⁶. Mae paragraff 5.9.13 yn NPS EN-1 yn dweud na ddylai'r ffaith y bydd prosiect arfaethedig yn weladwy o fewn ardal sydd wedi ei dynodi ynddo'i hun fod yn rheswm dros wrthod caniatâd.
- 5.7.6. Mae paragraff 5.9.14 yn NPS EN-1 yn nodi bod tirweddau lleol, y tu allan i ardaloedd sydd wedi eu dynodi'n genedlaethol ac a allai fod yn werthfawr iawn yn

²⁵ Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949

²⁶ Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000

lleol, yn cael eu diogelu gan ddynodiadau lleol. Mae'n dweud hefyd, lle bydd cynllun datblygu lleol yng Nghymru yn cynnwys polisiâu'n seiliedig ar asesiad o gymeriad tirwedd, y dylid rhoi sylw arbennig i'r rhain er na ddylid defnyddio dynodiadau tirwedd lleol ynddynt eu hunain i wrthod caniatâd. Mae paragraff 5.9.15 yn NPS EN-1 yn dweud bod graddfa prosiectau felly'n golygu y byddant yn aml yn weladwy o fewn milltiroedd lawer o safle'r isadeiledd arfaethedig, ac y dylai'r Ysgrifennydd Gwladol farnu a fyddai unrhyw effaith andwyol ar y dirwedd mor niweidiol fel na fyddai buddiannau (gan gynnwys angen) y prosiect yn gwneud iawn am hynny. Wrth lunio barn, dylai'r Ysgrifennydd Gwladol ystyried a yw unrhyw effaith andwyol yn rhywbeth dros dro a / neu yn abl i gael ei newid o fewn amser rhesymol (paragraff 5.9.16). Dylai'r Ysgrifennydd Gwladol ystyried a yw'r prosiect wedi ei ddylunio'n ofalus, gan gymryd i ystyriaeth effeithiau amgylcheddol ar y dirwedd a chyfyngiadau lleoliad a gweithredu a chyfyngiadau perthnasol eraill er mwyn lleihau niwed i'r dirwedd, gan gynnwys drwy liniaru rhesymol (paragraff 5.9.17).

- 5.7.7. Mae paragraff 5.9.18 yn NPS EN-1 yn cydnabod bod pob isadeiledd ynni arfaethedig yn debygol o gael effeithiau gweledol ar gyfer nifer o dderbynyddion o gwmpas safleoedd arfaethedig, ac y bydd yn rhaid i'r Ysgrifennydd Gwladol farnu a yw'r effeithiau gweledol ar dderbynyddion sensitif yn fwy na buddiannau'r prosiect. Mae'n dweud wedyn fod ardaloedd arfordirol yn arbennig o agored i dioddef ymyrryd gweledol oherwydd bod datblygiad ar y glannau yn gallu bod yn weladwy iawn ar y gorwel ac yn effeithio ar olygfeydd ar hyd rhannau o arfordir sydd heb eu datblygu. Mae paragraff 5.9.19 yn awgrymu y gall fod yn ddefnyddiol i ymgeiswyr dynnu sylw at unrhyw enghreifftiau o isadeiledd y gwyddant amdano sydd eisoes wedi ei ganiatau ac sydd ag effaith debyg o ran maint ar dderbynyddion sensitif.
- 5.7.8. O ran lliniaru, mae NPS EN-1 yn dweud y gall lleihau graddfa prosiect helpu lliniaru effeithiau gweledol ac effeithiau tirwedd cynnig, ond dywed y gall hyn leihau gweithrediad yn sylweddol. Mae'n dweud hefyd y gall fod amgylchiadau eithriadol, fodd bynnag, lle gallai lliniaru fod yn fuddiol iawn gan gyfiawnhau lleihad bychan mewn gweithrediad. O fewn safle wedi ei ddiffinio, gellir lleihau effeithiau tirwedd ac effeithiau gweledol anwydol drwy osod isadeiledd yn addas o fewn y safle hwnnw, drwy ddylunio gan gynnwys lliwiau a defnyddiau. Gellir gwneud hyn hefyd drwy gynlluniau tirweddu yn ddibynnol ar faint a math y prosiect arfaethedig (paragraff 5.9.21-22), a gall fod yn briodol gwneud gwaith tirweddu oddi ar y safle (paragraff 5.9.23).
- 5.7.9. Mae'r Datganiad Polisi Cenedlaethol ar Isadeiledd Ynni Adnewyddadwy (NPS-EN3) yn pennu y dylai cynigion ar gyfer isadeiledd ynni adnewyddadwy ddangos dylunio da o ran tirwedd ac amwynder gweledol (paragraff 2.4.2).
- 5.7.10. Mae NPS EN-3 yn dweud bod y morlun y faes arwahanol lle mae gweledd yn cael ei rannu rhwng môr a thir, gan gydnabod bod y morlun yn adnodd pwysig ac yn ased economaidd, ac ardaloedd arfordirol yn aml yn cael eu cydnabod drwy ddynodiadau tirwedd statudol (paragraffau 2.2.199-200).
- 5.7.11. Mae NPS EN-3 yn dweud, lle mae fferm wynt alltraeth yn weladwy o'r lan, y dylid gwneud asesiad morlun ac effaith weledol a ddylai gynnwys asesiad o derfyn y cysyniad gweledol o'r arfordir, nodweddion unigol yr arfordir sy'n effeithio ar ei allu i gymryd datblygiad, a sut mae pobl yn ystyried y morlun ac yn rhyngweithio â hynny (paragraffau 2.6.202-203).
- 5.7.12. Wrth wneud penderfyniadau, dywed NPS EN-3 na ddylid gwrthod caniatâd yn unig ar sail effaith anwydol ar y morlun neu amwynder gweledol oni ellir cyflwyno cynnig gwahanol yn rhesymol a fyddai'n lleihau unrhyw niwed neu, o gymryd i ystyriaeth

sensitifrwydd y derbynnydd/derbynyddion sydd wedi eu gosod allan yn NPS EN-1, fod yr effeithiau niweidiol yn cael eu hystyried yn fwy na buddiannau'r cynllun (paragraff 2.6.208). Mae paragraph 2.6.209 yn NPS EN-3 yn gosod allan pa effeithiau andwyol a ragwelir naill ai yn ystod y cyfnod adeiladu neu'r cyfnod gweithredu, a dylid ystyried y graddau y mae'r effeithiau'n rhai dros dro neu'n rhai y gellir eu gwrthdroi.

- 5.7.13. Mae NPS EN-3 yn dweud na ellir newid dyluniad na graddfa tyrbinau gwynt unigol heb effeithio'n sylweddol ar allu'r tyrbinau gwynt i gynhyrchu trydan, ac felly mae'n annhebygol y bydd yn ymarferol lliniaru ar ffurf lleihau graddfa, er y dylai patrwm y tyrbinau gael ei ddylunio'n briodol i leihau niwed (paragraff 2.6.210).
- 5.7.14. Mae'r Datganiad Polisi Cenedlaethol ar Isadeiledd Rhwydweithiau Trydan (NPS EN-5) yn cydnabod y gall is-orsafoedd newydd ac isadeiledd arall uwchlaw'r ddaear sy'n creu pwyntiau cysylltu, switsio a thrawsnewid foltedd achosi effeithiau tirwedd ac effeithiau gweledol (paragraff 2.8.2).

Drafft y Datganiadau Polisi Cenedlaethol

- 5.7.15. Roedd gofynion polisi'r drafft o NPS EN-1 ar ddiwedd yr Archwiliad ar gyfer materion tirwedd a materion gweledol yn gyson i raddau helaeth â gofynion polisi NPS EN-1. Fodd bynnag, mae ychwanegiadau / newidiadau perthnasol yn cynnwys y dilynol:
- Mae paragraff 5.10.5 yn tynnu sylw, ar gyfer y morlun, y dylai ymgeiswyr ymgynghori â'r Asesiad Cymeriad Morlun ac Asesiadau Cymeriad Morlun y Cynllun Morol ac unrhyw beth sy'n eu holynu (diwygiad i baragraff 5.9.5. yn NPS EN-1); ac
 - Mae paragraff 5.10.10 yn pennu y dylai ymgeiswyr ystyried sut gall tirweddau gael eu gwella drwy ddefnyddio cynlluniau rheoli tirwedd, oherwydd bydd hyn yn helpu gwella asedau amgylcheddol lle maent yn cyfrannu at ansawdd tirwedd a threfwedd (paragraff ychwanegol).
- 5.7.16. Roedd gofynion polisi'r drafft o NPS EN-3 ar ddiwedd yr Archwiliad ar gyfer materion tirwedd a materion gweledol yn gyson i raddau helaeth â gofynion polisi NPS EN-3. Fodd bynnag, mae ychwanegiadau / newidiadau perthnasol yn cynnwys y dilynol:
- Mae paragraff 2.35.2 yn gosod allan fod angen rhoi ystyriaeth i forlun o gofio'i bwysigrwydd fel ased amgylcheddol, ddiwylliannol ac economaidd, yn arbennig felly lle mae'n lleoliad ar gyfer tirwedd wedi ei dynodi'n genedlaethol ac yn cefnogi darparu diben statudol yr ardal ddynodedig; ac ar gyfer darnau o arfordir sy'n cael eu nodi fel Arfordir Treftadaeth yn gysylltiedig â chymeriad arfordirol sydd heb ei ddatblygu i raddau helaeth (newidiadau ym mharagraffau 2.6.199-200 yn NPS EN-3);
 - Mae paragraff 2.35.4 yn pennu, lle bydd fferm wynt alltraeth arfaethedig yn weladwy o'r lan ac o fewn tirwedd ddynodedig genedlaethol gydag effeithiau posibl at ddiben statudol yr ardal, y dylid gwneud SLVIA sy'n gymesur â graddfa'r effeithiau posibl (newidiadau ym mharagraff 2.6.202 yn NPS EN-3); ac
 - Mae paragraff 2.35.5. yn pennu, lle bydd angen, y dylai asesiad o'r morlun gynnwys asesiad o derfyn y canfyddiad gweledol o'r arfordir dan amodau golau gwael, effeithiau goleuadau mordwyo a goleuadau atal perygl ar awyr dywyll yn y nos, nodweddion tirwedd unigol a nodweddion gweledol yr arfordir a nodweddion arbennig tirweddau sydd wedi eu dynodi ac sy'n cyfyngu gallu'r arfordir i gymryd datblygiad a'r ffordd mae pobl yn canfod y dirwedd ac yn rhyngweithio â hi (newidiadau ym mharagraffau 2.6.203 yn NPS EN-3).

5.7.17. Roedd gofynion polisi'r drafft o NPS EN-5 ar ddiwedd yr Archwiliad ar gyfer materion tirwedd a materion gweledol yn gyson i raddau helaeth â gofynion polisi NPS EN-5. Fodd bynnag, mae ychwanegiadau / newidiadau perthnasol yn cynnwys y dilynol:

- Mae paragraff 2.11.3 yn cydnabod y gall is-orsafoedd newydd ac isadeiledd arall uwchlaw'r ddaear sy'n creu pwyntiau cysylltu, switsio a thrawsnewid foltedd achosi effeithiau tirwedd ac effeithiau gweledol. Fodd bynnag, mae'n nodi hefyd nad yw'r llywodraeth yn credu bod datblygiad felly mewn egwyddor yn anghyson â dyletswydd statudol datblygwyr dan Atodiad 9 o Ddeddf Trydan 1989 (newid ym mharagraff 2.8.2. yn NPS EN-5).

Achos yr Ymgeisydd

Cyflwyniad

5.7.18. Mae ES Cyfrol 2, Pennod 10: Asesiad Morlun, Tirwedd ac Effaith Weledol (SLVIA) [REP8-082] yn asesu effeithiau elfennau alltraeth y Datblygiad Arfaethedig ar forlun, tirwedd a derbynyddion gweledol yn ystod ei adeiladu, ei weithredu a'i ddadgomisiynu. Caiff y Bennod ei chefnogi gan ES Cyfrol 4 Atodiadau 10.1 i 10.5 ac ES Cyfrol 6 Atodiadau 10.4 a 10.5, sy'n cynnwys y dilynol:

- SLVIA Methodoleg [APP-112]
- SLVIA Ymgynghori [APP-113]
- SLVIA Asesiad Syml [APP-114]
- SLVIA Data Gwelededd [APP-115]
- SLVIA Deddfwriaeth a Pholisi [APP-116]
- Figure 1: Ardal Arae a SLVIA Ardal Astudiaeth gyda Datblygiadau Croniadol [APP-190]
- Ffigur 2a: Senario Dylunio Eithaf A [APP-191]
- Ffigur 2b: Senario Dylunio Eithaf B [APP-192]
- Ffigur 2c: Parc Cenedlaethol Eryri ac Ardaloedd Harddwch Naturiol Eithriadol [APP-193]
- Ffigur 3: Tirffurf [APP-194]
- Ffigurau 4, 5, 6, 7a a 7b: Cymeriad Morlun a Thirwedd ffigurau [APP-195 i APP-199]
- Ffigur 8: Dynodiadau Tirwedd a Chynllunio [APP-200]
- Ffigur 9: LANDMAP – Gwerthusiad Gweledol a Synhwyrdd [APP-201]
- Ffigur 10a: Parc Cenedlaethol Eryri Gwaelodlin Llygredd Golau [APP-202]
- Ffigur 10b: Tawelwch [APP-203]
- Ffigur 11: Derbynyddion Gweledol a Lleoliadau Golygfannau [APP-204]
- Ffigurau 12a i 12c, 13a i 13c, 14, 15, 16a-b, 16c, 17.1a-b, 17.1c, 17.2a-b, 17.2c, 18a-b, 18c-d, 19, 20, 21a-b, 22a-b, 23, 24, 25, 26 a 27: Parthau Gweld Damcaniaethol (ar gyfer amrywiol senarios a derbynyddion) [APP-205 i APP-229]
- Ffigurau 28 i 90: Golygfannau 1 i 67 [APP-230 i APP-292]

5.7.19. Byddai arwynebedd yr ardal arae tua 78 km². Byddai o fewn môr agored yn union i'r gorllewin o fferm wynt weithredol Gwynt y Môr (GyM) ac i'r gogledd o arfordir Gogledd Cymru, pellter o ryw 10.6km o'r tir agosaf yn Nhrwyn y Fwch.

- 5.7.20. Mae'r SLVIA [REP8-082] yn nodi bod ardal yr astudiaeth yn cynnwys ardal o fewn cwmpas o 50km o ffin yr ardal arae arfaethedig. Dangosir hyn yn ES Ffigur 1 [APP-190]. Mae'r SLVIA yn cwmpasu adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r elfennau'r Datblygiad Arfaethedig ar y tir a fyddai'n cael ei gynnwys o fewn yr ardal arae yn ogystal â'r elfennau hynny o fewn yr ardal a nodir fel 'parth isadeiledd fferm wynt arall'. Gwelir hwnnw hefyd yn ES Ffigur 1, a fyddai'n cynnwys y mast meteoroleg a'r ceblau tanfor cysylltiedig. Cytunwyd gan yr Arolygiaeth yn eu Hadroddiad Cwmpasu y gallai effaith adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r llwybr ceblau alltraeth gael ei gwmpasu allan o'r SLVIA.
- 5.7.21. Mae'r SLVIA [REP8-082] yn canolbwyntio ar yr ardaloedd mae'r Datblygiad Arfaethedig yn debygol o effeithio arnynt yn uniongyrchol drwy newidiadau ffisegol yn yr adnodd morlun ac yn anuniongyrchol drwy welededd y newidiadau hyn a all effeithio ar gymeriad yr adnodd morlun a'r dirwedd ac amwynder yr ardal o gwmpas. Ychwanegwyd at yr arolwg o adnodd y morlun, y dirwedd a'r adnodd gweledol fel y mae ar hyn o bryd. Mae data gwaelodlin wedi eu casglu drwy astudiaeth desg a dadansoddiad o amrywiol ffynonellau (Tabl 1 o'r SLVIA [REP8-082] yn ogystal â thrwy waith maes o fewn ardal yr astudiaeth. Gwnaed hyn yn ystod cyfnodau o welededd clir a chymysg rhwng misTachwedd 2019 a mis Mai 2021 i ganiatau ar gyfer ystod o wahanol amodau ac amrywio tymhorol.
- 5.7.22. Mae'r SLVIA yn dweud bod yr asesiad wedi dilyn canllaw sydd wedi ei gyhoeddi gan y Landscape Institute, Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA), Natural England (NE), yr Arolygiaeth Gynllunio, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a NatureScot, a methodoleg fanwl wedi ei gosod allan yn ES Cyfrol 4 Atodlen 10.1: SLVIA Methodology [APP-112].

Cymeriad y morlun

- 5.7.23. Mae ardaloedd o gymeriad morlun o fewn ardal yr astudiaeth ar y lefel genedlaethol i'w gweld yn ES Ffigur 4 [APP-195] ac ar y lefel ranbarthol yn ES Ffigur 5 [APP-196].
- 5.7.24. Ar lefel gendlaethol mae'r ardal arae arfaethedig o fewn Ardal Cymeriad Morol (MaCA) 04 - Dŵr Agored Gogledd Cymru²⁷. Prif nodweddion MaCA 04 yw: dyfnder yn cynyddu'n raddol; haen denau o waddodion cwrs gan mwyaf dros ben creigwely, amrywiaeth gyfoethog o fywyd; cerrynt cymharol gryf; nifer o longddrylliadau; cymeriad morol cryf o dramwyo hamdden a masnachol; man taflu gwastraff yn y gogledd ddwyrain; cychod pysgota mwy o faint oddi ar yr arfordir a rhai llai o faint yn nes at y lan; fferm wynt alltraeth GyM sydd bennaf i'r dwyrain; mae maes olew Douglas yn y gogledd; a newidiadau sylweddol yn y gogledd tua'r tir drwy'r MaCA i gyd, gyda phenrhynau creigiog, ynysoedd bach a baeau mawr i'r gorllewin ac agoriad bas mawr Bae Conwy i'r dwyrain, a mynyddoedd Eryri yn gefnlen.
- 5.7.25. Ar lefel ranbarthol mae ardal yr arae arfaethedig yn bennaf o fewn Ardal Cymeriad Morol (SCA) F – Dyfroedd Agored Gogledd Cymru²⁸, a'r ffin orllewinol eithaf o fewn SCA 28 – Gogledd Ddwyrain Môn²⁹.

²⁷ Cyfoeth Naturiol Cymru (2015) Asesiad Morlun Cenedlaethol Cymru

²⁸ Mae SCAu A-F wedi'u seilio ar Ardaloedd Cymeriad Morol Cenedlaethol Cymru ac maen nhw'n dilyn yn fras yr is-adrannau cymeriad arfordirol a ddefnyddiwyd yn Natganiad Amgylcheddol Gwynt y Môr, gyda gwybodaeth wedi'i hategu ac yn deillio o asesiadau cymeriad morlun eraill (SLVIA paragraff 60)

²⁹ Cyngor Ynys Môn / Fiona Fyfe Associates (2013) Asesiad o Gymeriad Morlun Ynys Môn

- 5.7.26. Mae'r SLVIA [REP8-082] yn nodi'r dilynol ar gyfer SCA F: dyfnder cynyddol y môr; creigwely o haen denau o waddodion cwrs gan mwyaf dros ben creigwely; tywod manach yn y de-ddwyrain o gwmpas ceg Afon Conwy; amrywiaeth gyfoethog o fywyd; cymeriad diwydiannol gan gynnwys Gwynt y Môr (GyM) a Fferm Wynt North Hoyle (NHWF); mae llongau gweithredu a chynnal a chadw'r fferm wynt yn nodweddiadol; mae llwyfan canolfan olew a nwy Douglas i'r gogledd o GyM; ardal cloddio am agregau morol yn nwyrain yr SCA ac ardal gadael sbwriel yn y gogledd ddwyrain; y prif gymeriad morol yw mordwyo, gan gynnwys llongau hamdden a masnachol, yn aml yn aros i lanio; mae nifer o longddrylliadau yma; y golygfeydd tua'r tir i'r de yw arfordir poblog Cymru rhwng aber Afon Dyfrdwy a'r Gogarth a thir Bryniau Clwyd yn codi; golygfeydd yn y pellter i Fôn, i'r de orllewin at fynyddoedd Eryri ac i'r dwyrain at arfordir datblygedig Lloegr gyda golygfeydd pellach o Ynys Manaw, Bryniau Cumbria a mynyddoedd y Pennine mewn tywydd clir; ac mae ffynonellau golau yn cyfrannu at syniad o forlun mwy datblygedig yn y nos.
- 5.7.27. Mae'r SLVIA [REP8-082] yn dweud hyn ar gyfer SCA 28: mae llawer ohono'n ddwr agored wrth nesau at y lan ger y Gogarth, Ynys Seiriol a Thrwyn Eilian; y brif nodwedd forol yw modrwyo gyda llwybrau llongau; presenoldeb llongau masnachol a hamdden gyda llongau cargo mawr a thanceri alltraeth (yn aml yn disgwyl am gychod peilot) a llongau treillio, cychod treillio am gregyn bylchog, cychod pysota llai a chychod potiau yn nes at y lan; glannau Môn o benrhynnau creigiog, clogwyni ac ynysoedd bach rhwng baeau mawr Traeth Coch, Penrhosllugwy yn dylanwadu ar olygfeydd tua'r de orllewin; i'r de ddwyrain y Gogarth ac Ynys Seiriol yn amgau agoriad bas mawr Bae Conwy, a mynyddoedd Eryri yn y pellter; mae Ynys Manaw a Bryniau Cumbria tua'r gogledd a'r gogledd ddwyrain i'w gweld pan fydd y glir; ymhellach allan i'r môr prin yn gellir gweld y tir er bod lingua mansachol yn olygfa gyffredin: ac mae GyM ac RFWF i'w gweld yn gyffredinol tua'r dwyrain.

Cymeriad y dirwedd

- 5.7.28. Caiff ardaloedd cymeriad tirwedd cenedlaethol a rhanbarthol o fewn ardal yr astudiaeth eu nodi ar ES Ffigurau 2.3a [APP-158] a 2.3b [APP-159] yn y drefn honno.
- 5.7.29. Mae'r SLVIA [REP8-082] yn dweud bod cymeriad tirwedd ardal yr Astudiaeth yn amrywiol iawn ac yn deillio i raddau helaeth o'i daeareg waelodol amrywiol a ffurf y tir o ganlyniad. Tua'r gorllewin mae Ynys Môn (YM), gyda strîbed arfordirol o olygfeydd amrywiol yn y dwyrain a datblygiad, clogwyni a baeau. Y tu mewn yw calon amaethyddol yr ynys, ac er ei disgrifo'n dirwedd isel raddol, mae yna nifer o fryniau a brigiadau creigiog. Yn gwahanu Ynys Môn a'r Fenai oddi wrth odreon Eryri mae tir isel Arfon. Mae ucheldir Eryri yn cyrraedd bron at yr arfordir a'r brif nodwedd yw mynyddoedd lle mae'r Wyddfa yn creu'r mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr. Mae'r mynyddoedd yn ymestyn i mewn i ardal yr astudiaeth ac yn cynnwys y Carneddau a'r Glyderau.
- 5.7.30. Tua'r dwyrain o Eryri mae tirwedd Dyffryn Conwy lle mae'r afon lanw hiraf yng Nghymru. Mae'r ardal dirwedd hon yn ymestyn at yr arfordir ac yn ffurfio ymyl ogleddol Eryri o gwmpas Bae Conwy. Tua'r gogledd mae Arfordir Gogledd Cymru yn ymestyn o benrhyn amlwg y Gogarth at Point of Ayr, yn cael ei wahanu gan nifer o faeau, a sawl un o'r rheiny'n cynnwys trefi a phentrefi sy'n boblogaidd ymhlith twristiaid. Ymhellach i mewn i'r wlad mae'r tir yn codi, sy'n cyfyngu'r arfordir a'r ucheldir llai datblygedig. Eithriad i hyn yw Dyffryn Clwyd isel sy'n rhedeg i ffwrdd o'r arfordir islaw Bryniau Clwyd. Bryniau Clwyd sy'n gwahanu tirweddau dyffrynnoedd isel Glannau Dyfrdwy a Wrecsam, sef ardal fwyaf dwyreiniol Cymru yn y gogledd. Yr ochr arall i aber Afon Dyfrdwy mae arfordir Lloegr sydd wedi wedi datblygu'n fawr

iawn ac yn cynnwys aneddiadau helaeth Birkenhead a Lerpwl o bobtu Afon Mersi. Mae ardal yr astudiaeth yn cynnwys arfordir Lloegr mor bell â Blackpool.

Tirweddau wedi eu dynodi / diffinio

- 5.7.31. Nid yw elfennau alltraeth y Datblygiad Arfaethedig o fewn ffin unrhyw ardal sy'n destun dynodiadau tirwedd rhyngwladol, cenedlaethol neu ranbarthol. Mae rhai tirweddau o fewn rhannau alltraeth ardal yr astudiaeth wedi eu dynodi neu eu diffinio oherwydd eu nodweddion tirwedd golygfaol neu hanesyddol. Gwelir yr ardaloedd hyn ar ES Ffigur 8 [APP-200] ac maent yn cynnwys AONB Ynys Môn; AONB Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy (BCDD); Parc Cenedlaethol Eryri (PCE); Arfordir Treftadaeth Gogledd Môn (ATGM); Arfordir Treftadaeth y Gogarth (ATG); nifer o Ardaloedd Tirwedd Arbennig (ATA); a nifer o Barciau a Gerddi Cofrestredig (RPG).


Gweledol

- 5.7.32. Cafodd Parthau Gwelededd Damcaniaethol (ZTV) [APP-205 i APP-229] eu sefydlu gan ddefnyddio modelu cyfrifiadurol i helpu nodi'r pellterau posibl lle gallai'r Datblygiad Arfaethedig fod yn weladwy gan effeithio ar gymeriad morlun a thirwedd ac amwynder gweledol. Roedd hyn yn defnyddio dau senario ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig wedi eu hystyried i ddangos yr effeithiau posibl gwaethaf, Senario Dylunio Eithaf (MDS A ac MDS B). Caiff y senarios hyn eu trafod yn fanylach yn ES Cyfrol 2 Pennod 1: Disgrifiad o'r Prosiect Alltraeth [APP-047]. Fodd bynnag, y prif wahaniaethau rhwng MDS A ac MDS B at ddibenion yr SLVIA yw y byddai MDS A yn cynnwys 34 o eneraduron tyrbîn gwynt (WTG) gyda lled troellau mwyaf o 306m ac uchder blaen troellau mwyaf o 332m uwchlaw penllanw cymedrig y gorllanw (MHWS), a byddai MDS B yn cynnwys 50 WTG gyda lled troellau mwyaf o 250m ac uchder blaen troellau mwyaf o 282m uwchlaw MHWS.
- 5.7.33. Mae'r SLVIA [REP8-082] yn bennaf yn asesu MDS A, a ystyrir sy'n cael yr effaith fwyaf ar forlun, tirwedd a derbynyddion gweledol, gan nodi bod darganfyddiadau arolwg ymgynghorol o'r SLVIA gan gwmni o ymgynghorwyr ar ran Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd Cymru (NWLPA) wedi gweld na fyddai'r effeithiau arwyddocaol yn amrywio rhwng MDS A ac MDA B. Gwelir patrwm ac enghraifft weledol o MDS A ac MDS B (o VP 12: Mynydd Conwy) yn Ffigurau 11 a 12 isod fel cymhariaeth.



Cynllunio Lleol Gogledd Cymru³⁰ (NWLPA) wedi gweld na fyddai'r effeithiau arwyddocaol yn amrywio rhwng MDS A ac MDA B. Gwelir patrwm ac enghraifft weledol o MDS A ac MDS B (o VP 12: Mynydd Conwy) yn Ffigurau 11 a 12 isod fel cymhariaeth.

Ffigur 11: Patrymau MDS A ac MDS B [APP-205 ac APP-208]

³⁰ Gan gynnwys Cyngor Sir Ynys Môn; Cyngor Gwynedd; Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri; Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy; Cyngor Sir Ddinbych; Cyngor Sir y Fflint; a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam



Ffigur 12: MDS A ac MDS B enghraifft weledol [APP-241]




- 5.7.34. Cafwyd cymorth ZTV i ddewis 63 o olygfannau (VP), VP 1 i 67 (ac eithrio VP rhifau 46, 47, 48 a 51 nad ydynt yn cael eu defnyddio). Gwelir lleoliadau'r rhain, sydd o fewn amrywiol ardaloedd gweinyddol yng ngogledd Cymru³¹ a gogledd orllewin Lloegr³² yn ogystal ag ar hyd llwybr fferi alltraeth rhwng Lerpwl a Dulyn, yn ES Ffigur 11 [APP-204] a Ffigur 13 isod. Defnyddiwyd y dadansoddiad o olygfannau i helpu wrth asesu effeithiau ar dderbynyddion gweledol yn ogystal ag effeithiau cymeriad morlun a thirwedd. Ymhlith derbynyddion gweledol mae pobl mewn aneddiadau, pobl yn defnyddio ffyrdd, ymwelwyr â chyfleusterau twristiaeth neu asedau amgylcheddol hanesyddol a phobl yn ymwneud â gweithgarwch hamdden megis pobl yn defnyddio llwybrau cerdded a beicio.

Ffigur 13: Lleoliadau golygfannau SLVIA[APP-204]

³¹ Gan gynnwys Cyngor Sir Ynys Môn; Cyngor Gwynedd; Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri; Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy; Cyngor Sir Ddinbych; a Chyngor Sir y Fflint

³² Gan gynnwys Cyngor Cilgwri; Cyngor Sefton; a Chyngor Blackpool



5.7.35. Mae tabl 2 yn yr SLVIA [REP8-082] yn nodi, o'r 63 VP, fod 38 yn olygfannau cynrychioliadol (pedwar yn cynnwys golygfeydd yn y nos hefyd), un yn olygfan yn ystod y nos yn unig, 20 yn olygfannau dangosol a phedwar yn olygfannau treftadaeth ddiwylliannol. Defnyddir golygfannau cynrychioliadol i gynrychioli ardal lle gall fod amrywiol dderbynyddion a lle gall effeithiau sylweddol ddigwydd. Caiff y rhain eu hasesu'n llawn yn yr SLVIA. Darperir golygfannau dangosol ar gyfer lleoliadau /derbynyddion penodol pellach ac i ychwanegu at amrywiol agweddau ar yr SLVIA, megis asesiad canlyniadol, effeithiau ehangach neu i ehangu effeithiau, ond ni chânt eu hasesu'n llawn. Mae golygfannau treftadaeth ddiwylliannol yn dangos golygfannau o asedau treftadaeth penodol nad ydynt wedi eu cynnwys o fewn y golygfannau cynrychioliadol.

5.7.36. Mae delweddau sy'n cael eu darparu ar gyfer y mwyafrif o olygfannau cynrychioliadol yn cynnwys ffotograffau gwaelodlin a fframiau gwifren a ffotogyfosodiadau o MDS A. Ar gyfer rhai o'r golygfannau hyn, a elwir yn 'brif olygfannau', darperir hefyd ffotogyfosodiadau o MDS B. Ar gyfer VP34 cynrychioliadol (Copa'r Wyddfa) nid oes ffotogyfosodiadau wedi eu darparu oherwydd pellter sylweddol yr olygfa, ac ar gyfer VP 66 a 67 (Ilwybr Fferi Lerpwl i Ddilyn), mae delweddau gwaelodlin wedi eu cynhyrchu ar gyfrifiadur. Mae cyfuniad o ffotograffau gwaelodlin, fframiau gwifren a ffotogyfosodiadau wedi eu darparu ar gyfer pob olygfa arall.

Lliniaru

5.7.37. Mae'r SLVIA [REP8-082] tabl 4 yn nodi mesurau yr ystyrir eu bod yn lliniaru. Mae hyn yn bennaf yn golygu lleihau maint yr ardal arae a nifer y WTG o'r cyfnod

cwmpasu ac o fewn yr Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Cychwynnol (PEIR) o ganlyniad i ymgynghori statudol ac anstatudol cyn cyflwyno'r cais. Mae hyn mewn gwirionedd wedi cynyddu pellter yr ardal arae oddi wrth arfordir Ynys Môn a'r AONB ryw 8.5km ac felly lleihau'r cwmpas gweld llorweddol a graddfa'r WTG o'i weld o'r lleoliadau hyn. Mae hefyd wedi lleihau'r cwmpas gweld o'i gweld o ardaloedd eraill, gan gynnwys PCE. At hynny, mae lleihau maint yr ardal arae a nifer y WTG yn golygu bod y Datblygiad Arfaethedig y tu allan i ardal morlun sydd wedi ei nodi yng nghanllaw ffermydd gwynt³³ CNC fel un sy'n arbennig o sensitif i ddatblygiad fferm wynt alltraeth, yn bennaf yn gysylltiedig â SNO, AONB Ynys Môn ac AONB BCDD, fel y gwelir ar ES Ffigur 2c [APP-193].

- 5.7.38. Mae'r SLVIA tabl 4 [REP8-082] hefyd yn nodi lliniaru ar gyfer effeithiau goleuadau nos. Mae hyn yn cynnwys gosod synwryddion ar gyfer goleuadau awyrennau ar WTG er mwyn i'r goleuadau, pan fydd gwelededd yn fwy na 5km yn y nos, yn lleihau o 2000 candela (cd) i 200cd.

Effeithiau

- 5.7.39. Mae'r SLVIA [REP8-082] yn sôn am nifer o effeithiau andwyol sylweddol yn ystod adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r gwaith alltraeth ar gymeriad morlun, cymeriad tirwedd, golygfannau cynrychioliadol, golygfeydd o aneddiadau a golygfeydd o lwybrau troed / lonydd beicio / ffyrdd. Caiff yr effeithiau sylweddol hyn eu nodi a'u crynhoi yn Nhabl 6 isod (mewn lliw coch).
- 5.7.40. Mae rhai o'r effeithiau sylweddol hyn yn cyd-ddigwydd â'r derbynyddion (neu ran ohonynt) o fewn tirweddau dynodedig statudol, gan gynnwys AONB Ynys Môn (mewn lliw melyn) a PCE (mewn lliw gwyrdd). Mae'r SLVIA hefyd yn sôn am effeithiau sylweddol ar dair o'r pymtheg nodwedd arbennig yn AONB Ynys Môn. Yn ogystal mae rhai effeithiau andwyol sylweddol yn cyd-ddigwydd â derbynyddion (neu ran ohonynt) o fewn tirweddau dynodedig anstatudol, gan gynnwys y ATP (mewn lliw glas) ac ATGM (mewn lliw pinc).

Tabl 6: SLVIA effeithiau sylweddol tebygol

Derbynydd	Adeiladu (cyfnodau diweddarach)	Gweithredu	Dadgomisiynu (cyfnodau cynnar)
Cymeriad morlun			
SCAs 2, 3, 5, 6, 7, 28 ac A			
Cymeriad tirwedd			
IoA LCAs 8, 9, 10 a 11			
Gwynedd LCA G01			
Conwy/Sir Ddinbych LCA C10			
Golygfannau			

³³ Cyfoeth Naturiol Cymru / White Consultants (2019) Y morlun a sensitifrwydd gweledol i ffermydd gwynt alltraeth yng Nghymru: Asesiad strategol a chanllawiau (Camau 1-3)

VPs 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 40 and 59			
VP 13 (yn y nos)	Dd/B		Dd/B
Golygfeydd o aneddiadau			
Moelfre, Benllech, Llanfairfechan, Penmaen-mawr, Dwygyfylchi, Llandudno, Bae Penrhyn, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn a Llanddulas			
Golygfeydd o lwybrau troed / lonydd beicio / ffyrdd			
Adrannau WCP C, C, D, E, F, H, I, K, L, M, N ac O			
NCR 5 (Conwy)			
Tirweddau dynodedig statudol			
YM AONB: nodweddion arbennig - 'Golygfeydd Helaeth'; 'Heddwch a Thawelwch'; ac 'Ynysoedd o gwmpas Môn'			
Tirweddau dynodedig anstatudol			
ATP			

- 5.7.41. Yn ogystal â'r effeithiau andwyol sylweddol a nodwyd yn Nhabl 6 uchod, mae'r SLVIA yn dweud y byddai hefyd nifer o effeithiau andwyol ansylweddol ar gymeriad morlun, cymeriad tirwedd, golygfannau, golygfeydd o aneddiadau a golygfeydd o lwybrau troed / lonydd beicio / ffyrdd. Mae rhai o'r effeithiau andwyol ansylweddol hyn yn cyd-ddigwydd â derbynyddion (neu rannau ohonynt) o fewn tirweddau dynodedig cenedlaethol, gan gynnwys AHNE Ynys Môn, PCE ac AHNE BCDD. Mae'r SLVIA hefyd yn sôn am effeithiau andwyol ansylweddol ar ddwy o naw nodwedd arbennig PCE a dwy o bymtheg nodwedd arbennig y AHNE BCDD. Yn ogystal, mae rhai effeithiau andwyol ansylweddol yn cyd-ddigwydd â derbynyddion (neu rannau ohonynt) o fewn tirweddau dynodedig anstatudol, gan gynnwys ATP ac ATGM.
- 5.7.42. Mae'r SLVIA [REP8-082] yn gosod allan, mewn cysylltiad ag AHNE Ynys Môn a PCE, nad ystyrir bod y niwed a nodir yn digwydd i'r fath raddau fel y byddai'n effeithio ar ddilysrwydd cyffredinol y tirweddau dynodedig cenedlaethol hyn na'u harddwch naturiol hanfodol. Fodd bynnag, mae'r SLVIA yn cydnabod na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn gyson ag amcanion sy'n ceisio gwella'r tirweddau dynodedig cenedlaethol hyn. Nid yw'r SLVIA yn nodi casgliadau felly mewn ffordd debyg ar gyfer y AHNE BCDD.
- 5.7.43. Nid yw'r SLVIA [REP8-082] yn sôn am ddim effeithiau ar draws ffiniau. O ran effeithiau croniadol, mae'r SLVIA [REP8-082] yn ystyried ychwanegu'r Datblygiad

Arfaethedig at ffermydd gwynt ar y tir sydd eisoes yn weithredol drwy gydol y gwaith. Daw i'r casgliad hefyd na fyddai dim effeithiau croniadol pellach o ganlyniad i unrhyw gais sy'n cael ei adeiladu neu wedi cael caniatâd neu ddatblygiad cyfnod cwmpasu.

- 5.7.44. Mae'r SLVIA [REP8-082] yn dweud y byddai unrhyw botensial ar gyfer effeithiau cydberthynol rhwng y gwaith alltraeth ac ar y tir yn gyfyngedig i ran fach o'r cyfnod adeiladu yng nghyffiniau'r man glanio yn unig, ac y byddai'n ymwneud ag elfennau gweledol ar gyfer pobl yn defnyddio llwybrau troed a thraethau. Daw i'r casgliad, fodd bynnag, na fyddai'r effeithiau a nodwyd ar gyfer gwaith alltraeth ac ar y tir yn yr ardal hon, gan gynnwys Llwybr Arfordir Cymru (WCP) yn newid yn sylweddol oherwydd effeithiau cydberthynol. Mae'r ExA yn dweud bod yr SLVIA fel pe bae'n dweud yn anghywir ym mharagraff 1514 fod yr LVIA [REP8-087] yn sôn am effeithiau sylweddol ar gyfer pobl yn defnyddio WCP (a Chlwb Golff y Rhyl) yn yr ardal hon.
- 5.7.45. Mae Tabl 19 yn yr SLVIA [REP8-082] yn rhoi enghreifftiau o isadeiledd presennol arall sydd wedi ei ganiatau wrth ymyl derbynyddion sensitif, gan gynnwys AHNEau a PCau.

Materion a ystyriwyd yn yr Archwiliad

Sylwadau Perthnasol

- 5.7.46. Nid oedd RR gan CSDD [RR-001] yn cyfeirio at faterion SLVIA yn ymwneud â gwaith alltraeth. Roedd RR gan CDSC [RR-002] yn cyfeirio at bryderon SLVIA cyn gwneud y cais ac yn tynnu sylw at y ffaith y byddai'r rhain yn cael eu hadolygu yng ngoleuni newidiadau yn y Datblygiad Arfaethedig fel y cafodd ei gyflwyno. Roedd RR gan CG [RR-005] yn dweud y byddai'n darparu unrhyw sylwadau ar faterion tirwedd yn ddiweddarach. Roedd RR gan CSFf [RR-003] yn dweud, o gofio pellter yr ardal arae arfaethedig o Sir y Fflint, na fyddai effeithiau gweledol ar y sir a'i derbynyddion yn sylweddol. Roedd CSFf yn cadarnhau'r farn hon ac yn ddiweddarach tynnodd yn ôl o'r Archwiliad][[REP2-051].
- 5.7.47. Roedd RR gan Gyngor Tref Llandudno [RR-007] a Betws-yn-Rhos a Llanelian yng Nghyngor Cymuned Rhos [RR-008] yn cyfeirio at welededd y Datblygiad Arfaethedig. Soniodd Cyngor Cymuned Llanddulas a Rhyd-y-foel yn ei RR [RR-009] y byddai nifer sylweddol o WTG yn cael eu hadeiladu oddi ar arfordir pentref Llanddulas, er na chyfeiriwyd yn benodol at bryderon am effeithiau gweledol.
- 5.7.48. Roedd RR gan CS Ynys Môn [RR-004] yn gosod allan y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn achosi effeithiau andwyol sylweddol ar olygfeydd o'r morlun o AHNE Ynys Môn ac yn cael effaith niweidiol ar rai o nodweddion arbennig yr AHNE. Fel y cyfryw, roedd CS Ynys Môn yn ystyried na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn gyson â gwarchod a gwella harddwch naturiol. Ystyriai hefyd fod effeithiau andwyol i dirwedd ddynodedig a'r morlun fel safle a nodwedd yn AHNE Ynys Môn yn ymwneud â gwelededd tebygol y WTG yn unig a chyda'i gilydd â ffermydd gwynt alltraeth eraill. Roedd yr RR hefyd yn dweud, er y byddai effeithiau andwyol sylweddol yn digwydd i nifer o dderbynyddion tirwedd a gwelededd ym Môn, fod newidiadau dylunio ers gwneud y cais wedi lleihau ardal a nifer y derbynyddion a fyddai'n cael profiad o'r rhain.
- 5.7.49. Mynegwyd pryderon gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) yn ei RR [RR-006] am y SLVIA a than-adrodd am effeithiau sylweddol ar gyfer rhai derbynyddion

tirwedd a gweledol o fewn PCE, diffyg lliniaru o ran uchder WTG a chwmpas arae, ac effeithiau croniadol gyda ffermydd gwynt alltraeth presennol eraill.

- 5.7.50. Roedd RR gan CNC [RR-015] yn codi pryderon am yr effeithiau anwydol niferus a helaeth ar forlun, tirwedd a derbynyddion gweledol o fewn AHNE Ynys Môn a PCE a gwrthdaro â'r diben statudol o warchod a gwella harddwch naturiol yr ardaloedd dynodedig hyn. Roedd CNC hefyd yn tynnu sylw at effeithiau ansylweddol ond andwyol ar AHNE BCDD yn ogystal ag effeithiau ansylweddol andwyol ar AHNE Ynys Môn a PCE. Roedd CNC yn ystyried bod rhai effeithiau morlun, tirwedd ac effeithiau gweledol wedi eu tan-amcangyfrif o fewn SLVIA yn ogystal â chyfeirio at effeithiau croniadol posibl gyda phrosiectau eraill alltraeth ac ar y tir sydd wedi eu cynllunio. Roedd RR yn gosod allan, er bod cwmpas yr arae a nifer y WTG wedi eu gostwng ers y cyfnod cyn gwneud y cais, byddai angen gostwng y rhain ymhellach yn sylweddol yn AHNE nys Môn a PCE, gan dynnu sylw at ganllaw CNC ar ffermydd gwynt alltraeth yn y cyswllt hwn. Yn ogystal, roedd RR yn dweud y dylid ystyried cyfleoedd i wella tirweddau AHNE Ynys Môn a PCE, er y byddai hynny'n golygu digolledu a/neu wrthbwysu yn hytrach na lliniaru.
- 5.7.51. Roedd RR gan NT [RR-029] yn gosod allan ei fod yn berchen ar amrywiaeth eang o eiddo ar hyd arfordir Gogledd Cymru a fyddai'n edrych i gyfeiriad y Datblygiad Arfaethedig, ac mai'r elfen allweddol i NT yw arwyddocâd newid yn y dirwedd a'r morlun, yn enwedig o ran golygfeydd o'r Gogarth a Chastell Penrhyn. Mynegwyd effeithiau goleuadau nos hefyd fel pryder yn RR. At hynny, roedd NT yn ystyried bod yna gyfleoedd i wella tirweddau dynodedig i wrthbwysu niwed y sonnid amdano, ac y dylid ymchwilio ymhellach i hyn.

Sylwadau pellach

- 5.7.52. Roedd yr ExA yn gofyn nifer o gwestiynau ysgrifenedig (ExQ1) [PD-009] i'r Ymgeisydd a Phartion â Diddordeb (IP) am faterion yn ymwneud ag effeithiau morlun, tirwedd ac effeithiau gweledol. Roedd cytundeb cyffredinol yn ymatebion IP mewn cysylltiad â chwmpas yr ardal astudiaeth SLVIA, ystod y morlun, y dirwedd a derbynyddion gweledol a aseswyd, lleoliadau golygfannau a ddewiswyd a'r fethodoleg ar gyfer gwneud y SLVIA a'r delweddu cysylltiedig.
- 5.7.53. O ran methodoleg, roedd cyflwyniad ar y cyd gan NWLPA (yn benodol i faterion SLVIA ac Asesiad Effaith ar Dirwedd ac Effaith Weledol (LVIA) a materion cysylltiedig) [REP1-091 a REP1-093] yn amau penderfyniad yr Ymgeisydd a oedd effeithiau 'canolig' morlun, tirwedd ac effeithiau gweledol yn sylweddol a / neu'n ansylweddol ar sail barn broffesiynol.
- 5.7.54. O ymatebion i ExQ1 [PD-009], ac fel sydd wedi ei osod allan mewn sylwadau ysgrifenedig yn D1, a oedd yn aml yn manylu am faterion a godwyd mewn RR, cafodd nifer o bryderon manwl eu codi gan IP, gan gynnwys rhai penodol lle'r oedd anghytuno ag asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau. Roedd y rhain yn cynnwys y dilynol:

Roedd CNC [REP1-080] yn ystyried:

- bod effeithiau gweledol o VPs 1, 2, 3 a 36 yn sylweddol;
- bod effeithiau ar PCE LCA 01 yn sylweddol;
- y byddai effeithiau sylweddol ehangach yn digwydd o fewn SCAs 2, 5 a 28;
- y byddai effeithiau sylweddol ehangach yn digwydd o fewn YM LCAs 8, 9 a 10;
- bod SCA F yn rhan o osodiad AHNE Ynys Môn (er yn derbyn y byddai effeithiau ar yr SCA hwn yn ansylweddol);

- bod y Datblygiad Arfaethedig yn gwrthdaro â diben statudol AHNE Ynys Môn sef gwarchod a gwella ei harddwch naturiol, gan achosi niwed sylweddol i'r ardal ddynodedig;
- er na fyddai effeithiau anwydol sylweddol ar nodweddion arbennig PCE, fod y Datblygiad Arfaethedig yn gwrthdaro â diben statudol PCE sef gwarchod a gwella ei harddwch naturiol, gan achosi niwed sylweddol i'r ardal ddynodedig;
- er na fyddai effeithiau andwyol sylweddol yn gysylltiedig â thirwedd neu dderbynyddion gweledol o fewn AHNE BCDD neu ei nodweddion arbennig, byddai'r effeithiau andwyol ansylweddol yn methu â gwarchod neu wella harddwch naturiol yr ardal gan wrthdaro â'i diben statudol;
- nad ioedd yr Ymeisydd wedi rhoi digon o sylw i ganllaw CNC ar ffermydd gwyn alltraeth [REP7-056];
- ac y dylid rhoi ystyriaeth i gynllun gwella tirwedd yn unol â Pholisi Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru SOC_06: Tirweddau Dynodedig.

Roedd cyflwyniadau NWLPA [REP1-091 ac REP1-093], a oedd yn cynnwys adolygiad o SLVIA (ac LVIA) yr Ymgeisydd gan Land Use Consultants (LUC) yn ystyried:

- bod effeithiau gweledol o VP 23 ac anheddiad y Rhyl o bosibl yn sylweddol;
- bod effeithiau gweledol o VP 36 o bosibl yn sylweddol;
- bod effeithiau gweledol o VP 44 o bosibl yn sylweddol;
- bod effeithiau ar rannau o LCA PC 01 o bosibl yn sylweddol;
- y byddai effeithiau sylweddol ehangach o bosibl yn digwydd o fewn SCA 2 a 3;
- y byddai effeithiau sylweddol o bosibl yn digwydd ar gyfer SCA B;
- y byddai effeithiau ar ATP yn andwyol ganolig-dwys (sylweddol) yn hytrach nag andwyol ganolig (sylweddol) fel yr adroddwyd;
- er bod y materion uchod wedi eu codi, derbynnir eu bod yn achosion ffiniol ac nad ydynt yn cynrychioli meysydd o anghytuno difrifol – derbynnir effeithiau ar nodweddion arbennig AHNE Ynys Môn, PCE ac AHNE BCDD fel yr adroddwyd;
- o gofio'r niwed a adroddwyd, yn enwedig i AHNE Ynys Môn a PCE, ac y byddai'r Datblygiad Arfaethedig o ganlyniad yn methu â gwarchod neu wella eu harddwch naturiol, dylai'r Ymgeisydd ddarparu ar gyfer cynllun gwella tirwedd ar gyfer AHNE Ynys Môn a PCE.

5.7.55. Roedd Adroddiad Effaith Leol CSDd (LIR) [REP1-056] yn ailadrodd rhai o'r pryderon uchod ac wedi eu cynnwys yn arolwg LUC [REP1-091] fel atodiad. Roedd cyflwyniadau ysgrifenedig NT [REP1-075 ac REP1-076] yn ehangu'r pwyntiau a godwyd yn ei RR.

Gwrandawiadau a chwestiynau ysgrifenedig

5.7.56. Cynhaliodd yr ExA wrandawriad (ISH2) [EV-017 i EV-017i] i ystyried y rhain a materion eraill (megis goleudau gweithredu, effeithiau ar AHNE BCDD, camau lliniaru, effeithiau croniadol a'r potensial ar gyfer gwella tirwedd oddi ar y safle) gyda'r Ymgeisydd ac IP. Roedd yr Ymgeisydd ac IP yn bresennol, gan gynnwys CNC, CSDd, CBSC, CG, CSYM, APCE, LUC ar ran NWLP ac NT. Roedd yr ExA hefyd yn gofyn cwestiynau ysgrifenedig pellach am faterion SLVIA (EXQ2 [PD-015] ac ExQ3 [PD-017]).

Materion allweddol

O'r sylwadau a gafwyd, mae'r materion allweddol a ystyriwyd gan yr ExA mewn cysylltiad â SLVIA yn cynnwys:

- Methodoleg.
- Asesiad o dirwedd, morlun ac effeithiau gweledol.
- Goleuadau yn y nos.
- Effeithiau ar dirweddau dynodedig.
- Potensial i leihau parametrau araeau a chanllaw CNC ar ffermydd gwynt alltraeth
- Cynllun gwella tirwedd.
- Effeithiau croniadol.

Methodoleg

- 5.7.57. Roedd yr ExA yn gofyn cwestiynau ysgrifenedig am bryder APCE am asesu effeithiau 'canolig' fel rhai sylweddol neu ansylweddol ar sail barn broffesiynol. Trafodwyd y mater hefyd yn ISH2. Roedd CNC yn fodlon â'r dull hwn ac mae'r ExA yn nodi bod canllaw CNC ar ffermydd gwynt alltraeth [REP7-056] yn cydnabod y gall effaith sylweddol 'ganolig' fod'o bosibl yn sylweddol'. Roedd yr Ymgeisydd hefyd yn darparu cyfiawnhad pellach dros ei fethodoleg a'i asesiad o effeithiau yn ei ymateb i'r ExA [REP8-007]. At hynny, er yn mynegi'r pryder, roedd cyflwyniadau NWLPA hefyd yn cydnabod nad oedd dull felly yn anghyffredin. Yn ogystal roedd NWLPA SoCG [REP8-124] yn cydnabod, er bod rhywaint o anghytuno'n parhau am y mater, nad oedd yn cael effaith o bwys ar unrhyw gasgliadau gan SLVIA.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.7.58. Ar sail y ffactorau hyn, nid oedd gan yr ExA ddim pryderon gwirioneddol am yr agwedd hon ar fethodoleg yr Ymgeisydd.

Asesiad o dirwedd, morlun ac effeithiau gweledol

- 5.7.59. Yn ISH2, roedd CSDd ac LUC ar ran NWLPA yn cadarnhau eu bod yn cytuno â'r Ymgeisydd na fyddai effeithiau gweledol o VP 23 ac anheddiad y Rhyl yn sylweddol. Cadarnhawyd ymhellach, lle'r oedd cyflwyniadau NWLPA wedi nodi potensial ar gyfer effeithiau sylweddol fel y pwyntiau bwled uchod, fod yr achosion yn rhai ffiniol, nid yn feysydd o anghytuno gwirioneddol a bod SLVIA wedi gwneud yn glir beth oedd cwrmpas cyffredinol effeithiau sylweddol tebygol. Roedd SoCG ac NWLPA [REP8-124] yn ategu hyn.
- 5.7.60. Roedd CNC yn ISH2 yn gosod allan ymhellach ei resymeg dros ei bryderon, yn bennaf ynglŷn â graddau'r niwed a ragwelai i ardaloedd dynodedig AHNE Ynys Môn a PCE. Tynnodd CNC sylw at enghreifftiau lle'r oedd yn ystyried nad oedd sensitifrwydd derbynyddion wedi ei nodi'n llawn, megis ar gyfer VP 1, 2, 3 a 36 ac LCA Ynys Môn 8, 9 a 10. Soniodd CNC hefyd nad oedd effeithiau cyffredinol ar PCE LCA 01 wedi eu nodi'n llawn o gofio'r effeithiau gweledol andwyol sylweddol o VP 12, 38, 40 ac ym marn CNC o VP 36 hefyd. Mae'r rhain ar draws yr LCA, a chyda golygyfeydd arbennig tua'r arfordir a'r môr maent yn nodwedd bwysig o'r cymeriad.
- 5.7.61. Roedd yr ExA yn archwilio'r pryderon hyn yn ISH2 gan ofyn am ymatebion gan yr Ymgeisydd lle'r oedd angen. Roedd y SoGC gyda CNC (yn benodol i faterion SLVIA ac LVIA) [REP8-047] yn nodi, mewn cysylltiad â SCA F, 5 a 28, nad yw CNC yn ystyried bod y pwyntiau anghytundeb yn rhai o bwys. O ran y materion eraill roedd CNC yn eu hystyried yn rhai o bwys, mae Exa wedi ystyried y pwyntiau anghytuno

yn ofalus. Mae'n werth nodi, er bod SoCG [REP8-047] yn nodi anghytundeb CNC o bwys gyda chyfradd 'ganolig–uchel' ar gyfer VP 36 o fewn SLVIA, fod yr Ymgeisydd yn egluro [REP2-002] mai gwall oedd hyn ac y dylai'r sensitifrwydd fod ar raddfa 'uchel'. Cynhwyswyd hyn hefyd mewn Rhestr Gwallau annibynnol [REP8-053] ac yn y rhestr gwallau o fewn SLVIA [REP8-082]. Ar wahân i hynny, roedd yr Ymgeisydd yn dal i nodi effaith andwyol 'ganolig' yn gyffredinol nad oedd yn ei hystyried yn sylweddol yn yr achos hwn.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.7.62. O ran effeithiau gweledol o VP 1, 2 a 3 (o fewn AHNE nys Môn) mae'r ExA yn ystyried bod yr Ymgeisydd wedi dangos yn ddigonol fod effeithiau yn andwyol ond nid yn sylweddol, gan gymryd i ystyriaeth ffactorau megis pellter WTG o'r olygfan, ehangder yr olygfa a gradd yr olygfa y byddai'r WTG ynddi. O ran SCA 2, mae'r ExA y ystyried bod yr Ymgeisydd wedi disgrifio graddau'r effeithiau sylweddol andwyol yn rhesymol, gan gymryd i ystyriaeth ffactorau megis lleoliad WTG y tu allan iddo, presenoldeb ffermydd gwynt alltraeth presennol yn yr ardal, dylanwadau datblygiad arfordirol presennol, ZTV a'r ffaith nad yw effaith sylweddol o olygfa benodol o fewn SCA 2 (h.y. VP 12), sy'n ymwneud â'r effaith ar dderbynnwydd gweledol, o reidrwydd yn golygu effaith sylweddol ar SCA. O ran LCA YM 8, 9 a 10, mae ExA yn ystyried bod yr Ymgeisydd wedi disgrifio graddau effeithiau andwyol yn rhesymol, gan nodi dylanwadau pobl o fewn LCA ac nad yw effeithiau cymeriad tirwedd yn deillio'n unig o ganlyniad i welededd.
- 5.7.63. O ran VP 36 (o fewn PCE), cafodd yr ExA, wrth ymweld â'r olygfan [EV-003 ac EV-004d], syniad cryf o fod yn anghysbell, ac nid oedd hynny lawer yn llai oherwydd golygfeydd o ddatblygiadau arfordirol yn y pellter. Byddai'r WTG yn ymddangos yn fwy ac yn sylweddol fwy amlwg na WTG presennol a byddai'n gefnlen amlwg i'r Gogarth, yn benodol drwy ymyrryd â gwerthfawrogiad o olygfeydd ohono a'i berthynas â'r môr fel y gwelir o VP 36. Roedd yr Ymgeisydd yn asesu'r effeithiau o'r olygfan hon fel andwyol ganolig ac nid yn sylweddol. Fodd bynnag, am y rhesymau a roddwyd, byddai'r ExA yn cytuno â CNC y byddai effeithiau gweld yn sylweddol (er yn ganogol i andwyol). At hynny, er yn cynyddu sensitifrwydd yr olygfan i 'uchel', nid yw'r Ymgeisydd, ym marn yr ExA, wedi cyfiawnhau'n ddigonol ei resymeg pam mae'n ystyried nad yw golygfeydd o VP 6 yn sylweddol pan yw effeithiau o olygfannau sy'n nes neu ymhellech yn y rhan hon o PCE (gan gynnwys VP 12, 38 a 40) wedi eu hasesu fel rhai sylweddol.
- 5.7.64. Ar wahân i'r ystyriaeth uchod o VP 36, mae'r ExA yn ystyried bod yr Ymgeisydd wedi dangos yn ddigonol nad yw effeithiau ar PCE LCA 01, lle mae VP 12, 36, 38 a 40, yn sylweddol. Mae hyn yn cymryd i ystyriaeth nad yw effeithiau nodwedd tirwedd yn deillio'n unig o ganlyniad i welededd, cwm pas cyffredinol ZTV o fewn LCA, dylanwadau presennol pobl ar hyd yr arfordir ac effeithiau cyfyngedig ar nodweddion yn ymwneud â llonyddwch, bod yn anghysbell ac yn wyllt.

Goleuadau yn y nos

- 5.7.65. Yn ei ymateb i gwestiynau ysgrifenedig yr ExA, pryderon a godwyd gan IP a thrafodaethau mewn gwrandawiadau ynglŷn â goleuadau gweithredu'r WTG ac effeithiau posibl goleuadau yn y nos, gwnaeth yr Ymgeisydd newidiadau yng Ngofyniad 3 (Diogelwch awyrennau) yn dDCO i sicrhau y byddai unrhyw oleuadau a gâi eu gosod yn gweithio ar y lefel dwysedd isaf a ganiateir. Roedd yr Ymgeisydd hefyd yn tynnu sylw at y ffaith y byddai manylion pellach am oleuadau yn cael eu cytuno fel rhan o'r Drwydded Forol drwy Gynllun Goleuadau a Marciau. Mae hon wedi ei chynnwys yn y Ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol [REP8-015] sydd

hefyd yn dweud ei bod yn rhaid i oleuadau ddod o fewn parametrau sydd wedi eu gosod allan yn ES, gan gynnwys ES Cyfrol 2, Pennod 1: Disgrifiad o Brosiect Alltraeth [APP-047], sy'n dweud y dylai dwysedd goleuadau awyrennau fod yn 2000cd, i gael ei ostwng i 200cd pan fydd y gwelededd yn fwy na 5km yn y nos.

- 5.7.66. Mae'r ExA yn nodi pryderon parhaus NT am effeithiau goleuadau, gan gynnwys fel y tynnir sylw yn ei SoCG [REP8-050]. Fodd bynnag, mae'r ExA hefyd yn nodi bod SoCG yn dweud nad yw pryder NT am oleuadau, o gofio'r statws safle 'oren', yn cael ei ystyried yn bwysig i unrhyw gasgliadau asesiad.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.7.67. Mae'r ExA yn fodlon fod materion goleuadau wedi cael sylw digonol gan yr Ymgeisydd. Mae effeithiau sylweddol wedi eu lleihau cyn belled â phosibl a byddent yn digwydd mewn un lleoliad yn unig, VP 13 (Y Gogarth – ger y gopa).

Effeithiau ar dirweddau dynodedig

- 5.7.68. Yn ystod ISH2, archwiliodd yr ExA effeithiau ar dirweddau dynodedig ac unrhyw wrthdaro â'u dibenion statudol. Yn y gwrandawriad derbyniodd yr Ymgeisydd, oherwydd yr effeithiau andwyol y soniwyd amdanynt yn SLVIA ar gyfer AHNE Ynys Môn, PCE ac AHNE BCDD, y byddai presenoldeb y WTG arfaethedig yn methu â gwarchod harddwch naturiol yr ardaloedd hyn, gan ei fod yn weladwy ohonynt ac wedi ei leoli o fewn eu gosodiadau, yn ogystal â methu â'u gwella. Felly, roedd yr Ymgeisydd yn derbyn y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn gwrthdaro â dibenion statudol yr ardaloedd hyn. Fodd bynnag, roedd yr Ymgeisydd yn tynnu sylw at y ffaith y byddai unrhyw ddatblygiad o'r math hwn ar raddfa fawr, yn weladwy o'r ardaloedd dynodedig, yn anodd i warchod neu wella eu harddwch naturiol yn uniongyrchol.
- 5.7.69. Roedd yr Ymgeisydd o'r farn hefyd, er gwaethaf y niwed y soniwyd amdano, y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd. Rhagwelir y bydd y rheiny'n achosi newidiadau helaeth yn ein tirweddau, ein cynefinoedd a'n rhywogaethau, gan gynnwys y rheiny mewn AHNEau a PCE. Roedd yr ExA yn gofyn am farn IP am y mater hwn [PD-017] a CNC [REP7-056] yn awgrymu bod hyn yn or-ddweud o gofio'r anawsterau wrth fesur ffeithiau penodol, er yn derbyn y byddai gan y Datblygiad Arfaethedig ran yn lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd yn gyffredinol yn ehangach. At hynny, dywedodd yr Ymgeisydd na fyddai'r effeithiau andwyol yn effeithio ar ddilysrwydd cyffredinol yr ardaloedd dynodedig hyn ac na fyddent yn tanseilio'r rhesymau dros eu dynodi, o gofio graddau daearyddol effeithiau andwyol o'u cymharu â maint ehangach yr ardaloedd hyn a nifer cyfyngedig y nodweddion arbennig yr effeithid arnynt. Adlewyrchwyd y farn hon yng nghrynodeb ysgrifenedig yr Ymgeisydd yn ISH2 [REP3a-004] ac adlewyrchwyd y materion ynghylch gwrthdaro â dibenion statudol hefyd yn rhai o gyflwyniadau'r Ymgeisydd yn ddiweddarach, gan gynnwys [REP8-117 a REP8-038].
- 5.7.70. Darparodd yr Ymgeisydd Draciwr NPS [REP8-032] yn gosod allan sut yr ystyriai fod y Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â'r NPS perthnasol, gan gynnwys ar gyfer materion SLVIA, ac nid oedd dim un IP yn ceisio tynnu sylw at wrthdaro penodol â NPS yn y cyswllt hwn. Roedd yr ExA yn gofyn cwestiynau ysgrifenedig am gydymffurfio â NPS, gan gynnwys gofyn am eglurhad sut mae'r Ymgeisydd wedi ceisio osgoi peryglu dibenion tirweddau dynodedig fel yn NPS EN-1 paragraff 5.9.12. Atebodd yr Ymgeisydd drwy osod allan:

- fod y Datblygiad Arfaethedig y tu allan i ffiniau tirweddau dynodedig;

- fod y Datblygiad Arfaethedig yn union i'r gorllewin o fferm wynt alltraeth bresennol ac yng nghyffiniau rhai eraill, ac felly'n achosi newid cynyddol yn hytrach na chyflwyno math newydd o nodwedd yn y morlun a'r golygfeydd;
- mae canllaw CNC ar ffermydd gwynt alltraeth yn cydnabod bod effeithiau ar dirweddau dynodedig yn debygol o fod yn fwy lle mae WTG mewn ardaloedd morlun lle nad oes datblygiad alltraeth arall yn bodoli;
- yr ardal arae yw'r pellter lleiaf i ganiatau ar gyfer prosiect sy'n hyfyw yn economaidd a'r tu allan i ardaloedd o'r môr sydd wedi eu nodi gan CNC fel rhai sy'n sensitif iawn i ddatblygiad felly;
- mae'r pellter rhwng yr ardal arae ac Ynys Môn wedi ei wneud mor fawr ag y gellir;
- er bod WTG mwy o faint na'r rhai a arfaethir yn debygol o fod ar gael, mae'r Ymgeisydd wedi pennu'r ffiniau mwyaf yn y cDCO er mwyn ystyried effeithiau ar dirweddau dynodedig;
- byddai WTG o liw llwyd golau ac felly'n ymgiliol ac yn debyg i liw WTG eraill yn yr ardal;
- byddai goleuadau awyrennau'n gweithredu ar y lefel dwysedd isaf a ganiateir oherwydd sensitifrwydd awyr dywyll; ac
- mae'r Ymgeisydd yn weithgar yn ceisio cael cytundeb gyda'r Awdurdod Hedfan Sifil i leihau nifer yr WTG sy'n gorfod cael goleuadau awyrennau.

5.7.71. Yn ystod yr Archwiliad dysgodd yr ExA fod Cynllun Rheoli AHNE BCDD wedi ei ddiweddarau [REP7-042] ers yr hyn y cyfeiriwyd ato yn SLVIA. At hynny, ma'r ExA yn deall bod Llywodraeth Cymru'n bwriadu newid AHNE BCDD i PC yn y dyfodol. Gofynnodd yr ExA gwestiynau ysgrifenedig [PD-009 a PD-017] am y materion hyn, ac roedd y partion a atebodd (gan gynnwys yr Ymgeisydd [REP1-007 ac REP8-004] a CNC [REP1-080 ac REP7-056] yn ystyried nad oeddent yn newid dim o'r asesiadau a wnaed.

Ystyriaeth yr ExA

5.7.72. Mae'r ExA yn cydnabod y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn achosi nifer o effeithiau andwyol sylweddol yn ystod adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r gwaith alltraeth ar forlun, tirwedd a derbynyddion gweledol, rai ohonynt yn ddigwyddiadol gyda thirweddau dynodedig statudol, gan gynnwys AHNE Ynys Môn. Byddai effeithiau sylweddol yn digwydd hefyd ar gyfer rhai o nodweddion arbennig AHNE Ynys Môn. Yn ogystal, mae rhai effeithiau andwyol sylweddol yn ddigwyddiadol gyda derbynyddion o fewn tirweddau dynodedig anstatudol, gan gynnwys ATP ac ATGM.

5.7.73. Yn ogystal byddai nifer o effeithiau andwyol ansylweddol ar forlun, tirwedd a derbynyddion gweledol, rai ohonynt yn ddigwyddiadol gyda derbynyddion o fewn tirweddau dynodedig cenedlaethol, gan gynnwys AHNE Ynys Môn, PCE ac AHNE BCDD. Byddai rhai effeithiau niweidiol ansylweddol hefyd ar rai o nodweddion arbennig PCE ac AHNE BCDD. Yn ogystal mae rhai effeithiau andwyol ansylweddol yn ddigwyddiadol gyda derbynyddion o fewn tirweddau dynodedig anstatudol, gan gynnwys ATP ac ATGM.

5.7.74. Mae'r ExA yn ystyried, o gofio'r niwed a nodwyd, a thra mae'r Ymgeisydd wedi ceisio osgoi peryglu'r dibenion statudol cyn belled â phosibl, y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn methu â gwarchod a gwella harddwch naturiol tirweddau dynodedig AHNE Ynys Môn, AHNE BCDD a PCE gan wrthdaro â'r diben statudol sydd wedi en pennu mewn cysylltiad â'r tirweddau dynodedig hyn.

Potensial i leihau parametrau a chanllaw ffermydd gwynt alltraeth CNC

- 5.7.75. Bu'r ExA, gan roi sylw i NPS EN-1 paragraff 5.9.21 ac NPS EN-3 paragraff 2.6.210, yn archwilio materion ynglŷn â gwelededd a'r cwestiwn a allai lleihad bychan yng ngweithrediad y Datblygiad Arfaethedig liniaru effeithiau andwyol ar forlun, tirwedd a gwelededd. Darparodd yr Ymgeisydd ymateb manwl i ExQ1 ar y mater [REP1-007] gan osod allan, er mwyn lliniaru effeithiau andwyol sylweddol, y byddai angen lleihad sylweddol yn ardal arae a maint WTG, gan dynnu sylw at y ffaith fod IP eraill, gan gynnwys CNC, o'r un farn. Roedd yr Ymgeisydd yn gosod allan y byddai hyn yn golygu gostyngiad sylweddol yn y trydan a gâi ei gynhyrchu, gan wneud y prosiect yn debygol o fod yn anymarferol yn economaidd. Ailadroddodd yr Ymgeisydd ei achos yn ystod ISH2, ac ni ddarparodd yr un IP ddim byd cadarn i'r gwrthwyneb.
- 5.7.76. Roedd yr ExA hefyd yn ceisio archwilio statws canllaw CNC ar ffermydd gwynt alltraeth [REP-056], y graddau roedd yr Ymgeisydd wedi ystyried hyn a'r goblygiadau ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig pe byddid yn cadw'n llawn at y cyngor.
- 5.7.77. Mae'r ExA yn cydnabod, er ei fod y tu allan i'r ardal fwyaf sensitif o fôr, y byddai'r WTG arfaethedig yn fwy na'r WTG a nodwyd i leihau effeithiau sylweddol, yn enwedig mewn cysylltiad â thirweddau dynodedig, fel sydd wedi ei osod allan yng nghanllaw CNC ar ffermydd gwynt alltraeth. Fodd bynnag, mae'r ExA yn deall nad yw'r canllaw hwn wedi ei fabwysiadu'n ffurfiol ac nad ymgynghorwyd yn ffurfiol amdano, a'i fod yn ddiweddarach na dechrau proses Cylch 4 Prydlesu Gwynt Alltraeth TCE, ac mae safle'r Datblygiad Arfaethedig yn rhan o hwnnw. At hynny, fel y nodwyd uchod, byddai cydymffurfio'n llawn â'r canllaw yn debygol o leihau cynnyrch trydan y Datblygiad Arfaethedig yn sylweddol a pheryglu ei ymarferoldeb.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.7.78. Yng ngoleuni'r uchod, mae'r ExA yn fodlon na ellid lliniaru effeithiau sylweddol drwy leihad bychan yng ngraddfa'r Datblygiad Arfaethedig. Yn ogystal, o gofio'i statws fel dogfen ganllaw sydd heb ei mabwysiadu, nid yw'r ExA yn ystyried bod canllaw CNC ar ffermydd gwynt alltraeth yn cyfiawnhau'n ddigonol leihad sylweddol ym maint y Datblygiad Arfaethedig. At hynny, byddai lleihad sylweddol ym maint y Datblygiad Arfaethedig yn debygol o beryglu ymarferoldeb y prosiect. Mae NPS EN-1 ac NPS EN-3 yn cydnabod hyn. Mae'r ExA yn fodlon fod yr Ymgeisydd wedi rhoi ystyriaeth i ganllaw CNC ar ffermydd gwynt alltraeth yn gymaint ag y byddai'r Datblygiad Arfaethedig wedi ei leoli yng nghyffiniau ffermydd gwynt alltraeth eraill a'i fod y tu allan i ardaloedd o fôr a nodir fel rhai ar y lefel sensitifrwydd uchaf.
- 5.7.79. Mae'r ExA yn derbyn y byddai effeithiau andwyol sylweddol ar forlun, tirwedd ac elfennau gweledol, gan gynnwys mewn cysylltiad â thirweddau dynodedig. Bydd effeithiau felly'n cael eu rhoi yn glorian yn y cynllunio cyffredinol.

Cynllun gwella tirwedd

- 5.7.80. Dywedodd yr Ymgeisydd wrth ymateb i ExQ1 [REP1-007] a sylwadau IP ei fod yn barod i ystyried gwelliannau tirwedd i helpu gwrthbwysio effeithiau andwyol ar dirweddau dynodedig. Yn ISH2 cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod rhai trafodaethau cychwynnol wedi bod gyda CNC ac NWLPA perthnasol yn ymwneud â'r cwrpas a'r egwyddor ar gyfer cronfa gwella tirwedd i fynd i'r afael ag effeithiau ar dirweddau dynodedig. Darparwyd diweddariadau yn D4 [REP4-003] i ymateb i bwyntiau gweithredu ISH2 [EV-017], lle'r oedd yr Ymgeisydd yn cadarnhau ei fod wedi cysylltu ymhellach â CNC, APCE, CSYM a CBSC fel grŵp yn ymwneud â gwella

tirwedd ar gyfer AHNE Ynys Môn, PCE ac ATP. Y rheswm oedd mai dyma'r ardaloedd dynodedig lle'r oedd sôn bod effeithiau sylweddol wedi digwydd. Cyflwynwyd drafft o gytundeb ad 106 i'r grŵp ar y pryd, er na chafodd ei gyflwyno i'r Archwiliad. Darparodd yr Ymgeisydd diweddariad pellach yn D6 [REP6-002], gan gynnwys CSDd (ac IP eraill) yn y trafodaethau yn gosod allan nifer o egwyddorion ar gyfer darparu cynllun gwella tirwedd. Deliodd yr ExA â'r mater eto yn ISH4, gan archwilio gyda'r Ymgeisydd ac IP y potensial o gynnwys gofyniad newydd yn y dDCO i sicrhau'r cynllun gwella tirwedd, fel yr awgrymwyd gan yr Ymgeisydd, os na fyddai cytundeb ad.106 yn digwydd.

5.7.81. Yn D8, darparodd yr Ymgeisydd:

- ddogfen ddiweddarau derfynol yn ymwneud â gwelliannau tirwedd [REP8-123];
- nodyn am bwysoli i'w roi i welliannau tirwedd [REP8-038];
- dogfen ar egwyddorion gwella tirwedd [REP8-093] (a gynhwyswyd fel dogfen wedi ei hardystio yn Atodiad 13 o dDCO); a
- datganiad safle ar y cyd am welliannau tirwedd [REP8-122], wedi ei lofnodi gan yr Ymgeisydd, CSYM, APCE, CBSC a CSDd.

5.7.82. Roedd y ddogfen ddiweddarau [REP8-123] yn gosod allan bod yr Ymgeisydd yn gweithio ar ddrafft o gytundeb ad 106 gyda'r partion perthnasol, ond gan nad oedd eto wedi ei gorffen nid oedd i gael ei chyflwyno i'r Archwiliad (er y byddai'n dal i weithio arni er mwyn darparu cytundeb cyfreithiol gorffenedig i'r Ysgrifennydd Gwladol). Yn hytrach, byddai gofyniad newydd, R26, (cynllun gwella tirwedd), yn sicrhau'r cynllun gwella tirwedd. Mae'r ddogfen egwyddorion [REP8-083] yn gosod allan y mecanwaith ar gyfer darparu, y cwmipas gofodol, cwmipas y prosiect, amseriadau'r gronfa, maint y gronfa (£5,000,000), proffil taliadau dros 30 mlynedd, cychwyn y gronfa a manylion cyswllt mynegrif a'r grŵp llywio, a fydd yn cynnwys CSYM, APCE, CBSC, CNC a CSDd (ymgynhori ag IP eraill, megis NT, CG a Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd lle bydd yn berthnasol).

5.7.83. Caiff y manylion hyn eu hailadrodd yn y datganiad safbwynt ar y cyd sydd wedi ei lofnodi [REP8-122] ac sydd hefyd yn gosod allan gytundeb rhwng yr Ymgeisydd a CSYM, APCE, CBSC a CSDd y byddai'r gronfa dirwedd yn galluogi arbedion sylweddol i AHNE Ynys Môn (gan gynnwys ATGM), PCE a ATP. Mae hefyd yn cadarnhau, o ganlyniad i hyn: cytundeb CSYM a PCE y bydd [...] *gweddill net y cynnig AyM mewn cysylltiad â'i effeithiau ar y tirweddau dynodedig hyn yn dderbyniol. Bydd y gronfa dirwedd yn gwneud iawn yn ddigonol am unrhyw effeithiau andwyol ac yn dod â buddiannau yn unol â pharagraffau 4.1.3 a 4.1.4 yn NPS EN-1; a chytundeb CBSC [...] bod gweddill net y cynnig AyM mewn cysylltiad â'i effeithiau ar y tirweddau dynodedig hyn yn llai niweidiol. Bydd y gronfa dirwedd yn gwneud iawn am unrhyw effeithiau andwyol ac yn dod â buddiannau yn unol â pharagraffau 4.1.3 a 4.1.4 yn NPS EN-1.*

5.7.84. Ynglŷn â'r mater, mae NWLPA SoCG [REP8-124] yn gosod allan eu bod yn ystyried, er bod lleihad wedi bod ym maint yr arae a nifer y WTG drwy broses ddylunio ailadroddol cyn gwneud cais, y byddai angen lleihad sylweddol pellach mewn graddfa / cwmipasau i leihau effeithiau sylweddol. Fodd bynnag, byddai gan y cyfleoedd gwella tirwedd y potensial i wrthbwyso'r effeithiau andwyol. Mae SoCG gan CNC [REP8-047] yn croesgyfeirio at ei gyflwyniad D8 [REP8-100]. Mae hwn yn gosod allan, er na fyddai'r cynllun gwella tirwedd yn lliniaru effeithiau andwyol yn uniongyrchol, y byddai'n cefnogi'r diben statudol o warchod a gwella harddwch naturiol tirweddau dynodedig ac yn cyfrannu at warchod a gwella'u nodweddion arbennig. Mae CNC yn gosod allan ei fod yn cefnogi R26 o dDCO yng ngoleuni diffyg cytundeb ad.106 wedi ei gwblhau, er y byddai'n well ganddo weld taliadau

cychwynnol adeg adeiladu yn hytrach na phan fydd yn weithredol, fel sydd wedi ei osod allan yn y ddogfen egwyddorion. Y rheswm am hyn yw adrodd am effeithiau andwyol sylweddol yn ystod y cyfnod adeiladu.

- 5.7.85. Mae nodyn yr Ymgeisydd am i bwysoli gael ei roi ar wella tirwedd [REP8-038] yn gosod allan na all y Datblygiad Arfaethedig liniaru'n llawn yr effeithiau andwyol ar dirweddau dynodedig heb effeithio ar ymarferoldeb economaidd y prosiect. At hynny, nid yw'r WTG llai o faint sy'n ofynnol i liniaru effeithiau andwyol ymhellach yn unol â chanllaw CNC ar ffermydd gwynt alltraeth ar gael mwyach beth bynnag. Fel y cyfryw byddai'r cynllun gwella tirwedd yn gwneud iawn am effeithiau andwyol sylweddol yn ymwneud ag AHNE Ynys Môn, PCE a ATP drwy atgyfnerthu, cryfhau neu wella eu nodweddion, eu harwahanrwydd, eu nodweddion arbennig neu eu syniad o le dros y cyfnod hir. Mae'r Ymgeisydd yn ystyried bod y cynllun gwella tirwedd a'i ddulliau o sicrhau yn angenrheidiol ac yn bodloni'r profion deddfwriaeth a pholisi perthnasol. Mae mwy o fanylion am hyn i'w cael yng nghyflwyniad yr Ymgeisydd [REP7-005]. Mae'r Ymgeisydd hefyd yn tynnu sylw at gynllun oddi ar arfordir Môn (cynllun ynni llanw Morlais) lle defnyddiwyd dull tebyg fel y cynigiwyd a'i dderbyn gan yr Arolygydd a Llywodraeth Cymru. Mae'r Ymgeisydd yn dod i'r casgliad y dylid rhoi pwysau positif i'r cynllun gwella tirwedd arfaethedig yn y glorian gynllunio gyffredinol.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.7.86. Mae'r ExA yn ystyried y byddai'r Cynllun Gwella Tirwedd arfaethedig yn helpu gyda gwneud iawn am effeithiau andwyol sylweddol ar y tirweddau dynodedig perthnasol. Mae ystyriaeth bellach i R26 (cynllun gwella tirwedd) y dDCO i'w weld yn adran 5.8 yn yr Adroddiad hwn. O ran sylw CNC am amseru unrhyw daliadau, gallai hyn gael ei drafod rhwng y partïon yn ddiweddarach. Fodd bynnag, mae'r ExA yn ystyried ei fod yn gais rhesymol, o gofio y byddai effeithiau andwyol sylweddol yn digwydd yn ystod y cyfnod adeiladu (er yn ddiweddarach).

Effeithiau Croniadol

- 5.7.87. O ran Fferm Wynt Alltraeth arfaethedig Mona, Fferm Wynt Alltraeth arfaethedig Morgan a'r Ardaloedd Ynni Gwynt alltaeth cyn asesiad, roedd yr ExA yn archwilio, drwy gwestiynau ysgrifenedig ac yn ystod gwrandawiadau, resymeg yr Ymgeisydd pam eithrio'r rhain o'r asesiad. Roedd rhai IPau hefyd wedi mynegi eu pryder am hyn.
- 5.7.88. Safbwynt yr Ymgeisydd drwy gydol yr Archwiliad [REP1-007], REP3a-004, REP5-004, REP7-004 and REP8-117] oedd na allai wneud asesiad cronriadol ystyrion o'r cynlluniau / prosiectau hyn oherwydd cyfyngiadau'r wybodaeth a oedd ar gael amdanynt.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.7.89. Roedd yr ExA yn fodlon â dull yr Ymgeisydd. Mae ystyriaeth bellach o'r mater hwn i'w weld yng Nghyflwr Dau, Pennod 8 yn yr Adroddiad hwn.

Materion SLVIA eraill

- 5.7.90. Darparodd yr Ymgeisydd ddogfen Casgliadau Datganiad Amgylcheddol [REP1-049] a oedd yn tynnu sylw at yr holl effeithiau y dywedwyd eu bod yn sylweddol, er mwyn hwylustod. Fodd bynnag, o ran effeithiau SLVIA yn Nhablau 9 a 10 yn y ddogfen, mae ynddi nifer o anghysondebau â SLVIA [REP8-082] ac ES Cyfrol 2, Pennod 15:

Casgliadau Alltraeth [AS-028] ac felly dylid eu hanwybyddu ar gyfer pwyntiau'n ymwneud â SLVIA.

- 5.7.91. Roedd yr ExA yn nodi nifer o anghysondebau yn SLVIA a thynnwyd sylw'r Ymgeisydd at y rhain. Cynhwysodd yr Ymgeisydd y rhain mewn Rhestr Gwallau a gafodd ei diweddarw drwy gydol yr Archwiliad, a chafodd y rhestr berthnasol o wallau ei chynnwys ar ddiwedd SLVIA [REP8-082].
- 5.7.92. Roedd yr ExA hefyd yn dweud, yn yr Asesiad Syml SLVIA [APP-114] fod SCA:4 Y Fenai yn cael ei henwi fel lle yn gofyn am asesiad manwl. Fodd bynnag, nid yw hyn fel pe bae wedi ei gynnwys yn SLVIA. Ar y sail fod effeithiau sylweddol wedi eu nodi ar gyfer rhai derbynyddion tirwedd a gweledol ar hyd rhai ardaloedd arfordirol yn rhan ogleddol SCA 4, mae ExA wedi ystyried, fel y sefyllfa waethaf, fod rhai effeithiau andwyol sylweddol yn debygol ar gymeriad morlun ar hyd rhai ardaloedd arfordirol yn SCA 4 hefyd. At hynny, mae CNC yn cyfeirio ym mharagraff 6.1.4 yn [REP8-080] at effeithiau andwyol sylweddol ar gyfer SCA 4. Mae ymateb yr Ymgeisydd i gyflwyniad CNC yn cydnabod hyn ac nid yw'n ceisio anghytuno â hynny.

Casgliadau'r ExA ar faterion morlun, tirwedd a materion gweledol

- 5.7.93. Byddai ystod o effeithiau andwyol sylweddol ac ansylweddol ar dderbynyddion morlun, tirwedd a gweledol, yn bennaf ar hyd arfordir Gogledd Cymru, gan gynnwys rhai'n ddigwyddiadol ac o fewn safle tirweddau dynodedig statudol, gan gynnwys AHNE Ynys Môn, AHNE BCDD, PCE a thirweddau dynodedig anstatudol gan gynnwys ATP ac ATGM. Byddai effeithiau andwyol hefyd ar rai o nodweddion arbennig y tirweddau dynodedig statudol. Byddai'r niwed a nodid yn gwrthdaro â'r diben statudol o warchod a gwella harddwch naturiol AHNEau a PCau. Mae'r ExA yn rhoi pwysau sylweddol ar warchod harddwch naturiol AHNE Ynys Môn, AHNE BCDD a PCE.
- 5.7.94. Mae ExA yn dweud bod NPS EN-1 yn cydnabod na ddylai'r ffaith fod prosiect arfaethedig yn weladwy o fewn ardal ddynodedig fod yn rheswm ynddo'i hun dros wrthod caniatâd. Mae ExA hefyd yn derbyn bod yr Ymgeisydd, cyn belled â phosibl, wedi ceisio osgoi peryglu'r dibenion dynodi ac wedi rhoi ystyriaeth i ddylunio sensitif gan gymryd i ystyriaeth amrywiol gyfyngiadau lleoli, gweithredu a chyfyngiadau perthnasol rail. Mae ExA hefyd yn cadw mewn cof y byddai cwrpasau daearyddol effeithiau andwyol ar dirweddau dynodedig yn gymharol gyfyngedig wrth ystyried dynodiadau AHNE Ynys Môn, AHNE BCDD a PCE yn eu cyfanrwydd ac y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn gyffredinol yn cydymffurfio â NPS EN-01 a NPS EN-5 (a chyda drafftiau'r NP hyn) mewn cysylltiad â morlun a thirwedd a materion gweledol. Mae R2 yn sicrhau parametrau'r arae alltraeth yn ddigonol ac R3 yn sicrhau'n ddigonol y terfynau goleuadau sy'n gysylltiedig â'r arae arfaethedig.
- 5.7.95. Fodd bynnag, o gadw mewn cof y niweidiau a nodwyd, mae'r ExA yn gosod pwysau sylweddol ar effeithiau andwyol ar forlun a thirwedd a materion gweledol yn ymwneud â'r gwaith alltraeth arfaethedig yn erbyn gwneud y Gorchymyn.
- 5.7.96. Byddai'r cynllun gwella tirwedd yn gwneud iawn am rai o'r niweidiau morlun, tirwedd a gweledol a nodwyd, a byddai niweidiau gweledol a nodwyd yn dod â buddiannau i'r tirweddau dynodedig yn y cyfnod hir, gan gynnwys ar gyfer rhai o'u nodweddion arbennig. Byddai'r cynllun hwn yn cael ei sicrhau dan R26 o rDCO. Mae'r ExA yn gosod pwysau canolog ar fuddiannau'r cynllun gwella tirwedd ar gyfer gwneud y Gorchymyn.

- 5.7.97. Ni fyddai'r cynllun gwella tirwedd yn llythrennol yn lliniaru'r niwed a achosid gan y Datblygiad Arfaethedig i'r derbynyddion morlun, tirwedd a gweledol a nodid, oherwydd ni fyddai'r cynllun yn cuddio neu'n lleihau effeithiau gweledol y WTG arfaethedig ar y derbynyddion. Fodd bynnag, fe allai'r cynllun gwella tirwedd ddod â buddiannau eraill a byddai o bosibl yn gwella'r derbynyddion sydd wedi eu nodi a'u nodweddion arbennig. Byddai hyn yn lleihau'r pwysau cyffredinol ma'r ExA yn eu gosod ar niwed yn deillio o'r effeithiau andwyol am forlun, tirwedd a materion gweledol o'r Datblygiad Arfaethedig. Fodd bynnag, byddai'r pwysau hyn yn parhau o fewn ffiniau niwed sylweddol, er ym mhen isaf y raddfa hon.

5.8. TIRWEDD A GWELEDOL

Cyflwyniad

- 5.8.1. Mae'r adran hon yn ystyried effeithiau tirwedd a gweledol y Datblygiad Arfaethedig yn ymwneud ag adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r gwaith ar y tir. Caiff effeithiau tirwedd a gweledol yn y ymwneud â gwaith alltraeth eu hystyried yn adran 5.7 yn yr Adroddiad hwn.

Ystyriaethau Polisi

Datganiadau Polisi Cenedlaethol a drafft o Ddatganiadau Polisi Cenedlaethol

- 5.8.2. I fod yn gryno ac i osgo ailadrodd, trowch at adran 5.7 yn yr adroddiad hwn uchod am y polisiau NPS a drafft y polisiau NPS perthnasol sy'n ymwneud â materion tirwedd a gweledol.

Polisi Cenedlaethol Cymru

- 5.8.3. Mae Polisi Cenedlaethol Cymru Argraffiad 11 (PPW11) (2021) yn dweud bod holl dirweddau Cymru yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad cynhenid i syniad o le. At hynny, y dylai eu nodweddion arbennig gael eu gwarchod a'u gwella gan roi sylw dyladwy i'r buddiannau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol y maent yn eu darparu, ac i'w swyddogaeth yn creu lleoedd gwerthfawr. Mae PPW11 yn dweud bod dyletswydd statudol i roi sylw i ddibenion AHNEau, gan gynnwys mewn cysylltiad â gweithgareddau sy'n effeithio ar eu lleoliad, ac y dylid rhoi sylw i'w nodweddion arbennig sydd wedi eu nodi.

Polisiau Cynllun Datblygu

- 5.8.4. Mae Polisi VOE2 o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych 2006-2021 (2013) (DCCLDP) yn gosod allan, wrth benderfynu cynigion datblygu o fewn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) ac Ardal Harddwch Eithriadol (AOB), na fyddai datblygiad sy'n achosi niwed annerbyniol i gymeriad a golwg y dirwedd a'r rhesymau dros ddynodi yn cael eu caniatáu. Mae Polisi DCCLDP VOE10 yn gosod allan y gall cynigion datblygu sy'n hyrwyddo darparu technolegau ynni adnewyddadwy gael eu cefnogi os cânt eu lleoli er mwyn lleihau, ymhlith pethau eraill, effeithiau gweledol ac amwynder. Hynny hefyd os bydd cynigion datblygu yn dangos dim effaith annerbyniol ar dreftadaeth naturiol a diwylliannol, tirwedd ac amwynder preswyl.

Achos yr Ymgeisydd

Cyflwyniad

- 5.8.5. Mae ES Cyfrol 3, Pennod 2: Asesiad Effaith Tirwedd a Gweledol (LVIA) [REP8-087] yn asesu effeithiau elfennau o'r Datblygiad Arfaethedig ar y tir ar dderbynyddion tirwedd a gweledol yn ystod ei adeiladu, ei weithredu a'i ddadgomisiynu. Caiff y Bennod ei chefnogi gan ES Cyfrol 6, Atodiadau 2.2 a 2.3, sy'n cynnwys y dilynol:

- Ffigur 2.1: Lleoliad Safle ac Ardal Astudiaeth [APP-156]
- Ffigur 2.2: Tirffurf [APP-157]
- Ffigurau 2.3a a 2.3b: Cymeriad Tirwedd [APP-158 ac APP-159]
- Ffigur 2.4: Dynodiadau Tirwedd [APP-160]
- Ffigur 2.5: Prif Dderbynyddion Gweledol [APP-161]
- Ffigur 2.6: Mapio o'r Awyr [REP7-039]

- Ffigur 2.7: Ffotograffau Cyd-destun [APP-163]
- Ffigurau 2.8a, 2.8b a 2.8c: Parthau Gwelededd Damcaniaethol (ZTV) gyda Golygfannau [APP-164 to APP-166]
- Ffigurau 2.9a, 2.9b, 2.10a, 2.10b, 2.11a, 2.11b, 2.12a, 2.12b, 2.13a a 2.13b: LANDMAP Ardaloedd Agwedd (a ZTVs) [APP-167 i APP-176]
- Ffigur 2.14: Cymeriad Tirwedd, Dynodiadau Tirwedd a ZTV [APP-177]
- Ffigur 2.15: Prif Dderbynyddion Gweledol a ZTV [APP-178]
- Ffigur 2.16: Egwyddorion Lliniaru Tirwedd Amlinellol [APP-179]
- Ffigur 2.17: Datblygiadau Croniadol [APP-180]
- Ffigurau 2.18 i 2.26: Golygfannau 1-9 [REP8-072 i REP8-080]

5.8.6. Mae'r LVIA [REP8-087] yn nodi bod yr asesiad yn dilyn canllaw wedi ei gyhoeddi gan y Landscape Institute, the Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA), Natural England (NE), yr Arolygiaeth Gynllunio, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a NatureScot.

Ardal Astudiaeth

5.8.7. Mae'r LVIA [REP8-087] yn nodi bod yr ardal astudiaeth ar gyfer effeithiau tirwedd a gweledol yn fras yn ymestyn 1 kilometr (km) o gwmpas coridor y cêbl allforio ar y tir (ECC) a safle'r man glanio a 5km o gwmpas safle isorsaf ar y tir (OnSS). Gwelir hyn yn ES Ffigur 2.1 [APP-156]. Nodir yn yr LVIA na fwriedir i'r ardal astudiaeth hon ddarparu ffin na fyddai elfennau'r Datblygiad Arfaethedig yn weladwy y tu hwnt iddi, ond yn hytrach i ddiffinio'r ardal lle mae potensial ar gyfer effeithiau tirwedd a gweledol sylweddol o'i mewn.

Tirwedd

5.8.8. Byddai elfennau'r Datblygiad Arfaethedig ar y tir rhwng man glanio'r cêbl allforio arfaethedig i'r dwyrain o'r Rhyl ac isorsaf bresennol y Grid Cenedlaethol ym Modelwyddan i'r de o Barc Busnes Llanelwy (SABP). Mae'r asesiad yn nodi bod gan y rhan hon o Ogledd Cymru dirwedd arfordirol wahanol a nodweddir yn fras gan y trefi a'r canolfannau glan môr ar hyd ei harfordir o draethau helaeth a thirweddau twyni tywod. I mewn yn y tir o'r arfordir nodweddir tirwedd ardal yr astudiaeth yn bennaf gan dir isel amaethyddol sy'n gefnlen i'r arfordir. Ymhellach i mewn i'r wlad mae'r dirwedd yn dueddol o fod yn fwy o fryniau uchel. Mae'r asesiad hefyd yn nodi, er bod tirwedd ardal yr astudiaeth yn wledig ei natur, mae iddi hefyd deimlad prysur a gweithgar gyda nifer o lwybrau cludiant ar draws yr ardal gan gynnwys yr A55 a rheifffordd Caer i Gaergybi.

5.8.9. Caiff tirwedd Cymru ei dosbarthu ar y lefel genedlaethol gan Ardaloedd Cymeriad Tirwedd Cenedlaethol (NLCA) fel y caiff ei ddiffinio gan CNC. Mae elfennau'r Datblygiad Arfaethedig ar y tir yn bennaf o fewn NLCA 8: Colwyn ac Arfordir y Gogledd (man glanio, ECC ac OnSS) gyda rhannau deheuol yr ECC o fewn NLCA 9: Bryniau'r Rhos. Mae'r ardal astudiaeth ehangach hefyd yn cynnwys NLCA 11: Dyffryn Clwyd. Gwelir hyn yn ES Ffigur 2.3a [APP-158].

5.8.10. Ar wahân i'r uchod, mae'r asesiad ar gyfer cymeriad tirwedd yn ystyried bod ardaloedd cymeriad tirwedd (LCA) Sensitifrwydd Tirwedd Conwy a Sir Ddinbych ac Asesiad Gallu ar gyfer Datblygiad Ynni Gwynt (2013) (CDSCA) yn raddfa fwy addas. Mae'r CDSCA yn defnyddio LANDMAP, sef System Gwybodaeth Daearyddol yn seiliedig ar adnodd tirwedd a set data yn ei asesiad gwaelodlin. Mae elfennau'r Datblygiad Arfaethedig ar y tir o fewn LCA A1: Iseldir y Dwyrain (Llethrau Dyffryn Cefn Meiriadog) (ECC ac OnSS), LCA A4: Gwastatir yr Arfordir a'r Aber

(Prestatyn i Abergele) (man glanio ac ECC) ac LCA A6: Tir Ffermio'r Dyffryn (Dyffryn Clwyd) (ECC). Mae'r lleoliad ar gyfer yr OnSS yn agos i LCA C4: Tir Ffermio Carreg Galch (Abergele i Arfordir Dinbych/Bryniau'r Dyffryn) ac mae'r ardal astudiaeth ehangach hefyd yn cynnwys LCA B2: Dyffrynnoedd Dwfn (Aled ac Elwy) ac LCA D1: Bryniau Aled Hiraethog (Gorllewin). Gwelir yr LCAau yn ES Ffigur 2.3b [APP-159].

5.8.11. Mae'r asesiad yn ystyried y byddai effeithiau'r man glanio a'r ECC yn rhy fach o ran graddfa a natur fyrhoedlog i achosi effeithiau cymeriad sylweddol mewn cysylltiad ag LCA A4 ac LCA A6. At hynny, byddai unrhyw effeithiau posibl o'r OnSS yn gyfyngedig i LCA A1 ac LCA C4. Fel y cyfryw yr effeithiau ar yr LCAau hyn sy'n cael eu hasesu'n fanwl, a nodir eu nodweddion isod:

- LCA A1: Iseldir y Dwyrain (Llethrau Dyffryn Cefn Meiriadog) – iseldir porfa bryniog, dylanwadau dyn yn dangos tirweddau wedi eu rheoli a ffermydd / eiddo gwledig niferus, datblygiad modern yn enwedig ar hyd yr A55 (gan gynnwys SABP ac isorsafoedd gerllaw) ynghyd â pheilonau achlysurol a golygfeydd a thirffurf a llystyfiant).
- LCA C4: Tir Fferm Calchfaen (Abergele i Ddinbych Arfordir/Bryniau'r Dyffryn) – tirwedd bryniog gyda mosaig o gaeau porfa a choedlannau gan gynnwys coedlannau ystadau a pharcdir wedi ei ddylunio, dylanwad dyn i'w weld gan gynnwys yr A55 a llinellau pylon, presenoldeb traffig ar y rhwydwaith ffyrdd lleol yn dod â symud aml (yn enwedig o gwmpas yr aneddiadau mwy), ac mewn mannau eraill mae'r dirwedd yn fwy gwledig gyda phatrwm o aneddiadau ar hyd rhwydwaith o lonydd bach.


5.8.12. Mae'r LVIA [REP8-087] ac ES Ffigur 2.4 [APP-160] yn nodi bod dynodiadau tirwedd o fewn yr ardal astudiaeth (er y tu allan i derfynau'r Gorchymyn) yn cynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC), Ardal Tirwedd Arbennig Betws-yn-Rhos (SLA) ac SLA Dyffryn Elwy ac Aled yn CBSC. Nodwyd hefyd o fewn ardal yr astudiaeth nifer o ardaloedd cadwraeth a pharciau a gerddi wedi eu rhestru, er bod yr asedion treftadaeth hyn yn cael eu hystyried yn bennaf o fewn adran 5.6 yn yr Adroddiad hwn. Mae ES Ffigur 2.4 (APP-160) yn dangos lleoliad Bryniau Clwyd ac Ardal Harddwch Narturiol Eithriadol Dyffryn Dyfrdwy (AHNE BCDD), y tu allan ac i'r dwyrain o ardal yr astudiaeth.

5.8.13. Mae'r asesiad hefyd yn ystyried effeithiau ar nodweddion tirwedd ffisegol, gan gynnwys tir amaethyddol, cloddiau a choed cloddiau ar hyd y llwybr ECC, coed yn ardal y safle ECC a thirwedd yr arfordir (yn cynnwys traeth, morglawdd, llwybr troed, cwrs golff a thwyni tywod). Nodir na fyddid yn effeithio ar goedlannau presennol oherwydd mabwysiadu technegau heb ffosydd lle deuir ar draws coedlannau ar hyd yr ECC.

Gweledol

5.8.14. Sefydlwyd Parth Gwelededd Damcaniaethol (ZTV) gan defnyddio modelu gan gyfrifiadur i helpu nodi cwsmpadau posibl lle gall yr OnSS fod yn weladwy. Roedd hyn yn dymryd i ystyriaeth ddewisiadau ar gyfer y dechnoleg OnSS sy'n cynnwys naill ai Gêr Switsio'n cael ei Inswleiddio ag Aer (AIS) neu Gêr Switsio'n cael ei Inswleiddio â Nwy (GIS). Byddai AIS yn gofyn am ddarn mwy o dir a GIS yn gofyn am adeiladau talach. Cafodd cwmpas y gwelededd ei ddilysu wedyn i benderfynu pa mor weladwy y gallai golygfeydd posibl o'r OnSS fod. O hyn dewiswyd naw golygfan (VP) i gynrychioli er mwyn helpu deall effeithiau gweledol yr OnSS. Dangosir lleoliadau'r rhain yn ES Ffigur 2.5 [APP-161] a Ffigur 14 isod.

Ffigur 14: Golygfannau LVIA [APP-161]



5.8.15. Cynhyrchwyd ffotograffau gaeaf cyfredol ar gyfer pob VP, ac eithrio VP 6 (Castell Bodolwyddan) lle cynhyrchwyd ffotograffau haf, o gofio bod mynediad yn gyfyngedig yn ystod y gaeaf [REP8-072 i REP8-080]. Cynhyrchwyd delweddau yn dangos parametrau eithaf yr OnSS gydag enghraifft o fodel bloc o'r dewisiadau AIS / GIS (ym Mlwyddyn 1 ac yn Mlwyddyn 15 gyda'r coed arfaethedig yn eu dail) ar gyfer [VPau 1-5 [REP8-072 i REP8-076]. Cynhyrchwyd delweddau yn dangos dim ond parametrau eithaf yr OnSS (ym Mlwyddyn 1) ar gyfer VPau 6-9 [REP8-077 i REP8-080], ar y sail na fyddai'r OnSS yn weladwy oherwydd llystyfiant neu adeiladau yn y ffordd (VPau 6 a 7) neu na fyddai'n amlwg o ystyried y pellter sylweddol yn eu gwahanu (VPau 8 a 9).

5.8.16. Mae'r asesiad hefyd yn ystyried ystod o dderbynyddion gweledol, gan gynnwys y rheiny'n gysylltiedig ag aneddiadau penodol, adeiladau preswyl, lwybrau troed a phrifyrdd, fel y gwelir yn ES Ffigur 2.5 [APP-161] ac ES Ffigur 2.6 [AS-033].

Effeithiau posibl

5.8.17. Mae'r LVIA [REP8-087] yn cydnabod y byddai effeithiau anwydol posibl ar dirwedd ac yn weledol yn digwydd yn ystod yr adeiladu mewn cysylltiad â gweithgareddau adeiladu, gan gynnwys peirianwaith, craeniau, pentyrru, cyfadeiladau adeiladu, ffyrdd mynediad, ffosydd ceblau, adeileddau dros dro, adeiladau OnSS yn datblygu, goleuadau a gwaredu nodweddion tirwedd. Yn ystod y gweithredu byddai potensial ar gyfer effeithiau tirwedd a gweledol o ganlyniad i lwyfan, adeileddau ac adeiladau'r OnSS. Yn ystod y dadgomisiynu byddai potensial ar gyfer effeithiau tirwedd a gweledol oherwydd peirianwaith, cyfleusterau dros dro, craeniau a gwaredu adeileddau ac adeiladau'r OnSS.

Lliniaru

5.8.18. Er mwyn lliniaru effeithiau niweidiol ar y dirwedd ac effeithiau gweledol niweidiol i'r eithaf yn ystod adeiladu, mae'r mesurau lliniaru arfaethedig yn cynnwys lleoli

cyfadeiladau adeiladu mewn modd sensitif, dewis llwybr yr ECC i osgoi colli coed a gwrychoedd lle y bo'n bosibl, dewis safle'r OnSS yn agos i seilwaith trydanol presennol, cyfyngiadau ar ardaloedd gweithio, diogelu coed, storio pridd yn ofalus a mesurau a amlygwyd yn y Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) a'r Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg amlinellol (oLEMP).

5.8.19. Yn ystod gweithredu, mae'r asesiad yn nodi y byddai mesurau lliniaru i leihau effeithiau niweidiol ar y dirwedd ac effeithiau gweledol niweidiol i'r eithaf o ganlyniad i'r OnSS yn cynnwys sgrinio gan ddefnyddio llystyfiant presennol, plannu llystyfiant sgrinio ychwanegol ar ffurf coetir (gyda'r posibilrwydd o blannu yn ystod y camau adeiladu cynnar) a byndiau tirwedd posibl gan ddefnyddio unrhyw bridd a deunydd cloddio sydd dros ben er mwyn gwella'r sgrinio ymhellach. Ar hyd llwybr yr ECC, byddai'r tir yn cael ei adfer, a byddai nodweddion y dirwedd a chynefinoedd yn cael eu hadfer, lle y bo'n bosibl.

5.8.20. Mae'r dDCO yn cynnwys gofynion (R) yn ymwneud â gwaith a dylunio'r OnSS (R6), paramedrau'r OnSS (R7), darparu tirwedd (R8), gweithredu a chynnal a chadw'r dirwedd (R9), cod ymarfer adeiladu (R10), cynllun rheoli tirwedd ac ecolegol (R13), adfer tir (R17), goleuo (R19) a datgomisiynu (R22).

Effeithiau

5.8.21. Mae'r LVIA [REP8-082] yn adrodd am nifer o effeithiau niweidiol ar y dirwedd ac effeithiau gweledol niweidiol arwyddocaol a heb fod yn arwyddocaol yn ystod adeiladu llwybr yr ECC ac adeiladu a gweithredu'r OnSS. Amlygir a chrynoir yr effeithiau arwyddocaol (wedi'u lliwio'n goch) yn Nhabl 7 isod.

Tabl 7: Effeithiau arwyddocaol tebygol LVIA

Derbynnydd	Adeiladu	Blwyddyn 1	Blwyddyn 15
Yr ECC a'r man glanio			
Nodweddion y dirwedd			
Gwrychoedd uwch a choed perthi ar hyd llwybr yr ECC		Dd/B	Dd/B
Coed o fewn ardal yr OnSS		Dd/B	Dd/B
Cymeriad y dirwedd			
Dim effeithiau arwyddocaol	Dd/B	Dd/B	Dd/B
Gweledol			
PRoW i'r de o'r Rhyl rhwng y B5119 a'r A547 (yn cynnwys Llwybr Gogledd Cymru)		Dd/B	Dd/B
Llwybr cefylau (PRoW 201/9) i'r gogledd o ardal yr OnSS		Dd/B	Dd/B
Cwybr Bach (preswyl)		Dd/B	Dd/B
Plas Lorna (preswyl)		Dd/B	Dd/B
Faenol-Bropor (preswyl)		Dd/B	Dd/B

Waen Meredydd (preswyl)		Dd/B	Dd/B
B5381 Glascoed Road		Dd/B	Dd/B
Yr OnSS			
Nodweddion y dirwedd			
Dim effeithiau arwyddocaol	Dd/B	Dd/B	Dd/B
Cymeriad y dirwedd			
A1. Iseldiroedd Dwyrainiol (Llethrau Bro Cefn Meiriadog)			
Gweledol			
Golygfan 1 – Llwybr ceffylau (PRoW 201/9) i'r gogledd o ardal yr OnSS			
Golygfan 3 – Glascoed Rd (defnyddwyr y ffordd a phreswyl)			
Golygfan 5 – Is-ffordd, Groesffordd			
Parc Coffa ac Amlogsgfa Sir Ddinbych			

5.8.22. O ran datgomisiynu, mae'r LVIA [REP8-087] yn nodi na wnaed penderfyniad ynglŷn â'r polisi datgomisiynu terfynol ar gyfer y ceblau ar y tir, gan fod arfer gorau'r diwydiant, rheolau a deddfwriaeth yn newid dros amser. Fodd bynnag, mae'n debygol y byddai'r ceblau ar y tir yn cael eu tynnu trwy'r dwythellau a'u symud ymaith, ac y byddai'r dwythellau eu hunain yn aros yn eu lle er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar y ddaear. O ran yr OnSS, disgwylir y byddai effeithiau datgomisiynu'n debyg i'r rhai a aseswyd yn ystod y cam adeiladu, neu'n llai na nhw. Yn ogystal, gan y byddai'r llystyfiant a blannwyd wedi aeddfedu ar hyd oes weithredol yr OnSS, disgwylir y byddai'n sgrinio gwaith datgomisiynu'r OnSS o dderbynyddion tirwedd a gweledol amgylchynol perthnasol.

5.8.23. Daw'r LVIA [REP8-087] i'r casgliad na fyddai unrhyw effeithiau tirwedd neu weledol cronol arwyddocaol o ganlyniad i bellteroedd gwahanu a rhyngweledded cyfyngedig rhwng elfennau'r Datblygiad Arfaethedig ar y tir a datblygiadau eraill a amlygwyd.

Materion a ystyriwyd yn ystod yr Archwiliad

5.8.24. Nid oedd RR DCC [RR-001] wedi mynd i'r afael â dogfennau'r cais, ond nododd ei fod wedi mynegi rhai pryderon ynglŷn ag effeithiau ar amwynder gweledol a chymeriad y dirwedd o ganlyniad i weithredu'r OnSS yn ystod y camau cyn-ymgeisio. Gofynnodd yr ExA nifer o gwestiynau ysgrifenedig cyntaf (ExQ1) [PD-009], gan gynnwys i DCC, yn ymwneud â materion tirwedd a gweledol. Cynhwyswyd ymatebion DCC yn Atodiad B adolygiad o'r SLVIA / LVIA a gynhaliwyd gan Land Use Consultants (LUC) ar ran Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd

Cymru (NWLPA) [REP1-091], yr oedd DCC hefyd wedi'i gynnwys yn Atodiad 9 ei LIR [REP1-056].

- 5.8.25. Roedd yr ymatebion i ExQ1 yn cadarnhau bodlonrwydd cyffredinol CSDd ag ardaloedd astudiaeth yr LVIA, lleoliadau golygfannau, methodoleg asesu ac adrodd am effeithiau tirwedd a gweledol, gan gynnwys effeithiau croniadol. Fel gyda'r SLVIA yn adran 5.7 uchod, mynegwyd rhai pryderon bod yr Ymgeisydd wedi defnyddio barn broffesiynol i benderfynu a oedd effeithiau tirwedd a gweledol 'canolig' yn sylweddol ai peidio. At hynny, roedd LIR CSDd [REP1-056] a chyflwyniad NWLPA [REP1-091] yn cyfeirio at ddiffyg asesiad gweledol o adeiladu a gweithredu'r OnSS i ddeiliaid y Faenol Bropor i'r gogledd o safle'r OnSS a defnyddwyr Gwarchodfa Natur Glasgoed i'r dwyrain. Tynnwyd sylw hefyd at faterion yn ymwneud â'r oLEMP, megis eglurhad angenrheidiol o gwmpas gwarchod coedlannau, coed, cloddiau a llynnoedd, y bwriad i ddefnyddio rhannau o'r safle OnSS ehangach, cyfleoedd i blannu mwy, cyfnod ôl-ofl, gan gynnwys yn y tymor hir a dewis cyfnod o 15 mlynedd i adnewyddu unrhyw blannu'n gysylltiedig â safle'r OnSS yn hytrach na'r cyfnod o 5 mlynedd a oedd wedi ei bennu yn R9 o'r dDCO. Roedd LIR gan CSDd yn nodi y byddai effeithiau sylweddol y OnSS ar AHNE BCDD yn annhebygol, ond y dylid ystyried effeithiau gweledol andwyol yn ogystal â rheoli goleuadau i ddiogelu awyr dywyll. Roedd WR [REP1-093] ar y cyd gan NWLPA yn ailadrodd rhai o'r pryderon hyn.
- 5.8.26. Roedd barn RR gan CNC [RR-015] yn debyg i farn CSDd am effeithiau ar AHNE BCDD a chmau y dylid eu cymryd i leihau effeithiau. Roedd ymateb WR gan CNC i ExQ1 [REP1-080] yn cadarnhau hyn ac yn gofyn am iddo gael ei ychwanegu fel rhywun i ymgynghori ag ef am Ofyniadau 6 ac 8 yn y dDCO, yn ymwneud â dylunio a thirweddu'r OnSS yn y drefn honno. Nid oedd CNC yn codi dim pryderon penodol am agwedd yr Ymgeisydd at yr LVIA a'i gasgliadau.
- 5.8.27. Roedd yr RR gan Martin Griffiths [RR-054] yn sôn am effeithiau gweledol a goleuadau'n gysylltiedig â'r OnSS fel pryder. Roedd yr RR a'r sylwadau ysgrifenedig gan DMPC ar ran Mr JB a Mrs E Evans [RR-038 ac REP1-103] yn tynnu sylw at ddigonolrwydd camau sgrinio arfaethedig yn gysylltiedig â'r OnSS, yn enwedig y diffyg coed bythwyrdd, ac effeithiau gweledol o'r herwydd o'u heiddo, y Faenol Bropor. Roedd Envirowatch EU [RR-034] yn cyfeirio ar yr angen am blannu digon o goed a llwyni adnewyddu a choridorau cysylltu gwyrdd. Roedd Sustainable Cymru hefyd [RR-036] yn mynegi pryder y byddai cloddiau sefydledig yn cael eu dinistrio oherwydd y Datblygiad Arfaethedig. Roedd Charlotte Bowers [AS-050] yn mynegi pryderon am golli tir llain werdd ac effeithiau gweledol.
- 5.8.28. Cynhaliwyd gwrandawriad (ISH3) [EV-018 i EV-018i] i ganiatau i'r ExA allu ystyried ymhellach ac archwilio materion o gwmpas yr OnSS, gan gynnwys mewn cysylltiad ag effeithiau tirwedd a gweledol. Yno roedd CSDd a CNC. Roedd DMPC ar ran Mr JB a Mrs E Evans hefyd yn bresennol a mynegwyd pryderon pellach am effeithiau gweledol o'r Faenol Bropor. Yn ogystal, roedd Mr Meirick Lloyd Davies, un o'r trigolion lleol, yn bresennol yn ISH3 a mynegwyd pryderon am effeithiau gweledol o'i eiddo ef yn deillio o adeiladu a gweithredu'r OnSS a rhwystro golygfeydd agored o leoliad y tirweddu arfaethedig.
- 5.8.29. Cododd yr ExA nifer o gwestiynau ysgrifenedig pellach hefyd (ExQ2 ac ExQ3) [PD-015 a PD-017] am faterion tirwedd a gweledol i'r Ymgeisydd a Phartneriaid â Diddordeb (IP) gan ddelio â rhai materion tirwedd a gweledol yn ISH4 [EV-020, EV-029 i EV-034 ac EV-036], yn ymwneud ag ystyried y cDCO.

5.8.30.

O ganlyniad i sylwadau gan IP, cwestiynau ysgrifenedig yr ExA a thrafodaethau yn ystod gwrandawiadau, gwnaed newidiadau gan yr Ymgeisydd i rai o ddogfennau'r cais a chyflwynodd ddogfennau pellach drwy gydol yr Archwiliad i ddelio â materion neu bryderon a godwyd. Roedd hyn yn cynnwys:

- Gwneud darpariaeth bellach o fewn yr oLEMP [REP7-026], oCoCP [REP7-018] ac oOCMS [REP7-021] ar gyfer gwarchod coed a chloddiau yn ystod yr adeiladu;
- Gwneud darpariaeth bellach o fewn yr oLEMP [REP7-026] ar gyfer rheoli a chynnal a chadw tirwedd ac ecoleg dros gyfnod hir o fewn y safle OnSS;;
- Gwneud darpariaeth bellach o fewn yr oLEMP [REP7-026] ar gyfer plannu ymlaen llaw (yn amodol ar ddylunio manwl);
- Gwneud darpariaeth bellach o fewn yr oLEMP [REP7-026] a'r Ddogfen Egwyddorion Dylunio [REP7-028] ar gyfer ymgynghori â thrigolion lleol ger y safle OnSS mewn cysylltiad â chynigion tirweddu;
- Gwneud darpariaeth yn y Ddogfen Dylunio [REP7-028] ar gyfer lliwiau'r elfennau OnSS i ddilyn canllaw: buddiannau, proses a chais a Nodyn Gwybodaeth Dechnegol Lliw Amgylcheddol y Sefydliad (04/2018);
- Darparu arolwg o Dabl 8 o'r LVIA am effeithau am dir amaethyddol fel nodwedd yn y dirwedd [REP4-026];
- Ychwanegu CNC fel corff i ymgynghori ag ef i R6 (isorsaf) ac R8 (tirweddu) y dDCO [REP7-006];
- Pennu uchder mwyaf ar gyfer adeiladau OnSS yn y dewis AIS yn ogystal â'r dewis GIS yn R7 o'r dDCO [REP7-006], gyda nodyn esboniadoll cysylltiedig [REP6-025];
- Darparu asesiad gweledol o Warcjhodfa Natur Glasgoed [REP2-029];
- Darparu asediad gweledol o'r Faenol Brodor [REP7-037];
- Diweddariadau i'r LVIA Ffigur 2.6 – Mapio o'r Awyr [REP7-039], i nodi lleoliad derbynyddion yn gliriach;
- Diweddariadau i'r Cynllun Coed a Chloddiau wedi eu Gwarchod [REP6-036] i nodi maint cloddiau'n gliriach; a
- Darparu Rhestr Gwallau [REP8-053] i nodi / egluro mân wallau ac anghysondebau mewn dogfennau cais, gan gynnwys y rheiny'n ymwneud â materion gweledol, a chynnwys rhestr o wallau ar ddiwedd dogfennau perthnasol.

5.8.31.

Roedd yr asesiadau gweledol o'r Faenol Brodor [REP7-037] a Gwarchodfa Natur Glasgoed [REP2-029] yn nodi effeithiau sylweddol yn ystod adeiladau'r OnSS ac ym Mlwyddyn 1, a'r effeithiau'n lleihau o beidio â bod yn sylweddol ym Mlwyddyn 15 oherwydd i blannu tirwedd /coedlannau sefydlu a thyfu. Mae'r oLEMP [REP7-026] yn darparu ar gyfer cynnal a chadw tirweddu dros gyfnod hir, a chaiff map LEMP manwl ei ddarparu dan R13 o'r dDCO. Mae tirweddu a'i adnewyddu os na fydd yn para mwy na phum mlynedd yn cael ei ddarparu dan R8 ac R9 o'r dDCO yn y drefn honno. Ystyriodd yr ExA yr asesiadau gweledol ychwanegol i lunio casgliadau rhesymol, ac ar gyfer y Faenol Brodor, o gofio dyfnder y plannu sgrinio arfaethedig, roedd hynny p'un a fyddai'r plannu'n cynnwys rhai mathau bythwyrdd neu beidio.

5.8.32.

Gofynnodd yr ExA i'r ymgeisydd a ddylai parametrau uchder gael eu cynnwys o fewn R7 yn y dDCO ar gyfer adeiladau ac adeileddau'n gysylltiedig ag AIS OnSS, fel oeddent wedi eu cynnwys ar gyfer GIS OnSS. Fel y nodwyd uchod, cynhwyswyd parametrau uchder wedyn gan yr Ymgeisydd yn y dDCO ar gyfer y dewis AIS

OnSS. Fodd bynnag, gan fod uchder adeiladau AIS a bennir yn R7 o'r dDCO yn fwy na'r rheiny sydd wedi eu gosod allan yn yr LVIA ar gyfer senario felly, roedd yr ExA yn ceisio archwilio'r mater gyda'r Ymgeisydd yn ISH4 i weld a oedd unrhyw oblygiadau ar gyfer yr LVIA. Deliodd yr Ymgeisydd â'i nodyn am uchder adeiladau OnSS [REP6-025] a manylu arno gan ddweud nad oedd y gwahaniaeth rhwng uchder a bennir yn yr LVIA ac yn R7 o'r dDCO yn gwneud dim gwahaniaeth i'r asesiadau. Y rheswm am hyn oedd y byddai uchder adeiladau'n gysylltiedig â dewis AIS lawer yn llai na'r hyn sy'n gysylltiedig â dewis GIS, ac uchder y dewis GIS oedd yn creu'r achos gwaethaf o ran yr asesiad tirwedd a gwelededd. At hynny, byddai adeilad AIS uwch na'r hyn a bennir yn R7 o'r dDCO yn golygu lleihad cyfatebol yn yr ôl-troed gofynnol, gan gydbwysu unrhyw effeithiau tirwedd a gwelededd o ganlyniad. Nid oedd yr un IP am anghytuno â barn yr Ymgeisydd am y mater, ac roedd yr ExA yn fodlon â'r esboniad a chynnwys y parametrau AIS yn R7 o'r dDCO.

- 5.8.33. O ran rhwystro golygfeydd agored o eiddo Mr Davies, atebodd yr Ymgeisydd Mr Davies a chwestiynau ysgrifenedig yr ExA am y mater [REP4-003 a REP5-004]. Tynnodd yr Ymgeisydd sylw at y ffaith y byddai'r llain o goed yn rhan dde-ddwyrain y safle OnSS (fel y gwelir yn ES Ffigur 2.16 [APP-179] a Ffigur 2 yn yr oLEMP [REP7-027] yn ôl o ffin y cae gan ddarparu rhywfaint o sgrinio o'r OnSS ond nid yn rhwystro rhannau helaeth o'r olygfa bresennol o eiddo ar hyd Ffordd Glasgoed. Byddai cyfle hefyd i drigolion lleol roi sylwadau am y cynigion tirwedd, fel sydd wedi ei osod allan yn y Ddogfen Egwyddorion Dylunio [REP7-028] ac, yn ôl a ddeallai'r ExA, drwy broses CSDd o fodloni gofynion yn ymwneud â materion tirwedd. Roedd yr ExA yn ystyried bod hyn yn ymateb ac yn ganlyniad boddhaol.
- 5.8.34. Ymatebodd yr Ymgeisydd i bryderon IP am oleuadau gweithredu [REP1-001], gan osod allan: na fyddai rhywun yn yr OnSS drwy'r amser, a byddai angen unrhyw oleuadau yn ystod gweithgareddau diogelwch a gofal yn unig; y byddai angen rhywfaint o oleuadau cyfeiriad ar gyfer diogelwch a gofal; ac er y byddai angen rhai goleuadau ar gyfer tasgau penodol yn allanol, anaml y byddai angen hynny. Fel y cyfryw, nid fyddid yn disgwyl effeithiau goleuadau artiffisial sylweddol ar dderbynyddion gweledol. Ailadroddwyd hyn gan yr Ymgeisydd yn ystod ISH3, ac eglurodd y byddai R19 o'r dDCO yn sicrhau manylion goleuadau'n gysylltiedig â'r OnSS.
- 5.8.35. O ran pryderon Charlotte Bower [AS-050], ymatebodd yr Ymgeisydd [REP7-003] i egluro na fyddai'r OnSS yn defnyddio dim tir sydd wedi ei ddynodi'n llain werdd. Rhoddodd yr Ymgeisydd fanylion hefyd am y ffordd roedd wedi defnyddio proses rymus o ddewis safle ac wedi ceisio lleihau effeithiau'r OnSS drwy'r oLEMP a gofynion perthnasol y dDCO. I ymateb i [RR-034] a [RR-036], tynnodd yr Ymgeisydd sylw at y ffaith, gydag adfer tir ar hyd y llwybr ECC, adfer cloddiau, plannu coed cloddiau a lliniaru tirwedd ac ecoleg a gwella o fewn y safle OnSS, byddai coridorau gwyrdd yn cael eu cynnal neu eu creu a cholli cloddiau'n cael ei lliniaru.
- 5.8.36. Ar gyfer pryderon a godwyd am bendefynu effeithiau 'canolig' fel rhai sylweddol neu ansylweddol ar sail barn broffesiynol, mae'r ExA wedi delio â'r mater hwn yn adran 5.7 (SLVIA) uchod ac mae o'r un farn am ei dderbynioldeb ar gyfer yr LVIA.
- 5.8.37. Erbyn diwedd yr Archwiliad, roedd CSDd [REP7-049] a CNC [REP8-047] wedi llofnodi SoCG a'r Ymgeisydd yn cytuno ar yr holl faterion LVIA ar gyfer gwaith ar y tir.

- 5.8.38. Er bod CSDd wedi llofnodi SoCG yn D7 yn cytuno ar bob mater, gan gynnwys am y cyfnod adnewyddu plannu tirwedd o bum mlynedd sydd wedi ei bennu yn R9 yn y dDCO, roedd CSDd hefyd yn dangos yn ei ymateb i ExQ3 yn yr un amserlen [REP7-05] y dylai'r oLEMP bennu hyd yr amser y cyfeirir ato fel 'tymor hir' ar gyfer cynnal a chadw tirwedd. Tynnodd yr Ymgeisydd sylw wedyn [REP8-004] fod oLEMP paragraff 36 yn cyfeirio at gynnal a chadw dros 'oes weithredol' y Datblygiad Arfaethedig acfelly nid oedd angen dim ychwanegiadau pellach.
- 5.8.39. Roedd yr ExA, drwy gwestiynau ysgrifenedig ac fel rhan o ISH3 ac ISH4 hefyd yn amau cyfnod arfaethedig yr Ymgeisydd o bum mlynedd i adnewyddu tirwedd o fewn R9 yn y dDCO. Roedd hyn ar y sail bod yr LVIA yn ddibynol ar effeithiolrwydd plannu sgrinio i liniaru neu leihau effeithiau andwyol yn gysylltiedig â'r OnSS dros y cyfnod hirach. Roedd yr Ymgeisydd yn mynnu bod y cyfnod yn ddigonol o gofio bod pum mlynedd yn cael ei ystyried yn gyffredinol yn gyfnod safonol i benderfynu a yw plannu wedi sefydlu, neu wedi methu a bod angen plannu o'r newydd [REP1-007, REP5-004 ac REP8-007]. Tynnwyd sylw gan yr Ymgeisydd hefyd at y ffaith, lle'r oedd dDCOau eraill wedi ymestyn y cyfnod i blannu o'r newydd (gan gynnwys Norfolk Vanguard a Norfolk Boreas), fod hynny oherwydd pryderon a godwyd gan IP am dywydd eithriadol yn gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd ar gyfer y lleoliadau daearyddol hynny ac anawsterau cysylltiedig wrth sefydlu planhigion. Esboniodd yr Ymgeisydd nad oedd dim pryderon felly wedi eu codi na thystiolaeth gadarn wedi ei darparu i gefnogi pryderon felly yn yr achos hwn i gyfiawnhau cyfnod estynedig.

Casgliadau ExA ar faterion tirwedd a gweledol

- 5.8.40. Mae NPS EN-1 yn cydnabod y bydd bron pob prosiect isadeiledd sy'n arwyddocaol yn genedlaethol yn effeithio ar y dirwedd a bod pob isadeiledd arfaethedig yn debygol o achosi effeithiau gweledol i dderbynyddion o gwmpas safleoedd arfaethedig. Mae NPS EN-5 hefyd yn cydnabod y gall isorsafoedd newydd achosi effeithiau ar dirwedd ac yn weledol. Mae'r ExA yn fodlon fod yr Ymgeisydd wedi gwneud asesiad tirwedd a gweledol priodol ac wedi nodi'n ddigonol effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar dderbynyddion tirwedd ac yn weledol.
- 5.8.41. Ar sail y dystiolaeth, a chan nodi SoCg CSDd ar yt namyer, mae'r ExA yn ystyried y byddai cyfnod asdneydur dirwedd o bwum mlynedd, ar y cyd ag LEMP yn rhoi manylion am gamau plannu, rheoli a chynnal a chadw, yn ddigonol i sicrhau effeithiolrwydd tebygol tirweddu dros gyfnod hir.
- 5.8.42. Byddai elfennau'r Datblygiad Arfaethedig (ECC ac OnSS) ar y tir yn achosi rhai effeithiau sylweddol lleol ar nodweddion tirwedd, cymeriad tirwedd a derbynyddion gweledol yn ystod adeiladu. Bydd presenoldeb yr OnSS hefyd yn cael rhai effeithiau sylweddol lleol ar gymeriad tirwedd a derbynyddion gweledol yn ystod blynyddoedd cynnar ei weithredu. O ganlyniad i weld plannu tirwedd arfaethedig yn sefydlu ac aeddfedu, mae'r ExA yn fodlon y byddai effeithiau sylweddol felly yn lleihau'n sylweddol erbyn Blwyddyn 15 i'r mwyafrif o dderbynyddion. Byddai'r eithriad i hyn yn gyfyngedig i ddefnyddwyr y ProW yn union i'r gogledd o'r safle OnSS, yng nghyffiniau Golygfan 1. Byddai effeithiau gweledol yn parhau'n sylweddol i'r derbynyddion hyn oherwydd gallu gweld tuag at yr OnSS drwy fylchau yn y llystyfiant, o gofio'r cyfyngiadau ar blannu coed a choedlannau yn union ar ben ceblau wedi eu claddu. Byddai rhai effeithiau sylweddol lleol ac am gyfnod byr ar gymeriad tirwedd a derbynyddion gweledol hefyd yn digwydd yn ystod dadgomisiynu.
- 5.8.43. Mae NPS EN-1 ac NPS EN-3 yn hyrwyddo dylunio isadeiledd ynni'n sensitif ac yn tynnu sylw at y ffaith fod lleoli, lliwiau, defnyddiau a thirweddu yn gallu helpu lleihau

niwed i dirwedd ac yn weledol. Mae'r ExA yn fodlon fod sylw dyladwy wedi ei roi i faterion felly gan yr Ymgeisydd. Mae dylunio'n cael ei ystyried ymhellach yng Nghyfrol 2, Pennod 7 yn yr Adroddiad hwn.

- 5.8.44. Byddai lliniaru a rheoli er mwyn osgoi a lleihau effeithiau tirwedd a gweledol andwyol, lle mae'n rhesymol ac yn briodol, yn cael eu sicrhau'n ddigonol drwy'r dDCO. Mae hyn yn cynnwys y gofynion dilynol: R6 (gwaith isorsafoedd, gan gynnwys patrwm, graddfa, lliw a defnyddiau); R7 (parametrau dylunio ar y tir); R8 (darparu tirweddu); R9 (gweithredu a chynnal a chadw tirweddu); R10 (cod ymarfer adeiladu, gan gynnwys datganiad dull adeiladu, cynllun rheoli pridd a chynllun allyriadau goleuadau artiffisial); R13 (cynllun rheoli tirwedd ac ecoleg); R17 (adfer tir a ddefnyddir dros dro i adeiladu); R19 (rheoli allyriadau goleuadau artiffisial gweithredol); ac R11 (dadgomisiynu ar y tir).
- 5.8.45. Gan gymryd y materion uchod i ystyriaeth, mae'r ExA yn fodlon y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cydfynd ag NPS EN-1, NPS EN-3 ac NPS EN-5 (a chyda drafftiau'r NPSau hyn) ar gyfer materion tirweddu a gweledol mewn cysylltiad â'r gwaith arfaethedig ar y tir. Mae'r ExA hefyd yn fodlon y byddai cydymffurfio â DCCLDP Polisiau VOE2 a VOE10 yn y cyswllt hwn. At hynny, o gofio y byddai effeithiau andwyol sylweddol gweddilliol ar gyfer materion tirwedd a gweledol yn gyfyngedig ac yn lleol, mae'r ExA yn rhoi pwysau canolig i'r materion hyn yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

5.9. PROSESAU FFISEGOL MOROL AC ARFORDIROL

Cyflwyniad

- 5.9.1. Cafodd pwnc prosesau ffisegol morol ac arfordirol eu nodi fel prif fater yn asesiad cychwynnol yr ExA [PD-007]. Mae'r adran hon yn ystyried y Datblygiad Arfaethedig tua'r môr o benllanw cymedrig y gorllanw. Mae prosesau ffisegol morol ac arfordirol yn derm ar y cyd am y meysydd pwnc dilynol:

- Lefelau dŵr;
- Cerrynt;
- Tonnau a gwynt;
- Gwewaddoidiona daearg, gan gynnwys dosbarthiad gwaddodion gwely'r môr a chludo gwaddodion;
- Geomorffoleg gwely'r môr; a
- Geomorffoleg yr arfordir.

Ystyriaethau Polisi

Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (NPS EN-1)

- 5.9.2. Mae paragraff 4.8.5 yn NPS EN-1 yn dweud ei bod yn rhaid i ymgeiswyr ystyried effeithiau newid yn yr hinsawdd wrth gynllunio lleoliad, dylunio, adeiladu, gweithredu a, lle mae'n briodol, dadgomisiynu isadeiledd ynni newydd. Dylai'r Datganiad Amgylcheddol osod allan sut bydd y cynnig yn cymryd i ystyriaeth effeithiau newid yn yr hinsawdd a ragwelir.

- 5.9.3. Mae adran 5.5 yn NPS EN-1 yn mynd i'r afael â newid yn yr arfordir. Mae paragraff 5.5.1 yn dweud mai nod y Llywodraeth yw sicrhau bod ein cymunedau arfordirol y ffynnu ac yn addasu i newid yn yr arfordir. Mae hyn yn golygu y dylai cynllunio:

- Sicrhau bod polisiau a phenderfyniadau mewn ardaloedd arfordirol yn seiliedig ar ddealltwriaeth o newid yn yr arfordir gydag amser;
- Atal datblygiad newydd rhag bod mewn perygl o newid yn yr arfordir drwy (i) osgoi datblygiad amhriodol mewn ardaloedd sy'n agored i newid yn yr arfordir neu unrhyw ddatblygiad sy'n ychwanegu at effeithiau newid ffisegol yn yr arfordir, a (ii) cyfeirio datblygiad i ffwrdd oddi wrth ardaloedd sy'n agored i newid yn yr arfordir;
- Sicrhau bod y perygl i ddatblygiad sydd, mewn eithriad, yn ofynnol mewn ardal o newid yn yr arfordir oherwydd bod angen lleoliad ar yr arfordir a'i fod yn darparu buddiannau economaidd a chymdeithasol sylweddol i gymunedau, yn cael ei reoli yn ystod yr oes a fwriedir ar ei gyfer; a
- Sicrhau bod cynlluniau ar waith i sicrhau bod ardaloedd arfordirol yn gynaliadwy yn y tymor hir.

- 5.9.4. Dylai'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau fod yn fodlon y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn gallu gwrthsefyll erydu a dyddodi arfordirol, o gymryd i ystyriaeth y newid yn yr hinsawdd, yn ystod ei oes weithredol ac unrhyw gyfnod dadgomisiynu.

Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Ynni Adnewyddadwy (NPS EN-3)

- 5.9.5. Mae paragraph 2.3.5 yn NPS EN-3 yn dweud bod adran 4.8 yn NPS EN-1 yn cynghori y dylid asesu gallu'r prosiect i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd. At hynny,

mae paragraff 2.6.113 yn cadarnhau y dylai'r Ymgeisydd hefyd wneud asesiad o effeithiau gosod ceblau ar draws y parth rhwng y ddau lanw.

- 5.9.6. Mae paragraff 2.9.196 ymhellach yn dweud y dylai'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau fod yn fodlon bod y dulliau adeiladu a'r defnyddiau a ddefnyddir yn rhesymol yn lleihau effeithiau posibl yr amgylchedd ffisegol sy'n derbyn.
- 5.9.7. Ar gyfer lliniaru, mae paragraff 2.6.197 yn dweud y dylai'r Ymgeisydd fod wedi ystyried gosod ceblau mewn ffosydd ar ddyfnder priodol a defnyddio technegau diogelu rhag sgwrio o gwmpas adeiledd alltraeth i atal effeithiau sgwrio o'i gwmpas.

Datganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft

- 5.9.8. Mae gofynion polisi'r drafft o NPS EN-1 ac EN-3 ar gyfer prosesu ffisegol morol ac arfordirol yn fras yn gyson â'r datganiadau NPS cyfredol, hen ddim newidiadau sylweddol wedi eu nodi.

Deddfwriaeth a Pholisiau Eraill

Polisi Cenedlaethol Cymru

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru (2019)

- 5.9.9. Mewn cysylltiad â Chynllun Morol Cenedlaethol Cymru, mae Polisi SOC_08: Gwrthsefyll Newid yn yr Arfordir a Llifogydd a Pholisi SOC_09: Effeithiau ar Newid yn yr Arfordir a Llifogydd yn berthnasol. At hynny, mae Polisi SOC_09 yn dweud y dylai'r cynnig ddangos sut mae'n osgoi effeithiau andwyol sylweddol ar brosesau arfordirol ac yn lleihau perygl newid yn yr arfordir a llifogydd.
- 5.9.10. Mae Polisi SOC_11: Gwrthsefyll Newid yn yr Hinsawdd hefyd yn berthnasol, gan fod y polisi hwn yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ddangos eu bod wedi ystyried effeithiau newid yn yr hinsawdd ac wedi ymgorffori mesurau addasu priodol.
- 5.9.11. Ar gyfer effeithiau croniadol, mae Polisi GOV_01 yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ddangos eu bod wedi asesu effeithiau croniadol yn llawn. O ran y dewis o drefn, dylent anelu at osgoi, lleihau a lliniaru effeithiau croniadol.

Polisi Cynllunio Cymru (2021)

- 5.9.12. Mae Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 11 (PPW11) (2021) yn gosod allan bolisiau cynllunio Llywodraeth Cymru. Ychwanegir ato gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol, Cylchlythyron Llywodraeth Cymru a llythyron egluro polisi sydd, gyda PPW11, yn darparu'r fframwaith polisi cynllunio cenedlaethol ar gyfer Cymru.
- 5.9.13. Ar gyfer prosesau morol ac arfordridorol, mae PPW11 yn dweud y dylai ymgeiswyr ddylunio cynigion i allu gwrthsefyll effeithiau newid yn yr hinsawdd yn ystod eu hoes, ac nid achosi bod cynnydd graddol yn y perygl. Yn ogystal, nid yw'n dderbyniol i ddatblygiad mewn un lleoliad ychwanegu'n annerbyniol at effeithiau newid ffisegol ar yr arfordir mewn lleoliad arall.

Achos yr Ymgeisydd

Methodoleg


- 5.9.14. Ceir manylion am asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau ar brosesau ffisegol morol ac arfordirol yn y Datganiad Amgylcheddol, Cyfrol 2, Pennod 2 (yr ES) [REP8-084]. Mae'r bennod ES hon yn cadarnhau'r effeithiau ar brosesau ffisegol morol ac

arfordirol yn deillio o adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig. Mae'r potensial ar gyfer effeithiau croniadol, rhyng-gysylltiol ac ar draws ffiniau hefyd yn cael ei asesu.

5.9.15. Roedd yr ES yn cadarnhau bod yr asesiad o effeithiau ar yr amgylchedd ffisegol forol wedi ei ystyried dros ddwy raddfa ofodol:

- Cylch pell – sy'n cael ei ddiffinio fel yr ardal o gwmpas yr arae tyrbinau a'r coridor ceblau allforio alltraeth (ECC) lle gall newidiadau anuniongyrchol ddigwydd; a
- Cylch agos – sy'n cael ei ddiffinio fel ôl troed yr arae tyrbinau a'r ECC alltraeth (Paragraff 18 yn [REP8-084]).

Ffigur 15: Ardal astudiaeth prosesau ffisegol [REP8-084]



5.9.16. Yn ogystal â chyflwyno'r ES [REP8-084], mae Cyfrol 4, Atodiad 2.1 yn darparu adroddiad technegol gwaelodlin ar brosesau ffisegol [APP-075] ac mae Cyfrol 4, Atodiad 2.2 [APP-076] yn darparu model o adroddiad dylunio a dilysu ar gyfer y modelu niferol a ddefnyddir i gefnogi'r bennod EA.

5.9.17. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod yr asesiad wedi ei wneud yn unol ag arfer gorau a chanllaw'r diwydiant. Mae'r dogfennau canllaw penodol a ddefnyddiwyd i ychwanegu at y methodolegau asesu wedi eu rhestru ym mharagraff 6 yn yr ES [REP8-084].

5.9.18. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd hefyd fod yr asesiad wedi ystyried amrywio naturiol tebygol, neu newidiadau hir dymor, mewn prosesau ffisegol o fewn oes y Datblygiad Arfaethedig oherwydd cylchoedd naturiol a / neu newid yn yr hinsawdd, megis lefel y môr yn codi. Mae hyn yn bwysig oherwydd mae'n galluogi sefydlu lefel waelodlin i gyfeirio ati y prosesau ffisegol a all fod wedi eu diwygio, drwy gyfnod oes y Datblygiad Arfaethedig. Caiff manylion amodau gwaelodlin eu cynnwys yn yr

adroddiad technegol gwaelodlin ar brosesu ffisegol, ac maent yn cynnwys darparu ar gyfer effeithiau posibl newid yn yr hinsawdd [APP-075].

Asesiad o effeithiau

- 5.9.19. Mae Tabl 15 yn yr ES yn rhoi crynodeb o'r asesiad prosesau ffisegol morol ac arfordirol ar gyfer adeiladu, gweithredu, dadgomisiynu ac effeithiau croniadol [REP8-084]. Nodwyd yr effeithiau dilynol o ran adeiladu, gweithredu, dadgomisiynu ac effeithiau gweddilliol croniadol.

Effeithiau adeiladu

- Newidiadau posibl mewn crynodiadau o waddodion mewn daliant, lefelau gwelyau a math / cymeriad gwaddodion yn deillio o weithgareddau adeiladu, gan gynnwys treillio, tyllu a gosod ceblau;
- Newidiadau posibl yn Constable Bank/ Gwastadeddau'r Rhyl a safleoedd wedi eu dynodi oherwydd dylanwad cyfunol gweithgareddau symud gwaddodion, e.e. treillio a chlirio tonnau tywod;
- Newidiadau posibl yn Constable Bank/ Gwastadeddau'r Rhyl, safleoedd wedi eu dynodi ar arfordir ffinio, yn deillio o dreillio / gwaredu newid bwriadol yn lefel y gwely ac addasu'r tonnau, y llanw a chludiant gwaddodion yn gysylltiedig â hynny;
- Newidiadau posibl yn Constable Bank/ Gwastadeddau'r Rhyl, safleoedd wedi eu dynodi ar arfordir ffinio, yn deillio o effeithiau rhwystro yn gysylltiedig (yn rhannol) ag isadeiledd wedi ei osod;
- Newidiadau posibl yn yr arfordir yn deillio o Ddrilio Cyfeiridol Llorweddol (HDD) a chreu ffosydd yn y man glanio;
- Posibilrwydd newidiadau dros gyfnod hir yn yr arfordir yn deillio o ddefnyddio dulliau diogelu ceblau yn y man glanio; a
- Posibilrwydd newidiadau dros gyfnod hir yn yr arfordir yn deillio o ddiogelu ceblau o fewn ardaloedd ger y glannau.

- 5.9.20. Ar gyfer y cyfnod adeiladu, roedd yr asesiad yn nodi bod yr effeithiau ar gyfer pwyntiau bwled 2-7 uchod yn rhai mân andwyol nad ydynt yn sylweddol yn nhermau EIA. Mae'r pwynt bwled cyntaf yn ymwneud â newidiadau mewn proses ffisegol sydd â photensial i gael efaith anuniongyrchol ar dderbynyddion amgylcheddol eraill. Gan fod hwn yn "llwybr", mae'r effaith wedi ei hystyried ym mhennod pwnc berthnasol ES.

Effeithiau gweithredu.

- Potensial sgwrio gwaddodion gwely'r môr, gan gynnwys o gwmpas adeileddau i ddiogelu rhag sgwrio;
- Potensial newidiadau yn Constable Bank/ Gwastadeddau'r Rhyl a safleoedd wedi eu dynodi yn deillio o addasu trefn y llanw;
- Potensial newidiadau yn Constable Bank/ Gwastadeddau'r Rhyl a safleoedd wedi eu dynodi a'r arfordir sy'n ffinio yn deillio o addasu trefn y tonnau;
- Potensial newidiadau yn Constable Bank/ Gwastadeddau'r Rhyl a safleoedd wedi eu dynodi a'r arfordir sy'n ffinio yn deillio o addasu'r drefn cludiant gwaddodion; a
- Potensial newidiadau yn yr arfordir yn deillio o unrhyw addasu yn Constable Bank a Gwastadeddau'r Rhyl.

- 5.9.21. Ar gyfer y cyfnod gweithredu, roedd yr asesiad yn pennu bod yr effeithiau ar gyfer pwyntiau bwled 2-5 uchod yn rhai mân andwyol nad ydynt yn sylweddol yn nhermau EIA. Mae'r pwynt bwled cyntaf yn ymwneud â newidiadau mewn proses ffisegol sydd â'r potensial i gael effaith anuniongyrchol ar dderbynyddion amgylcheddol eraill. Gan fod hwn yn 'llwybr', mae'r effaith wedi ei hystyried ym mhennod pwnc berthnasol ES.

Effeithiau dadgomisiynu

- Newidiadau posibl mewn crynodiadau o waddodion mewn daliant, lefelau gwelyau a math waddodion; a
- Newidiadau posibl yn yr arfordir yn deillio o waredu isadeiledd a dulliau diogelu creigiau cysylltiedig.

- 5.9.22. Ar gyfer y cyfnod dadgomisiynu, roedd yr asesiad yn nodi'r effeithiau ar gyfer pwyntiau bwled 2 a 3 uchod yn rhai mân andwyol nad ydynt yn sylweddol yn nhermau EIA. Mae'r pwynt bwled cyntaf yn ymwneud â newidiadau mewn proses ffisegol sydd â'r potensial i gael effaith anuniongyrchol ar dderbynyddion amgylcheddol eraill. Gan fod hwn yn 'llwybr', mae'r effaith wedi ei hystyried yn y bennod pwnc ES berthnasol.

Effeithiau croniadol

- Potensial ar gyfer cynnydd dros dro mewn crynodiadau o waddodion mewn daliant (SCC) a lefelau gwely'r môr o ganlyniad i osod seiliau a threillio am agregau;
- Potensial ar gyfer cynnydd dros dro mewn SSC a lefelau gwely'r môr o ganlyniad i osod seiliau a gwaredu sbwriel treillio mewn mannau gwaredu wedi eu trwyddedu;
- Potensial ar gyfer newidiadau croniadol mewn hydrodynameg, tonnau a chlodiant gwaddodion yn deillio o ryngweithio â Lagŵn Llanw Flagstaff;
- Potensial ar gyfer newidiadau croniadol mewn hydrodynameg, tonnau a chlodiant gwaddodion yn deillio o ryngweithio â phrosiectau fferm wynt alltraeth arfaethedig Cylch 4; a
- Potensial ar gyfer newidiadau croniadol mewn hydrodynameg, tonnau a chlodiant gwaddodion yn deillio o ryngweithio â gwaith newydd i amddiffyn yr arfordir.

- 5.9.23. Ar gyfer effeithiau croniadol, roedd yr asesiad yn nodi'r effeithiau ar gyfer pwyntiau bwled 1 a 2 uchod fel rhai'n ymwneud â newidiadau mewn proses ffisegol sydd â'r potensial i effeithio'n anuniongyrchol ar dderbynyddion amgylcheddol. Gan fod hwn yn 'llwybr', mae'r effaith wedi ei hystyried yn y bennod pwnc ES perthnasol. Yr unig eithriad i hyn fyddai pwynt bwled 3 a aseswyd i gael effaith weddilliol fân niweidiol nad yw'n sylweddol yn nhermau EIA.

- 5.9.24. Ni chafodd yr effeithiau a restrwyd ym mhwyntiau bwled 3 a 4 eu hasesu gan fod yr Ymgeisydd wedi dweud nad oedd digon o wybodaeth ar gael i wneud asesiad.

Effeithiau eraill

- 5.9.25. O ran effeithiau rhyngberthynas a phrosesau morol ac arfordirol a ffisegol, dywedodd yr Ymgeisydd fod y gwahanol brosesu ffisegol eisoes yn rhyngberthynol. Mae cludiant gwaddodion yn ddibynnol ar gerrynt a thonau, ac felly roedd y prosesau cyswllt hyn eisoes wedi eu hystyried o fewn yr asesiad. Roedd gwybodaeth felly am brosesau ffisegol hefyd wedi ei defnyddio i ychwanegu at

bynciau asesu eraill megis adaryddiaeth alltraeth ac ecoleg rhwng y ddau lanw ac ecoleg pysgod a physgod cregyn.

5.9.26. Yn unol â hynny, roedd asesiadau wedi eu gwneud ar wahân o fewn y penodau pwnc unigol hyn, ac felly cafodd prosesau morol arfordirol a ffisegol eu tynnu allan o'r asesiad effeithiau rhyngberthynol (Section 2.14 of the ES [REP8-084]).

5.9.27. Nid oedd dim potensial ar gyfer effeithiau ar draws ffiniau wedi ei nodi yn yr ES (Adran 2.15 yn yr ES [REP8-084]).

Lliniaru

5.9.28. Cyflwynodd yr Ymgeisydd Restr Lliniaru a Monitro gyda'r cais [APP-310]. Cafodd honno ei diwedddaru yn ystod yr Archwiliad a chyflwynwyd y fersiwn derfynol erbyn y Dyddiad Cau 8 [REP8-016]. Ar ffurf tabl mae hyn yn gosod allan yr ymrwymadau lliniaru a'r mecanweithiau sicrhau arfaethedig. At hynny, mae'r mesurau lliniaru cychwynnol sy'n benodol i brosesau ffisegol morol ac arfordirol hefyd wedi eu pennu yn Nhabl 8 yn adan 2.9 yn yr ES [REP8-084].

5.9.29. Mae mesurau lliniaru planedig a chychwynnol yn cynnwys y dilynol:

- Esblygiad dyluniad y prosiect – Roedd hyn yn cynnwys creu llwybr i'r ECC alltraeth i osgoi Constable Bank a hefyd lleihau nifer y tyrbinau gwynt altraeth;
- Ceblau alltraeth – Byddai Cynllun Manylion a Gosod Ceblau (CSIP) yn cael ei ddatblygu. Byddai'r CSIP yn gosod allan ddyfnder addas i gladdu ceblau yn unol ag arfer gorau'r diwydiant, gan leihau perygl gadael ceblau'n agored. Byddai'r CSIP hefyd yn sicrhau bod mannau croesi'r ceblau yn cael eu dylunio'n briodol i leihau effeithiau amgylcheddol. Byddai'r mannau croesi'n cael eu cytuno gyda phartion perthnasol cyn cyflwyno'r CSIP. Byddai'r CSIP hefyd yn cynnwys Asesiad manwl Perygl Claddu Ceblau er mwyn gallu llunio barn ddeallus am ddyfnder claddu i wneud y mwyaf o'r cyfle i geblau barhau wedi eu claddu gan gyfyngu tarfu ar waddodion. Byddai hyn yn cael ei sicrhau gan y Drwydded Forol (ML) fel y gwelir yn y ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol (MLP) [REP8-014].
- Ceblau alltraeth – Lle byddai'n ymarferol, claddu ceblau fyddai'r dull dewisol o ddiogelu ceblau, a byddai'n lleihau'r gofyniad am ddulliau diogelu ar yr wyneb. Lle na ellid sicrhau dyfnder claddu, byddai ceblau'n cael eu diogelu, a allai gynnwys matresu neu osod creigiau. Byddid yn ymchwilio i addasrwydd gosod creigiau neu fatresu er mwyn diogelu ceblau, ar sail data cyfredol am wely'r môr yn y man o ddiddordeb a pherygl wedi ei asesu o niwed wrth daro. Byddai hyn yn cael ei sicrhau gan yr ML fel y gwelir yn y ddogfen MLP [REP8-014].
- Monitro geoffisegol – Byddai monitro ar draws yr ardal lle mae adeiladu i ddigwydd, gyda byffer addas, yn cael ei benderfynu drwy gytuno â Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar ôl cael caniatâd. Byddai monitro felly'n cael ei ddefnyddio i benderfynu effeithiolrwydd claddu ceblau a diogelu ceblau. Byddai hyn yn cael ei sicrhau gan Amodau 34 a 38 yn yr ML fel y gwelir yn y ddogfen MLP [REP8-014];
- Man glanio – Byddid yn defnyddio ffosydd agored yn yr ardal rhwng y ddau lanw a'r HDD, neu dechnegau gwahanol heb ffosydd, i leihau tarfu ar y traeth, a chael ei sicrhau gan Ofyniad 5 yn y dDCO;

- Safleoedd gwaredu – Byddai'r ardal arae yn cael ei thrwyddedu fel Safleoedd gwaredu ar gyfer gadael defnydd treillio a'r hyn fydd yn codi wrth dyllu. Byddai'r holl ddefnydd a gaiff ei dreillio o wely'r môr yn cael ei waredu o fewn yr ardal hon i sicrhau bod defnydd yn cael ei gadw o fewn y system leol o gludo gwaddodion;
- Diogelu rhag sgwrio – Byddid yn defnyddio diogelu rhag sgwrio mewn ardaloedd lle gall gwely'r môr erydu. Nod y dull hwn fyddai cyfyngu faint o ddefnydd a allai gael ei erydu a'i ryddhau i'r golofn ddŵr. Byddai darparu Cynllun Rheoli Diogelu rhag Sgwrio yn cael ei sicrhau yn yr ML fel y gwelir yn y ddogfen MLP [REP8-014]; a
- Dadgomisiynu – Byddai Cynllun Dadgomisiynu yn cael ei ddatblygu i gynnwys y cyfnod dadgomisiynu. Oherwydd y byddai'r cyfnod dadgomisiynu yn broses debyg i'r cyfnod adeiladu, ond i'r gwrthwyneb, byddai'r mesurau lliniaru planedig yn debyg i'r rheiny yn y cyfnod adeiladu. Byddai darparu Cynllun Dadgomisiynu alltraeth yn cael ei sicrhau gan yr ML fel y gwelir yn y ddogfen MLP [REP8-014].

Y Datganiad Cynllunio

- 5.9.30. Mae Datganiad Cynllunio'r Ymgeisydd, Adran 6.6 Daeareg Morol, a Phrosesau Ffisegol yn rhoi crynodeb o'r polisi cenedlaethol sy'n berthnasol i'r Datblygiad Arfaethedig. Daw i'r casgliad fod yr asesiad o brosesau ffisegol morol ac arfordirol wedi rhoi ystyriaeth lawn i'r gofynion perthnasol ar gyfer asesu, fel sydd wedi ei osod allan yn NPS EN-1 ac EN-3, a bod yr asesiad wedi ei wneud yn unol â'r gofynion hynny. Daw i'r casgliad na ddylai'r effeithiau ar brosesau ffisegol morol ac arfordirol bwyso yn erbyn buddion sylweddol y Datblygiad Arfaethedig wrth ystyried y cydbwysedd cynllunio [REP8-083].

Datganiadau Tir Cyffredin

- 5.9.31. Yn y Datganiad terfynol o Dir Cyffredin gan CNC (SoCG), roedd yr holl faterion ar gyfer prosesau ffisegol morol ac arfordirol wedi eu cytuno gyda'r Ymgeisydd [REP8-048].
- 5.9.32. Nid oedd prosesau ffisegol morol ac arfordirol wedi eu cynnwys o fewn cylch gwaith Cyngor Bwrdeistref Sir Conwy, Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Sir Môn. Fel y cyfryw mae'r SoCG hyn yn dal yn ddistaw am y materion hyn [REP8-045], [REP7-049] a [REP8-046].

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

- 5.9.33. Ar wahân i'r materion a godwyd gan CNC fel isod, ni chafodd dim materion pryder sylweddol eraill na phwyntiau egluro eu codi gan Bartion Â Diddordeb yn ystod yr Archwiliad ynglŷn â phrosesau ffisegol morol ac arfordirol.

Diogelu rhag sgwrio eilaidd

- 5.9.34. Yn ei Sylwadau Perthnasol (RR) [RR-015] a'i Sylwadau Ysgrifenedig (WR) [REP1-080], dywedodd CNC y byddai dimensiwn sgwrio eilaidd yn ddibynnol iawn ar ffurf, dyluniad a lleoliad penodol y dull diogel rhag sgwrio. Mae parametrau felly yn amrywiol iawn ac felly nid oes dull clir y gellir ei fesur na sail tystiolaeth i ragweld dimensiwn sgwrio eilaidd yn fanwl. O gofio'r ansicrwydd am ystod gofodol a chyfaint sgwrio eilaidd, mae CNC yn dweud y dylid ystyried monitro ar ôl adeiladu, a bod angen eglurder am y mecanwaith rheoleiddio angenrheidiol mwyaf priodol i sicrhau hynny.

- 5.9.35. I ymateb i'r sylwadau gan CNC NRW [REP2-002] ac i ExQ1.11.2 [REP1-007], cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod yn rhagweld y byddai monitro sgwrio eilaidd yn cael ei wneud fel rhan o arolygon diogelu asedau ar ôl adeiladu. Byddai cynllun monitro felly'n cael ei sicrhau gan yr ML fel y gwelir yn y ddogfen MLP [REP8-014].
- 5.9.36. Caiff hyn ei bennu yn y ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol [REP8-014] ac mae'n rhan o gytundeb rhwng CNC a'r Ymgeisydd yn yr SoCG alltraeth SoCG [REP8-048].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.9.37. Fel y nodwyd uchod, erbyn diwedd yr Archwiliad roedd mater diogelu rhag sgwrio eilaidd wedi ei gytuno rhwng CNC a'r Ymgeisydd. Er bod trwyddedu morol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig y tu allan i'r Archwiliad, mae'r ExA yn fodlon y byddai darparu Cynllun Rheoli Sgwrio yn darparu asesiad digon cadarn ac y byddai'n cael ei sicrhau'n briodol yn yr ML.

Treillio a Gwaredu Defnydd Treillio

- 5.9.38. Yn ei WR, dywedodd CNC nad oedd yn glir a oedd yr ECC alltraeth i gael ei drwyddedu fel safle gwaredu yn y cais ML yn gysylltiedig â'r ardal arâe, ac y dylid darparu rhagor o eglurder [REP1-080].
- 5.9.39. Ar gyfer yr ECC alltraeth, cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod asesiad o waredu defnydd treillio a defnydd wrth ddrilio wedi ei wneud. Fodd bynnag, nid oedd yr Ymgeisydd ar hyo bryd wedi gofyn am drwyddedu'r gweithgarwch gwaredu gan na fydd y dulliau a ddefnyddir yn ystod adeiladu i gael eu llunio'n derfynol tan y cyfnod dylunio manwl ar ôl cael caniatâd. Bryd hynny, os bydd angen gwaredu o fewn yr ardal ECC alltraeth ac ardal gyswllt fferm wynt alltraeth Gwynt y Môr, byddai'r Ymgeisydd yn gwneud cais am drwydded waredu ychwanegol neu drwyddedau angenrheidiol eraill [REP2-002].
- 5.9.40. Mae'r dull hwn yn ffurfio cytundeb rhwng CNC a'r Ymgeisydd yn yr SoCG alltraeth [REP8-048].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.9.41. Fel y nodwyd uchod, erbyn diwedd yr Archwiliad roedd yr agwedd at y potensial ar gyfer safle neu safleoedd gwaredu ychwanegol wedi ei chytuno rhwng CNC a'r Ymgeisydd. Er bod ystyriaethau trwyddedu felly y tu allan i'r Archwiliad, mae'r ExA yn fodlon bod y dull arfaethedig yn rhesymol ac yn rhoi digon o eglurder.

Casgliad a Brosesau Morol ac Arfordirol

- 5.9.42. Archwiliodd yr ExA yr holl asesiadau a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ac ystyriodd y materion a godwyd gan CNC yn ystod yr Archwiliad. Mae'r ExA yn fodlon fod yr Ymgeisydd wedi delio'n llawn ag effeithau posibl prosesau ffisegol morol ac arfordirol yn gysylltiedig ag adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig. At hynny, mae'r ExA yn fodlon fod yr Ymgeisydd wedi dangos y gallai effeithiau'n gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig gael eu lliniaru a'u rheoli'n foddhaol. Er bod lliniaru felly y tu allan i'r broses Archwilio, mae'r ExA yn fodlon y byddai swyddogaethau'r Drwydded Forol a gyflawnir gan Dîm Trwyddedu Morol CNC yn sicrhau ac yn rheoli'n ddigonol y mesurau lliniaru angenrheidiol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig.

- 5.9.43. O ran ystyried newid yn yr hinsawdd, mae'r ExA yn fodlon fod yr Ymgeisydd wedi nodi ac wedi ystyried newidiadau posibl yn yr hinsawdd, megis lefel y môr yn codi, a chaiff newidiadau felly eu hystyried yn llawn o fewn yr asesiad. Felly, fel sy'n ofynnol gan NPS EN-1, mae'r ExA yn ystyried bod yr Ymgeisydd wedi delio'n llawn â'r cwestiwn pa mor agored i ddioddef a pha mor alluog i wrthsefyll newid yn yr arfordir yw'r Datblygiad Arfaethedig.
- 5.9.44. O ran effeithiau croniadol, mae'r ExA yn ymwybodol na chafodd dwy effaith eu hystyried yn yr asesiad am nad oedd gwybodaeth ar gael. Mae'r ExA yn derbyn y rhesymeg hon ac yn ystyried y byddai angen asesiadau amgylcheddol croniadol ar brosiectau posibl eraill a allai ddod ymlaen ac y byddai angen i'r rheiny ynddynt eu hunain gymryd y Datblygiad Arfaethedig i ystyriaeth.
- 5.9.45. O ganlyniad, mae'r ExA yn ystyried bod asesiad yr Ymgeisydd o brosesau ffisegol morol ac arfordirol yn cydymffurfio'n llawn ag amcanion polisi NPS EN-1 ac EN-3, a lle mae hynny'n briodol â'r drafft o NPS EN-1 ac EN-3. At hynny, mae'r ExA o'r farn fod yr Ymgeisydd hefyd wedi darparu digon o wybodaeth i fodloni gofynion Polisiau SOC_08, SOC_09, SOC_11 a GOV_01 yg Nghynllun Morol Cymru a pholisiau perthnasol yn PPW11.
- 5.9.46. Felly, mae'r ExA yn ystyried nad oes dim materion yn ymwneud â phrosesau morol ac arfordirol a fyddai'n pwyso yn erbyn gwneud y Gorchymyn.
- 5.9.47. Bydd y canfyddiadau ar gyfer prosesau morol ac arfordirol yn cael eu cymryd i ystyriaeth yn y cydbwysedd cynllunio cyffredinol yng Nghyfrol 2, Pennod 10 yn yr Adroddiad hwn.

5.10. MOROL – PYSGODFEYDD MASNACHOL, MORGLUDIANT A MORDWYO

CYFLWYNIAD

- 5.10.1. Mae'r Bennod hon yn ystyried y materion sy'n ymwneud â'r ES Pennod 8 Pysgodfeydd Masnachol [REP8-086] a'r ES Pennod 9 Morgludiant a Mordwyo [APP-055]. Asesir pysgota hamdden (gan gynnwys genweirio siarter) yn yr ES Pennod 12 Defnyddwyr a Gweithgareddau Morol Eraill [APP-058].

YSTYRIAETH BOLISI

Datganiadau Polisi Cenedlaethol

- 5.10.2. Mae'r Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Seilwaith Ynni Adnewyddadwy (EN-3) (NPS EN-3) yn cyfeirio at bysgodfeydd masnachol a physgota (paragraffau 2.6.121-2.6.136), a mordwyo a morgludiant (paragraffau 2.6.147-2.6.174).

Pysgodfeydd masnachol

- 5.10.3. Mae paragraffau 2.6.127 i 2.6.128 NPS EN-3 yn cyfeirio at bysgodfeydd masnachol a physgota, a'r ymgynghoriad rhwng yr Ymgeisydd, cynghorwyr statudol, a chynrychiolwyr y diwydiant pysgota. Dylid ceisio arolygon manwl o'r effeithiau ar gyflenwadau pysgod o ddiddordeb masnachol (paragraff 2.6.129) a dylid hefyd ymgynghori ynglŷn â meintiau posibl parthau diogelwch a'r effeithiau ar weithgarwch pysgota (paragraff 2.6.131).
- 5.10.4. Mae paragraff 2.6.130 yn nodi lle mae posibilrwydd y ceisir parthau diogelwch o amgylch seilwaith alltraeth, dylai effeithiau posibl gael eu cynnwys yn yr asesiad o bysgota masnachol.
- 5.10.5. Dylai'r penderfynwr fod yn fodlon bod y broses dethol safle'n lleihau effeithiau niweidiol ar gyflenwadau pysgod i'r eithaf ac fe ddylai ystyried i ba raddau y mae'r datblygiad arfaethedig yn meddiannu unrhyw feysydd pysgota pwysig cydnabyddedig (paragraff 2.6.132). Mae paragraff 2.6.133 yn ei gwneud yn ofynnol i'r penderfynwr fod yn fodlon bod yr ymgeisydd wedi ymgynghori â'r diwydiant pysgota ar gydfodoli.
- 5.10.6. Dylai cynigion lliniaru ddeillio o'r ymgynghoriad rhwng yr Ymgeisydd a'r diwydiant pysgota a, lle y bo'n rhesymol bosibl, dylent gael eu dylunio i sicrhau unrhyw fuddion tymor canolig a thymor hir posibl i'r diwydiant pysgota a'r cyflenwad pysgod masnachol (paragraff 2.6.134-2.6.135).
- 5.10.7. Bydd angen i'r penderfynwr ystyried graddau'r tarfu ar y diwydiant pysgota yn ystod adeiladu a gweithredu a ph'un a liniarwyd hynny lle y bo'n rhesymol bosibl (paragraff 2.6.13).

NPS Drafft

- 5.10.8. Mae NPS dEN-3 Adran 2.31 Effeithiau gwynt alltraeth: pysgodfeydd masnachol a physgota, Paragraff 2.31.6-2.31.9 yn cyfeirio at asesiad yr Ymgeisydd ac yn cynnwys ymgynghoriad â chynghorwyr statudol a chynrychiolwyr y diwydiant pysgota, arolygon, effeithiau ar gyflenwadau pysgod masnachol, a chyfyngiadau tebygol ar weithgarwch pysgota o fewn ffin y Datblygiad Arfaethedig a'r parthau diogelwch.

- 5.10.9. Cyfeirir at fesurau lliniaru ym mharagraffau 2.31.10 a 2.3.11 ac mae'n cynnwys ymgynghori â chynrychiolwyr perthnasol y diwydiant pysgota a chynghorwyr statudol. Mae'n datgan ym mharagraff 2.31.11 *dylai mesurau lliniaru gael eu dylunio i wella, lle y bo'n rhesymol bosibl, unrhyw fuddion tymor canolig a thymor hir bosibl i'r diwydiant pysgota, cyflenwadau pysgod masnachol a'r amgylchedd morol.*
- 5.10.10. Amlinellir dull penderfynu'r SoS ym mharagraffau 2.31.12 – 2.13.14 ac mae'n ymwneud â dethol safe, ymgynghoriadau cynghorwyr statudol a graddau'r tarfu ar y diwydiant pysgota.

Morgludiant a Mordwyo

- 5.10.11. Mae paragraffau 2.6.153-2.6.154 NPS EN-3 yn cyfeirio at ymgysylltu ac ymgynghori rhwng yr Ymgeisydd a'r sector mordwyo; ac i'r datblygiad arfaethedig gydfodoli â defnyddwyr sy'n mordwyo.
- 5.10.12. Mae paragraff 2.6.156 yn mynnu bod yr Ymgeisydd yn cynnal Asesiad Risg Mordwyo (NRA).
- 5.10.13. Ni ddylai'r penderfynwr roi caniatâd datblygu lle y bydd tarfu ar ddefnyddio lonydd môr cydnabyddedig sy'n hanfodol i fordwyo rhyngwladol (paragraff 2.6.161). Dylai tarfu ehangach ar y diwydiannau morgludiant a mordwyo neu golled economaidd iddynt gael eu lleihau i'r eithaf (paragraff 2.6.162). Ar lwybrau morgludiant sy'n llai strategol bwysig, dylai'r Ymgeisydd leihau effeithiau negyddol i'r eithaf fel eu bod Mor Isel ag sy'n Rhesymol Ymarferol (ALARP) (paragraff 2.6.13)
- 5.10.14. Dylid ystyried parhad gweithgareddau chwilio ac achub (paragraff 2.6.164) ac effeithiau ar fadau hamdden (paragraff 2.6.166); a dylai unrhyw risgiau annerbyniol i ddiogelwch mordwyo yn dilyn mesurau lliniaru arwain at beidio â chaniatáu'r cais gan y penderfynwr (paragraff 2.6.165).
- 5.10.15. Paragraff 2.6.158 Pan fydd posibilrwydd y ceisir parthau diogelwch o amgylch seilwaith alltraeth, dylid cynnwys effeithiau posibl yn yr asesiad ar fordwyo a morgludiant. Paragraff 2.6.159 Pan fydd union faint parthau diogelwch posibl yn anhysbys, dylid asesu senario achos gwaethaf realistig. Dylai ymgeiswyr ymgynghori ag Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau (MCA) a chyfeirio at ganllawiau'r Llywodraeth ar barthau diogelwch.

NPS Drafft

- 5.10.16. EN-3 drafft Adran 2.33 Effeithiau gwynt alltraeth: mordwyo a morgludiant (paragraff 2.33.1- 2.33.28). Mae paragraff 2.33.6 yn datgan: *Dylai ymgeiswyr ymgysylltu â phartïon â buddiant yn y sector mordwyo yn gynnar yn ystod cam datblygu'r fferm wynt alltraeth arfaethedig a dylai hyn barhau ar hyd oes y datblygiad, gan gynnwys yn ystod y camau adeiladu, gweithredu a datgomisiynu. Dylid cynnal ymgysylltiad o'r fath er mwyn sicrhau y ceisir datrysiadau sy'n caniatáu i ffermydd gwynt alltraeth a defnyddwyr sy'n mordwyo gydfodoli'n llwyddiannus.*
- 5.10.17. Mae paragraff 2.33.7 yn nodi'r partïon ymgynghori, tra bod paragraff 2.33.8 yn cyfeirio at asesu lonydd môr cydnabyddedig. Mae paragraff 2.33.9-2.33.10 yn cyfeirio at NRA ac mae paragraffau 2.33.11-2.33.12 yn cyfeirio at barthau diogelwch. Cyfeirir at fesurau lliniaru ym mharagraffau 2.33.18-2.33.19 ac mae paragraffau 2.33.20 -2.33.28 yn cyfeirio at wneud penderfyniadau gan yr SoS.

Datganiadau Polisi Cymru

- 5.10.18. Mae Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru (Llywodraeth Cymru, 2019) Polisi - SOC_01: Mynediad i'r amgylchedd morol yn datgan y bydd cynigion sy'n cynnal neu'n gwella mynediad i'r amgylchedd morol yn cael eu hannog.

Canllawiau MCA ac IMO

- 5.10.19. Mae Nodyn Canllaw Morol (MGN) 654 Diogelwch Mordwyo: Gosodiadau Ynni Adnewyddadwy Alltraeth (ORElau) – Canllawiau ar Ymarfer Mordwyol, Diogelwch ac Ymateb Brys y Deyrnas Unedig (DU) (MCA, 2021) yn amlygu materion y mae angen eu hystyried wrth asesu effeithiau sy'n ymwneud â diogelwch mordwyol ac ymateb brys (chwilio ac achub (SAR), achub a llusgo, a gwrth-lygredd) a allai ddeillio o ddatblygiadau OREI.
- 5.10.20. Mae'r Canllawiau Diwygiedig ar gyfer Asesiad Diogelwch Ffurfiol (FSA) i'w Defnyddio yn y Broses Gwneud Rheolau (y Sefydliad Morol Rhyngwladol (IMO), 2018) – yn amlinellu'r fethodoleg FSA.
- 5.10.21. Mae Nodyn Canllaw Morol (MGN) 372 Gosodiadau Ynni Adnewyddadwy Alltraeth (OREIs): Arweiniad i Forwyr sy'n Gweithredu yng Nghyffiniau ORElau yn y Deyrnas Unedig (MCA, 2008) – yn amlygu materion i'w hystyried gan forwyr trydydd parti wrth gynllunio a chynnal teithiau yng nghyffiniau ORElau oddi ar arfordir y Deyrnas Unedig.
- 5.10.22. Y Gymdeithas Ryngwladol Cymhorthion Morol i Fordwyo ac Awdurdodau Goleudai (IALA) Argymhelliad R0139 ym Marcio Strwythurau Alltraeth o Wneuthuriad Dyn IALA, 2021) a Chanllaw G1162 ym Marcio Strwythurau Alltraeth o Wneuthuriad Dyn (IALA, 2021) – maen nhw'n darparu argymhellion a chanllawiau i ddatblygwyr ynglŷn â marcio strwythurau a allai rwystro mordwyo (gan gynnwys ORElau).
- 5.10.23. Atodlen Marcio Safonol ar gyfer Gosodiadau Alltraeth (yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC), 2011)

ACHOS YR YMGEISYDD

Gwybodaeth a Gyflwynwyd

- 5.10.24. Asesodd Cyfrol 2, Pennod 8 yr ES [REP8-086] bysgodfeydd masnachol ac asesodd Cyfrol 2, Pennod 9 yr ES [APP-055] forgludiant a mordwyo.
- 5.10.25. Yn rhan o'r ES Cyfrol 4 (Atodiadau 8.1, 8.2 a 9.1, yn ôl eu trefn), cyflwynwyd Adroddiad Sylfaenol Pysgodfeydd Masnachol [APP-109], Cofnod Ymgynghori Pysgodfeydd Masnachol [APP-110], Asesiad Risg Mordwyo [APP-111],
- 5.10.26. Roedd yr ES hefyd yn cynnwys Datganiad Parth Diogelwch [APP-297], Adroddiad Cynllun Tystiolaeth [APP-301] gan gynnwys atodiadau [APP-302] ac [APP-303], a Chynllun Cyswllt a Chydfodoli Pysgota [REP1-033].
- 5.10.27. Mae'r Ymgeisydd wedi darparu dogfen MLP [REP8-014] sy'n rhoi tabl o'r egwyddorion arfaethedig y disgwylir iddynt lywio'r Trwyddedau Morol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig.

Dogfennau a gyflwynwyd yn ystod yr Archwiliad

- 5.10.28. Diweddarodd yr Ymgeisydd nifer o ddogfennau sawl gwaith yn ystod yr Archwiliad a pharatôdd Restr Gwallau yn y Cais [REP1-004] a amlygodd wallau a chywiriadau angenrheidiol lle nad oedd dogfennau diwygiedig yn cael eu darparu. Erbyn Terfyn Amser (D) 8, roedd y materion yn y rhestr gwallau wedi'u hymgorffori ym Mhenodau perthnasol yr ES (a rhoddwyd cyfeirnod dogfen newydd iddynt yn yr EL).
- 5.10.29. Rhestrir dogfennau eraill a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd a chan bartïon eraill yn ystod yr Archwiliad (fel Datganiadau Tir Cyffredin, Ymatebion i Bwyntiau Gweithredu Gwrandawriad, Ymatebion Ysgrifenedig yr Ymgeisydd i ExQ) yn Atodiad B – Llyfrgell yr Archwiliad.
- 5.10.30. Amlinellir dogfennau newydd perthnasol a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd yn ystod yr Archwiliad a'r rhesymau dros y newidiadau hyn yn y tabl isod:

Tabl 8: Dogfennau Newydd

Teitl y Ddogfen	Cyfeirnod	Rheswm
Cynllun Cyswllt a Chydfodoli Pysgodfeydd	REP1-033	Yr ymagwedd at gysylltu â physgotwyr masnachol a genweirwyr siarter.
Parth Cyfyngiad Gwastadeddau'r Rhyl yn Agos i Goridor Cefl Awel y Môr	REP1-048	Maint Terfynau'r Gorchymyn a diffiniad o barth cyfyngiad Gwastadeddau'r Rhyl
Tabl Casgliadau'r Datganiad Amgylcheddol	REP1-049	Crynodeb o effeithiau rhagfynedig a phosibl fel y'u nodwyd ym mhob pennod o'r Datganiad Amgylcheddol
Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno'r Drwydded Forol a'i Chynnydd	REP8-018	Diweddariad ar gynnydd cyflwyno'r Drwydded Forol i CNC
Egwyddorion Trwydded Forol	REP8-014	Egwyddorion arfaethedig y disgwylir iddynt lywio'r Trwyddedau Morol
Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro	REP8-016	Mae'n cyfuno fersiwn flaenorol o'r Atodlen Mesurau Lliniaru [APP-310] a'r Atodlen Monitro [APP-311] yn un tabl.
Nodyn Egluro Asesu Effeithiau Cronnol	REP2-028	Nodyn egluro i fynd i'r afael â sylwadau gan CNC ynglŷn ag effeithiau cronol ar ecoleg mamaliaid môr ac ecoleg pysgod a physgod cregyn

Methodoleg EIA yr Ymgeisydd

- 5.10.31. Amlinellir yr ymagwedd generig at fethodoleg asesu effeithiau amgylcheddol (EIA) a ddefnyddiwyd yn y prosiect cyfan yn y Fethodoleg Asesu Effeithiau Amgylcheddol [REP8-056] lle mae arwyddocâd effeithiau wedi'i seilio ar fatrics sy'n cynnwys maint yr effaith a sensitifrwyd y derbynnydd. Ystyrir bod unrhyw effaith y deir i'r casgliad ei bod o arwyddocâd cymedrol neu fawr o fewn y matrices yn 'arwyddocaol' yn nhermau EIA. Mae pob pennod penodol i bwnc yn amlinellu'r ymagwedd EIA ac

unrhyw wahaniaethau yn y fethodoleg asesu ac fe'i crynhowyd yn yr adran berthnasol o'r adroddiad hwn.

Achos yr Ymgeisydd: Pysgodfeydd Masnachol

- 5.10.32. Mae'r adran hon yn archwilio effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar Bysgodfeydd Masnachol.

Ymgynghori

- 5.10.33. Mae'r Adroddiad Ymgynghori [APP-024] yn cyfeirio at gynnwys pysgotwyr lleol mewn gweithgareddau ymgynghori o gam cynnar sy'n cyd-fynd â chanllawiau 2015 y Grŵp Cyswllt Pysgota ag Ynni Adnewyddadwy Gwlyb a Gwynt Alltraeth (FLOWW). Mae'r Adroddiad Ymgynghori yn cofnodi nad oedd dyletswydd i ymgynghori â'r MMO gan fod y Datblygiad Arfaethedig yn nyfroedd Cymru.
- 5.10.34. Cipiwyd gwybodaeth ymgynghori yn ymwneud â nodweddion yr amgylchedd presennol yn [REP8-086] a'r adroddiad technegol sylfaenol pysgodfeydd masnachol [APP-109]. Cipiwyd cofnodion cyfarfodydd â physgotwyr masnachol yn Atodiadau'r Adroddiad Ymgynghori – Rhan 2 (E i H) [APP-026] ac mae Cofnod Ymgynghori â Physgodfeydd Masnachol [APP-110].

Data Sylfaenol

- 5.10.35. Crynhoir ffynonellau data a ddefnyddiwyd i lywio asesiad ES pysgodfeydd masnachol yn [REP8-086, tabl 5] ac mae'n cynnwys cyfyngiadau data (ym mharagraffau 28-32).

Ymagwedd Asesu'r Ymgeisydd

- 5.10.36. Mae'r EIA ar gyfer pysgodfeydd masnachol wedi'i seilio ar yr ymagwedd generig at asesu a ddefnyddiwyd ar gyfer y prosiect cyfan fel y'i hamlinellir yn y Fethodoleg EIA [REP8-056] h.y. asesiad maint yr effaith a sensitifrwydd y derbynnydd i bennu arwyddocâd effeithiau.
- 5.10.37. Mae maint yr effaith yn cyfeirio at werth a bregusrwydd y derbynnydd h.y. y fflyd bysgota sy'n cael ei hasesu, ynghyd â gwrthdroadwydd yr effaith. Ni osodir meini prawf economaidd penodol ar gyfer diffinio gwerth o fewn y maint ac mae wedi'i seilio ar farn. Cyfeirir at ddiffiniad o faint effaith (niweidiol a buddiol) uchel, canolig, isel a dibwys yn [REP8-086, tabl 6].
- 5.10.38. Mae sensitifrwydd derbynnydd yn cyfeirio at adferadwyedd, argaeledd meysydd pysgota amgen, cwmipas gweithredol a gallu'r fflyd bysgota i addasu. Cyfeirir at ddisgrifiad o sensitifrwydd derbynnydd uchel, canolig, isel a dibwys yn [REP8-086, tabl 7].

Asesiad yr Ymgeisydd o Effeithiau

- 5.10.39. Cyfeirir at yr effeithiau rhagfynedig o fewn Pysgodfeydd Masnachol [REP8-086, tabl 15]. Y pysgodfeydd masnachol a amlygwyd ac a aseswyd yw'r fflyd bysgota â chewyll, y fflyd bysgota â rhwydi a'r fflyd lusgrwydo.

- 5.10.40. Yn ystod y **cam adeiladu**, yr effeithiau a amlygwyd oedd:

- Effaith 1: Gweithgareddau adeiladu ardal arâe AyM a phresenoldeb ffisegol seilwaith fferm wynt wedi'i adeiladu yn arwain at lai o fynediad i feysydd pysgota sefydledig neu eithrio ohonynt.

- Effaith 2: Gweithgareddau adeiladu cebl allforio alltraeth AyM a phresenoldeb ffisegol seilwaith fferm wynt wedi'i adeiladu yn arwain at lai o fynediad i feysydd pysgota sefydledig neu eithrio ohonynt.
- Effaith 3: Dadleoli o ardal aráe AyM yn arwain at wrthdaro offer a mwy o bwysau pysgota ar feysydd cyfagos.
- Effaith 4: Dadleoli o ECC alltraeth AyM yn arwain at wrthdaro offer a mwy o bwysau pysgota ar feysydd cyfagos.
- Effaith 5: Gweithgareddau adeiladu ardal aráe ac ECC alltraeth AyM yn tarfu ar adnoddau pysgod a physgod cregyn masnachol bwysig gan arwain at ddadleoli neu darfu ar weithgarwch pysgota.
- Effaith 6: Mwy o draffig llongau yn gysylltiedig â meysydd pysgota AyM sy'n tarfu ar weithgarwch pysgota.
- Effaith 7: Hwyllo ychwanegol i feysydd pysgota amgen ar gyfer llongau a fyddai'n pysgota o fewn ardal AyM fel arall.

5.10.41. Yn ystod y **cam gweithredu**, yr effeithiau a amlygwyd oedd:

- Effaith 1: Presenoldeb ffisegol seilwaith ardal aráe AyM yn arwain at lai o fynediad i feysydd pysgota sefydledig neu eithrio ohonynt.
- Effaith 2: Presenoldeb ffisegol cebl allforio a seilwaith alltraeth o fewn ECC alltraeth AyM yn arwain at lai o fynediad i feysydd pysgota sefydledig neu eithrio ohonynt.
- Effaith 3: Dadleoli o ardal aráe AyM a'r ECC alltraeth yn arwain at wrthdaro offer a mwy o bwysau pysgota ar feysydd cyfagos.
- Effaith 4: Gweithgareddau gweithredu a chynnal a chadw AyM yn arwain at ddadleoli neu darfu ar adnoddau pysgod a physgod cregyn masnachol bwysig.
- Effaith 5: Mwy o draffig llongau o fewn meysydd pysgota o ganlyniad i newidiadau i lwybrau morgludiant a thraffig llongau cynnal a chadw o AyM yn arwain at darfu ar weithgarwch pysgota.
- Effaith 6: Hwyllo ychwanegol i feysydd pysgota amgen ar gyfer llongau a fyddai'n pysgota o fewn ardal AyM fel arall.
- Effaith 7: Presenoldeb ffisegol seilwaith ardal aráe AyM yn arwain at rwygo offer.
- Effaith 8: Presenoldeb ffisegol y cebl allforio a seilwaith cysylltiedig yn arwain at rwygo offer.

5.10.42. Yn ystod y **cam datgomisiynu**, yr effeithiau a amlygwyd oedd:

- Effaith 1: Gweithgareddau datgomisiynu ardal aráe AyM yn arwain at lai o fynediad i feysydd pysgota posibl a/neu sefydledig neu eithrio ohonynt.
- Effaith 2: Gweithgareddau datgomisiynu ECC alltraeth AyM yn arwain at lai o fynediad i feysydd pysgota sefydledig neu eithrio ohonynt.
- Effaith 3: Dadleoli o ardal aráe AyM yn arwain at wrthdaro offer a mwy o bwysau pysgota ar feysydd cyfagos.
- Effaith 4: Dadleoli o ECC alltraeth AyM yn arwain at wrthdaro offer a mwy o bwysau pysgota ar feysydd cyfagos.
- Effaith 5: Gweithgareddau datgomisiynu yn arwain at ddadleoli neu darfu ar adnoddau pysgod a physgod cregyn masnachol bwysig.
- Effaith 6: Mwy o draffig llongau o fewn meysydd pysgota o ganlyniad i newidiadau i lwybrau morgludiant a thraffig llongau datgomisiynu sy'n teithio o ardal aráe AyM ac ECC alltraeth AyM yn arwain at darfu ar weithgarwch pysgota.
- Effaith 7: Hwyllo ychwanegol i feysydd pysgota amgen ar gyfer llongau a fyddai'n pysgota o fewn ardal AyM fel arall.
- Effaith 8: Presenoldeb ffisegol unrhyw seilwaith a adawyd yn ei le yn arwain at rwygo offer.

- 5.10.43. Mae'r prosiectau a ystyriwyd yn yr asesiad o effeithiau cronol yn [REP8-086, tabl 13] a'r effeithiau yn gysylltiedig ag **effeithiau cronol** oedd:
- Effaith 1: Llai o fynediad i feysydd pysgota sefydledig neu eithrio ohonynt.
 - Effaith 2: Dadleoli yn arwain at wrthdaro offer a mwy o bwysau pysgota ar feysydd pysgota sefydledig.
- 5.10.44. Ystyriwyd bod yr **effeithiau gweddilliol** rhagfynedig, fel y'u hamlinellir ym Mhysgodfeydd Masnachol [REP8-086], ar gyfer y fflydiau pysgota â chewyll, pysgota â rhwydi a llusgrwydo yn rhai niweidiol dibwys i fach yn amodol ar weithredu mesurau lliniaru arfaethedig neu ymrwymadau presennol. Nid ydynt yn arwyddocaol o ran EIA [REP8-086, table 8].
- 5.10.45. Rhoddir disgrifiad o effeithiau cydberthynol tebygol y Datblygiad Arfaethedig ar bysgodfeydd masnachol yng Nghydberthnasoedd [REP8-059]. Ystyriwyd nad oedd yr **effeithiau cydberthnasol** yn fwy na'r asesiad a gyflwynwyd ar gyfer pob cam o'r prosiect, nad yw'n arwyddocaol o ran EIA.
- 5.10.46. Aseswyd bod yr **effeithiau trawsffiniol** ar gyflenwadau pysgod masnachol yn nyfroedd gwladwriaethau eraill a chyfyngiadau ar weithgareddau masnachol tramor yn ddibwys ac ni ystyrir eu bod yn arwyddocaol o ran EIA.

Mesurau Lliniaru a Monitro

- 5.10.47. Mae'r mesurau lliniaru y cyfeirir atynt yn Nhabl Casgliadau Datganiad Amgylcheddol [REP1-049, tabl 7] yr Ymgeisydd yn cyfeirio at fesurau a amlinellir ym mhennod yr ES ar Bysgod a Physgod Cregyn [REP8-057].
- 5.10.48. Mae'r Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro [REP8-016] yn datgan y byddai'r Cynllun Cyswllt a Chydfodoli Pysgodfeydd, y Cynllun Gwrthrychau wedi'u Gollwng, a'r Cynllun Manyleb a Gosod Ceblau yn cael eu sicrhau trwy'r Drwydded Forol. Mae'r MLP [REP8-014] yn cyfeirio at fethodoleg gosod cebl a chynllun rheoli cebl, adroddiad cebl wedi'i osod sy'n cynnwys adroddiad ôl-arolwg geoffisegol a chynllun gweithrediadau a chynnal a chadw.
- 5.10.49. Mae Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro [REP8-016] yr Ymgeisydd yn cyfeirio at fonitro geoffisegol claddu cebl ac amddiffyniad cebl.

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

- 5.10.50. Y materion pysgodfeydd masnachol allweddol a ystyriwyd yn ystod yr Archwiliad oedd:
- Nodweddion sylfaenol, ymgynghori, a methodoleg
 - Cyflenwadau pysgod masnachol

Nodweddion Sylfaenol, Ymgynghori a Methodoleg

- 5.10.51. Amlygodd Janet Finch-Saunders AS [AS-036] yr angen am drafodaethau ychwanegol â'r grŵp rhanddeiliaid pysgodfeydd masnachol i fynd i'r afael â phryderon posibl. Yn ei ymateb [REP1-001], cyfeiriodd yr Ymgeisydd at Swyddog Cyswllt Pysgodfeydd (FLO) a Chynllun Cyswllt a Chydfodoli Pysgodfeydd (FLCEP) [REP1-033].
- 5.10.52. Yn ei Sylw Perthnasol (RR) [RR-027], nododd IoM nad oedd yr enghreifftiu a ddarparwyd gan yr Ymgeisydd yn rhoi sicrwydd bod buddiannau pysgota masnachol Manaw wedi cael eu hystyried yn ddigonol eto. Cyfeiriodd ymateb yr

Ymgeisydd i RR [REP1-001] at ddau gyfarfod (un yn 2020 ac un yn 2021) â Llywodraeth Ynys Manaw, a chynnwys Sefydliad Cynhyrchwyr Pysgod Manaw yn rhestr ddosbarthu rhanddeiliaid pysgodfeydd AyM.

- 5.10.53. Cododd yr RR gan Sefydliad Cynhyrchwyr Pysgod Manaw [RR-033] bryderon nad oedd data llongau Manaw wedi cael ei gynnwys yn llawn yn y setiau data a gyflwynwyd. Amlygodd y ffaith bod ganddo bedair ar hugain o longau o dan 15m sy'n pysgota am gregyn bylchog yn yr ardal astudio ranbarthol a bod effaith gronol yn fater.
- 5.10.54. Nododd ymateb Ynys Manaw (IoM) i gwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr ExA (ExQ1) [REP2-052] nad oedd modd gwneud asesiad cynhwysfawr o ddosbarthiad gofodol gweithgarwch pysgota yn yr ardal trwy ddefnyddio data System Monitro Llongau ³⁴(VMS)> 15m yn unig. Er mwyn i'r asesiad gael ei wella, dywedodd IoM y dylai data VMS>12m gael ei gynnwys.
- 5.10.55. Dywedodd ymateb yr Ymgeisydd i RR [REP1-001] fod data IoM wedi cael ei gynnwys yng nghronfeydd data'r Sefydliad Rheoli Morol (MMO) ar gyfer y Deyrnas Unedig ers 2011 a'i fod wedi'i gynnwys yn yr ES. Er y bu VMS ar fyrddau llongau Prydeinig ≥12 m o hyd ers 2012, cydnabu'r Ymgeisydd fod setiau data VMS yr MMO ar gyfer llongau ≥15 m yn unig. Er mwyn helpu i liniaru risg tangynrychioli llongau llai y glannau, casglwyd data arolwg traffig morol penodol i safle yn cynnwys gwybodaeth am symudiadau llongau gan System Adnabod Awtomatig (AISm) a dadansoddwyd radar ochr yn ochr â data VMS.
- 5.10.56. Mewn modd tebyg, roedd Janet Finch-Saunders AS [AS-036] yn pryderu am ddata sylfaenol coll ynglŷn â lleoliad llongau 12m a llai ac y byddai casgliadau'r asesiad llwybr effaith yn annibynadwy. Yn ei ymateb [REP1-001] cyfeiriodd yr Ymgeisydd at ystadegau glaniadau pysgodfeydd a gafwyd gan yr MMO gan gynnwys glaniadau a wnaed gan longau o dan a dros 10m o hyd, cyfarfodydd â grŵp pysgodfeydd a chyfweliadau unigol â physgotwyr a oedd wedi helpu i ddeall gweithgarwch pysgota o fewn ardal y Datblygiad Arfaethedig.
- 5.10.57. Mae SoCG IoM [REP8-051] yn nodi ni ddaethpwyd i gytundeb ar gynllunio a pholisi o ganlyniad i gyfeiriad penodol cyfyngedig at fuddiannau pysgota IoM. Cydnabu IoM fod y potensial ar gyfer effaith yn gymharol isel o ganlyniad i'r pellter o'r datblygiad ac nad yw'r anghytundeb rhwng y partion yn arwain at effaith o bwys. Er hynny, mae SoCG IoM yn dangos bod nodweddion sylfaenol yn briodol at ddibenion EIA ac y cytunwyd ar hynny.
- 5.10.58. Roedd y mesurau lliniaru a amlinellir yn [REP8-086, tabl 10] yn cyfeirio at gysylltiad parhaus â physgotwyr drwy gydol pob cam o'r prosiect a phenodi FLO. Mae'r FLCEP [REP1-033] yn datgan sut y bydd y datblygwr ac ymgynghorwyr y prosiect yn cysylltu â physgotwyr masnachol a genweirwyr siarter.
- 5.10.59. Mae SoCG IoM [REP8-051] yn dangos ei bod yn fodlon y rhoddwyd ystyriaeth ddyladwy i'r materion a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.10.60. Mae'r Ymgeisydd yn cyfeirio at sawl adroddiad sy'n amlinellu ei ymagwedd at ymgynghori â physgodfeydd masnachol ac mae'r ExA o'r farn, gydag ymgysylltiad

³⁴ Math o olrhain trwy loeren gan ddefnyddio trosglwyddydion ar fwrdd llongau pysgota

ychwanegol gan FLO a FLCEP, fod yr ymgynghoriad â'r diwydiant pysgota'n ddigonol ac yn bodloni NPS EN-3.

- 5.10.61. Mae'r ExA yn cydnabod bod yr Ymgeisydd wedi gwella ei ddealltwriaeth o ddata gweithgarwch gofodol ar gyfer llongau o dan 15m o hyd trwy gynnal cyfarfodydd â'r grŵp pysgodfeydd (i ddeall gweithgarwch pysgota) a dadansoddi arolwg traffig morol. Mae'r ExA yn nodi, at ddiben yr EIA, bod IoM wedi cytuno yn ei SoCG [REP8-051] bod y nodweddion sylfaenol yn briodol. Mae'r ExA yn fodlon bod y nodweddion sylfaenol a'r fethodoleg ar gyfer pysgota masnachol yn briodol ac yn bodloni anghenion NPS EN-3 ac NPS dEN-3.

Cyflenwadau pysgod masnachol

- 5.10.62. Amlygodd Mr Carl Davies yng Ngwrandawriad Llawr Agored 1 [EV-015] ddfilaniad ac ailymddangosiad cyflenwadau pysgod penodol (fel ysgyfarnogod y môr), ac mae'n priodoli hyn i'w brofiad o effeithiau adeiladu fferm wynt gyfagos Gwynt y Môr. Yn ei ymateb i gwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr ExA (ExQ1) [REP1-098], rhagfynegodd Mr Davies y byddai dalfeydd pysgod a physgod cregyn masnachol yn lleihau yn ystod y broses o osod seilbyst ar draws ardal eang ac y byddai'n ymestyn y tu hwnt i ôl troed y fferm wynt.
- 5.10.63. Yn ei ymateb i ail gwestiynau ysgrifenedig yr ExA (ExQ2) [REP5-004], datganodd yr Ymgeisydd y byddai'r effaith sy'n gysylltiedig â swm a dirgryniad adeiladu dros dro ac yn cael effaith niweidiol fach ar rywogaethau pysgod a physgod cregyn. Byddai maint yr effaith hon ar bysgodfeydd masnachol yn niweidiol isel (effaith tymor byr yn sgil colled fach o adnodd biolegol). Byddai sensitifrwydd fflydiau pysgota i'r effaith hon yn isel. Byddai tarfu ar adnoddau pysgod a physgod cregyn masnachol bwysig, gan arwain at ddadleoli neu darfu ar weithgarwch pysgota, yn cael effaith niweidiol fach yn ystod adeiladu (nad yw'n arwyddocaol yn nhermau EIA).
- 5.10.64. Cynghorodd yr Ymgeisydd fod adferadwyedd derbynnydd yn cael ei lywio gan asesiadau sensitifrwydd y Rhwydwaith Gwybodaeth am Fywyd Morol (MarLIN). Rhoddwyd gwybodaeth ychwanegol am fregusrwydd, adferadwyedd a phwysigrwydd derbynnyddion yn yr ES Cyfrol 2, Pennod 6 Ecoleg Pysgod a Physgod Cregyn [REP8-057] a'r Nodyn Egluro: Cyfiwnhad i'r Pwysoliad Sensitifrwydd Swm Pysgod o fewn Atodiadau'r Adroddiad Cynllun Tystiolaeth [APP-303].
- 5.10.65. Yn ei ymateb i ExQ1 [REP2-052], amlygodd IoM bryderon ynglŷn ag effeithiau ar bysgodfeydd masnachol o ganlyniad i effeithiau ar gamau cynharach bywyd, cynefinoedd a chysylltedd ecolegol. Yn ei ymateb [REP3-002], cyfeiriodd yr Ymgeisydd at adrannau penodol ym Mhenodau'r ES [REP8-086] a amlygodd y cysylltiad posibl rhwng effeithiau ar adnoddau pysgod a physgod cregyn ac effeithiau ar bysgota masnachol.
- 5.10.66. Cyfeiriodd Janet Finch-Saunders AS [AS-036] at adroddiadau ynglŷn â newidiadau i helaethrwydd ac amrywiaeth pysgod yn yr ardal leol hon ers i ffermydd gwynt alltraeth cyfagos gael eu hadeiladu. Amlygodd ei chyflwyniad yr angen am eglurder na fyddai'r datblygiad yn arwain at effaith negyddol ar fywoliaeth pysgotwyr. Yn ei ymateb [REP1-001], cyfeiriodd yr Ymgeisydd at ddogfennau penodol yn yr EL sy'n amlygu tueddiadau yn gysylltiedig â glaniadau masnachol, cyfweliadau â physgotwyr, a ffactorau sy'n dylanwadu ar dueddiadau.
- 5.10.67. Yn ei ymateb i ExQ2 [REP5-004], datganodd yr Ymgeisydd y byddai'n ystyried gyda CNC (ar ôl cael caniatâd) unrhyw ddyluniadau a allai ddarparu gwelliant ecolegol gyda buddion cadarnhaol i'r diwydiant pysgota a chyflenwadau pysgod masnachol.

- 5.10.68. Mae SoCG IoM [REP8-051] yn dangos ei bod yn fodlon â chanlyniadau'r EIA a'r mesurau lliniaru a gynigir.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.10.69. Mae'r ExA yn nodi pryderon Mr Davies y byddai gostyngiad mewn pysgod a physgod cregyn masnachol yn ystod y cam adeiladu a phwynt Janet Finch-Saunders ynglŷn â helaethrwydd ac amrywiaeth pysgod yn yr ardal leol. Mae'r ES yn cydnabod y byddai gweithgareddau adeiladu sy'n arwain at darfu ar adnoddau pysgod a physgod cregyn masnachol bwysig yn cael effaith weddilliol gymedrol niweidiol ar bysgota â chewyll, sy'n arwyddocaol yn nhermau EIA. Byddai'r effeithiau hyn yn cael eu lliniaru i fod yn niweidiol fach trwy ymgorffori FLCEP [REP1-033] (ac i'w sicrhau yn yr ML), cytundebau cydweithio a thâl cysylltiedig. O ran bysgota â rhwydi, ystyriwd bod yr effaith weddilliol yn niweidiol ddibwys, a bod yr effaith weddilliol yn niweidiol fach ar lusgrwydo. Nid yw'r naill na'r llall yn arwyddocaol o ran EIA.
- 5.10.70. Mae'r ExA yn cydnabod y rhoddir ystyriaeth i'r deunydd a ddewisir i amddiffyn ceblau er mwyn cynyddu'r buddion bioamrywiaeth amgylcheddol i'r eithaf ar yr un pryd â bodloni anghenion technegol [REP8-014, amodau 20 a 21]. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai'n ystyried amddiffyniad gwell i atal erydu ar gyfer cimychiaid (a rhywogaethau eraill) ac y byddai'n parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid a CNC ar ôl cael caniatâd [REP2-003].
- 5.10.71. Mae'r ExA yn nodi, gyda mesurau lliniaru perthnasol, nad yw'r effeithiau gweddilliol ar bysgodfeydd masnachol yn arwyddocaol yn nhermau EIA. Fodd bynnag, mae'r ExA yn nodi nad oes ymrwymiad i weithredu mesurau lliniaru a fyddai'n gwella buddion tymor canolig a thymor hir posibl i'r diwydiant bysgota a'r cyflenwad pysgod masnachol.

Casgliad yr ExA ar bysgodfeydd masnachol

- 5.10.72. Mae data VMS a gafwyd gan yr MMO yn dangos gwerth dalfeydd yn ôl gwahanol fathau o offer ac yn cynnwys llongau $\geq 15\text{m}$ o hyd sydd wedi'u cofrestru yn y Deyrnas Unedig. O ran llongau llai na 15m o hyd, gwellodd yr Ymgeisydd ei ddealltwriaeth o weithgarwch bysgota trwy gyfeirio at ystadegau glaniadau bysgodfeydd, cyfweiliadau unigol â physgotwyr a chyfarfodydd â grŵp bysgodfeydd. Amlygwyd cyfyngiadau yn gysylltiedig â ffynonellau data yn [REP8-086]. At ei gilydd, mae'r ExA yn fodlon y casglwyd data sylfaenol (gyda chyfyngiadau wedi'u nodi) ac ystyrir ei fod yn ddigon cadarn i fodloni NPS EN-3.
- 5.10.73. Mae'r ExA o'r farn bod yr ymgynghoriad a'r mesurau lliniaru sydd i'w sicrhau yn yr ML ac a amlinellir yn yr MLP [REP8-014] (fel FLO a FLCEP) yn ddigonol ac yn bodloni NPS EN-3.
- 5.10.74. Mae'r ExA yn nodi, gyda mesurau lliniaru perthnasol, nad yw'r effeithiau gweddilliol ar bysgodfeydd masnachol yn arwyddocaol o ran EIA, y rhoddir ystyriaeth i ddewis deunydd amddiffyn ceblau ac y byddai'r Ymgeisydd yn ystyried dyluniadau a allai ddarparu gwelliant ecolegol i'r diwydiant bysgota a chyflenwadau pysgod masnachol gyda CNC ar ôl cael caniatâd. Fodd bynnag, byddai ymrwymiad (yn hytrach nag ystyriaeth) i weithredu mesurau lliniaru i wella, lle y bo'n rhesymol bosibl, unrhyw fuddion tymor canolig a thymor hir posibl i'r diwydiant bysgota a chyflenwadau pysgod masnachol (NPS EN-3 paragraff 2.6.135) wedi cael ei groesawu. Byddai ymagwedd ymrwymo i fesurau gwella yn cyd-fynd ag NPS dEN-1 paragraff 4.5.1 hefyd, sy'n ceisio gadael yr amgylchedd naturiol mewn cyflwr dipyn gwell nag yr oedd ynddo i ddechrau.

- 5.10.75. Mae Polisi ENV-01 (Ecosystemau Morol Cydnerth) Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru (WNMP) yn nodi y dylai cynigion ddangos sut maen nhw'n cyfrannu at amddiffyn, adfer a/neu wella ecosystemau morol. Yn ei SoCG alltraeth [REP8-048], mae CNC o'r farn bod ymrwymadau arfaethedig yr Ymgeisydd yn y broses Trwyddedu Morol yn cyd-fynd â pholisi ecosystemau morol cydnerth WNMP.
- 5.10.76. Mae'r ExA yn fodlon y bodlonwyd darpariaethau NPS EN-3 ar gyfer pysgodfeydd masnachol. Mae'r ExA yn fodlon bod yr ES wedi ystyried yr effeithiau perthnasol drwy gydol camau'r prosiect ac yn cytuno nad yw effeithiau gweddilliol, effeithiau rhyngberthynas ac effeithiau trawsffiniol yn arwyddocaol yn nhermau EIA.
- 5.10.77. Mae'r ExA o'r farn nad oes unrhyw faterion yn ymwneud â physgodfeydd masnachol a fyddai'n pwysu o blaid neu yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

Achos yr Ymgeisydd: Morgludiant a Mordwyo

- 5.10.78. Mae'r adran hon yn archwilio effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar forgludiant a mordwyo.

Ymgynghori

- 5.10.79. Mae'r adroddiad ymgynghori [APP-024] yn cyfeirio at ymatebion morgludiant a mordwyo a dderbyniwyd ynglŷn â'r Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol (PEIR). Amlinellir crynodeb o'r ymgynghoriad a gynhaliwyd yn [APP-055] ac mae'n cynnwys ymatebion i'r PIER. Mae'r Asesiad Risg Mordwyo [APP-111, tabl 4.4] yn crynhoi'r ymgynghoriad â gweithredwyr rheolaidd. Cyfeirir at Grŵp Pwnc Arbenigol 1 morgludiant a mordwyo yn yr Adroddiad Cynllun Tystiolaeth [APP-301] ac mae cofnodion cyfarfodydd a chytundebau morgludiant a mordwyo wedi cael eu cofnodi [APP-302].

Data Sylfaenol

Mae data sylfaenol a gasglwyd a disgrifiad o'r amgylchedd presennol wedi'u cynnwys [APP-055, tabl 3 a pharagraff 9.7].

Ymagwedd Asesu'r Ymgeisydd

- 5.10.80. Mae Atodiad 1 Nodyn Canllaw Morol (MGN) 654 Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau (MCA) yn mynnu bod Ymagwedd Diogelwch Ffurfiol (FSA) (2018) y Sefydliad Morol Rhyngwladol (IMO) yn cael ei defnyddio i asesu effeithiau ar dderbynyddion morgludiant a mordwyo. Mae'r ymagwedd asesu hon wedi'i chymhwyso yn yr Asesiad Risg Mordwyo (NRA) [APP-111].
- 5.10.81. Neilltuir difrifoldeb canlyniad (SOC) ac amllder digwyddiad (FOC) i bob effaith yn yr ymagwedd FSA. Mae SOC yn amrywio o ddibwys, bach, cymedrol, difrifol a mawr, ac fe'u diffiniwyd yn [APP-055, tabl 4]. Mae FOC yn amrywio o ddibwys, annhebygol iawn, annhebygol, rhesymol debygol a mynych, ac fe'u diffiniwyd yn [APP-055, tabl 5].
- 5.10.82. At ddiben yr asesiad o effeithiau amgylcheddol trosfwaol fel y'i hamlinellir yn y Fethodoleg EIA [REP8-056], mesurir maint yr effaith o fewn SOC, a mesurir sensitifrwydd derbynyddion o fewn FOC.

Mae'r bennod Morgludiant a Mordwyo yn yr ES [APP-055, tabl 6] yn defnyddio'r diffiniadau derbyniol at ei gilydd, goddefol ac annerbyniol. Yn nhermau EIA, ystyrir bod derbyniol at ei gilydd neu oddefol yn anarwyddocaol, ond ystyrir bod annerbyniol (neu heb fod mor isel ag sy'n rhesymol ymarferol) yn arwyddocaol.

Asesiad yr Ymgeisydd o Effeithiau

5.10.83. Amlinellir yr effeithiau rhagfynedig ym Morgludiant a Mordwyo [APP-055, tabl 12].

5.10.84. Yn ystod y **cam adeiladu**, yr effeithiau a amlygwyd oedd:

- Effaith 1: Perygl uwch gwrthdaro rhwng llongau trydydd parti o ganlyniad i ddadleoli ac agosrwydd i fesurau llwybro.
- Effaith 2: Cyfyngu ar lwybro tywydd gwael.
- Effaith 3: Perygl uwch gwrthdaro rhwng llong trydydd parti a llong y prosiect.
- Effaith 4: Perygl llong yn taro strwythur dan bŵer.
- Effaith 5: Perygl llong yn taro strwythur wrth ddrifftio.
- Effaith 6: Llai o fynediad i borthladdoedd lleol.
- Effaith 7: Llai o allu Chwilio ac Achub (SAR) o ganlyniad i gyfraddau digwyddiadau uwch a llai o fynediad ar gyfer ymatebwyr ar yr wyneb / yn yr awyr.

5.10.85. Yn ystod y **cam gweithredu**, yr effeithiau a amlygwyd oedd:

- Effaith 1: Perygl uwch gwrthdaro rhwng llongau trydydd parti o ganlyniad i ddadleoli ac agosrwydd i fesurau llwybro.
- Effaith 2: Cyfyngu ar lwybro tywydd gwael.
- Effaith 3: Perygl uwch gwrthdaro rhwng llong trydydd parti a llong y prosiect.
- Effaith 4: Perygl llong yn taro strwythur dan bŵer.
- Effaith 5: Perygl llong yn taro strwythur wrth ddrifftio.
- Effaith 6: Llai o fynediad i borthladdoedd lleol.
- Effaith 7: Llai o allu SAR o ganlyniad i gyfraddau digwyddiadau uwch a llai o fynediad ar gyfer ymatebwyr ar yr wyneb / yn yr awyr.
- Effaith 8: Llai o gliriad o dan y cilbren o ganlyniad i amddiffyn ceblau.
- Effaith 9: Angorau'n rhyngweithio â cheblau tanfor.

5.10.86. Yn ystod y **cam datgomisiynu**, yr effeithiau a amlygwyd oedd:

- Effaith 1: Perygl uwch gwrthdaro rhwng llongau trydydd parti o ganlyniad i ddadleoli ac agosrwydd i fesurau llwybro.
- Effaith 2: Cyfyngu ar lwybro tywydd gwael.
- Effaith 3: Perygl uwch gwrthdaro rhwng llong trydydd parti a llong y prosiect.
- Effaith 4: Perygl llong yn taro strwythur dan bŵer.
- Effaith 5: Perygl llong yn taro strwythur wrth ddrifftio.
- Effaith 6: Llai o fynediad i borthladdoedd lleol.
- Effaith 7: Llai o allu SAR o ganlyniad i gyfraddau digwyddiadau uwch a llai o fynediad ar gyfer ymatebwyr ar yr wyneb / yn yr awyr.

5.10.87. Mae'r prosiectau a ystyriwyd yn yr asesiad o effeithiau cronol yn [APP-055, tabl 10] a'r effeithiau yn gysylltiedig ag **effeithiau cronol** oedd:

- Effaith 1: Perygl uwch gwrthdaro rhwng llongau trydydd parti o ganlyniad i ddadleoli ac agosrwydd i fesurau llwybro.
- Effaith 2: Cyfyngu ar lwybro tywydd gwael.
- Effaith 3: Perygl uwch gwrthdaro rhwng llong trydydd parti a llong y prosiect.
- Effaith 4: Perygl llong yn taro strwythur dan bŵer.
- Effaith 5: Perygl llong yn taro strwythur wrth ddrifftio.
- Effaith 6: Llai o fynediad i borthladdoedd lleol.
- Effaith 7: Llai o allu SAR o ganlyniad i gyfraddau digwyddiadau uwch a llai o fynediad ar gyfer ymatebwyr ar yr wyneb / yn yr awyr.
- Effaith 8: Llai o gliriad o dan y cilbren o ganlyniad i amddiffyn ceblau.

- Effaith 9: Angorau'n rhyngweithio â cheblau tanfor.

- 5.10.88. Aseswyd bod yr **effeithiau gweddilliol** rhagfynedig fel y'u hamlinellir ym Morgludiant a Mordwyo [APP-055, tabl 12] yn dderbyniol at ei gilydd neu'n oddefol. Nid yw'r effeithiau gweddilliol hyn yn arwyddocaol yn nhermau EIA [APP-055, tabl 6].
- 5.10.89. Darperir asesiad o'r **effeithiau cydberthnasol** yng Nghydberthnasodd [REP8-059]. Aseswyd bod yr effeithiau o ganlyniad i longau'n rhyngweithio ag ecoleg mamaliaid môr/tarfu ar ecoleg mamaliaid môr yn ddibwys i niweidiol bach, nad yw'n arwyddocaol yn nhermau EIA. Mae'r asesiad o effeithiau cydberthnasol ar forgludiant a mordwyo yn ffurfio rhan o'r NRA [APP-111] hefyd.
- 5.10.90. Aseswyd **effeithiau trawsffiniol** llwybro llongau ffermydd gwynt alltraeth, gan gynnwys i borthladdoedd rhyngwladol, o fewn effeithiau cronol ac ystyriwyd eu bod yn dderbyniol at ei gilydd (nad yw'n arwyddocaol yn nhermau EIA). Aseswyd teithiau unigol sy'n gysylltiedig â llongau a berchnogir neu a leolir yn rhyngwladol o fewn y traffig morol sylfaenol.

Mesurau Lliniaru a Monitro

- 5.10.91. Mae'r mesurau lliniaru yn [APP-055] yn cyfeirio at gydymffurfio ag MGN 654, Cynllun Manyleb a Gosod Cebiau (CSIP) ac Asesiad Risg Claddu Cebi (CBRA), Cynllun Rheoli Amgylcheddol Prosiect (PEMP), Cynllun Wrth Gefn Llygredd Morol (MPCP), Cynllun Cydweithio Ymateb Brys (ERCoP), marcio ar siartiau morlys, hysbysiadau o flaen llaw o ynglŷn â gwaith a chydlynu morol, parthau diogelwch adeiladu, marcio a goleuadau dros dro, cliriad digonol ar gyfer llafnau a llongau gwarchod.
- 5.10.92. Mae'r Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro [REP8-016] hefyd yn cynnwys cynllun rheoli gosod deunyddiau i atal erydu, cynllun datgomisiynu, cymhwyso parthau diogelwch a monitro geoffisegol claddu ac amddiffyn cebiau.
- 5.10.93. Mae'r MLP [REP8-014] yn cyfeirio at gynllun cymorth mordwyo, methodoleg gosod cebiau a chynllun rheoli cebiau, adroddiad cebl wedi'i osod sy'n cynnwys adroddiad ôl-arolwg geoffisegol a chynllun gweithrediadau a chynnal a chadw.

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

- 5.10.94. Y materion allweddol a ystyriwyd yn ystod yr Archwiliad oedd:
- Parthau diogelwch, bylchiad gosodiad strwythurau a llwybrau morgludiant
 - Asesiad Risg Mordwyol

Parthau diogelwch, bylchiad gosodiad strwythurau a llwybrau morgludiant

- 5.10.95. Cadarnhaodd ymateb yr Ymgeisydd i gwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr ExA [REP1-007] y gallai Parthau Diogelwch (sy'n ddarostyngedig i gydsyniad ar wahân gan yr SoS o dan Ddeddf Ynni 2004) ymestyn y tu hwnt i Derfynau'r Gorchymyn.
- 5.10.96. Trwy eu hymatebion i ExQ1, roedd Tŷ'r Drindod [REP1-096] ac Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau [REP1-070] yn fodlon â phellteroedd y parthau diogelwch a'r egwyddorion bylchiad gosodiad rhwng strwythurau.
- 5.10.97. Amlygodd Tŷ'r Drindod yn ei ymateb i ExQ1 [REP1-096] y dylai gosodiad terfynol y tyrbinau gydymffurfio â chanllawiau'r MCA a bod yn ddigon pell oddi wrth y cynllun gwahanu traffig er mwyn peidio ag amharu â'r lôn forgludiant.

- 5.10.98. Roedd yr MCA yn fodlon bod y rheolaethau risg yn [APP-055] a'r mesurau lliniaru ymgorfforedig yn [APP-111] yn briodol i leihau risgiau i ALARP ar yr holl lwybrau morgludiant yn yr ardal. Roedd yr MCA yn fodlon nad yw'r prosiect arfaethedig yn amharu ar lonydd môr cydnabyddedig sy'n hanfodol i fordwyo rhyngwladol [REP1-070].
- 5.10.99. Mae ymateb Tŷ'r Drindod i ExQ1 [REP1-096] ynglŷn ag effeithiau ar lonydd môr yn disgwyl i osodiad terfynol tyrbinau gydymffurfio â chanllawiau'r MCA a bod yn ddigon pell oddi wrth y cynllun gwahanu traffig er mwyn peidio ag amharu â'r lôn forgludiant.
- 5.10.100. Amlygodd sylw ysgrifenedig yr MCA [REP1-070] y byddai caniatáu parthau diogelwch adeiladu a gweithredol yn ddarostyngedig i gyfiawnhad manwl a thystiolaeth sylweddol yn ogystal â'r NRA sylfaenol. Yn ei ymateb i'r sylw ysgrifenedig [REP2-002], cyfeiriodd yr Ymgeisydd at ei Ddatganiad Parth Diogelwch [APP-297] ac y byddai cais am barth diogelwch yn cael ei wneud i'r SoS yn unol ag Adran 95 Deddf Ynni 2004.
- 5.10.101. Roedd yr MCA yn disgwyl y byddai rheolaethau risg ar gyfer y camau adeiladu a gweithredu yn cael eu sicrhau yn amodau'r drwydded forol.
- 5.10.102. Gofynnodd yr ExA nifer o gwestiynau drwy gydol yr Archwiliad yn ymwneud ag effeithiau sy'n deillio o gyfleuster porthladd canolfan adeiladu. Roedd ymateb yr Ymgeisydd i ExQ1 [REP1-007] yn nodi y byddai effeithiau llongau'r prosiect ar longau trydydd parti yn cael eu rheoli trwy fesurau lliniaru safonol y diwydiant, gan gynnwys cydlynu morol a chydymffurfio â rheoliadau baneri gwledydd (gan gynnwys y Confensiwn ar y Rheoliadau Rhyngwladol ar gyfer Atal Gwrthdrawiadau ar y Môr (COLREGS)). Ymatebodd yr Ymgeisydd i ail gwestiynau ysgrifenedig yr ExA [REP5-004] trwy ddweud y byddai'r porthladd adeiladu a gweithredol yn cael ei ddewis ar ôl cael caniatâd.
- 5.10.103. Wrth ymateb i ExQ1 [REP1-007], nododd yr Ymgeisydd nad yw angori llongau yn weithgarwch trwyddedadwy ac ystyrir ei bod yn angenrheidiol at ddibenion diogelwch morol a mordwyl.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.10.104. Mae'r Ymgeisydd yn cyfeirio at sawl adroddiad i ddangos ei fod wedi ymgysylltu ac ymgynghori â'r sector mordwyo. Mae SoCG Tŷ'r Drindod [REP4-030] a SoCG Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau [REP7-048] yn cadarnhau yr ymgynghorwyd â nhw'n ddigonol.
- 5.10.105. Mae'r Datblygiad Arfaethedig yn ystyried senario achos gwaethaf o ran effeithiau posibl parthau diogelwch ar forgludiant a mordwyo yn [APP-055]. Mae datganiad parth diogelwch [APP-297] yn amlinellu'r gofynion deddfwriaethol yn ymwneud â cheisiadau am barthau diogelwch ar gyfer WTG alltraeth. Er nad yw'r ganolfan adeiladu a gweithredol ar gyfer y cyfleuster porthladd wedi cael ei chadarnhau, ystyrir y byddai llwybrau llongau i/o'r Datblygiad Arfaethedig yn adlewyrchu'r EIA ac yn cydymffurfio â'r mesurau lliniaru yn yr MLP [REP8-014].
- 5.10.106. Mae'r ExA o'r farn bod y Datblygiad Arfaethedig yn bodloni anghenion NPS EN-3 ac yn gallu cydfodoli â defnyddiau mordwyo ac na fyddai'n amharu ar ddefnyddio lonydd môr cydnabyddedig sy'n hanfodol i fordwyo rhyngwladol.

Asesiad Risg Mordwyl (NRA)

- 5.10.107. Yn ei Sylw Ysgrifenedig [REP1-070], roedd yr MCA yn fodlon bod yr NRA yn cyd-fynd ag MGN 654 ac roedd yn fodlon â chasgliadau'r NRA y byddai risgiau i fordwyo a SAR yn oddefol neu'n dderbyniol at ei gilydd. Mae SoCG Tŷ'r Drindod [REP4-030] yn cytuno â chasgliadau'r NRA.
- 5.10.108. Nid oedd Siambr Forgludiant (CoS) y Deyrnas Unedig yn ei SoCG [REP4-031] yn cytuno â chanlyniad yr EIA a'r NRA a chyfeiriodd at bryderon diogelwch a godwyd yn yr ymatebion i'r ymgynghoriad Adran 42 (A42) ac effaith debygol digwyddiadau taro dan bŵer a pherygl taro wrth ddrifftio a heb bŵer. Fodd bynnag, mae'r sylw A42 yn ymwneud â chais sydd ar wahân i'r DCO, sef y Drwydded Forol, a oedd yn cael ei weinyddu gan dîm ML CNC.
- 5.10.109. Fodd bynnag, ymatebodd yr Ymgeisydd i sylwadau A42 CoS ynglŷn â phryderon diogelwch yn ei ymateb i sylwadau ynglŷn â'r cais am Drwydded Forol [REP3a-014; ML-CoS-3.1 ac ML-CoS-3.2]. Yn seiliedig ar ddigwyddiadau cyfyngedig hyd yma, byddai mwyafrif yr egni gwrthdaro'n cael ei amsugno gan WTG a sylfeini. Nododd yr Ymgeisydd fod safonau adeiladu llongau'n cael eu rheoli gan y Confensiwn Diogelwch Bywyd ar y Môr a'u rheoli gan Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau a bod yr asesiad wedi'i seilio ar yr achos gwaethaf mwyaf tebygol ar gyfer llongau masnachol. Er nad yw CoS yn fodlon bod ei phryderon wedi cael eu hystyried yn llawn, mae'n cydnabod nad yw'r risgiau ychwanegol sy'n gysylltiedig yn rhy arwyddocaol o ganlyniad i amllder isel y risg ac na fyddai'r anghytundeb yn cael effaith o bwys ar gasgliad yr asesiad [REP4-031].
- 5.10.110. Yn ei ymtaeb i ExQ1 [REP1-007], cadarnhaodd yr Ymgeisydd er nad oedd y porthladd adeiladu wedi cael ei ddiffinio, ei fod yn cydymffurfio â gofynion MGN-654 at ddibenion NRA.
- 5.10.111. Yn ei ymateb i ail gwestiynau ysgrifenedig yr ExA [REP5-004], cyfeiriodd yr Ymgeisydd at Forgludiant a Mordwyo [APP-055, tabl 12] ac yr ystyrir bod effeithiau ar dderbynyddion o fewn yr amrediad Mor Isel ag sy'n Rhesymol Ymarferol (ALARP).
- 5.10.112. Erbyn D4, cyflwynodd yr Ymgeisydd gyfres o gynlluniau templed morol [REP4-008]. Yn ei ymateb i drydydd cwestiynau ysgrifenedig yr ExA [REP7-056], cadarnhaodd CNC ei fod yn fodlon â'r cynlluniau templed morol at ei gilydd a nododd y byddai angen iddynt gael eu datblygu ymhellach a chynnwys mwy o fanylion cyn i unrhyw Drwydded Forol gael ei rhoi.
- 5.10.113. Nododd yr MCA y byddai angen i'r mesurau lliniaru a restrir o fewn Morgludiant a Mordwyo [APP-055] a'r rheolaethau risg ar gyfer y camau adeiladu a gweithredu gael eu cyfleu yn amodau'r Drwydded Forol, ac y byddai angen cynnal ymgynghoriad ychwanegol â'r MCA a rhanddeiliaid mordwyo eraill ynglŷn â'r cynlluniau ar ôl cael caniatâd.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.10.114. Mae'r ExA yn nodi y bydd y gyfres o dempledi cynlluniau morol [REP4-008] yn cael eu diweddarau ymhellach a bod yr MCA yn mynnu bod rheolaethau risg yn cael eu cyfleu yn ystod y broses ML. Mae Tŷ'r Drindod a'r MCA (yn ddarostyngedig i amodau ML) yn fodlon â chasgliad yr NRA tra bod CoS yn cydnabod nad yw'r risgiau ychwanegol yn rhy arwyddocaol o ganlyniad i amllder isel y risg ac na fyddai'n cael effaith o bwys ar gasgliad yr asesiad.

- 5.10.115. Mae'r ExA yn fodlon bod yr NRA wedi cael ei gynnal hyd at safon foddhaol gan ystyried y cyngor gan y cynghorwyr statudol perthnasol ac mae'n ystyried bod gofynion NPS EN-3 wedi cael eu bodloni.

Casgliad yr ExA ar forgludiant a mordwyo

- 5.10.116. Mae'r Ymgeisydd wedi cynnal ymgynghoriad perthnasol, amlygu lonydd môr cydnabyddedig ac ystyried parthau diogelwch. Mae'r ExA o'r farn bod yr Ymgeisydd wedi dangos bod parhad gweithgareddau chwilio ac achub wedi cael ei ystyried a bod ei ymagwedd yn bodloni NPS EN-3.
- 5.10.117. Mae Tŷ'r Drindod a'r MCA (yn ddarostyngedig i amodau ML) yn fodlon â chasgliad yr NRA. Mae'r CoS yn cydnabod nad yw'r risgiau'n rhy arwyddocaol ar gyfer digwyddiad taro dan bŵer, ac ar gyfer taro wrth ddrifftio a heb bŵer. Mae hyn o ganlyniad i amlder isel y risg ac na fyddai'n cael effaith o bwys ar gasgliad yr asesiad. Mae'r ExA yn fodlon bod yr NRA wedi ystyried cyngor gan gynghorwyr statudol a'i fod yn ddigonol ac yn bodloni anghenion NPS EN-3.
- 5.10.118. Mae'r Atodlen Lliniaru a Monitro [REP8-016], Pennod yr ES ar Forgludiant a Mordwyo [APP-055], a'r MLP [REP8-014] yn amlygu mesurau lliniaru arfaethedig sydd i'w sicrhau yn yr ML.
- 5.10.119. Mae'r ExA yn fodlon bod canllawiau'r MCA a chanllawiau'r IMO wedi cael eu hystyried a bod darpariaethau perthnasol NPS EN-3 wedi cael eu bodloni. Mae'r ExA yn fodlon bod yr ES wedi ystyried yr effeithiau perthnasol drwy gydol camau'r prosiect ac yn cytuno nad yw effeithiau gweddilliol, effeithiau cydberthynol ac effeithiau trawsffiniol yn arwyddocaol yn nhermau EIA. Mae'r ExA yn cydnabod bod rheolaethau risg yn ystod y camau adeiladu a gweithredu wedi'u hamlinellu yn yr Egwyddorion Trwydded Forol [REP8-014] ac y byddent yn cael eu cyfleu yn amodau'r Drwydded Forol. Felly, mae'r ExA o'r farn nad oes unrhyw faterion yn ymwneud â morgludiant a mordwyo a fyddai'n pwysu o blaid neu yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

5.11. MOROL – NATURIOL

Cyflwyniad

- 5.11.1. Amlygwyd pwnc Morol (Naturiol) fel prif fater yn asesiad cychwynnol yr ExA [PD-007]. Mae'r bennod hon yn adrodd ar unrhyw effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar rywogaethau a chynefinoedd benthig, pysgod a physgod cregyn.

Ystyriaethau polisi

Datganiadau Polisi Cenedlaethol

- 5.11.2. Mae Adran 5.3 y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni EN-1 (NPS EN-1) yn ymdrin â materion polisi ar gyfer effeithiau bioamrywiaeth yn gyffredinol. Mae paragraff 5.3.7 yn datgan *Fel egwyddor gyffredinol, ac yn ddarostyngedig i'r polisiau penodol isod, dylai datblygiad geisio osgoi niwed sylweddol i fioamrywiaeth a buddiannau cadwraeth ddaearegol, gan gynnwys trwy liniaru ac ystyried dewisiadau amgen rhesymol ... lle na ellir osgoi niwed sylweddol, dylid ceisio mesurau digolledu priodol.*
- 5.11.3. Mae paragraff 2.6.59 y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Seilwaith Ynni Adnewyddadwy EN-3 (NPS EN-3) yn cynnwys cynefinoedd gwely'r môr a physgod ymhlith yr ystyriaethau bioamrywiaeth y mae angen rhoi sylw iddynt. Mae paragraff 2.6.62 NPS EN-3 yn datgan *Mae tystiolaeth o ffermydd gwynt alltraeth presennol yn dangos y bu'n bosibl lleoli ffermydd gwynt mewn ardaloedd ecolegol sensitif lle mae tyrbinau wedi cael eu lleoli'n ofalus yn dilyn arolygon ac asesiadau ecolegol priodol" ac mae paragraff 2.6.64 yn datgan "Dylai ymgeiswyr asesu'r effeithiau ar ecoleg a bioamrywiaeth alltraeth ar gyfer pob cam o rychwant oes y fferm wynt alltraeth arfaethedig.*
- 5.11.4. O ran pysgod, mae paragraff 2.6.74 NPS EN-3 yn mynnu y dylai'r ymgeisydd amlygu rhywogaethau pysgod sy'n fwyaf tebygol o brofi effeithiau o ran meysydd silio, meysydd magu, meysydd bwydo, ardaloedd gaeafu ar gyfer cramenogion a llwybrau mudo. Mae NPS EN-3 hefyd yn ystyried y dylai unrhyw ganiatâd a roddir fod yn hyblyg i ganiatáu ar gyfer microleoli elfennau o'r fferm wynt arfaethedig i ganiatáu ar gyfer digwyddiadau annisgwyl, ac yn datgan y dylai ymgeiswyr asesu effeithiau colli cynefin ar yr amgylchedd islanw o ganlyniad i sylfeini a pharatoi gwely'r môr, erydu rhagfynedig, gosod deunyddiau i atal erydu a phrosesau gwaddodol wedi'u newid (paragraff 2.6.113) ac ar yr amgylchedd benthig o ganlyniad i goesau estynadwy ac angorau llongau adeiladu a tharfu ar gynefin yn y parth rhynglanw yn ystod gosod ceblau a'u symud ymaith (paragraffau 2.6.113, 2.6.81).

Datganiad Polisi Cenedlaethol Drafft

- 5.11.5. Mae nifer o rannau o'r NPS EN-3 Drafft yn adlewyrchu'r NPS EN-3 presennol ac nid yw'r agweddau hyn yn cael eu hailadrodd yma. Gwneir ychwanegiadau sy'n datgan y dylai'r ymgeisydd asesu'r effeithiau ar yr amgylchedd islanw o ganlyniad i effeithiau posibl meysydd electromagnetig (EMF) ar ffawna benthig ac y dylai ymgeiswyr asesu'r effeithiau ar safleoedd a warchodir (paragraff 2.30.2).

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru 2019 (WNMP)

- 5.11.6. O'u hystyried gyda'i gilydd, mae polisiau ENV_01, 03 a 04 WNMP yn datgan y dylai sensitifrwydd ecosystemau morol gael ei ystyried wrth ddatblygu cynigion, ac y dylai cynigion ystyried sut byddant yn cyfrannu at warchod, adfer/gwella ecosystem, rhoi


mesurau bioddiogelwch rhesymol ar waith i leihau neu atal cyflwyno neu ledaenu rhywogaethau estron goresgynnol (INNS) a lleihau sbwriel môr.

- 5.11.7. Mae polisi ENV_02 yn datgan y dylai cynigion ddangos sut maen nhw'n osgoi neu'n lliniaru risg cyflwyno a lledaenu rhywogaethau estron a, lle y bo'n briodol, dylai cynigion gynnwys mesurau bioddiogelwch i leihau risg cyflwyno a lledaenu rhywogaethau o'r fath.

Achos yr Ymgeisydd

- 5.11.8. Amlinellir Achos yr Ymgeisydd yn y Datganiad Amgylcheddol, Cyfrol 2, Penodau 5 [APP-051] a 6 [REP8-057] (ES), a ategir gan amryw atodiadau [APP-101] i [APP-103] ac [APP-104] i [APP-105]. Mae'r adran hon hefyd yn ystyried cwmpas a methodoleg yr ES, cyn ystyried yr effeithiau posibl o ganlyniad i adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig.
- 5.11.9. O ran ecoleg fenthig, amlygodd ymgynghoriad cyn-ymgeisio â phartïon perthnasol gan gynnwys yr Arolygiaeth Gynllunio, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a'r Ymddiriedolaeth Natur (TWT) fod angen asesu effeithiau ar Fanc (tywod) Constable, darparu lleoliadau samplu ychwanegol, asesu cynnydd dros dro mewn crynodiadau gwaddodion a amheuir ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) y Fenai a Bae Conwy, cais am ffigurau cywir ar gyfer colli cynefin, cwestiynau ynglŷn ag amddiffyn ceblau a deunyddiau i atal erydu ar ôl datgomisiynu.
- 5.11.10. O ran pysgod a physgod cregyn, gwnaed amryw sylwadau gan gynnwys yr angen i asesu effeithiau EMF, tarfu uniongyrchol yn ystod gweithredu a chynnal a chadw, effeithiau ar bysgod sy'n bwydo, effeithiau silio, meysydd gaeafu, a llwybrau mudo, effeithiau ar eogiaid a brithyllod y môr, yr angen am fwy o eglurder ynglŷn â chasgliadau sensitifrwydd a meysydd silio pysgod, a'r angen i ystyried effeithiau ar faterion trawsffiniol Ynys Manaw.
- 5.11.11. Er mwyn amlygu derbynyddion ecolegol benthig, diffiniwyd Parth Dylanwad (Zol) yn seiliedig ar fodelu hydrodynamig. Mae'r Zol yn ymestyn pellter mwyaf o 18km i'r gorllewin o ardal yr arâe (ac yn llai i'r dwyrain) a phellter mwyaf o 8.5km o amgylch y coridor cebl allforio (ECC) alltraeth. Mae'r Zolau yn cynnwys pellter mwyaf ffrydiau mesuradwy a ragfynegwyd gan y modelu o weithgareddau adeiladu, er y disgwylir i fwyafrif y gwaddodion crog ddigwydd yn agosach o lawer i'r gweithgarwch sy'n aflonyddu. Mae'r parth astudio'n cynnwys yr ardal rynglanw hyd at Benllanw Cymedrig y Gorllanw (MHWS).


Ffigur 16: Yr ardal astudio islanw a rhynglanw benthig (Ffigur 1 [APP-051])



5.11.12.

Mae'r ardal astudio ar gyfer pysgod a physgod cregyn yn gymharol eang ac yn ddynamig yn yr ystyr ei bod yn amrywio yn ôl natur yr effaith sy'n cael ei hastudio. Mae'n deillio o farn arbenigol. Diffiniwyd ardal astudio 36km ar gyfer effeithiau sŵn tanddwr.

Ffigur 17: Yr ardal astudio pysgod a physgod cregyn (Ffigur 1 [REP8-057])



5.11.13. Mae mesurau lliniaru ymgorfforedig sydd wedi'u cynnwys yn yr ES ar gyfer pysgod a physgod cregyn yn cynnwys dyluniad prosiect sy'n lleihau nifer y generaduron tyrbinau gwynt (WTGau) a lleihau gosod seilbyst ar yr un pryd, cynhyrchu Cynllun Rheoli Amgylcheddol Prosiect (PEMP), Cynllun Wrth Gefn Llygredd Morol (MPCP), Cynllun Manyleb a Gosod Ceblau (CSIP) a Chynllun Deunyddiau i Atal Erydu (SPP). Mae'r PEMP, MPCP, CSIP ac SPP yn fesurau lliniaru allweddol ar gyfer ecoleg fenthig hefyd, ynghyd â chynhyrchu Cynllun Boddlogelwch i reoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol (INNS). O ran effeithiau EMF, bydd ceblau rhyng-arâe ac allforio yn cael eu claddu ar ddyfnder o 0.5 i 4m, yn ddarostyngedig i asesiad risg claddu ceblau. Bydd angen mesurau atal llygredd tebyg ar gyfer datgomisiynu hefyd.

5.11.14. O ran ecoleg fenthig, gan ddilyn y mesurau lliniaru uchod, rhagfynegwyd yr effeithiau gweddilliol isod o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig:

- Adeiladu
 - Tarfu ar gynefin dros dro – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol);
 - Tarfu ar gynefin rhyng-lanw dros dro – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol);
 - Cynnydd dros dro mewn crynodiadau gwaddodion crog (SSC) a gwaddodi – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol);
 - Cynnydd dros dro mewn SSC a gwaddodi rhyng-lanw – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol);
 - Tarfu uniongyrchol ac anuniongyrchol ar wely'r môr – effaith niweidiol ddibwys (nid yw'n arwyddocaol);
 - Risg uwch o INNS – effaith niweidiol ddibwys (nid yw'n arwyddocaol); a
 - Cholli/newid cynefin tymor hir o ganlyniad i bresenoldeb sylfeini, deunyddiau i atal erydu ac amddiffyn ceblau – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol).
- Gweithredu
 - Cytrefu WTGau a deunyddiau i atal erydu/amddiffyn ceblau – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol);
 - Risg uwch o gyflwyno a lledaenu INNS – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol);
 - Tarfu ar gynefin dros dro o ganlyniad i gynnal a chadw – effaith niweidiol ddibwys (nid yw'n arwyddocaol);
 - Newidiadau i gynefinoedd gwely'r môr o ganlyniad i effeithiau ar brosesau ffisegol – effaith niweidiol ddibwys (nid yw'n arwyddocaol); a
 - Tharfu anuniongyrchol ar rywogaethau benthig gan EMF – effaith niweidiol ddibwys (nid yw'n arwyddocaol).
- Datgomisiynu
 - Tarfu ar gynefin dros dro – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol);
 - Cynnydd mewn SSC a dyddodi – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol); a
 - Cholli cynefin a gyflwynwyd – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol).
- Effeithiau cronol
 - Colli/tarfu ar gynefin dros dro – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol);
 - Cynnydd dros dro mewn SCC a gwaddodi – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol);
 - Colli cynefin tymor hir – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol); a

- Chytrefu WTGau a deunyddiau i atal erydu/amddiffyn ceblau, gan gynnwys gan INNS – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol).

5.11.15.

O ran pysgod a physgod cregyn, gan ddilyn y mesurau lliniaru ymgorfforedig, rhagfynegwyd yr effeithiau gweddilliol isod o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig:

▪ Adeiladu

- Marwolaeth, anaf, effeithiau ymddygiadol a chuddio clywedol o ganlyniad i sŵn a dirgryniad:
 - Marwolaeth ac anaf marwol – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol)
 - Anaf y gellir gwella ohono – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol)
 - Niwed i'r clyw – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol)
 - Effeithiau ymddygiadol – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol);
- Cynnydd dros dro mewn SSC a dyddodi – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol);
- Difrod uniongyrchol (mathru) a tharfu – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol);
- Tarfu uniongyrchol ac anuniongyrchol ar wely'r môr – effaith niweidiol ddibwys/fach (nid yw'n arwyddocaol); ac
- Effeithiau ar bwysau pysgota o ganlyniad i darfu – effaith niweidiol ddibwys (nid yw'n arwyddocaol).

▪ Gweithredu

- Colli cynefin tymor hir – effaith niweidiol ddibwys/fach (nid yw'n arwyddocaol);
- Cynnydd mewn swbstrad caled a chymhlethdod strwythurol – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol);
- Effeithiau ar bwysau pysgota o ganlyniad i ddadleoli:
 - Gostyngiad mewn pwysau pysgota o fewn ardal yr arâe – effaith fuddiol ddibwys (nid yw'n arwyddocaol)
 - Cynnydd mewn pwysau pysgota y tu allan i ardal yr arâe – effaith niweidiol ddibwys (nid yw'n arwyddocaol); ac
- Effeithiau EMF – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol).

▪ Datgomisiynu

- Marwolaeth, anaf, effeithiau ymddygiadol a chuddio clywedol o ganlyniad i sŵn a dirgryniad – effaith niweidiol ddibwys/fach (nid yw'n arwyddocaol);
- Cynnydd dros dro mewn SSC a dyddodi – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol);
- Difrod uniongyrchol (mathru) a tharfu – effaith niweidiol ddibwys/fach (nid yw'n arwyddocaol); ac
- Effeithiau ar bwysau pysgota o ganlyniad i ddadleoli:
 - Gostyngiad mewn pwysau pysgota o fewn ardal yr arâe – effaith fuddiol ddibwys (nid yw'n arwyddocaol)
 - Cynnydd mewn pwysau pysgota y tu allan i ardal yr arâe – effaith niweidiol ddibwys (nid yw'n arwyddocaol).

▪ Cronnol

- Marwolaeth, anaf, effeithiau ymddygiadol a chuddio clywedol o ganlyniad i sŵn a dirgryniad – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol); a

- Chynnydd dros dro mewn SCC a dyddodi – effaith niweidiol fach (nid yw'n arwyddocaol).

Materion a ystyriwyd yn yr Archwiliad

- 5.11.16. Yn bennaf o sylwadau gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru (NWWT) ac arsylwadau'r Awdurdod Archwilio (ExA) ei hun, mae'r materion allweddol a ystyriwyd yn yr Archwiliad fel a ganlyn:

- Ecoleg fenthig – cyffredinol;
- Materion INNS a Bioddiogelwch; ac
- Effeithiau cronol ar boblogaethau pysgod, gan gynnwys cyflymder nofio.

Ystyrir y rhain yn eu tro isod:

Ecoleg fenthig – cyffredinol

- 5.11.17. Nododd yr ExA yn ei gwestiynau ysgrifenedig cyntaf (ExQ1.13.1) [PD-009] fod effeithiau sŵn ar ecoleg fenthig wedi cael eu hepgor ac nad oeddent wedi'u hasesu, ac eto nid oedd y crynodeb o'r ymgynghoriad yn sôn am y penderfyniad i hepgor y mater hwn.
- 5.11.18. Wrth ymateb, dywedodd yr Ymgeisydd [REP1-007] nad oedd wedi cynnwys asesiad ar gyfer llygredd sŵn ar ecoleg fenthig oherwydd bod y diwydiant yn cydnabod nad oes unrhyw effeithiau arwyddocaol tebygol ar adnoddau ecoleg fenthig yn gysylltiedig ag effaith sŵn o weithgareddau cysylltiedig ag adeiladu. Nodwyd bod prinder astudiaethau a gynhaliwyd gyda derbynyddion benthig sy'n cyfyngu ar asesiad llygredd sŵn.
- 5.11.19. Holodd yr ExA (ExQ1.13.2) [PD-009] hefyd b'un a ystyriwyd swm deunyddiau i atal erydu yn yr asesiad o ecoleg fenthig. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod hyn wedi cael ei ystyried yn [APP-051] o ran yr ardal ac felly ôl troed y cynefin a allai gael ei golli yn y tymor hir ar nodweddion cynefin benthig, yn hytrach na swm y deunyddiau i atal erydu a ddefnyddiwyd.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.11.20. Nodir a derbynnir ymatebion yr Ymgeisydd i ExQ1.13.1 ac 1.13.2. Nid oedd ymgynghoreion statudol wedi codi'r mater na gwneud sylwadau arno, ac mae'r ExA yn nodi bod y Datganiad Tir Cyffredin (SoCG) a lofnodwyd gyda CNC ar gyfer materion alltraeth [REP8-048] yn datgan y cytunir ar yr holl faterion yn ymwneud ag Ecoleg Islanw a Rhynglanw Fenthig. Dywedodd y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) ei fod yn ildio i CNC ar bob mater yn nyfroedd Cymru (heblaw am effeithiau ar Ardal Cadwraeth Arbennig Gogledd Môn Forol) ar gyfer y datblygiad arfaethedig [REP1-069].

Materion INNS a Bioddiogelwch

- 5.11.21. Yn ei sylw perthnasol (RR) [RR-015], dywedodd CNC ei fod o'r farn y dylai maint effaith y posibilrwydd o gyflwyno INNS morol gael ei gyflwyno fel effaith isel oherwydd bod risg barhaus o gyflwyno INNS. Fodd bynnag, nododd y byddai arwyddocâd yr effaith yn fach o hyd ac felly ni fyddai'n arwyddocaol yn nhermau EIA. Nododd CNC yr ymrwymiad gan yr Ymgeisydd i gynhyrchu asesiad risg bioddiogelwch fel amod o'r Drwydded Forol (ML), fel yr amlinellir yn yr Atodlen Mesurau Lliniaru [APP-310] a'r ddogfen Egwyddorion ML [AS-023], ac argymhellodd y dylai'r ddogfen hon fod yn un annibynnol.

- 5.11.22. Honnodd yr Ymgeisydd [REP1-007] y dylai'r effaith aros yn ddibwys, ond hyd yn oed petai'n isel ni fyddai hyn yn newid casgliadau'r ES yn sylweddol. Dywedodd hefyd, wrth ymateb i ExQ1.13.6 [REP1-107], y byddai Cynllun Boddlogelwch Morol yn cael ei gynhyrchu a'i gadw ar wahân i'r Cynllun Rheoli INNS Amlinellol ar y tir.
- 5.11.23. Erbyn Terfyn Amser (D) 3, croesawodd CNC [REP3-026] ymrwymiad yr Ymgeisydd i gynhyrchu cynllun boddlogelwch morol annibynnol. Roedd CNC o'r farn y dylai dogfen o'r fath gael ei sicrhau gan yr ML a'r dDCO, o ystyried y gorgyffyrddiad awdurdodaethol.
- 5.11.24. Wrth ymateb i gwestiwn yn ExQ2.13.2 [PD-015] ar y mater hwn, dywedodd yr Ymgeisydd [REP5-004] fod y dDCO yn cynnwys Cynllun Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol (INNSMP) ([REP2-047], yn ddiweddarach [REP8-040]) a fyddai'n cael ei gymeradwyo gan Gyngor Sir Ddinbych (DCC) cyn gwaith yn rhan o'r Cod Ymarfer Adeiladu (CoCP). Nodwyd y byddai hyn yn cynnwys boddlogelwch ar y tir tua'r tir o Benllanw Cymedrig y Distyll (MLWS) ac y byddai'n cael ei gynnwys yn yr ML hefyd.
- 5.11.25. Nododd yr Ymgeisydd ymhellach y byddai'r Cynllun Boddlogelwch Morol yn cael ei gynnwys yn y PEMP, wedi'i sicrhau fel amod o'r ML(au) ac y byddai angen iddo gael ei gytuno gyda CNC cyn dechrau gwaith alltraeth. Byddai'r PEMP yn ymdrin â boddlogelwch alltraeth tua'r môr o MHW. Felly, ystyriwyd y byddai gorgyffyrddiad rhwng yr INNSMP a'r Cynllun Boddlogelwch Morol yn yr ardal rynglanw ond nododd y byddai'r cynlluniau'n canolbwyntio ar agweddau gwahanol ac felly byddai'r gorgyffyrddiad yn cael ei reoli'n briodol, ac ni ddisgwylir gwrthdaro.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.11.26. O gofio'r dystiolaeth a ystyriwyd yn ystod yr Archwiliad, mae'r ExA o'r farn y dylai'r posibilrwydd o gyflwyno INNS morol gael ei gyflwyno fel risg isel, yn unol â barn CNC. Fodd bynnag, mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd a CNC yn cytuno na fyddai hyn yn arwyddocaol yn nhermau EIA a bod y mesurau lliniaru cytunedig yn briodol. Mae'r ExA hefyd o'r farn y byddai'r materion INNS morol a boddlogelwch yn cael eu trin yn ddigonol yn y dDCO (trwy'r CoCP) ac yn yr ML (o dan awdurdodaeth CNC, a thrwy'r PEMP).

Effeithiau cronol ar boblogaethau pysgod, gan gynnwys cyflymder nofio

- 5.11.27. Yn ei gyflwyniad D1, RR, amlygodd CNC [RR-015] anghysondebau o fewn Tabl 18 [APP-052] ac roedd hefyd o'r farn bod y cyflymder nofio ar gyfer pysgod silio sy'n ffoi oddi wrth dderbynyddion wedi'i or-ddweud, gan arwain at senarios afrealistig ar gyfer lledod llyfn, lledod coch, penfreision a gwyniaid môr. Nododd CNC hefyd y byddai'n dymuno gweld mwy o wybodaeth am sut yr ystyriwyd effeithiau cronol sŵn tanddwr sy'n deillio o weithgarwch adeiladu olynol o sawl prosiect fferm wynt alltraeth ym Mae Lerpwl ar boblogaethau pysgod ar hyd nifer o dymhorau silio.
- 5.11.28. Wrth ymateb i'r mater cyntaf, darparodd yr Ymgeisydd nodyn egluro ar gyflymderau nofio [REP1-003] a nododd er gwaethaf yr ymholiad technegol hwn, nad oedd dadl ynghylch casgliadau'r ES. Wrth ystyried effeithiau cronol, roedd yr Ymgeisydd o'r farn bod gwybodaeth gyfyngedig ar gael, ac y dylai prosiectau sydd i ddod fod yn gyfrifol am ystyried effeithiau cronol ar pysgod a physgod cregyn yn briodol yn unol â'r datblygiad arfaethedig.
- 5.11.29. Yn D2, cynhyrchodd yr Ymgeisydd Nodyn Egluro ynglŷn ag Asesiad o Effeithiau Cronol (CEA) [REP2-028]. Rhoddodd hwn wybodaeth a chyfiawnhad ychwanegol ar gyfer ei asesiad o'r effeithiau cronol ar boblogaethau pysgod.

- 5.11.30. Yn D3, dywedodd CNC [REP3-026] fod y Nodyn CEA [REP2-028] wedi esbonio, er boddhad CNC, bod y senario achos gwaethaf yn berthnasol i'r holl bysgod sy'n sensitif o ran clyw, ac felly bod casgliadau 'niweidiol bach' yr asesiad yn berthnasol i benfreision hefyd. At hynny, eglurodd y nodyn yn foddhaol nad oedd casgliad y CEA yn dibynnu ar fesurau yn y dyfodol a allai liniaru effeithiau gosod seilbyst ond ei fod wedi'i seilio ar y wybodaeth orau sydd ar gael. Cadarnhaodd CNC, felly, fod y Nodyn CEA [REP2-028] wedi datrys ei faterion ac nad oedd ganddo unrhyw bryderon ychwanegol ynglŷn â'r CEA ar gyfer derbynyddion pysgod a physgod cregyn. Dywedodd CNC ymhellach nad oedd y ddau barti'n anghytuno ar unrhyw feysydd eraill yn ymwneud â derbynyddion pysgod a physgod cregyn.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.11.31. Roedd y trafodaethau rhwng yr Ymgeisydd a CNC wedi datrys y cwestiynau a godwyd gan CNC yn ei RR [RR-015] yn ddigonol ac nid oes gan yr ExA unrhyw reswm i anghytuno â'u casgliadau. Mae'r SoCG a lofnodwyd gyda CNC ar gyfer materion alltraeth [REP8-048] yn datgan bod cytundeb ar yr holl faterion yn ymwneud ag Ecoleg Pysgod a Physgod Cregyn. Dywedodd y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) ei fod yn ildio i CNC ar bob mater yn nyfroedd Cymru (heblaw am effeithiau ar Ardal Cadwraeth Arbennig Gogledd Môn Forol) ar gyfer y datblygiad arfaethedig [REP1-069].

Casgliadau'r ExA

- 5.11.32. Mae'r ExA wedi adolygu effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig a'r mesurau lliniaru arfaethedig mewn perthynas ag unrhyw effeithiau morol naturiol.
- 5.11.33. O ganlyniad i natur y pwnc, ni chynhaliwyd unrhyw ymweliadau safle digwmni penodol i ystyried y materion. Nid oedd y materion a godwyd gan y pwnc yn arbennig o ddadleuol yn ystod yr Archwiliad ac ni chynhaliwyd unrhyw Wrandawiadau Mater Penodol i ystyried y materion.
- 5.11.34. O ran ecoleg fenthig, mae'r ExA yn cytuno na fyddai effeithiau yn ystod adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig yn arwyddocaol, o ganlyniad i'r mesurau lliniaru arfaethedig a ddarperir gan y PEMP, yr MPCP, y CSIP, yr SPP a'r Cynllun Bioddiogelwch. Bydd mesurau o'r fath yn cael eu sicrhau yn yr ML, sy'n dod o dan awdurdodaeth CNC. Er bod yr ExA yn cytuno y byddai effeithiau gweddilliol o INNS morol yn isel, nid yw hyn yn arwyddocaol. Yn yr ardal rynglanw, byddai'r CoCP a sicrheir yn y dDCO (Gofyniad (R) 10) yn rheoli INNS yn ddigonol.
- 5.11.35. O ran pysgod a physgod cregyn, mae'r ExA yn cytuno na fyddai effeithiau yn ystod adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig yn arwyddocaol, o ganlyniad i'r mesurau lliniaru arfaethedig a ddarperir gan y PEMP, yr MPCP, y CSIP a'r SPP. Bydd mesurau o'r fath yn cael eu sicrhau yn yr ML, sy'n dod o dan awdurdodaeth CNC.

Casgliad cyffredinol yr ExA

- 5.11.36. Gyda'r mesurau lliniaru a nodwyd fel y'u sicrheir trwy osod R10 yn y dDCO a'r mesurau yn yr ML, mae'r ExA yn dod i'r casgliad na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith niweidiol arwyddocaol ar faterion Morol Naturiol. Er bod effeithiau bach wedi cael eu hamlygu, mae'r ExA yn priodoli pwys cyfyngedig i faterion Morol Naturiol yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

5.12. ANSAWDD DŴR MOROL A GWADDODION

Cyflwyniad

- 5.12.1. Cynhwyswyd pwnc ansawdd dŵr morol a gwaddodion fel prif fater yn asesiad cychwynnol yr ExA [PD-007].
- 5.12.2. Cododd nifer gyfyngedig o faterion yn ymwneud â'r pwnc hwn yn ystod yr Archwiliad. Mae rhywfaint o orgyffyrddiad rhwng effeithiau ar ansawdd dŵr morol a gwaddodion a safleoedd a rhywogaethau rhyngwladol a chenedlaethol y gellid effeithio arnynt. Rhoddir ystyriaeth bellach i'r meysydd pwnc hyn yng Nghyfrol 2, Pennod 6 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a Chyfrol 1, adran 5.3 Bioamrywiaeth, Ecoleg a'r Amgylchedd Naturiol yr Adroddiad hwn. Adroddir ar faterion yn ymwneud â llifogydd a dŵr nad yw'n forol yn adran 5.4 Perygl Llifogydd ac Ansawdd Dŵr yr Adroddiad hwn.

Ystyriaethau Polisi

Y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (NPS EN-1)

- 5.12.3. Mae NPS EN-1 paragraff 5.15.1 yn nodi bod datblygiad seilwaith yn gallu cael effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd dŵr, gan gynnwys dyfroedd arfordirol. Gall hyn gynnwys gollyngiadau i ddŵr, achosi effeithiau ecolegol niweidiol yn deillio o addasiadau ffisegol i'r amgylchedd dŵr a chynyddu perygl gollwng llygryddion i'r amgylchedd dŵr. Mae paragraff 5.15.2 yn nodi bod angen asesu effeithiau datblygiad ar ansawdd dŵr, adnoddau dŵr a nodweddion ffisegol yr amgylchedd dŵr.
- 5.12.4. Mae paragraff 5.15.5 yn nodi ymhellach y dylai'r penderfynwr roi mwy o bwys i effeithiau ar yr amgylchedd dŵr, yn gyffredinol, pan fyddent yn cael effaith niweidiol ar fodloni amcanion o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Ynni Adnewyddadwy (NPS EN-3)

- 5.12.5. Mae NPS EN-3, o baragraff 2.6.189 i 2.6.197, yn nodi bod angen ystyried effeithiau datblygiad morol o ran ansawdd dŵr, tonnau, y llanw, erydu, cludo gwaddodion a solidau crog. Mae paragraff 2.6.196 yn nodi y dylai'r Ysgrifennydd Gwladol fod yn fodlon bod y dulliau adeiladu a'r deunyddiau a ddefnyddir yn lleihau effeithiau posibl i'r eithaf ar yr amgylchedd ffisegol sy'n eu derbyn i raddau rhesymol.

Datganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft

- 5.12.6. Mae gofynion polisi NPS EN-1 ac EN-3 drafft mewn perthynas ag ansawdd dŵr morol a gwaddodion yn gyson â'r datganiadau NPS presennol i raddau helaeth, ac ni nodwyd unrhyw newidiadau arwyddocaol.

Deddfwriaeth a Pholisïau Eraill

Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (2000/60/EC)

- 5.12.7. Mae'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) yn darparu'r sail ar gyfer amddiffyn amgylchedd dŵr y Deyrnas Unedig. Mae'r WFD yn ceisio amddiffyn pob elfen o'r cylch dŵr a gwella ansawdd dŵr daear, dyfroedd wyneb, aberoedd, a dyfroedd arfordirol.
- 5.12.8. Mae'r WFD yn cael ei throsi a'i gweithredu yng Nghymru trwy Reoliadau'r Amgylchedd Dŵr (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) 2017.

Y Gyfarwydddeb Dyfroedd Ymdrochi (2006/7/EC)

- 5.12.9. Y Gyfarwydddeb Dyfroedd Ymdrochi yw'r offeryn cyfreithiol ar gyfer rheoli'r amgylchedd a lleihau'r perygl iechyd sy'n gysylltiedig ag ymdrochi mewn dyfroedd naturiol. Ei nod yw amddiffyn iechyd dynol a gwarchod, amddiffyn, a gwella ansawdd yr amgylchedd. Mae'r Gyfarwydddeb wedi cael ei gweithredu yng Nghymru a Lloegr trwy Reoliadau Dyfroedd Ymdrochi 2013 (fel y'u diwygiwyd).

Polisi Cenedlaethol Cymru

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru


- 5.12.10. Mae Polisi ENV_06: Ansawdd Aer a Dŵr Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru yn datgan bod rhaid i gynigion ddangos eu bod wedi ystyried eu heffeithiau posibl ar ansawdd aer a dŵr a dylent, yn ôl trefn blaenoriaeth, osgoi, lleihau i'r eithaf, neu liniaru effeithiau niweidiol. Os nad yw hyn yn bosibl, mae'n rhaid cyflwyno achos clir a darbwyllog dros fwrw ymlaen â'r cynnig.

Achos yr Ymgeisydd

Methodoleg

- 5.12.11. Manylir ar asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau ar ansawdd dŵr morol a gwaddodion yn y Datganiad Amgylcheddol, Cyfrol 2, Pennod 2 (yr ES) [APP-049]. Mae'r bennod hon o'r ES yn cadarnhau'r effeithiau ar ansawdd dŵr morol a gwaddodion sy'n deillio o adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig. Asesir y potensial ar gyfer effeithiau cronol, rhyng-gysylltiedig a thrawsffiniol hefyd.
- 5.12.12. Roedd yr ardal astudio ar gyfer yr asesiad yn cynnwys ardal yr arâe, y coridor cebl allforio (ECC) alltraeth hyd at ac yn cynnwys y parth rhynglanw yn y Rhyl a diffinnir ei bod yn dod i ben ym Mhenllanw Cymedrig y Gorllanw. Cadarnhaodd yr ES fod yr ardal astudio ar gyfer yr asesiad wedi'i rhannu'n dair rhan. Aseswyd pob adran yn unigol o ran yr effeithiau posibl ar ansawdd dŵr morol a gwaddodion. Dyma'r tair rhan:
- Ardal yr arâe sy'n cynnwys generaduron tyrbinau gwynt, platfformau is-orsaf alltraeth a cheblau rhyng-arâe;
 - Yr ECC alltraeth; a
 - Gwely'r môr a'r golofn ddŵr o amgylch yr ardaloedd hyn y gallai newidiadau i ansawdd dŵr morol a gwaddodion ddylanwadu arnynt (paragraff 26 yr ES [APP-049]).
- 5.12.13. Er mwyn amlygu derbynyddion ansawdd dŵr morol a gwaddodion y gallai'r Datblygiad Arfaethedig gael effaith sylweddol arnynt, diffiniwyd Parth Dylanwad (Zol) yn seiliedig ar fodelu hydrodynamig a gynhaliwyd gan yr Ymgeisydd. Diffiniwyd y Zol fel llain glustogi 8.5km o amgylch yr ECC alltraeth. Mae llain glustogi o'r fath yn cynnwys uchafswm maint y ffrydiau a ragwelir gan fodelu gweithgareddau o fewn yr amgylchedd alltraeth. Defnyddiwyd elíps o amgylch yr arâe i ddiffinio'r Zol ar gyfer y gweithgareddau o fewn yr arâe, gan fod y ffrydiau'n symud yn gyfochrog â'r arfordir, yn gyffredinol, mewn ffrydiau llai gwasgaredig (paragraff 27 yr ES [APP-049]).

Ffigur 18: Ardal astudio a pharth dylanwad ar gyfer asesu ansawdd dŵr morol a gwaddodion [APP-049]



5.12.14. Ategwyd Pennod yr ES [APP-049] gan y dogfennau canlynol hefyd:

- Cyfrol 4, Atodiad 2.1: Adroddiad Technegol Sylfaenol Prosesau Ffisegol [APP-075];
- Cyfrol 4, Atodiad 2.2: Graddnodi Model Prosesau Ffisegol [APP-076];
- Cyfrol 4, Atodiad 2.3: Canlyniadau Modelu Prosesau Ffisegol [APP-077]; a
- Chyfrol 4, Atodiad 3.1: Asesiad Cydymffurfio â'r Gyfarwydddeb Fframwaith Dŵr [REP8-067].

5.12.15. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd gan nad oes unrhyw Safonau Ansawdd Amgylcheddol ar gyfer gwaddodion yn y fan a'r lle yn y Deyrnas Unedig, dadansoddwyd data arolwg yn berthynol i Lefelau Canllaw Gweithredu Canolfan Gwyddorau'r Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cefas) ar gyfer gwaredu deunydd wedi'i garthu. Defnyddiwyd y lefelau yn yr asesiad i bennu p'un a oedd angen asesiad ychwanegol yn hytrach na maen prawf llwyddo neu fethu.

5.12.16. Yn ogystal â Lefelau Gweithredu Canllaw Cefas, defnyddiwyd Canllawiau Ansawdd Gwaddodion Canada hefyd i ddarparu cyd-destun ychwanegol, ac ar gyfer halogyddion fel Hydrocarbonau Aromatig Polysyclog (PAHs) nad ydynt yn cael eu cyfleu o fewn Lefelau Gweithredu Canllaw Cefas.

Asesu effeithiau

5.12.17. Mae Tabl 19 yr ES yn crynhoi'r asesiad o ansawdd dŵr morol a gwaddodion o ran effeithiau adeiladu, gweithredu, datgomisiynu a chronnol [APP-049]. Amlygwyd yr effeithiau gweddilliol adeiladu, gweithredu, datgomisiynu a chronnol canlynol.

Effeithiau adeiladu

- Dirywiad mewn ansawdd dŵr o ganlyniad i waddodion crog;
- Rhyddhau halogyddion sy'n glynu at waddodion o waddodion y terfir arnynt;

- Dirywiad mewn eglurder dŵr o ganlyniad i ryddhau mwd drilio; a
- Rhyddhau neu ollwng deunyddiau neu gemegion ar ddamwain yn ystod adeiladu.

5.12.18. Ar gyfer y cam adeiladu, amlygodd yr asesiad effeithiau a oedd yn amrywio o effeithiau dibwys i niweidiol bach. Nid yw effeithiau o'r fath yn arwyddocaol o ran EIA.

Effeithiau gweithredu

- Dirywiad mewn ansawdd dŵr o ganlyniad i waddodion crog sy'n deillio o erydu;
- Dirywiad mewn ansawdd dŵr o ganlyniad i waddodion crog sy'n deillio o weithgareddau gweithredu a chynnal a chadw; a
- Rhyddhau neu ollwng deunyddiau neu gemegion ar ddamwain yn ystod adeiladu.

5.12.19. Ar gyfer y cam gweithredu, amlygodd yr asesiad effeithiau a oedd yn amrywio o effeithiau dibwys i niweidiol bach. Nid yw effeithiau o'r fath yn arwyddocaol o ran EIA.

Effeithiau datgomisiynu

- Dirywiad mewn ansawdd dŵr o ganlyniad i waddodion crog; a
- Rhyddhau neu ollwng deunyddiau neu gemegion ar ddamwain yn ystod adeiladu.

5.12.20. Ar gyfer y cam datgomisiynu, amlygodd yr asesiad effeithiau a oedd yn amrywio o effeithiau dibwys i niweidiol bach. Nid yw effeithiau o'r fath yn arwyddocaol o ran EIA.

Effeithiau cronol

- Dirywiad cronol mewn ansawdd dŵr o ganlyniad i waddodion crog; a
- Rhyddhau'n gronol halogyddion sy'n glynu at waddodion o waddodion y terfir arnynt.

5.12.21. Daeth yr asesiad i'r casgliad fod effeithiau cronol yn amrywio o effeithiau dibwys i niweidiol bach. Nid yw effeithiau o'r fath yn arwyddocaol o ran EIA.

Effeithiau eraill

5.12.22. Ni amlygwyd unrhyw botensial ar gyfer effeithiau trawsffiniol arwyddocaol (niweidiol neu fuddiol) yn yr ES, ac felly ni ystyriwyd bod angen asesiad trawsffiniol (paragraff 216 yr ES [APP-049]).

5.12.23. O ran effeithiau rhyng-gysylltiedig, amlygwyd rhyngberthnasoedd posibl rhwng ansawdd dŵr morol a gwaddodion a'r pynciau isod (paragraff 215 yr ES [APP-049]):

- Pysgod a Physgod Cregyn;
- Ecoleg Fenthig Islanw a Rhynglanw;
- Daeareg Forol, Cefnforeg a Phrosesau Ffisegol; a
- Materion Economaidd-gymdeithasol a Thwristiaeth.

5.12.24. Fodd bynnag, nid oedd yr asesiad o effeithiau rhyng-gysylltiedig wedi canfod unrhyw effeithiau arwyddocaol (niweidiol neu fuddiol) (Cyfrol 2, Pennod 14: Rhyngberthnasoedd [REP8-059]).

Mesurau Iliniaru

- 5.12.25. Cyflwynodd yr Ymgeisydd Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro gyda'r cais [APP-310]. Fe'i diweddarwyd yn ystod yr Archwiliad, a chyflwynwyd y fersiwn derfynol erbyn Terfyn Amser (D) 8 [REP8-016]. Ar ffurf tabl, mae'n amlinellu'r ymrwymiad lliniaru arfaethedig a'r dull o'i sicrhau. Yn ogystal, nodir y prif fesurau lliniaru sy'n benodol i ansawdd dŵr morol a gwaddodion yn nhabl 16 adran 3.9 yr ES [APP-049].
- 5.12.26. Mae mesurau lliniaru ymgorfforedig a phrif fesurau lliniaru yn cynnwys y canlynol:
- *Esblygiad dyluniad y prosiect* – Dewiswyd ffin y Datblygiad Arfaethedig yn dilyn cyfres o ddadansoddiadau cyfyngiadau, a dewiswyd ardal yr arâe a llwybr yr ECC alltraeth i sicrhau bod unrhyw effaith ar yr amgylchedd a defnyddwyr eraill y môr yn cael eu lleihau i'r eithaf;
 - *Dyluniad y prosiect* – Lle na ellir cyflawni dyfnder claddu, byddai'r cebl yn cael ei orchuddio gan ddefnyddio dulliau fel matresu neu leoli creigiau. Byddai addasrwydd gosod creigiau neu fatresi i amddiffyn ceblau yn destun ymchwiliad, yn seiliedig ar ddata cyfredol am wely'r môr yn y lleoliad o ddiddordeb a risg asesedig difrod yn sgil gwrthdaro;
 - *Dyluniad y prosiect* – Mewn ardaloedd lle y gallai pyllau erydu ddatblygu o amgylch sylfeini strwythur, gosodir deunyddiau i atal erydu;
 - *Cynllun Rheoli Gosod Deunyddiau i Atal Erydu* (SPMP) - Mewn ardaloedd lle y gallai pyllau erydu ddatblygu o amgylch sylfeini strwythur, gosodir deunyddiau i atal erydu. Byddai SPMP yn cael ei ddatblygu i amlinellu manylion yr amddiffyniad lle y gallai erydu ddatblygu o amgylch seilwaith. Byddai'r SPMP yn cael ei sicrhau gan y Drwydded Forol (ML);
 - *Atal llygredd* – Cynigir cynhyrchu Cynllun Rheoli Amgylchedd Prosiect (PEMP) i sicrhau bod y potensial ar gyfer rhyddhau halogyddion yn cael ei reoli'n llym. Bydd y PEMP yn cael ei sicrhau gan yr ML;
 - *Atal llygredd* – Gwnaed ymrwymiad i waredu carthffosiaeth a gwastraff arall, a fyddai'n cydymffurfio â'r holl ofynion rheoleiddiol perthnasol. Byddai mesurau o'r fath yn cael eu sicrhau gan yr ML;
 - *Cynllun Manyleb a Gosod Ceblau* (CSIP) – Bwriedir i'r CSIP amlinellu dyfnder claddu ceblau yn unol ag arfer da'r diwydiant, gan leihau'r perygl o amlygu ceblau. Byddai'r CSIP hefyd yn sicrhau bod croesfannau ceblau'n cael eu dylunio'n briodol i liniaru effeithiau amgylcheddol. Bydd yr CSIP yn cynnwys Asesiad Risg Claddu Ceblau (CBRA) manwl fel y gellir gwneud dyfarniadau gwybodus ynglŷn â dyfnder claddu er mwyn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd ceblau'n aros wedi'u claddu ar yr un pryd â chyfyngu ar darfu ar waddodion. Byddai'r CSIP yn cael ei sicrhau gan yr ML; a
 - *Datgomisiynu* – Byddai Cynllun Datgomisiynu'n cael ei ddatblygu ar gyfer y cam datgomisiynu. Gan y byddai'r cam datgomisiynu'n broses debyg i'r cam adeiladu, ond i'r gwrthwyneb, byddai'r mesurau lliniaru ymgorfforedig yn debyg i'r rhai ar gyfer y cam adeiladu. Byddai Cynllun Datgomisiynu'n cael ei ddarparu trwy'r ML a Gofyniad (R) 21 ac R22 y dDCO.

Y Datganiad Cynllunio

- 5.12.27. Mae Datganiad Cynllunio'r Ymgeisydd, adran 6.7 ansawdd dŵr morol a gwaddodion, yn crynhoi'r polisi cenedlaethol sy'n berthnasol i'r Datblygiad Arfaethedig. Mae'n dod i'r casgliad fod yr asesiad o ansawdd dŵr morol a gwaddodion wedi rhoi ystyriaeth lawn i'r gofynion asesu perthnasol fel y'u hamlinellir yn NPS EN-1 ac EN-3, a bod yr asesiad wedi cael ei gynnal yn unol â'r gofynion hynny. Mae'n dod i'r casgliad na amlygwyd unrhyw effeithiau arwyddocaol ac, fel y cyfryw, na ddylai effeithiau ar ansawdd dŵr morol a gwaddodion bwyso yn erbyn buddion sylweddol y Datblygiad Arfaethedig wrth ystyried y cydbwysedd cynllunio [REP8-083].

Datganiadau Tir Cyffredin

- 5.12.28. Yn Natganiad Tir Cyffredin (SoCG) terfynol alltraeth Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), roedd yr holl faterion yn ymwneud ag ansawdd dŵr morol a gwaddodion wedi cael eu cytuno gyda'r Ymgeisydd [REP8-048].
- 5.12.29. Nid oedd ansawdd dŵr morol a gwaddodion wedi'i gynnwys yng nghylch gorchwyl Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CCBC), Cyngor Sir Ddinbych (DCC) na Chyngor Sir Ynys Môn (IoACC). Fel y cyfryw, mae'r SoCG hyn yn ddistaw ynglŷn â'r mater hwn ([REP8-045], [REP7-049] a [REP8-046]).

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

- 5.12.30. Heblaw am y materion a godwyd gan CNC y manylir arnynt isod, ni chodwyd unrhyw bryderon na phwyntiau eglurhad arwyddocaol eraill gan Bartion â Buddiant yn ystod yr Archwiliad mewn perthynas ag ansawdd dŵr morol a gwaddodion.

Halogyddion sy'n glynu at waddodion

- 5.12.31. Yn ei Sylw Perthnasol (RR), anghytunodd CNC â chasgliadau'r asesiad a wnaed mewn perthynas â halogyddion sy'n glynu at waddodion, a gofynnwyd am wybodaeth ychwanegol i gefnogi casgliad yr Ymgeisydd. Yn ogystal, lle'r oedd data ar gael, gofynnodd CNC i'r Ymgeisydd adrodd ar yr holl ddata yng nghyd-destun Lefelau Gweithredu Cefas [RR-015].
- 5.12.32. Gofynnodd CNC hefyd, ar ôl i'r wybodaeth wedi'i diweddarau gael ei derbyn, i'r Adroddiad i Lywio Asesiad Priodol (RIAA) gael ei ddiweddarau i adlewyrchu'r wybodaeth newydd.
- 5.12.33. Archwiliodd yr ExA y pryderon a godwyd gan CNC ac wrth ymateb i ExQ1.7.4 [REP1-007], cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod trafodaethau wedi cael eu cynnal â CNC a chafodd Nodyn Egluro dilynol ynglŷn ag Ansawdd Dŵr Morol a Gwaddodion (y nodyn egluro) ei gynhyrchu a'i gyflwyno i'r Archwiliad erbyn D1 [REP1-015]. Nid oedd yr Ymgeisydd o'r farn bod angen diweddarau'r RIAA gan nad oedd unrhyw newidiadau a fyddai'n dylanwadu ar y casgliadau neu'n newid y casgliadau i raddau sylweddol.
- 5.12.34. Yn ei Sylw Ysgrifenedig (WR) [REP1-080], cadarnhaodd CNC fod adolygiad wedi cael ei gynnal ochr yn ochr â'r ES a gyflwynwyd [APP-049] ar ôl derbyn y nodyn egluro. Wedi hynny, cadarnhaodd CNC ei fod yn fodlon nad oedd perygl gwaddodion halogedig mwyach (paragraff 2.2.2 [REP1-080]).

Ystyriaeth yr ExA

- 5.12.35. Mae'r ExA yn nodi cynnwys y nodyn egluro ac mae'n fodlon ar ymagwedd yr Ymgeisydd o ran rheoli a lliniaru gwaddodion halogedig posibl. Yn ogystal, mae'r ExA yn cytuno nad oedd angen diweddarau'r RIAA mewn perthynas â'r mater penodol hwn.

Asesiadau Ffytoplancton ac Ocsigen Tawdd

- 5.12.36. Yn ei RR, mynegodd CNC bryder ynglŷn â'r ymagwedd at asesu'r effaith ar Ffytoplancton ac Ocsigen Tawdd (DO). Canolbwyntiodd yr asesiadau ar effeithiau maethynnau ar ffytoplancton a DO, lle nad oedd CNC yn disgwyl i unrhyw faethynnau gael eu rhyddhau. Cynghorodd CNC y dylai'r asesiad ystyried effeithiau

ar ffytplancton a DO yng ngoleuni gwaddodion crog ac nid maethynnau. Fel y cyfryw, nid oedd CNC yn gallu cytuno â chasgliadau'r asesiad [RR-015].

5.12.37. Wrth ymateb i ExQ1.7.5 [REP1-007], cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod trafodaethau wedi cael eu cynnal â CNC a bod nodyn egluro wedi cael ei gynhyrchu a'i gyflwyno i'r Archwiliad erbyn D1 [REP1-015].

5.12.38. Cadarnhaodd CNC yn ei WR fod y trafodaethau wedi canolbwyntio ar y rhyngweithiadau rhwng DO a gwaddodion crog, a ffytplancton a gwaddodion crog. Wedi hynny, daethpwyd i'r casgliad nad oedd risg i DO a ffytplancton o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig (paragraff 2.2.3 [REP1-080]).

Ystyriaeth yr ExA

5.12.39. Mae'r ExA yn nodi cynnwys y nodyn egluro ac mae'n fodlon bod ymagwedd yr Ymgeisydd o ran asesu ffytplancton a DO yn briodol.

Gollyngiadau damweiniol

5.12.40. Yn ei RR, nid oedd CNC yn cytuno y gallai effaith gollyngiadau damweiniol gael ei hystyried yn effaith dros dro ac felly'n effaith niweidiol ddibwys o ran EIA. Gan fod modd i halogyddion aros yn yr amgylchedd am gyfnodau hir, roedd CNC o'r farn y dylai'r effaith gael ei hystyried yn un niweidiol ganolig. Yn ogystal, nid oedd CNC yn cytuno y byddai effeithiau o'r fath yn rhai tymor byr oherwydd byddai angen cryn amser i adfer i'r amodau sylfaenol [RR-015].

5.12.41. Wrth ymateb, cadarnhaodd y nodyn egluro a gynhyrchwyd gan yr Ymgeisydd fod yr asesiad a gynhaliwyd mewn perthynas â rhyddhau neu ollwng deunyddiau neu gemegion yn ddamweiniol wedi cael ei gynnal ar y sail y byddai Cynllun Rheoli Amgylcheddol Prosiect (PEMP) a Chynllun Wrth Gefn Llygredd Morol (MPCP) yn cael eu sicrhau trwy'r Drwydded Forol (ML) a'u gweithredu yn unol â hynny (paragraff 22 [REP1-015]).

5.12.42. Fel y manylir yn y ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol [REP8-014], cynigir y byddai'r PEMP, a'r MPCP wedi'i gynnwys, yn cael ei sicrhau trwy Amod 12 yr ML. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd ymhellach yn y nodyn egluro y byddai cynlluniau o'r fath yn cael eu cynnwys yn yr ML yn unol â'r Gyfarwyddeb Atal a Rheoli Llygredd Integredig (IPPC) (Cyfarwyddeb 2008/1/EC neu'r hyn sy'n cyfateb iddi bryd hynny) ac, fel y cyfryw, bod unrhyw risg bosibl yn cael ei lleihau i'r eithaf i lefelau derbyniol neu ddibwys (paragraff 24 [REP1-015]).

5.12.43. Wrth ymateb, datganodd CNC yn ei WR, ar ôl adolygu'r cyfiawnhad a roddwyd yn y nodyn egluro ac ystyried yr asesiad a'r mesurau lliniaru a amlinellir yn yr ES ymhellach, y gallai gytuno y gellid ystyried bod yr effaith weddilliol yn effaith niweidiol ddibwys. Roedd hyn ar yr amod bod yr ymrwymadau lliniaru yn yr ES a'r nodyn egluro'n cael eu cynnwys mewn PEMP ac MPCP a'u darparu ar ôl i ganiatâd gael ei roi [REP1-080].

Ystyriaeth yr ExA

5.12.44. Mae gorgyffyrddiad rheoleiddiol posibl yn bodoli rhwng y DCO a gweithgareddau morol o dan adran 66 Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 (MACAA). CNC yw'r awdurdod trwyddedu priodol mewn perthynas â'r Drwydded Forol (ML), gan weithredu yn unol ag awdurdod dirprwyedig Gweinidogion Cymru, a chyflawnir y swyddogaeth drwyddedu gan dîm trwyddedu morol CNC (MLT CNC).

- 5.12.45. Mae MLT CNC a'r Ymgeisydd yn cytuno ar ymagwedd lle na ddylai'r DCO gynnwys pwerau neu reolaethau sy'n dod o fewn yr ML hefyd. Os bydd rhaid i un gyfundrefn reoleiddio ymdrin â rhywbeth yn unol â'r gyfraith (y gyfundrefn o dan MACAA) ac fe all ymdrin ag ef yn ddigonol (fel y bydd MLT CNC yn ei wneud fel rheoleiddiwr cymwys), byddai'n arwain at gymhlethdod diangen pe byddai cyfundrefn arall (y gyfundrefn DCO) yn dyblygu hyn.
- 5.12.46. Nid yw Erthygl 4 y dDCO [AS-053] yn rhyddhau'r ymgymwrwr o unrhyw ofyniad i gael unrhyw hawlen neu drwydded o dan unrhyw ddeddfwriaeth. Nid yw Erthygl 5 y dDCO [AS-053] yn rhyddhau'r ymgymwrwr o unrhyw ofyniad i gael unrhyw drwydded arall o dan Ran 4 (trwyddedu morol) Deddf 2009 ar gyfer y gwaith alltraeth. Fodd bynnag, mae'r erthyglau hyn yn ymwneud â gweithredu a chynnal a chadw a bydd yr ExA yn cynnwys Gofyniad ychwanegol yn y DCO argymelledig i fynd i'r afael ag adeiladu.
- 5.12.47. Er y nodir bod trwyddedu morol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig y tu hwnt i'r Archwiliad, mae'r ExA yn fodlon ar ymagwedd yr Ymgeisydd mewn perthynas â'r mesurau lliniaru a sicrhau gan yr ML.

Casgliad ar Ansawdd Dŵr Morol a Gwaddodion

- 5.12.48. Archwiliodd yr ExA yr holl asesiadau a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ac ystyriodd y pryderon penodol a godwyd gan CNC yn ystod yr Archwiliad. Mae'r ExA yn nodi bod yr holl faterion cychwynnol a godwyd gan CNC wedi derbyn sylw ac y daethpwyd i gytundeb arnynt erbyn diwedd yr Archwiliad, fel yr adlewyrchir yn ei SoCG terfynol.
- 5.12.49. O ran cydymffurfio â gofynion yr WFD, mae'r ExA wedi adolygu Asesiad Cydymffurfio â'r WFD yr Ymgeisydd. Mae'r ExA yn fodlon y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio ag amcanion yr WFD ac na fyddai'n arwain at ddirywiad unrhyw gorff dŵr dynodedig neu ardal a warchodir ac na fyddai'n peryglu cyflawni statws da neu'r posibilrwydd o gyflawni statws ecolegol a chemegol da.
- 5.12.50. Ar y sail hon, mae'r ExA o'r farn bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r effeithiau sy'n ymwneud ag effeithiau niweidiol posibl o ran bodloni'r amcanion amgylcheddol a sefydlwyd o dan yr WFD, fel y manylir ym mharagraff 5.15.1 NPS EN-1.
- 5.12.51. Yn ogystal, mae'r ExA o'r farn bod yr Ymgeisydd hefyd wedi darparu digon o wybodaeth i fodloni gofynion Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru a'r Gyfarwydddeb Dyfroedd Ymdrochi (2006/7/EC).
- 5.12.52. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi rhoi sylw llawn i'r effeithiau posibl ar ansawdd dŵr morol a gwaddodion sy'n gysylltiedig ag adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig a'i fod wedi dangos y gellir lliniaru a rheoli risgiau o'r fath sy'n gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig yn foddhaol.
- 5.12.53. O ganlyniad, mae'r ExA o'r farn bod asesiad yr Ymgeisydd o ansawdd dŵr morol a gwaddodion a mesurau lliniaru arfaethedig, a fyddai'n cael eu sicrhau yn yr ML, yn cydymffurfio â nodau polisi NPS EN-1 ac EN-3 a, lle y bo'n berthnasol, NPS EN-1 ac EN-3 drafft. Felly, mae'r ExA o'r farn nad oes unrhyw faterion yn ymwneud ag ansawdd dŵr morol a gwaddodion a fyddai'n pwyso o blaid neu yn erbyn gwneud y Gorchymyn.
- 5.12.54. Bydd y canfyddiadau mewn perthynas ag ansawdd dŵr morol a gwaddodion yn cael eu hystyried yn y cydbwysedd cynllunio cyffredinol yng Nghyfrol 2, Pennod 10 yr Adroddiad hwn.

5.13. IECHYD Y CYHOEDD A NIWSANS

Cyflwyniad

- 5.13.1. Mae'r Bennod hon yn adrodd ar effeithiau sŵn, niwsans ac iechyd y Datblygiad Arfaethedig ar y tir ac ar y môr, gan ystyried y profion a amlinellir yn y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (NPS EN-1). Amlygwyd iechyd y Cyhoedd a Niwsans fel prif fater yn asesiad cychwynnol yr ExA [PD-007].
- 5.13.2. Mae Penodau canlynol y Datganiad Amgylcheddol (ES) yn berthnasol:
- Pennod 10 Sŵn a Dirgryniad [REP8-065];
 - Pennod 11 Ansawdd Aer [AS-030]; a
 - Phennod 12 Iechyd y Cyhoedd [APP-073].
- 5.13.3. Y materion a ystyrir yn y Bennod hon yw:
- Effeithiau sŵn, yn ystod adeiladu, gweithredu a datgomisiynu;
 - Ansawdd aer yn ystod adeiladu, gan gynnwys llwch ac allyriadau cerbydau;
 - Llygredd golau;
 - Effeithiau ar iechyd, gan gynnwys meysydd trydanol a magnetig (EMF); a
 - Niwsans cyfraith gyffredin a niwsans statudol.
- 5.13.4. Mae'r effeithiau generig a'r egwyddorion asesu sy'n berthnasol i'r Bennod hon i'w gweld yn NPS EN-1 yn:
- Adran 5.11 – sŵn;
 - Adran 5.2 – ansawdd aer;
 - Adran 5.6 – llwch, arogleuon, golau artiffisial, mwg, ager a phla pryfed;
 - Adran 4.13 – iechyd; ac
 - Adran 4.14 – niwsans cyfraith gyffredin a niwsans statudol.
- 5.13.5. Bydd y Bennod hon yn ymdrin â phob un o'r materion uchod mewn adran ar wahân fel a ganlyn:
- Ystyriaethau Polisi;
 - Achos yr Ymgeisydd;
 - Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad; a
 - Chasgliadau
- 5.13.6. Crynhoir casgliadau'r ExA ar bob pwnc ar ddiwedd pob adran. Rhoddir casgliad cyffredinol yr ExA ar iechyd y cyhoedd a niwsans ar ddiwedd y bennod. Bydd y canfyddiadau mewn perthynas ag iechyd y cyhoedd a niwsans yn cael eu hystyried yn y cydbwysedd cynllunio yng Nghyfrifol 2, Pennod 10 yr Adroddiad hwn.

Sŵn a Dirgryniad

Ystyriaethau Polisi

Y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (NPS EN-1)

- 5.13.7. Mae paragraff 5.11.4 NPS EN-1 yn cydnabod bod sŵn gormodol yn gallu cael effeithiau pellgyrhaeddol ar ansawdd bywyd, iechyd, a defnyddio a mwynhau ardaloedd gwerthfawr fel mannau tawel ac ardaloedd â thirwedd o ansawdd uchel. Mae ffactorau'n cynnwys sŵn gweithredol a'i nodweddion, ac agosrwydd i dderbynyddion sy'n sensitif i sŵn (NSR), mannau tawel ac ardaloedd eraill a werthfawrogir yn fawr am eu hamgylchedd acwstig neu ansawdd eu tirwedd (NPS EN-1 paragraff 5.11.3).

- 5.13.8. Mae paragraff 5.11.4 NPS EN-1 yn dweud y dylai'r ymgeisydd amlygu safleoedd ac ardaloedd sy'n sensitif i sŵn, ac mae'n rhestru'r hyn y dylai'r Ymgeisydd ei gynnwys yn yr asesiad sŵn, gan gynnwys:
- Nodweddion yr amgylchedd sŵn presennol;
 - Disgrifiad o'r agweddau ar y datblygiad sy'n cynhyrchu sŵn, gan gynnwys unrhyw nodweddion tonyddol, ergydol neu amledd isel unigryw;
 - Sut byddai'r amgylchedd sŵn yn newid, yn ystod adeiladu a gweithredu ac ar wahanol adegau o'r dydd;
 - Sut byddai'r newidiadau'n effeithio ar yr amgylchedd sŵn wrth safleoedd sy'n sensitif i sŵn ac mewn ardaloedd sy'n sensitif i sŵn; a
 - Mesurau lliniaru.
- 5.13.9. Mae paragraff 5.11.5 NPS EN-1 yn dweud y dylid hefyd ystyried effaith sŵn gweithgareddau atodol, fel mwy o draffig.
- 5.13.10. Mae paragraff 5.11.6 NPS EN-1 yn dweud y dylai sŵn gweithredol gael ei asesu gan gyfeirio at NPS EN-3 ar gyfer ynni adnewyddadwy ac NPS EN-5 ar gyfer rhwydweithiau trydan i asesu technolegau gan ddefnyddio Safonau Prydeinig perthnasol.
- 5.13.11. Dylai'r ymgeisydd ymgynghori ag Asiantaeth yr Amgylchedd (EA) a Natural England (NE), neu Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), fel y bo'r angen ac yn enwedig ynglŷn ag asesu effeithiau sŵn ar rywogaethau a warchodir neu fywyd gwyllt arall. Gallai canlyniadau unrhyw arolygon a rhagfynegiadau sŵn lywio'r asesiad ecolegol. Mae'n bosibl y bydd angen ystyried natur dymhorol rhywogaethau y gellid effeithio arnynt mewn safleoedd cyfagos hefyd (NPS EN-1 5.11.7).
- 5.13.12. Mae paragraff 5.11.8 NPS EN-1 yn dweud y dylai'r prosiect ddangos dylunio da trwy ddewis y peiriannau cost-effeithiol tawelaf sydd ar gael, cadw sŵn o fewn adeiladau, optimeiddio gosodiad, a defnyddio tirweddu, byndiau a rhwystrau sŵn i leihau'r sŵn a drosglwyddir.
- 5.13.13. Ni ddylai'r penderfynwr roi caniatâd (NPS EN-1 paragraffau 5.11.9, 5.11.10) oni bai ei fod yn fodlon y bydd y cynigion:
- Yn osgoi effeithiau niweidiol arwyddocaol ar iechyd ac ansawdd bywyd;
 - Yn lliniaru effeithiau niweidiol eraill a'u lleihau i'r eithaf; a
 - Lle y bo'n bosibl, yn cyfrannu at welliannau i iechyd ac ansawdd bywyd trwy reoli sŵn yn effeithiol.
- 5.13.14. Dylai'r penderfynwr hefyd ystyried cynnwys gofynion mesuradwy neu fesurau lliniaru penodol er mwyn sicrhau nad yw lefelau sŵn yn mynd yn fwy na therfynau a nodir yn y gorchymyn.
- 5.13.15. Dylai'r penderfynwr hefyd ystyried mesurau lliniaru ychwanegol: mae paragraff 5.11.12 NPS EN-1 yn rhoi enghreifftiau o fesurau lliniaru peirianeg, gosodiad a gweinyddol ac mae paragraff 5.11.13 NPS-EN1 yn datgan y gallai fod angen i'r penderfynwr ystyried mynnu bod gwelliannau inswleiddio sain yn cael eu gwneud i anheddau.

Y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Ynni Adnewyddadwy (NPS EN-3)

- 5.13.16. Mae paragraff 2.7.54 NPS EN-3 yn datgan y dylai'r ES gynnwys asesiad sŵn fel yr amlinellir yn Adran 5.11 NPS EN-1. Fodd bynnag, mae'r sŵn a gynhyrchir gan dyrbinau gwynt wrth iddynt weithredu yn gysylltiedig â chyflymder y gwynt ac mae'n

wahanol i sŵn diwydiannol cyffredinol, felly dylid cynnal asesiad ychwanegol o'r sŵn hwn.

- 5.13.17. Dylai asesiad yr Ymgeisydd o sŵn tyrbinau gwynt wrth iddynt weithredu ddefnyddio ETSU-R-97, gan ystyried arfer da diweddaraf y diwydiant. Dylai hyn gynnwys unrhyw ganllawiau arfer da y gallai'r Llywodraeth eu cyhoeddi o bryd i'w gilydd (NPS EN-3 2.7.56).

Y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Seilwaith Rhwydweithiau Trydan (NPS EN-5)

- 5.13.18. Mae adran 2.9 NPS EN-5 yn darparu canllawiau polisi ychwanegol sy'n benodol i dechnoleg mewn perthynas â sŵn.

Datganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft

- 5.13.19. Nid oedd Datganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft EN-1, EN-3 ac EN-5 wedi newid llawer o'r NPSau presennol ar ddiwedd yr Archwiliad o ran sŵn a dirgryniad.

Deddfwriaeth a Pholisïau Eraill

Polisi Cenedlaethol Cymru

- 5.13.20. Mae paragraff 5.9.20 Polisi Cynllunio Cymru (PPW) yn datgan y dylai awdurdodau cynllunio amlygu a mynnu ffyrdd addas o osgoi, lliniaru neu wneud iawn am effeithiau niweidiol datblygiad ynni adnewyddadwy a charbon isel. Dylai prosesau adeiladu, gweithredu, datgomisiynu, adfer ac ôl-ofal cynigion ystyried:
- yr angen i leihau effeithiau ar gymunedau lleol i'r eithaf, megis o sŵn a llygredd aer, er mwyn diogelu ansawdd bywyd cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol;
 - yr effaith ar yr amgylchedd naturiol a hanesyddol;
 - yr effaith gronol; a
 - chapasiti'r rhwydwaith trafndiaeth ac effeithiau arno.
- 5.13.21. Mae paragraff 6.7.27 PPW yn dweud bod rhaid i awdurdodau cynllunio ystyried y potensial ar gyfer risgiau amgylcheddol dros dro yn ystod camau adeiladu datblygiad a, lle y bo'n briodol, mynnu bod cynllun rheoli adeiladu'n cael ei lunio sy'n ymdrin ag atal llygredd, peiriannau swnllyd, oriau gweithredu a lliniaru llwch ac yn cynnwys manylion ar gyfer rhoi gwybodaeth i breswylwyr am risgiau dros dro.
- 5.13.22. Mae paragraff 8 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 11 yn datgan bod rhaid i awdurdodau sicrhau nad yw datblygiad sy'n cynhyrchu sŵn yn achosi aflonyddwch i raddau annerbyniol.
- 5.13.23. Mae paragraff 9 TAN 11 yn mynnu bod cymeriad sŵn o ddatblygiadau diwydiannol yn cael ei ystyried yn ogystal â'i lefel. Rhoddir cyngor ar asesiadau sŵn yn Atodiad B: rhagfynegiadau sŵn o briffyrdd a dylid eu paratoi yn unol â *Chyfrifo Sŵn Traffig Ffyrdd* (yr Adran Drafndiaeth (DoT) a'r Swyddfa Gymreig, 1988); ceir arweiniad manwl ar sŵn o dyrbinau gwynt yng Nghannllawiau Cynllunio (Cymru), TAN 8, *Ynni Adnewyddadwy*, y Swyddfa Gymreig, 1996, Atodiad A, paragraffau A28-A38; a cheir arweiniad manwl ar asesu sŵn o safleoedd adeiladu yn BS 5228, rhannau 1 i 4.

Polisïau Cynllun Datblygu

- 5.13.24. Mae Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych (DCCLDP) Polisi RD1, Datblygu Cynaliadwy a Dylunio Da, yn dweud na ddylai datblygiad gael effaith annerbyniol ar

amwynder preswylwyr lleol, defnyddwyr eraill tir ac eiddo neu nodweddion yr ardal trwy gyfrwng mwy o weithgarwch, aflonyddu, sŵn, llwch, mygdarthau, sbwriel, draenio, llygredd golau ac ati, ac mae'n darparu safonau amwynder boddhaol ei hun.

- 5.13.25. Mae Polisi VOE10 y DCCLDP, Technolegau Ynni Adnewyddadwy, yn dweud y gallai cynigion datblygu sy'n hyrwyddo darparu technolegau ynni adnewyddadwy gael eu cefnogi ar yr amod eu bod wedi'u lleoli mewn modd sy'n lleihau effeithiau gweledol, sŵn ac amwynder i'r eithaf a'u bod yn dangos nad oes effaith annerbyniol ar fuddiannau cadwraeth natur, bywyd gwyllt, naturiol a diwylliannol, treftadaeth, tirwedd, iechyd y cyhoedd ac amwynder preswyl.

Achos yr Ymgeisydd

- 5.13.26. Mae Cyfrol 3, Pennod 10 yr ES ar Sŵn a Dirgryniad [REP8-065] yn darparu asesiad ar gyfer allyriadau sŵn a dirgryniad y Datblygiad Arfaethedig sy'n deillio o adeiladu, gweithredu (gan gynnwys cynnal a chadw) a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig, a'i effeithiau ymarferol. Mae'r asesiad yn cael ei lywio gan y canlynol:

- Cyfrol 3, Pennod 1: Disgrifiad o'r Prosiect Ar y Tir [REP8-060]
- Cyfrol 3, Pennod 9: Traffig a Thrafnidiaeth [APP-070]

- 5.13.27. Ategir yr asesiad gan y canlynol:

- Cyfrol 5, Atodiad 10.1: Tystysgrifau Graddnodi [APP-151]
- Cyfrol 5, Atodiad 10.2: Canlyniadau Arolwg [APP-152]
- Cyfrol 5, Atodiad 10.3: Peiriannau Adeiladu [APP-153]
- Cyfrol 5, Atodiad 10.4: Allbynnau Model Sŵn [APP-154]

Ymgynghori a Chwmpasu

- 5.13.28. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyn-ymgeisio ynglŷn â chwmpas yr asesiad ansawdd aer trwy Gynllun Tystiolaeth Awel y Môr (AyM), y broses Grŵp Pwnc Arbenigol (ETG), yn cynnwys trafodaethau â DCC a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CCBC).

Methodoleg

- 5.13.29. Rhannwyd yr ardal astudio ar gyfer asesiadau sŵn a dirgryniad yn bedair ardal ar wahân; yr arâe; y man glanio; y coridor cebl allforio (ECC) ar y tir a'r is-orsaf ar y tir (OnSS) (Ffigurau 1 i 3) [REP8-065].
- 5.13.30. Cytunwyd gyda DCC y byddai arolygon sain sylfaenol yn cael eu cynnal wrth yr NSRau agosaf i'r Man Glanio, yr ECC ar y tir a'r OnSS ar adegau cynrychioliadol yn ystod y dydd a'r nos er mwyn cadarnhau'r amgylchedd sŵn presennol. Cynhaliwyd yr arolygon hyn yn ystod mis Ebrill 2021, pan oedd y pandemig Covid-19 yn parhau i effeithio ar lifoedd traffig ffyrdd, rheilffyrdd ac awyr. Felly, ystyrir y gallai'r lefelau sain sylfaenol hyn gynyddu pan fydd llifoedd traffig yn dychwelyd i sefyllfa 'arferol'.
- 5.13.31. Cynhaliwyd arolwg sain sylfaenol arall mewn lleoliadau sy'n gynrychioliadol o'r derbynyddion sy'n sensitif i sŵn o'r arâe ym mis Ionawr 2022. Cytunwyd ar y lleoliadau hyn gydag adran iechyd yr amgylchedd CCBC. Dangosir lleoliadau monitro arâe yn Ffigur 1 Pennod 10 yr ES [REP8-065].
- 5.13.32. Cytunwyd ar y fethodoleg asesu ar gyfer sŵn a dirgryniad a amlinellwyd yn [REP8-065] gyda'r ETG.

- 5.13.33. Defnyddiodd yr asesiad fatrics arwyddocâd effaith a oedd yn cyfuno sensitifrwydd y derbynnydd (uchel, canolig a dibwys) â maint yr effaith (uchel, canolig, isel a dibwys) i bennu arwyddocâd yr effaith (mawr, cymedrol, bach, dibwys).

Asesiad

Effeithiau Adeiladu

- 5.13.34. Cynhaliwyd asesiadau sŵn a dirgryniad adeiladu ar gyfer ardal y man glanio, llwybr y ceblau, yr OnSS a gweithrediadau gosod seilbyst sy'n gysylltiedig â'r arâe. Cynhaliwyd yr asesiadau yn unol â BS5228, y Cod Ymarfer ar gyfer Rheoli Sŵn a Dirgryniad ar Safleoedd Adeiladu ac Agored Rhan 1 Sŵn a Rhan 2 Dirgryniad.

Sŵn

- 5.13.35. Gosodwyd terfynau sŵn adeiladu wrth yr NSRau a amlygwyd ar y cyd â'r lefelau sylfaenol a fesurwyd a'r Dull ACB a gynhwysir yn BS5228. Dangosir lleoliad yr NSRau a ystyriwyd ar gyfer sŵn adeiladu'r man glanio yn Ffigur 12 Pennod 10 yr ES [REP8-065]. Dangosir lleoliad yr NSRau a ystyriwyd ar gyfer sŵn adeiladu'r ECC yn Ffigurau 14 i 17 a dangosir lleoliad yr NSRau a ystyriwyd ar gyfer sŵn adeiladu'r OnSS yn Ffigur 20 yr un ddogfen.
- 5.13.36. Yna, rhagfynegwyd lefelau sŵn adeiladu ym mhob NSR a amlygwyd gan ddefnyddio meddalwedd modelu sŵn Cadna/A a'r algorithmau cyfrifo a gynhwysir yn BS5228, Rhan 1 ac a aseswyd yn erbyn y terfynau penodedig.
- 5.13.37. Ystyriwyd sŵn o draffig adeiladu gan ddefnyddio'r Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd (DMRB) hefyd.
- 5.13.38. Mae Pennod 10 yr ES [REP8-065] yn dod i'r casgliad y byddai effeithiau dros dro o allyriadau sŵn yn ystod adeiladu, gan gymhwyso'r mesurau lliniaru arfer gorau safonol [Tabl 49], o arwyddocâd niweidiol bach i fawr (mae niweidiol cymedrol a mawr yn arwyddocaol o ran EIA).
- 5.13.39. Mae'r effeithiau sŵn niweidiol cymedrol neu fawr dros dro a amlygwyd ar dderbynnyddion preswyl yn bennaf o ganlyniad i lwybr yr ECC yn ymwneud â'r canlynol:
- Gweithgareddau adeiladu yn y man glanio yn ystod y dydd ar ddyddiau'r wythnos ac ar brynhawn dydd Sadwrn;
 - Gweithgareddau croesi di-ffos yn y man glanio gyda'r nos ac yn ystod y nos;
 - Gweithgareddau adeiladu ar hyd yr ECC ar y tir yn ystod y dydd ar ddyddiau'r wythnos ac ar brynhawn dydd Sadwrn;
 - Gweithgareddau croesi di-ffos ar hyd yr ECC ar y tir gyda'r nos ac yn ystod y nos;
 - Adeiladu ffyrdd mynediad yn ystod y dydd ar ddyddiau'r wythnos ac ar brynhawn dydd Sadwrn; a
 - Thraffig adeiladu sy'n cael mynediad i ardal y gwaith adeiladu a'r ffordd gludo yn ystod y dydd ar ddyddiau'r wythnos, ar brynhawn dydd Sadwrn ac yn ystod y nos mewn nifer gyfyngedig o fannau.

- 5.13.40. Mae mesurau lliniaru a amlygwyd ac a fabwysiadwyd wrth i ddyluniad y prosiect esblygu (sydd wedi'u hymgorffori yn nyluniad y prosiect) ac sy'n berthnasol i sŵn a dirgryniad wedi'u rhestru yn Nhabl 49 [REP8-065]. Mae'r rhain yn cynnwys rheoli oriau adeiladu, defnyddio offer sŵn isel, lleoli offer i ffwrdd oddi wrth dderbynnyddion lle y bo'n bosibl a chodi palisau 2.4m. Mae'r Ymgeisydd wedi cynnig mesurau lliniaru adeiladu ychwanegol yn Nhabl 50 [REP8-065], sydd i'w llywio gan ddyluniad

manwl ar ôl cael caniatâd a'u cynnwys mewn Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad (NVMP) terfynol [REP2-020] a fyddai'n cael ei gyflwyno i DCC ar gyfer cymeradwyaeth yn rhan o'r Cod Ymarfer Adeiladu (CoCP) terfynol [REP8-040]. Byddai'r CoCP terfynol yn cael ei sicrhau trwy Ofyniad (R) 10 y Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO). Mae'r Ymgeisydd yn rhagfynegi y byddai'r mesurau lliniaru adeiladu ychwanegol yn lleihau maint, ac felly arwyddocâd, yr effaith i effaith niweidiol fach 'nad yw'n arwyddocaol' o ran EIA ar gyfer yr holl NSRau a grybwyllwyd uchod.

Dirgryniad

- 5.13.41. Pennwyd effaith bosibl dirgryniad adeiladu o ffynonellau ar y tir (mae'r Ymgeisydd wedi diystyru unrhyw effeithiau dirgryniad o osod seilbyst Generadur Tyrbin Gwynt (WTG) oherwydd y pellter mawr i'r derbynnydd agosaf), megis drilio, gosod seilbyst a pheiriannau adeiladu, sy'n deillio o'r Datblygiad Arfaethedig, ar dderbynnyddion preswyl gan gyfeirio at BS5228, Rhan 2, sydd hefyd yn rhoi argymhellion ar gyfer dulliau sylfaenol o reoli dirgryniad.
- 5.13.42. Defnyddiwyd hafaliadau empirig, a gynhwysir yn BS5228 Rhan 2, ar gyfer rhagfynegi dirgryniad cysylltiedig ag adeiladu i ddarparu amcangyfrifon o ran cyflymder gronynnau brig (PPV). Yna, sefydlwyd canlyniadau lefelau a ragfynegir o ran canfyddiad dynol ac aflonyddu trwy gymharu'n uniongyrchol â lefelau dirgryniad canllaw BS5228.
- 5.13.43. Daw Pennod 10 yr ES [REP8-065] i'r casgliad y byddai effeithiau o allyriadau dirgryniad dros dro yn ystod adeiladu, gan gymhwyso'r mesurau lliniaru arfer gorau safonol, o arwyddocâd niweidiol bach i fawr (mae cymedrol a mawr yn arwyddocaol).
- 5.13.44. Byddai'r effeithiau dirgryniad niweidiol cymedrol neu fawr dros dro a amlygwyd ar dderbynnyddion preswyl yn bennaf yn ymwneud â'r canlynol:
 - Gweithgareddau croesi di-ffos (gan gynnwys gosod seilbyst dirgrynol) mewn lleoliadau croesi ffyrdd mawr yn ystod y dydd;
 - Gweithgareddau croesi di-ffos yn y man glanio ac mewn lleoliadau croesi ffyrdd mawr yn ystod y nos;
 - Gweithgareddau croesi di-ffos ar hyd yr ECC ar y tir gyda'r nos ac yn ystod y nos; a
 - Gweithrediadau gosod seilbyst argae coffr ac OnSS.
- 5.13.45. Mae mesurau lliniaru a amlygwyd ac a fabwysiadwyd wrth i ddyluniad y prosiect esblygu (sydd wedi'u hymgorffori yn nyluniad y prosiect) ac sy'n berthnasol i sŵn a dirgryniad wedi'u rhestru yn Nhabl 49 [REP8-065]. Mae'r rhain yn cynnwys rheoli oriau adeiladu, defnyddio offer sŵn isel, lleoli offer i ffwrdd oddi wrth dderbynnyddion lle y bo'n bosibl a chodi palisau 2.4m. Mae'r Ymgeisydd wedi cynnig mesurau lliniaru adeiladu ychwanegol yn Nhabl 50 [REP8-065], sydd i'w llywio gan ddyluniad manwl ar ôl cael caniatâd a'u cynnwys mewn NVMP terfynol [REP2-020] a fyddai'n cael ei gyflwyno i DCC ar gyfer cymeradwyaeth yn rhan o'r CoCP terfynol [REP8-040]. Byddai'r CoCP terfynol yn cael ei sicrhau trwy R10 y Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO). Mae'r Ymgeisydd yn rhagfynegi y byddai'r mesurau lliniaru adeiladu ychwanegol yn lleihau maint, ac felly arwyddocâd, yr effaith i effaith niweidiol fach 'nad yw'n arwyddocaol' o ran EIA ar gyfer yr holl NSRau a grybwyllwyd uchod.

Effeithiau Gweithredol

Sŵn o'r OnSS

- 5.13.46. Rhagfynegwyd sŵn a gynhyrchir gan yr OnSS wrth yr NSRau preswyl agosaf gan ddefnyddio meddalwedd modelu sŵn Cadna/A a'r fethodoleg yn ISO 9613-2:1996, Acwsteg – Gwanhau Sain yn ystod Lluosogi Awyr Agored. Fe'i haseswyd wrth unrhyw dderbynyddion preswyl a amlygwyd yn unol â BS4142 (Dulliau ar gyfer Graddio ac Asesu Sŵn Diwydiannol a Masnachol). Cymharwyd lefelau sŵn sy'n gysylltiedig â gweithredu'r OnSS â lefelau sŵn cefndir a fesurwyd yn ystod y dydd a'r nos a, lle y bo'n berthnasol, y lefelau sŵn absoliwt wrth y derbynyddion agosaf.
- 5.13.47. Cynhwyswyd barn oddrychol am y nodweddion acwstig posibl hefyd, ac roedd hyn yn ystyried cywiriadau ar gyfer nodweddion tonyddol, ergydiol a/neu ysbeidiol.
- 5.13.48. Defnyddiwyd canlyniadau'r asesiad i bennu p'un a fyddai lefelau sŵn a gynhyrchir yn sgil gweithredu'r OnSS yn arwain at effeithiau niweidiol wrth yr NSRau agosaf.
- 5.13.49. O ran derbynyddion masnachol, aseswyd lefelau sŵn o'r OnSS yn unol â 'Chanllawiau ar gyfer Asesu Effaith Sŵn Amgylcheddol' y Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol (IEMA).
- 5.13.50. Mae Cyfrol 3, Pennod 10: Sŵn a Dirgryniad yr ES [REP8-065] yn dod i'r casgliad y byddai effaith barhaol sŵn o'r OnSS, gan gymhwyso'r mesurau lliniaru arfer gorau safonol, o arwyddocâd niweidiol bach (yn ystod y dydd), nad yw'n arwyddocaol, i arwyddocâd niweidiol cymedrol (yn ystod y nos), sy'n arwyddocaol o ran Asesu Effeithiau Amgylcheddol (EIA).
- 5.13.51. Gyda mesurau lliniaru ychwanegol, gan gynnwys defnyddio offer sŵn isel neu wedi'i sgrinio (Tabl 72 [REP8-065]), a sicrhwr trwy R10 y dDCO yn rhan o'r NVMP terfynol, mae'r Ymgeisydd yn rhagfynegi y byddai maint yr effaith yn lleihau, gan arwain at lefel effaith niweidiol fach barhaol, na ystyrir ei bod yn arwyddocaol o ran y Rheoliadau EIA.

Sŵn o'r Arâe

- 5.13.52. Byddai'r tyrbin agosaf sy'n gysylltiedig â'r arâe wedi'i leoli tua 10.6 km oddi wrth Fae Penrhyn yng Nghonwy. Felly, mae'r ardal astudio sŵn a dirgryniad ar gyfer yr arâe yn ymestyn o Fae Penrhyn i'r lleoliadau WTG agosaf.
- 5.13.53. Mae rhagfynegiadau sŵn ar gyfer WTGau alltraeth gweithredol y tu hwnt i gwmpas Canllaw Arfer Da (GPG) y Sefydliad Acwsteg (IoA) i ETSU-R-97, Asesu a Graddio Sŵn o Ffermydd Gwynt. Mae hyn o ganlyniad i'r pellterau gwahanu mawr ar draws arwynebau adlewyrchol sy'n arwain at ledaenu silindraidd. Fodd bynnag, defnyddir y terfynau sŵn o fewn ETSU-R-97.
- 5.13.54. Felly, rhagfynegwyd sŵn gweithredol o'r arâe yn unol â'r modelau lluosogi a gyflwynir yn rheoliadau Denmarc sy'n cynnwys cywiriad ar gyfer adlewyrchiadau lluosog.
- 5.13.55. Gwnaed cyfrifiadau ar gyfer y ddau senario WTG dangosol a ystyriwyd yn yr ES, sef hyd at 34 o'r WTGau mwyaf posibl â Diamedr Rotor (RD) o hyd at 306m ac uchder hyb o 179m (Senario Dylunio Mwyaf (MDS) A) a hyd at 50 o WTGau llai ag RD o hyd at 250m ac uchder hyb o 157m (MDS B).

- 5.13.56. Dangosodd yr asesiad na fyddai'r terfynau penodedig isaf absoliwt a osodwyd gan by ETSU-R-97, sef 35 dB LA90 wrth y derbynnydd agosaf i'r datblygiad, h.y. y terfyn asesu wedi'i symleiddio fel y nodir yn ETSU-R-97, yn cael eu torri. Felly, ni ystyriwyd sŵn gweithredol o'r WTGau ymhellach.

Dirgryniad

- 5.13.57. Daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad nad oedd angen asesiad manwl o effeithiau dirgryniad gweithredol o'r OnSS oherwydd nad oedd y lefelau dirgryniad rhagfynedig o unrhyw un o'i rhannau symudol yn gallu cynhyrchu mymryn o'r ynni sy'n ofynnol i'w gwneud yn ganfyddadwy i'r derbynnydd agosaf 275m i ffwrdd [REP8-065].

Effeithiau Datgomisiynu

- 5.13.58. Nid yw'r Ymgeisydd yn disgwyl y bydd effeithiau sŵn a dirgryniad yn ystod datgomisiynu yn fwy na'r rhai hynny ar gyfer cam adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig [REP8-065]. Yn ogystal, mae'n bosibl y gallai seilwaith ar y tir, gan gynnwys y ceblau, aros yn y fan a'r lle, a fyddai'n lleihau effeithiau a'r lefel effaith ac arwyddocâd ganlyniadol o gymharu â'r asesiad o effeithiau adeiladu.

Effeithiau Trawsffiniol

- 5.13.59. Daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad na fyddai unrhyw effeithiau sŵn neu ddirgryniad trawsffiniol [REP8-065].

Effeithiau Cronnol

- 5.13.60. Asesodd yr Ymgeisydd effaith sŵn a dirgryniad gronnol y Datblygiad Arfaethedig ochr yn ochr â gweithgareddau a datblygiadau arfaethedig eraill. Disgrifir yr MDS cronol yn Nhabl 8 [REP8-065].
- 5.13.61. Ar ôl ystyried gweithrediadau adeiladu cydamserol tebygol ac argaeledd data asesu sŵn a dirgryniad ffurfiol, dim ond gorsaf bŵer nwy (GFPS) a gafodd ganiatâd cynllunio yn 2018 ac sydd i'w lleoli ar dir i'r gogledd o'r is-orsaf drydan ar TRB Drive, Parc Busnes Llanelwy (SABP), a ystyriwyd yn yr asesiad sŵn a dirgryniad cronol.
- 5.13.62. Daeth yr asesiad i'r casgliad na fyddai'r lefelau graddio cronol (ac felly effaith ychwanegu'r OnSS) yn arwain at effaith fwy ar yr NSR agosaf na'r GFPS ar ei phen ei hun.

Datganiadau Tir Cyffredin

- 5.13.63. Yn y Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG) terfynol, cadarnhawyd bod DCC a CNC wedi cytuno ar yr holl faterion yn ymwneud â sŵn a dirgryniad ([REP7-049] a [REP8-049]).
- 5.13.64. O ran sŵn o waith adeiladu alltraeth, cytunodd CCBC ar yr holl faterion yn y SoCG terfynol [REP8-045] heblaw am y trothwy ar gyfer sŵn adeiladu alltraeth pan fydd y gwynt yn chwythu tua'r tir, rhwng 2300 a 0700 o'r gloch.

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

Sylwadau Ysgrifenedig

- 5.13.65. O'r 60 o Sylwadau Perthnasol (RRau) a dderbyniwyd, gwnaeth 13 ryw gyfeiriad at sŵn a dirgryniad yn ystod adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig.
- 5.13.66. Yn ei RR [RR-002], roedd CCBC yn pryderu ynglŷn ag effeithiau gwaith adeiladu ar amwynder preswylwyr ac ymwelwyr yn Llandudno, gan nodi mai dim ond un derbynnydd sy'n sensitif i sŵn a amlygwyd yn yr Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol (PEIR), ac nad oedd unrhyw arolygon lefel sŵn cefndir wedi cael eu cynnal. Roedd y Cyngor hefyd yn pryderu bod diffyg eglurder yng ngofynion drafft y dDCO ynglŷn â'r lefelau sŵn uchaf a ganiateir, y cyfnodau pan fyddent yn gymwys a lleoliad mesuriadau.
- 5.13.67. Mynegodd Genesis Town Planning ar ran Memoria Ltd [RR-031] bryderon y byddai agosrwydd Glascoed Road a'r defnydd ohoni gan drafft adeiladu i adeiladu'r OnSS, yn niweidio lleoliad tawel Amlogsgfa a Pharc Coffa ei gleient yn Sir Ddinbych (yr Amlogsgfa) i'r graddau na fyddai unrhyw faint o fesurau lliniaru sŵn na thirweddu'n ei oresgyn. Awgrymwyd mai'r *datrysiad mwyaf synhwyrol* fyddai defnyddio ffordd adeiladu a chludo sy'n gwasanaethu safle'r OnSS naill ai o'r gogledd, yn agos i gyfnewidfa Gwibffordd Gogledd Cymru (yr A55), neu o'r dwyrain trwy SABP lle y ceir gweithgareddau masnachol eisoes. Yn ogystal, cododd bryderon ynglŷn â sŵn posibl o lwybr mynediad cynnal a chadw parhaol arfaethedig ar hyd ymyl dwyreiniol safle'r Amlogsgfa.
- 5.13.68. Cododd Prifysgol Glyndŵr ar ran Glyndwr Innovations Limited [RR-035] bryderon ynglŷn â dirgryniadau amledd isel a gludir trwy'r tir (lefel is-ficron) o'r Datblygiad Arfaethedig. Roedd o'r farn y byddai'r rhain yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, ddatblygu'r OnSS a'r ECC yn agos i Ganolfan Technoleg Optig Glyndwr Innovations Limited ar SABP ac yn golygu na fyddai modd defnyddio peiriannau a ddefnyddir yn yr adeilad ar gyfer ei brosesau. Roedd yr RR o'r farn nad oedd yr EIA, yr Adroddiad Ymgynghori na'r NVMP drafft yn mynd i'r afael yn ddigonol â phryderon ymgynghori blaenorol nac opsiynau ar gyfer lliniaru a drafodwyd yn flaenorol gyda'r Ymgeisydd.
- 5.13.69. Mynegodd yr RR a gyflwynwyd gan Gymru Gynaliadwy [RR-036] bryderon ynglŷn ag effaith bosibl sŵn o weithredu'r OnSS ar fywyd gwyllt.
- 5.13.70. Cyfeiriodd RRau [RR-044] i [RR-051] a gyflwynwyd gan Rostons ar ran sawl tiffeddiannwr preifat at sŵn posibl o gyfadeilad adeiladu Cwybr Fawr a chyfadeiladau adeiladu yn Fferm.
- 5.13.71. Cyfeiriodd Mr Griffiths [RR-054] at sŵn o newidyddion yr OnSS hefyd.
- 5.13.72. Gwnaeth yr Ymgeisydd sylwadau ar yr holl RRau yn D1 [REP1-001].

Adroddiad ar yr Effaith Leol (LIR)

- 5.13.73. Cyflwynodd DCC LIR erbyn D1 [REP1-056].
- 5.13.74. Nid oedd DCC yn gwrthwynebu terfynau sŵn gweithredol arfaethedig yr OnSS, ond roedd o'r farn bod angen i eiriad R18 (sy'n ymwneud â rheoli sŵn) y dDCO gael ei ddiwygio i amddiffyn yr holl eiddo yn y cyffiniau ac amlinellu gweithdrefnau os ceir cwynion ynglŷn â sŵn.

- 5.13.75. Nid oedd DCC yn cytuno â'r oriau adeiladu a amlinellwyd yn R15 y DCO drafft, sef 0700 i 1900 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a dim gweithio ar ddydd Sul a Gwyliau Banc, yn enwedig yn y man glanio. Roedd hyn oherwydd pryderon bod eiddo yng nghyffiniau'r lleoliad hwn eisoes wedi bod yn agored i gyfnodau hir o aflonyddwch adeiladu o ganlyniad i adeiladu cynllun amddiffyn arfordir Dwyrain y Rhyl, a bod aflonyddu o ganlyniad i gynlluniau amddiffyn yr arfordir mawr eraill a ganiatawyd yn debygol yn ystod y flwyddyn neu ddwy nesaf.
- 5.13.76. O ganlyniad, roedd DCC o'r farn ei bod yn *afresymol amlygu preswylwyr i aflonyddwch adeiladu hirfaith, cronol ar adegau afresymol o'r dydd* a chynigiodd gyfyngu gweithgarwch adeiladu i 0800 tan 1800 o ddydd Llun i ddydd Gwener a 0800 tan 1300 ar ddydd Sadwrn, a dim gweithio ar ddydd Sul a Gwyliau Banc.
- 5.13.77. Yn ogystal, roedd DCC o'r farn bod geiriad arfaethedig R15 (2) y DCO drafft yn rhy amwys ac y gallai ganiatáu i unrhyw waith yn y man glanio ac unrhyw waith y mae'r Ymgeisydd o'r farn ei fod yn 'dibynnu ar amser' gael ei wneud heb unrhyw gyfyngiad ar oriau gwaith.
- 5.13.78. Cynigiodd DCC y dylai'r gofyniad fod yn fwy manwl gywir o ran amlygu gweithgareddau adeiladu sy'n sensitif i amser a mynnu cyfnod rhybudd o wythnos o leiaf.
- 5.13.79. Gwnaeth yr Ymgeisydd sylwadau ar yr LIR yn D2 [REP2-004]. Ystyrir y cyfryw sylwadau yn y drafodaeth isod.

Cwestiynau Ysgrifenedig

- 5.13.80. Astudiodd yr ExA yr holl RRau a gofynnodd gwestiynau ysgrifenedig i'r Ymgeisydd a phartion eraill [PD-009] ynglŷn â chydymffurfio â deddfwriaeth a pholisi Cymru; y fethodoleg ar gyfer asesu effeithiau sŵn a dirgryniad; monitro sylfaenol; y Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad amlinellol (oNVMP); oriau gwaith; y Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP); ac effaith dirgryniad ar fusnesau yn SABP.
- 5.13.81. Cynhaliodd yr ExA wrandawriad (ISH3) [EV-018] ynglŷn â'r OnSS arfaethedig a materion cysylltiedig, gan gynnwys sŵn a dirgryniad, ar ôl ystyried: yr ymatebion a dderbyniwyd erbyn D1 i gwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr ExA, gan yr Ymgeisydd [REP1-001], CCBC [REP1-054] a CNC [REP1-080]; yr LIR a gyflwynwyd gan DCC erbyn D1 [REP1-056]; sylwadau'r Ymgeisydd ar yr LIR erbyn D2 [REP2-004] a sylwadau'r Ymgeisydd ar ymatebion a dderbyniwyd i gwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr ExA [REP2-003].
- 5.13.82. Fel y digwyddodd, o ganlyniad i gymhlethdodau annisgwyl â gwasanaethau cyfieithu, nid oedd digon o amser i ystyried materion sŵn a dirgryniad yn ISH3. Felly, defnyddiwyd llythyr Rheol 17 [PD-014] i ofyn cwestiynau i'r Ymgeisydd am: oriau gwaith; gweithio y tu allan i oriau, sy'n gofyn am hysbysu a chael cymeradwyaeth yr awdurdod cynllunio lleol o flaen llaw; amddiffyniad rhag sŵn ar gyfer eiddo preswyl yng nghyffiniau'r OnSS; a'r dull ar gyfer diwygio oriau gwaith mewn lleoliadau penodol yn yr oCoCP. Yn ogystal, ofynnodd yr ExA gwestiynau ysgrifenedig ychwanegol i'r Ymgeisydd a Phrifysgol Glyndŵr, ar ran Glyndwr Innovations Limited [PD-015], ynglŷn ag effaith bosibl sŵn a dirgryniad ar fusnes yr olaf sydd wedi'i leoli yn SABP.
- 5.13.83. Ystyriodd yr ExA ymateb yr Ymgeisydd i'r llythyr Rheol 17 [REP4-005] a chwestiynau ysgrifenedig ychwanegol yr ExA [REP5-004] a phenderfynodd gynnal

gwrandawriad (ISH4) [EV-020] i ymdrin â materion yn ymwneud ag effeithiau amgylcheddol alltraeth a'r dDCO.

Gwrandawriad Mater Penodol (ISH4)

- 5.13.84. Y materion a drafodwyd yn y gwrandawriad oedd:
- R4 y dDCO [AS-053], a'r trothwy ar gyfer sŵn adeiladu alltraeth pan fydd y gwynt yn chwythu tua'r tir, rhwng 2300 a 0700 o'r gloch; ac
 - R15 y dDCO [AS-053], oriau adeiladu a chytuno ar achosion o waith HDD 24 awr neu hysbysu amdanynt.
- 5.13.85. O ran R4, dywedodd yr Ymgeisydd ei fod o'r farn y dylai'r trothwy ar gyfer adeiladu alltraeth pan fydd y gwynt yn chwythu tua'r tir, rhwng 2300 a 0700 o'r gloch, fod yn 50 dB(A), Leq T, a gyfrifwyd yn unol â BS5228.
- 5.13.86. Roedd CCBC yn parhau i gredu bod y trothwy 50 dB(A) yn rhy uchel wrth ystyried cyfnodau llonydd yn ystod y nos yn Llandudno, yn enwedig yn ystod adegau pan fo lefelau sŵn cefndir yn gymharol isel. Cynigiodd drothwy o 5 dB(A) yn uwch na lefelau sŵn cefndir, yn seiliedig ar y fethodoleg ar gyfer asesu offer gweithredol sefydlog, fel yr amlinellir yn BS4142.
- 5.13.87. Roedd y mater hwn yn parhau i fod heb ei ddatrys ar ddiwedd yr archwiliad, fel y nodwyd yn y SoCG terfynol rhwng yr Ymgeisydd a CCBC [REP8-045]. Fodd bynnag, cytunodd CCBC y byddai'r Cynllun Monitro Sŵn Gosod Seilbyst Alltraeth amlinellol (oOPNMP) [REP6-041], sy'n cynnwys cynigion ar gyfer cyfathrebu â phreswylwyr lleol, yn lleihau tebygolrwydd cwynion.
- 5.13.88. Yn dilyn sylwadau yn ei LIR [REP2-004], roedd DCC wedi cytuno ar oriau adeiladu llai gyda'r Ymgeisydd (dim gweithgareddau adeiladu sy'n cynhyrchu sŵn sylweddol y tu allan i 0800 a 1800 o'r gloch o ddydd Llun i ddydd Sadwrn) yng nghyffiniau'r man glanio, cyn y gwrandawriad, o ganlyniad i'w bryder ynglŷn â nifer y cynlluniau yn y lleoliad hwnnw, gan gynnwys gwaith amddiffyn yr arfordir.
- 5.13.89. Yn y gwrandawriad, cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oedd darpariaethau ar gyfer oriau gwaith llai yn y man glanio wedi cael eu cynnwys yn R15 y dDCO oherwydd byddai'n well iddynt gael eu cynnwys yn y Datganiad Dulliau Adeiladu Ar y Tir (OCMS) [REP7-020]. Nododd yr Ymgeisydd ymhellach y byddai angen i'r oCoCP gael ei gytuno gyda DCC cyn i'r gwaith ddigwydd ac y byddai'n gweithio ar y cyd â gofynion y dDCO.
- 5.13.90. Eglurodd yr Ymgeisydd hefyd y byddai gwaith 24 awr yn cael ei gynnwys yn y dDCO ac y byddai'n cynnwys hysbysu DCC. Fodd bynnag, ni fyddai angen cymeradwyaeth oherwydd bod yr asesiad o groesfannau di-ffos wedi tybio y byddai gwaith 24 awr mewn lleoliadau penodol, fel croesi afon Clwyd a chroesfannau di-ffos yn y man glanio. Dywedodd yr Ymgeisydd y byddai'r oCoCP yn cael ei gywiro ynglŷn â'r pwynt hwn.
- 5.13.91. Wrth ymateb i ymholiad gan yr ExA ynglŷn â gweithio am hanner diwrnod ar ddydd Sadwrn, dywedodd yr Ymgeisydd fod effaith gostyngiad o'r fath wedi cael ei hasesu ac, yn dilyn hynny, bod cysur ychwanegol wedi cael ei ddarparu yn yr oCoCP.
- 5.13.92. Nid oedd swyddog o Gyngor Sir y Fflint (FCC) a oedd yn cynrychioli DCC yn y gwrandawriad wedi gwneud sylwadau ar y materion a drafodwyd. Fodd bynnag, cadarnhaodd DCC wedi hynny ei fod yn cytuno â safbwynt yr Ymgeisydd yn ei SoCG terfynol [REP7-044] gyda'r Ymgeisydd.

Ystyriaeth yr ExA

5.13.93. Cynhaliodd yr ExA Archwiliadau Safle Digwmni (USI), USI2 ar 1 i 4 Awst 2022 [EV-003], USI3 ar 5 i 7 Medi 2022 [EV-004a], USI6 ar 27 Chwefror 2023 ac Archwiliad Safle gyda Chwmni (ASI) ar 6 Rhagfyr 2022 a'i galluogodd i weld y tir a'r eiddo ar hyd llwybr y cebl, o'r man glanio i'r is-orsaf arfaethedig a seilwaith y Grid Cenedlaethol ym Modelwyddan ar droed.

5.13.94. Y materion allweddol a godwyd yn yr archwiliad oedd:

- Effaith bosibl sŵn traffig adeiladu ar yr Amlogsgfa;
- Effaith bosibl sŵn a dirgryniad ar Glyndwr Innovations Ltd;
- Effaith bosibl sŵn o weithredu'r OnSS;
- Effaith bosibl sŵn o gyfadeiladau adeiladu Cwybr Fawr a Fferm;
- R4 y dDCO a'r trothwy ar gyfer sŵn adeiladu alltraeth; ac
- R15 y dDCO, yn ymwneud ag oriau adeiladu.

Effaith bosibl sŵn traffig adeiladu ar Amlogsgfa a Pharc Coffa Sir Ddinbych

5.13.95. Mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi ymateb i'r RR gwreiddiol a dderbyniwyd gan Genesis Town Planning ar ran Memoria Ltd [RR-031] erbyn Terfyn Amser 1 (D1) [REP1-001] ac ni chafwyd ymateb na sylwadau ychwanegol ynglŷn â'r mater.

5.13.96. Mae'r ExA yn fodlon â'r fethodoleg a'r asesiad o sŵn a dirgryniad yn ystod adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig [REP8-065]. Daeth yr asesiad i'r casgliad fod sŵn adeiladu'n debygol o gael effaith niweidiol fach, na fyddai'n arwyddocaol o ran EIA, ar ddefnyddwyr yr Amlogsgfa. Yn ogystal, mae'r Ymgeisydd wedi paratoi oNVMP yn rhan o'r oCoCP a sicrhwr trwy R10 y dDCO, a fyddai'n rheoli unrhyw effeithiau gweddilliol, y byddai'r fersiwn derfynol ohono'n cael ei chytuno gyda DCC cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau.

5.13.97. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn ac na fyddai unrhyw effeithiau niweidiol arwyddocaol ar yr Amlogsgfa a'i defnyddwyr.

Effaith bosibl sŵn a dirgryniad ar Glyndwr Innovations Ltd

5.13.98. Mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi ymateb i'r RR gwreiddiol a dderbyniwyd gan Brifysgol Glyndŵr ar ran Glyndwr Innovations Ltd [RR-035] erbyn D1 [REP1-001] ac na dderbyniwyd ymateb na sylwadau ychwanegol ynglŷn â'r mater. Yn ogystal, gofynnodd yr ExA am wybodaeth ychwanegol gan yr Ymgeisydd a Phrifysgol Glyndŵr ar ran Glyndwr Innovations Ltd, yn ExQ1 [PD-009] ac ExQ2 [PD-015]. Cafwyd ymateb gan yr Ymgeisydd yn unig ar y ddau achlysur [REP1-007 a REP5-004].

5.13.99. Mae'r ExA yn fodlon â'r fethodoleg a'r asesiad o sŵn a dirgryniad yn ystod adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig [REP8-065]. Daeth yr asesiad i'r casgliad fod unrhyw weithrediadau techneg groesi ddi-ffos yn debygol o gael effaith niweidiol fach, na fyddai'n arwyddocaol o ran EIA, ar ddefnyddwyr SABP. Yn ogystal, mae'r Ymgeisydd wedi paratoi oNVMP yn rhan o'r oCoCP a sicrhwr trwy R10 y dDCO, a fyddai'n rheoli unrhyw effeithiau gweddilliol yn ddigonol, y byddai'r fersiwn derfynol ohono'n cael ei chytuno gyda DCC cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau.

5.13.100. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn ac na fyddai unrhyw effaith niweidiol arwyddocaol ar weithredu Glyndwr Innovations Ltd.

Effaith bosibl sŵn o weithredu'r OnSS

- 5.13.101. Codwyd effaith bosibl sŵn o weithredu'r OnSS gan Gymru Gynaliadwy [RR-036] mewn perthynas â bywyd gwyllt a chan Mr Griffiths [RR-54] mewn perthynas â derbynyddion dynol. Mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi ymateb i'r ddau erbyn D1 [REP1-001]. Cyflwynodd Mr Griffiths sylwadau ychwanegol [REP8-133] tua diwedd yr archwiliad yn mynegi ei bryderon nad oedd cyflwyniadau blaenorol, gan gynnwys mater sŵn o'r OnSS, wedi derbyn sylw.
- 5.13.102. O ran effaith sŵn o weithredu'r OnSS ar fywyd gwyllt, ymdrinnir â'r mater hwn yn adran 5.3 Bioamrywiaeth, Ecoleg a'r Amgylchedd Naturiol yr Adroddiad.
- 5.13.103. O ran derbynyddion dynol, mae'r ExA yn nodi bod asesiad o effaith sŵn o'r OnSS ar dderbynyddion dynol wedi cael ei gynnal. Ceir crynodeb o'r canfyddiadau yn Nhabl 80 [REP8-065]. Daeth yr asesiad i'r casgliad fod sŵn o'r OnSS yn debygol o gael effaith niweidiol fach, yn dilyn mesurau lliniaru, na fyddai'n arwyddocaol o ran EIA. Yn ogystal, sicrheir lefelau sŵn mwyaf wrth ffasadau eiddo preswyl gan R18 y dDCO [AS-053]. At hynny, mae'r ExA yn nodi yn y SoCG terfynol bod DCC wedi cytuno â'r holl faterions sŵn a dirgryniad.
- 5.13.104. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn ac na fyddai unrhyw effeithiau niweidiol arwyddocaol ar dderbynyddion preswyl yn ystod gweithredu'r OnSS.

Effaith bosibl sŵn o gyfadeiladau adeiladu Cwybr Fawr a Fferm

- 5.13.105. Mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi ymateb i'r RR gwreiddiol a dderbyniwyd gan Rostons ar ran sawl tirfeddiannwr preifat [RR-044 i RR-051] erbyn D1 [REP1-001]. Ymatebodd Rostons ar ran y tirfeddianwyr i ExQ1 [AS-045] a oedd yn cynnwys cwestiynau i'r Ymgeisydd ar sŵn adeiladu ond nad oedd yn cyfeirio ato'n benodol.
- 5.13.106. Mae'r ExA yn fodlon â'r fethodoleg a'r asesiad o sŵn a dirgryniad yn ystod adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig [REP8-065]. Daeth yr asesiad i'r casgliad fod sŵn a dirgryniad o weithrediadau adeiladu'n debygol o gael effaith niweidiol fach, ar ôl rhoi mesurau lliniaru ar waith, na fyddai'n arwyddocaol o ran EIA. Yn ogystal, mae'r Ymgeisydd wedi paratoi oNVMP yn rhan o'r oCoCP a sicrheir trwy R10 y dDCO, a fyddai'n rheoli unrhyw effeithiau gweddilliol, y byddai'r fersiwn derfynol ohono'n cael ei chytuno gyda DCC cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau.
- 5.13.107. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn. Mae'n debygol y bydd preswylwyr Cwybr Fawr yn profi lefel o sŵn ac aflonyddwch, ond ni fyddai unrhyw effeithiau niweidiol arwyddocaol gyda mesurau lliniaru.

R4 y dDCO a'r trothwy ar gyfer sŵn adeiladu alltraeth

- 5.13.108. Mae'r ExA yn nodi nad oedd y mater hwn wedi'i ddatrys ar ddiwedd yr archwiliad, fel yr amlinellir yn y SoCG terfynol rhwng yr Ymgeisydd a CCBC [REP8-045]. Roedd safbwynt yr Ymgeisydd yr un fath, sef y dylai'r trothwy ar gyfer sŵn adeiladu alltraeth pan fydd y gwynt yn chwythu tua'r tir, rhwng 2300 a 0700 o'r gloch, fod yn 50 dB(A), Leq T, a gyfrifwyd yn unol â BS5228. Roedd CCBC yn parhau i gredu bod y trothwy 50 dB(A) yn rhy uchel wrth ystyried cyfnodau llonydd yn ystod y nos yn Llandudno, yn enwedig yn ystod adegau pan fo lefelau sŵn cefndir yn gymharol isel, a chredai y dylai trothwy o 5 dB(A) yn uwch na lefel sŵn cefndir gael ei osod, ar sail y fethodoleg ar gyfer asesu offer gweithredol sefydlog fel yr amlinellir yn BS4142.

- 5.13.109. Mae'r ExA wedi ystyried y wybodaeth yn yr RR, ymateb yr Ymgeisydd i'r RR, a'r ymatebion i gwestiynau ysgrifenedig yr ExA, y wybodaeth a ddarparwyd yn ystod ac ar ôl ISH4 a'r datganiadau safbwynt yn y SoCG terfynol.
- 5.13.110. Mae'r ExA yn nodi mai BS5228 yw'r unig Safon Brydeinig sy'n ymwneud yn benodol â rheoli sŵn a dirgryniad o safleoedd adeiladu fel y Datblygiad Arfaethedig. Mae BS4142, Dulliau ar gyfer graddio ac asesu sŵn diwydiannol a masnachol, yn darparu dull o asesu effaith ffynhonnell sŵn diwydiannol neu fasnachol, gan gynnwys sŵn o: brosesau diwydiannol a gweithgynhyrchu, gosodiadau sefydlog, a llwytho a dadlwytho nwyddau. Yn ogystal, mae'r ExA yn nodi er bod CCBC yn honni y dylai BS4142 gael ei defnyddio, ei fod yn *cydnabod bod yr asesiad sŵn wedi cael ei gynnal yn gywir gan ddefnyddio BS5228*. At hynny, mae CCBC yn cytuno y byddai'r oOPNMP, sy'n cynnwys cynigion ar gyfer cyfathrebu â phreswylwyr, yn lleihau'r tebygolrwydd o gwynion.
- 5.13.111. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi defnyddio'r fethodoleg gywir ar gyfer asesu effeithiau sŵn o waith adeiladu alltraeth ac nad oes angen unrhyw ddiwygiadau i R4 y dDCO.

Gofyniad 15 y dDCO, yn ymwneud ag oriau adeiladu

- 5.13.112. Mae'r ExA yn nodi, yn dilyn pryderon a amlygwyd yn ei LIR [REP2-004] ynglŷn â'r oriau adeiladu gwreiddiol (0700 tan 1900 o'r gloch o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a dim gweithio ar ddydd Sul neu Wyliau Banc) a amlinellir yn R15 y dDCO, bod DCC wedi cytuno ar oriau gwaith llai gyda'r Ymgeisydd. Mae'r oriau gwaith llai (dim gweithgareddau sy'n cynhyrchu sŵn sylweddol y tu allan i 0800 a 1800 o'r gloch o ddydd Llun i ddydd Sadwrn) yng nghyffiniau'r man glanio yn unig (gan gynnwys traeth Ffrith a TCCau cysylltiedig a gynrychiolir gan Rifau Gwaith 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7 a 7A) ac wedi'u cynnwys yn yr oCoCP [REP7-018] yn hytrach nag R15 y dDCO [AS-053].
- 5.13.113. Yn ystod ISH4 [EV-020], holodd yr ExA yr Ymgeisydd ynglŷn â:
- Pham nad oedd cyfyngu ar weithgareddau adeiladu sy'n cynhyrchu sŵn sylweddol yn y man glanio i rhwng 0800 a 1800 o'r gloch wedi cael ei gynnwys yn y Gofyniad ei hun ond yn yr oCoCP;
 - Pam y penderfynwyd peidio â chymhwyso'r cyfyngiad hwn i leoliadau eraill ar y tir; a
 - Pham y penderfynwyd peidio â chyfyngu'r oriau gwaith ar ddydd Sadwrn, gan fod yr ExA wedi nodi bod oriau gwaith ar brosiectau gwynt alltraeth tebyg, fel Dwyrain Anglia 2, gyda gwaith cysylltiedig ar y tir am gyfnod hir ac achosion o weithio am 24 awr ar gyfer gweithrediadau fel HDD wedi mabwysiadu oriau gweithio o 0700 tan 1900 o'r gloch o ddydd Llun i ddydd Gwener a 0700 tan 1300 o'r gloch ar ddydd Sadwrn a dim gweithio ar ddydd Sul na Gwyliau Banc.
- 5.13.114. O ran oriau gwaith llai yn y man glanio, ymatebodd yr Ymgeisydd drwy ddweud *nad oedd darpariaethau ar gyfer oriau gwaith llai yn y man glanio wedi cael eu cynnwys yn y dDCO oherwydd eu bod yn well iddynt gael eu cynnwys yn y Datganiad Dulliau Adeiladu (CMS) (atodiad o'r CoCP) a gallai ailddrafftio'r Gofynion achosi rhywfaint o gymhlethdod os bydd gan ardaloedd gwahanol gyfyngiadau gwahanol* [REP8-007].
- 5.13.115. O ran cymhwyso'r cyfyngiadau hyn ar oriau gwaith i leoliadau eraill ar y tir, dywedodd yr Ymgeisydd fod *DCC wedi mynegi llai o bryderon ynglŷn â gwaith mewn ardaloedd eraill* [REP8-007].

- 5.13.116. Yn olaf, o ran oriau gwaith llai ar ddydd Sadwrn, ymatebodd yr Ymgeisydd drwy ddweud bod yr angen am ostyngiad o'r fath wedi cael ei ystyried yn yr EIA a *bod cysur ychwanegol wedi cael ei ddarparu yn y CoCP* [REP8-007].
- 5.13.117. Nid oedd cynrychiolydd DCC yn ISH4, sef swyddog o FCC, wedi gwneud sylwadau ar ymateb yr Ymgeisydd.
- 5.13.118. Mae'r ExA wedi ystyried yr holl wybodaeth a gyflwynwyd i'r archwiliad ynglŷn â'r mater hwn, gan gynnwys RRau, LIR DCC [REP1-056], sylwadau ysgrifenedig eraill ac ymatebion ysgrifenedig a llafar yr Ymgeisydd i gwestiynau gan yr ExA yn ei gylch.
- 5.13.119. Mae'r ExA yn nodi bod y SoCG terfynol yn cadarnhau bod DCC wedi cytuno ar yr holl faterion yn ymwneud â sŵn a dirgryniad, gan gynnwys oriau gwaith yng nghyffiniau'r man glanio [REP7-049]. Fodd bynnag, mae'r ExA hefyd yn nodi bod gan y Cyngor bryderon o hyd ynglŷn ag ardaloedd eraill ac nad oedd yr Ymgeisydd wedi mynegi unrhyw bryderon ynglŷn ag oriau gwaith llai ar ddydd Sadwrn o ran ymestyn hyd y rhaglen adeiladu neu hyfywedd ariannol y Datblygiad Arfaethedig.
- 5.13.120. Felly, er mwyn sicrwydd a manwl gywirdeb, mae'r ExA yn argymhell bod yr oriau adeiladu yn R15 y dDCO yn cael eu diwygio i 0700 tan 1900 o'r gloch o ddydd Llun i ddydd Gwener a 0700 tan 1300 o'r gloch ar ddydd Sadwrn a dim gweithio ar ddydd Sul a Gwyliau Banc. Byddai'r Ymgeisydd yn gallu cytuno ar weithio y tu allan i'r oriau hyn neu ddiwygiadau i'r oriau hyn o hyd ar sail achosion unigol gyda DCC trwy'r CoCP a'i atodiadau.

Casgliadau'r ExA

- 5.13.121. Archwiliodd yr ExA yr holl asesiadau a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ac ystyriodd yr holl faterion a godwyd yn ystod yr Archwiliad.
- 5.13.122. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi llwyr asesu a mynd i'r afael â'r effeithiau sŵn a dirgryniad posibl sy'n gysylltiedig ag adeiladu, gweithredu a datgomiynu'r Datblygiad Arfaethedig. Mae'r asesiad wedi cynnwys ystyried gweithgareddau atodol, gan gynnwys traffig, ac asesiad o sŵn o'r WTG gan ddefnyddio ETSU-R-97. Mae'r ExA hefyd yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi dangos y gellir lliniaru a rheoli risgiau o'r fath sy'n gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig yn foddhaol ac y byddai mesurau lliniaru addas yn cael eu sicrhau trwy R15 y Gorchymyn Caniatâd Datblygu argymelledig (rDCO).
- 5.13.123. O ganlyniad, mae'r ExA o'r farn bod asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau sŵn a dirgryniad yn cydymffurfio'n llwyr â nodau polisi NPS EN-1 ac NPS EN-5, PPW, TAN 11 a Pholisïau DCCLDP ac nad oes unrhyw ystyriaethau pwysig neu berthnasol eraill.
- 5.13.124. Felly, daw'r ExA i'r casgliad fod gan fater sŵn a dirgryniad bwys cyfyngedig yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

ANSAWDD AER

Ystyriaethau Polisi

Y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (NPS EN-1)

- 5.13.125. Gan gyfeirio at ansawdd aer a llwch, mae paragraffau 5.2.1 a 5.6.1 NPS EN-1 yn datgan bod datblygiad seilwaith yn gallu cael effeithiau niweidiol ar ansawdd aer yn ystod y camau adeiladu, gweithredu a datgomisiynu. Mae allyriadau aer yn cynnwys llwch, gronynnau a nwyon fel sylffwr deuocsid, carbon monocsid a nitrogen ocsid. Mae paragraff 5.2.2 NPS EN-1 yn nodi nad oes angen i'r penderfynwr ymdrin â cheisiadau unigol, o ran allyriadau carbon, yn erbyn cyllidebau carbon.
- 5.13.126. Pan fydd y prosiect yn debygol o gael effeithiau niweidiol ar ansawdd aer, dylai'r ymgeisydd asesu'r effeithiau yn yr ES (NPS EN-1 paragraffau 5.2.6, 5.6.4). Dylai'r asesiad gynnwys y math o allyriadau, eu swm a'u hamseriad, effeithiau ar safleoedd neu leoliadau, a'r mesurau lliniaru arfaethedig (NPS EN-1 paragraffau 5.2.7 a 5.6.5).
- 5.13.127. Mae paragraff 5.2.11 NPS EN-1 yn datgan y dylai'r penderfynwr ystyried p'un a oes angen unrhyw fesurau lliniaru ychwanegol a ph'un a oes angen cynllun rheoli adeiladu (NPS EN-1 paragraff 5.6.10). Mae paragraff 5.6.11 NPS EN-1 yn rhoi enghreifftiau o fesurau lliniaru peirianeg, gosodiad a gweinyddol.
- 5.13.128. Mae paragraff 5.2.10 NPS EN-1 yn dweud bod rhaid i'r penderfynwr bob amser ystyried unrhyw derfynau ansawdd aer statudol a gwrthod caniatâd os bydd prosiect yn arwain at beidio â chydymffurfio â therfyn statudol.

Datganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft

- 5.13.129. Nid yw Datganiad Polisi Cenedlaethol Drafft EN-1 wedi newid llawer o'r NPSau presennol o ran ansawdd aer.

Deddfwriaeth a Pholisïau Eraill

Polisi Cenedlaethol Cymru

- 5.13.130. Mae PPW yn gosod gofyniad ar ddatblygiadau newydd i ystyried effeithiau posibl ar ansawdd aer, a:
- Mynd i'r afael ag unrhyw oblygiad sy'n codi oherwydd eu cysylltiad ag Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer (AQMAau), neu ardaloedd lle y ceir derbynyddion sensitif, neu oherwydd eu bod wedi'u lleoli ynddynt;
 - Peidio â chreu ardaloedd o ansawdd aer gwael; a
 - Cheisio cynnwys mesurau sy'n lleihau amlygiad cyffredinol i lygredd aer a swm.
- 5.13.131. Er mwyn helpu i wneud penderfyniadau, mae PPW yn mynnu bod asesiad ansawdd aer technegol yn cael ei baratoi gan unigolyn priodol o gymwys a galluog ar ran y datblygwr.
- 5.13.132. At hynny, mae PPW yn datgan y dylai'r datblygiad arfaethedig gael ei ddylunio i atal effeithiau niweidiol ar amwynder, iechyd a'r amgylchedd, lle y bo'n bosibl, ac y dylai leihau neu gyfyngu ar unrhyw effeithiau sy'n digwydd o leiaf.
- 5.13.133. Cyhoeddwyd y Cynllun Aer Glân i Gymru (CAPW) yn 2020 (Llywodraeth Cymru, 2020). Nod y cynllun yw gwella ansawdd aer yn genedlaethol a lleihau effeithiau llygredd aer ar iechyd dynol, bioamrywiaeth, yr amgylchedd naturiol a'r economi dros gyfnod o 10 mlynedd.

Polisiau Cynllun Datblygu

- 5.13.134. Mabwysiadwyd DCCLDP gan DCC ym mis Mehefin 2013. Mae'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLI) yn datgan bod DCC wedi ymrwymo i sicrhau y cydymffurfir ag ansawdd aer yn y dyfodol.

Achos yr Ymgeisydd

- 5.13.135. Mae'r ES Cyfrol 3, Pennod 11 ar Ansawdd Aer [AS-030] yn darparu asesiad o effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar ansawdd aer o ganlyniad i adeiladu, gweithredu (gan gynnwys cynnal a chadw) a datgomisiynu. Mae'r asesiad yn cael ei lywio gan y canlynol:

- Cyfrol 3, Pennod 1: Disgrifiad o'r Prosiect Ar y Tir [REP8-60]
- Cyfrol 3, Pennod 9: Traffig a Thrafnidiaeth [APP-070]

- 5.13.136. Ategir yr asesiad gan y canlynol:

- Cynllun Rheoli Ansawdd Aer amlinellol (oAQMP) sydd wedi'i gynnwys fel Atodiad 3 y Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol [REP2-31].

Ymgynghori a Chwmpasu

- 5.13.137. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyn-ymgeisio ynglŷn â chwmpas yr asesiad ansawdd aer trwy Gynllun Tystiolaeth AyM, y broses Grŵp Pwnc Arbenigol (ETG), yn cynnwys trafodaethau â DCC a CCBC.

Llwch Adeiladu

- 5.13.138. Cynhaliwyd yr asesiad o lwch a gynhyrchir gan weithgareddau adeiladu posibl ar dderbynyddion dynol ac ecolegol sensitif cyfagos yn unol â chanllawiau'r Sefydliad Rheoli Ansawdd Aer (IAQM) (IAQM, 2016).
- 5.13.139. Diffiniwyd yr ardal astudio yn ôl y meini prawf sgrinio canlynol (a ddarperir yng nghanllawiau'r IAQM (IAQM, 2016)):
- Derbynyddion dynol o fewn 350m o Derfynau'r Gorchymyn (OL) ar y tir, ac o fewn 50m o lwybrau a ddefnyddir gan gerbydau adeiladu, hyd at 500m o'r OL ar y tir; a
 - Derbynyddion ecolegol o fewn 50m o'r OL ar y tir ac o fewn 50m o lwybrau a ddefnyddir gan gerbydau adeiladu, hyd at 500m o'r OL ar y tir.
- 5.13.140. Defnyddiwyd maint allyriadau llwch tebygol heb eu lliniaru sy'n gysylltiedig â phedwar gweithgaredd (dymchwel, cloddwaith, adeiladu a gadael ôl) ynghyd â sensitifrwydd yr ardal amgylchynol i bennu risg yr effaith ar gyfer pob gweithgaredd. Roedd y sensitifrwydd a amlygwyd fel a ganlyn:
- anfodlonrwydd o ganlyniad i faeddu gan lwch;
 - risg effeithiau ar iechyd o ganlyniad i gynnydd mewn amlygiad i PM10; a
 - niwed i dderbynyddion ecolegol.
- 5.13.141. Yn dilyn yr asesiad llwch adeiladu, canfuwyd bod y gweithgareddau adeiladu ar y tir, ar eu gwaethaf, yn achosi risg uchel o ran effeithiau baeddu gan lwch ar bobl ac eiddo, risg ganolig o ran dynodiadau ecolegol, a risg isel o ran effeithiau ar iechyd dynol. Byddai'r effeithiau am gyfnod dros dro ac maen nhw'n debygol o ddigwydd dim ond os bydd gweithgareddau a / neu amodau meteorolegol penodol yn cyd-ddigwydd.

- 5.13.142. Nid oedd yr Ymgeisydd o'r farn bod yr effeithiau'n arwyddocaol ar ôl gweithredu'r mesurau lliniaru a gynhwysir yn yr oCoCP [REP7-018] ac a sicrhau trwy R10 yn y dDCO.

Asesiad Sgrinio Traffig Ffyrdd y Cam Adeiladu

Derbynyddion Dynol

- 5.13.143. Defnyddiwyd meini prawf sgrinio a ddarperir yn nogfen ganllaw Diogelu'r Amgylchedd y DU (EPUK) a'r IAQM (IAQM ac EPUK, 2017) i bennu p'un a oedd angen cynnal asesiad ychwanegol o draffig a gynhyrchir gan adeiladu ar leoliadau derbynyddion dynol sensitif.
- 5.13.144. Roedd y meini prawf sgrinio yr ystyriwyd eu bod yn berthnasol i'r asesiad hwn fel a ganlyn (yn benodol i ddatblygiad wedi'i leoli y tu allan i AQMA, nid oes unrhyw AQMAu o fewn terfynau'r gorchymyn):
- Newid i lifoedd cerbydau gwaith ysgafn (LDV) o fwy na 500 traffig dyddiol cyfartalog blynyddol (AADT); a / neu
 - Newid i lifoedd cerbydau gwaith trwm (HDV) o fwy na 100 AADT.
- 5.13.145. Canfuwyd nad oedd uchafswm y llifoedd a gynhyrchir gan adeiladu ar y tir yn fwy na meini prawf sgrinio EPUK ac IAQM a gymhwyswyd (EPUK ac IAQM, 2017) er gwaethaf yr hyn yr ystyriwyd eu bod yn gyfrifiadau ceidwadol. Yn ogystal, mae'r llifoedd a ddefnyddiwyd yn ymwneud ag uchafswm nifer y teithiau a adroddwyd ar draws yr holl gysylltiadau yr effeithir arnynt. Mewn gwirionedd, byddai cerbydau'n dosbarthu ar draws y rhwydwaith priffyrdd lleol, gan arwain at lifoedd is ar ffyrdd eraill.
- 5.13.146. Felly, ystyriwyd y byddai'r effeithiau ar ansawdd aer o ganlyniad i draffig ffyrdd sy'n gysylltiedig â gweithgareddau adeiladu ar y tir yn cael effaith ddibwys / niwtral ar iechyd dynol. Daethpwyd i'r casgliad nad oedd yr effeithiau'n arwyddocaol o ran y Rheoliadau EIA. Ni chynhaliodd yr Ymgeisydd asesiad arall.

Derbynyddion Ecolol

- 5.13.147. Defnyddiwyd y weithdrefn asesu a amlinellir yn nogfen ganllaw'r IAQM (IAQM, 2020) i asesu derbynyddion ecolol sensitif a thraffig ffyrdd. I ddechrau, roedd hyn yn cynnwys asesiad sgrinio i nodi:
- P'un a oedd unrhyw nodweddion cymwys sensitif wedi'u lleoli o fewn 200m o gysylltiad ffordd y rhagamcanir y bydd yn profi symudiadau cerbydau a gynhyrchir gan y datblygiad; a
 - Ph'un a oedd gweithgareddau adeiladu ar y tir yn debygol o gynhyrchu naill ai >1,000 (a/neu >200 HDV) o symudiadau AADT ar gysylltiad ffordd o fewn 200m o'r derbynydd ecolol neu arwain at >1% o Lefel Gritigol a / neu Lwyth Critigol.
- 5.13.148. Ar ôl derbyn sylwadau CNC a gyflwynwyd wrth ymateb i Ymgynghoriad Statudol, cynhaliwyd sgrinio ar y cyd hefyd mewn perthynas â dynodiadau ecolol cenedlaethol. Ni chanfuwyd unrhyw ddynodiadau ecolol cenedlaethol o fewn 200m o'r ffyrdd cludo neu'r cysylltiadau ffyrdd adeiladu arfaethedig.
- 5.13.149. Ar gyfer yr asesiad o effeithiau ar ddynodiadau ecolol lleol, aseswyd teithiau yn gysylltiedig â'r datblygiad ar wahân.

5.13.150. Mae'r Ymgeisydd yn disgwyl i'r gwaith adeiladu ar y tir bara hyd at 27 mis mewn un lleoliad (ar gyfer yr OnSS), ac felly ystyriwyd y byddai unrhyw effeithiau canlyniadol ar lifoedd traffig ffyrdd lleol yn rhai dros dro, ac na fyddai amodau ansawdd aer yn dirywio yn y tymor hir.

5.13.151. Canfuwyd y byddai effeithiau ar ansawdd aer o ganlyniad i draffig ffyrdd sy'n gysylltiedig â gweithgareddau adeiladu ar y tir yn cael effaith ddibwys / niwtral ar dderbynyddion ecolegol. Daethpwyd i'r casgliad nad oedd yr effeithiau'n arwyddocaol o ran y Rheoliadau EIA. Ni chynhaliodd yr Ymgeisydd asesiad arall.

Gweithgareddau Gweithredol a Chynnal a Chadw

5.13.152. Yn dilyn sylwadau'r Arolygiaeth Gynllunio (yr Arolygiaeth) a gynhwyswyd yn y Farn Gwmpasu [APP-295], cytunwyd y gallai effeithiau sy'n gysylltiedig â gweithredu a chynnal a chadw (O&M) gael eu hepgor, o ystyried y byddai'r gweithgareddau a ddisgwylir yn annhebygol o effeithio ar ansawdd aer.

5.13.153. Fodd bynnag, gofynnodd CNC am ystyried effeithiau gweithredol wrth ymateb i Ymarfer Cwmpasu'r Asesiad o Effeithiau Amgylcheddol (EIA), a chynhaliwyd asesiad o weithgareddau Q&M tebygol yn ansoddol, o ystyried graddfa lai'r gwaith a ddisgwylir o gymharu â hwnnw a aseswyd mewn perthynas ag adeiladu.

5.13.154. Aseswyd bod symudiadau traffig posibl yn sylweddol lai na'r rhai hynny yn ystod adeiladu ac, ar sail yr asesiad a gynhaliwyd ar gyfer yr olaf, ni ystyriwyd bod effeithiau gweithredol yn arwyddocaol. Yn yr un modd, ni ystyriwyd bod effeithiau symudiadau hofrenyddion, ar gyfer tasgau cynnal a chadw alltraeth ac ar y tir, yn arwyddocaol oherwydd ni fyddai capasiti presennol y lanfa hofrenydd yn cael ei dorri.

Datgomisiynu

5.13.155. Ni ddisgwyliwyd i effeithiau gweithgareddau datgomisiynu fod yn waeth na'r meini prawf achos gwaethaf a aseswyd ar gyfer y cam adeiladu. Roedd hyn yn seiliedig ar welliannau a ragwelwyd i ansawdd aer, a'r potensial i ddwythellau ar y tir aros yn y fan a'r lle gan symud y cebl ymaith yn unig a fyddai'n lleihau effeithiau a'r lefel arwyddocaol ganlyniadol o gymharu â'r asesiad o effeithiau adeiladu.

Effeithiau Trawsffiniol

5.13.156. Daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad na fyddai unrhyw effeithiau ansawdd aer trawsffiniol [AS-030].

Effeithiau Cronnol

5.13.157. Daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad na fyddai'r cam adeiladu'n arwain at unrhyw effeithiau cronnoel arwyddocaol ar ansawdd aer. Byddai'n rhaid i unrhyw weithgarwch adeiladu cydamserol gydymffurfio â'i fesurau lliniaru llwch ei hun ac mae canllawiau'r IAQM (IAQM, 2016) yn datgan na fyddai'r effeithiau'n arwyddocaol pe byddai'r mesurau lliniaru argymelledig yn cael eu gweithredu. Yn ogystal, hepgorwyd yr holl ystyriaethau asesu eraill (h.y. allyriadau traffig adeiladu) ar wahân yn unol â chanllawiau'r IAQM (IAQM, 2016).

Datganiadau Tir Cyffredin

5.13.158. Yn y SoCG terfynol, cadarnhawyd bod DCC a CNC wedi cytuno ar yr holl faterion yn ymwneud ag ansawdd aer ([REP7-049] a [REP8-049]).

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

Sylwadau Ysgrifenedig

- 5.13.159. O'r 60 o RRau a dderbyniwyd, roedd 9 yn cyfeirio at ansawdd aer.
- 5.13.160. Yn ei RR, cytunodd CNC [RR-015] â'r casgliadau ym Mhennod 11 yr ES [AS-030], sef, o ran ansawdd aer, bod traffig adeiladu a gweithredol ar y tir yn annhebygol o gael effeithiau arwyddocaol ar unrhyw safle cadwraeth natur dynodedig (Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA), Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) a safle Ramsar). Fodd bynnag, nododd CNC nad oedd asesiad o unrhyw effeithiau ansawdd aer sy'n deillio o allyriadau llongau ac nad oedd yn glir p'un a fyddai llongau'n gweithredu'n agos i gynefin arfordirol ar y tir a allai gynnal nodweddion SoDdGAau, ACAau, a safle Ramsar.
- 5.13.161. Cyfeiriodd RRau [RR-044] i [RR-051] a gyflwynwyd gan Rostons ar ran sawl tîrfeiddiannwr preifat at lwch posibl o gyfadeiladau adeiladu Cwybr Fawr a Fferm.
- 5.13.162. Gwnaeth yr Ymgeisydd sylwadau ar yr holl RRau erbyn D1 [REP1-001].

Adroddiad ar yr Effaith Leol (LIR)

- 5.13.163. Cyflwynodd DCC LIR erbyn D1 [REP1-056].
- 5.13.164. Cytunodd DCC â'r casgliadau a gynhwyswyd yn y Datganiad Amgylcheddol am ansawdd aer, sef y byddai effeithiau posibl yn gyfyngedig i'r cam adeiladu ac na fyddent yn arwyddocaol.
- 5.13.165. Gwnaeth yr Ymgeisydd sylwadau ar yr LIR erbyn D2 [REP2-004].

Cwestiynau Ysgrifenedig

- 5.13.166. Astudiodd yr ExA yr holl RRau a gofynnodd gwestiynau ysgrifenedig i DCC, CNC a'r Ymgeisydd [PD-009] am yr asesiad o adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig ar ansawdd aer.
- 5.13.167. Ymatebodd yr Ymgeisydd i gyfres gyntaf yr ExA o gwestiynau ysgrifenedig erbyn D1 [REP1-007].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.13.168. Cynhaliodd yr ExA Archwiliadau Safle Digwmni (USI), USI2 ar 1 i 4 Awst 2022 [EV-003], USI3 ar 5 i 7 Medi 2022 [EV-004a], USI6 ar 27 Chwefror 2023 ac Archwiliad Safle gyda Chwmni (ASI) ar 6 Rhagfyr 2002 a'i galluogodd i weld y tir a'r eiddo ar hyd llwybr y cebl, o'r man glanio i'r is-orsaf arfaethedig a seilwaith y Grid Cenedlaethol ym Modelwyddan ar droed.
- 5.13.169. Y materion allweddol a godwyd yn ystod yr archwiliad oedd:
- Yr asesiad o effeithiau ansawdd aer yn deillio o allyriadau llongau; ac
 - Effaith bosibl llwch o gyfadeiladau adeiladu Cwybr Fawr a Fferm.

Yr asesiad o effeithiau ansawdd aer yn deillio o allyriadau llongau

- 5.13.170. Mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi darparu Nodyn Egluro ynglŷn ag Allyriadau Llongau i'r archwiliad a CNC erbyn D1 [REP1-020]. Daeth y nodyn i'r casgliad *O ystyried na fyddai symudiadau llongau a gynhyrchir gan y Datblygiad Arfaethedig yn mynd yn fwy na throthwyon sgrinio Canllawiau Technegol Rheoli*

Ansawdd Aer Lleol Llywodraeth Cymru (LAQM.TG(22)), ac na fyddent yn digwydd o fewn 1.7km o ecosystem genedlaethol neu ryngwladol ar y tir, ni ystyrir bod allyriadau llongau'n arwyddocaol.

5.13.171. Yn y SoCG terfynol [REP8-049], rhwng yr Ymgeisydd a CNC, roedd CNC yn fodlon ar asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau ansawdd aer ar safleoedd a warchodir, gan gynnwys cytuno, ar ôl i'r Nodyn Egluro ynglŷn ag Allyriadau Llongau gael ei gyflwyno [REP1-020], *nad yw llongau'n debygol o gael effeithiau arwyddocaol ar unrhyw gynefin arfordirol dynodedig ar y tir.*

5.13.172. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn.

Effeithiau posibl llwch o gyfadeiladau adeiladu Cwybr Fawr a Fferm

5.13.173. Mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi ymateb i'r RRau gwreiddiol a dderbyniwyd gan Rostons ar ran sawl tîrfeddiannwr preifat [RR-044 i RR-051] erbyn D1 [REP1-001] ac nad oedd sylwadau ysgrifenedig ychwanegol Rostons ar ran y tîrfeddiannwyr [AS-045] o ran ExQ1 [PD-009] yn cyfeirio'n benodol at fater llwch o gyadeiladau adeiladu.

5.13.174. Mae'r ExA yn cytuno â'r fethodoleg a'r asesiad o ansawdd aer ar gyfer adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig [AS-030]. Daeth yr asesiad i'r casgliad fod llwch o weithrediadau adeiladu'n debygol o gael effaith niweidiol ddibwys, ar ôl rhoi mesurau lliniaru ar waith, na fyddai'n arwyddocaol o ran EIA. Yn ogystal, mae'r Ymgeisydd wedi paratoi oCoCP a sicrhau trwy R10 y dDCO, a fyddai'n rheoli unrhyw effeithiau gweddilliol, y byddai'r fersiwn derfynol ohono'n cael ei chytuno gan DCC cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau.

5.13.175. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn.

Casgliadau'r ExA

5.13.176. Archwiliodd yr ExA yr holl asesiadau a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ac ystyriodd yr holl faterion a godwyd yn ystod yr Archwiliad.

5.13.177. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi llwyr fynd i'r afael â'r effeithiau ansawdd aer posibl sy'n gysylltiedig ag adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig a'i fod wedi dangos y gellir lliniaru a rheoli risgiau o'r fath sy'n gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig yn foddhaol, gan gynnwys trwy CoCP a fyddai'n cael ei sicrhau trwy R10 yn yr rDCO.

5.13.178. O ganlyniad, mae'r ExA o'r farn bod asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau ansawdd aer yn cydymffurfio'n llwyr â nodau polisi NPS EN-1, PPW, CAPW a Pholisïau DCCLDP ac nad oes unrhyw ystyriaethau pwysig neu berthnasol eraill.

5.13.179. Felly, daw'r ExA i'r casgliad fod gan fater ansawdd aer bwys cyfyngedig yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

LLYGREDD GOLAU

Ystyriaethau Polisi

Y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (NPS EN-1)

5.13.180. Gan gyfeirio at olau artiffisial, mae paragraff 5.6.1 NPS EN-1 yn dweud y gallai datblygiad seilwaith ryddhau ystod o allyriadau gan gynnwys golau artiffisial, ac mae

paragraff 5.6.4 yn dweud y dylai'r ymgeisydd asesu'r potensial i olau artiffisial gael effaith niweidiol ar amwynder yn rhan o'r ES.

- 5.13.181. Dylai'r asesiad gynnwys effeithiau ar safleoedd neu leoliadau, a'r mesurau lliniaru arfaethedig (NPS EN-1 paragraff 5.6.5). Mae paragraff 5.6.7 NPS EN-1 yn dweud y dylai'r penderfynwr fod yn fodlon y cynhaliwyd asesiad o'r potensial i allyriadau golau artiffisial gael effaith niweidiol ar amwynder a bod effeithiau o'r fath wedi cael eu lleihau i'r eithaf. Dylai'r penderfynwr hefyd ystyried p'un a oes angen unrhyw fesurau lliniaru ychwanegol a ph'un a oes angen cynllun rheoli adeiladu (NPS EN-1 paragraff 5.6.10). Mae paragraff 5.6.11 NPS EN-1 yn rhoi enghreifftiau o fesurau lliniaru peirianeg, gosodiad a gweinyddol.

Datganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft

- 5.13.182. Nid yw Datganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft EN-1 wedi newid llawer o'r NPSau presennol o ran llygredd golau.

Deddfwriaeth a Pholisïau Eraill

Polisi Cenedlaethol Cymru

- 5.13.183. Mae paragraff 6.8.1 PPW yn datgan bod angen cydbwysu darparu golau i wella diogelwch er mwyn helpu i atal troseddau a chaniatáu i weithgareddau fel chwaraeon a hamdden gael eu cynnal gyda'r angen i:

- Warchod yr amgylchedd naturiol a hanesyddol, gan gynnwys bywyd gwylt a nodweddion yr amgylchedd naturiol fel llonyddwch;
- Cadw awyr dywyll lle y bo'n briodol;
- Atal golau llachar a pharchu amwynder defnyddiau tir cyfagos; a
- Lleihau'r allyriadau carbon sy'n gysylltiedig â goleuadau.

Achos yr Ymgeisydd

- 5.13.184. Mae'r Ymgeisydd yn amlinellu'r gofynion ar gyfer goleuadau adeiladu yn y Cynllun Golau Artiffisial ac Allyriadau amlinellol (oALEMP) [REP2-045]. Ni fyddai angen unrhyw oleuadau sefydlog ar hyd yr ECC yn ystod adeiladu. Mae'n bosibl y byddai angen goleuadau dros dro yn y cyfadeiladau adeiladu dros dro a'r coridor ceblau alltraeth yn ystod misoedd y gaeaf.
- 5.13.185. Mae'r Ymgeisydd yn amlinellu'r gofynion ar gyfer goleuadau gweithredol yn y Disgrifiad o'r Prosiect Ar y Tir (REP8-060). Ni fyddai pobl yn gweithio yn yr OnSS, a dim ond yn ystod gweithgareddau Gweithredu a Chynnal a Chadw (O&M) y byddai angen goleuadau (paragraff 189). Mae Tabl 19 yn amlinellu'r MDS ar gyfer cam O&M y Prosiect Arfaethedig, sef tua un ymweliad yr wythnos, yn cynyddu i ymweliad dyddiol am gyfnod o bythefnos yn ystod gwaith cynnal a chadw blynyddol wedi'i gynllunio. Mae'n bosibl y bydd angen goleuadau cyfeiriadol ar gyfer diogelwch ac efallai y bydd angen goleuadau allanol penodol i dasg yn anaml iawn, er enghraifft os bydd ymweliad cyfnos yn digwydd yn ystod misoedd y gaeaf, ond mae'n debygol y byddai'n cael ei gynnal ar adeg fwy priodol o'r dydd. Ar y sail hon, nid yw goleuadau gweithredol wedi cael eu hasesu.
- 5.13.186. Bydd allyriadau golau artiffisial yn ystod adeiladu a gweithredu'n cael eu rheoli trwy oALEMP [REP2-045], a gynhwysir yn Atodiad 10 yr oCoCP [REP7-018] ac a sicrhewr trwy R10 yn y dDCO [AS-053].
- 5.13.187. Yn ogystal, mae R19 y dDCO [AS-053] yn datgan bod rhaid i Waith Rhif 31A a Gwaith Rhif 33(c) (sef yr OnSS a'i ffyrdd mynediad) beidio â gweithredu hyd nes

bod cynllun ysgrifenedig ar gyfer rheoli a lliniaru allyriadau golau artiffisial mewnol ac allanol wedi cael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'i gymeradwyo ganddo. At hynny, mae'n rhaid i'r cynllun cymeradwy ar gyfer rheoli a lliniaru allyriadau golau artiffisial gael ei weithredu a'i gynnal ar hyd oes Gwaith Rhif 31A a Gwaith Rhif 33(c).

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

Sylwadau Ysgrifenedig

- 5.13.188. O'r 60 RR a dderbyniwyd, roedd 8 yn cyfeirio at lygredd golau.
- 5.13.189. Cyfeiriodd RRau [RR-044] i [RR-051] a gyflwynwyd gan Rostons ar ran sawl tîrfeddiannwr preifat at lygredd golau posibl o gyfadeiladau adeiladu Cwybr Fawr a Fferm.
- 5.13.190. Gwnaeth yr Ymgeisydd sylwadau ar yr LIR erbyn D2 [REP2-004].

Adroddiad ar yr Effaith Leol (LIR)

- 5.13.191. Cyflwynodd DCC LIR erbyn D1 [REP1-056].
- 5.13.192. Roedd y Cyngor yn pryderu bod yr ES yn ymddangos yn ddistaw ynglŷn â golau llachar/ niwsans sy'n gysylltiedig â goleuadau adeiladu. Roedd y Cyngor o'r farn bod goleuadau adeiladu a gweithredol yn gallu cael effaith niweidiol ar amwynder preswyl ac iechyd y cyhoedd a chredai fod angen i'r holl oleuadau allanol gael eu rheoli gan ofynion y dDCO.
- 5.13.193. Gwnaeth yr Ymgeisydd sylwadau ar yr holl RRau erbyn D1 [REP1-001].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.13.194. Cynhaliodd yr ExA Archwiliadau Safle Digwmni (USI), USI2 ar 1 i 4 Awst 2022 [EV-003], USI3 ar 5 i 7 Medi 2022 [EV-004a], USI6 ar 27 Chwefror 2023 ac Archwiliad Safle gyda Chwmni (ASI) ar 6 Rhagfyr 2002 a'i galluogodd i weld y tir a'r eiddo ar hyd llwybr y cebl, o'r man glanio i'r is-orsaf arfaethedig a seilwaith y Grid Cenedlaethol ym Modelwyddan ar droed.
- 5.13.195. Y materion allweddol a godwyd yn yr archwiliad oedd:
- Llygredd golau o adeiladu, gan gynnwys cyfadeiladau adeiladu Cwybr Fawr a Fferm; a
 - Llygredd golau o weithredu'r OnSS.

Llygredd golau o adeiladu, gan gynnwys cyfadeilad adeiladu Cwybr Fawr

- 5.13.196. Mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi ymateb i'r RRau gwreiddiol a dderbyniwyd gan Rostons ar ran nifer o dirfeddianwyr preifat [RR-044 i RR-051] erbyn D1 [REP1-001], ac nad oedd sylwadau ysgrifenedig ychwanegol Rostons ar ran y tîrfeddianwyr [AS-045] o ran ExQ1 [PD-009] yn cyfeirio'n benodol at fater llygredd golau o gyfadeiladau adeiladu.
- 5.13.197. Er nad yw'r Ymgeisydd wedi cynnal asesiad o effaith golau o weithgareddau adeiladu ar dderbynyddion, mae wedi paratoi Cynllun Rheoli Allyriadau Golau Artiffisial amlinellol (oALEMP) [REP2-045] fel Atodiad 10 yr oCoCP a sicrhair trwy R10 y dDCO. Mae'r ExA yn fodlon bod hyn yn amlinellu ymagwedd a fyddai'n

lleihau gofynion goleuadau adeiladu a'u heffeithiau i'r eithaf a'u lliniaru mewn modd effeithiol. Yn ogystal, byddai'r ALEMP terfynol yn cael ei gytuno gan DCC cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau.

- 5.13.198. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn.

Llygredd golau o weithredu'r OnSS

- 5.13.199. Mae'r ExA yn nodi o'r Disgrifiad o'r Prosiect Ar y Tir (REP8-060) na fyddai pobl yn gweithio yn yr OnSS, a dim ond yn ystod gweithgareddau O&M y byddai angen goleuadau. Mae Tabl 19 [REP8-060] yn amlinellu'r MDS ar gyfer cam gweithredu a chynnal a chadw'r Datblygiad Arfaethedig, sef un ymweliad yr wythnos, yn cynyddu i ymweliad dyddiol am gyfnod o bythefnos yn ystod gwaith cynnal a chadw blynyddol wedi'i gynllunio. Mae'n bosibl y bydd angen goleuadau cyfeiriadol ar gyfer diogelwch ac efallai y bydd angen goleuadau allanol penodol i dasg yn anaml iawn, er enghraifft os bydd ymweliad cyfnos yn digwydd yn ystod misoedd y gaeaf, ond mae'n debygol y byddai'n cael ei gynnal ar adeg fwy priodol o'r dydd.
- 5.13.200. Yn ogystal, mae'r ExA yn nodi bod R19 y dDCO [AS-053] yn datgan bod rhaid i Waith Rhif 31A a Gwaith Rhif 33(c) (sef yr OnSS a'i ffyrdd mynediad) beidio â gweithredu hyd nes bod cynllun ysgrifenedig ar gyfer rheoli a lliniaru allyriadau golau artiffisial mewnol ac allanol wedi cael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'i gymeradwyo ganddo. At hynny, mae'n rhaid i'r cynllun cymeradwy ar gyfer rheoli a lliniaru allyriadau golau artiffisial gael ei weithredu a'i gynnal ar hyd oes Gwaith Rhif 31A a Gwaith Rhif 33(c).

- 5.13.201. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn.

Casgliadau'r ExA

- 5.13.202. Archwiliodd yr ExA yr holl asesiadau a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ac ystyriodd yr holl faterion a godwyd yn ystod yr Archwiliad.
- 5.13.203. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi llwyr fynd i'r afael â'r effeithiau llygredd golau posibl sy'n gysylltiedig ag adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig a'i fod wedi dangos y gellir lliniaru a rheoli risgiau o'r fath sy'n gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig yn foddhaol, a fyddai'n cael ei sicrhau'n briodol trwy R19 yn yr rDCO.
- 5.13.204. O ganlyniad, mae'r ExA o'r farn bod dulliau arfaethedig yr Ymgeisydd o reoli effeithiau llygredd golau yn cydymffurfio'n llwyr â nodau polisi NPS EN-1 a PPW ac nad oes unrhyw ystyriaethau pwysig neu berthnasol eraill.
- 5.13.205. Felly, daw'r ExA i'r casgliad fod gan fater llygredd golau bwys cyfyngedig yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

IECHYD DYNOL

Ystyriaethau Polisi

Y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (NPS EN-1)

- 5.13.206. O ran egwyddorion asesu ar gyfer iechyd, mae NPS EN-1 yn cydnabod y gallai cynhyrchu ynni effeithio ar iechyd a lles y boblogaeth, ac er bod mynediad at ynni'n amlwg yn fuddiol i iechyd, y gallai cynhyrchu a dosbarthu gael effeithiau negyddol (paragraff 4.13.1).

- 5.13.207. Mae paragraff 4.13.2 NPS EN-1 yn dweud y dylai'r ES amlygu unrhyw effeithiau niweidiol ar iechyd a mesurau i osgoi, lleihau neu wneud iawn am yr effeithiau a amlygwyd, ac y dylai ystyried effaith gronol mwy nag un datblygiad ar iechyd.
- 5.13.208. Mae NPS EN-1 yn cydnabod, o ran prosiectau seilwaith ynni sy'n fwyaf tebygol o gael effaith niweidiol arwyddocaol ar iechyd, bod mesurau rheoli effeithiol yn cael eu darparu trwy reoleiddio ar wahân, ond y dylid ystyried pryderon iechyd wrth osod gofynion (paragraff 4.13.5).

Y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Seilwaith Rhwydweithiau Trydan (NPS EN-5)

- 5.13.209. Mae adran 2.10 NPS EN-5 yn rhoi arweiniad polisi ychwanegol yn benodol i dechnoleg mewn perthynas ag EMF.

Datganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft

- 5.13.210. Nid yw Datganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft EN-1 ac EN-5 wedi newid llawer o'r NPSau presennol o ran iechyd.

Deddfwriaeth a Pholisïau Eraill

Polisi Cenedlaethol Cymru

- 5.13.211. Mae paragraff 3.24 PPW yn datgan pan fydd cynlluniau datblygu neu gynigion datblygu unigol yn debygol o arwain at effeithiau arwyddocaol ar iechyd dynol, dylid ystyried effeithiau amgylcheddol gan lwyr ddeall y canlyniadau tebygol i iechyd. Mae amryw ddulliau o fynnu gwybodaeth i asesu effeithiau posibl ar iechyd, megis arfarniad cynaliadwyedd o gynlluniau datblygu ac asesiadau o effeithiau amgylcheddol, a dylai effeithiau ar iechyd gael eu cynnwys mewn asesiadau o'r fath, lle y bo'n berthnasol.
- 5.13.212. Mae Cymru'r Dyfodol – y Cynllun Cenedlaethol 2040 yn amlinellu strategaeth ar gyfer mynd i'r afael â blaenoriaethau cenedlaethol allweddol trwy'r system gynllunio, gan gynnwys cynnal a datblygu economi fywiog, cyflawni datgarboneiddio a chydnerthedd hinsawdd, datblygu ecosystemau cryf a gwella iechyd a lles cymunedau.

Polisïau Cynllun Datblygu

- 5.13.213. Mae Polisi VOE10 DCCLDP yn datgan y gallai cynigion datblygu sy'n hyrwyddo darparu technolegau ynni adnewyddadwy gael eu cefnogi ar yr amod eu bod wedi'u lleoli mewn modd sy'n lleihau effeithiau gweledol, sŵn ac amwynder i'r eithaf ac nad ydynt yn dangos unrhyw effeithiau annerbyniol ar fuddiannau cadwraeth natur, bywyd gwyllt, treftadaeth naturiol a diwylliannol, y dirwedd, iechyd y cyhoedd, ac amwynder preswyl.

Achos yr Ymgeisydd

- 5.13.214. Mae'r ES Cyfrol 3, Pennod 12 ar Iechyd y Cyhoedd [APP-073] yn darparu asesiad o effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar iechyd dynol. Dylai'r asesiad iechyd y cyhoedd gael ei ddarllen ochr yn ochr â phenodau ac atodiadau canlynol yr ES:
- Cyfrol 3, Pennod 1: Disgrifiad o'r Prosiect Ar y Tir [REP8-060];
 - Cyfrol 3, Pennod 6: Cyflwr Tir a Defnydd Tir [REP8-062];
 - Cyfrol 3, Pennod 7: Hydroleg, Hydroddaeareg a Pherygl Llifogydd [REP8-063];
 - Cyfrol 3, Pennod 9: Traffig a Thrafnidiaeth [APP-070];

- Cyfrol 3, Pennod 10: Sŵn a Dirgryniad a Drosoglwyddir drwy'r Awyr [REP8-065];
a
- Chyfrl 3, Pennod 11: Ansawdd Aer [AS-030].

Ymgynghori a Chwmpasu

- 5.13.215. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyn-ymgeisio ynglŷn â chwmpas yr asesiad iechyd trwy Gynllun Tystiolaeth AyM, y broses Grŵp Pwnc Arbenigol (ETG), yn cynnwys trafodaethau â DCC a CCBC.

Asesiad

- 5.13.216. Cyfunodd yr Ymgeisydd wybodaeth am agweddau ar y tir y Datblygiad Arfaethedig a'r gweithgareddau ar gyfer pob cam o gylch oes y prosiect (adeiladu, O&M a datgomisiynu) â gwybodaeth am y llinell sylfaen amgylcheddol er mwyn amlygu rhyngweithiadau posibl rhwng y prosiect a'r derbynyddion. Yna, aseswyd yr effeithiau posibl hyn i roi lefel debygol o arwyddocâd effaith ar y derbynyddion.
- 5.13.217. Cymerwyd y meini prawf ar gyfer maint effeithiau, sensitifrwyd derbynyddion ac arwyddocâd yr effaith o ran ansawdd aer, allyriadau dŵr, halogiad pridd a sŵn a dirgryniad o benodau pwnc perthnasol yr ES.

Adeiladu

- 5.13.218. Rhoddir crynodeb o asesiad yr Ymgeisydd o'r effeithiau iechyd posibl yn ystod adeiladu a'u harwyddocâd yn Nhabl 9 isod:

Tabl 9: Crynodeb o Effeithiau – Adeiladu

Effaith	Maint	Mesurau Lliniaru	Effeithiau Gweddilliol
Allyriadau traffig (gweler Tabl 25 yng Nghyfrol 3, Pennod 11: Ansawdd Aer [AS-030])	Dibwys (islaw'r meini prawf sgrinio)	Dim	Dibwys (Heb fod yn Arwyddocaol)
Allyriadau llwch (gweler Tabl 25 yng Nghyfrol 3, Pennod 11: Ansawdd Aer [AS-030])	Isel i Ganolig	Mesurau lliniaru yn yr oCoCP [REP7-018] a sicrheir trwy R10 yn y dDCO [REP8-118]	Dibwys (Heb fod yn Arwyddocaol)
Allyriadau dŵr (gweler Tabl 13 yng Nghyfrol 3, Pennod 7: Hydroleg, Hydroddaeareg a Pherygl Llifogydd [REP8-063])	Dibwys i Isel	Darperir PPEIRP [REP2-036] yn rhan o'r oCoCP [REP7-018] a sicrheir trwy R10 yn y dDCO [REP8-118]	Niweidiol Bach (Heb fod yn Arwyddocaol)
Halogiad pridd (gweler Tabl 13 yng Nghyfrol 3, Pennod 6: Cyflwr	Dibwys	Darperir PPEIRP yn rhan o'r oCoCP	Niweidiol Bach (Heb fod yn Arwyddocaol)

Tir a Defnydd Tir [REP8-062])			
Sŵn (gweler Tabl 80 yng Nghyfrol 3, Pennod 10: Sŵn a Dirgryniad a Drosglwyddir drwy'r Awyr [REP8-065])	Dibwys i Uchel	Darperir oNVMP [REP2-019] yn rhan o'r oCoCP	Niweidiol Bach (Heb fod yn Arwyddocaol)
Dirgryniad (gweler Tabl 80 yng Nghyfrol 3, Pennod 10: Sŵn a Dirgryniad a Drosglwyddir drwy'r Awyr [REP8-065])	Dibwys i Uchel	Rhybudd o flaen llaw i dderbynyddion preswyl sensitif	Niweidiol Bach (Heb fod yn Arwyddocaol)
Tarfu ar y rhwydwaith ffyrdd lleol (gweler Tabl 38 yng Nghyfrol 3, Pennod 9: Traffig a Thrafnidiaeth [APP-070])	Dibwys i Isel/ Canolig	Mesurau yn yr oCTMP [REP2-0238]	Niweidiol Dibwys i Niweidiol Bach (Heb fod yn Arwyddocaol)

Gweithredu

- 5.13.219. Rhoddir crynodeb o asesiad yr Ymgeisydd o'r effeithiau iechyd posibl yn ystod gweithredu a'u harwyddocâd yn Nhabl 10 isod:

Tabl 10: Crynodeb o Effeithiau – Gweithredu

Effaith	Maint	Mesurau Lliniaru	Effeithiau Gweddilliol
Allyriadau traffig (gweler Tabl 25 yng Nghyfrol 3, Pennod 11: Ansawdd Aer [AS-030])	Dibwys (islaw'r meini prawf sgrinio)	Dim Angen	Dibwys (Heb fod yn Arwyddocaol)
Allyriadau dŵr (gweler Tabl 13 yng Nghyfrol 3, Pennod 7: Hydroleg, Hydroddaeareg a Pherygl Llifogydd [REP8-063])	Dibwys	Dim Angen	Dibwys i Niweidiol Bach (Heb fod yn Arwyddocaol)
Sŵn (gweler Tabl 80 yng Nghyfrol 3, Pennod 10: Sŵn a Dirgryniad a Drosglwyddir	Uchel	Gostyngiad mewn lefelau sŵn gweithredol trwy ddefnyddio caeadleoedd	Niweidiol Bach (Heb fod yn Arwyddocaol)

drwy'r Awyr [REP8-065])		acwstig, tawelyddion a gorchuddion	
Amlygiad i ymbelydredd electromagnetig (gweler Cyfrol 3, Pennod 12: Iechyd y Cyhoedd [APP-73])	Dibwys	Dim Angen	Dibwys (Heb fod yn Arwyddocaol)

Datgomisiynu

- 5.13.220. Rhoddir crynodeb o asesiad yr Ymgeisydd o'r effeithiau iechyd posibl yn ystod datgomisiynu a'u harwyddocâd yn Nhabl 11 isod:

Tabl 11: Crynodeb o Effeithiau – Datgomisiynu

Effaith	Maint	Mesurau Lliniaru	Effeithiau Gweddilliol
Allryiadau llwch a thraffig (gweler Tabl 25 yng Nghyfrol 3, Pennod 11: Ansawdd aer [AS-030])	Yn debyg i adeiladu, neu'n llai os bydd y ceblau tanddaear yn aros yn y fan a'r lle		
Allryiadau dŵr (gweler Tabl 13 yng Nghyfrol 3, Pennod 7: Hydroleg, Hydroddaeareg a Pherygl Llifogydd [REP8-063])	Dibwys	Dim Angen	Dibwys i Niweidiol Bach (Heb fod yn Arwyddocaol)
Sŵn (gweler Tabl 80 yng Nghyfrol 3, Pennod 10: Sŵn a Dirgryniad a Drosgrwyddir drwy'r Awyr [REP8-065])	Ni ddisgwylir iddo fynd yn fwy na'r meini prawf achos gwaethaf yn ystod y cam adeiladu. Mae'r effeithiau posibl wedi'u lleihau oherwydd tybir na fydd angen unrhyw weithrediadau yn y nos na gweithgareddau gosod seilbyst yn ystod datgomisiynu.		
Tarfu ar y rhwydwaith ffyrdd lleol (gweler Tabl 38 yng Nghyfrol 3, Pennod 9: Traffig a Thrafnidiaeth [APP-070])	Yn debyg i adeiladu, neu'n llai os bydd y ceblau tanddaear yn aros yn y fan a'r lle		
Amlygiad i ymbelydredd electromagnetig (gweler Cyfrol 3, Pennod 12:	Ar ôl datgomisiynu, byddai'r effaith niweidiol dibwys yn ystod gweithredu'n mynd yn niwtral		

Effeithiau Trawsffiniol

- 5.13.221. Daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad na fyddai unrhyw effeithiau iechyd trawsffiniol [APP-073].

Effeithiau Cronnol

- 5.13.222. Asesodd penodau annibynnol unigol fel sŵn a dirgryniad ac ansawdd aer unrhyw effeithiau cronrol ar yr effeithiau posibl hynny.
- 5.13.223. O ran ymbelydredd electromagnetig, yr unig effaith gronnol bosibl a allai ddigwydd yw lle mae'r ECC ar y tir yn croesi'r cysylltiad cebl tanddaear ar gyfer fferm wynt alltraeth Gwynt y Môr (GyM) tua 750m i'r gogledd o'r A55. Mae'r eiddo preswyl agosaf i'r man lle mae'r cysylltiadau ceblau tanddaear arfaethedig a phresennol yn croesi tua 500m i ffwrdd. Ar y pellter hwn, daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad na fyddai unrhyw effaith gyfunol yn codi o feysydd magnetig o'r Datblygiad Arfaethedig a chysylltiadau GyM.

Datganiadau Tir Cyffredin

- 5.13.224. Yn y SoCG terfynol, cadarnhawyd bod DCC wedi cytuno ar yr holl faterion mewn perthynas ag ansawdd aer [REP7-049].

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

Sylwadau Ysgrifenedig

- 5.13.225. O'r 60 RR a dderbyniwyd, roedd 9 yn cyfeirio at iechyd.
- 5.13.226. Cyfeiriodd yr RR a dderbyniwyd gan Gymru Gynaliadwy [RR-036] at amnewid pibell asbestos fawr gerllaw'r datblygiad cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau neu fonitro ansawdd dŵr sy'n llifo trwyddi yn ystod adeiladu.
- 5.13.227. Mynegodd RRau [RR-044] i [RR-051] ac [AS-045] a gyflwynwyd gan Rostons ar ran sawl tîrfeddiannwr preifat bryderon ynglŷn â lles preswylwyr y safle o ran effeithiau sŵn, llwch a golau o gyfadeiladau adeiladu Cwybr Fawr a Fferm. Yn ogystal, cyfeiriwyd at bryderon iechyd a diogelwch a oedd yn atal plant rhag marchogaeth.
- 5.13.228. Mynegodd RR Mr Beament [RR-058] bryderon ynglŷn â'r defnydd posibl o sylffwr hecsafflŵrid (SF6) yn y Datblygiad Arfaethedig a'i effeithiau nwyon tŷ gwydr posibl.

Cwestiynau Ysgrifenedig

- 5.13.229. Astudiodd yr ExA yr holl RRau yn ofalus a gofynnodd gwestiynau ysgrifenedig i Gymru Gynaliadwy, yr Ymgeisydd, Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) a DCC [PD-009] am: y bibell asbestos – ei lleoliad a'i heffaith bosibl ar iechyd; y defnydd posibl o nwy SF6 yn yr OnSS a'i reoli, a'r asesiad o effeithiau iechyd posibl ymbelydredd electromagnetig yn ystod gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.13.230. Cynhaliodd yr ExA Archwiliadau Safle Digwmni (USI), USI2 ar 1 i 4 Awst 2022 [EV-003], USI3 ar 5 i 7 Medi 2022 [EV-004a], USI6 ar 27 Chwefror 2023 ac Archwiliad Safle gyda Chwmni (ASI) ar 6 Rhagfyr 2022 a'i galluogodd i weld y tir a'r eiddo ar

hyd llwybr y cebl, o'r man glanio i'r is-orsaf arfaethedig a seilwaith y Grid Cenedlaethol ym Modelwyddan ar droed.

Risgiau iechyd o bibell asbestos

- 5.13.231. Mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi ymateb i'r RR gwreiddiol a dderbyniwyd gan Gymru Gynaliadwy [RR-036] erbyn D1 [REP1-001] ac ni chafwyd ymateb na sylwadau ychwanegol ar y mater. Yn ogystal, gofynnodd yr ExA am wybodaeth ychwanegol gan Gymru Gynaliadwy, gan gynnwys lleoliad y bibell, yn ei gyfres gyntaf o gwestiynau ysgrifenedig. Ni dderbyniwyd ymateb.
- 5.13.232. Mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi bod yn trafod gyda Dŵr Cymru drwy gydol yr archwiliad o'r Datblygiad Arfaethedig a'i fod wedi cytuno ar ddarpariaethau amddiffynnol ar gyfer ei gyfarpar, fel pibellau, yn Rhan 2 y dDCO [AS-053]. O dan y darpariaethau amddiffynnol, mae'n rhaid i'r Ymgeisydd amddiffyn pibellau a chaiff darfu arnynt dim ond gyda chymeradwyaeth yr ymgwymerwr statudol ac o dan ei gyfarwyddyd. Mae'n rhaid i'r Ymgeisydd atgyweirio unrhyw ddifrod i bibellau hefyd.
- 5.13.233. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn.

Lles preswylwyr o ran effeithiau sŵn, llwch a golau o gyfadeiladau adeiladu Cwyr Fawr a Fferm

- 5.13.234. Mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi ymateb i'r RRau gwreiddiol a dderbyniwyd gan Rostons ar ran sawl tiffeddiannwr preifat [RR-044 i RR-051] erbyn D1 [REP1-001] ac nad oedd sylwadau ysgrifenedig ychwanegol Rostons ar ran y tiffeddiannwyr [AS-045] o ran ExQ1 [PD-009] yn cyfeirio'n benodol at fater iechyd.
- 5.13.235. Mae'r ExA yn cytuno â'r fethodoleg a'r asesiad o sŵn a dirgryniad [REP8-065] ac ansawdd aer [AS-030] yn ystod adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig. Daeth y cyntaf i'r casgliad fod dirgryniad o weithrediadau adeiladu'n debygol o gael effaith niweidiol fach, ar ôl rhoi mesurau lliniaru ar waith, na fyddai'n arwyddocaol o ran EIA. Daeth yr olaf i'r casgliad fod llwch o weithrediadau adeiladu'n debygol o gael effaith niweidiol ddibwys, ar ôl rhoi mesurau lliniaru ar waith, na fyddai'n arwyddocaol o ran EIA. Yn ogystal, mae'r Ymgeisydd wedi paratoi oCoCP a sicrhwr trwy R10 y dDCO, a fyddai'n rheoli unrhyw effeithiau gweddilliol, y byddai'r fersiwn derfynol ohono'n cael ei chytuno gan DCC cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau.
- 5.13.236. O ran llygredd golau, mae'r ExA yn nodi er nad yw'r Ymgeisydd wedi cynnal asesiad o effaith golau o weithgareddau adeiladu ar dderbynyddion, ei fod wedi paratoi oALEMP [REP2-045] fel Atodiad 10 yr oCoCP a sicrhwr trwy R10 y dDCO. Mae'r ExA yn fodlon bod hyn yn amlinellu ymagwedd a fyddai'n lleihau gofynion goleuadau adeiladu a'u heffeithiau i'r eithaf a'u lliniaru mewn modd effeithiol. Yn ogystal, byddai'r ALEMP terfynol yn cael ei gytuno gan DCC cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau.
- 5.13.237. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn.

Defnydd posibl o nwy SF6 yn yr OnSS

- 5.13.238. Yn ei ymateb i gyfres gyntaf yr ExA o gwestiynau ysgrifenedig [REP1-007], cadarnhaodd yr Ymgeisydd mai'r unig le y gallai SF6 gael ei ddefnyddio yn y Datblygiad Arfaethedig oedd yn yr OnSS. Nid oes penderfyniad wedi cael ei wneud eto ar y dechnoleg sydd i'w defnyddio, ond gallai GIS gael ei ddewis, sy'n defnyddio SF6 yn gyffredin.

5.13.239. Mae'r ExA yn nodi ei bod yn ofynnol i'r Ymgeisydd reoli SF6, os caiff ei ddefnyddio yn y Datblygiad Arfaethedig, gan gydymffurfio'n llwyr â'r rheoliadau a'r safonau perthnasol sef: cynnal a chadw offer er mwyn atal gollyngiadau; caniatáu i bersonél hyfforddedig yn unig weithredu a chynnal a chadw offer sy'n cynnwys SF6; system canfod gollyngiadau awtomatig; diogelu ardaloedd sy'n cynnwys SF6 er mwyn atal mynediad heb awdurdod; cofnodion sy'n darparu llwybr archwilio; a chynllun gwaredu a diwedd oes.

5.13.240. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn.

Effeithiau iechyd posibl ymbelydredd electromagnetig yn ystod gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig

5.13.241. Mae'r ExA yn nodi nad oedd PHW na DCC wedi ymateb i'r cwestiwn a ofynnwyd gan yr ExA am y mater hwn yn ei gyfres gyntaf o gwestiynau ysgrifenedig [REP1-007]. Fodd bynnag, mae'r ExA yn nodi bod DCC wedi cadarnhau ei fod yn cytuno â methodoleg yr Ymgeisydd ar gyfer asesu effaith y Datblygiad Arfaethedig ar iechyd y cyhoedd yn ei SoCG terfynol â'r Ymgeisydd [REP-049].

5.13.242. Mae'r ExA yn fodlon ar y fethodoleg a'r asesiad o effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar iechyd dynol [APP-073]. O ran ymbelydredd electromagnetig, oherwydd yr aseswyd bod maint yr effaith yn ddibwys (yr holl seilwaith wedi'i adeiladu gan gydymffurfio â chanllawiau'r llywodraeth ar allyriadau ymbelydredd electromagnetig a gweithredu mesurau lliniaru) ac aseswyd bod sensitifrwyd y derbynnydd i ymbelydredd electromagnetig yn isel (offer wedi'i leoli i ffwrdd oddi wrth eiddo preswyl), daeth yr asesiad i'r casgliad fod yr effaith asesedig yn niweidiol dibwys, nad yw'n arwyddocaol o ran EIA.

5.13.243. At hynny, mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi dod i'r casgliad na fyddai effaith gronol o ymbelydredd electromagnetig. Yr unig le y gallai hyn ddigwydd yw lle mae'r ECC ar y tir yn croesi'r cysylltiad cebl tanddaear ar gyfer fferm wynt alltraeth GyM. Mae'r eiddo preswyl agosaf tua 500m i ffwrdd. Ar y pellter hwn, byddai gwerthoedd maes magnetig ymhell islaw lefelau cyfeirio a lefelau amlygiad canllaw'r Comisiwn Rhyngwladol ar Ddiogelu rhag Ymbelydredd nad yw'n Ïoneiddio (ICNIRP).

5.13.244. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn.

Casgliadau'r ExA

5.13.245. Archwiliodd yr ExA yr holl asesiadau a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ac ystyriodd yr holl faterion a godwyd yn ystod yr Archwiliad.

5.13.246. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi llwyr fynd i'r afael â'r effeithiau iechyd dynol posibl sy'n gysylltiedig ag adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig a'i fod wedi dangos y gellir lliniaru a rheoli risgiau o'r fath sy'n gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig yn foddhaol trwy fesurau lliniaru, a fyddai'n cael eu sicrhau lle y bo angen trwy'r rDCO, gan gynnwys R21 ac R22 sy'n darparu ar gyfer rheoli datgomisiynu alltraeth ac ar y tir ac unrhyw effeithiau niweidiol posibl i iechyd dynol o ganlyniad i'r gweithgareddau hyn.

5.13.247. O ganlyniad, mae'r ExA o'r farn bod asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau iechyd dynol yn cydymffurfio'n llwyr â nodau polisi NPS EN-1 ac EN-5, PPW a Pholisïau DCCLDP ac nad oes unrhyw ystyriaethau pwysig neu berthnasol eraill.

- 5.13.248. Felly, daw'r ExA i'r casgliad fod gan fater iechyd dynol bwys cyfyngedig yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

NIWSANS CYFRAITH GYFFREDIN A NIWSANS STATUDOL

Ystyriaethau Polisi

Y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (NPS EN-1)

- 5.13.249. O ran niwsans cyfraith gyffredin a niwsans statudol, mae paragraff 5.6.1 NPS EN-1 yn dweud y gallai ystod o allyriadau achosi niwsans cyfraith gyffredin neu niwsans statudol o dan Ran III Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990. Mae paragraff 4.14.1 NPS EN-1 yn dweud bod a158 Deddf Cynllunio 2008 (PA2008) yn rhoi awdurdod statudol, ond dim ond er mwyn rhoi amddiffyniad mewn unrhyw achos sifil neu droseddol ar gyfer niwsans.
- 5.13.250. Nid yw'r amddiffyniad hwn yn diddymu dyletswyddau'r awdurdod lleol i ymchwilio i gwynion ynglŷn â niwsans statudol a rhoi hysbysiadau atal, ac ni fwriedir iddo ychwaith ymestyn i achosion lle mae'r mater yn niweidiol i iechyd. O ystyried bod yr amddiffyniad hwn ar gael, mae'n bwysig bod y potensial ar gyfer effeithiau'n cael ei ystyried (NPS EN-1 paragraff 5.6.2) a bod effeithiau'n cael eu cadw i leiafswm ac ar lefel sy'n dderbyniol (NPS EN-1 paragraff 5.6.3).
- 5.13.251. Mae NPS EN-1 yn dweud, yn ogystal â chynnwys gofynion perthnasol yn y gorchymyn (paragraff 4.14.2), gall y penderfynwr hefyd ddatgymhwyso a158 PA2008 yn gyfan gwbl neu'n rhannol mewn unrhyw achos penodol, gan ystyried p'un a yw unrhyw niwsans penodol yn anochel o ganlyniad i'r datblygiad (paragraff 4.14.3). Mae paragraff 5.6.8 yn dweud os na all y penderfynwr ddod i'r casgliad y gellir cyfiawnhau defnyddio amddiffyniad a158 PA2008 ar gyfer y prosiect awdurdodedig cyfan, dylai'r amddiffyniad gael ei ddatgymhwyso'n gyfan gwbl neu'n rhannol trwy ddarpariaeth yn y gorchymyn.

Achos yr Ymgeisydd

- 5.13.252. Mae amddiffyniad yr Ymgeisydd i achos mewn perthynas â niwsans statudol yn Erthygl 8 y dDCO [AS-053]. Mae rheolaeth gweithgareddau a allai arwain at honiad o niwsans yn y gofynion yn y dDCO. Yn arbennig, mae sŵn yn cael ei lywodraethu gan R4, R10, R15 ac R18.

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

- 5.13.253. Nid oedd unrhyw gyflwyniadau o sylwedd gan Bartion â Buddiant mewn perthynas â niwsans cyfraith gyffredin na statudol yn ystod yr Archwiliad.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.13.254. Mae'r ExA wedi archwilio darpariaethau Erthygl 8 ac R4, R10, R15 ac R18 yn y dDCO mewn perthynas â niwsans, ac mae'n fodlon arnynt.

Casgliadau'r ExA

- 5.13.255. Archwiliodd yr ExA yr holl asesiadau a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ac ystyriodd yr holl faterion a godwyd yn ystod yr Archwiliad.
- 5.13.256. Felly, daw'r ExA i'r casgliad nad yw mater niwsans yn pwysu o blaid nac yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

Casgliad cyffredinol yr ExA ynglŷn ag iechyd y cyhoedd a niwsans

- 5.13.257. Mae'r adran hon yn rhoi casgliad cyffredinol yr ExA ynglŷn ag iechyd y Cyhoedd a Niwsans.
- 5.13.258. Yn seiliedig ar y casgliadau uchod, daw'r ExA i'r casgliad cyffredinol fod effaith y cynnig ar iechyd dynol a niwsans o bwys cyfyngedig yn erbyn gwneud y Gorchymyn.
- 5.13.259. Bydd y canfyddiadau ynglŷn ag iechyd y cyhoedd a niwsans yn cael eu hystyried yn y cydbwysedd cynllunio cyffredinol yng Nghyfrol 2, Pennod 10 yr Adroddiad hwn.

5.14. MATERION ECONOMAIDD-GYMDEITHASOL

Cyflwyniad

- 5.14.1. Amlygwyd pwnc materion economaidd-gymdeithasol fel prif fater yn asesiad cychwynnol yr ExA o'r prif faterion [PD-007]. Mae'r adran hon yn ystyried materion economaidd-gymdeithasol yn ystod adeiladu, gweithredu, a datgomisiynu. Ystyrir materion twristiaeth a hamdden yn adran 5.15 yr Adroddiad hwn.

Ystyriaethau Polisi

Y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (NPS EN-1)

- 5.14.2. Mae paragraff 5.12.2 NPS EN-1 yn mynnu bod ymgeisydd, pan fydd prosiect yn debygol o gael effeithiau economaidd-gymdeithasol ar lefel leol neu ranbarthol, yn cynnal asesiad o'r effeithiau hynny yn rhan o'r Datganiad Amgylcheddol. Yna, ym mharagraff 5.12.3, mae NPS EN-1 yn darparu rhestr o'r effeithiau economaidd-gymdeithasol perthnasol y gellid eu hystyried sy'n cynnwys, er enghraifft, yr effeithiau ar dwristiaeth ac effaith mewnlifiad newidiol o weithwyr yn ystod y gwahanol gamau adeiladu, gweithredu, a datgomisiynu.
- 5.14.3. O ran effeithiau seilwaith ynni newydd, mae paragraff 5.12.6 NPS EN-1 yn datgan y dylai'r penderfynwr ystyried yr effeithiau economaidd-gymdeithasol posibl a amlygwyd gan yr ymgeisydd a chan unrhyw ffynonellau eraill y mae'r penderfynwr o'r farn eu bod yn berthnasol ac yn bwysig i'w benderfyniad.
- 5.14.4. Mae paragraff 5.12.7 NPS EN-1 yn datgan y caiff y penderfynwr ddod i'r casgliad y dylid rhoi pwys cyfyngedig i honiadau ynglŷn ag effeithiau economaidd-gymdeithasol nad ydynt yn cael eu cefnogi gan dystiolaeth. Ym mharagraff 5.12.8, mae NPS EN-1 hefyd yn datgan y dylai'r penderfynwr ystyried unrhyw ddarpariaethau cadarnhaol perthnasol y mae'r datblygwr wedi'u gwneud neu'n bwriadu eu gwneud i liniaru effeithiau ac unrhyw fuddion etifeddol a allai godi, yn ogystal ag unrhyw opsiynau ar gyfer cyflawni'r datblygiad fesul cam mewn perthynas â'r effeithiau economaidd-gymdeithasol.
- 5.14.5. Mae paragraff 5.12.9 NPS EN-1 yn argymhell y dylai'r penderfynwr ystyried p'un a fyddai mesurau lliniaru'n angenrheidiol i liniaru unrhyw effeithiau economaidd-gymdeithasol niweidiol o ganlyniad i'r datblygiad.

Datganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft

- 5.14.6. Ar ddiwedd yr Archwiliad, roedd gofynion y polisi NPS EN-1 drafft mewn perthynas â materion economaidd-gymdeithasol yn gyson â gofynion polisi'r NPS EN-1 presennol i raddau helaeth. Fodd bynnag, mae ychwanegiadau/diwygiadau perthnasol yn cynnwys y canlynol:
- Mae paragraff 5.13.3 yn cynnwys testun ychwanegol mewn perthynas â'r asesiad economaidd-gymdeithasol, sy'n diwygio paragraff 5.12.3 presennol NPS EN-1:
 - Gallai ymgeiswyr ddymuno darparu gwybodaeth am gynaliadwyedd y swyddi a grëir, gan gynnwys lle y byddant yn helpu i ddatblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i newid i Sero Net yn y Deyrnas Unedig;
 - Y cyfraniad at ddatblygu diwydiannau carbon isel ar lefel leol a ranbarthol yn ogystal ag yn genedlaethol; ac
 - Unrhyw fuddion anuniongyrchol i'r rhanbarth sy'n cynnal y seilwaith, yn enwedig o ran defnyddio gwasanaethau cymorth a chadwyni cyflenwi lleol.

- Mae paragraff 5.13.5 yn cynnwys testun ychwanegol ynglŷn ag annog ymgeiswyr, lle y bo'n bosibl, i sicrhau bod cyflenwyr lleol yn cael eu hystyried mewn unrhyw gadwyn gyflenwi, sy'n diwygio paragraff 5.12.5 presennol EN-1;
- Mae paragraff 5.13.6 yn ychwanegiad ac yn cadarnhau y dylai ymgeiswyr hefyd ystyried datblygu strategaethau llety lle y bo'n briodol, yn enwedig yn ystod camau adeiladu a datgomiynu, a fyddai'n cynnwys yr angen i ddarparu llety dros dro ar gyfer gweithwyr adeiladu os bydd angen;
- Mae paragraff 5.13.9 yn datgan y gallai'r Ysgrifennydd Gwladol ddymuno cynnwys gofyniad sy'n pennu bod yr awdurdod lleol yn cymeradwyo cynllun cyflogaeth a sgiliau sy'n manylu ar y trefniadau i hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth a datblygu sgiliau lleol, gan gynnwys cyflawni prentisiaethau, addysg, ymgysylltu ag ysgolion a cholegau lleol a rhaglenni hyfforddi. Mae hyn yn diwygio paragraff 5.12.8 presennol NPS EN-1.

Polisi Cenedlaethol Cymru

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

- 5.14.7. Mae Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru (2019) yn ymdrin â datblygiadau yn nyfroedd tiriogaethol Cymru a'i fwriad yw arwain datblygiad cynaliadwy ardaloedd morol y glannau ac alltraeth trwy amlinellu sut y dylai cynigion gael eu hystyried gan benderfynwyr.
- 5.14.8. Mae Amcan 3 y Cynllun Morol yn cefnogi'r cyfle i ddatblygu adnoddau ynni adnewyddadwy morol yn gynaliadwy gyda'r datblygiad iawn yn y lle iawn, gan helpu i gyflawni amcanion diogelwch ynni a lleihau carbon y Deyrnas Unedig, ar yr un pryd â llwyr ystyried buddiannau pobl eraill, a chydnerthedd ecosystemau. Mae Polisi ELC_01 b yn datgan bod awdurdodau cyhoeddus perthnasol a'r sector yn cael eu hannog, mewn cysylltiad â phartion eraill â buddiant, i gydweithio er mwyn deall cyfleoedd i ddefnyddio adnoddau ynni'r gwynt yn gynaliadwy.

Ffyniant i Bawb: y Strategaeth Genedlaethol

- 5.14.9. Mae Ffyniant i Bawb: y Strategaeth Genedlaethol (2017) yn amlinellu ymrwymadau allweddol Llywodraeth Cymru mewn cyd-destun tymor hir ac yn esbonio eu rôl mewn gwaith gwasanaeth cyhoeddus ehangach sy'n ceisio gosod y sylfeini ar gyfer cyflawni ffyniant i bawb.
- 5.14.10. Mae'r strategaeth wedi'i seilio ar bedair thema a phum maes blaenoriaeth, sy'n cael eu llywio gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'r amcanion lles o dan y thema 'ffyniannus a diogel' yn cynnwys twf cynaliadwy a mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 11

- 5.14.11. Prif amcan Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 11 (PPW11) yw sicrhau bod y system gynllunio'n cyfrannu tuag at gyflawni datblygiad cynaliadwy ac yn gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol, a diwylliannol Cymru. Yn ogystal, mae paragraff 5.9.16 PPW11 yn datgan bod gan Gymru adnodd gwynt helaeth ac, o ganlyniad, bod ynni'r gwynt yn rhan allweddol o wireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy yn y dyfodol.

Nodyn Cyngor Technegol 23: Datblygu Economaidd

- 5.14.12. Mae Nodyn Cyngor Technegol 23 (TAN 23) yn awgrymu y dylai'r system gynllunio lywio datblygiad tuag at y lleoliadau mwyaf effeithlon a chynaliadwy, ar yr un pryd

ag annog ardaloedd awdurdodau lleol i gydweithio, mewn grwpiau rhanbarthol, i baratoi sylfeini tystiolaeth ynglŷn â'r economi ranbarthol a pharatoi strategaethau.

- 5.14.13. Mae paragraff 2.1.1 TAN 23 yn cadarnhau na ddylid tybio bod amcanion economaidd yn gwrthdaro ag amcanion cymdeithasol ac amgylcheddol o reidrwydd. Mae paragraff 2.1.4 yn cydnabod ymhellach nad yw meintioli effeithiau economaidd yn syml bob amser a bod angen asesu'r buddion a'u pwysu yn erbyn unrhyw niwed cymdeithasol neu amgylcheddol y gallai datblygiad ei achosi.

Polisïau Cynllun Datblygu


- 5.14.14. Mae adran 3.2.4 y Datganiad Amgylcheddol, Cyfrol 3, Pennod 3: Materion Economaidd-Gymdeithasol [REP8-088] (yr ES) yn manylu ar y polisïau cynllunio lleol ac economaidd mwyaf perthnasol yr ystyrir eu bod yn berthnasol i'r Datblygiad Arfaethedig o ran ystyriaethau economaidd-gymdeithasol.

Achos yr Ymgeisydd

Methodoleg

- 5.14.15. Manylir ar asesiad yr Ymgeisydd yn y bennod o'r ES [REP8-088] ac mae'n cadarnhau'r effeithiau ar faterion economaidd-gymdeithasol o ganlyniad i adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig. Asesir y potensial ar gyfer effeithiau cronol, rhyng-gysylltiedig a thrawsffiniol hefyd.
- 5.14.16. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oes unrhyw feini prawf na chanllawiau technegol ffurfiol ar gyfer asesu graddfa, ac felly arwyddocâd, effeithiau economaidd-gymdeithasol yng nghyd-destun Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol (EIA). Yn absenoldeb hyn, mae'r asesiad o effeithiau tebygol wedi'i seilio'n bennaf ar farn broffesiynol ac mae'n ystyried sensitifrwydd pob derbynnydd yn ogystal â maint y newid i'r derbynnydd o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig. Mae'r asesiad o faterion economaidd-gymdeithasol yn defnyddio arfer gorau'r diwydiant hefyd (paragraff 130 yr ES [REP8-088]).
- 5.14.17. O ran y cwmpas gofodol a ddefnyddiwyd yn yr asesiad, aseswyd effaith y Datblygiad Arfaethedig ar dderbynnyddion economaidd ar lefel Gogledd Cymru a Chymru yn ehangach. Asesir yr effaith ar gyfleusterau cymunedol ar lefel yr ardal ddylanwad leol sy'n cynnwys llain glustogi 500m o Derfynau'r Gorchymyn ac sy'n ymwneud ag elfennau ar y tir y Datblygiad Arfaethedig yn unig.

Ffigur 19: Ardaloedd astudio a ddefnyddiwyd yn yr asesiad economaidd-gymdeithasol (Atodiad N [REP1-007])



5.14.18. Ategwyd y bennod o'r ES [REP8-088] gan y dogfennau canlynol hefyd ar adeg cyflwyno'r cais:

- Datganiad Ieithyddol Cymunedol [REP6-023];
- Adroddiad Sylfaenol Pysgodfeydd Masnachol [APP-109];
- Cofnod Ymgynghori â Physgodfeydd Masnachol [APP-110];
- Adroddiad Sylfaenol Genweirio Siarter [APP-118];
- Adroddiad Sylfaenol Genweirio Siarter Atodiad B (Cyfrinachol) [APP-119]; a
- Thystiolaeth Cyflogaeth Economaidd Twristiaeth Glan Môr [APP-124].

Asesiad o effeithiau

5.14.19. Mae Tabl 34 yr ES yn crynhoi'r asesiad economaidd-gymdeithasol o ran effeithiau adeiladu, gweithredu, datgomiynu a chronol [REP8-088]. Amlygwyd yr effeithiau gweddilliol canlynol:

Effeithiau adeiladu

Cyflogaeth

5.14.20. Ar lefel Gogledd Cymru, amcangyfrifir y bydd y gwariant a gedwir yn lleol yn cynnal rhwng 20 a 40 o swyddi cyfwerth ag amser llawn (CALI) ar hyd cyfnod adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig. Ar lefel Cymru gyfan, amcangyfrifir y gallai'r effeithiau cyflogaeth posibl a gynhyrchir gynnal rhwng 130 a 180 o swyddi CALI y flwyddyn ar gyfartaledd ar hyd cyfnod datblygu ac adeiladu tybiedig o bum mlynedd.

5.14.21. Gallai cyfanswm y swyddi CALI amrywio yn ôl p'un a oes senario porthladd lleol neu ddim porthladd lleol. Hefyd, nid yw'r ffigurau'n cynnwys unrhyw swyddi a fyddai wedi'u lleoli y tu allan i Gymru.

- 5.14.22. Ar lefel Gogledd Cymru a Chymru gyfan, aseswyd bod yr effaith weddilliol o arwyddocâd buddiol bach, nad yw'n arwyddocaol o ran EIA.

Yr economi

- 5.14.23. O ran y Datblygiad Arfaethedig, mae unrhyw gyfeiriad at Werth Ychwanegol Gros (GVA) yn cynrychioli'r gwerth economaidd ychwanegol a fyddai'n cael ei sicrhau gan fusnesau lleol. Daeth yr asesiad i'r casgliad y gallai'r Datblygiad Arfaethedig gynnal GVA o rhwng £1.3 miliwn a £2.4 miliwn y flwyddyn yng Ngogledd Cymru yn ystod y cyfnod adeiladu. Mae ystod yr amcangyfrifon yn dibynnu ar b'un a ddefnyddir porthladd lleol yng Ngogledd Cymru yn ystod adeiladu. Ar gyfer Cymru gyfan, aseswyd bod y buddion GVA yn debygol o fod rhwng £6.8 miliwn a £9.1 miliwn y flwyddyn.

- 5.14.24. Ar lefel Gogledd Cymru a Chymru gyfan, aseswyd bod yr effaith weddilliol o arwyddocâd buddiol bach, nad yw'n arwyddocaol o ran EIA.

- 5.14.25. Amlygodd yr ES effeithiau niweidiol bach ar gyfer cyfleusterau cymunedol a gwasanaethau gofal iechyd hefyd. Nid yw effeithiau o'r fath yn arwyddocaol o ran EIA.

Effeithiau gweithredol

Cyflogaeth

- 5.14.26. Yn seiliedig ar senario porthladd lleol, o ran rhanbarth Gogledd Cymru, gallai'r Datblygiad Arfaethedig gynhyrchu hyd at uchafswm o 70-80 o swyddi CALI yn ystod gweithredu, gydag oddeutu 30 o'r rhain yn swyddi CALI anuniongyrchol/cadwyn gyflenwi. Ar lefel Cymru gyfan, byddai'r ffigur tua 150-170 o swyddi CALI.

- 5.14.27. Ar lefel Gogledd Cymru a Chymru gyfan, aseswyd bod yr effaith weddilliol o arwyddocâd buddiol bach, nad yw'n arwyddocaol o ran EIA.

Yr economi

- 5.14.28. Amlygodd yr asesiad y gallai cyfnod gweithredol y Datblygiad Arfaethedig gynhyrchu effaith GVA flynyddol o rhwng £32 miliwn a £38 miliwn i economi genedlaethol Cymru, gan ddod i gyfanswm o rhwng £793 miliwn a £962 miliwn ar hyd ei oes weithredol ddisgwyliedig o 25 mlynedd. Ar lefel Gogledd Cymru, gallai'r gyflogaeth cadwyn gyflenwi uniongyrchol ac ehangach a gefnogir gynhyrchu effaith flynyddol o rhwng £14 miliwn a £17 miliwn, gan ddod i gyfanswm o rhwng £347 miliwn a £424 miliwn ar hyd oes y Datblygiad Arfaethedig.

- 5.14.29. Ar lefel Gogledd Cymru a Chymru gyfan, aseswyd bod yr effaith weddilliol o arwyddocâd buddiol cymedrol, sy'n arwyddocaol o ran EIA.

Effeithiau datgomisiynu

- 5.14.30. Roedd yr asesiad yn tybio y byddai'r effaith weddilliol ar gyfer yr holl dderbynyddion economaidd-gymdeithasol yn adlewyrchu cam adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig, ond y byddai'n llai o faint yn ôl pob tebyg. Fel y cyfryw, aseswyd nad oedd yr effeithiau gweddilliol yn ystod datgomisiynu yn arwyddocaol o ran EIA.

Effeithiau cronno

- 5.14.31. Nid oedd yr asesiad wedi amlygu unrhyw effeithiau gweddilliol cronol arwyddocaol. Yr unig eithriad i hyn oedd effaith adeiladu ar economi Gogledd Cymru. Adroddwyd bod hyn yn fuddiol cymedrol, sy'n arwyddocaol o ran EIA.
- 5.14.32. Adroddir am effeithiau gweddilliol buddiol cymedrol o ganlyniad i waith adeiladu sy'n gorgyffwrdd. Rhestrodd Tabl 32 yr ES [REP8-088] y prosiectau a ystyriwyd yn yr asesiad cronol. Roedd bron pob un o'r prosiectau a restrwyd yn Nhabl 32 yn debygol o gael eu hadeiladu ar yr un pryd â'r Datblygiad Arfaethedig rhwng 2026 a 2030. Hefyd, disgwylir i fferm wynt alltraeth Gogledd Hoyle gael ei datgomisiynu yn ystod y cyfnod hwn.
- 5.14.33. Fel y cyfryw, daeth yr asesiad i'r casgliad y gallai'r tebygolrwydd o waith adeiladu sy'n gorgyffwrdd a datgomisiynu fferm wynt alltraeth bresennol Gogledd Hoyle gynhyrchu'r effaith fwyaf i'r economi o ran cefnogi swyddi a chreu GVA mewn perthynas ag economi Gogledd Cymru.

Effeithiau eraill

- 5.14.34. O ran effeithiau trawsffiniol, nid oedd yr asesiad wedi amlygu unrhyw botensial ar gyfer effeithiau economaidd-gymdeithasol trawsffiniol niweidiol arwyddocaol ar wladwriaethau eraill yr Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Mesurau lliniaru

- 5.14.35. Cyflwynodd yr Ymgeisydd Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro gyda'r cais [APP-310]. Fe'i diweddarwyd yn ystod yr Archwiliad, a chyflwynwyd y fersiwn derfynol erbyn Terfyn Amser (D) 8 [REP8-016]. Mae'n amlinellu, ar ffurf tabl, yr ymrwymadau lliniaru arfaethedig a'r dulliau o'u sicrhau. Yn ogystal, nodir y prif fesurau lliniaru sy'n benodol i faterion economaidd-gymdeithasol yn nhabl 24 adran 3.9 yr ES [REP8-088].
- 5.14.36. Mae mesurau lliniaru ymgorfforedig a phrif fesurau lliniaru yn cynnwys y canlynol:
- Dyluniad y prosiect – Bu'r Datblygiad Arfaethedig yn destun proses dethol safle helaeth, gyda fersiynau dylunio olynol, a oedd yn cynnwys ystyriaethau economaidd-gymdeithasol;
 - Orlau adeiladu – Ar adeg cyflwyno'r cais, dywedwyd mai'r oriau adeiladu ar gyfer elfennau ar y tir y Datblygiad Arfaethedig oedd rhwng 0700 a 1900 o'r gloch o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, a dim gwaith lle y gellir clywed sŵn y tu hwnt i Derfynau'r Gorchymyn ar ddydd Sul, Gwyliau Banc neu yn ystod oriau'r nos heb gytundeb o flaen llaw. Sicrheir hyn trwy Ofyniad (R) 15 y dDCO. Trafodir mater oriau adeiladu ymhellach yn adran 5.13 lechyd y Cyhoedd a Niwsans yr Adroddiad hwn;
 - Camau adeiladu treigl – Cynigir y byddai'r gwaith yn datblygu fesul cam yn gyffredinol ar hyd llwybr y coridor cebl allforio ar y tir (ECC), sy'n golygu y byddai'n effeithio ar rannau unigol am leiafswm o amser, yn hytrach na chyfnod llawn y gwaith adeiladu ar y tir, a allai bara hyd at 18 mis. Felly, disgwylir i'r seilwaith ar y tir gael ei adeiladu fesul rhan. Manylir ar yr ymagwedd adeiladu treigl yn y Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus amlinellol a sicrheir trwy R10 y dDCO;
 - Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad (NVMP) – Byddai'r holl waith adeiladu'n cael ei wneud yn unol ag NVMP, a fyddai'n cael ei sicrhau trwy R10 y dDCO;
 - Ffensys ar hyd y terfyn – Byddai ardal y gwaith adeiladu'n cael ei hamgáu o fewn ffensys, sy'n golygu y gellid parhau i ddefnyddio llwybrau cyfagos tra bod y gwaith yn mynd rhagddo ond y byddai wedi'i wahanu oddi wrth ddefnyddwyr y llwybrau. Byddai'r math o ffensys yn cael ei ddewis i weddu i'r lleoliad a'r pwrpas

ac yn cael ei gytuno gyda Chyngor Sir Ddinbych (DCC) a thirfeddianwyr. Byddai manylion ffensys ar hyd y terfyn yn cael eu rhoi yn y Datganiad Dulliau Adeiladu, a fyddai'n cael ei sicrhau trwy R10 y dDCO; ac

- Archwilio a chynnal a chadw – Byddai'r cebl allforio a'i seilwaith yn cael eu dylunio mewn modd sy'n golygu na fyddai angen eu cynnal a'u cadw yn ystod y cyfnod gweithredu. Byddai gwaith archwilio'n cael ei wneud trwy flychau cysylltu a phyllau profi.

- 5.14.37. Erbyn D4, cyflwynodd yr Ymgeisydd Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth amlinellol (oSES) [REP4-007], a fyddai'n cael ei sicrhau trwy R20 y dDCO. Darparodd y ddogfen strategaeth amlinellol a fyddai'n cael ei datblygu ymhellach gyda'r ymgylgoreion allweddol perthnasol i greu Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth a fyddai'n hwyluso ymrwymadau a gweithgareddau cadarnhaol ac ystyrlon yn rhanbarth Gogledd Cymru gan yr Ymgeisydd. Oherwydd y datblygwyd yr oSES yn ystod yr Archwiliad, ni chyfeiriwyd ati yn adran liniaru'r bennod o'r ES [REP8-088]. Fodd bynnag, fe'i cynhwyswyd yn fersiwn derfynol yr Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro [REP8-016].

Y Datganiad Cynllunio

- 5.14.38. Rhoddodd y Datganiad Cynllunio [REP8-083] grynoded o'r polisi cenedlaethol sy'n berthnasol i'r Datblygiad Arfaethedig. Daeth i'r casgliad fod yr asesiad o faterion economaidd-gymdeithasol wedi rhoi ystyriaeth lawn i'r gofynion perthnasol ar gyfer asesu fel yr amlinellir yn NPS En-1, a bod yr asesiad wedi cael ei gynnal yn unol â'r cyfryw ofynion.
- 5.14.39. Daeth y Datganiad Cynllunio i'r casgliad y dylai'r effeithiau buddiol bach a amlygwyd mewn perthynas â materion economaidd-gymdeithasol gael eu hystyried yn ogystal â buddion sylweddol y Datblygiad Arfaethedig yn ei gyfanrwydd (paragraff 631 [REP8-083]).

Datganiadau Tir Cyffredin

- 5.14.40. Yn y Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG) terfynol, cadarnhawyd bod yr holl ystyriaethau economaidd-gymdeithasol wedi cael eu datrys rhwng yr Ymgeisydd a DCC [REP7-049] a Chyngor Sir Ynys Môn (IoACC) [REP8-046].

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

Colled yn sgil ôl-ffaith a'r ynni a gynhyrchir

- 5.14.41. Drwy gydol yr Archwiliad, gwnaeth yr Ymgeisydd³⁵ a Rhyl Flats Wind Farm Limited³⁶ (RWF) sylwadau manwl ynglŷn â cholled bosibl yn sgil ôl-ffaith o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig.
- 5.14.42. Codwyd y potensial ar gyfer colled yn sgil ôl-ffaith fel mater yn ystod yr Archwiliad gan gynrychiolwyr RWF, sef fferm wynt bresennol i'r de-ddwyrain o'r arae tyrbinau arfaethedig. I grynhoi, roedd RWF o'r farn y byddai gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig yn lleihau ynni'r gwynt sy'n cyrraedd tyrbinau presennol RWF, gan

³⁵ Mae cyflwyniadau'r Ymgeisydd ynglŷn â cholled yn sgil ôl-ffaith yn cynnwys: [REP1-006], [REP1-007], [REP2-002], [REP3-002], [REP5-003], [REP5-004], [REP6-003], [REP7-003], [REP7-004], [REP8-004], [REP8-005] a [REP8-117].

³⁶ Mae cyflwyniadau RWF ynglŷn â cholled yn sgil ôl-ffaith yn cynnwys: [RR-020], [REP1-086] i [REP1-088], [REP2-056], [REP2-057], [REP3-029], [REP4-047], [REP4-048], [REP5-041], [REP6-050], [REP7-058] a [REP8-106] i [REP8-109].

felly leihau eu heffeithlonrwydd economaidd. Mae RFWF yn datgan y byddai hynny'n gyfystyr â cholli 2% o'u gallu i gynhyrchu ynni [REP1-086].

5.14.43. At hynny, wrth ymateb i ExQ1.0.19 [REP1-087], dywedodd RFWF fod Pennod 12 yr ES [APP-058] yn ystyried effeithiau ffermydd gwynt alltraeth presennol ar ddefnyddwyr a gweithgareddau morol eraill. Fodd bynnag, nid oedd yr asesiad hwn yn ystyried colled yn sgil ôl-effaith ar gyfer RFWF. Dywedodd RFWF nad oedd esboniad wedi cael ei gynnig ynglŷn â pham oedd yr effaith hon wedi cael ei hepgor ac nid oedd RFWF o'r farn bod unrhyw wybodaeth yn yr Archwiliad a oedd yn asesu effaith bosibl y Datblygiad Arfaethedig o ran yr ynni a gynhyrchir.

5.14.44. Nododd RFWF hefyd fod paragraff 2.6.179 NPS EN-3 yn datgan:

Pan fydd fferm wynt alltraeth bosibl yn cael ei chynnig yn agos i seilwaith alltraeth gweithredol presennol neu y gallai effeithio ar weithgareddau y mae'r Llywodraeth wedi rhoi trwydded ar eu cyfer, dylai'r ymgeisydd gynnal asesiad o effaith bosibl y datblygiad arfaethedig ar y cyfryw seilwaith neu weithgareddau presennol neu a ganiateir.

5.14.45. Yn unol â hynny, roedd RFWF o'r farn nad oedd yr ymagwedd a ddefnyddiwyd gan yr Ymgeisydd yn cydymffurfio ag NPS EN-3 [REP1-087].

5.14.46. Gofynnodd yr ExA sawl cwestiwn i'r Ymgeisydd ac RFWF ynglŷn â'r mater hwn (ExQ1.16.7 [PD-009], ExQ2.3.8 [PD-015] ac ExQ3.3.19 [PD-017]). Roedd y cwestiynau'n canolbwyntio ar:

- Ddarparu tystiolaeth bendant i gefnogi'r honiadau a wnaed gan yr Ymgeisydd ac RFWF;
- Perthnasedd NPS EN-3;
- P'un a ddylai asesiad o golled yn sgil ôl-effaith fod wedi cael ei gynnal;
- Yr effaith ar hyfywedd economaidd RFWF; a
- Datrysiadau posibl.

5.14.47. Cynhaliwyd trafodaethau ynglŷn â'r mater hwn yng Ngwrandawriad Mater Penodol 1 (ISH1) hefyd, a darparodd y ddau barti grynoded ysgrifenedig yn [REP1-006] a [REP1-086]. Cynhaliwyd trafodaethau ychwanegol yn y Gwrandawriad Caffael Gorfodol (CAH) hefyd, lle y cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod safbwyntiau'r partïon ynglŷn â cholled yn sgil ôl-effaith wedi cael eu sefydlu'n glir [REP8-006].

5.14.48. O ran perthnasedd NPS EN-3, yn [REP3-002] nododd yr Ymgeisydd gyflwyniad RFWF yn ISH1 mewn perthynas â pharagraff 2.6.184 NPS EN-1, sy'n datgan:

Dylai'r IPC fod yn fodlon bod y safle a ddewiswyd a dyluniad y safle ar gyfer y fferm wynt alltraeth arfaethedig yn osgoi neu'n lleihau i'r eithaf aflonyddwch neu golled economaidd neu unrhyw effaith niweidiol ar ddiogelwch diwydiannau alltraeth eraill. Ni ddylai'r IPC ganiatáu ceisiadau sy'n achosi risgiau annerbyniol i ddiogelwch ar ôl i fesurau lliniaru gael eu hystyried.

5.14.49. Fodd bynnag, nododd yr Ymgeisydd fod y cyfeiriad yn y paragraff uchod yn ymwneud â 'diwydiannau alltraeth eraill' a hefyd bod y geiriad ym mharagraff 2.6.176 NPS EN-3 yn helpu i egluro'r hyn y bwriadwyd ei gynnwys, gan ei fod yn datgan *seilwaith alltraeth arall, fel ceblau telathrebu neu biblinellau olew a nwy, wedi'i leoli neu weithgareddau eraill, gan gynnwys chwilio am/drilio am olew a nwy neu garthu agregau morol...* [REP3-002].

- 5.14.50. At hynny, dywedodd yr Ymgeisydd nad oedd y rhan hon o NPS EN-3 yn cyfeirio at y rhyngweithio rhwng ffermydd gwynt alltraeth. Fel y cyfryw, roedd yr Ymgeisydd o'r farn bod hyn, felly, yn berthnasol yn unig i ryngweithiadau â mathau eraill o seilwaith a diwydiannau alltraeth [REP3-002].
- 5.14.51. Fel y cyfryw, cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oedd o'r farn bod geiriad NPS EN-3 yn berthnasol i ffermydd gwynt alltraeth eraill, a bod pellteroedd priodol rhwng prosiectau'n cael eu rheoli gan Ystad y Goron (TCE) trwy ei phroses brydlesu. Er gwaethaf hyn, dywedodd yr Ymgeisydd ei fod wedi sicrhau y byddai dyluniad safle'r Datblygiad Arfaethedig yn lleihau aflonyddu neu golled economaidd i ddiwydiannau alltraeth eraill i'r eithaf. Roedd hyn hefyd yn cynnwys ffermydd gwynt alltraeth eraill, gan gynnwys RFWF, fel yr amlinellwyd ym mhennod 'Dethol Safle a Dewisiadau Amgen' yr ES [APP-044] ac ym mhennod 'Defnyddwyr Morol Eraill' yr ES [APP-058] lle mae Tabl 11 yn amlinellu'r mesurau lliniaru ymgorfforedig perthnasol [REP3-002].
- 5.14.52. Yn unol â hynny, dywedodd yr Ymgeisydd ei fod yn anghytuno'n llwyr â dehongliad RFWF o NPS EN-3 o ran colled yn sgil ôl-effaith. Honnodd yr Ymgeisydd pe bwriadwyd i baragraffau 2.6.176 i 2.6.188 NPS EN-3 ymdrin â ffermydd gwynt alltraeth eraill, byddai hyn wedi cael ei ddatgan yn benodol. Yn arbennig, roedd defnyddio'r gair 'eraill' a hepgor prosiectau o'r fath o'r rhestr ym mharagraff 2.6.176 NPS EN-3 yn cadarnhau bod ei ddehongliad yn gywir. Ailadroddodd yr Ymgeisydd ymhellach fod unrhyw honiadau o golled yn sgil ôl-effaith yn fater masnachol rhwng y ddau barti, ac nad yw'n berthnasol i'r Archwiliad a'r penderfyniad dilynol [REP3-002] a [REP7-004]. Roedd yr Ymgeisydd yn parhau i gredu pe byddai NPS EN-3 wedi bwriadu gosod baich ariannol ar ddatblygwyr o ganlyniad i golled yn sgil ôl-effaith, byddai hyn wedi cael ei ddatgan yn benodol yn y polisi perthnasol [REP8-006].
- 5.14.53. Yn ExQ3.3.19(b), gofynnodd yr ExA i'r Ymgeisydd sut mae'r asesiad a gynhaliwyd yn cydymffurfio â Rheoliad 5(2)(a) Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2017 [PD-017]. Wrth ymateb, dywedodd yr Ymgeisydd fod y Rheoliad hwn yn ymwneud ag effeithiau ar iechyd y cyhoedd a'r boblogaeth. Fel y cyfryw, aseswyd y materion hyn ym mhennod Iechyd y Cyhoedd yr ES [APP-073] ac nid yw'r Rheoliad hwn yn berthnasol i faterion economaidd-gymdeithasol, a ystyrir yn [REP8-088].
- 5.14.54. At hynny, nid oedd yr Ymgeisydd o'r farn bod unrhyw ffactorau wedi'u rhestru yn Rheoliad 5(2) a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i asesiad o golled yn sgil ôl-effaith gael ei gynnal ac ni wnaed unrhyw sylwadau ynglŷn â hyn yn y Farn Gwmpasu a ymatebodd i gais cwmpasu EIA yr Ymgeisydd [APP-295].
- 5.14.55. O ran y posibilrwydd o golli 2% o'r gallu i gynhyrchu ynni, ac yn absenoldeb asesiad gan yr Ymgeisydd, comisiynodd RFWF DNV i roi barn am golled bosibl yn sgil ôl-effaith [REP4-047]. Dywedodd y nodyn a ddarparwyd, o ystyried y pellter arfaethedig rhwng y ddwy fferm wynt, fod DNV o'r farn y byddai adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig yn arwain at golled bendant yn sgil ôl-effaith o hyd at 2%. Fel y cyfryw, argymhellodd DNV fod asesiad o'r ôl-effaith yn cael ei gynnal yn RFWF [REP4-048].
- 5.14.56. Erbyn D5, nododd yr Ymgeisydd nad oedd RFWF wedi darparu unrhyw asesiad na manylion i gefnogi'r honiad y byddai effeithiau colled yn sgil ôl-effaith o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig yn 2% mewn gwirionedd nac ar ba sail y gwnaed y cyfrifiad. Hefyd, nid oedd yr Ymgeisydd o'r farn y byddai colled o 2% yn sgil ôl-effaith yn ddigonol i effeithio ar hyfywedd RFWF yn y dyfodol a hefyd nad oedd RFWF wedi

honni'n benodol y byddai colled o'r fath yn effeithio ar hyfywedd y fferm wynt bresennol yn y dyfodol [REP5-003].

- 5.14.57. Wrth ymateb, erbyn D6, dywedodd RFWF nad oedd yn gyfrifol am ysgwyddo costau asesiad o'r fath. At hynny, dywedodd ei fod yn ymwybodol bod yr Ymgeisydd yn derbyn y gallai fod colled yn sgil ôl-effaith yn debyg i honno a ddatganwyd gan DNV ond ei fod wedi dewis peidio â chyflwyno'r wybodaeth hon i'r Archwiliad. Fel y cyfryw, roedd RFWF o'r farn ei bod yn annidwyll i'r Ymgeisydd herio'r ffigur a gyflenwyd gan DNV [REP6-050].
- 5.14.58. Yn ExQ3.3.19, cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oedd erioed wedi honni na fyddai presenoldeb y Datblygiad Arfaethedig yn effeithio ar RFWF. Cydnabu mai un o nodweddion datblygiad gwynt alltraeth yw y gallai pob fferm wynt alltraeth newydd gael ôl-effaith ar ffermydd gwynt alltraeth presennol, gan gynnwys y rhai hynny a allai fod yn ddegau neu hyd yn oed yn gannoedd o gilometrau i ffwrdd. Roedd yr Ymgeisydd yn parhau i gredu bod y mater yn cael ei reoleiddio'n briodol trwy broses brydlesu TCE trwy gadw at feini prawf lleoli TCE ar gyfer datblygiad fferm wynt alltraeth newydd, y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â nhw [REP7-004].
- 5.14.59. O ran awgrym RFWF y dylai'r Ymgeisydd gynnal asesiad o golled yn sgil ôl-effaith, nid oedd yr Ymgeisydd o'r farn bod hynny'n angenrheidiol gan nad oedd yn ofyniad polisi a bod meini prawf lleoli TCE ar gyfer ffermydd gwynt alltraeth yn pennu lleoliad generaduron tyrbinau gwynt (WTGau) y Datblygiad Arfaethedig. Sut bynnag, byddai cynnal asesiad yn seiliedig ar y senario dylunio mwyaf yn rhy ragofalus gan nad oedd nifer, gosodiad ac uchder yr WTGau wedi cael eu pennu ac felly ni fyddai'n sail gadarn ar gyfer dod i unrhyw gasgliadau ynglŷn â cholled yn sgil ôl effaith [REP7-004].
- 5.14.60. Nid oedd yr Ymgeisydd o'r farn y byddai cymrodeddu'n briodol mewn perthynas â cholled yn sgil ôl-effaith. Y rheswm am hyn oedd oherwydd bod y mater allweddol a oedd yn destun dadl yn ymwneud â dehongli NPS EN-3 a ph'un a yw colled yn sgil ôl-effaith yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar y cais ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig. Roedd yr Ymgeisydd o'r farn bod dehongliad cywir NPS EN-3 yn fater i'r ExA a'r SoS ac nad yw'n briodol i gymrodeddwr benderfynu arno [REP7-004].
- 5.14.61. O ran drafftio gofyniad, roedd yr Ymgeisydd o'r farn hyd yn oed petai'r ExA a'r SoS yn dod i'r casgliad y dylai polisïau NPS EN-3 gael eu hysgogi, fod yr Ymgeisydd wedi cydymffurfio â'r polisïau trwy leihau'r effaith ar RFWF bresennol i'r eithaf ac felly ni fyddai angen gofyniad ac ni fyddai cyfiawnhad iddo [REP7-004].
- 5.14.62. Ailadroddodd yr Ymgeisydd hefyd nad oedd o'r farn bod unrhyw beth yn unrhyw un o'r NPSau ynni (presennol neu ddrafftiau diwygiedig) nac unrhyw bolisïau eraill i atal fferm wynt alltraeth rhag cael ei datblygu yng nghyffiniau fferm wynt alltraeth arall. Yr unig reolaeth sy'n bodoli ar hyn o bryd yw trwy broses brydlesu TCE lle mae lleiniau clustogi'n cael eu hymgorffori er mwyn sicrhau gwahaniad priodol, y datganodd yr Ymgeisydd fod y Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â nhw [REP7-004].
- 5.14.63. Wrth ymateb i ExQ3.3.19, datganodd RFWF nad oedd yn glir sut y byddai cymrodeddu'n helpu i ddatrys y mater oherwydd, yn sylfaenol, roedd angen i'r SoS benderfynu p'un a oedd termau paragraffau 2.6.176 – 2.6.188 NPS EN-3 yn berthnasol o ran asesu effeithiau ar ffermydd gwynt presennol. Er gwaethaf hyn, datganodd RFWF ymhellach, gan dybio bod yr SoS yn cytuno bod angen mynd i'r

afael â mater colled yn sgil ôl-ffaith, y gallai cymrodeddu fod yn berthnasol i asesu effaith o'r fath a phenderfynu ar fesurau lliniaru neu ddigolledu priodol [REP7-058].

5.14.64. Hefyd, wrth ymateb i ExQ3.3.19, cyflwynodd RFWF Ofyniad arfaethedig i ymdrin â'r mater colled yn sgil ôl-ffaith. Roedd RFWF o'r farn y dylai methodoleg ar gyfer asesu colled yn sgil ôl-ffaith gael ei chytuno gydag ef ac yn dilyn hyn, y byddai'r asesiad yn cael ei gynnal fel y'i cytunwyd. Byddai iawndal yn cael ei dalu am unrhyw refeniw a gollir, a byddai cymrodeddu'n derbyn sylw yn unol â thermâu darpariaethau cymrodeddu'r dDCO [REP7-058].

5.14.65. Atodwyd geiriad arfaethedig y gofyniad colled yn sgil ôl-ffaith fel Atodiad un i ymateb RFWF i ExQ3.3.19 [REP7-058] ac roedd yn datgan:

(1) Cyn adeiladu unrhyw eneraduron tyrbinau gwynt yn rhan o Waith Rhif 1, bydd yr ymgwymerwr yn cyflwyno methodoleg i'r Cwmni ar gyfer cynnal asesiad o ôl-ffeithiau'r Datblygiad Awdurdodedig ar weithredu Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau'r Rhyl i amlygu a meintoli maint y golled yn sgil ôl-ffaith allanol i Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau'r Rhyl. Os na fydd y Cwmni'n ymateb o fewn 28 niwrnod, bernir bod cymeradwyaeth wedi cael ei rhoi.

(2) Cyn atodi llafnau i unrhyw un o'r generaduron tyrbinau gwynt yn rhan o Waith Rhif 1, bydd yr ymgwymerwr yn cynnal asesiad o ôl-ffeithiau'r Datblygiad Awdurdodedig ar weithredu Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau'r Rhyl o ran y fethodoleg a gymeradwywyd, fel y barnwyd ei bod wedi'i chymeradwyo o dan is-baragraff (1), ac yn ei gyflwyno i'w gymeradwyo gan y Cwmni. Os na fydd y Cwmni'n ymateb o fewn 28 niwrnod, bernir bod cymeradwyaeth wedi cael ei rhoi.

(3) Bydd yr ymgwymerwr yn indemnio'r Cwmni am unrhyw golled o ran capasiti cynhyrchu trydan a amlygwyd yn yr asesiad o golled yn sgil ôl-ffaith a gymeradwywyd neu y barnwyd ei fod wedi'i gymeradwyo o dan is-baragraff (2).

5.14.66. Erbyn D8, dywedodd yr Ymgeisydd o ystyried ei safbwynt ar beidio â chymhwyso NPS EN-3, ac oherwydd bod unrhyw effaith ar RFWF wedi cael ei lleihau i'r eithaf, na fyddai indemnio RFWF am golli unrhyw gapasiti cynhyrchu trydanol o ganlyniad i unrhyw effeithiau colled yn sgil ôl-ffaith yn bodloni'r prawf polisi perthnasol gan nad yw'n angenrheidiol a byddai'n afresymol [REP8-004].

5.14.67. Gan droi at y potensial ar gyfer colled yn sgil ôl-ffaith o 2%, ni heriodd yr Ymgeisydd y ffigur. Fodd bynnag, roedd yr Ymgeisydd o'r farn y gallai'r ôl-ffaith wirioneddol fod yn sylweddol lai na'r ffigur hwn ac y byddai'n aros o fewn y lefel amrywioldeb gweithredu bresennol. Fel y cyfryw, daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith sylweddol ar RFWF ac, yn ei dro, na fyddai unrhyw effeithiau colled yn sgil ôl-ffaith yn lleihau buddion sylweddol iawn y Datblygiad Arfaethedig [REP7-004].

5.14.68. Cadarnhaodd RFWF ei fod wedi cynnal cyfrifiad cychwynnol o'r golled amcangyfrifedig o ran cynhyrchu ynni pe byddai'r fferm wynt bresennol a'r Datblygiad Arfaethedig ar waith. Ar y sail y byddai'r ddwy fferm wynt yn gweithredu gyda'i gilydd am gyfnod o 5 mlynedd, byddai colled yn sgil ôl-ffaith o 2% yn gyfystyr â hyd at 26,000 o oriau megawat (MWh). Pe byddai RFWF yn gweithredu am gyfnod hwy nag a gynlluniwyd ar hyn o bryd, byddai'r ffigur hwn yn cynyddu [REP7-058].

5.14.69. Atododd RFWF gafeat i'r cyfryw ffigurau oherwydd bod ganddo wybodaeth gyfyngedig yn unig. Fel y cyfryw, awgrymodd fod angen asesiad o golled yn sgil ôl-

effaith er mwyn darparu ffigur mwy cywir, nad oedd yr Ymgeisydd wedi'i gynnal hyd yma [REP7-058].

- 5.14.70. O ran y ffigurau a ddarparwyd gan RFWF, erbyn D8 dywedodd yr Ymgeisydd na ddarparwyd dadansoddiad o'r golled honedig o 26,000 MWh o gapasiti cynhyrchu trydanol. Fel y cyfryw, nid oedd yr Ymgeisydd mewn sefyllfa i wneud sylwadau ychwanegol. Yn ogystal, ailadroddodd yr Ymgeisydd bwynt blaenorol, sef ei fod o'r farn na fyddai unrhyw golled bosibl yn sgil ôl-effaith yn cael effaith o bwys ar y buddion sylweddol iawn y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn eu darparu pe byddai'n cael caniatâd [REP8-004].
- 5.14.71. Yn ExQ3.3.20, gofynnodd yr ExA i TCE gadarnhau p'un a yw ei feini prawf lleoli ar gyfer estyniadau fferm wynt alltraeth, sy'n pennu gwahaniad 5km oddi wrth ffermydd gwynt alltraeth gweithredol eraill, yn ystyried y potensial ar gyfer effeithiau/gostyngiadau yn sgil ôl-effaith o ran allbwn ynni [PD-017]. Wrth ymateb, cadarnhaodd TCE:
- Mae'r llain glustogi/gwahaniad 5km rhwng ffermydd gwynt, oni bai bod datblygwyr yn cydsynio i bellter agosach, yn drefniant masnachol i alluogi datblygwyr i ddatblygu, gweithredu a chynnal ffermydd gwynt trwy ganiatáu am ystod o ffactorau gan gynnwys, ymhlith materion eraill, ôl-ffeithiau, mordwyo a diogelwch. Mater i ddatblygwyr yw penderfynu ar leoliad fferm wynt o fewn ardal o wely'r môr a brydlesir oddi wrth Ystad y Goron a dylunio ar ei gyfer, yn amodol ar gael y cydsyniadau angenrheidiol a chymeradwyaeth Ystad y Goron [REP7-060].*
- 5.14.72. Ar ddiwedd yr Archwiliad, dywedodd yr Ymgeisydd fod y mater, yn y bôn, yn ymwneud â dehongli NPS EN-3 a ph'un a fyddai'r SoS, yn absenoldeb geiriad penodol, yn dehongli'r polisi fel bod yn mynnu bod yr Ymgeisydd yn cynnal asesiad o golled yn sgil ôl-effaith ar gyfer RFWF [REP8-006].
- 5.14.73. O ran RFWF, ar ddiwedd yr Archwiliad, cadarnhaodd ei safbwynt bod RFWF yn fferm wynt alltraeth weithredol ac yn seilwaith alltraeth presennol. Felly, mae darpariaethau paragraffau 2.6.176 – 2.6.188 NPS EN-3 yn cael eu hysgogi o ran effaith bosibl y Datblygiad Arfaethedig ar RFWF. Fel y cyfryw, roedd RFWF o'r farn nad oedd yr Ymgeisydd wedi dilyn y canllawiau yn rhannau perthnasol NPS EN-3 [REP8-109].
- 5.14.74. Yn unol â hynny, roedd RFWF o'r farn na ddylai caniatâd gael ei roi hyd nes bod effaith y Datblygiad Arfaethedig ar RFWF wedi cael ei hasesu'n iawn, a bod darpariaeth briodol wedi cael ei gwneud i leihau effeithiau negyddol, amhariad a cholled economaidd i RF i'r eithaf, fel sy'n ofynnol gan EN-3 [REP8-109].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.14.75. O ystyried y wybodaeth fanwl a ddarparwyd gan y ddau Barti ynglŷn â'r mater hwn, mae'r ExA yn derbyn bod y Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â meini prawf lleoli TCE ar gyfer datblygiad fferm wynt alltraeth newydd.
- 5.14.76. O ran Rheoliad 5(2)(a) Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2017, mae'r ExA yn cytuno â'r Ymgeisydd i'r graddau bod hyn yn berthnasol i iechyd dynol a'r boblogaeth ac nid yw'n berthnasol i'r asesiad a'r ystyriaethau economaidd-gymdeithasol.
- 5.14.77. Fodd bynnag, mae'r ExA yn dod i'r casgliad fod NPS EN-3 yn berthnasol i effeithiau fferm wynt alltraeth ar ffermydd gwynt eraill. Hefyd, bod RFWF bresennol yn dod o fewn y diffiniad o seilwaith gweithredol presennol, fel y cyfeirir ato yn NPS EN-3.

- 5.14.78. Mae'r ExA yn fodlon pe bwriedid i gynnwys NPS EN-3 eithrio datblygiad fferm wynt bresennol yn benodol o gymhwyso NPS EN-3, byddai hyn wedi cael ei nodi'n glir. Fel y cyfryw, o ran paragraff 2.6.179 NPS EN-3, dylai'r Ymgeisydd fod wedi cynnal asesiad. Yn unol â hynny, daw'r ExA i'r casgliad nad yw'r Datblygiad Arfaethedig, yn hyn o beth, yn cydymffurfio â pharagraff 2.6.179 NPS EN-3.
- 5.14.79. O ran y golled yn sgil ôl-ffaith o oddeutu 2% a ragfynegwyd, mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi dweud y cyfrifwyd y ffigur hwn gan ddefnyddio senario dylunio mwyaf ac felly y gallai'r colledion fod yn is. Fodd bynnag, ni heriodd yr Ymgeisydd yr effaith ragfynedig o 2% ar RFWF. O'r dystiolaeth a ddarparwyd yn ystod yr Archwiliad, mae'r ExA yn fodlon â'r ffigur 2% fel y'i cyflwynwyd.
- 5.14.80. Mae'r ExA yn nodi y gallai'r golled bosibl o hyd at 26,000 MWh o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig gynyddu hefyd pe byddai RFWF yn weithredol am gyfnod hwy. Fodd bynnag, ac o ystyried paragraff 2.6.185 NPS EN-3, nid yw'r ExA o'r farn y byddai'r effaith 2% yn effeithio ar hyfywedd RFWF yn y dyfodol ac o gydbwysu'r ffigur 2% yn erbyn buddion ynni'r Datblygiad Arfaethedig, mae hyn yn rhoi pwys cymedrol yn erbyn y cynllun.
- 5.14.81. O ran geiriad arfaethedig y Gofyniad fel y'i darparwyd gan RFWF, mae angen i ofynion gydymffurfio â'r un profion ag a ddefnyddir ar gyfer amodau cynllunio, fel yr amlinellir yn Fframwaith Polisi Cynllunio Cenedlaethol 2021 (NPPF)³⁷. Mae paragraff 56 yr NPPF yn datgan:
- Dylai amodau cynllunio gael eu cadw i isafswm a chael eu gosod dim ond pan fyddant yn angenrheidiol, yn berthnasol i gynllunio a'u bod yn berthnasol i'r datblygiad sydd i'w ganiatáu, bod modd eu gorfodi, eu bod yn fanwl gywir, ac yn rhesymol ym mhob ffordd arall.*
- 5.14.82. Mae'r ExA yn nodi bod yr un profion wedi'u hamlinellu yng Nghymru yn y ddogfen 'Defnyddio amodau cynllunio i reoli datblygu'³⁸.
- 5.14.83. Mae geiriad y Gofyniad arfaethedig yn amwys ac mae'r ExA o'r farn na fyddai'r Gofyniad, fel y'i geiriwyd, yn bodloni'r profion o ran sicrhau bod modd ei orfodi a bod yn fanwl gywir. Mae hyn yn ymwneud yn benodol â mater indemnio a maint colledion yn sgil ôl-ffaith. Mae'r geiriad yn aneglur hefyd mewn perthynas â sut y byddai unrhyw feysydd anghytundeb rhwng y Partion yn cael eu datrys.
- 5.14.84. Yn unol â hynny, mae'r ExA wedi drafftio'r geiriad fel y'i manylir isod ac mae'r Gofyniad hwn wedi'i gynnwys hefyd yng Nghyfrol 3, Atodiad Ch Gorchymyn Caniatâd Datblygu Argymelledig yr Adroddiad hwn:

- (1) *Ni chaiff unrhyw ran o unrhyw eneradur tyrbîn gwynt gael ei chodi yn rhan o'r datblygiad awdurdodedig hyd nes bod asesiad o unrhyw ôl-ffeithiau a darpariaethau dylunio dilynol i liniaru unrhyw effeithiau o'r fath a amlygwyd cyn belled â phosibl wedi cael ei gyflwyno i'r Ysgrifennydd Gwladol a'i gymeradwyo ganddo'n ysgrifenedig, er mwyn lliniaru effaith y datblygiad awdurdodedig ar allu Fferm Wynt Gwastadeddau'r Rhyl i gynhyrchu ynni. Mae'n rhaid i'r asesiad gael ei seilio ar gwmpas y DCO fel y'i caniatawyd.*
- (2) *Bydd y datblygiad awdurdodedig yn cael ei gynnal yn unol â'r manylion cymeradwy.*

³⁷ <https://www.gov.uk/guidance/national-planning-policy-framework>

³⁸ Cylchlythyr Llywodraeth Cymru (WGC 016/2014)

- 5.14.85. Mae'r ExA yn nodi mai dyma'r tro cyntaf i Ofyniad o'r fath gael ei osod mewn DCO, hyd eithaf ei wybodaeth. Er hynny, gan ei bod yn debygol y gallai amgylchiadau o'r fath ddod yn fwy cyffredin yn sgil y cynnydd mewn datblygiadau gwynt alltraeth, mae'n bwysig llwyr ddeall yr effeithiau economaidd ar ffermydd gwynt alltraeth presennol.
- 5.14.86. Mae'r ExA yn ymwybodol y gellid ystyried bod cynnwys y gofyniad arfaethedig yn creu cynsail. Byddai hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r SoS ymwneud â rhyddhau'r Gofyniad gan fod yr amgylchedd alltraeth y tu allan i ffiniau gweinyddol CCBC a DCC. Fodd bynnag, byddai cynnwys asesiad ôl-effaith yn sicrhau bod dyluniad manwl terfynol y Datblygiad Arfaethedig wedi ceisio lliniaru neu negyddu effeithiau'r cynnig ar RFWF i'r eithaf yn llawn. Yn ogystal â chydymffurfio ag NPS-EN3, gallai asesiad o'r fath hefyd arwain at leihau effeithiau colled yn sgil ôl-effaith ymhellach i lai na'r ffigur 2% a ddyfynnwyd.

Gofyniad 20: Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth

- 5.14.87. Yn ei Sylw Perthnasol (RR), cadarnhaodd Cyngor Sir Ynys Môn (IoACC) [RR-004] y byddai'r cyfle i gynyddu buddion economaidd-gymdeithasol lleol i'r eithaf yn cael ei archwilio a'i gyflwyno'n fanylach ar ôl i ganiatâd gael ei roi. Nododd IoACC ymhellach y byddai hyn yn cynnwys Gofyniad i gyflwyno 'Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth' i'w chymeradwyo.
- 5.14.88. Fodd bynnag, nododd IoACC nad oedd gofynion y dDCO fel y'u drafftwyd yn cynnwys gofyniad wedi'i eirio'n briodol ar gyfer cymeradwyo 'Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth'. Roedd IoACC o'r farn ei bod yn arfer gorau paratoi a chyflwyno strategaeth amlinellol yn rhan o'r dDCO er mwyn sicrhau bod trafodaethau'n cael eu cynnal yn gynnar ac yn ystod y broses gydsynio, gan ymgysylltu'n gynnar â rhanddeiliaid allweddol, ac y byddai unrhyw strategaeth derfynol yn cael ei chymeradwyo yn seiliedig ar y strategaeth amlinellol [RR-004].
- 5.14.89. Wrth ymateb i ExQ1.18.11, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru ei bod wedi ymgysylltu â'r Ymgeisydd ynglŷn â sgiliau a chyflogaeth a'i bod yn awyddus i barhau â thrafodaethau o'r fath a chydlynu gwaith ar draws y sector gwynt alltraeth â'r cyfleoedd eraill oddi ar arfordir Gogledd Cymru, yn ogystal â phrosiectau Môr Iwerddon, a chyda sectorau ynni adnewyddadwy a charbon isel eraill yng Ngogledd Cymru [REP1-097].
- 5.14.90. Hefyd, dywedodd Llywodraeth Cymru fod cysylltiadau â'r cyfleoedd iaith Gymraeg o ran sgiliau yn allweddol i brosiectau o'r fath, gan sicrhau bod y sgiliau'n cydnabod y cyfleoedd ar gyfer y Gymraeg trwy'r cyfleoedd hyfforddiant ac addysg. Fel y cyfryw, roedd Llywodraeth Cymru o'r farn y byddai'n ddefnyddiol cydweithio ar draws sectorau ac roedd yn fodlon darparu cymorth ar gyfer gweithgareddau o'r fath [REP1-097].
- 5.14.91. Yn ISH1, cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod yn barod i ddarparu strategaeth sgiliau a chyflogaeth a chadarnhaodd ei fod yn paratoi strategaeth amlinellol i'w thrafod gydag awdurdodau lleol perthnasol yr oedd yn cynnig y byddai'n cael ei sicrhau fel gofyniad yn y dDCO [REP1-006]. Cynhwyswyd manylion y geiriad arfaethedig ar gyfer R20: Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth mewn fersiwn ddiwygiedig o'r dDCO a gyflwynwyd erbyn D1 [REP1-008] a ddatganodd:

20. Ni chaiff unrhyw gam o'r datblygiad awdurdodedig ddechrau hyd nes bod strategaeth sgiliau a chyflogaeth, sy'n cyd-fynd yn sylweddol â'r strategaeth sgiliau

a chyflogaeth amlinellol, wedi cael ei chyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'i chymeradwyo ganddo.

- 5.14.92. Yn ei Sylw Ysgrifenedig (WR) erbyn D2, cadarnhaodd IoACC ei fod yn falch bod yr Ymgeisydd wedi bod yn gweithio ar sefydlu Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth amlinellol (oSES) a'i fod hefyd wedi bod yn ymgysylltu â rhanddeiliaid lleol i archwilio cyfleoedd yn yr ardal leol ar gyfer cyfleoedd sgiliau, cyflogaeth, a phrentisiaeth. Yn ogystal, gofynnodd IoACC i oSES fod ar gael yn ystod yr Archwiliad a bod darpariaeth yn cael ei gwneud yn y dDCO ar gyfer cymeradwyo'r cynllun manwl terfynol [REP1-068].
- 5.14.93. Wrth ymateb i'r WRau a dderbyniwyd, cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai oSES yn cael ei drafftio ac y byddai ar gael yn ystod yr Archwiliad pan fyddai rownd gychwynnol o ymgysylltu wedi cael ei chwblhau er mwyn llywio cynnwys y strategaeth [REP2-002]. Cadarnhawyd hyn hefyd wrth ymateb i ExQ1.18.11 yn [REP1-007].
- 5.14.94. Erbyn D4, cyflwynodd yr Ymgeisydd oSES i'r Archwiliad [REP4-007]. Nododd mai diben yr oSES oedd darparu fframwaith ar gyfer datblygu Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth gydag ymgynghoreion allweddol perthnasol er mwyn hwyluso ymrwymadau a gweithgareddau cadarnhaol ac ystyrlon o fewn rhanbarth Gogledd Cymru. Roedd Tabl 4 yr oSES yn manylu ar ymrwymadau amlinellol a oedd yn cynnwys y canlynol:
- Ymagwedd arfaethedig at recriwtio;
 - Addysg;
 - Prentisiaethau;
 - Interniaid a rhaglenni i raddedigion;
 - Pontio;
 - Amrywiaeth a chynhwysiant;
 - Pobl sy'n ddi-waith ac wedi'u tangyflogi; ac
 - Ymgysylltu â chyflogaeth.
- 5.14.95. Yn ExQ2.18.3, archwiliodd yr ExA ymhellach gyda'r Ymgeisydd, DCC, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CCBC) ac IoACC b'un a ddylai R20 y dDCO gael ei gynnwys yn yr Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro [PD-015] hefyd. Wrth ymateb, cadarnhaodd DCC ac IoACC y dylai'r oSES gael ei chynnwys yn yr Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro ([REP5-033] a [REP5-046]).
- 5.14.96. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod wedi diweddarau'r Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro i gynnwys R20 [REP5-004] ac fe'i cyflwynwyd i'r Archwiliad erbyn D4 [REP4-021].
- 5.14.97. Cynhaliwyd trafodaethau ynglŷn ag R20 arfaethedig yn ISH4 hefyd. Gofynnodd yr ExA i'r Ymgeisydd ystyried cynnwys cymal gweithredu ar gyfer R20, a chytunodd yr Ymgeisydd â hynny. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai'r geiriad diwygiedig yn cael ei gynnwys yn nrafft nesaf y dDCO a fyddai'n cael ei chyflwyno i'r Archwiliad [REP8-007].
- 5.14.98. Nododd yr ExA fod R20 wedi cael ei gynnwys yn fersiwn ddiweddaraf yr Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro [REP4-021]. Fodd bynnag, dywedwyd bod R20 yn 'amherthnasol' o ran p'un a oedd yn fesur lliniaru, monitro, digolledu, neu wella. Gofynnodd yr ExA i'r Ymgeisydd esbonio hyn a hefyd i gadarnhau sut oedd R20 yn cydymffurfio â phroffion yr NPPF o ran amodau cynllunio ([EV-029] i [EV-031]).

- 5.14.99. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad mesur lliniaru oedd R20 gan nad oedd yn angenrheidiol i liniaru un o effeithiau'r cynllun. Fodd bynnag, cyngorodd yr Ymgeisydd y byddai'n adolygu'r cofnod yn yr Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro [REP8-006]. Dywedodd yr Ymgeisydd hefyd na ystyriwyd bod yr NPPF yn berthnasol yn yr achos hwn, gan fod y Datblygiad Arfaethedig wedi'i leoli yng Nghymru.
- 5.14.100. Cyflwynwyd Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro wedi'i diweddaru i'r Archwiliad erbyn D8. Mae'r ExA yn nodi bod R20 wedi'i ddsbarthu fel bod yn fesur lliniaru yn y fersiwn hon (rhes 487 [REP8-016]). Yn ogystal, erbyn D7 cyflwynodd yr Ymgeisydd ei ymateb i'r ddogfen 'Camau Gweithredu CAH ac ISH4' [REP7-005]. Cadarnhaodd hyn er nad oedd R20 yn ofynnol i liniaru yn erbyn effeithiau niweidiol arwyddocaol, fe'i disgrifiwyd fel mesur lliniaru, neu ymrwymiad, o ran darparu manylion ychwanegol am sicrhau buddion cadarnhaol i gyflogaeth a'r economi yng Ngogledd Cymru, a Chymru yn ehangach.
- 5.14.101. Cyflwynwyd dDCO wedi'i ddiweddaru i'r Archwiliad erbyn D8 hefyd, a oedd yn cynnwys cymal gweithredu ar gyfer R20 [REP8-009]:
- (1) Ni chaiff unrhyw gam o'r datblygiad awdurdodedig ddechrau hyd nes bod strategaeth sgiliau a chyflogaeth, sy'n cyd-fynd yn sylweddol â'r strategaeth sgiliau a chyflogaeth amlinellol, wedi cael ei chyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'i chymeradwyo ganddo.*
- (2) Mae'n rhaid i'r strategaeth sgiliau a chyflogaeth gael ei gweithredu yn unol â'r manylion cymeradwy.*
- 5.14.102. Ar ddiwedd yr Archwiliad, cadarnhaodd DCC ei fod yn cytuno y byddai'r cynnig ar gyfer Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth yn cael ei gwblhau'n derfynol yn unol â Chynllun Sgiliau a Chyflogaeth amlinellol ac y byddai hyn o fudd i bobl a chwmnïau lleol [REP7-049].
- Ystyriaeth yr ExA**
- 5.14.103. Gan na amlygwyd unrhyw effeithiau gweddilliol niweidiol arwyddocaol o ran cyflogaeth a sgiliau yn yr asesiad economaidd-gymdeithasol, nid yw'r ExA o'r farn bod angen R20 fel mesur lliniaru.
- 5.14.104. Er y trafodwyd y mater hwn yn ISH4 a chadarnhaodd yr Ymgeisydd na fyddai R20 yn lliniaru unrhyw rai o effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig, mae'n parhau i fod yn aneglur i'r ExA pam y dosbarthwyd R20 yn 'fesur lliniaru' yn fersiwn derfynol yr Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro.
- 5.14.105. Gan droi at y drafodaeth a gynhaliwyd yn ISH4 ynglŷn â'r profion a amlinellir yn yr NPPF a'r perthnasedd i system gynllunio Cymru, mae'r ExA yn nodi'r sylwadau a wnaed gan yr Ymgeisydd. Fodd bynnag, nodir bod yr un profion yn ymddangos yng Nghymru yn y ddogfen 'Defnyddio amodau cynllunio i reoli datblygu'.
- 5.14.106. Yn unol â hynny, mae'r ExA o'r farn nad yw R20 yn fesur lliniaru ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig oherwydd fe allai dramgwyddo yn erbyn y profion ynglŷn â'r angen i ymwneud â chynllunio ac anghenraid.
- 5.14.107. Fodd bynnag, er gwaethaf y mater hwn, mae'r ExA yn fodlon bod cynsail glir ar gyfer gofyniad o'r fath mewn sawl DCO, gan gynnwys R17 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Gwaith Generadu Hyblyg Thurrock 2022/157. At hynny, mae'n amlwg y

byddai R20 yn galluogi cyflawni buddion sylweddol i ardaloedd lleol o ran cyflogaeth a hyfforddiant.

5.14.108. Er enghraifft, mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi ymrwymo i dderbyn prentisiaid Coleg Llandrillo ac mae'r ExA wedi cael ar ddeall ei fod wrthi ar hyn o bryd yn archwilio sut y gallai prentisiaid gael eu hyfforddi cyn anghenion y Datblygiad Arfaethedig. Byddai prentisiaid technegol yn cael eu hyfforddi yn y coleg, ac mae'r Ymgeisydd wedi cadarnhau ei fod yn archwilio darpariaeth briodol ar gyfer prentisiaid annhechnegol, a allai gynnwys prentisiaid gradd.

5.14.109. Yn ogystal, byddai'r SES derfynol hefyd yn cynnwys ffyrdd o weithio gyda'r gadwyn gyflenwi i wella amrywiaeth y gweithlu a chynhwysiad o fewn y cwmnïau, ar yr un pryd â chydabod bod llawer o'r rhai yr effeithir arnynt waethaf yn y cymunedau lleiafrifol, e.e. o ran oedran, anabledd, ethnigrwydd, rhywedd a symudedd cymdeithasol.

5.14.110. Mae paragraff 5.13.9 yr EN-1 drafft hefyd yn cynnwys y geiriad canlynol mewn perthynas â chynlluniau cyflogaeth a sgiliau:

Gallai'r Ysgrifennydd Gwladol ddymuno cynnwys gofyniad sy'n pennu bod yr awdurdod lleol yn cymeradwyo cynllun cyflogaeth a sgiliau sy'n manylu ar drefniadau i hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth a datblygu sgiliau lleol, gan gynnwys cyflawni prentisiaethau, addysg, ymgysylltu ag ysgolion a cholegau lleol a rhaglenni hyfforddi.

5.14.111. Mae'r ExA yn nodi parodrwydd yr Ymgeisydd i gynnig gofyniad o'r fath, a chefnogaeth amryw awdurdodau cynllunio lleol i gynllun o'r fath. Felly, mae'r ExA yn argymhell bod R20 yn cael ei gadw ar ei ffurf bresennol yn y DCO argymelledig (rDCO). Fodd bynnag, mae cydymffurfedd â'r profion yn fater y mae'r ExA yn nodi y gallai'r SoS ddymuno ei ystyried ymhellach.

Cadwyn Gyflenwi

5.14.112. Yn ei RR, dywedodd IoACC fod angen i gwmnïau lleol gael gwybod am y cyfleoedd cadwyn gyflenwi posibl a fyddai ar gael iddynt yn ystod pob cam o'r Datblygiad Arfaethedig. Byddai ymgysylltiad o'r fath yn caniatáu i gwmnïau gynllunio yn unol â hynny a sicrhau y byddent yn manteisio ar y cyfleoedd a gyflwynir. Fel y cyfryw, gofynnodd IoACC i Gynllun Gweithredu Cadwyn Gyflenwi gael ei ddatblygu [RR-004].

5.14.113. Yn ei WR, dywedodd IoACC y dylai Cynllun Gweithredu Cadwyn Gyflenwi amlinellol fod ar gael yn ystod yr Archwiliad ac yna bod darpariaeth yn cael ei gwneud o fewn gofyniad o'r DCO i'r cynllun terfynol gael ei gymeradwyo. Byddai gofyniad o'r fath yn sicrhau bod trafodaethau ynglŷn â chyfleoedd cadwyn gyflenwi'n cael eu cynnal yn gynnar i sicrhau bod cwmnïau lleol a rhanbarthol yn barod i elwa'n llawn o gyfleoedd a gyflwynir gan y Datblygiad Arfaethedig [REP1-068].

5.14.114. Wrth ymateb i'r IoACC, cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod yn deall pwysigrwydd datblygu'r gadwyn gyflenwi a sgiliau cysylltiedig yn y rhanbarth. Nododd yr Ymgeisydd ei fod wedi bwriadu uwchsgilio cenhedlaeth y dyfodol trwy greu ei Raglen Prentisiaeth Tyrbín Gwynt mewn partneriaeth â Choleg Llandrillo, Grŵp Llandrillo Menai [REP1-001].

5.14.115. Hefyd, yn Adroddiad ar yr Effaith Leol (LIR) DCC, nododd DCC y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cynhyrchu cyfleoedd cadwyn gyflenwi ond nododd nad oedd sicrwydd y byddai nwyddau a gwasanaethau'n cael eu caffael o'r gadwyn

gyflenwi leol. Fel y cyfryw, mae'n bosibl na fydd y buddion economaidd-gymdeithasol yn cael eu gwireddu heb ymyrraeth a phwys lleol (paragraff 13.6 [REP1-056]). Nododd DCC ymhellach y byddai'n annog ymdrechion i sicrhau bod busnesau yng Ngogledd Cymru yn cael gwybod am y cyfleoedd cadwyn gyflenwi posibl (paragraff 13.7 [REP1-056]).

- 5.14.116. Wrth ymateb i LIR DCC, cadarnhaodd yr Ymgeisydd y bu'n cynnal gweithgareddau, ers cam cynnar o'r Datblygiad Arfaethedig, i gynnwys cyflenwyr lleol a chynyddu'r defnydd ohonynt i'r eithaf lle bynnag y bo'n bosibl a'i fod yn gwbl gefnogol o fuddion cynnwys lleol. Yn ogystal, cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod yn aelod sefydlol o'r Gynghrair Ynni Alltraeth. Sefydliad clwstwr cadwyn gyflenwi yw hwn a sefydlwyd yn rhan o Fargen y Sector Gwynt Alltraeth sy'n gweithredu fel hyrwyddwr ar gyfer datblygu busnes lleol yng Ngogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr. Mae'r clwstwr yn hwyluso ymgysylltiad rhwng datblygwyr a chyflenwyr gwynt alltraeth, gan amlygu cyfleoedd mewn modd amserol ac felly helpu i gynyddu buddion lleol i'r eithaf [REP2-004].
- 5.14.117. Archwiliodd yr ExA yr ymagwedd at y gadwyn gyflenwi gyda'r Ymgeisydd yn ExQ1.18.26 hefyd, pan ofynnwyd iddo p'un a fyddai ymrwymiad yn cael ei wneud i ddarparu cyfran o contractau trwy gyflenwyr lleol [PD-009].
- 5.14.118. Dywedodd yr Ymgeisydd nad oedd darparu cyfran o contractau trwy gyflenwyr lleol wedi'i amlygu fel mesur lliniaru gofynnol yn yr asesiad economaidd-gymdeithasol ac felly nad oedd angen ei sicrhau yn y dDCO [REP1-007].
- 5.14.119. Yn ogystal, dywedodd yr Ymgeisydd, ar ôl derbyn DCO a Thrwydded Forol, sy'n ofynion ar gyfer cymryd rhan mewn Rownd Ddyrannu Contract ar gyfer Gwahaniaeth (CfD), ei fod yn bwriadu gwneud cais am CfD. Roedd yr Ymgeisydd yn disgwyl y byddai'n ofynnol i'r Datblygiad Arfaethedig gyflwyno Cynllun Cadwyn Gyflenwi er mwyn bod yn gymwys i wneud cais am CfD. Byddai ystod ac ansawdd yr ymrwymadau yn y Cynllun Cadwyn Gyflenwi yn cynnwys y categorïau Twf Busnes Gwyrdd, Arloesedd, Sgiliau a Seilwaith. O fewn y categori 'Twf Gwyrdd', disgwylir y byddai'r Ymgeisydd yn cael ei gymell i gynyddu cynnwys lleol i'r eithaf [REP1-007].
- 5.14.120. Hefyd, o ran sicrhau cyfran o gynnwys lleol, cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai ganddo gryn bryder ynglŷn â sicrhau hyn trwy'r DCO. Y rheswm am hyn oedd oherwydd y byddai'n debygol o ddyblygu gofynion o dan y Cynllun Cadwyn Gyflenwi a byddai'n achub y blaen ar y gwaith sy'n mynd rhagddo i asesu gallu'r gadwyn gyflenwi leol i helpu i gyflawni'r Datblygiad Arfaethedig. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod yn cynnal trafodaethau â'r gadwyn gyflenwi gwynt alltraeth, ond y byddai trafodaethau o'r fath, ac felly dealltwriaeth yr Ymgeisydd o rôl y gadwyn gyflenwi leol, yn esblygu wrth i'r dyluniad manwl symud ymlaen ac wrth i'r gadwyn gyflenwi ei hun esblygu [REP1-007].
- 5.14.121. Wrth ymateb i WR IoACC, cyfeiriodd yr Ymgeisydd yn ôl at ei ymateb i ExQ1.18.26 a chadarnhaodd hefyd y byddai cynhyrchu Cynllun Gweithredu Cadwyn Gyflenwi'n debygol o ddyblygu gofynion o dan Gynllun Cadwyn Gyflenwi'r CfD [REP2-002].
- 5.14.122. Er nad oedd wedi'i anelu ati'n benodol, ymatebodd Llywodraeth Cymru i ExQ1.18.26 hefyd, gan ddatgan:

Mae'r elfen hon yn allweddol i lwyddiant y prosiect hwn yng Ngogledd Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y gallai'r prosiect sbarduno buddion gwaddol hirhoedlog ar gyfer Gogledd Cymru ac, yn wir, ar gyfer Cymru. Bydd gweithredu

cydlynol ac ymagweddau strategol gan y sectorau cyhoeddus a phreifat yn allweddol i sicrhau gwaddol o'r fath, gan ofalu bod y mesurau lliniaru'n sicrhau a gwarchod pwrs y wlad yng Nghymru rhag costau ychwanegol [REP1-097].

5.14.123. Gan nodi'r ymateb a roddwyd gan yr Ymgeisydd i ExQ1.18.26, gofynnodd yr ExA i Lywodraeth Cymru, DCC a CCBC yn ExQ2.18.1 b'un a oeddent yn parhau i gredu bod angen sicrhau canran o swyddi cynnwys lleol o fewn rhanbarthau Gogledd Cymru yn ystod y camau adeiladu a/neu weithredu [PD-015].

5.14.124. Wrth ymateb, cadarnhaodd DCC ei fod yn fodlon ar yr ymagwedd a awgrymwyd gan yr Ymgeisydd yn ei ymateb i ExQ1.18.26 [REP5-046]. Cadarnhaodd CCBC hefyd fod trafodaethau cychwynnol wedi cael eu cynnal gyda'r Ymgeisydd a bod trafodaethau ynglŷn â'r mater cadwyn gyflenwi'n parhau [REP5-454].

5.14.125. O ran ymateb Llywodraeth Cymru i ExQ2.18.1, nododd:

Er mwyn i gymunedau lleol yng Ngogledd Cymru a Chymru elwa o'r cyfle a ddaw yn sgil cynnal datblygiadau o'r fath, mae angen deall cyfran y gwaith sy'n dod i gadwyni cyflenwi lleol o leiaf. Nid oes modd i Lywodraeth Cymru nodi ffigur realistig gan nad yw'r gwaith ar y gadwyn gyflenwi wedi'i gwblhau eto. Ar hyn o bryd, nid yw'r Cynllun Cadwyn Gyflenwi'n darparu manylion am 'gynnwys lleol', ac felly mae'n anodd sicrhau cyfleoedd o'r fath i gymunedau lleol sy'n cynnal seilwaith mawr [REP5-044].

5.14.126. Erbyn D6, wrth ymateb i'r ateb a roddwyd gan Lywodraeth Cymru i ExQ2.18.1, dywedodd yr Ymgeisydd y byddai'n parhau i geisio dod â buddion lleol i'r rhanbarth o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig a'i fod yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill i sicrhau ei fod yn llwyr ddeall galluoedd busnesau yn y rhanbarth. Os nodir bylchau, mae'r Ymgeisydd yn bwriadu cynnwys datrysiadau i'r rhain ym mhroses y Cynllun Cadwyn Gyflenwi i helpu i sicrhau cymaint o gynnwys lleol â phosibl [REP6-003].

5.14.127. Nododd yr ExA hefyd fod DCC wedi cadarnhau, ar ddiwedd yr Archwiliad, ei fod yn cytuno y byddai Cynllun Cadwyn Gyflenwi'n cael ei ddatblygu trwy'r broses CfD, ac y byddai hwn yn darparu budd i gwmnïau lleol [REP7-049].

Ystyriaeth yr ExA

5.14.128. Mae'r ExA yn cytuno gan na adroddwyd am unrhyw effeithiau gweddilliol arwyddocaol mewn perthynas â chyflogaeth, nad oes angen i gyfran o gynnwys lleol ar gyfer swyddi gael ei sicrhau trwy'r dDCO.

5.14.129. Er gwaethaf hyn, mae'r ExA yn fodlon y byddai cyfleoedd ar gyfer y gadwyn gyflenwi yn y rhanbarth yn effaith gadarnhaol o'r Datblygiad Arfaethedig ac y byddai hyn yn cael ei wella trwy gynhyrchu Cynllun Cadwyn Gyflenwi.

5.14.130. Er bod y Cynllun Cadwyn Gyflenwi'n annhebygol o fod ar gael tan ar ôl i ganiatâd gael ei roi a'i fod y tu allan i'r Archwiliad felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd yn gweithio gyda rhanddeiliaid preifat a chyhoeddus perthnasol i ddeall y capasiti sydd ar gael yn y rhanbarth ac, fel y cyfryw, ei fod yn cydnabod pwysigrwydd defnyddio ymagwedd gyfannol tuag at gefnogi cydnerthedd y farchnad lafur a chefnogi strategaethau twf y rhanbarth a sectorau allweddol gan gynnwys adeiladu ac ynni.

- 5.14.131. Yn ogystal, mae paragraff 5.3.15 yr NPS EN-1 drafft yn datgan *Anogir ymgeiswyr, lle bynnag y bo'n bosibl, i sicrhau bod cyflenwyr lleol yn cael eu hystyried mewn unrhyw gynllun cadwyn gyflenwi.*
- 5.14.132. Yn unol â hynny, mae'r ExA yn fodlon y byddai ymagwedd yr Ymgeisydd mewn perthynas â chynnwys arfaethedig y Cynllun Cadwyn Gyflenwi yn cydymffurfio â'r NPS EN-1 drafft yn hyn o beth.

Datganiad Ieithyddol Cymunedol

- 5.14.133. Cyflwynodd yr Ymgeisydd Ddatganiad Ieithyddol Cymunedol (CLS) yn rhan o'r cais [APP-325]. Ystyriodd y CLS effaith bosibl y Datblygiad Arfaethedig ar yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, a sut y byddai'n gwarchod, hyrwyddo, a gwella'r Gymraeg.
- 5.14.134. Daeth y CLS i'r casgliad fod yr Ymgeisydd wedi rhoi ystyriaeth ddyladwy i unrhyw effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar y Gymraeg. Fel y cyfryw, canfu'r CLS na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn arwain at effeithiau negyddol ar gymeriad ieithyddol a chymdeithasol yr ardal ac na fyddai'n rhwystro'r gallu i gyflawni amcanion cenedlaethol a lleol perthnasol y polisi iaith Gymraeg. Yn ogystal, er mwyn diogelu'r Gymraeg ymhellach, ymrwymodd yr Ymgeisydd i hyrwyddo'r Gymraeg yn rhan o'r Datblygiad Arfaethedig. Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy'r cynnig y byddai'r holl arwyddion annhechnegol ar gyfer y cyhoedd yn ystod adeiladu a gweithredu yn ddwyieithog [APP-325].
- 5.14.135. Archwiliodd yr ExA addasrwydd y CLS gyda Llywodraeth Cymru yn ExQ1.18.12 [PD-009]. Dywedodd Llywodraeth Cymru fod cyflawni amcanion lleol a chenedlaethol ar gyfer y Gymraeg yn golygu mwy na defnyddio'r iaith yn weledol trwy arwyddion, dogfennau, a gwefannau yn unig. Dywedwyd ymhellach bod angen dealltwriaeth glir o sut y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn effeithio ar newidiadau demograffig, sy'n cynnwys cefnogi'r Gymraeg fel iaith gymunedol fyw [REP1-097].
- 5.14.136. At ei gilydd, dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd o'r farn bod y CLS yn ystyried natur a buddiannau ieithyddol yr ardal berthnasol yn ddigonol. Gofynnwyd am asesiad llawn o'r effaith i ddarparu mwy o fanylion am yr effeithiau ar fewnfudo, gwasanaethau lleol ac unrhyw fesurau lliniaru a allai gael eu rhoi ar waith i gefnogi'r iaith. Yn unol â hynny, daeth Llywodraeth Cymru i'r casgliad fod angen mwy o ystyriaeth o anghenion a buddiannau'r Gymraeg yn y Datblygiad Arfaethedig [REP1-097].
- 5.14.137. Mae'r ExA yn nodi bod CCBC a Chyngor Gwynedd, wrth ymateb i ExQ1.18.12, wedi cadarnhau eu bod yn fodlon ar gynnwys y CLS ([REP1-054] a [REP1-062]).
- 5.14.138. Wrth ymateb i gais Llywodraeth Cymru am asesiad manylach o'r effaith, roedd yr Ymgeisydd o'r farn bod y CLS yn cydymffurfio â Nodyn Canllawiau Cynllunio Atodol (SPG) DCC – Cynllunio a'r Gymraeg – Atodiad 3, sy'n sicrhau cydnawsedd â pholisïau Cynllun Datblygu Lleol (CDLI) Sir Ddinbych o ran y Gymraeg. Fel y cyfryw, daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad ei fod o'r farn bod y CLS yn ymagwedd briodol a chymesur, ac yn unol â'r wybodaeth a ddarparwyd ar gyfer prosiectau ynni alltraeth eraill tebyg fel prosiect Ynni Llanw Morlais a phrosiect ynni gwynt arnofiol alltraeth Erebus, y mae'r cyntaf ohonynt, mewn modd tebyg, yn sicrhau cydymffurfedd â pholisi iaith Gymraeg sy'n cynnwys ymrwymadau ar gyfer y gadwyn gyflenwi [REP1-007].

- 5.14.139. Gan nodi'r ymateb gan yr Ymgeisydd erbyn D1, gofynnodd yr ExA i Lywodraeth Cymru b'un a oedd yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi defnyddio ymagwedd 'briodol a chymesur' (ExQ.2.18.5 [PD-0015]).
- 5.14.140. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i ExQ2.18.5 gan ddweud nad oedd yn ymddangos bod yr Ymgeisydd wedi ymateb i'w hawgrymiadau ynglŷn â sut y gellid cryfhau'r CLS. Yn ogystal, ailadroddodd Llywodraeth Cymru y pwynt bod yr Ymgeisydd fel petai wedi methu â deall nodau'r SPG o ran yr angen i warchod defnydd cymdeithasol a diwylliannol o'r iaith o fewn cymunedau [REP5-044].
- 5.14.141. Cyflwynwyd CLS wedi'i ddiweddaru erbyn D6 i ymateb i ymatebion Llywodraeth Cymru i ExQ2.18.5. Diwygiwyd Adran 1.7 y CLS i gyfleu'r mesurau ychwanegol yr ystyriwyd eu bod yn gymesur o ran effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig a'r cyfle a gynigir ganddo, ac yn briodol o ran hyrwyddo a gwella defnydd o'r Gymraeg [REP6-023].
- 5.14.142. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd hefyd ei fod yn bwriadu datblygu polisi iaith Gymraeg. Byddai'r polisi hwn yn cael ei weithredu yn rhan o'r Cynllun Cadwyn Gyflenwi a byddai'n sicrhau, ymhlith agweddau eraill, nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg ac y dylai'r holl gontractwyr, tenantiaid a staff darparwyr cadwyn gyflenwi ennill cymhwyster Lefel 1 sgiliau siarad Cymraeg o leiaf. Yn ogystal, byddai gofynion ar gwmnïau cadwyn gyflenwi i gydymffurfio â'r polisi iaith Gymraeg a sefydlu dulliau o fonitro cydymffurfedd (Paragraff 60 [REP6-023]).
- 5.14.143. Yn dilyn y diweddariad hwn i'r CLS, gofynnodd yr ExA am fewnbwn gan Lywodraeth Cymru unwaith eto o ran addasrwydd y diwygiadau (ExQ3.18.6 [PD-017]). Yn anffodus, wrth ymateb dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd yn gallu gweld y CLS wedi'i ddiweddaru ac felly bod ei sylwadau a wnaed erbyn D5 yn ddilys o hyd [REP7-061].
- 5.14.144. Nododd yr ExA y problemau a oedd yn wynebu Llywodraeth Cymru o ran cyrchu'r CLS i allu ymateb yn llawn i ExQ3.18.6. Yn unol â hynny, cyflwynodd yr ExA lythyr Rheol 17³⁹ i Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2023 a ddarparodd y cyfeiriadau mwyaf cyfredol ar gyfer y CLS ac a oedd yn gofyn am sylwadau ar y diwygiadau a wnaed i'r ddogfen [PD-018].
- 5.14.145. Erbyn D8, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru y byddai'n dymuno i'r Ymgeisydd roi ystyriaeth bellach i gyfleoedd i ystyried defnyddio'r Gymraeg yn rhan o unrhyw gronfeydd budd cymunedol yn y dyfodol [REP8-110].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.14.146. Mae'r ExA yn deall pwysigrwydd y Gymraeg a hunaniaeth Cymru. Mae'r Gymraeg yn rhan allweddol o ddiwylliant a hunaniaeth y rhanbarth ac mae'r ExA yn ymwybodol mai'r Gymraeg yw'r brif iaith a siaredir mewn sawl cymuned, a bod ganddi bresenoldeb arwyddocaol mewn llawer o weithleoedd a sefydliadau addysg.
- 5.14.147. Mae'r ExA yn fodlon, yn dilyn y diwygiadau a wnaed i'r CLS erbyn D6, y byddai cynnwys y CLS yn sicrhau cydymffurfedd llawn â Pholisi RD 5 DCCLDP, sy'n datgan, o ran pob cais cynllunio, *y bydd anghenion a buddiannau'r Gymraeg yn cael eu hystyried*.

³⁹ Submission of a Rule 17 letter under the Planning Act 2008 and The Infrastructure Planning (Examination Procedure) Rules 2010

- 5.14.148. O ran yr SPG, dywedir bod angen CLS ar gyfer prosiectau seilwaith. Bwriedir i ddogfen o'r fath ganiatáu i'r datblygwr esbonio'r cynnig yn fanylach ac archwilio effaith gadarnhaol a negyddol y datblygiad arfaethedig ar y Gymraeg. Yn unol â hynny, mae'r ExA yn fodlon bod y CLS yn cydymffurfio'n llawn â'r SPG hefyd.
- 5.14.149. Trwy ddatblygu'r CLS, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi dangos yn ddigonol na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cael unrhyw effaith negyddol arwyddocaol ar y Gymraeg. At hynny, bydd yr Ymgeisydd yn gwneud ymdrechion priodol i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei hyrwyddo yn ystod y camau adeiladu a gweithredol a byddai mesurau ieithyddol ychwanegol yn cael eu cynnwys yn y Cynllun Cadwyn Gyflenwi.
- 5.14.150. Fodd bynnag, nid yw'n glir i'r ExA sut y byddai'r CLS yn cael ei sicrhau. O ystyried pwysigrwydd y ddogfen, mae'r ExA o'r farn ei bod yn briodol iddi gael ei chynnwys fel Dogfen Ardystiedig yn yr rDCO.

Dewis porthladd

- 5.14.151. Archwiliodd yr ExA fater dewis porthladd, o ran porthladd adeiladu a chanolfan weithredu, gyda'r Ymgeisydd yn ExQ1 (ExQ1.18.25, ExQ1.20.2 ac ExQ1.20.3 [PD-009]).
- 5.14.152. Wrth ymateb i'r cwestiynau, cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod yn ymgysylltu â gweithredwyr porthladdoedd wrth gynnal adolygiad o'r porthladdoedd sydd ar gael ac i ddeall addasrwydd porthladdoedd i gynnal y cam adeiladu ac o ran porthladd neu borthladdoedd i gynnal y ganolfan weithrediadau sy'n ofynnol. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd hefyd y byddai penderfyniad ar ba borthladd, neu borthladdoedd, i'w (d)defnyddio yn debygol o gael ei wneud pan fyddai caniatâd wedi cael ei roi ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig [REP1-007].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.14.153. Mae'r ExA yn derbyn, fel sy'n gyffredin o ran ceisiadau NSIP ar gyfer fferm wynt alltraeth, nad yw'n aml yn bosibl i bob agwedd ar y Datblygiad Arfaethedig gael ei chadarnhau'n fanwl ar adeg y cais, a hynny am resymau technolegol, cost, a pholisi cyhoeddus.
- 5.14.154. Mae'r effeithiau hyn yn helpu i sicrhau'r ynni mwyaf cost-effeithiol y gellir ei gyflawni ar gyfer defnyddwyr yn y Deyrnas Unedig. Mae rhesymeg masnachol gyfatebol a lleihau costau i'r eithaf yn berthnasol i ddethol porthladdoedd gwasanaethu adeiladu a gweithredu, lle mae asesiad wedi'i seilio ar fwy nag un opsiwn porthladd yn fodd arferol o alluogi ymgymwrwr i gael gwasanaethau porthladd ar delerau masnachol cystadleuol, gan leihau costau i'r defnyddiwr gymaint â phosibl unwaith eto.
- 5.14.155. Yn ogystal, mae paragraffau 4.2.7 a 4.2.8 NPS EN-1 yn nodi efallai na fydd modd i bob agwedd ar gynnig gael ei chadarnhau'n fanwl ar adeg cais ar gyfer caniatâd datblygu.
- 5.14.156. Yn unol â hynny, mae'r ExA yn fodlon ar yr ymagwedd a ddefnyddiwyd i ddewis porthladd a bod hyn yn cydymffurfio ag NPS EN-1. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod yr ExA yn ymwybodol y byddai'r GVA y flwyddyn ar gyfer rhanbarth Gogledd Cymru yn agos at £2.4 miliwn y flwyddyn yn ystod y cam adeiladu pe byddai porthladd lleol yn cael ei ddewis, o gymharu ag £1.3 miliwn y flwyddyn pe byddai porthladd nad yw'n lleol yn cael ei ddefnyddio.

Cyflenwadau pysgod masnachol

- 5.14.157. Mynegodd Lywodraeth Ynys Manaw [RR-027] a Sefydliad Cynhyrchwyr Pysgod Manaw [RR-033] bryder nad oedd buddiannau pysgota Manaw wedi cael eu hystyried yn ddigonol. Mewn ffordd debyg, roedd Janet Finch-Saunders AS [AS-036] yn pryderu am ddata sylfaenol coll yn ymwneud â lleoliad llongau 12m a llai ac y byddai casgliadau'r asesiad llwybr effaith yn annibynadwy.
- 5.14.158. Amlygodd Mr Carl Davies yng Ngwrandawriad Llawr Agored 1 [EV-015] ddiflaniad ac ailymddangosiad cyflenwadau pysgod penodol (fel ysgyfarnogod y môr), ac mae'n priodoli hyn i'w brofiad o effeithiau adeiladu fferm wynt gyfagos Gwynt y Môr. Yn ei ymateb i ExQ1.18.8, rhagfynegodd Mr Davies y byddai dalfeydd pysgod a physgod cregyn masnachol yn lleihau yn ystod y broses o osod seilbyst ar draws ardal eang ac y byddai'n ymestyn y tu hwnt i ôl troed y fferm wynt [REP1-098].
- 5.14.159. Ystyrir y materion hyn a deuir i gasgliad arnynt yn adran 5.10 Morol – Pysgodfeydd Masnachol, Morgludiant a Mordwyo yr Adroddiad hwn.

Daliad tir Faenol Bropor

- 5.14.160. Cynigir lleoli'r is-orsaf ar y tir (OnSS) yn Faenol Bropor, sef fferm da byw a thir â'r o ryw 61.29ha. Faenol Bropor yw'r unig leoliad lle y byddai tir yn cael ei golli'n barhaol o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig. Bwriedir i'r seilwaith yn y lleoliad hwn gynnwys:
- Y coridor cebl allforio (ECC);
 - Yr OnSS;
 - Cyfadeilad adeiladu dros dro (TCC) yr OnSS;
 - Mesurau lliniaru tirwedd a thir digolledu a gwella ecolegol parhaol; a
 - Chysylltiad cyfleustodau.
- 5.14.161. Mynegodd y tirfeddianwyr, trwy eu hasiant tir, gryn bryder drwy gydol yr Archwiliad ynglŷn â'r ardal o dir sydd i'w cholli o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig. Yn benodol, dywedodd y tirfeddianwyr y byddai'r seilwaith yn cael effaith ddinistriol ar hyfywedd yr uned amaethyddol ac, yn unol â hynny, y fenter da byw gysylltiedig oherwydd byddai'r Ymgeisydd yn caffael mwy na 54% neu 33.59ha o dir amaethyddol delfrydol [REP1-104]. Roedd y tirfeddianwyr hefyd o'r farn bod cyfanswm yr ardal o dir a ddyrannwyd ar gyfer tir lliniaru a gwella yn ormodol [REP1-103].
- 5.14.162. Yn ogystal, byddai angen 6% neu 3.8ha arall ar gyfer 'meddiannaeth a defnydd dros dro' hyd at 2030 o bosibl mewn perthynas â'r ECC a'r bibell ollwng a fwriedir. Fel y cyfryw, dywedodd y tirfeddianwyr na fyddai'r busnes fferm yn gallu cynnal eu dwy aelwyd bresennol a byddai'r dyheadau i'r genhedlaeth nesaf eu holynu yn cael eu rhwystro'n sylweddol [REP1-104].
- 5.14.163. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai faint yn union o dir a gymerir yn caniatáu ar gyfer rhywfaint o hyblygrwydd yn y dyluniad terfynol ac y byddai'r Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg amlinellol [REP7-026] a'r Ddogfen Egwyddorion Dylunio [REP7-028] yn darparu cyfleoedd i dirfeddianwyr a phreswylwyr lleol eraill ystyried a chyfrannu at y cynigion manwl ar gyfer gwaith a thirweddu'r OnSS.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.14.164. Mae adran 5.5 Cyflwr Tir a Defnydd Tir yr Adroddiad hwn yn ystyried yr effeithiau ar Faenol Bropor yn fanylach. Ystyrir materion yn ymwneud â'r angen i gaffael y tir a deuir i gasgliad arnynt yng Nghyfrrol 2, Pennod 11 Caffael Gorfodol a Materion Cysylltiedig yr Adroddiad hwn. I grynhoi, er bod yr ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd

wedi darparu cyfiawnhad cadarn dros y tir y mae'n ofynnol ei gymryd, gan y byddai angen 54% o'r daliad ar sail tymor hir, nid yw'r ExA yn cytuno â'r Ymgeisydd na fyddai'r tirfeddianwyr yn profi unrhyw effeithiau niweidiol arwyddocaol.

- 5.14.165. Byddai canran y tir sy'n ofynnol yn dwyn amheuan ynglŷn â hyfywedd y daliad tir yn ystod oes weithredol y Datblygiad Arfaethedig. Er y byddai rhywfaint o dir ar gael i'w ffermio o hyd, mae'r ExA o'r farn y byddai'r tirfeddianwyr yn profi effaith weddilliol niweidiol arwyddocaol gymedrol, sy'n arwyddocaol o ran EIA.
- 5.14.166. Fodd bynnag, deëllir bod trafodaethau ynglŷn â chytuno ar Benawdau'r Telerau (HoTau) ar gam datblygedig a bod yr Ymgeisydd yn gobeithio cwblhau'r rhain yn derfynol yn fuan. Mae'r ExA yn cytuno bod y dull o geisio cytundebau unigol â thirfeddianwyr yn briodol. Pan na ellir lliniaru effeithiau, mae'r cod iawndal yn darparu iawndal ariannol priodol i dirfeddianwyr. Mae'r ExA o'r farn bod ymagwedd yr Ymgeisydd yn briodol ac yn gymesur lle nad yw lliniaru'n bosibl.

Partneriaeth Cwybr Fawr

- 5.14.167. Mae gan ddaliad Partneriaeth Cwybr Fawr ddefnydd cymysg ac mae'n cynnwys ffermio da byw, cyfleusterau marchogol, a gweithrediadau busnes hamdden. O ran y Datblygiad Arfaethedig, byddai'r ECC yn croesi'r tir ac mae'r daliad hefyd yn ofynnol ar gyfer TCC a mynediad gweithredol.
- 5.14.168. O ran y daliad tir hwn, mynegwyd pryder ynglŷn ag atal tir rhag cael ei ddefnyddio ar gyfer cynhyrchu amaethyddol ac y byddai'r amser y byddai'n ei gymryd i ddychwelyd i gynhyrchedd llawn yn effeithio ar ddiogelwch bwyd, a hefyd yr effaith bosibl ar y gweithrediadau masnachol a gynhelir ym Mhartneriaeth Cwybr Fawr ([RR-045] i [RR-051] ac [AS-045]). Ystyrir materion yn ymwneud â defnydd tir amaethyddol y daliad hwn, a deuir i gasgliad arnynt, yn adran 5.5 Cyflwr Tir a Defnydd Tir yr Adroddiad hwn. Ystyrir materion yn ymwneud â'r angen i gaffael y tir a deuir i gasgliad arnynt yng Nghyflwr 2, Pennod 11 Caffael Gorfodol a Materion Cysylltiedig yr Adroddiad hwn.
- 5.14.169. Wrth ymateb i ExQ1.18.6, cadarnhaodd y tirfeddianwyr fod elfennau busnes Cwybr Fawr yn cynnwys [AS-045]:
- Gosodiadau preswyl;
 - Storio carafannau;
 - Iard stablau hurio;
 - Safle teithio ar gyfer carafannau hamdden;
 - Cae digwyddiadau; a
 - Thir amaethyddol
- 5.14.170. Roedd y tirfeddianwyr o'r farn y byddai gosod yr ECC yn cael effaith sylweddol ar agweddau amaethyddol, safle teithio a stabau hurio'r busnes a gwnaethant ofyn i'r cebl allforio arfaethedig gael ei osod gan ddefnyddio dull drilio uniongyrchol, yn hytrach na thorri ffos agored. Mae'r cae digwyddiadau'n darparu safle ar gyfer syrcas deithio bob blwyddyn sy'n denu nifer fawr o ymwelwyr. Gan fod y cae hwn wedi'i gynnig ar gyfer y TCC, mae'r tirfeddianwyr yn nodi ei bod yn anhebygol y byddai'r digwyddiad hwn yn ymarferol yn y lleoliad hwn [AS-045].
- 5.14.171. Yn ogystal â'r goblygiadau ariannol i'r tirfeddianwyr, mynegwyd pryder hefyd y byddai presenoldeb gweithgareddau adeiladu yn agos i'r anheddau preswyl yn niweidiol i'r preswylwyr. Ystyrir materion iechyd y cyhoedd a niwsans ymhellach a deuir i gasgliad arnynt yn adran 5.13 Iechyd y Cyhoedd a Niwsans yr Adroddiad hwn.

- 5.14.172. Gan droi at y cais i'r ECC gael ei ddrilio'n uniongyrchol, cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad yw technoleg o'r fath yn briodol ar gyfer y llain hon o dir amaethyddol gan nad yw'r tir yn cynnwys unrhyw gyfyngiadau amgylcheddol na thechnegol sy'n mynnu bod technegau di-ffos yn cael eu defnyddio. Hefyd, byddai hyd gofynnol y tyllwr sy'n gysylltiedig â thechnegau di-ffos yn golygu y byddai angen mwy o hylif drilio a allai arwain at risg amgylcheddol uwch i'r daliad. At hynny, byddai technoleg o'r fath yn arwain at fwy o sŵn o ganlyniad i'r angen am weithrediadau 24 awr [REP2-003].
- 5.14.173. Archwiliodd yr ExA y pryderon a godwyd gan dirfeddianwyr Partneriaeth Cwybr Fawr ymhellach yn ExQ2.18.9 ac ExQ2.18.10 gyda'r Ymgeisydd [PD-015]. O ran yr effaith bosibl ar ddefnyddio marchgaeau a lleiniau teithio yn ystod y cam adeiladu, cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oedd mewn sefyllfa eto i wneud sylwadau ar b'un a fyddai'n ymarferol defnyddio'r marchgaeau a'r lleiniau yn ystod adeiladu gan y byddai hyn yn dibynnu ar amseriad y gwaith adeiladu a defnydd o'r tir hwn ar hyn o bryd ac yn y dyfodol [REP5-004].
- 5.14.174. Fodd bynnag, cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai'n ceisio datblygu manylion ychwanegol ynglŷn â mesurau lliniaru arfaethedig yn yr ardal hon, a fyddai'n cael eu llywio gan ddyluniad cynllun manwl, gyda'r dirfeddianwyr a'u hasiant lle y bo'n rhesymol, yn ymarferol ac yn effeithiol o ran defnyddioldeb [REP5-004].
- 5.14.175. Mae'r ExA yn nodi, yn dilyn y cyflwyniad a wnaed gan yr Ymgeisydd wrth ymateb i ExQ2, nad oedd Partneriaeth Cwybr Fawr wedi cyflwyno unrhyw gyflwyniadau eraill i'r Archwiliad.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.14.176. O ran y cais i ddefnyddio technegau di-ffos ar gyfer gosod yr ECC yn y lleoliad hwn, mae'r ExA yn nodi'r pryderon a godwyd. Fodd bynnag, gan na amlygwyd unrhyw gyfyngiadau amgylcheddol na thechnegol ar y llain benodol hon o dir, ystyrir y byddai unrhyw fuddion sy'n deillio o dechnegau di-ffos yn cael eu gwrthbwysu gan ystyriaethau amgylcheddol, cost a pheiranneg posibl.
- 5.14.177. Mae'r ExA yn nodi nad oedd yr asesiad economaidd-gymdeithasol wedi amlygu unrhyw fesurau lliniaru gofynnol mewn perthynas â Phartneriaeth Cwybr Fawr. Gan nodi casgliadau'r asesiad ac yn dilyn Ymweliad Safle Digwmni a gynhaliwyd yng Nghwybr Fawr gan yr ExA ar 27 Chwefror 2023, mae'r ExA yn derbyn y byddai rhywfaint o darfu ar y gweithrediadau masnachol yn ystod adeiladu'r ECC. Fodd bynnag, mae'r ExA o'r farn y byddai tarfu o'r fath am gyfnod byr ac o natur dros dro.
- 5.14.178. Er nad ydynt yn cael eu sicrhau gan y dDCO, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi ymrwymo i drafodaethau ychwanegol ynglŷn ag amlygu mesurau posibl i sicrhau hyfywedd parhaus y gweithgareddau masnachol ym Mhartneriaeth Cwybr Fawr yn ystod y cam adeiladu.
- 5.14.179. Deëllir bod trafodaethau ynglŷn â chytuno ar HoTau wedi cyrraedd cam datblygedig a bod yr Ymgeisydd yn gobeithio cwblhau'r rhain yn derfynol yn fuan. Mae'r ExA yn cytuno bod y dull o geisio cytundebau unigol â thirfeddianwyr yn briodol.
- 5.14.180. Pan na ellir lliniaru effeithiau, mae'r cod iawndal yn darparu iawndal ariannol priodol i dirfeddianwyr. Mae'r ExA o'r farn bod ymagwedd yr Ymgeisydd yn briodol ac yn gymesur lle nad yw lliniaru'n bosibl.

Memoria Ltd

- 5.14.181. Mae'r ExA yn nodi'r pryderon a godwyd gan Memoria Ltd yn ei ddau RR ([RR-030] ac [RR-031]) mewn perthynas â materion cysylltiedig ag adeiladu a sŵn. Ystyrir y materion hyn a deir i gasgliad arnynt yn adran 5.13 lechyd y Cyhoedd a Niwsans yr Adroddiad hwn.

Casgliad cyffredinol yr ExA

- 5.14.182. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi cynnal asesiad priodol o ran materion economaidd-gymdeithasol a bod yr asesiad wedi amlygu effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig yn ddigonol.
- 5.14.183. Mae'r ExA yn nodi bod effaith fuddiol arwyddocaol gymedrol wedi cael ei hamlygu o ran yr economi ar gyfer Gogledd Cymru a Chymru gyfan yn ystod y cam gweithredu, sy'n arwyddocaol o ran EIA. Adroddwyd bod effaith gronol adeiladu ar economi Gogledd Cymru yn fuddiol gymedrol hefyd, sy'n arwyddocaol o ran EIA.
- 5.14.184. Mae'r ExA o'r farn y gallai effaith fuddiol o'r fath gael ei gwella ymhellach trwy'r Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth derfynol a allai hwyluso ymrwymadau hyfforddiant a chyflogaeth cadarnhaol ac ystyrlon gan yr Ymgeisydd. Mae cynhyrchu'r Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth amlinellol yn cydymffurfio â pharagraff 5.13.9 yr EN-1 drafft hefyd.
- 5.14.185. O ganlyniad, mae'r ExA o'r farn bod asesiad yr Ymgeisydd o faterion economaidd-gymdeithasol yn cydymffurfio'n llawn â nodau polisi NPS EN-1 a, lle y bo'n berthnasol, yr NPS EN-1 drafft. Yn ogystal, mae'r ExA o'r farn bod yr Ymgeisydd hefyd wedi darparu digon o wybodaeth i fodloni gofynion polisiâu cynllunio cenedlaethol a lleol perthnasol Cymru.
- 5.14.186. Mae'r ExA wedi ystyried yr holl faterion economaidd-gymdeithasol ac wedi pwysu'r niwed a amlygwyd mewn perthynas â daliad tir Faenol Bropor yn erbyn buddion cyhoeddus ehangach y Datblygiad Arfaethedig a amlygwyd yn y bennod hon. Wrth wneud hynny, mae'r ExA yn priodoli pwys cymedrol i faterion economaidd-gymdeithasol o blaid gwneud y Gorchymyn.
- 5.14.187. Bydd y canfyddiadau mewn perthynas â materion economaidd-gymdeithasol yn cael eu hystyried yn y cydbwysedd cynllunio cyffredinol yng Nghyfrol 2, Pennod 10 yr Adroddiad hwn.

5.15. TWIRSTIAETH A HAMDDEN

Cyflwyniad

- 5.15.1. Amlygwyd pwnc twristiaeth a hamdden fel prif fater yn asesiad cychwynnol yr ExA [PD-007]. Mae'r adran hon yn adrodd ar faterion yn ymwneud â thwristiaeth a hamdden, gan gynnwys yr economi ymwelwyr, yn ogystal â hamdden ar y tir ac ar y môr.
- 5.15.2. Ystyrir pysgota hamdden a genweirio siarter yng Nghyfrol 2, Pennod 12: Defnyddiau a Gweithgareddau Morol Eraill [APP-058]. Mae Tabl 17 [APP-058] yn crynhoi'r asesiad o ddefnyddwyr a gweithgareddau morol eraill mewn perthynas ag effeithiau adeiladu, gweithredu, datgomisiynu, a chronnol y Datblygiad Arfaethedig. Ar gyfer pob cam, ni adroddwyd am unrhyw effeithiau gweddilliol niweidiol na buddiol. Gan na amlygwyd unrhyw effeithiau arwyddocaol ac ni chodwyd unrhyw faterion yn ymwneud â thwristiaeth a hamdden a physgota hamdden a genweirio siarter yn ystod yr Archwiliad, nid yw'r ExA wedi ystyried y mater hwn ymhellach.
- 5.15.3. Ystyrir materion economaidd-gymdeithasol yn adran 5.14 yr Adroddiad hwn.

Ystyriaethau Polisi

Y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (NPS EN-1)

- 5.15.4. Mae NPS EN-1 yn mynnu bod ymgeisydd, pan fydd prosiect yn debygol o gael effeithiau economaidd-gymdeithasol ar lefel leol neu ranbarthol, yn cynnal asesiad o'r effeithiau hynny yn rhan o'r Datganiad Amgylcheddol (paragraff 5.12.2). Rhestrir yr effeithiau economaidd-gymdeithasol perthnasol y dylid eu hystyried yn yr asesiad ym mharagraff 5.12.3 NPS EN-1 ac mae hyn yn cynnwys yr effeithiau ar dwristiaeth ac effeithiau cronol.
- 5.15.5. Mae paragraff 5.10.2 NPS EN-1 hefyd yn datgan mai polisi'r Llywodraeth yw sicrhau bod digon o fannau agored o ansawdd uchel yn cael eu darparu, sy'n cynnwys seilwaith gwyrdd, a chyfleusterau chwaraeon a hamdden i fodloni anghenion cymunedau lleol.
- 5.15.6. Mae NPS EN-1 hefyd yn datgan, wrth ystyried yr effaith ar gynnal safleoedd a nodweddion hamdden arfordirol, y disgwylir y dylai ymgeiswyr fod wedi manteisio ar gyfleoedd i gynnal a gwella mynediad i'r arfordir. Wrth wneud hynny, dylai'r Ysgrifennydd Gwladol ystyried y goblygiadau i ddatblygu neu greu llwybr parhaus ag arwyddion ac a reolir o amgylch yr arfordir, fel y darperir ar ei gyfer yn Neddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 (paragraff 5.10.16).
- 5.15.7. Yn ogystal, mae NPS EN-1 hefyd yn datgan bod Hawliau Tramwy, Llwybrau Cenedlaethol, a hawliau mynediad eraill i dir yn gyfleusterau hamdden pwysig, er enghraifft ar gyfer cerddwyr, beicwyr, a marchogwyr. Dylai'r Ysgrifennydd Gwladol ddisgwyl i ymgeiswyr weithredu mesurau lliniaru priodol i fynd i'r afael ag effeithiau niweidiol ar fynediad i'r arfordir, Llwybrau Cenedlaethol, a Hawliau Tramwy eraill. Lle nad yw hyn yn digwydd, dylai'r Ysgrifennydd Gwladol ystyried pa ofynion lliniaru priodol y gellid eu hatodi i unrhyw ganiatâd datblygu a roddir (paragraff 5.10.24).

Y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Ynni Adnewyddadwy (NPS EN-3)

- 5.15.8. Mae NPS EN-3 yn nodi y bydd ffermydd gwynt alltraeth yn meddiannu ardal o'r môr ac felly ei bod yn anochel y bydd rhywfaint o effaith ar fordwy o fewn ac o amgylch ardal y safle. Mae hyn yn berthnasol i ddefnyddwyr masnachol a hamdden y môr y

gallai amhariad neu golled economaidd effeithio arnynt o ganlyniad i'r fferm wynt alltraeth arfaethedig (paragraff 2.6.147).

- 5.15.9. Mae defnydd o'r môr gan longau hamdden yn ystyriaeth bwysig i ymgeiswyr a'r Ysgrifennydd Gwladol hefyd. Gallai llongau hamdden, fel cychod hwylio, geisio osgoi ardaloedd o'r môr a ddefnyddir gan longau masnachol fel lonydd môr cydnabyddedig sy'n hanfodol i fordwyio rhyngwladol (paragraff 2.6.151).
- 5.15.10. Fel y cyfryw, dylai'r effeithiau posibl ar longau hamdden, fel cychod hwylio, gael eu hystyried mewn unrhyw asesiad (paragraff 2.6.160). Felly, dylai'r Ysgrifennydd Gwladol fod yn fodlon bod y cynllun wedi cael ei ddylunio i leihau'r effeithiau ar longau hamdden i'r eithaf a bod mesurau lliniaru priodol, fel ardaloedd clustogi, yn cael eu cynnwys mewn ceisiadau i ganiatáu ar gyfer defnydd hamdden y tu allan i lwybrau morgludiant masnachol. O ystyried lefel yr angen am seilwaith ynni, pan nodir effaith niweidiol ar ddefnyddwyr llongau hamdden, a lle nad oes mesur lliniaru rhesymol yn ymarferol, dylai'r Ysgrifennydd Gwladol bwyso'r niwed a achosir yn erbyn buddion y cynllun (paragraff 2.6.166).
- 5.15.11. Mae NPS EN-3 hefyd yn nodi bod presenoldeb y tyrbinau'n gallu achosi effeithiau anuniongyrchol ar weithgareddau hamdden arfordirol (paragraff 2.6.189).

Datganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft

- 5.15.12. Mae gofynion polisi NPS EN-1 ac EN-3 drafft, o ran twristiaeth a hamdden, yn gyson â'r datganiadau NPS presennol i raddau helaeth, ac nid oes newidiadau arwyddocaol wedi'u hamlygu.

Deddfwriaeth a Pholisïau Eraill

- 5.15.13. Yn ogystal ag NPS EN-1 ac EN-3, ystyrir bod Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11) (PPW11) a Pholisi Cynllunio Cymru Nodyn Cyngor Technegol 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored (TAN16) yn berthnasol o ran twristiaeth a hamdden.

Polisïau Cynllun Datblygu

- 5.15.14. Mae'r polisïau canlynol o Gynllun Datblygu Lleol (CDLI) Cyngor Sir Ddinbych (DCC) 2006-2021 yn berthnasol hefyd:
- Amcan 8: Mannau Agored Cyhoeddus – Mae'r CDLI yn ceisio gwarchod mannau agored presennol a sicrhau bod datblygiadau newydd yn gwneud cyfraniad digonol at ddarparu mannau agored cyhoeddus;
 - Amcan 15: Twristiaeth - Mae'r CDLI yn ceisio gwella a chynnal twristiaeth gynaliadwy yn ardaloedd gwledig ac arfordirol y Sir;
 - Polisi RD 1: Datblygu Cynaliadwy a Dylunio o Safon Dda – Mae'r polisi hwn yn manylu ar y meini prawf ar gyfer cefnogi cynigion datblygu o fewn ffiniau datblygu. O ran y Datblygiad Arfaethedig, mae paragraff vii) yn datgan y dylai datblygiad ystyried effeithiau ar y rhwydwaith Hawliau Tramwy ehangach o amgylch y safle datblygu;
 - Polisi BSC 1: Hamdden a Mannau Agored – Mae'r polisi hwn yn cadarnhau y bydd hamdden, mannau agored cyhoeddus, rhandiroedd a mannau gwyrdd amwynder yn cael eu gwarchod a, lle y bo'n bosibl, eu gwella. Bydd datblygiad a fyddai'n arwain at golli tir cyhoeddus neu breifat â gwerth hamdden a/neu amwynder yn cael ei ganiatáu dim ond lle y darperir darpariaeth awyr agored amgen sy'n cynnig yr un budd neu fwy o fudd i'r gymuned; a


- Pholisi PSE 13: Ardaloedd Gwarchod Twristiaeth Arfordirol – Mae'r CDLI yn datgan na fydd cynigion a fyddai'n arwain at golli cyfleusterau twristiaeth yn cael eu cefnogi o fewn yr ardaloedd gwarchod twristiaeth arfordirol.

Achos yr Ymgeisydd

Methodoleg

- 5.15.15. Manylir ar ymagwedd yr Ymgeisydd mewn perthynas â'r fethodoleg asesu yn adran 4.4.8 yr ES [APP-065]. Mae'r bennod o'r ES yn cadarnhau'r effeithiau ar dwristiaeth a hamdden sy'n deillio o adeiladu, gweithredu, a datgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig. Asesir y potensial ar gyfer effeithiau cronol, rhyng-gysylltiedig a thrawsffiniol hefyd.
- 5.15.16. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd, ar gyfer yr asesiad o'r Datblygiad Arfaethedig ar y tir, y defnyddiwyd ardal astudio a oedd yn cynnwys pob ardal o fewn radiws 50km o'r arae alltraeth arfaethedig, yn ogystal ag ardal astudio leol a oedd yn cynnwys pob ardal awdurdod lleol ar hyd morlin Gogledd Cymru.
- 5.15.17. Roedd y Parth Dylanwad (Zol) yn canolbwyntio'n bennaf ar Derfynau'r Gorchymyn (OL) ar y tir, a oedd yn cynnwys yr ardal o amgylch y man glanio yn Nhraeth Ffrith, i'r is-orsaf arfaethedig ger Bodelwyddan. At ddibenion yr asesiad, tybiwyd yn gyffredinol bod yr ardal ddylanwad leol yn llain glustogi 500m ar bob ochr i'r OL ar y tir.

Ffigur 20: Ardaloedd astudio a ddefnyddiwyd yn yr asesiad twristiaeth a hamdden (Atodiad Q [REP1-007])



- 5.15.18. Ategwyd y bennod o'r ES [APP-065] gan y dogfennau canlynol hefyd:

- Tystiolaeth Cyflogaeth Economaidd Twristiaeth Glan Môr [APP-124];
- Adroddiad Sylfaenol Genweirio Siarter ac atodiad cysylltiedig [APP-118] ac [APP-119]; a

- Manylion Sylfaenol Adnoddau Hamdden o fewn 500m o Derfynau'r Gorchymyn Drafft [APP-123].

Asesiad o effeithiau

- 5.15.19. Mae Tabl 41 yr ES yn crynhoi'r asesiad twristiaeth a hamdden o ran effeithiau adeiladu, gweithredu, datgomisiynu a chronnol [APP-065] ac yn nodi effeithiau gweddilliol. Crynhoir yr effeithiau fel a ganlyn:

Effeithiau adeiladu

- Effaith adeiladu ar hamdden ar y tir;
 - Effaith adeiladu ar hamdden ar y môr;
 - Effaith gweithgarwch adeiladu ar dderbynyddion twristiaeth;
 - Effaith gweithgarwch adeiladu ar faint a gwerth yr economi dwristiaeth; ac
 - Effaith gweithgarwch adeiladu ar ddadleoli ymwelwyr twristiaeth.
- 5.15.20. Amlygodd yr ES effeithiau niweidiol dibwys i fach yn deillio o'r effeithiau a nodwyd uchod yn ystod y cam adeiladu. Roedd hyn yn cynnwys effeithiau niweidiol bach yn deillio o effaith gweithgarwch adeiladu ar faint a gwerth yr economi dwristiaeth o ran yr ardal leol gyfan ac ar gyfer y Rhyl, Prestatyn, Bae Cinmel ac Abergele ac Abergele i Landrillo-yn-Rhos. Nid yw effeithiau o'r fath yn arwyddocaol o ran EIA.
- 5.15.21. Fodd bynnag, adroddwyd am effaith niweidiol gymedrol ar Landudno a Phen y Gogarth, sy'n arwyddocaol o ran EIA. Amlygodd yr asesiad y gallai'r effaith hon arwain at newidiadau i nifer yr ymwelwyr dydd a dros nos, a'r gwariant cyffredinol ganddynt, o ganlyniad i weithgarwch adeiladu. Mae'r effaith hon yn ystyried effeithiau gweledol sy'n deillio o weithgarwch adeiladu ar y tir ac ar y môr.
- 5.15.22. Yn ystod cam gosod generadur tyrbîn gwynt (WTG) y gwaith adeiladu, byddai WTG alltraeth y Datblygiad Arfaethedig yn weladwy o Ben y Gogarth ac ar hyd glannau Llandudno. Byddai potensial ar gyfer rhywfaint o effeithiau ar niferoedd ymwelwyr, a fyddai'n debygol o ddigwydd yn ystod camau olaf y gwaith adeiladu, a gallai cyfran fach o ymwelwyr gadw draw oherwydd y gweithgarwch datblygu.
- 5.15.23. O ran hyd yr effaith, nodir ei bod yn dymor byr ac yn debygol o ddigwydd yn ystod camau olaf y rhaglen adeiladu wrth i fwy o WTGau gael eu gosod ar y gorwel.
- 5.15.24. Daw'r asesiad i'r casgliad y byddai effaith gyffredinol gweithgarwch adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig o natur uniongyrchol a dros dro.

Effeithiau gweithredol

- Effaith gweithgarwch gweithredol ar hamdden ar y tir;
 - Effaith gweithgarwch gweithredol ar hamdden ar y môr;
 - Effaith y cam gweithredol ar dderbynyddion ymwelwyr; ac
 - Effaith y cam gweithredol ar faint a gwerth yr economi dwristiaeth.
- 5.15.25. O ran effaith gweithgarwch gweithredol ar hamdden ar y tir, adroddwyd bod effeithiau gweddilliol yn rhai niweidiol dibwys i fach yn gyffredinol, ond y byddent yn cynyddu i effeithiau niweidiol cymedrol ar dderbynyddion lleol os bydd angen atgyweiriadau. Fodd bynnag, daeth yr asesiad i'r casgliad y byddai'n annhebygol iawn y byddai unrhyw darfu sylweddol ar asedau hamdden ar y tir yn ystod y cam gweithredol. Os bydd angen atgyweiriadau, mae'n debygol y byddai'r rhain yn gysylltiedig â'r pyllau uniadau trosiannol neu seilwaith arall, ac ni fyddai angen ailagor ffosydd. Mewn sefyllfa anarferol ac annhebygol lle y byddai angen gwneud

gwaith atgyweirio ffos agored, ni fyddai'r effeithiau'n waeth nag yn ystod adeiladu a byddent yn lleol, ac felly'n gyfyngedig o ran graddfa a maint.

- 5.15.26. Amlygwyd effeithiau gweddilliol dibwys ar ymdrochi, chwaraeon dŵr a hwylio hamdden ac amlygwyd effeithiau niweidiol bach ar sgwba-blymio o ran effaith gweithgarwch gweithredol ar hamdden ar y môr, nad ydynt yn arwyddocaol o ran EIA.
- 5.15.27. Ni adroddwyd am unrhyw effeithiau gweddilliol arwyddocaol o ran effaith y cam gweithredol ar dderbynyddion ymwelwyr, ac adroddwyd bod yr effeithiau'n rhai niweidiol bach ar gyfer yr holl dderbynyddion.
- 5.15.28. Yn yr un modd â'r cam adeiladu, adroddwyd bod effaith y cam gweithredol ar faint a gwerth yr economi dwristiaeth yn fach, nad yw'n arwyddocaol o ran EIA, ar gyfer ardal y Rhyl, Prestatyn, Bae Cinmel ac Abergele ac ardal Abergele i Landrillo-yn-Rhos. Fodd bynnag, cynyddodd hyn i effaith niweidiol gymedrol, sy'n arwyddocaol, ar gyfer ardal Llandudno a Phen y Gogarth yn y tymor byr, a ddiffinnir fel hyd at ddwy flynedd. Fodd bynnag, yn y tymor hwy, disgwylir i'r effaith leihau i effaith ddibwys wrth i'r sector a'r farchnad addasu, ac felly adroddir ei bod yn effaith niweidiol fach, nad yw'n arwyddocaol o ran EIA.
- 5.15.29. Daeth yr asesiad i'r casgliad fod effaith weithredol gyffredinol y Datblygiad Arfaethedig yn dymor byr, yn anuniongyrchol, a bod modd ei gwrthdroi.

Effeithiau datgomisiynu

- 5.15.30. O ran datgomisiynu, dywedodd yr Ymgeisydd y byddai'r effeithiau gweddilliol ar yr holl dderbynyddion twristiaeth a hamdden yn adlewyrchu cam adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig, ond eu bod yn debygol o fod yn is o ran maint.

Effeithiau cronol

- 5.15.31. Adroddwyd bod yr holl effeithiau cronol gweddilliol yn rhai niweidiol bach, nad yw'n arwyddocaol o ran EIA.

Effeithiau eraill

- 5.15.32. Amlygodd asesiad yr ES mai'r unig botensial ar gyfer effeithiau trawsffiniol oedd y potensial ar gyfer dadleoli ymwelwyr twristiaeth gan weithwyr adeiladu yng nghyffiniau'r porthladd adeiladu, pe byddai'n cael ei leoli y tu allan i'r Deyrnas Unedig. Mae'r Ymgeisydd yn datgan y byddai hyn yn fater i'r EIA porthladd ei ystyried. Fodd bynnag, dywedodd yr Ymgeisydd ymhellach fod yr effaith gyffredinol yn annhebygol o fod yn niweidiol arwyddocaol (paragraff 352 yr ES [APP-065]).

Mesurau lliniaru

- 5.15.33. Cyflwynodd yr Ymgeisydd Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro gyda'r cais [APP-310]. Fe'i diweddarwyd yn ystod yr Archwiliad, a chyflwynwyd y fersiwn derfynol erbyn Terfyn Amser (D) 8 [REP8-016]. Ar ffurf tabl, mae'n amlinellu'r ymrwymadau lliniaru arfaethedig a'r dulliau o'u sicrhau.
- 5.15.34. Yn ogystal, mae'n nodi'r mesurau lliniaru ymgorfforedig a'r prif fesurau lliniaru sy'n benodol i dwristiaeth a hamdden yn nhabl 8 yr ES [APP-065]. Mae mesurau o'r fath yn cynnwys y canlynol:

- Dylunio'r prosiect – Cynhwyswyd ystyriaethau twristiaeth a hamdden yn y paramedrau dylunio. Mae'r ystyriaethau'n cynnwys:

- lle bynnag y bo'n bosibl, osgoi agosrwydd i gyfleusterau hamdden ymwelwyr ac ar y tir
 - lle bynnag y bo'n bosibl, byddai pyllau cysylltu'n cael eu lleoli oddi ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus (PRoW)
 - mireinio'r dyluniad i ddileu baeau uniadau trosiannol a chyfadeilad adeiladu o Glwb Golff y Rhyl
 - mireinio'r arâe alltraeth i leihau'r effaith weledol gyffredinol;
- Cydsyniadau PRoW a gwiriadau dros dro – Lle y bo'n ymarferol, ar gyfer gwiriadau dros dro neu gau PRoW, byddai darpariaeth amgen addas yn cael ei gwneud ar gyfer mynediad cyhoeddus parhaus. Lle y bo'n bosibl, byddai angen cadw pob PRoW ar agor er mwyn lleihau'r effeithiau ar ddefnyddwyr i'r eithaf. Lle nad yw hyn yn bosibl, byddai gwriad addas yn cael ei greu. Byddai Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus amlinellol (oPAMP) yn cael ei gynhyrchu, yn rhan o'r Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP), i bennu'r drefn effaith leiaf bosibl ym mhob lleoliad. Byddai'r oPAMP yn cael ei sicrhau trwy Ofyniad (R) 10 y dDCO;
 - Cebl ar y tir – Byddai tarfu ar adnoddau hamdden pwysig yn cael ei leihau i'r eithaf trwy ddefnyddio Drilio Cyfeiriadol Llorweddol (HDD), neu dechnegau croesi di-ffos eraill, yn y man glanio arfaethedig ac o dan Afon Clwyd. Ni fyddai hyn yn ymyrryd yn ffisegol â llwybrau hamdden allweddol. Byddai hyn yn cael ei sicrhau trwy ddarparu'r oPAMP trwy R10 y dDCO;
 - Rheoli traffig – Pan fydd gwaith a/neu lwybrau mynediad yn croesi PRoW, byddai mesurau rheoli traffig yn cael eu rhoi ar waith. Byddai ymrwymiad yn cael ei wneud i'r mesurau hyn, gan gynnwys croesfannau â staff neu groesfannau â giât, yn yr oPAMP a byddent yn cael eu sicrhau trwy R10 y dDCO;
 - Adeiladu treigl – Yn gyffredinol, byddai'r gwaith yn symud ymlaen fesul cam ar hyd llwybr y coridor cebl allforio (ECC) ar y tir, sy'n golygu y byddai'n effeithio ar rannau unigol am leiafswm o amser, yn hytrach na chyfnod llawn y gwaith adeiladu ar y tir o hyd at 18 mis. Yn y senario achos gwaethaf, bydd y ffyrdd cludo'n aros ar gyfer y cyfnod adeiladu cyfan ond gyda rheolaeth draffig ar waith ar hyd y cyfnod. Byddai hyn yn cael ei sicrhau trwy ddarparu'r oPAMP trwy R10 y dDCO;
 - Ffensys ar hyd y terfyn – Byddai'r ardal gwaith adeiladu'n cael ei hamgáu o fewn ffensys, felly gellir parhau i ddefnyddio llwybrau cyfagos tra bod gwaith yn mynd rhagddo'n agos iddynt, ond wedi'i wahanu oddi wrthynt. Byddai hyn yn cael ei sicrhau trwy ddarparu Datganiad Dulliau Adeiladu amlinellol (oCMS) trwy R10 y dDCO;
 - Hysbysiad i Forwyr – Byddai rhybudd o flaen llaw a manylion lleoliad cywir Parthau Diogelwch adeiladu a phellteroedd mynd heibio cynghorol yn cael eu rhoi trwy Hysbysiadau i Forwyr (NtM) a'r Kingfisher Bulletin. Byddai hyn yn cael ei sicrhau trwy'r Drwydded Forol (ML);
 - Parthau diogelwch – Byddai parthau diogelwch o hyd at 500m yn cael eu ceisio yn ystod y camau adeiladu, gweithredu, a datgomisiynu. Byddai hyn yn cael ei sicrhau trwy'r ML;
 - Diogelwch plymwyr – Byddai rhaglen dechrau'n ysgafn yn cael ei gweithredu. Byddai ystyriaeth yn cael ei rhoi i'r potensial i blymwyr fod yn y dŵr y tu allan i'r parth eithrio cynghorol ar ddechrau gwaith gosod seilbyst. Byddai hyn yn cael ei sicrhau trwy'r ML; ac
 - Archwilio a chynnal a chadw – Os bydd angen cynnal a chadw neu atgyweirio ceblau, byddai hyn yn cael ei gyflawni'n nodweddiadol trwy ynysu'r rhan o'r gylched gebl yr effeithir arni ac, os bydd angen, ei symud ymaith a'i hamnewid trwy'r dwythellau a osodwyd. Mewn rhai amgylchiadau, mae'n bosibl y bydd angen mân waith cloddio ychwanegol yn lleoliad y diffyg. Gallai'r cebl ei hun

gael ei atgyweirio ar unrhyw fan ar hyd llwybr y cebl, er bod hyn yn debygol o fod yn anfynych iawn a byddai'n effeithio ar ardal weithio fach yn unig.

- 5.15.35. O ran datgomisiynu a lliniaru, tybiodd yr asesiad y byddai'r holl seilwaith yn cael ei symud ymaith yn llwyr ar ddiwedd oes weithredol y Datblygiad Arfaethedig. Felly, mae effeithiau gweithgareddau datgomisiynu'n debygol o fod yn debyg i'r effeithiau a amlygwyd yn ystod y cam adeiladu, ond nid yn waeth na nhw. Fel y cyfryw, tybir y byddai'r un fath o fesurau lliniaru ymgorfforedig ag a nodwyd ar gyfer y cam adeiladu'n cael eu gweithredu yn ystod y cam datgomisiynu hefyd.

Y Datganiad Cynllunio

- 5.15.36. Mae adran 6.20 y Datganiad Cynllunio yn crynhoi'r polisïau cenedlaethol sy'n berthnasol i'r Datblygiad Cenedlaethol o ran twristiaeth a hamdden. Mae'n dod i'r casgliad fod yr asesiad wedi rhoi ystyriaeth iawn i'r gofynion perthnasol ar gyfer asesu fel yr amlinellir yn NPS EN-1 ac EN-3 a pholisïau eraill perthnasol a'i fod wedi cael ei gynnal yn unol â'r gofynion hynny. Mae'n casglu hefyd na fyddai'r effeithiau ar dwristiaeth a hamdden yn arwain at unrhyw effeithiau arwyddocaol tymor hir ac na ddylai'r effeithiau a amlygwyd bwyso yn erbyn buddion sylweddol y Datblygiad Arfaethedig wrth ystyried y cydbwysedd cynllunio [REP8-083].
- 5.15.37. Mae Adran 6.16 y Datganiad Cynllunio hefyd yn crynhoi polisïau cenedlaethol sy'n berthnasol i'r Datblygiad Arfaethedig o ran defnyddwyr a gweithgareddau morol eraill. Deuir i'r casgliad na amlygwyd unrhyw effeithiau arwyddocaol ac felly na ddylai effeithiau ar ddefnyddwyr morol eraill bwyso yn erbyn buddion sylweddol y Datblygiad Arfaethedig wrth ystyried y cydbwysedd cynllunio [REP8-083].

Datganiadau Tir Cyffredin

- 5.15.38. Mae'r isod yn rhoi diweddariad ynglŷn â'r Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG) hynny yr ystyrir eu bod yn berthnasol i dwristiaeth a hamdden a defnyddwyr a gweithgareddau morol eraill.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

- 5.15.39. Fel y manylir yn ei SoCG, ar ddiwedd yr Archwiliad roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBCC) a'r Ymgeisydd yn parhau i anghytuno ar y materion canlynol [REP8-045]:
- Nodweddu sylfaenol – Roedd CCBC o'r farn ei bod yn anodd nodi llinell sylfaen oherwydd y pandemig Covid-19. Cydnabu bod hyn wedi'i nodi yn yr asesiad, ond gwnaed sawl tybiaeth er mwyn amlygu llinell sylfaen;
 - Cwmpas a methodoleg asesu – Nododd CCBC gasgliadau amryw astudiaethau yn ymwneud ag effaith ffermydd gwynt ar y sector twristiaeth. Fodd bynnag, roedd CCBC hefyd yn ymwybodol o elfennau o ansicrwydd o fewn yr asesiad. Yn unol â hynny, dywedodd na allai gytuno â'r casgliadau ym mharagraff 299 yr ES [APP-065] i'r graddau y byddai'r effeithiau ar yr economi ymwelwyr ar gyfer Llandudno a Phen y Gogarth yn isel yn y tymor byr ac y byddai'r effeithiau'n ddibwys wedi hynny; a
 - Chanlyniadau'r EIA – Dywedodd CCBC y byddai effaith y gwaith adeiladu alltraeth ar dwristiaeth yn debyg i honno yn ystod cam gweithredol y Datblygiad Arfaethedig. Fel y cyfryw, roedd CCBC yn parhau i bryderu ynglŷn ag ansicrwydd a natur anrhagweladwy cynhenid effeithiau o'r fath.

- 5.15.40. Ystyrir materion yn ymwneud â'r amgylchedd hanesyddol yn adran 5.6 yr Adroddiad hwn. Fodd bynnag, mae'r mater canlynol yn berthnasol i ystyriaethau twristiaeth a hamdden hefyd:

- *Ardal Gadwraeth Llandudno ac Adeiladau Rhestredig* – Nododd CCBC nad oedd yr asesiad wedi mynd i'r afael ag effeithiau unrhyw ddirywiad mewn refeniw twristiaeth ar gynnal a chadw'r adeiladwaith o fewn Ardal Gadwraeth Llandudno ac adeiladau rhestredig.

5.15.41. Yn ogystal â materion na chytunwyd arnynt, roedd CCBC a'r Ymgeisydd yn parhau i drafod y materion canlynol ar ddiwedd yr Archwiliad:

- *Cronfa Dwristiaeth* – Roedd effaith y Datblygiad Arfaethedig ar dwristiaeth yn ansicr ac nid oedd llawer o ddata ar gael i ddangos tueddiadau ar gyfer sut mae ffermydd gwynt yn effeithio ar dwristiaeth yng Ngogledd Cymru. Byddai cronfa dwristiaeth yn helpu mewn rhai ffyrdd i liniaru unrhyw effaith negyddol ar dwristiaeth yn yr ardal, ond roedd perygl yn parhau y byddai effaith weddilliol negyddol ar yr economi ymwelwyr o hyd. Roedd CCBC wedi cyfarfod â'r Ymgeisydd i gytuno ar egwyddorion cronfa dwristiaeth ac roedd trafodaethau'n parhau ar ddiwedd yr Archwiliad;
- *Canlyniadau'r EIA* – Ystyriodd yr asesiad y ffaith bod Llandudno yn denu ymwelwyr hŷn. Awgrymwyd rhai mesurau lliniaru ar ffurf cyflwyno arwyddion i esbonio buddion y Datblygiad Arfaethedig. Awgrymodd yr Ymgeisydd y gallai Llandudno ddenu ymwelwyr o fath gwahanol o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig, ond tybiaeth oedd hyn ac nid oedd wedi'i seilio ar unrhyw dystiolaeth. Dywedodd CCBC y byddai'n croesawu trafodaeth bellach ynglŷn â'r pwynt hwn i liniaru unrhyw effeithiau negyddol ar dwristiaeth, fel darparu cronfa dwristiaeth; a
- *Chanlyniad yr EIA* – Nodwyd bod yr effaith ar Landudno a Phen y Gogarth yn niweidiol gymedrol. Roedd CCBC yn parhau i gynnal trafodaethau â'r Ymgeisydd ynglŷn â darparu cronfa dwristiaeth i liniaru effeithiau hyn ar ddiwedd yr Archwiliad.

Cyngor Sir Ddinbych

5.15.42. Ar ddiwedd yr Archwiliad, roedd yr holl faterion yn ymwneud â thwristiaeth a hamdden wedi cael eu cytuno rhwng DCC a'r Ymgeisydd [REP7-049].

Cyngor Sir Ynys Môn

5.15.43. Ni chynhwyswyd ystyriaethau twristiaeth a hamdden yng nghylch gorchwyl SoCG Cyngor Sir Ynys Môn (IoACC), felly mae'r SoCG yn ddistaw ynglŷn â'r pwnc hwn [REP8-046].

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

5.15.44. Ar ddiwedd yr Archwiliad, roedd y mater canlynol yn parhau i gael ei drafod rhwng yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (NT) a'r Ymgeisydd [REP8-050]:

- *Mesurau lliniaru* – Roedd yr Ymgeisydd wedi rhoi diweddariad i'r NT ar statws trafodaethau ynglŷn â'r posibilrwydd o ddarparu Cronfa Dwristiaeth mewn cyfarfod, ac roedd wedi cael ar ddeall bod trafodaethau'n parhau. Roedd yr NT wedi cael ar ddeall y byddai CCBC yn ymgynghori â hi lle y bo'n berthnasol wrth i'r trafodaethau barhau.

5.15.45. Ni chynhyrchwyd unrhyw SoCG mewn perthynas â defnyddwyr a gweithgareddau morol eraill.

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol – Nodweddu Sylfaenol

- 5.15.46. Roedd mater nodweddu sylfaenol heb ei ddatrys rhwng CCBC a'r Ymgeisydd ar ddiwedd yr Archwiliad, fel y nodwyd yn SoCG terfynol CCBC [REP8-045].
- 5.15.47. Cydnabu CCBC fod yr asesiad wedi defnyddio'r dystiolaeth a oedd ar gael i'r Ymgeisydd i bennu amgylchedd sylfaenol mewn perthynas â thwristiaeth a hamdden mor gywir â phosibl. Fodd bynnag, o ganlyniad i'r pandemig Covid-19, roedd angen i'r Ymgeisydd wneud sawl tybiaeth i nodi llinell sylfaen [REP8-045].
- 5.15.48. Amlygodd yr Ymgeisydd y problemau a wynebwyd o ran effaith Covid-19 ac effeithiau posibl ar gasglu data, nodweddu sylfaenol a lefel defnydd hamdden ar ôl Covid. Cydnabu'r Ymgeisydd fod hyn wedi arwain at newidiadau i batrymau a lefel hamdden a thwristiaeth awyr agored yn ystod 2020 a 2021. At hynny, derbyniodd yr Ymgeisydd nad yw'n glir ar hyn o bryd pa mor arwyddocaol y byddai'r newidiadau a beth fyddai eu heffeithiau parhaol ar batrymau a lefel defnydd (adran 4.6 [APP-065]).
- 5.15.49. Archwiliodd yr ExA y pryderon a godwyd gan CCBC yn ExQ3.19.2 a gofynnodd am eglurhad ynglŷn â ph'un a oedd unrhyw wybodaeth ychwanegol wedi dod i'r amlwg ers i'r asesiad twristiaeth a hamdden gael ei gynnal a fyddai'n newid y llinell sylfaen a ddefnyddiwyd. Cadarnhaodd CCBC nad oedd unrhyw wybodaeth ychwanegol wedi dod i'r amlwg hyd yma a'i bod yn parhau i fod yn anodd pennu llinell sylfaen gyfredol oherwydd bod y sector twristiaeth yn parhau i adfer ar ôl Covid-19 [REP5-045].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.15.50. Mae'r ExA yn ymwybodol o'r heriau a wynebwyd o ran casglu data a nodweddu sylfaenol mewn perthynas â'r adran twristiaeth a hamdden o ganlyniad i effaith y pandemig Covid-19. Mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd yn ymwybodol o'r ansicrwydd ynglŷn â'r asesiad a'i fod wedi darparu gwybodaeth fanwl am y problemau a wynebwyd a materion dilynol posibl y gallai hyn eu hachosi o ran yr asesiad.
- 5.15.51. Er bod yr ExA yn derbyn y gallai rhywfaint o ansicrwydd fodoli yn y nodweddu sylfaenol, ceisiodd yr Ymgeisydd, yn gywir, ddefnyddio'r senario 'achos gwaethaf' fel yr amlinellir yn y Senario Dylunio Mwyaf i liniaru unrhyw ansicrwydd cyn belled ag y bo'n bosibl.
- 5.15.52. Fel y cadarnhawyd yn yr ES [APP-065] a Chyflwyniad Cau'r Ymgeisydd [REP8-117], defnyddiodd yr asesiad ystod eang o setiau data, a oedd yn cynnwys arolygon ymwelwyr, setiau data cyflogaeth a busnes, ymchwil ddesg, ac ymgynghoriadau. Yn ogystal, comisiynodd yr Ymgeisydd adroddiad ychwanegol a gyflwynodd ddata cyflogaeth wedi'i seilio ar y sector twristiaeth ar gyfer trefi glan môr wedi'u lleoli o fewn 30km o saith fferm wynt weithredol yn y Deyrnas Unedig [APP-124].
- 5.15.53. Felly, mae'r ExA yn fodlon ar y dystiolaeth a ddefnyddiwyd mewn perthynas â'r nodweddu sylfaenol. O ystyried yr amgylchiadau eithriadol a wynebodd yr Ymgeisydd o ran Covid-19, mae'r ExA yn fodlon y defnyddiwyd y wybodaeth fwyaf cyfredol a oedd ar gael i baratoi'r llinell sylfaen ar gyfer yr amgylchedd twristiaeth a hamdden presennol o fewn yr ardaloedd astudio a bod yr ansicrwydd a'r anawsterau technegol wedi cael eu manylu'n drwyadl.

Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol – Cwmpas a Methodoleg

- 5.15.54. O ran yr effaith ar yr economi ymwelwyr mewn perthynas â Phen y Gogarth a Llandudno, cydnabu CCBC, yn ei adborth i'r ymgynghoriad adran 42 (Tabl 4 yr ES [APP-065]) a'i Sylw Ysgrifenedig (WR) [REP1-055], y byddai'r effeithiau'n isel yn y tymor byr ac yn ddibwys yn y tymor hwy, ac na fyddai unrhyw effeithiau tymor byr yn fwy na dwy flynedd. Fodd bynnag, roedd CCBC o'r farn ei bod yn aneglur i ba raddau yr oedd y casgliad yn ystyried proffil demograffig ymwelwyr â Llandudno a'r Sir yn gyffredinol, a'r dreftadaeth a'r cymeriad unigryw sy'n allweddol i'w hatynioldeb i'r proffil ymwelwyr hwnnw.
- 5.15.55. Nododd CCBC hefyd fod yr Ymgeisydd wedi datgan bod elfen o ansicrwydd ynglŷn â'r casgliad hwn. Fel y cyfryw, er y cydnabyddir amgylchiadau'r pandemig Covid-19, roedd CCBC o'r farn bod y casgliad y daethpwyd iddo o ran maint yr effaith yn destun ansicrwydd mawr ac felly ni allai gytuno â'r casgliad y daethpwyd iddo [REP1-055].
- 5.15.56. Mynegodd Cyngor Tref Llandudno bryder ynglŷn â'r effeithiau posibl ar dwristiaeth hefyd. Yn ogystal, pe byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn symud ymlaen, byddai'r Cyngor Tref yn dymuno gweld y budd mwyaf i'r dref a'i chymuned [RR-007]. Dywedodd Cyngor Sir y Fflint hefyd y gallai'r effaith ar dderbynyddion gweledol y morlun a'r dirwedd gael effeithiau negyddol anuniongyrchol ar dwristiaeth [RR-003].
- 5.15.57. Wrth ymateb i'r pryderon a godwyd, cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod yr asesiad yn ystyried nodweddion Conwy, ac felly Llandudno, a'r ardal amgylchynol. Roedd hyn yn cynnwys ei chynnig i ymwelwyr, nodweddion ymwelwyr a'r rhesymau dros ymweld. Fodd bynnag, cydnabu'r Ymgeisydd er bod ymchwil hyd yma wedi dangos nad yw ffermydd gwynt alltraeth yn cael unrhyw effeithiau neu effeithiau cyfyngedig ar economïau ymwelwyr fel arfer, fod elfen o ansicrwydd yn gysylltiedig â graddfa'r Datblygiad Arfaethedig a nodweddion penodol y gyrchfan (adrannau 4.7.1 a 4.7.4 yr ES [APP-065]).
- 5.15.58. Roedd yr Ymgeisydd hefyd wedi cyfeirio CCBC at yr astudiaeth ychwanegol a gomisiynwyd ganddo a gyflwynodd ddata cyflogaeth wedi'i seilio ar y sector twristiaeth ar gyfer trefi glan môr wedi'u lleoli o fewn 30km o saith fferm wynt weithredol a ddewiswyd yn y Deyrnas Unedig [APP-124]. Nod y dadansoddiad oedd darparu tystiolaeth ategol o dueddiadau twristiaeth yn agos i ffermydd gwynt alltraeth perthnasol yn y Deyrnas Unedig ac ategu'r dystiolaeth a oedd yn archwilio'r perthnasoedd rhwng ffermydd gwynt alltraeth a'r sector twristiaeth. Defnyddiwyd y dystiolaeth hon i helpu i lywio sylfaen dystiolaeth effeithiau'r ES.
- 5.15.59. I grynhoi, daeth yr adroddiad i'r casgliad nad oedd yr ymchwil a gynhaliwyd yn darparu tystiolaeth bod datblygu ffermydd gwynt alltraeth ar raddfa fawr ger trefi glan môr arwyddocaol yn cyd-fynd â dirywiad mewn cyflogaeth dwristiaeth yn ystod nac ar ôl adeiladu. O'u cymharu, roedd y tueddiadau o ran cyflogaeth ar ôl cwblhau yn y sector twristiaeth yn tueddu i fod yn gadarnhaol neu'n niwtral yn gyffredinol. Fodd bynnag, cydnabuwyd ei bod yn debygol y byddai grymoedd economaidd eraill yn chwarae rhan fwy arwyddocaol wrth bennu'r tueddiadau twristiaeth a chyflogaeth dwristiaeth gysylltiedig hyn (paragraff 1.65 [APP-124]).
- 5.15.60. Archwiliwyd y mater hwn ymhellach yn ystod ISH2 pan gadarnhaodd yr Ymgeisydd fod yr asesiad wedi amlygu risg fach yn ystod y cam adeiladu olaf a dwy flynedd gyntaf y cam gweithredol mewn perthynas â'r economi ymwelwyr ym Mhen y Gogarth a Llandudno. Fodd bynnag, disgwyliwyd i effaith o'r fath leihau i niweidiol

fach yn y tymor hwy wrth i'r sector a'r farchnad addasu i bresenoldeb y Datblygiad Arfaethedig [REP3a-004].

- 5.15.61. Gofynnodd yr ExA gwestiwn arall i CCBC yn EXQ3.19.3 ynglŷn â'r mater hwn. Wrth ymateb, cadarnhaodd CCBC nad lefel yr arwyddocâd oedd yn cael ei herio ond y cyfnod dwy flynedd o arwyddocâd effeithiau niweidiol. Roedd CCBC o'r farn bod y cyfnod dwy flynedd yn eithaf penodol a phetai effeithiau negyddol yn digwydd, roedd o'r farn y byddai'r effaith ar dwristiaeth yn para mwy na dwy flynedd [REP5-045].
- 5.15.62. Fel y manylir yn SoCG CCBC, nid oedd CCBC a'r Ymgeisydd yn cytuno ar y mater hwn erbyn diwedd yr Archwiliad [REP8-045].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.15.63. O ran yr economi ymwelwyr mewn cysylltiad â Phen y Gogarth a Llandudno, mae'r ExA yn derbyn bod rhywfaint o ansicrwydd yn bodoli, oherwydd y pandemig Covid-19, ynglŷn â'r casgliad y daethpwyd iddo ynghylch yr effaith niweidiol arwyddocaol tua diwedd y cyfnod adeiladu a'r camau gweithredu cynnar.
- 5.15.64. Fodd bynnag, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi cynnal yr asesiad ar sail ragofalus, fel y dangoswyd gan ddefnyddio'r senario 'achos gwaethaf' fel yr amlinellir yn y Senario Dylunio Mwyaf, i liniaru'r ansicrwydd.
- 5.15.65. At hynny, ni ddarparwyd tystiolaeth gan unrhyw Bartion â Buddiant i gefnogi'r pryder bod adeiladu fferm wynt alltraeth yn arwain at effeithiau arwyddocaol a thymor hir ar economïau twristiaeth leol. Yn ogystal, nid oedd yr ymchwil a gynhaliwyd gan yr Ymgeisydd wedi darparu unrhyw dystiolaeth i gefnogi'r pryder hwn.
- 5.15.66. Er gwaethaf y pwynt hwn, mae'r ExA yn nodi proffil demograffig penodol ymwelwyr â Llandudno a Phen y Gogarth a threftadaeth a chymeriad unigryw'r lleoliad sy'n arbennig o ddeniadol i'r proffil ymwelwyr hwnnw. Yn unol â hynny, mae'r ExA yn derbyn, yn ystod y camau adeiladu diweddarach a'r cyfnod gweithredu cychwynnol, y byddai rhai effeithiau negyddol ar yr economi ymwelwyr twristiaeth yn lleoliadau Pen y Gogarth a Llandudno.
- 5.15.67. Fel y trafodir isod, mae'r Ymgeisydd yn cynnig Cronfa Dwristiaeth a allai helpu i fynd i'r afael â'r effeithiau yn ystod y cyfnod cymharol fyr hwn. Fodd bynnag, gan fod y Gronfa arfaethedig y tu allan i'r Archwiliad, ni all yr ExA roi pwys iddi yn ei ystyriaeth.
- 5.15.68. Mae'r ExA yn nodi y byddai effeithiau o'r fath yn rhai tymor byr a dros dro. Fodd bynnag, at ei gilydd, mae'r ExA o'r farn y byddai'r effeithiau'n negyddol. Er gwaethaf hyn, mae'r ExA yn fodlon y byddai'r economi dwristiaeth yn gallu addasu'n llwyddiannus i bresenoldeb y Datblygiad Arfaethedig dros amser. Fel y cyfryw, pan fydd y cam gweithredu cynnar wedi'i gwblhau, mae'r ExA yn fodlon y byddai'r effeithiau economaidd yn niwtral.

Mynediad Cyhoeddus i'r Traeth a'r Promenâd

- 5.15.69. Yn ei Adroddiad ar yr Effaith Leol (LIR), mynegodd DCC bryder ynglŷn â'r cyfyngiad posibl ar fynediad i'r traeth a'r promenâd ac y byddai rhai rhannau o'r promenâd ar gau i'r cyhoedd yn ystod adeiladu. Byddai hyn yn lleihau hygyrchedd i'r morlin ac fe allai gael effaith niweidiol ar dwristiaeth yn ystod y cam adeiladu (paragraff 14.6 [REP1-056]).

- 5.15.70. Wrth ymateb, cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai mynediad cyhoeddus yn cael ei gynnal lle bynnag y bo'n bosibl yn ystod gwaith ar y man glanio ar draeth Ffrith, ac y byddai mynedfa addas ar gael i'r cyhoedd fynd heibio o amgylch yr ardaloedd gweithio ar y traeth. Er na fyddai mynediad i'r promenâd yn cael ei gyfyngu, mae'n bosibl y bydd angen tarfu ar rywfaint o draffig cerddwyr a beicwyr dros dro i ganiatáu i gerbydau adeiladu groesi'r promenâd i gyrraedd y traeth (paragraff 54 [REP2-004]).
- 5.15.71. O ran mynediad cyhoeddus, cyflwynodd yr Ymgeisydd Gynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus amlinellol (oPAMP) i'r Archwiliad [APP-320]. Sefydlodd yr oPAMP y dull i'w ddefnyddio i reoli mynediad cyhoeddus i'r Llwybrau Teithio Llesol (ATRAu) a'r PRoW o ran adeiladu ar y tir a byddai'n cael ei sicrhau trwy R10 y dDCO [AS-053]. Gwnaed diwygiadau i'r oPAMP yn ystod yr Archwiliad, yn bennaf i ymateb i bryderon a godwyd gan DCC, a chyflwynwyd y fersiwn derfynol erbyn D7 [REP7-024].
- 5.15.72. Archwiliodd yr ExA gynnwys yr oPAMP gyda DCC yn ExQ2.19.1 [PD-015] hefyd. Cadarnhaodd DCC yn dilyn diwygiadau a wnaed i ymateb i'w bryderon, ei fod yn fodlon ar gynnwys yr oPAMP [REP5-046].

Ystyriaethau'r ExA

- 5.15.73. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd, lle bynnag y bo'n bosibl, wedi ymrwymo i gynnal hygyrchedd i'r traeth, y promenâd, ATRAu a PRoW. Derbynnir y bydd angen cau dros dro weithiau gyda gwriad byr ar gyfer y PRoW hynny sy'n croesi'r ECC ar y tir yn ystod adeiladu. Mae'r ExA yn fodlon y byddai union lwybr pob gwriad PRoW yn cael ei gytuno gyda DCC yn ystod y cam adeiladu ac yn cael ei gyfleu i sefydliadau eraill perthnasol fel Cynghorau Cymuned cyn i unrhyw lwybr gael ei gau neu ei wyro. Byddai manylion o'r fath yn cael eu cynnwys yn y Cynllun Cyfathrebu Adeiladu amlinellol (oCCP), a sicheir trwy R10 y dDCO.
- 5.15.74. Mae'r ExA yn nodi y gallai fod rhai achosion pan fydd angen i'r Ymgeisydd gau PRoW heb wriad. Fodd bynnag, mae hyn yn debygol o ddigwydd dim ond pan fydd PRoW yn croesi'r ECC ar y tir, lle nad yw'r PRoW yn cael ei defnyddio'n helaeth, a lle nad oes llawer o lwybrau amgen yn bodoli. Pan fydd hyn yn digwydd, mae'r Ymgeisydd wedi ymrwymo i awgrymu llwybrau amgen trwy arwyddion ar ôl ymgynghori â DCC.
- 5.15.75. Mae'r ExA yn fodlon y byddai'r mesurau a gynigir yn yr oPAMP yn lleihau hyd unrhyw darfu posibl ar ddefnyddwyr y traeth, y promenâd, ATRAu a PRoW i'r eithaf ac y byddai'r PAMP terfynol yn cael ei ddatblygu gan ddilyn dyluniad manwl a'i adolygu a'i gymeradwyo gan DCC. Fel y cyfryw, mae'r ExA yn fodlon na fyddai cyfyngiad ar fynediad i weithgareddau twristiaeth a hamdden, lle bynnag y bo'n bosibl.

Cronfa Dwristiaeth

- 5.15.76. Cydnabu paragraff 257 yr ES [APP-065] fod cyfleoedd yn bodoli i'r Datblygiad Arfaethedig gefnogi ac ymgysylltu â rhanddeiliaid lleol i hyrwyddo a gwireddu buddion cadarnhaol posibl i'r sector twristiaeth yn ardal Llandudno a Phen y Gogarth. Manylir bod cyfleoedd o'r fath yn cynnwys darparu gwybodaeth, dehongli, a hyrwyddo i esbonio adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig a'i rôl yn y newid i ynni adnewyddadwy a mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd. Roedd cyfleoedd eraill yn cynnwys darparu swyddog cyswllt twristiaeth i helpu i gyflawni buddiannau i'r sector twristiaeth. Roedd yr Ymgeisydd o'r farn y gallai'r cyfleoedd hyn fod o fudd i'r sector twristiaeth yn ystod cam adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig.

- 5.15.77. O ran y cam gweithredol, datganodd yr asesiad y gallai darparu swyddog cyswllt twristiaeth gynorthwyo i ddarparu gwybodaeth, dehongli, a hyrwyddo, a fyddai'n helpu i gyflawni buddion i'r sector twristiaeth (paragraff 301 yr ES [APP-065]).
- 5.15.78. Er bod CCBC wedi mynegi rhywfaint o wrthwynebiad i'r Datblygiad Arfaethedig mewn perthynas ag effeithiau twristiaeth yn ei WR, cadarnhaodd hefyd byddai'n fodlon cymryd rhan mewn trafodaethau â'r Ymgeisydd ynglŷn â darparu cronfa dwristiaeth i sicrhau bod y diwydiant twristiaeth mewn sefyllfa ffafriol i ddenu ymwelwyr newydd i ddisodli unrhyw ymwelwyr a ddadleolwyd (paragraff 5.4 [REP1-055]). Datganodd CCBC ymhellach ei fod o'r farn y gallai cronfa o'r fath naill ai weithredu'n annibynnol ar gronfa dirwedd neu ar y cyd â hi (paragraff 7.5 [REP1-055]). Ystyrir y gronfa dirwedd arfaethedig yn adran 5.8 yr Adroddiad hwn.
- 5.15.79. Dywedodd yr NT hefyd er bod yr Ymgeisydd wedi adrodd bod cyfleoedd i ddarparu budd cadarnhaol i'r sector twristiaeth yn ardal Llandudno a Phen y Gogarth, nad oedd unrhyw ddulliau gweithredu penodol wedi cael eu cynnwys yn y cyflwyniad, nad oedd yr ymrwymiad hwn wedi cael ei ymestyn i effeithiau gweithredol, ac nad oedd archwiliad manwl o'r budd posibl ([RR-029] a [REP1-075]).
- 5.15.80. Wrth ymateb i ExQ1.19.7, cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod cyfleoedd yn bodoli i'r Datblygiad Arfaethedig ddarparu budd cadarnhaol i'r sector twristiaeth yn ardal Llandudno a Phen y Gogarth, o bosibl. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod yn ymgysylltu â rhanddeiliaid ynglŷn â phecyn posibl o gyfraniadau i gefnogi'r diwydiant twristiaeth, a fyddai y tu allan i'r broses gynllunio, a phecyn posibl o gyfraniadau tirwedd [REP1-007].
- 5.15.81. Cynhaliwyd trafodaethau ychwanegol ynglŷn â'r gronfa dwristiaeth yn ystod Gwrandawriad Mater Penodol (ISH) 2 – Morlun a Materion Cysylltiedig hefyd. Yn ystod ISH 2, cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod trafodaethau'n cael eu cynnal â CCBC ynglŷn â'r gronfa dwristiaeth. Ailadroddodd yr Ymgeisydd fod perygl effeithiau twristiaeth yn isel, ac y byddai unrhyw effeithiau'n rhai dros dro ac yn ymwneud ag ardal ddaearyddol gyfyngedig. Fel y cyfryw, nid oedd yr Ymgeisydd o'r farn bod angen cronfa o'r fath i fynd i'r afael yn benodol â pherygl isel effaith niweidiol ar dwristiaeth. Roedd ystyriaeth bellach yn cael ei rhoi i sut y gallai cronfa o'r fath gael ei darparu a chadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai'n rhoi diweddariad i'r ExA yn unol â hynny [REP3a-004].
- 5.15.82. Erbyn D4, darparodd yr Ymgeisydd ddiweddariad ynglŷn â chynnydd y gronfa arfaethedig a dywedodd fod cyfres o egwyddorion allweddol wedi cael eu rhoi i CCBC. Roedd yr egwyddorion yn sefydlu cynnig ar gyfer contract uniongyrchol rhwng yr Ymgeisydd a CCBC i ddarparu cronfeydd ar gyfer gweithgareddau cysylltiedig â thwristiaeth yn Llandudno a Phen y Gogarth ar ddiwedd cam adeiladu ac yn ystod cam gweithredu cynnar y Datblygiad Arfaethedig. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai diweddariadau eraill ar gynnydd yn cael eu cyflwyno i'r Archwiliad pan fo angen [REP4-003].
- 5.15.83. Rhoddwyd diweddariad arall erbyn D6, a gadarnhaodd y byddai'r gronfa arfaethedig ar ffurf cytundeb masnachol rhwng CCBC a'r Ymgeisydd a'i bod yn parhau i gael ei thrafod rhwng y partïon [REP6-022].
- 5.15.84. Gwnaed cyflwyniadau ychwanegol erbyn D8 a gadarnhaodd fod trafodaethau'n parhau rhwng CCBC a'r Ymgeisydd ynglŷn â'r telerau masnachol ([REP8-035] a [REP8-123]).

- 5.15.85. Cadarnhaodd dogfen Cyflwyniad Cau'r Ymgeisydd y byddai'r gronfa arfaethedig yn cael ei dylunio i gwmpasu'r cyfnod rhwng diwedd adeiladu a dechrau gweithredu, o ystyried yr effeithiau tymor byr posibl a amlygwyd ar dwristiaeth yn Llandudno a Phen y Gogarth. Yn ogystal, dywedodd yr Ymgeisydd gan nad oedd y gronfa'n angenrheidiol i fynd i'r afael ag effeithiau niweidiol y Datblygiad Arfaethedig, na fyddai angen ei sicrhau trwy gytundeb cynllunio Adran 106 neu ofyniad DCO (paragraff 369 [REP8-117]).

Ystyriaeth yr ExA

- 5.15.86. Adolygodd yr ExA egwyddorion allweddol y Gronfa Dwristiaeth arfaethedig ac ystyriodd eu bod yn briodol. Fodd bynnag, gan y byddai'r gronfa arfaethedig yn ffurfio cytundeb masnachol rhwng CCBC a'r Ymgeisydd, nid yw'n dod o fewn yr Archwiliad. Fel y cyfryw, ni all yr ExA atodi unrhyw bwys iddo.

Ardal Gadwraeth ac Adeiladau Rhestredig Canol Tref a Glan Môr Llandudno

- 5.15.87. Drwy gydol yr Archwiliad, mynegodd CCBC bryder ynglŷn ag effaith bosibl y Datblygiad Arfaethedig ar yr amgylchedd adeiledig a threftadaeth, o ran lleoliad Ardal Gadwraeth Llandudno a'i hadeiladau rhestredig ([RR-002] a [REP1-055]). Ystyrir materion penodol yn ymwneud â'r amgylchedd hanesyddol yn adran 5.6 yr Adroddiad hwn.
- 5.15.88. O ran twristiaeth, datganodd CCBC ymhellach y gallai'r Datblygiad Arfaethedig achosi dirywiad mewn niferoedd ymwelwyr a allai, yn ei dro, arwain at ostyngiad graddol yn amllder ac ansawdd cynnal a chadw adeiladwaith yr Ardal Gadwraeth. Dros amser, fe allai dirywiad o'r fath fod yn niweidiol i gymeriad a golwg Ardal Gadwraeth Llandudno a nodweddion diddordeb arbennig yr adeiladau rhestredig ([RR-002] a [REP1-055]).
- 5.15.89. Wrth ymateb i'r pryderon hyn, cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod yr asesiad treftadaeth yn y bennod o'r ES ar Archaeoleg ar y Tir a Threftadaeth Ddiwylliannol [APP-069] yn cydnabod effeithiau posibl y Datblygiad Arfaethedig ar gymeriad a golwg Ardal Gadwraeth Llandudno ac arwyddocâd yr adeiladau rhestredig trwy newid o fewn eu lleoliadau. Aseswyd bod hyn yn effaith niweidiol fach, nad yw'n arwyddocaol o ran EIA. Roedd y casgliad ynglŷn ag effaith niweidiol fach yn cydnabod y ffaith y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn ychwanegiad newydd amlwg i'r golygfeydd o'r promenâd ac ar hyd-ddo, er bod tyrbinau ffermydd gwynt alltraeth presennol Gwastadeddau'r Rhyl a Gwynt y Môr eisoes yn amlwg yn y golygfeydd hynny. Eglurodd yr asesiad na fyddai'r gallu i ddeall arwyddocâd yr Adeiladau Rhestredig o fewn yr Ardal Gadwraeth, o ran eu manylion pensaernïol a'u cysylltiad hanesyddol yn rhan o esblygiad arfordirol a hamdden cynlluniedig y dref, yn cael ei beryglu [REP2-002].
- 5.15.90. Wrth ymateb i ExQ1.19.2, dywedodd CCBC hefyd na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â PPW11 o ran gwella lles diwylliannol Gogledd Cymru. Roedd CCBC o'r farn bod hyn oherwydd bod y Datblygiad Arfaethedig yn tynnu oddi ar gymeriad a golwg Ardal Gadwraeth Llandudno a lleoliad adeiladau rhestredig. Ailadroddodd CCBC ei bryderon y gallai unrhyw ostyngiad mewn niferoedd a gwariant twristiaeth effeithio ar amllder a safon gwaith i gynnal a chadw'r adeiladwaith adeiledig [REP1-054].
- 5.15.91. Archwiliwyd y mater hwn ymhellach gan yr ExA yn ISH 2 pan ofynnodd yr ExA i CCBC b'un a oedd yn ymwybodol o unrhyw dystiolaeth sy'n awgrymu bod adeiladu a gweithredu fferm wynt alltraeth Gwynt y Môr wedi arwain at effaith uniongyrchol ar allu perchnogion gwestai a thai llety i gynnal a chadw eu heiddo. Cadarnhaodd

CCBC nad oedd ganddo unrhyw dystiolaeth nac enghreifftiau penodol i gefnogi'r honiad hwn ([EV-017a] i [EV-017i]).

- 5.15.92. Yn ogystal, yn ystod ISH2, cadarnhaodd yr Ymgeisydd hefyd na wnaed unrhyw sylwadau gan fusnesau lleol sy'n ymwneud â thwristiaeth a hamdden. Hefyd, nid oedd sylwadau blaenorol a wnaed ynglŷn ag adeiladu a gweithredu fferm wynt alltraeth Gwynt y Môr, o ran niwed posibl i dderbynyddion twristiaeth a hamdden, wedi cael eu gwireddu (paragraff 4.1 [REP3a-004]).
- 5.15.93. Roedd CCBC a'r Ymgeisydd yn parhau i anghytuno ar y mater hwn ar ddiwedd yr Archwiliad a nodir hynny yn y SoCG terfynol [REP8-045].
- 5.15.94. Yn [RR-057], cododd Jodi Cook fater tebyg ynglŷn â'r effaith niweidiol bosibl ar bensaernïaeth Fictoraidd a thwristiaeth Llandudno. Mynegwyd pryder y byddai adeiladu tyrbinau gwynt ychwanegol yn anghydnaws â balchder y dref o ran gwarchod hanes ac y byddai, yn ei dro, yn ei gwneud yn anodd denu ymwelwyr i'r ardal.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.15.95. Daw'r ES i'r casgliad y byddai amhariad cyfyngedig ar asedau twristiaeth yn ystod y cam adeiladu a gweithredu. Fel y trafodwyd yn flaenorol, yr unig eithriad i hyn yw ardaloedd Pen y Gogarth a Llandudno lle y canfu'r asesiad y byddai arwyddocâd yr effaith ar yr economi dwristiaeth yn niweidiol cymedrol yn ystod camau olaf y rhaglen adeiladu a blyneddodd cynnar y cam gweithredol am hyd at ddwy flynedd [APP-065]. Er bod yr ExA yn derbyn y byddai hyn yn effaith negyddol, byddai effaith o'r fath am gyfnod tymor byr a dros dro.
- 5.15.96. O ystyried ffermydd gwynt alltraeth presennol y Deyrnas Unedig sydd wedi'u lleoli mewn mannau glan môr a thwristiaeth tebyg, nid oes dystiolaeth gerbron yr ExA gan yr Ymgeisydd, CCBC, diwydiant twristiaeth Gogledd Cymru na pherchnogion gwestai a thai llety lleol sy'n peri i'r ExA ystyried y byddai gostyngiad posibl mewn niferoedd ymwelwyr am gyfnod o hyd at ddwy flynedd yn arwain at ddirywio adeiladwaith treftadaeth adeiledig bresennol yr Ardal Gadwraeth ac adeiladau rhestredig.
- 5.15.97. Yn unol â hynny, nid yw'r ExA o'r farn bod gwrthdaro â PPW11 o ran lles diwylliannol ac mae'n fodlon, ar sail y dystiolaeth a ddarparwyd, na fyddai'r asedau dan sylw'n dirywio o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig.
- 5.15.98. Yn ogystal, mae'r ExA yn nodi y gallai'r Gronfa Dwristiaeth arfaethedig ddarparu rhai buddion treftadaeth ddiwylliannol hefyd. Fodd bynnag, gan fod y Gronfa y tu allan i'r Archwiliad ac yn absenoldeb unrhyw fanylion pendant, ni atodir pwys i'r ystyriaeth hon.

Anheddiad y Rhyl ac Acwariwm y Rhyl

- 5.15.99. Yn LIR DCC, ni chytunwyd ar yr asesiad o effeithiau ar Olygfan 23 – Acwariwm y Rhyl (VP 23) ac anheddiad y Rhyl. Dywedodd DCC y byddai ychwanegu'r tyrbinau at y gorwel yn llenwi bylchau, yn pwysleisio'r gwahaniaethau rhwng yr hyn sy'n bodoli eisoes a'r Datblygiad Arfaethedig ac yn arwain at fwy o bentyrru ac annibendod gweledol. Byddai'r newid hwn yn amlwg a byddai'n arwain at effeithiau arwyddocaol, yn wahanol i gasgliad yr asesiad o effeithiau nad ydynt yn arwyddocaol (paragraff 11.5 [REP1-056]).

- 5.15.100. O ran effeithiau gweithredol, roedd DCC o'r farn y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith arwyddocaol ar olygfeydd o Acwariwm y Rhyl ac o olygfeydd ar hyd glan y môr yn anheddiad y Rhyl. Fel y cyfryw, gallai effeithiau gweithredol o'r fath gael effaith niweidiol ar atynioldeb y Rhyl fel cyrchfan dwristiaeth. Felly, gallai effeithiau o'r fath danseilio'r buddsoddiad a wnaed gan DCC a Llywodraeth Cymru mewn prosiectau i adfywio'r economi dwristiaeth yn y Rhyl (paragraffau 14.11 a 14.12 [REP1-056]).
- 5.15.101. Er gwaethaf hyn, dywedodd DCC ymhellach ei fod yn cytuno â'r casgliadau yn yr ES o ran effaith y fferm wynt weithredol, i'r graddau na fyddai'n cael effaith arwyddocaol ar dwristiaeth a hamdden yn Sir Ddinbych (paragraff 14.14 [REP1-056]).
- 5.15.102. Wrth ymateb i gyflwyno'r LIR, derbyniodd yr Ymgeisydd y byddai'r tyrbinau gwynt arfaethedig yn mewnlenni'r bwlch presennol rhwng ffermydd gwynt alltraeth presennol Gwastadeddau'r Rhyl a Gwynt y Môr. Derbyniwyd hefyd y byddai'r newid i'r olygfa bresennol yn amlwg o ganlyniad i fewnlenni'r bwlch presennol ac ychwanegu mwy o dyrbinau gwynt [REP2-004].
- 5.15.103. Fodd bynnag, o ran effeithiau ar y Rhyl a thwristiaeth, nododd yr Ymgeisydd fod y Rhyl, yn gyffredinol, yn apelio at deuluoedd a'r ymwelwyr hynny sy'n ceisio gwyliau traeth neu daith undydd mwy traddodiadol, o ystyried presenoldeb traethau a gweithgareddau adloniant glan môr. I lawer o'r ymwelwyr, ni fyddai ansawdd y dirwedd yn brif flaenoriaeth o reidrwydd, gan fod y morlun eisoes wedi'i nodweddu gan olygfeydd o Wynt y Môr a ffermydd gwynt alltraeth eraill. At hynny, nododd yr Ymgeisydd hefyd nad oedd tystiolaeth ar gael a oedd yn awgrymu bod maint a gwerth twristiaeth wedi dioddef oherwydd bod ffermydd gwynt presennol i'w gweld ar hyd y rhan hon o'r arfordir ac nad oedd yr asesiad yn yr ES wedi amlygu effaith arwyddocaol ar yr economi dwristiaeth [REP2-004].
- 5.15.104. Trafodwyd VP 23 ymhellach yn ystod ISH2 hefyd pan gadarnhaodd DCC ei fod bellach yn cytuno â'r Ymgeisydd na fyddai'r effeithiau gweledol mewn perthynas â VP 23 ac anheddiad y Rhyl yn arwyddocaol [REP3a-004].
- 5.15.105. Ystyrir y mater hwn ymhellach yn adran 5.8 Tirwedd a Gweledol yr Adroddiad hwn.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.15.106. Mae'r ExA yn derbyn y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn arwain at fewnlenni'r bwlch presennol rhwng ffermydd gwynt alltraeth Gwastadeddau'r Rhyl a Gwynt y Môr ac y byddai hyn yn weladwy i'r rhai sy'n ymweld ag Acwariwm y Rhyl ac o lan môr y Rhyl.
- 5.15.107. Er gwaethaf hyn, mae'r ExA yn fodlon ar yr asesiad a gynhaliwyd mewn perthynas â'r lleoliad hwn a bod y dystiolaeth yn yr adroddiad twristiaeth a gomisiynwyd gan yr Ymgeisydd yn awgrymu na fyddai presenoldeb fferm wynt alltraeth mewn lleoliad glan môr yn arwain at ostyngiad sylweddol mewn niferoedd ymwelwyr.
- 5.15.108. Yn unol â hynny, mae'r ExA yn fodlon y byddai presenoldeb y Datblygiad Arfaethedig o ran Acwariwm y Rhyl a'r anheddiad ehangach yn cael effaith niwtral.

Marchogaeth yn Fferm

- 5.15.109. Mae'r daliad tir yn Fferm yn cynnwys ffermio da byw a chyfleusterau marchogol. Cynigir y byddai'r ECC yn croesi'r tir, ac mae'n ofynnol hefyd ar gyfer mynediad gweithredol a llain welededd.

- 5.15.110. O ran y daliad tir, mynegwyd pryder gan fod y tir yn cael ei ddefnyddio gan y teulu cyfan, yn enwedig y plant ar gyfer marchogaeth, ac na fyddai gweithgareddau o'r fath yn gallu digwydd yn ystod adeiladu am resymau iechyd a diogelwch, gan achosi i'r teulu golli cyfleoedd na ellir eu hailadrodd [RR-045] i [RR-051] a [REP1-106].
- 5.15.111. Wrth ymateb, nododd yr Ymgeisydd y pryderon a godwyd ynglŷn ag aflonyddu yn ystod adeiladu. Fodd bynnag, cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai tîm y prosiect yn gweithio gyda'r tîrfeddianwyr a'r asiant i sicrhau y byddai'r mesurau lliniaru a'r gweithdrefnau rheoli a gynigir yn ystyried y pryderon a godwyd cyn belled ag y bo'n ymarferol [REP2-003].
- 5.15.112. O ran y mesurau lliniaru a gynigir, mae'r Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad amlinellol (oNVMP) [REP2-020] yn disgrifio mesurau a gweithdrefnau rheoli posibl i reoli a chyfyngu ar lefelau sŵn a dirgryniad. Byddai'r oNVMP yn cael ei sicrhau trwy R10 y dDCO, a byddai'r NVMP terfynol yn cael ei gymeradwyo gan DCC cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau [AS-053].
- 5.15.113. Gallai mesurau lliniaru ychwanegol gynnwys codi rhwystrau sŵn dros dro. Byddai rhwystrau o'r fath yn cael eu lleoli mewn modd sy'n sicrhau y byddai mwy o wanhad sŵn yn cael ei ddarparu yn y mannau mwyaf sensitif. O ran defnydd marchogol cyfagos, gallai'r rhwystrau acwstig gael eu dylunio i ddarparu rhywfaint o sgrinio gweledol oddi wrth ardal y gwaith adeiladu hefyd [REP2-003].
- 5.15.114. Ym mharagraff 38 yr oCoCP, cadarnheir hefyd y byddai'r math o ffensys dros dro o amgylch TCCau a rhannau o'r ECC yn cael ei ddewis i weddu i'r lleoliad a'r diben ac y byddai'n cael ei gytuno gyda DCC a thirfeddianwyr o flaen llaw [REP7-018]. Byddai'r oCoCP yn cael ei sicrhau trwy Ofyniad 10 y dDCO [AS-053].
- 5.15.115. Ystyrir materion sŵn a dirgryniad yn fanylach yn adran 5.13 Iechyd y Cyhoedd yr Adroddiad hwn. Mynegodd y tîrfeddianwyr bryder hefyd ynglŷn â'r effaith ar weithrediadau amaethyddol ac ystyrir hyn yn adran 5.5 Cyflwr Tir a Defnydd Tir yr Adroddiad hwn.

Ystyriaeth yr ExA

- 5.15.116. Mae'r ExA yn nodi'r pryder ynglŷn ag effeithiau posibl ar farchogaeth yn Fferm, yn enwedig o ran goblygiadau iechyd a diogelwch yn ystod y cam adeiladu.
- 5.15.117. Er gwaethaf y pwynt hwn, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi asesu'r effeithiau tebygol a achosir gan weithgarwch adeiladu yn y lleoliad penodol hwn yn ddigonol. At hynny, ystyrir bod y mesurau lliniaru arfaethedig yn briodol ac y byddent yn helpu i leihau aflonyddu ar farchogaeth i'r eithaf. Mae mesurau o'r fath yn destun cymeradwyaeth DCC ac, o ran ffensys, y tîrfeddiannwr hefyd, cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau.
- 5.15.118. Mae'r ExA yn derbyn mai'r tîrfeddianwyr, yn y pen draw, sydd i benderfynu a ydynt yn ystyried ei bod yn ddiogel i farchogaeth. Fodd bynnag, mae'r ExA yn fodlon y byddai unrhyw effeithiau'n rhai tymor byr a dros dro ac y byddai'r mesurau lliniaru arfaethedig yn caniatáu i weithgareddau marchogaeth barhau yn ddigfyngiad.

Casgliad cyffredinol yr ExA

- 5.15.119. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi cynnal asesiadau priodol o ran twristiaeth a hamdden a bod yr asesiad wedi amlygu effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig yn ddigonol.

- 5.15.120. Mae'r ExA yn derbyn bod yr Ymgeisydd wedi wynebu amgylchiadau eithriadol o ran y pandemig Covid-19. Er gwaethaf hyn, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi amlygu ac esbonio'r cyfyngiadau a'r ansicrwydd a wynebwyd mewn perthynas â nodweddu sylfaenol yn glir.
- 5.15.121. Rhagfynegir niwed i'r economi ymwelwyr twristiaeth mewn perthynas â Llandudno a Phen y Gogarth ar ddiwedd y cam adeiladu ac yn ystod y cam gweithredu cynnar. Gan nodi i ryw raddau y gallai canfyddiad pobl o'u gweithredoedd tebygol eu hunain yn y dyfodol, a gweithredoedd pobl eraill, greu ymateb cryfach nag mewn gwirionedd, mae'r ExA yn derbyn y byddai rhywfaint o niwed yn digwydd mewn perthynas â'r sector penodol hwn o'r economi dwristiaeth. Gan nodi pwysigrwydd yr economi dwristiaeth yn y lleoliad hwn, byddai niwed o'r fath yn lleihau'n sylweddol pan fydd y cam gweithredol cynnar wedi'i gwblhau a byddai'n arwain at effaith niwtral ar yr economi dwristiaeth yn y tymor hir.
- 5.15.122. Ar ddiwedd yr Archwiliad, roedd CCBC a'r Ymgeisydd yn parhau i anghytuno ar ddau faes mewn perthynas â chanlyniadau'r asesiad a'r effaith ar Ardal Gadwraeth ac adeiladau rhestredig Llandudno. Mae'r ExA yn nodi bod paragraff 5.12.7 NPS EN-1 yn datgan y dylid rhoi pwys cyfyngedig i honiadau ynglŷn ag effeithiau economaidd-gymdeithasol nad ydynt wedi'u hategu gan dystiolaeth. Mae adran 5.12 NPS EN-1 yn berthnasol i effeithiau twristiaeth. Nid oes tystiolaeth gerbron yr ExA bod datblygu fferm wynt alltraeth mewn lleoliadau glan môr tebyg wedi arwain at effaith niweidiol arwyddocaol ar yr economi dwristiaeth neu adeiladwaith adeiladau rhestredig yn y lleoliadau hyn.
- 5.15.123. Mae'r ExA yn fodlon y byddai mesurau lliniaru a rheolaethau ar gyfer osgoi a lleihau effeithiau niweidiol ar dwristiaeth a hamdden, lle y bo'n rhesymol ac yn briodol, yn cael eu sicrhau'n ddigonol trwy'r dDCO. Mae hyn yn cynnwys R10 y dDCO, o ran yr oPAMP, yr oCMS a'r oCCP.
- 5.15.124. Er na fyddent yn cael eu sicrhau trwy'r dDCO, byddai'r amodau arfaethedig canlynol yn sicrhau mesurau lliniaru a rheolaethau priodol hefyd yn yr ML:
- Hysbysiad Dechrau; a
 - Chynllun Rheoli Cegl.
- 5.15.125. Fodd bynnag, mae'r ExA yn nodi bod y rhain y tu allan i'r Archwiliad ac felly nid yw wedi priodoli unrhyw bwys iddynt.
- 5.15.126. O ran y Gronfa Dwristiaeth arfaethedig, gan nad oedd yr Ymgeisydd wedi amlygu unrhyw effeithiau niweidiol arwyddocaol tymor hir, nid yw hyn yn fath o fesur lliniaru. Cynigir y byddai'r Gronfa Dwristiaeth ar ffurf cytundeb masnachol rhwng CCBC a'r Ymgeisydd, felly nid yw'n dod o fewn yr Archwiliad. Er na all yr ExA roi pwys iddo, ystyrir y byddai Cronfa Dwristiaeth a reolir ac a dargedir yn ddull effeithiol o ddod â buddion i'r sector twristiaeth lleol.
- 5.15.127. Byddai effaith negyddol ar yr economi dwristiaeth yn ardal Pen y Gogarth a Llandudno am gyfnod cyfyngedig ar ddiwedd y cam adeiladu ac yn ystod blynyddoedd cynnar gweithredu. Fodd bynnag, mae'r ExA yn fodlon y byddai hyn am gyfnod tymor byr a dros dro ac mae'n fodlon y byddai'r effeithiau tymor hir ar yr economi ymwelwyr yn y lleoliad hwn yn niwtral.
- 5.15.128. Fel y nodwyd yn flaenorol, ni amlygwyd unrhyw effeithiau arwyddocaol mewn perthynas â physgota a genweirio hamdden. Fel y cyfryw, mae'r ExA o'r farn nad

oes unrhyw faterion sy'n ymwneud â meysydd pwnc penodol a fyddai'n pwyso o blaid neu yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

- 5.15.129. O ystyried y materion uchod, mae'r ExA yn fodlon y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cyd-fynd ag NPS EN-1 ac EN-3 mewn perthynas â thwristiaeth a hamdden.
- 5.15.130. Yn ogystal, mae'r ExA o'r farn bod yr Ymgeisydd hefyd wedi darparu digon o wybodaeth i fodloni gofynion polisïau perthnasol y CDLI a PPW11 a TAN16, o ran gwella lles diwylliannol Gogledd Cymru a gwarchod cyfleusterau presennol.
- 5.15.131. Felly, mae'r ExA yn priodoli pwys cyfyngedig i faterion yn ymwneud â thwristiaeth a hamdden yn erbyn gwneud y Gorchymyn.
- 5.15.132. Bydd y canfyddiadau mewn perthynas â thwristiaeth a hamdden yn cael eu hystyried yn y cydbwysedd cynllunio cyffredinol yng Nghyfrol 2, Pennod 10 yr Adroddiad hwn.

5.16. TRAFFIG A THRAFNIDIAETH

CYFLWYNIAD

- 5.16.1. Mae'r Bennod hon yn adrodd ar effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar drafnidiaeth a thraffig ar y tir yn ystod adeiladu, gweithredu a datgomisiynu.
- 5.16.2. Mae'r ES Cyfrol 3, Pennod 9 ar Draffig a Thrafnidiaeth [APP-070] yn rhoi asesiad o effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar draffig a thrafnidiaeth o ganlyniad i adeiladu, gweithredu (gan gynnwys cynnal a chadw) a datgomisiynu. Ymdrinnir ag effeithiau cysylltiedig â thraffig a thrafnidiaeth ar amodau byw preswylwyr (gan gynnwys sŵn ac ansawdd aer) ar wahân yn adran 5.13 lechyd y Cyhoedd a Niwsans ac ar dwristiaeth yn adran 5.15 Twristiaeth a Hamdden yr Adroddiad hwn.

YSTYRIAETH BOLISI

Datganiadau Polisi Cenedlaethol

- 5.16.3. Mae NPS EN-1 yn cydnabod bod cludo deunyddiau, nwyddau a phersonél i ddatblygiad ac oddi yno yn ystod pob cam o brosiect yn gallu cael amrywiaeth o effeithiau ar y seilwaith trafndiaeth amgylchynol (paragraff 5.13.1). Mae ystyried a lliniaru effeithiau trafndiaeth yn rhan hanfodol o amcanion polisi ehangach y Llywodraeth ar gyfer datblygu cynaliadwy, fel yr amlinellir mewn man arall yn NPS EN-1 (paragraff 5.13.2).
- 5.16.4. Mae NPS EN-1 yn dweud, os yw prosiect yn debygol o arwain at oblygiadau trafndiaeth arwyddocaol, y dylai Datganiad Amgylcheddol (ES) yr Ymgeisydd gynnwys Asesiad Trafndiaeth (paragraff 5.13.3) a dylai'r Ymgeisydd ddarparu cynllun teithio a manylion mesurau arfaethedig i wella trafndiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio er mwyn lleihau'r angen am barcio sy'n gysylltiedig â'r cynnig a lliniaru effeithiau trafndiaeth (paragraff 5.13.4).
- 5.16.5. Mae NPS EN-1 yn mynd ymlaen i ddweud y dylai'r penderfynwr sicrhau bod yr ymgeisydd wedi ceisio lliniaru'r effeithiau hyn, gan gynnwys yn ystod cam adeiladu'r datblygiad. Pan fydd y mesurau lliniaru arfaethedig yn annigonol i leihau'r effaith ar y seilwaith trafndiaeth i lefelau derbyniol, dylid ystyried gofynion i lliniaru effeithiau niweidiol ar rwydweithiau trafndiaeth sy'n deillio o'r datblygiad (paragraff 5.13.6).
- 5.16.6. O ran lliniaru, mae NPS EN-1 yn datgan y ffefrir trafndiaeth ar y dŵr neu ar reilffyrdd yn hytrach na thrafnidiaeth ar y ffyrdd ar bob cam o'r prosiect (paragraff 5.13.10) ac mae'n cynghori y gallai gofynion gael eu hatodi i ganiatâd lle mae'n debygol y bydd traffig Cerbydau Nwyddau Trwm (HGV) sylweddol sydd:
- yn rheoli nifer y symudiadau HGV i'r safle ac oddi yno mewn cyfnod penodedig yn ystod ei adeiladu, ac o bosibl llwybro symudiadau o'r fath;
 - yn sicrhau darpariaeth barcio briodol ar gyfer HGV, naill ai ar y safle neu mewn cyfleusterau penodol mewn man arall, er mwyn osgoi parcio gorlif ar ffyrdd cyhoeddus, ciwio hirfaith ar ffyrdd dynesu a pharcio HGV ar y stryd heb reolaeth mewn amodau gweithredu arferol; ac
 - yn sicrhau trefniadau boddhaol ar gyfer aflonyddu anarferol y gellir ei ragweld yn rhesymol, mewn ymgynghoriad â darparwyr y rhwydwaith a'r heddlu sy'n gyfrifol (paragraff 5.13.11).
- 5.16.7. Mae NPS EN-3 yn datgan y gallai'r graddau y mae effeithiau generig a amlinellir yn NPS EN-1 yn berthnasol, ddibynnu ar y cam o'r datblygiad arfaethedig sy'n cael ei ystyried. Er enghraifft, gallai materion sŵn a thraffig a thrafnidiaeth ar y tir fod yn

berthnasol yn ystod y cyfnodau adeiladu a datgomisiynu yn unig, yn dibynnu ar y cynigion penodol.

Datganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft

- 5.16.8. Ar ddiwedd yr Archwiliad, mae'r NPS EN-1 drafft yn datgan y dylai'r Asesiad Trafnidiaeth hefyd ystyried unrhyw aflonyddu posibl ar wasanaethau a seilwaith, fel ffyrdd, rheilffyrdd a meysydd awyr (paragraff 5.14.4).

Polisi Cenedlaethol Cymru

- 5.16.9. Mae paragraff 5.9.20 Polisi Cynllunio Cymru (PPW) yn datgan y dylai awdurdodau cynllunio hefyd amlygu a mynnu ffyrdd addas o osgoi, lliniaru neu wneud iawn am effeithiau niweidiol datblygiad ynni adnewyddadwy a charbon isel. Dylai adeiladu, gweithredu, datgomisiynu, adfer ac ôl-ofal cynigion ystyried capasiti'r rhwydwaith trafnidiaeth ac effeithiau arno.
- 5.16.10. Mae paragraff 4.1.11 PPW yn datgan bod rhaid i gynigion datblygu geisio cynyddu hygyrchedd trwy gerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus i'r eithaf trwy flaenoriaethu darparu seilwaith priodol ar y safle a, lle y bo'r angen, lliniaru effeithiau trafnidiaeth trwy ddarparu mesurau oddi ar y safle fel datblygu llwybrau teithio llesol, seilwaith blaenoriaeth i fysiau a chymorth ariannol ar gyfer gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus.
- 5.16.11. Mae paragraff 4.1.18 PPW yn mynnu bod datganiadau dylunio a mynediad yn dangos sut mae'r cynllun wedi ymateb i'r hierarchaeth trafnidiaeth gynaliadwy.
- 5.16.12. Mae paragraff 4.1.33 PPW yn datgan bod rhaid i gynlluniau datblygu amlygu a diogelu llwybrau a rhwydweithiau teithio llesol.
- 5.16.13. Mae Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 18 Trafnidiaeth yn amlinellu nod Llywodraeth Cymru ar gyfer integreiddio cynllunio defnydd tir a thrafnidiaeth er mwyn cyflawni patrwm cynaliadwy o ddatblygiad. Mae TAN 18 yn pwysleisio cynaliadwyedd a'r angen am batrymau datblygu cynaliadwy.
- 5.16.14. Mae adran 6 TAN 18 yn canolbwyntio ar anghenion cerddwyr a beicwyr a'r gofyniad i ddiogelu llwybrau ar gyfer cerddwyr, beicwyr a marchogion.
- 5.16.15. Mae adran 9.16 ac Atodiad B TAN 18 yn amlinellu'r gofynion ar gyfer mynedfeydd newydd.

Polisi Lleol

- 5.16.16. Mae Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych (DCCLDP) Polisi RD1 – Datblygu cynaliadwy a dylunio o safon dda, yn datgan y bydd cynigion datblygu'n cael eu cefnogi ar yr amod y bodlonir ystod o feini prawf, gan gynnwys: *Nid ydynt yn cael effaith annerbyniol ar y rhwydwaith priffyrdd lleol o ganlyniad i dagfeydd, perygl a niwsans sy'n deillio o drafft a gynhyrchir a'u bod yn cynnwys mesurau rheoli / gostegu traffig lle y bo'n angenrheidiol ac yn briodol. Bydd asesiad trafnidiaeth a chynllun teithio'n ofynnol lle y bo'n briodol.*

ACHOS YR YMGEISYDD

- 5.16.17. Mae Pennod 9 yr ES [APP-070] yn darparu asesiad o effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar drafft a thrafnidiaeth o ganlyniad i adeiladu, gweithredu (gan gynnwys cynnal a chadw) a datgomisiynu. Mae'r asesiad wedi'i lywio gan y canlynol:

- Cyfrol 3, Pennod 1: Disgrifiad o'r Prosiect Ar y Tir [REP8-60]

Ategir yr asesiad gan y canlynol:

- Cyfrol 5, Atodiad 9.1 Adroddiad Technegol Sylfaenol [APP-148];
- Cyfrol 5, Atodiad 9.2 Cyfrifiadau Teithiau a Gynhyrchir a'u Dosbarthiad [APP-149];
- Cyfrol 5, Atodiad 9.3 Cyfrifiadau Effaith Ganrannol a Sgrinio Asesiad [APP-150];
- Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) [REP7-018];
- Atodiad 7: Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu amlinellol (oCTMP) [REP2-038];
- Atodiad 8: Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus amlinellol (oPAMP) [REP1-036]; ac
- Atodiad 9: Cynllun Teithio amlinellol (oTP) [APP-321].

- 5.16.18. Mae Ffigur 1 Cyfrol 3, Pennod 9 y Datganiad Amgylcheddol yn dangos yr ardal astudio priffyrdd ar y tir [APP-070]. Rhoddir disgrifiad manwl o bob un o'r llwybrau yng Nghyfrol 5, Atodiad 9.1: Adroddiad Technegol Sylfaenol Traffig a Thrafnidiaeth y Datganiad Amgylcheddol [APP-148]. Mae'r ffyrdd yn yr ardal yn amrywio o ran lled a safon. Ffordd ddeuol yr A55 yw'r unig gefnffordd sy'n cysylltu porthladdoedd a chymunedau ar hyd arfordir Gogledd Cymru ac mae'n ffurfio rhan o'r rhwydwaith Ffyrdd Traws-Ewropeaidd sy'n cysylltu Iwerddon â'r Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd.

Ymgynghori a Chwmpasu

- 5.16.19. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyn-ymgeisio ar gwmpas yr asesiad ansawdd aer trwy Gynllun Tystiolaeth Awel y Môr (AyM), y broses Grŵp Pwnc Arbenigol (ETG), yn cynnwys trafodaethau â DCC a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CCBC).

Asesiad

Adeiladu

- 5.16.20. Cynhaliodd yr Ymgeisydd asesiad achos gwaethaf rhesymol o'r effeithiau traffig a thrafnidiaeth arwyddocaol tebygol o ganlyniad i gam adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig, yn seiliedig ar y Senario Dylunio Mwyaf (MDS), fel a ganlyn:
- Uchafswm nifer ddisgwyliedig yr holl symudiadau cerbydau mewn un mis ym mhob mynedfa adeiladu; ac
 - Uchafswm nifer ddisgwyliedig y symudiadau HGV mewn un mis ym mhob mynedfa adeiladu.
- 5.16.21. Mae effeithiau'r traffig a ragwelir yn ystod y cam adeiladu wedi cael eu hasesu yn erbyn y llinell sylfaen a fesurwyd ar gyfer y dyfodol o ran lefelau traffig presennol ac yna fe'u cymharwyd â meini prawf safonol fel yr amlinellir ym mharagraffau 66 i 86 a Thabl 3 a Thabl 4 Pennod 9 yr ES [APP-070].
- 5.16.22. Defnyddiwyd nifer o ffynonellau data sylfaenol (presennol a newydd) i lywio'r bennod a dyluniad y Datblygiad Arfaethedig. Trafodwyd a chytunwyd ar y ffynonellau data a ddisgrifiwyd yn fanwl yng Nghyfrol 5, Atodiad 9.1 [APP-148] trwy'r broses Cynllun Tystiolaeth, ac fe'u crynhoir isod:

Data presennol

- Arfarniad bwrdd gwaith o agweddau traffig a thrafnidiaeth yr ardal astudio (Google Earth);

- Llifoedd a chyflymderau Traffig Dyddiol Cyfartalog Blynnyddol (AADT) ar gyfer y Rhwydwaith Ffyrdd Lleol (LRN) (Ystadegau Ffyrdd Cenedlaethol yr Adran Drafnidiaeth (DfT));
- Data damweiniau STATS19 ar gyfer yr LRN (DCC);
- Mapiau Hawliau Tramwy Cyhoeddus (PRoW) (DCC);
- Mapiau Llwybrau Teithio Llesol (ATR) (DCC);
- Cyfrifiadau Llwybr Beiciau (DCC); a
- Data damweiniau ar gyfer y Rhwydwaith Ffyrdd Strategol (SRN).

Data newydd

- Rhifyddion Traffig Awtomatig (ATC) a osodwyd mewn saith lleoliad ar draws yr ardal astudio i gasglu data am lif a chyflymder traffig.

5.16.23. Cynhaliwyd asesiad o draffig a thrafnidiaeth a'r effeithiau traffig posibl mewn perthynas â'r Datblygiad Arfaethedig gan gyfeirio at y dogfennau canllaw allweddol canlynol:

- Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, Canllaw Ymarfer Cynllunio – Egwyddorion Trosfwaol ar Gynlluniau Teithio, Asesiadau Trafnidiaeth a Datganiadau (2014);
- Y Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol (IEMA), Canllawiau ar gyfer Asesiadau Amgylcheddol o Draffig Ffyrdd (GEART), 1993; a'r
- Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd (DMRB), LA 112 Iechyd Dynol a'r Boblogaeth.

5.16.24. Yn seiliedig ar y canllawiau yn GEART, nodwyd mai'r ffactorau canlynol oedd yr effeithiau amgylcheddol posibl amlycaf sy'n debygol o ddeillio o newidiadau i symudiadau traffig. Ystyrir y rhain yn yr asesiad fel effeithiau posibl a allai ddeillio o newidiadau i lifoedd traffig o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig:

- Gwahanu ac oedi gyrwyr – yr oedi posibl i yrwyr presennol a'r posibilrwydd o'u gwahanu oddi wrth ardaloedd eraill;
- Gwahanu cymunedau – y posibilrwydd o wahanu cymunedau a'r oedi i symudiadau rhwng cymunedau;
- Defnyddwyr ffyrdd agored i niwed a diogelwch ar y ffyrdd – yr effaith bosibl ar ddiogelwch defnyddwyr y ffyrdd, yn enwedig cerddwyr a beicwyr;
- Llŵch a Baw – effaith bosibl llŵch, baw a malurion eraill a ddygir i'r ffordd; a
- Llwythi peryglus – yr effaith bosibl ar ddefnyddwyr y ffyrdd a phreswylwyr lleol a defnyddwyr y rhwydwaith priffyrdd a achosir gan symudiadau AILau.

Gwahanu ac Oedi Gyrwyr

5.16.25. Yn ystod ymgynghori â DCC, CCBC ac Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (NMWTRA), ni amlygwyd unrhyw gyffwrdd sensitif a fyddai'n sbarduno asesiad o oedi posibl ar gyfer gyrwyr yn ystod cyfnodau pan fo llifoedd traffig sylfaenol ar eu mwyaf (oriau brig y briffordd).

Gwahanu Cymunedol

5.16.26. Aseswyd gwahanu cymunedol gan gyfeirio at GEART, sy'n awgrymu yr ystyrir bod newidiadau o 30%, 60% a 90% i'r llif traffig cyfan yn ysgafn, yn gymedrol ac yn sylweddol, yn y drefn honno.

5.16.27. Yn ogystal, cyfeiriwyd at DMRB LA 112, sy'n rhoi arweiniad ynglŷn ag effeithiau uniongyrchol cynllun newydd ac effeithiau a achosir gan gynnydd mewn lefelau traffig ar ffyrdd presennol. Mae'r arweiniad yn rhoi diffiniadau enghreifftiol o

wahaniad posibl ac yn nodi ar gyfer cerddwyr sy'n croesi ar yr un lefel, byddai lloedd AADT o 4,000 neu lai, 4,000 i 8,000, 8,000 i 16,000 ac 16,000 a mwy yn arwain at sensitifrwyd cymharol isel, canolig, uchel ac uchel iawn, yn y drefn honno.

Defnyddwyr Ffyrdd Agored i Niwed a Diogelwch ar y Ffyrdd

- 5.16.28. Yn unol â GEART, cynhaliwyd archwiliad o'r gwrthdrawiadau presennol sy'n digwydd o fewn ardal astudio'r briffordd ar y tir i amlygu unrhyw ardaloedd o'r briffordd lle y ceir crynodiadau o wrthdrawiadau, neu ffyrdd sydd â chyfraddau gwrthdrawiadau sy'n uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol. Yna, bu'r lleoliadau hyn, yr ystyriir eu bod yn sensitif i newidiadau i lloedd traffig, yn destun dadansoddiad manylach yng nghyd-destun penodol y Datblygiad Arfaethedig.

Lluch a Baw

- 5.16.29. Aseswyd effeithiau lluch a baw gan gyfeirio at GEART.

Llwythi Peryglus

- 5.16.30. Roedd asesiad yr ES o lwythi peryglus sy'n teithio rhwng yr A55 a'r is-orsaf ar y tir (OnSS) arfaethedig wedi'i seilio ar adolygiad o adroddiad ymchwiliad Llwythi Anwahanadwy Anghyffredin (AIL) blaenorol a gynhaliwyd ar gyfer is-orsaf Gwynt y Môr (sydd wedi'i lleoli tua 1,200m i'r de-ddwyrain o safle'r OnSS arfaethedig), ynghyd ag adolygiad o unrhyw newidiadau i'r rhwydwaith priffyrdd ers i'r adroddiad hwnnw gael ei gynhyrchu yn 2006.

Defnyddwyr PRow a Llwybrau Teithio Llesol (ATRAu)

- 5.16.31. Defnyddiwyd y meini prawf yn DMRB LA 112 iechyd Dynol a'r Boblogaeth i asesu effaith y gwaith adeiladu sy'n gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig ar ddefnyddwyr PRow ac ATRAu. Diffiniwyd cwmplas yr asesiad fel yr holl PRow ac ATRAu y byddai'r gwaith adeiladu'n effeithio arnynt yn uniongyrchol a'r rhai hynny sy'n ffurfio rhan o lwybr penodol gyda'r PRow a'r ATRAu y byddai effaith uniongyrchol arnynt.

Gweithgareddau Gweithredol a Chynnal a Chadw

- 5.16.32. Yn dilyn y farn gwmpasu a ddarparwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio (yr Arolygiaeth), cytunwyd gyda'r Ymgeisydd y gallai gweithgareddau gweithredol a chynnal a chadw gael eu hepgor o'r asesiad.

Gweithgareddau Datgomisiynu

- 5.16.33. Cynhaliodd yr Ymgeisydd asesiad ansoddol yn unig o weithgareddau datgomisiynu. Ni ystyriwyd y byddent yn fwy na'r meini prawf achos gwaethaf a aseswyd ar gyfer y cam adeiladu. Byddai'r fethodoleg ddatgomisiynu'n cael ei chwblhau'n derfynol yn agosach i ddiwedd oes y Datblygiad Arfaethedig, er mwyn cydymffurfio â chanllawiau, polisi a deddfwriaeth cyfredol.
- 5.16.34. Rhoddir crynodeb o asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau traffig a thrafnidiaeth posibl yn ystod adeiladu, a'u harwyddocâd, yn Nhabl 12 isod:

Tabl 12: Crynodeb o Effeithiau – Adeiladu

Effaith	Maint	Mesurau Lliniaru	Effeithiau Gweddilliol
Oedi a gwahanu gyrwyr – cynnydd mewn symudiadau cerbydau	Niweidiol Isel	Mesurau yn yr oCTMP [REP2-038] oTP [APP-321] a sicrhau trwy Ofyniad (R) 10 y Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) [AS-053]	Niweidiol Dibwys (Heb fod yn Arwyddocaol)
Oedi a gwahanu gyrwyr – torri ffosydd agored	Niweidiol Dibwys i Isel/ Canolig	Mesurau yn yr oCTMP	Niweidiol Dibwys i Fach (Heb fod yn Arwyddocaol)
Gwahanu cymunedau	Dibwys	Dim	Niweidiol Bach (Heb fod yn Arwyddocaol)
Oedi a gwahanu gyrwyr – cynnydd mewn symudiadau cerbydau	Niweidiol Isel	Mesurau yn yr oCTMP [REP2-038] oTP [APP-321] a sicrhau trwy R10 y dDCO [AS-053]	Niweidiol Dibwys (Heb fod yn Arwyddocaol)
Oedi a gwahanu gyrwyr – torri ffosydd agored	Niweidiol Dibwys i Isel/ Canolig	Mesurau yn yr oCTMP	Niweidiol Dibwys i Fach (Heb fod yn Arwyddocaol)
Gwahanu cymunedau	Dibwys	Dim	Niweidiol Bach (Heb fod yn Arwyddocaol)
Defnyddwyr ffyrdd agored i niwed a diogelwch ar y ffyrdd	Niweidiol Dibwys i Isel	Mesurau yn yr oCTMP	Niweidiol Bach (Heb fod yn Arwyddocaol)
Llwch a baw	Niweidiol Dibwys i Isel	Mesurau yn yr oCTMP	Niweidiol Dibwys i Fach (Heb fod yn Arwyddocaol)
Llwythi peryglus	Dibwys	Unrhyw fesurau a amlinellir yn yr Adroddiad Asesu Llwythi Anghyffredin (ALAR) sydd i'w baratoi ar ôl cael caniatâd	Niweidiol Dibwys i Fach (Heb fod yn Arwyddocaol)
Defnyddwyr ATRau a PRoW	Niweidiol Dibwys i Uchel	Mesurau yn yr oPAMP [REP1-036] a sicrhau trwy R10 y dDCO [AS-053]	Niweidiol Dibwys i Fach (Heb fod yn Arwyddocaol)

5.16.35. Rhoddir crynodeb o asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau traffig a thrafnidiaeth posibl yn ystod datgomisiynu, a'u harwyddocâd, yn Nhabl 13 isod:

Tabl 13: Crynodeb o Effeithiau – Datgomisiynu

Effaith	Maint	Mesurau Lliniaru	Effeithiau Gweddilliol
Effeithiau traffig a thrafnidiaeth tebygol sy'n gysylltiedig â gweithgareddau datgomisiynu	Yn debyg i'r cam adeiladu ac yn llai os bydd y ceblau tanddaear yn aros yn y fan a'r lle		

Effeithiau Trawsffiniol

- 5.16.36. Daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad na fyddai unrhyw effeithiau trawsffiniol cenedlaethol yn deillio o'r Datblygiad Arfaethedig o ran traffig a thrafnidiaeth [APP-070].

Effeithiau Cronnol

- 5.16.37. Disgrifir methodoleg asesu effeithiau cronol a rhestr hir yr Ymgeisydd yng Nghyfrol 1, Atodiad 3.1: Asesu Effeithiau Cronnol [APP-042]. Adolygwyd y rhestr hir o brosiectau yn seiliedig ar ardal chwilio 5 km, yr ystyriwyd ei fod yn bellter addas i sgrinio ar gyfer prosiectau eraill a allai fod â symudiadau cerbydau adeiladu neu weithredu sy'n defnyddio'r un cysylltiadau priffyrdd â'r Datblygiad Arfaethedig.
- 5.16.38. Ar y sail hon, roedd y datblygiadau a ystyriwyd ar gyfer yr asesiad yn cynnwys:
- Cynlluniau bach a fyddai'n arwain at symudiadau traffig dibwys;
 - Cynlluniau na fyddent yn effeithio ar lwybrau mynediad adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig;
 - Cynlluniau a fyddai'n effeithio ar rai o lwybrau mynediad adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig ond trwy ychwanegu'r traffig datblygu sy'n gysylltiedig â'r cynlluniau hynny, ni fyddent yn torri trothwyon GEART;
 - Cynlluniau ar y cam sgrinio a / neu heb unrhyw wybodaeth am lif traffig;
 - Cynlluniau y mae penderfyniad arnynt yn yr arfaeth ac mae'n bosibl na roddir caniatâd iddynt; a
 - Chynlluniau sydd eisoes yn cael eu hadeiladu neu sy'n debygol o gael eu hadeiladu erbyn 2026 pan fydd gwaith adeiladu AyM yn debygol o ddechrau.
- 5.16.39. O ystyried yr uchod, daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad nad oedd angen asesiad o effeithiau cronol.

Datganiad Tir Cyffredin

- 5.16.40. Yn y Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG) terfynol, cadarnhawyd bod DCC wedi cytuno ar bob mater yn ymwneud â thraffig a thrafnidiaeth [REP7-049].

Materion a Ystyriwyd yn yr Archwiliad

Sylwadau Ysgrifenedig

- 5.16.41. O'r 60 o sylwadau perthnasol (RR) a dderbyniwyd, cyfeiriodd 12 at draffig a thrafnidiaeth yn ystod adeiladu a gweithredu.
- 5.16.42. Mynegodd Genesis Town Planning ar ran Memoria Ltd [RR-031] bryderon y byddai agosrwydd Glascoed Road a'r defnydd ohoni gan draffig adeiladu i adeiladu'r OnSS, yn niweidio lleoliad tawel Amlogsgfa a Pharc Coffa ei gleient yn Sir Ddinbych (yr Amlogsgfa) i'r graddau na fyddai unrhyw faint o fesurau lliniaru sŵn na thirweddu'n ei oresgyn. Awgrymwyd mai'r datrysiad *mwyafrif synhwyrol* fyddai defnyddio ffordd adeiladu a chludo sy'n gwasanaethu safle'r OnSS naill ai o'r

gogledd, yn agos i'r gyfnewidfa â Gwibffordd Gogledd Cymru (yr A55), neu o'r dwyrain trwy Barc Busnes Llanelwy (SABP) lle y ceir gweithgareddau masnachol eisoes. Yn ogystal, cododd bryderon ynglŷn â sŵn posibl o lwybr mynediad cynnal a chadw parhaol arfaethedig ar hyd ymyl dwyreiniol safle'r Amlosgfa.

- 5.16.43. Mynegodd Rostons sawl pryder ar ran cleientiaid gwahanol. Ar ran Mr Beech [RR-042], roedd yn ymwneud â thraffig ychwanegol sy'n mynd i'r cyfadeiladau adeiladu ar yr A547 a Bodelwyddan Road a fyddai'n achosi tagfeydd sylweddol ar yr A525. Ar ran Mr Wynne-Davies [RR-043], roedd yn ymwneud â thraffig ychwanegol yn defnyddio Dyserth Road. Ar ran tîrfeddianwyr, yng nghyffiniau Cwybr Fawr a Fferm [RR-044 i RR-051], roedd yn ymwneud â thraffig yn gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig yn gwaethygu tagfeydd ar yr A525 a chodwyd diogelwch ar y priffyrdd gan rai o'r IPau hyn hefyd.
- 5.16.44. Holodd Mr Griffiths [RR-054] b'un a oedd gan yr Ymgeisydd y terfyn cyflymder iawn ar gyfer y B5381, Glascoed Road yn y dogfennau.

- 5.16.45. Gwnaeth yr Ymgeisydd sylwadau ar yr holl RRau erbyn Terfyn Amser (D1) [REP1-001].

Adroddiad ar yr Effaith Leol (LIR)

- 5.16.46. Cyflwynodd DCC LIR erbyn D1 [REP1-056].
- 5.16.47. Roedd y Cyngor yn cytuno â chasgliadau'r adran Traffig a Thrafnidiaeth yn yr ES a chytunodd, yn amodol ar osod mesurau lliniaru, y byddai effeithiau niweidiol ar y rhwydwaith priffyrdd yn gyfyngedig i'r cam adeiladu ac ni fyddent yn arwyddocaol.
- 5.16.48. Fodd bynnag, nid oedd y Cyngor, sef yr Awdurdod Priffyrdd Lleol, yn cytuno â'r pwerau gwaith stryd a chau hawliau tramwy cyhoeddus a gynigiwyd ar gyfer yr Ymgeisydd yn Rhan 3 y dDCO.
- 5.16.49. Gwnaeth yr Ymgeisydd sylwadau ar yr LIR erbyn D2 [REP2-004].

Cwestiynau Ysgrifenedig

- 5.16.50. Astudiodd yr ExA yr holl RRau a gofynnodd gwestiynau ysgrifenedig i'r Ymgeisydd a phartïon eraill perthnasol [PD-009] ynghylch:
- Y porthladd sydd i'w ddefnyddio ar gyfer traffig adeiladu;
 - Methodoleg asesu;
 - Pwerau priffyrdd;
 - Yr oCoCP a'i atodiadau;
 - Y llwybr mynediad adeiladu arfaethedig ar gyfer yr OnSS; a'r
 - Fynedfa cynnal a chadw arfaethedig gerllaw ffin orllewinol safle'r Amlosgfa.
- 5.16.51. Ymatebodd yr Ymgeisydd i gyfres gyntaf yr ExA o gwestiynau ysgrifenedig erbyn D1 [REP1-007].

Ystyriaeth yr ExA

- 5.16.52. Cynhaliodd yr ExA Archwiliadau Safle Digwmni (USI), USI2 ar 1 i 4 Awst 2022 [EV-003], USI3 ar 5 i 7 Medi 2022 [EV-004a], USI6 [EV-004d] ar 27 Chwefror 2023 ac Archwiliad Safle gyda Chwmni (ASI) [PD-012] ar 6 Rhagfyr 2022 a'i galluogodd i weld y tir a'r eiddo ar hyd llwybr y cebl, o'r man glanio i'r is-orsaf arfaethedig a seilwaith y Grid Cenedlaethol ym Modelwyddan ar droed.

5.16.53. Y materion allweddol a godwyd yn yr archwiliad oedd:

- Defnyddio Glascoed Road, y B5381 ar gyfer traffig adeiladu;
- Llwybr mynediad cynnal a chadw gerllaw safle'r Amlogsgfa;
- Traffig adeiladu'n achosi tagfeydd ar yr A525;
- Traffig ychwanegol yn defnyddio Dyserth Road;
- Pwerau gwaith stryd a chau hawliau tramwy cyhoeddus; a
- Phorthladd ar gyfer traffig adeiladu

Defnyddio Glascoed Road, y B5381 ar gyfer traffig adeiladu

5.16.54. Mynegodd Genesis Town Planning yn ei RR ar ran Memoria Ltd [RR-031] bryderon ynglŷn ag addasrwydd Glascoed Road, y B5381 fel llwybr i draffig adeiladu gyrraedd safle'r OnSS. Awgrymodd mai'r *datrysiad mwyaf synhwyrol* fyddai defnyddio ffordd adeiladu a chludo sy'n gwasanaethu safle'r OnSS naill ai o'r gogledd, yn agos i'r gyfnewidfa â Gwibffordd Gogledd Cymru (yr A55), neu o'r dwyrain trwy SABP lle y ceir gweithgareddau masnachol eisoes.

5.16.55. Holodd yr ExA yr Ymgeisydd ynglŷn â'r llwybr mynediad a ddewiswyd ganddo yn ei gyfres gyntaf o gwestiynau ysgrifenedig [PD-009] ac, ar ôl ystyried ymateb yr Ymgeisydd erbyn D1 [REP1-001], gofynnodd am wybodaeth ychwanegol yn ei ail gyfres o gwestiynau ysgrifenedig [PD-015]. Ymatebodd yr Ymgeisydd erbyn D5 [REP5-004].

5.16.56. Yn ogystal, oherwydd bod yr Ymgeisydd yn dibynnu ar Adroddiad Asesu Llwythi Anghyffredin (ALAR) a baratowyd ar gyfer cludo newidyddion o safle is-orsaf GyM yn 2006 ac a oedd yn asesu rhan wahanol o Glascoed Road i honno sy'n ofynnol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig, gofynnodd yr ExA gwestiynau ychwanegol i'r Ymgeisydd yn ei drydedd gyfres o gwestiynau ysgrifenedig [PD-017]. Ymatebodd yr Ymgeisydd erbyn D7 [REP7-004].

5.16.57. Yn ei ymatebion, amlinellodd yr Ymgeisydd y broses o asesu'r pedwar llwybr posibl: un yn union i'r gogledd o'r Amlogsgfa oddi ar Glascoed Road, y B5381; un i'r dwyrain trwy SABP; un i'r gogledd-ddwyrain, trwy is-ffordd oddi ar Ffordd William Morgan i'r gogledd o SABP ac un i'r de-orllewin oddi ar Glascoed Road.

5.16.58. Diystyriwyd yr un cyntaf, yn union gyferbyn â'r Amlogsgfa, oherwydd: problemau rheoli traffig posibl wrth y fynedfa i'r Amlogsgfa; aflonyddu ar yr Amlogsgfa; perygl ALLau yn rhyngweithio â llinellau uwchben a'r ffaith ei fod yn fwy agos i Warchodfa Natur Glascoed.

5.16.59. Diystyriwyd yr ail un, trwy SABP, o ganlyniad i berygl effaith tymor hir na ellir ei gwrthdroi ar Warchodfa Natur Glascoed.

5.16.60. Cynhaliwyd proses 'Du, Coch, Oren, Gwyrdd' (BRAG) ar gyfer y llwybrau a oedd yn weddill yn dilyn ymgynghoriad ynglŷn â'r PEIR. Roedd y dadansoddiad peirianegol ac Asesu Effeithiau Amgylcheddol (EIA) o'r ddau barth mynediad gogleddol a deheuol a oedd yn weddill yn eithaf tebyg. Fodd bynnag, dewisodd yr Ymgeisydd y llwybr deheuol (i'r de-orllewin oddi ar Glascoed Road) ar ôl ystyried bod adborth y tiffeddiannwr yn berthnasol i ddewis y llwybr. Byddai adeiladu a gweithredu llwybr mynediad o'r gogledd-ddwyrain wedi aflonyddu mwy ar weithredu fferm Faenol Bropor. Mae'r llwybr de-orllewinol hefyd yn osgoi colli cynefin coed arwyddocaol ac mae'r ExA yn fodlon ar y penderfyniad hwn.

5.16.61. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd hefyd [REP7-004] fod yr ALAR a baratowyd ar gyfer is-orsaf GyM wedi ystyried:

- Newidyddion o faint tebyg i'r rhai a gynigir;
- Bod gan y cerbydau a gynigir ar gyfer cludo llwythi i safle'r Datblygiad Arfaethedig lwybrau ehangylch tebyg i'r rhai a ddefnyddiwyd ar gyfer GyM;
- Nid yw'r gosodiad ffyrdd a seilwaith wedi newid ers i'r ALAR gael ei baratoi yn 2006; a
- Gall y cerbydau arfaethedig a'u llwythi lywio'r rhan o Glascoed Road na aseswyd yn yr adroddiad gwreiddiol yn ddiogel.

Felly, mae'r ExA yn fodlon y gall pob AIL lywio'r llwybr trwodd o gyffordd yr A55, trwy SABP, ac i'r gorllewin ar hyd Glascoed Road i safle'r OnSS yn ddiogel.

5.16.62. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn.

Llwybr mynediad cynnal a chadw arfaethedig gerllaw Amlogfa a Pharc Coffa Sir Ddinbych

5.16.63. Mynegodd Genesis Town Planning ar ran Memoria Ltd [RR-031] bryderon hefyd ynglŷn â lleoliad arfaethedig ffordd fynediad cynnal a chadw gerllaw ffin orllewinol yr Amlogfa, a sŵn ac aflonyddu posibl.

5.16.64. Yn ymateb yr Ymgeisydd i'r RR [REP1-001] a chwestiynau'r ExA ynglŷn â'r un mater [REP1-007], esboniodd y byddai'r llwybr yn cael ei ddefnyddio'n anfyfyr (1-2 waith y flwyddyn yn nodweddiadol) i gyrraedd blychau cyswllt ar hyd coridor y cebl, fel yr amlinellir ym mharagraff 190 [APP-062]. Byddai cerbyd bach yn cael ei ddefnyddio a fyddai'n gyrru i'r de ar hyd y llwybr hwn i gyrraedd llwybr y cebl sydd wedi'i leoli ymhell y tu hwnt i dir yr Amlogfa i'r de. Ni fyddai'r aflonyddwch sy'n gysylltiedig ag unrhyw waith arferol yn fwy na'r defnydd a wneir o'r fynedfa amaethyddol bresennol a'r cae amaethyddol y mae'r fynedfa hon wedi'i lleoli ynddo neu draffig presennol ar Glascoed Road sydd pellter tebyg i ffwrdd oddi wrth yr Amlogfa i'r gogledd.

5.16.65. Mae'r ExA yn fodlon na fyddai lleoliad arfaethedig y fynedfa cynnal a chadw'n achosi unrhyw effeithiau niweidiol arwyddocaol. Ymdriniwyd â mater sŵn a godwyd yn RR-031 yn adran 5.13 lechyd y Cyhoedd a Niwsans yr Adroddiad hwn.

5.16.66. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn.

Traffig adeiladu'n achosi tagfeydd ar yr A525

5.16.67. Mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi ymateb i'r RRau gwreiddiol a dderbyniwyd gan Rostons ar ran Mr Beech [RR-042] a sawl tîrfeddiannwr yng nghyffiniau cyfadeilad adeiladu Cwybr Fawr [RR-044 i RR-051] erbyn D1 [REP1-001] ac ni dderbyniwyd unrhyw ymateb na sylwadau ychwanegol ynglŷn â'r mater.

5.16.68. Mae'r ExA yn fodlon ar y fethodoleg a'r asesiad o effeithiau trafnidiaeth ar gyfer adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig [APP-070]. Mae'r asesiad yn ystyried oedi posibl ar gyfer defnyddwyr presennol y ffyrdd ac mae wedi'i seilio ar ragolygon uchafswm nifer y teithiau a gynhyrchir ar gyfer traffig adeiladu ochr yn ochr â pharmedrau achos gwaethaf ar gyfer neilltuo symudiadau cerbydau adeiladu i fynedfeydd adeiladu, gan gynnwys y rhai hynny ar yr A547 a Bodelwyddan Road. Daw'r asesiad i'r casgliad y byddai unrhyw effaith niweidiol ar wahanu ac oedi gyrwyr ar yr holl gysylltiadau priffyrdd (heblaw am y B5381 Glascoed Road) yn fach ac na fyddai unrhyw effaith ganlyniadol yn arwyddocaol

The assessment includes consideration of potential delays for existing road users and is based upon maximum trip generation forecasts for construction traffic alongside worst-case parameters for the assignment of construction vehicle movements to construction accesses including those on the A547 and Bodelwyddan Road.

- 5.16.69. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn.

Traffig ychwanegol yn defnyddio Dyserth Road

- 5.16.70. Mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi ymateb i'r RRAu gwreiddiol a dderbyniwyd gan Rostons ar ran Mr Wynne-Davies [RR-043] erbyn D1 [REP1-001] ac ni dderbyniwyd unrhyw ymateb na sylwadau ychwanegol ynglŷn â'r mater.

- 5.16.71. Mae'r ExA yn cytuno â'r fethodoleg a'r asesiad o effeithiau trafnidiaeth ar gyfer adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig [APP-070]. Mae'r asesiad yn ystyried oedi posibl ar gyfer defnyddwyr presennol y ffyrdd ac mae wedi'i seilio ar ragolygon uchafswm nifer y teithiau a gynhyrchir ar gyfer traffig adeiladu ochr yn ochr â pharmedrau achos gwaethaf ar gyfer neilltuo symudiadau cerbydau adeiladu i fynedfeydd adeiladu. Daw'r asesiad i'r casgliad y byddai unrhyw effaith niweidiol ar wahanu ac oedi gyrwyr ar yr holl gysylltiadau priffyrdd (heblaw am y B5381 Glascoed Road) yn fach ac na fyddai unrhyw effaith ganlyniadol yn arwyddocaol.

- 5.16.72. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn.

Pwerau gwaith stryd a chau hawliau tramwy cyhoeddus

- 5.16.73. Mae'r ExA yn nodi nad oedd DCC yn fodlon ar y pwerau gwaith stryd a hawliau tramwy cyhoeddus a oedd i'w harfer gan yr Ymgeisydd yn unol â Rhan 3 y dDCO [AS-053] ar ddechrau'r Archwiliad, oherwydd y nifer uchel o ddatblygiadau mawr yng ngogledd y Sir a allai orgyffwrdd â'r Datblygiad Arfaethedig; yr angen i gynnal rheolaeth strategol dros y rhwydwaith priffyrdd a hawliau tramwy er mwyn osgoi gwrthdaro â gwaith arall a gynlluniwyd; a phryderon ynglŷn â hyd ac adfer amhariadau ar PRoW / gwyradau PRoW dros dro.

- 5.16.74. Fodd bynnag, mae'r ExA hefyd yn nodi, yn dilyn trafodaethau ychwanegol rhwng DCC a'r Ymgeisydd yn ystod yr archwiliad a'r angen i gytuno ar y Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus (PAMP) [REP7-24] a sicrhau trwy R10 y dDCO a'i gymeradwyo, a bod R17 y dDCO yn gosod terfyn amser 6 mis ar gyfer adfer camau cytunedig o'r gwaith ar y tir, cadarnhaodd y SoCG terfynol fod DCC wedi cytuno ar yr holl faterion yn ymwneud â thraffig a thrafnidiaeth [REP7-049].

- 5.16.75. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn.

Porthladd ar gyfer traffig adeiladu

- 5.16.76. Nid oedd yr Ymgeisydd wedi cadarnhau porthladd ar gyfer danfon newidyddion is-orsaf a chydannau mawr eraill na phorthladd i'w ddefnyddio ar gyfer gwaith alltraeth cyn diwedd yr Archwiliad.

- 5.16.77. Mae'r ExA yn nodi, fel yr amlinellir yn adran 9.10.5 Pennod 9 yr ES [APP-070], y byddai ALAR yn cael ei baratoi ar ôl cael caniatâd, yn rhan o'r CTMP terfynol, i gadarnhau'r llwybr ac unrhyw addasiadau i'r rhwydwaith priffyrdd a allai fod yn ofynnol rhwng y porthladd tarddiad ar gyfer danfon newidyddion yr is-orsaf (pan fydd wedi'i nodi) a'r llwybr i'r safle.

5.16.78. Felly, mae'r ExA yn fodlon y gall unrhyw effeithiau niweidiol ar ôl dewis y porthladd a nodi llwybrau trafndiaeth gael eu lliniaru'n effeithiol gan fesurau yn y CTMP terfynol ac y byddai mesurau lliniaru priodol yn cael eu sicrhau trwy R10 y Gorchymyn Caniatâd Datblygu argymelledig (rDCO).

5.16.79. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â'r mater hwn.

Casgliadau'r ExA

5.16.80. Archwiliodd yr ExA yr holl asesiadau a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ac ystyriodd yr holl faterion a godwyd yn ystod yr Archwiliad.

5.16.81. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi asesu a mynd i'r afael â'r effeithiau traffig a thrafnidiaeth posibl sy'n gysylltiedig ag adeiladu, gweithredu a datgomiynu'r Datblygiad Arfaethedig yn llawn. Yn unol ag NPS EN-1, paragraff 5.13.3, mae'r asesiad traffig wedi cael ei gynnal gan ddefnyddio canllawiau trafndiaeth cyfredol. Yn ogystal, mae'r asesiad wedi ystyried aflonyddwch posibl ar reilffyrdd a ffyrdd (NPS EN-1 drafft, paragraff 5.14.4) ac mae'n cynnwys oTP [APP-321] (NPS EN-1, paragraff 5.13.4) sy'n cynnwys mesurau rheoli galw ac yn hyrwyddo defnyddio dulliau cynaliadwy o drafnidiaeth. Byddai'r oPAMP [REP7-024] yn lleihau aflonyddwch posibl ar lwybrau cerdded a beicio i'r eithaf. Mae'r Ymgeisydd hefyd wedi dangos y gellir lliniaru a rheoli risgiau o'r fath sy'n gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig yn foddhaol ac y byddai mesurau lliniaru priodol yn cael eu sicrhau trwy R10 y rDCO.

5.16.82. O ganlyniad, mae'r ExA o'r farn bod asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau traffig a thrafnidiaeth yn cydymffurfio'n llwyr â nodau polisi NPS EN-1 ac EN-3, PPW, TAN 18 a Pholisïau DCCLDP ac nad oes unrhyw ystyriaethau pwysig neu berthnasol eraill.

5.16.83. Gyda'r mesurau lliniaru a amlygwyd, a sicrhau trwy osod R10 yn y dDCO, daw'r ExA i'r casgliad na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith niweidiol arwyddocaol ar faterion traffig a thrafnidiaeth. Er bod mân effeithiau wedi cael eu hamlygu, mae'r ExA yn priodoli pwys cyfyngedig i'r cyfryw faterion yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

5.16.84. Bydd y canfyddiadau ynglŷn â thraffig a thrafnidiaeth yn cael eu hystyried yn y cydbwysedd cynllunio cyffredinol yng Nghyfrol 2, Pennod 10 yr Adroddiad hwn.

5.17. YSTYRIAETHAU ERAILL

Rheoli Gwastraff a Deunyddiau

- 5.17.1. Mae'r adran hon yn mynd i'r afael ag ystyriaethau rheoli gwastraff a deunyddiau mewn perthynas â'r Datblygiad Arfaethedig. Adroddir ar faterion yn ymwneud ag iechyd y cyhoedd a gwastraff yn adran 5.13 Iechyd y Cyhoedd a Niwsans yr Adroddiad hwn.

Ystyriaethau Polisi

Y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (NPS EN-1)

- 5.17.2. Mae paragraff 5.14.1 NPS EN-1 yn datgan y bwriedir i bolisi'r Llywodraeth ar wastraff peryglus a gwastraff nad yw'n beryglus ddiogelu iechyd pobl a'r amgylchedd trwy gynhyrchu llai o wastraff a'i ddefnyddio fel adnodd lle bynnag y bo'n bosibl. Pan nad yw hyn yn bosibl, mae rheoleiddio rheoli gwastraff yn sicrhau bod gwastraff yn cael ei waredu yn y modd lleiaf niweidiol i'r amgylchedd ac iechyd pobl.
- 5.17.3. Mae paragraff 5.14.2 NPS EN-1 yn amlinellu ymagwedd hierarchaeth wastraff ar gyfer rheoli gwastraff, sef atal, paratoi ar gyfer aildddefnyddio, ailgylchu, adfer fel arall a gwaredu.
- 5.17.4. Mae paragraff 5.14.6 NPS EN-1 yn datgan y dylai'r Ymgeisydd amlinellu'r trefniadau a gynigir ar gyfer rheoli unrhyw wastraff a gynhyrchir a pharatoi Cynllun Rheoli Gwastraff Safle. Mae paragraff 5.14.7 yn datgan ymhellach y dylai'r penderfynwr ystyried i ba raddau y mae'r ymgeisydd wedi cynnig system effeithiol ar gyfer rheoli gwastraff peryglus a gwastraff nad yw'n beryglus sy'n deillio o adeiladu, gweithredu a datgomisiynu'r datblygiad arfaethedig. Mae paragraff 5.14.7 yn mynd ymlaen i ddweud y dylai'r penderfynwr ddefnyddio gofynion neu rwymedigaethau i sicrhau bod mesurau priodol ar gyfer rheoli gwastraff yn cael eu cymhwyso.

Datganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft

- 5.17.5. Ar ddiwedd yr Archwiliad, roedd gofynion polisi'r NPS EN-1 drafft mewn perthynas â defnyddio gwastraff yn gyson â'r gofynion polisi hynny yn yr NPS EN-1 presennol i raddau helaeth.
- 5.17.6. Cynigir dau baragraff newydd sy'n berthnasol i wastraff yn yr NPS EN-1 drafft ym mharagraffau 5.15.7 a 5.15.8. I grynhoi, mae'r testun ychwanegol yn annog ymgeiswyr i ddod o hyd i ddeunyddiau o ffynonellau wedi'u hailgylchu neu eu haildddefnyddio ac i sicrhau bod deunyddiau'n cael eu haildddefnyddio neu eu hailgylchu ar y safle lle bynnag y bo'n bosibl. Yn ogystal, anogir ymgeiswyr i ddefnyddio arferion adeiladu gorau o ran storio deunyddiau mewn man digonol ac wedi'i warchod ar y safle i atal gwastraff, er enghraifft, o ganlyniad i ddifrod neu fandaliaeth.

Achos yr Ymgeisydd

- 5.17.7. Ni chyflwynwyd pennod benodol yn y Datganiad Amgylcheddol (ES) ynglŷn â gwastraff ac adnoddau deunyddiau yn rhan o'r cais ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig. Fodd bynnag, cyflwynwyd Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) [APP-312] yn rhan o'r gyfres o ddogfennau'r cais. Gwnaed sawl diwygiad i'r oCoCP yn ystod yr Archwiliad, a chyflwynwyd y fersiwn derfynol erbyn Terfyn Amser (D) 7 [REP7-018].

- 5.17.8. Mae adran 3.12 yr oCoCP yn canolbwyntio ar wastraff ac mae'n cadarnhau yr ymdrinnir â materion gwastraff yn fanwl yn y Cynllun Rheoli Gwastraff Safle amlinellol (oSWMP), sy'n ffurfio Atodiad 5 yr oCoCP [REP2-035]. Sicrheir yr oCoCP a'r atodiadau cysylltiedig trwy Ofyniad (R)10 y dDCO [AS-053].
- 5.17.9. Mae'r oSWMP yn nodi rhwymedigaethau'r Datblygiad Arfaethedig mewn perthynas â deddfwriaeth wastraff. Mae'n manylu ar rolau a chyfrifoldebau'r Ymgeisydd a'i gontractwyr i sicrhau bod y Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â'i rhwymedigaethau gwastraff, o dan ddeddfwriaeth wastraff gan gynnwys Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011 ac arferion amgylcheddol gorau cyfredol.
- 5.17.10. Mae paragraffau 8 a 9 yr oSWMP yn cadarnhau y byddai Cynllun Rheoli Gwastraff Safle (SWMP) manwl ar waith drwy gydol cam adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig. Mae'r oSWMP hefyd yn cadarnhau y byddai'r SWMP manwl yn aros yn ddogfen fyw ac y byddai'n cael ei defnyddio i ddisgrifio cynnydd ar y safle yn erbyn rhagolygon rheoli gwastraff a fyddai'n cael eu datblygu ochr yn ochr â'r SWMP [REP2-035].
- 5.17.11. Mae paragraff 13 yr oSWMP hefyd yn cadarnhau y byddai'r SWMP yn cynnwys mesurau i reoli a lleihau faint o wastraff a gynhyrchir gan elfennau'r Datblygiad Arfaethedig ar y tir. Byddai mesurau o'r fath yn cynnwys proses o amlygu gwastraff, mewnbyn i'r dyluniad terfynol, a mesur a rheoli gwastraff yn barhaus i gyflawni'r lefel fwyaf cynaliadwy yn yr hierarchaeth wastraff [REP2-035].
- 5.17.12. Roedd Cynllun Atal Llygredd ac Ymateb i Ddigwyddiadau Brys amlinellol (oPPEIRP) yn ffurfio Atodiad 6 yr oCoCP [APP-318]. Fe'i diweddarwyd yn ystod yr Archwiliad, a'r fersiwn derfynol oedd [REP2-037]. Mae'r oPPEIRP yn nodi bod gwastraff yn ffynhonnell bosibl o lygredd a allai gael effaith niweidiol ar ecosystemau daearol a dyfrol. Fel y cyfryw, mae'r oPPEIRP yn amlinellu mesurau atal llygredd ac ymateb brys a fyddai'n cael eu gweithredu gan yr Ymgeisydd a'i gontractwyr yn ystod adeiladu.
- 5.17.13. Yn ogystal, roedd Datganiad Dulliau Adeiladu amlinellol (oCMS) [APP-313] yn ffurfio Atodiad 1 y CoCP. Fe'i diweddarwyd yn ystod yr Archwiliad, a'r fersiwn derfynol oedd [REP7-020]. Mae'r oCMS yn cadarnhau y byddai tanwyddau, cemegion, a gwastraff yn cael eu trin a'u storio yn unol â'r PPEIRP a'r SWMP cymeradwy.
- 5.17.14. Mae'r oPPEIRP a'r CMS yn cael eu sicrhau trwy R10 y dDCO.
- 5.17.15. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd hefyd yn ei ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol [REP8-014], o ran yr amgylchedd alltraeth, y byddai'r cynlluniau canlynol yn manylu ar bolisiau rheoli gwastraff ac y byddent yn cael eu sicrhau trwy'r Drwydded Forol (ML):
- Datganiad Dulliau Adeiladu Alltraeth (offCMS) – byddai'r offCMS yn cael ei gytuno gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) cyn i unrhyw waith alltraeth ddechrau. Yn nodweddiadol, byddai'r offCMS yn cynnwys gweithdrefnau adeiladu mewn perthynas â seilwaith alltraeth a byddai'n cael ei sicrhau trwy'r ML; a
 - Chynllun Rheoli Amgylcheddol Prosiect (PEMP) Alltraeth – byddai'r PEMP yn cael ei gytuno gan CNC cyn i unrhyw waith alltraeth ddechrau. Byddai'r PEMP yn cynnwys egwyddorion rheoli gwastraff a byddai'n cael ei sicrhau trwy'r ML.

Ystyriaethau'r ExA

- 5.17.16. Ni fynegwyd unrhyw bryderon arwyddocaol ynglŷn â gwastraff a rheoli gwastraff mewn Sylwadau Perthnasol na Sylwadau Ysgrifenedig. Fodd bynnag, gofynnodd yr ExA sawl cwestiwn i'r Ymgeisydd am faterion gwastraff yn ystod yr Archwiliad.
- 5.17.17. Yn ExQ1.4.17, ceisiodd yr ExA gael eglurhad ynglŷn â ph'un a oedd digon o gapasiti i dderbyn gwastraff confensiynol a pheryglus a gynhyrchir gan y Datblygiad Arfaethedig [PD-009]. Wrth ymateb, cadarnhaodd yr Ymgeisydd, o ran tunelli amcangyfrifedig a gynhyrchir, sy'n debygol o fod tua 0.28 miliwn o dunelli, y credir y byddai'r rhan fwyaf o wastraff yn cynnwys gwastraff adeiladu a dymchwel a gwastraff diwydiannol, masnachol, a thebyg i wastraff cartref cyffredinol. Fodd bynnag, cydnabuwyd y byddai potensial i gynhyrchu rhywfaint o wastraff peryglus hefyd [REP1-007]. Yn ogystal, darparodd yr Ymgeisydd wybodaeth a oedd yn manylu ar y safleoedd rheoli gwastraff yng Ngogledd Cymru a'u capasiti rheoli gwastraff amcangyfrifedig [Atodiad K [REP1-007]].
- 5.17.18. Mae'r ExA yn nodi er bod y ffynonellau data a ddefnyddiwyd yn ymwneud â data o 2018, 2020 a 2021, ystyrir bod y capasiti trin crynswth o 1.9m o dunelli a'r capasiti gwaredu o 7.7m o dunelli yn dangos bod digon o gapasiti ar gael yng Ngogledd Cymru i reoli gwastraff o'r Datblygiad Arfaethedig.
- 5.17.19. Wrth ymateb i ExQ1.4.9 ynglŷn â deunydd wedi'i gloddio, cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod yr oSWMP yn mynnu bod yr Ymgeisydd yn rheoli gwastraff adeiladu'n briodol ar y safle ac, yn unol â'r hierarchaeth wastraff, bod rhaid iddo sicrhau bod gwastraff yn cael ei leihau i'r eithaf. Byddai cwantwm y deunydd wedi'i gloddio sydd i'w aildddefnyddio yn cael ei sefydlu yn ystod y cam dylunio manwl ar gyfer yr is-orsaf ar y tir (OnSS). Byddai unrhyw ofyniad i symud deunydd wedi'i gloddio ymaith yn cael ei gytuno trwy'r SWMP terfynol [REP1-007].
- 5.17.20. O ran yr ymagwedd at wastraff adeiladu ar y safle, wrth ymateb i ExQ1.4.10 [REP1-007] ac ExQ2.4.7 [REP5-004], cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai'r oSWMP yn mynnu bod contractwyr ar y safle yn cynnal eu hasesiadau eu hunain i sicrhau bod eu gweithgarwch yn lleihau gwastraff i'r eithaf a'u bod wedi ystyried cyfleoedd ar gyfer aildddefnyddio gwastraff. O dan y cynllun hwn, byddai'r Prif Contractwr yn gyfrifol am sicrhau bod nodiadau trosglwyddo gwastraff yn cael eu cynhyrchu'n gywir a bod gwastraff yn cael ei storio a'i symud ymaith yn unol â deddfwriaeth y Deyrnas Unedig o dan yr hawlen neu'r drwydded briodol a'i fod hefyd yn cyd-fynd â'r hierarchaeth wastraff.
- 5.17.21. Yn ExQ1.4.22, gofynnodd yr ExA i CNC gadarnhau p'un a oedd yn fodlon ar yr oSWMP. Wrth ymateb, cadarnhaodd CNC ei fod yn cytuno â'r ymagwedd arfaethedig fel y'i hamlinellir yn yr oSWMP a'i fod yn fodlon y byddai gwastraff ar y tir yn cael ei reoli'n briodol [REP1-080].
- 5.17.22. Diweddarodd yr Ymgeisydd yr oCMS erbyn D7 [REP7-020]. Roedd y CMS wedi'i ddiweddarau yn cynnwys cadarnhad y byddai unrhyw ddeunydd a gloddiwyd yn rhan o'r gwaith torri a llenwi yn cael ei aildddefnyddio ar y safle o dan y Cod Ymarfer Diffiniad o Wastraff (DoWCoP) a gynhyrchwyd gan Dir Halogedig: Cymwysiadau mewn Amgylcheddau Go lawn (CL:AIRE). Yn rhan o'r DoWCoP, byddai Cynllun Rheoli Deunyddiau (MMP) yn cael ei gynhyrchu a fyddai'n manylu ar sut y byddai deunyddiau adeiladu'r safle'n cael eu rheoli gan y contractwr a benodwyd gan ddangos bod y deunydd yn bodloni gofynion y DoWCoP.
- 5.17.23. Mae'r ExA hefyd yn nodi bod y Cynllun Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol amlinellol (oINNSMP), sy'n ffurfio Atodiad 11 yr oCoCP [REP8-040], yn manylu ar yr ymagwedd mewn perthynas â chlymog Japan. Mae paragraff 17 yr oINNSMP yn

cadarnhau, yn achos clymog Japan, y byddai cwmni dileu arbenigol yn cael ei gyflogi ac y byddai strategaeth addas ar gyfer symud ymaith a gwaredu'n cael ei phennu trwy ystyried lleoliad a maint unrhyw glystyrau mewn perthynas â gwaith adeiladu. Byddai'n cael ei symud ymaith gan gludwr â thrwydded addas a byddai'n cael ei waredu mewn safle gwaredu gwastraff trwyddedig [REP8-040].

Casgliad cyffredinol yr ExA

- 5.17.24. Mae'r ExA yn fodlon y byddai'r dDCO yn darparu'n ddigonol ar gyfer materion yn ymwneud â mesurau lliniaru o ran rheoli gwastraff a deunyddiau, ac y byddai'n eu sicrhau'n briodol. Felly, byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn bodloni'r holl ofynion deddfwriaethol a pholisi yn ymwneud â rheoli gwastraff, gan gynnwys rhai NPS EN-1 a'r rhai a fanylir yn yr NPS EN-1 drafft.
- 5.17.25. Ystyriodd yr ExA reoli gwastraff a deunyddiau yn fanwl ac mae'n cadarnhau nad oes unrhyw faterion eraill sy'n ymddangos fel petaent yn awgrymu na ddylid rhoi caniatâd datblygu neu sy'n awgrymu bod angen newid y dDCO mewn perthynas â nhw.
- 5.17.26. Byddai rheoli deunyddiau a gwastraff alltraeth yn cael ei reoli gan Erthyglau ac Amodau yn yr ML. Er bod ystyriaethau trwyddedu o'r fath y tu allan i'r Archwiliad, mae'r ExA yn fodlon bod yr ymagwedd arfaethedig yn rhesymol a'i bod yn darparu digon o eglurder.
- 5.17.27. Felly, mae'r ExA o'r farn nad oes unrhyw faterion yn ymwneud â rheoli gwastraff a deunyddiau a fyddai'n pwysu o blaid neu yn erbyn gwneud y Gorchymyn.
- 5.17.28. Bydd y canfyddiadau mewn perthynas â rheoli gwastraff ar y tir yn cael eu hystyried yn y cydbwysedd cynllunio cyffredinol yng Nghyfrol 2, Pennod 10 yr Adroddiad hwn.



The Planning Inspectorate Yr Arolygiaeth Gynllunio

Deddf Cynllunio 2008

FFERM WYNT ALLTRAETH AWEL Y MÔR

Adroddiad Canfyddiadau a Chasgliadau'r
Awdurdod Archwilio
a'i

Argymhelliad i'r Ysgrifennydd Gwladol
dros Ddiogelwch Ynni a Sero Net

CYFROL DAU

Yr Awdurdod Archwilio

Jonathan Hockley BA(Anrh) DipTP MRTPI, Arweinydd y Panel

Alex Hutson MATP MLPM MRTPI CMLI MArborA

Helen Cassini BSc(Anrh) DipTP MRTPI

Jason Rowlands BEng(Anrh) CEng CEnv MICE MAPM

Richard Morgan DBA MBA BSc(Eng)(Anrh) AKC CEng FICE

20 Mehefin 2023

[Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol]

CANLLAW I'R ADRODDIAD

Mae'r Adroddiad hwn wedi'i rannu'n dair cyfrol.

Cyfrol Un

- Materion Cyflwyniadol a Chyd-destun
 - Penodau 1 – 4
- Pennod 5 – Canfyddiadau a Chasgliadau mewn perthynas â'r Materion Cynllunio
 - 5.1 Cyflwyniad
 - 5.2 Hedfanaeth
 - 5.3 Bioamrywiaeth, Ecoleg a'r Amgylchedd Naturiol
 - 5.4 Perygl Llifogydd ac Ansawdd Dŵr
 - 5.5 Yr Amgylchedd Hanesyddol
 - 5.6 Cyflwr y Tir a Defnydd Tir
 - 5.7 Morlun, Tirwedd a Gweledol
 - 5.8 Tirwedd a Gweledol
 - 5.9 Prosesau Ffisegol Morol ac Arfordirol
 - 5.10 Morol – Pysgodfeydd Masnachol, Morgludiant a Mordwyo
 - 5.11 Morol – Naturiol
 - 5.12 Ansawdd Dŵr Morol a Gwaddodion
 - 5.13 Iechyd y Cyhoedd a Niwsans
 - 5.14 Materion Economaidd-gymdeithasol
 - 5.15 Twristiaeth a Hamdden
 - 5.16 Traffig a Thrafnidiaeth
 - 5.17 Ystyriaethau eraill

Cyfrol Dau: Y Gyfrol Hon

- Dadansoddiad Trosfwaol
 - Pennod 6 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
 - Pennod 7 Dylunio Da
 - Pennod 8 Prosiectau a chynigion eraill
 - Pennod 9 Dethol safle a dewisiadau amgen
- Y Cydbwysedd Cynllunio
 - Pennod 10 Casgliadau ar yr Achos dros Ganiatâd Datblygu
- Tir, Hawliau a Darpariaethau Statudol
 - Pennod 11 Caffael Gorfodol a Materion Cysylltiedig
 - Pennod 12 Y Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft a Materion Cysylltiedig
- Casgliadau
 - Pennod 13 Crynodeb o Ganfyddiadau a Chasgliadau

Cyfrol Tri

- Atodiadau
 - Atodiad A – Digwyddiadau cyn yr Archwiliad ac yn ystod yr Archwiliad
 - Atodiad B – Llyfrgell yr Archwiliad
 - Atodiad C – Rhestr Talfyriadau
 - Atodiad Ch – Y Gorchymyn Caniatâd Datblygu Argymelledig

TABL CYNNWYS CYFROL DAU

6.	CANFYDDIADAU A CHASGLIADAU MEWN PERTHYNAS AG ASESIAD RHEOLIADAU CYNEFINOEDD	1
6.1.	CYFLWYNIAD	Error! Bookmark not defined.
6.2.	CANFYDDIADAU MEWN PERTHYNAS AG EFFEITHIAU ARWYDDOCAOL TEBYGOL..	3
6.3.	AMCANION CADWRAETH	7
6.4.	CANFYDDIADAU MEWN PERTHYNAS AG EFFEITHIAU NIWEIDIOL AR GYFANRWYDD (AEol)	8
6.5.	CASGLIADAU HRA.....	29
7.	DYLUNIO DA.....	31
7.1.	CYFLWYNIAD	31
7.2.	YSTYRIAETHAU POLISI	31
7.3.	MATERION A YSTYRIWYD YN YR ARCHWILIAD	33
7.4.	YSTYRIAETH YR EXA.....	35
7.5.	CASGLIADAU	Error! Bookmark not defined.
8.	MATERION TROSWAOL ERAILL – PROSIECTAU A CHYNYGION ERAILL ...	39
8.1.	CYFLWYNIAD	39
8.2.	YSTYRIAETHAU POLISI	Error! Bookmark not defined.
8.3.	ACHOS YR YMGEISYDD	40
8.4.	MATERION A YSTYRIWYD YN YR ARCHWILIAD	41
8.5.	YSTYRIAETH YR EXA.....	44
8.6.	CASGLIADAU	45
9.	DEWIS SAFLE A DEWISIADAU ERAILL	46
9.1.	CYFLWYNIAD	46
9.2.	YSTYRIAETHAU POLISI	46
9.3.	ACHOS YR YMGEISYDD	47
9.4.	YSTYRIAETH YR EXA.....	52
10.	Y CYDBWYSEDD CYNLLUNIO – CASGLIADAU AR YR ACHOS DROS ROI CANIATÂD DATBLYGU	55
10.1.	CYFLWYNIAD	55
10.2.	Y PRIF FATERION.....	55
10.3.	Y CYDBWYSEDD CYNLLUNIO	56
10.4.	CASGLIADAU CYFFREDINOL AR YR ACHOS DROS ROI CANIATÂD DATBLYGU	31
11.	CAFFFAEL GORFODOL A MATERION CYSYLLTIEDIG	Error! Bookmark not defined.
11.1.	CYFLWYNIAD	77
11.2.	GOFYNION DEDDFWRIAETHOL.....	77
11.3.	Y CAIS AM BWERAU CA A TP.....	79
11.4.	Y PWRPAS Y MAE ANGEN Y TIR AR EI GYFER.....	80
11.5.	ARCHWILIAD O ACHOS Y CA A TP	81
11.6.	CASGLIADAU	122

12.	GORCHYMYN CANIATÂD DATBLYGU DRAFFT A MATERION CYSYLLTIEDIG	Error! Bookmark not defined.
12.1.	CYFLWYNIAD	Error! Bookmark not defined.
12.2.	Y DCO FEL Y GWNAED CAIS AMDANO	125
12.3.	NEWIDIADAU YN YSTOD YR ARCHWILIAD	126
12.4.	TRAFODAETH AR FATERION DADLEUOL	130
12.5.	CASGLIADAU	157
13.	CRYNODEB O'R CANFYDDIADAU A CHASGLIADAU	158
13.1.	CYFLWYNIAD	158
13.2.	YSTYRIAETH O'R CANFYDDIADAU A CHASGLIADAU	158
13.3.	ARGYMHELLIAD	160

Atodiad A – DIGWYDDIADAU CYN YR ARCHWILIAD AC YN YSTOD YR ARCHWILIAD

Atodiad B – LLYFRGELL YR ARCHWILIAD

Atodiad C – RHESTR TALFYRIADAU

Atodiad Ch – GORCHYMYN CANIATÂD DATBLYGU ARGYMELLEDIG

6. CANFYDDIADAU A CHASGLIADAU MEWN PERTHYNAS AG ASESIAD RHEOLIADAU CYNEFINOEDD

6.1. CYFLWYNIAD

- 6.1.1. Mae'r Bennod hon yn amlinellu dadansoddiad a chasgliadau'r Awdurdod Archwilio (ExA) sy'n berthnasol i'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA). Bydd hyn yn cynorthwyo'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiogelwch Ynni a Sero Net (SoS), sef yr Awdurdod Cymwys, i gyflawni ei ddyletswyddau o dan Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 ('y Rheoliadau Cynefinoedd').
- 6.1.2. Mae'r Bennod hon wedi'i strwythuro fel a ganlyn:
- Adran 6.2: Canfyddiadau mewn perthynas ag Effeithiau Arwyddocaol Tebygol ar Rwydwaith Safleoedd Cenedlaethol y Deyrnas Unedig a safleoedd Ewropeaidd eraill;
 - Adran 6.3: Amcanion Cadwraeth ar gyfer safleoedd a nodweddion;
 - Adran 6.4: Canfyddiadau mewn perthynas ag Effeithiau Niweidiol ar Gyfanrwydd; ac
 - Adran 6.5: Casgliadau HRA.
- 6.1.3. Yn unol â'r egwyddor ragofalus sydd wedi'i hymgorffori yn y Rheoliadau Cynefinoedd, ceir rhoi cydsyniad i'r Datblygiad Arfaethedig dim ond ar ôl canfod na fydd yn cael effaith niweidiol ar gyfanrwydd safle(oedd) Ewropeaidd¹ ac nad oes amheuaeth wyddonol resymol yn parhau².
- 6.1.4. Disgrifir ystyriaethau polisi a'r rhwymedigaethau cyfreithiol o dan y Rheoliadau Cynefinoedd yng Nghyfrol 1, Pennod 3 yr Adroddiad hwn.
- 6.1.5. Mae'r ExA hefyd wedi bod yn ystyriol drwy gydol yr Archwiliad o'r angen i sicrhau bod gan yr SoS y gyfryw wybodaeth ag y gallai fod yn rhesymol ofynnol i gyflawni ei ddyletswyddau fel yr Awdurdod Cymwys. Rydym wedi ceisio tystiolaeth gan yr Ymgeisydd a'r Partion â Buddiant (IPs) perthnasol, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), Natural England (NE), yr Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (DAERA NI), NatureScot (NS) a'r Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) yn rhinwedd ei swyddogaeth fel y Corff Cadwraeth Natur Priodol (ANCB), trwy gwestiynau ysgrifenedig a Gwrandawiadau Mater Penodol (ISHs).

¹ At ddibenion y bennod hon, yn unol â'r Rheoliadau Cynefinoedd a pholisi perthnasol y Llywodraeth, mae'r term "safleoedd Ewropeaidd" yn cynnwys Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACAau), ACAau ymgeisiol, ACAau posibl, Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGAau), AGAau posibl, Safleoedd o Bwysigrwydd Cymunedol, safleoedd Ramsar rhestredig ac arfaethedig a safleoedd a amlygwyd neu sy'n ofynnol fel mesurau digolledu ar gyfer effeithiau niweidiol ar unrhyw un o'r safleoedd hyn. Er mwyn rhwyddineb darllen, mae'r bennod hon hefyd yn defnyddio'r term "safle Ewropeaidd" yn gyfunol ar gyfer 'safleoedd Ewropeaidd' a ddifinnir yn Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 a 'Safleoedd Morol Ewropeaidd' a ddifinnir yn Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau Morol Alltraeth 2017, oni nodir fel arall. Mae "Rhwydwaith Safleoedd Cenedlaethol y Deyrnas Unedig" yn cyfeirio at ACAau ac AGAau sy'n perthyn i'r Deyrnas Unedig sydd eisoes wedi'u dynodi o dan y Cyfarwydddebau ac unrhyw safleoedd ychwanegol a ddynodwyd o dan y Rheoliadau Cynefinoedd.

² Achos C-127/02 Waddenzee Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd (CJEU) 7 Medi 2004.

RIES ac Ymgynghori

- 6.1.6. Cynhyrchodd yr ExA Adroddiad ar y Goblygiadau i Safleoedd Ewropeaidd (RIES) [OD-021] a oedd yn casglu ynghyd, cofnodi, a chyfeirio at wybodaeth sy'n berthnasol i'r HRA a ddarparwyd yn y cais DCO a sylwadau'r Archwiliad hyd at Derfyn Amser (D) 6 (20 Chwefror 2023). Cyhoeddwyd y RIES i amlinellu dealltwriaeth yr ExA o wybodaeth sy'n berthnasol i'r HRA a safbwynt yr IPs mewn perthynas ag effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar safleoedd Ewropeaidd ar yr adeg honno. Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y RIES rhwng 22 Chwefror 2023 a 15 Mawrth 2023. Cafwyd sylwadau gan yr Ymgeisydd [REP8-008] erbyn D8. Cyflwynodd y JNCC [REP8-094], NE [REP8-099] a CNC [REP8-100] sylwadau ar y RIES hefyd erbyn D8. Mae'r sylwadau hyn wedi cael eu hystyried wrth lunio'r Bennod hon.
- 6.1.7. Argymhelliad yr ExA yw y gellid dibynnu ar y RIES, a'r ymgynghoriad arno, fel corff priodol o wybodaeth i alluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i gyflawni ei ddyletswyddau ymgynghori o dan Reoliad 63(3) y Rheoliadau Cynefinoedd pe byddai'r SoS yn dymuno gwneud hynny.

Disgrifiad o'r Datblygiad Arfaethedig a Goblygiadau i'r HRA

- 6.1.8. Disgrifir y Datblygiad Arfaethedig ym Mhennod 2 yr Adroddiad hwn.
- 6.1.9. Dangosir y berthynas ofodol rhwng Terfynau Gorchymyn y Datblygiad Arfaethedig a safleoedd Ewropeaidd yn Ffigur 4 y RIAA [REP8-055], a safleoedd Ffrengig (a ddangosir yn Atodiad A [REP1-007]) sy'n dangos yr holl safleoedd a gynhwyswyd yn yr asesiad.
- 6.1.10. Nid yw'r Datblygiad Arfaethedig yn uniongyrchol gysylltiedig â rheoli safle Ewropeaidd nac yn angenrheidiol ar gyfer hynny. Felly, mae'n rhaid i'r SoS wneud 'asesiad priodol' o oblygiadau'r Datblygiad Arfaethedig i safleoedd Ewropeaidd y gellid effeithio arnynt o bosibl yng ngoleuni eu Hamcanion Cadwraeth.
- 6.1.11. Cyflwynir asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau yn y dogfennau canlynol:
- 5.2 Adroddiad i Lywio Asesiad Priodol (RIAA) [REP8-055] (disodlodd hwn y RIAA a gyflwynwyd ar adeg cyflwyno'r cais [APP-027]);
 - 5.2.1 RIAA Atodiad 1: Diweddariad Sgrinio HRA – Nad yw'n Ymwneud ag Adareg [APP-028];
 - 5.2.2 RIAA Atodiad 2: Diweddariad Sgrinio HRA – Adareg [APP-029];
 - 5.2.3 RIAA Atodiad 3: Gwybodaeth am Safleoedd Ewropeaidd HRA [AS-022] (disodlodd hwn y fersiwn a gyflwynwyd ar adeg cyflwyno'r cais [APP-030]);
 - 5.2.4 RIAA Atodiad 4: Gwybodaeth Ychwanegol am Ddolffiniaid Trwyn Potel a Morloi Llwyd HRA [APP-031];
 - 5.2.5 RIAA Atodiad 5: Nodyn Dosrannu Adareg [APP-032];
 - 5.2.6 RIAA Atodiad 6: Matricsau Sgrinio [APP-033];
 - 5.2.7 RIAA Atodiad 7: Matricsau Cyfanrwydd [APP-034]; a
 - 5.2.8 RIAA Atodiad 8: Nodyn Tystiolaeth Dosbarthiad Trochyddion Gyddfgoch [APP-035].
- 6.1.12. Ymgwymerodd yr Ymgeisydd â phroses cynllun tystiolaeth mewn perthynas â phob un o'r penodau agwedd yn y Datganiad Amgylcheddol a oedd yn cynnwys CNC, y JNCC, a chyrrff eraill fel y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) a'r Ymddiriedolaethau Natur (TWT). Roedd y rhain yn cynnwys nifer o agweddau sy'n berthnasol i'r HRA; Morgludiant a Mordwyo, Adareg Alltraeth, Mamaliaid Morol ac Ecoleg Fenthig Islanw a Rhynglanw. Darperir manylion am y pynciau agwedd, y

trafodaethau a gynhaliwyd a'r dogfennau cysylltiedig yn y Cynllun Tystiolaeth [APP-301 i APP-303].

- 6.1.13. Mae Tabl 1 y RIAA [REP8-055] yn crynhoi'r ymatebion ymgynghori yn ymwneud â'r HRA a dderbyniwyd drwy gydol am cyn-ymgeisio'r cais. Mae'r tabl yn crynhoi'r sylwadau gan gyrrff ymgynghori statudol a'r camau a gymerwyd gan yr Ymgeisydd i fynd i'r afael â'r sylwadau.
- 6.1.14. Dewisodd yr ExA hysbysu NE, NS a DAERA NI fel unigolion eraill gan nad oedd y Cyrff Cadwraeth Natur Priodol (ANCBs) hyn wedi cofrestru fel IPs yn ystod y cyfnod cyn-archwilio, er mwyn cynnig cyfle iddynt gymryd rhan yn y Cyfarfod Rhagarweiniol. Rhoddodd NE wybod nad oedd yn dymuno cymryd rhan yn y Cyfarfod Rhagarweiniol [AS-037]. Ymatebodd NE a DAERA NI wedi hynny i gwestiynau gan yr ExA a/neu'r Ymgeisydd (gweler adran 1.2 yr adroddiad hwn); ni ymatebodd NS i unrhyw gwestiynau gan yr ExA ac ni wnaeth sylwadau ar y RIES.
- 6.1.15. Law yn llaw â'r hysbysiad o benderfyniad i dderbyn, cyflwynwyd cyngor a51 o dan PA2008 a ofynnodd i'r Ymgeisydd adolygu 5.2.3 RIAA Atodiad 3 Gwybodaeth am Safleoedd Ewropeaidd HRA [APP-030] a sicrhau bod yr holl ffigurau'n bresennol. Darparodd yr Ymgeisydd fersiwn ddiwygiedig [AS-022] a ddisodlodd [APP-030].
- 6.1.16. Amlygodd yr Ymgeisydd effeithiau arwyddocaol tebygol (LSE) ar safleoedd Ewropeaidd yng Ngwladwriaethau'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) yn ei RIAA a'r atodiadau ategol [APP-027, APP-028 ac APP-029]. Amlygodd adran 12 y RIAA [REP8-055] 28 o safleoedd yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (Gwladwriaethau'r AEE). Roedd 18 o'r safleoedd hyn yn Ffrainc (pob un wedi'i ddynodi ar gyfer llamhidyddion) ac roedd y gweddill yng Ngweriniaeth Iwerddon (tri wedi'u dynodi ar gyfer mamaliaid morol a saith ar gyfer adar môr). Daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad na fyddai effeithiau niweidiol ar gyfanrwydd y safleoedd hyn (adran 12 [APP-027] o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd â chynlluniau a phrosiectau eraill.
- 6.1.17. Disgrifir yr archwiliad o'r materion hyn ym Mhennod 3 yr adroddiad hwn.

Crynodeb o Faterion HRA a Ystyriwyd yn Ystod yr Archwiliad

- 6.1.18. Mae'r prif faterion HRA a godwyd gan yr ExA, CNC, y JNCC ac IPs eraill, ac a drafodwyd yn ystod yr Archwiliad, yn cynnwys:
- Y potensial ar gyfer effeithiau arwyddocaol tebygol ar adar drycin Manaw sy'n nodweddion o AGAau o ganlyniad i farwolaeth yn sgil gwrthdaro;
 - Sicrhau mesurau lliniaru ar gyfer effeithiau ar safleoedd Ewropeaidd;
 - Y potensial ar gyfer effeithiau niweidiol ar gyfanrwydd ACAau y mae llamhidyddion yn nodweddion ohonynt o ganlyniad i sŵn tanddwr;
 - Y potensial ar gyfer effeithiau niweidiol ar gyfanrwydd AGAau y mae huganod yn nodweddion ohonynt o ganlyniad i farwolaeth yn sgil gwrthdaro; a'r
 - Potensial ar gyfer effeithiau niweidiol ar gyfanrwydd AGA Bae Lerpwl o ganlyniad i effeithiau dadleoli/aflonyddu ar drochyddion gyddfgoch.
- 6.1.19. Trafodir y materion hyn yn yr Adrannau isod, fel y bo'n briodol. Nid oedd yr ANCBs nac IPs eraill wedi dadlau ynghylch unrhyw faterion eraill.

6.2. CANFYDDIADAU MEWN PERTHYNAS AG EFFEITHIAU ARWYDDOCAOL TEBYGOL

- 6.2.1. O dan Reoliad 63 y Rheoliadau Cynefinoedd, mae'n rhaid i'r Awdurdod Cymwys ystyried p'un a fydd datblygiad yn cael Effeithiau Arwyddocaol Tebygol (LSE) ar safle Ewropeaidd, naill ai'n unigol neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill. Diben y prawf LSE yw amlygu'r angen am 'asesiad priodol' (AA) a'r gweithgareddau, y safleoedd neu'r cynlluniau a'r prosiectau sydd i'w cynnwys yn yr AA er mwyn eu hystyried ymhellach.
- 6.2.2. Cyflwynir y safleoedd Ewropeaidd a'r nodweddion cymwys a ystyriwyd yn asesiad yr Ymgeisydd o LSE yn Nhabl 4 (Nodweddion nad ydynt yn ymwneud ag adareg) a Thabl 5 (nodweddion adareg) y RIAA [REP8-055]. Mae Adrannau 6.1 (Nad yw'n ymwneud ag adareg) a 6.2 (Adareg) y RIAA [REP8-055] yn disgrifio'r broses sgrinio a gynhaliwyd gan yr Ymgeisydd, a darperir manylion ychwanegol am y meini prawf a ddefnyddiwyd i bennu a fyddai LSE yn codi yn Atodiadau 1 a 2 y RIAA [APP-028 ac APP-029].
- 6.2.3. Ceisiodd yr ExA gadarnhau a ddylai unrhyw safleoedd Ewropeaidd neu nodweddion cymwys eraill fod wedi cael eu cynnwys yn asesiad yr Ymgeisydd [PD-009]. Cadarnhaodd CNC [REP1-080, REP8-048] a'r JNCC [REP1-069] eu bod yn fodlon ar gwmpas asesiad yr Ymgeisydd. Cadarnhaodd DAERA NI ei bod yn fodlon o ran ACAau a ystyriwyd ar gyfer mamaliaid morol [REP1-057]. Wrth ymateb i gais gan yr ExA [PD-015], gofynnodd yr Ymgeisydd i DAERA NI a oedd ganddi unrhyw bryderon am unrhyw safleoedd Ewropeaidd neu nodweddion a oedd wedi cael eu hepgor o'r asesiad. Dywedodd yr Ymgeisydd fod DAERA NI wedi ymateb i gadarnhau ei bod yn fodlon ar yr asesiad ac nad oedd ganddi unrhyw sylwadau pellach [REP6-001].
- 6.2.4. Rhoddodd NE wybod nad oedd ganddo unrhyw bryderon ynglŷn â safleoedd Ewropeaidd yn nyfroedd Cymru neu Loegr ac ildiodd i gyngor CNC ar safleoedd Ewropeaidd yng Nghymru neu sy'n croesi ffin Cymru/Lloegr [REP8-099].
- 6.2.5. Mynegodd y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) bryderon i ddechrau ynglŷn â dwyseddau sylfaenol adar drycin Manaw a gyflwynwyd yn asesiad yr Ymgeisydd a phenderfyniad yr Ymgeisydd i hepgor y rhywogaeth fel derbynnydd sydd mewn perygl o effeithiau gwrthdaro [RR-024, REP1-090, REP5-042]. Roedd o'r farn bod tystiolaeth o adar drycin Manaw yn cael eu drysu gan olau ac nad oes modd diystyru effeithiau ar y cyd o berygl gwrthdaro ar adar drycin Manaw, sy'n nodwedd gymwys o safleoedd Ewropeaidd. Credai y dylai'r Ymgeisydd fod wedi amlygu LSE ar nodwedd adar drycin Manaw y safleoedd canlynol:
- AGA Ynysoedd Copeland;
 - AGA Glan Môr Iwerddon;
 - AGA Glannau Aberdaron ac Ynys Enlli SPA;
 - AGA Sgomer, Sgogwm a Moroedd Penfro;
 - AGA Rum; ac
 - AGA St Kilda.
- 6.2.6. Darparodd yr Ymgeisydd [REP1-001, REP2-002, REP5-004] dystiolaeth ychwanegol i gyfiawnhau ei ymagwedd a nododd fod y llwybr effaith wedi cael ei hepgor gyda chytundeb CNC (tystiolaeth yn yr Adroddiad Cynllun Tystiolaeth a'i atodiadau ategol ([APP-301], [APP-302] ac [APP-303], yn y drefn honno). Cytunodd CNC fod LSE ar y rhywogaeth hon yn annhebygol oherwydd bod arolygon yr Ymgeisydd o'r awyr wedi canfod niferoedd cymharol fach ohoni. Yn ogystal, gwyddys eu bod yn hedfan o fewn ychydig fetrau o wyneb y môr [REP5-039] (sy'n golygu, yn ôl pob tebyg, y byddai'r adar yn annhebygol o hedfan o fewn yr ardal sy'n debygol o gael ei hysgubo gan lafnau'r tyrbinau).

- 6.2.7. Yn dilyn trafodaethau â'r Ymgeisydd, er bod yr RSPB o'r farn y dylai asesiadau ar gyfer ffermydd gwynt alltraeth yn y dyfodol ystyried perygl gwrthdaro ar gyfer adar drycin Manaw, cadarnhaodd ei bod yn fodlon y gallai'r rhywogaeth hon gael ei hepgor o'r asesiadau perygl gwrthdaro. Roedd hyn oherwydd nifereodd isel o'r rhywogaeth o fewn yr ardal y mae'r Datblygiad Arfaethedig yn effeithio arni [REP8-052].
- 6.2.8. Mynegodd Llywodraeth Ynys Manaw bryderon ynglŷn â digonolrwydd asesiad adaregol yr Ymgeisydd, yn enwedig o ran effeithiau ar adar drycin Manaw [RR-027]. Cadarnhaodd nad yw'r Rheoliadau Cynefinoedd yn cynnwys Ynys Manaw (pwynt a wnaed hefyd gan yr Ymgeisydd [REP5-004]) ond ei bod yn rhan o gonfensiwn Ramsar. Mae un safle ar Ynys Manaw wedi cael ei restru'n safle Ramsar, sef Ballaugh Curraghs, a ddynodwyd ar gyfer bodaod tinwyn [REP2-052].
- 6.2.9. Darparodd yr Ymgeisydd wybodaeth ychwanegol am yr ymagwedd a ddefnyddiwyd i asesu effeithiau ar y boblogaeth bodaod tinwyn sy'n gysylltiedig â Ballaugh Curraghs [REP3-009]. Daeth i'r casgliad fod yr asesiad yn [APP-098] yn ystyried y byddai'r perygl gwrthdaro mudol i boblogaeth gyfan y bodaod tinwyn nad ydynt yn bridio yn y Deyrnas Unedig yn llai nag un farwolaeth unigol y flwyddyn. Mae'r Ymgeisydd yn datgan bod Atlas Adar Manaw yn dangos bod llawer o fodaod tinwyn yn aros yn yr ardal enedigol drwy'r flwyddyn a bod nifer fach yn mudo yn yr hydref ac yn y gwanwyn. Roedd yr Ymgeisydd o'r farn y byddai'r adar ychwanegol hynny'n annhebygol o newid allbynnau'r modelu risg gwrthdaro mudol yn sylweddol. Cadarnhaodd Llywodraeth Ynys Manaw ei bod yn fodlon ar yr asesiad i raddau helaeth. [REP8-051].

LSE o'r Datblygiad Arfaethedig ar ei Ben ei Hun

- 6.2.10. Amlygodd yr Ymgeisydd effeithiau posibl yn ystod adeiladu, gweithredu a datgomiynu'r Datblygiad Arfaethedig a allai arwain at LSE. Mae'r effeithiau yr oedd yr Ymgeisydd o'r farn y gallent arwain at LSE fel a ganlyn:
- colli cynefin/aflonyddu ffisegol yn ystod pob cam o'r Datblygiad Arfaethedig;
 - cynnydd mewn gwaddodion crog a dyddodion yn ystod pob cam o'r Datblygiad Arfaethedig;
 - llygredd morol yn ystod pob cam o'r Datblygiad Arfaethedig;
 - cyflwyno rhywogaethau estron goresgynnol morol yn ystod pob cam o'r Datblygiad Arfaethedig;
 - newidiadau i brosesau ffisegol alltraeth yn ystod pob cam o'r Datblygiad Arfaethedig;
 - effeithiau meysydd electromagnetig (EMF) yn ystod gweithredu;
 - sŵn tanddwr yn ystod adeiladu a datgomiynu;
 - aflonyddu ar adar yn uniongyrchol a'u dadleoli yn ystod pob cam o'r Datblygiad Arfaethedig;
 - effeithiau rhwystr ar adar yn ystod gweithredu;
 - marwolaeth adar yn gysylltiedig â gwrthdaro yn ystod gweithredu; ac
 - aflonyddwch gweledol a/neu sŵn ar rywogaethau adar ar y tir.
- 6.2.11. Crynhoir y safleoedd, y nodweddion cymwys a'r llwybrau effaith yn Nhabl A.1 y RIES [OD-021]. Sgriniodd yr Ymgeisydd gyfanswm o 36 o safleoedd Rhwydwaith Cenedlaethol y Deyrnas Unedig cyn yr Archwiliad (Tabl 6 [APP-028] a Thabl 2 [APP-029]). Eithriwyd dau safle yn dilyn newidiadau i ffin y Datblygiad Arfaethedig yn ystod y cam cyn-ymgeisio. O ran y safleoedd sy'n weddill, mae'r Ymgeisydd yn dod i'r casgliad y gellid eithrio LSE ar gyfer y safleoedd canlynol:
- ACA Afon Gwyrfaï a Llyn Cwellyn; ac

- ACA Afon Eden – Cors Goch Trawsfynydd.

- 6.2.12. Fel y nodwyd uchod, roedd gan yr RSPB bryderon i ddechrau ynglŷn â chasgliad yr Ymgeisydd o ddim LSE ar adar drycin Manaw, sy'n nodwedd gymwys o sawl safle Ewropeaidd, ond datryswyd y pryder hwn yn ystod yr Archwiliad ac fe'i cyflëwyd yn SoCG [REP8-052] yr RSPB.
- 6.2.13. Cynghorodd CNC [RR-015, REP1-080] fod cyfiawnhad annigonol i gefnogi casgliad o ddim LSE o ganlyniad i wrthdaro â llongau ar gyfer dolffiniaid trwyn potel, morloi llwyd neu lamhidyddion, sy'n nodweddion o ACAau o fewn parth dylanwad y Datblygiad Arfaethedig. Roedd yn pryderu ynglŷn ag ymrwymiad yr Ymgeisydd i arfer gorau wrth drin llongau yn ystod adeiladu.
- 6.2.14. Cyflwynodd yr Ymgeisydd [REP1-001] Nodyn Egluro ynglŷn â Mamaliaid Morol [REP1-002] a ddaeth i'r casgliad, gan ystyried y mesurau lliniaru arfaethedig, na fyddai unrhyw effeithiau niweidiol ar gyfanrwydd safleoedd sydd â'r nodweddion hyn. Felly, cytunwyd na ellid eithrio LSE ar gyfer ACAau mamaliaid morol o fewn parth dylanwad y Datblygiad Arfaethedig.

LSE o'r Datblygiad Arfaethedig ar y Cyd

- 6.2.15. Ymagwedd yr Ymgeisydd, fel y'i disgrifiwyd yn adran 7 y RIAA [REP8-055] oedd tybio pan oedd y potensial ar gyfer LSE wedi cael ei nodi ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig ar ei ben ei hun, y gallai effeithiau ar y cyd ddigwydd hefyd. Mae'r RIAA yn datgan y rhoddwyd ystyriaeth hefyd i'r posibilrwydd y gallai effeithiau a oedd yn rhy ddibwys i arwain at LSE yn unigol, arwain at effeithiau ar y cyd. Fodd bynnag, ym marn yr Ymgeisydd, gan fod yr ymagwedd at fynd i'r afael â nodi LSE yn rhagofalus iawn, ni nodwyd unrhyw enghreifftiau o hyn gan yr Ymgeisydd na thrwy ymgynghori.
- 6.2.16. Felly, roedd yr effeithiau ar y cyd a amlygwyd gan yr Ymgeisydd yr un fath â'r effeithiau o'r Datblygiad Arfaethedig ar ei ben ei hun (gweler Tabl A.1 [OD-021]). Mae'r ExA yn nodi bod yr ymagwedd hon fel petai'n ystyried effeithiau ar safleoedd Ewropeaidd yn unigol ac ar y cyd yn hytrach nag yn unigol neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill, fel sy'n ofynnol gan y Rheoliadau Cynefinoedd. Fodd bynnag, ni ddaeth unrhyw dystiolaeth i'r amlwg yn ystod yr Archwiliad sy'n peri i'r ExA gasglu bod unrhyw effeithiau ar y cyd posibl wedi cael eu hepgor o asesiad yr Ymgeisydd.
- 6.2.17. Cynhaliodd yr Ymgeisydd asesiad o effeithiau cronol yn rhan o'r Datganiad Amgylcheddol (ES). Disgrifir y dulliau a ddefnyddiwyd i nodi'r parthau dylawad posibl sy'n gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig a'r cynlluniau neu'r prosiectau a allai ryngweithio ag ef yn yr ES Cyfrol 1, Atodiad 3.1 [APP-042]. Roedd y cynlluniau a'r prosiectau a gynhwyswyd yn yr asesiad ar y cyd wedi'u seilio ar y rhai hynny a nodwyd trwy'r asesiad o effeithiau cronol yr adroddwyd arno ym mhenodau perthnasol yr ES, ac a wellwyd ymhellach fel y disgrifir yn adran 7 y RIAA [REP8-055].
- 6.2.18. Yn yr un modd â'r asesiad o effeithiau cronol yn yr ES, dosbarthodd yr Ymgeisydd y gwahanol gynlluniau neu brosiectau'n gyfres o haenau. Diffiniwyd yr haenau yn ôl y cam y mae'r cynllun neu'r prosiect wedi'i gyrraedd a faint o sicrwydd sy'n gysylltiedig â'r asesiad o effeithiau amgylcheddol. Diffinnir yr haenau a ddefnyddiwyd ar gyfer yr asesiad ar y cyd yn Nhabl 6 (pob derbynnydd ar wahân i famaliaid morol) a Thabl 7 (mamaliaid morol) y RIAA [REP8-055]. Dewisodd yr Ymgeisydd ddefnyddio diffiniadau gwahanol o haenau ar gyfer yr asesiad ar y cyd o

famaliaid morol i adlewyrchu'r ansicrwydd uwch ynglŷn â'r gorgyffyrddiad rhwng gweithgareddau a fyddai'n cynhyrchu sŵn tanddwr.

6.2.19. Cyflwynir y cynlluniau a'r prosiectau a ystyriwyd yn yr asesiad ar y cyd yn y tablau canlynol yn y RIAA [REP8-055]:

- Tabl 8: Ecoleg Fenthig Islanw a Rhynglanw;
- Tabl 9: Mamaliaid morol;
- Tabl 10: Pysgod mudol; a
- Thablau 40 a 41: Adareg alltraeth.

6.2.20. Dewisodd yr Ymgeisydd gynnwys yr asesiad manwl o effeithiau ar y cyd yn ei asesiad o effeithiau ar gyfanrwydd y safleoedd Ewropeaidd/Ramsar yr effeithir arnynt.

Canlyniadau'r Asesiad o LSE

6.2.21. Cyflwynir y safleoedd y daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad na fyddai LSE arnynt o'r prosiect ar ei ben ei hun nac ar y cyd â phrosiectau a chynlluniau eraill yn y RIES [OD-021], Atodiad 1, Tabl A.1. Fel y nodwyd uchod, er bod IPs wedi mynegi pryderon ynglŷn â graddau'r ymarferion sgrinio LSE a gynhaliwyd gan yr Ymgeisydd, datryswyd y rhain yn ystod yr Archwiliad. Roedd yr holl ANCBs perthnasol yn cytuno â chasgliadau'r Ymgeisydd ar LSE.

6.2.22. Mae'r ExA yn fodlon, ar sail y wybodaeth a ddarparwyd, bod y llwybrau dylanwad- effaith cywir ar bob safle wedi cael eu hasesu ac mae'n fodlon ar yr ymagwedd at asesu'r effeithiau arwyddocaol tebygol yn unigol ac ar y cyd.

6.2.23. O ystyried y rhesymeg a amlinellwyd uchod, mae'r ExA o'r farn bod y Datblygiad Arfaethedig yn debygol o gael effaith arwyddocaol o'r dylanwadau a amlygwyd uchod ar nodweddion cymwys safleoedd Ewropeaidd fel y nodir yn Atodiad 1 y RIES [OD-021] o'i ystyried yn unigol, neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill.

6.3. AMCANION CADWRAETH

6.3.1. Amlinellwyd yr amcanion cadwraeth ar gyfer y safleoedd a'r nodweddion a nodwyd yn Nhabl A.1 y RIES [OD-021] yn Atodiad 3 y RIAA [AS-022] ac fe'u crynhowyd yn adran 10 [OD-021].

6.3.2. Holodd yr ExA yr ANCBs ynglŷn â'r amcanion cadwraeth a ddefnyddiwyd yn y RIAA [PD-009] a chafodd y cyngor canlynol:

- Cadarnhaodd y JNCC [REP1-069] fod yr amcanion cadwraeth cywir wedi cael eu nodi ar gyfer ACA Gogledd Môn;
- Cadarnhaodd DAERA NI [REP1-057] fod yr amcanion cadwraeth yn gywir ar gyfer AGA Ynys Rathlin ac AGA Ynys Copeland, ond cynghorodd y dylai gwybodaeth ychwanegol gael ei chynnwys ar gyfer amcanion cadwraeth ACA Sianel y Gogledd ynglŷn â llamhidyddion; a
- Chadarnhaodd CNC [REP1-080] nad oedd yn ymwybodol o unrhyw wallau o ran amcanion cadwraeth safleoedd Ewropeaidd/Ramsar yng Nghymru yn y RIAA. Fodd bynnag, o ran morloi llwyd a dolffiniaid trwyn potel sy'n nodweddion o ACAu o amgylch Cymru, nododd y gallai'r amcan cadwraeth Cynefin cynhaliol gael ei restru fel amcan cadwraeth perthnasol hefyd.

- 6.3.3. Holodd yr ExA a oedd yr amcanion cadwraeth a ddarparwyd ar gyfer AGA Bae Lerpwl yn ddigonol at ddibenion asesiad priodol, o ystyried nad oeddent yn cwmpasu holl nodweddion cymwys yr AGA (nid oedd môr-wenoliaid cyffredin, môr-wenoliaid bychain a môr-hwyaidd duon wedi'u cynnwys). Cadarnhaodd CNC i ddechrau [REP1-080] ei fod yn fodlon ar yr amcanion cadwraeth a ddefnyddiwyd yn asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau ar AGA Bae Lerpwl. Fodd bynnag, darparodd ddolen wedi hynny i'r Pecyn Cyngor Cadwraeth newydd sy'n cynnwys amcanion cadwraeth wedi'u diweddarau ar gyfer y safle [REP5-047].
- 6.3.4. Dywedodd yr Ymgeisydd ei fod wedi adolygu'r amcanion cadwraeth newydd a'i fod o'r farn nad oedd ganddynt unrhyw oblygiadau i gasgliadau'r RIAA na'i atodiadau cysylltiedig [REP7-004]. Cynghorodd CNC, er bod yr amcanion cadwraeth wedi newid, ei fod o'r farn bod y dystiolaeth a ddarparwyd gan yr Ymgeisydd yn ddigonol i ganiatáu ar gyfer pennu'r effeithiau ar gyfanrwydd yr AGA [REP5-047].
- 6.3.5. Mae'r ExA yn fodlon bod gan yr SoS fynediad at yr amcanion cadwraeth cywir i'w defnyddio yn ei asesiad priodol o'r Datblygiad Arfaethedig.

6.4. CANFYDDIADAU MEWN PERTHYNAS AG EFFEITHIAU NIWEIDIOL AR GYFANRWYDD (AEol)

- 6.4.1. Asesodd yr Ymgeisydd y safleoedd a'r nodweddion cymwys a restrir yn Atodiad 1 y RIES [OD-021] uchod ymhellach i bennu a fyddent yn destun AEol o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig, naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill. Cyflwynwyd asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau o'r Datblygiad Arfaethedig ar ei ben ei hun yn adran 10 y RIAA [REP8-055]. Amlinellwyd ei ymagwedd at asesu ar y cyd yn adrannau 7 ac 11 [REP8-055].
- 6.4.2. Mae'r ExA yn fodlon, yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd, bod yr effeithiau cywir wedi cael eu hasesu. Rydym hefyd yn fodlon bod cwmphas asesiad ar y cyd yr Ymgeisydd yn gywir, ac nad oes angen ystyried unrhyw gynlluniau neu brosiectau ychwanegol.

Mesurau Lliniaru

- 6.4.3. Mae Tabl 3 y RIAA [REP8-055] yn crynhoi'r mesurau lliniaru a fyddai'n cael eu rhoi ar waith i osgoi neu leihau effeithiau ar safleoedd Ewropeaidd. Nid yw'r mesurau hyn yn cael eu sicrhau trwy'r DCO drafft (dDCO). Yn hytrach, maen nhw'n dibynnu ar osod amodau ynghlwm wrth Drwyddedau Morol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig. Darparodd yr Ymgeisydd Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro a dogfen Egwyddorion Trwydded Forol, a ddiwygiwyd yn ystod yr Archwiliad. Cyflwynwyd y fersiynau terfynol erbyn DL 8 ([REP8-016] a [REP8-014], yn y drefn honno).
- 6.4.4. Mae'r dogfennau hyn yn disgrifio'r mesurau lliniaru a fyddai'n cael eu sicrhau trwy amodau ar Drwyddedau Morol. Wrth ymateb i gwestiwn gan yr ExA [PD-009], cynghorodd yr Ymgeisydd ei fod o'r farn bod ei ymagwedd yn unol â pharagraff 4.10.3 Datganiad Polisi Cenedlaethol EN-1 a'r cyngor yn Nodyn Cyngor 10 yr Arolygiaeth Gynllunio [REP1-007]. Cyfeiriodd yr Ymgeisydd at adroddiad yr Arolygydd yng ngheisiadau Parth Arddangos Morlais ar gyfer Gorchymyn Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd a chaniatâd cynllunio tybiedig. Cyfeiriodd hefyd at gyfraith achosion (a ddyfynnwyd fel Y Frenhines ar Gais Ymddiriedolaeth Natur Dyfnaint v Cyngor Dosbarth Teignbridge v Partneriaeth Ddatblygu Rocklands [2015] EWHC 2159 (Gwein)). Yn yr achos hwn, daethpwyd i'r casgliad y gallai caniatâd cynllunio amlinellol gael ei roi ar y sail na allai'r datblygiad ddechrau hyd nes bod ceisiadau materion a gedwir yn ôl yn cael eu cymeradwyo, felly nid oedd

posibilrwydd y gallai'r penderfyniad amlinellol beryglu amcanion y Gyfarwydddeb Cynefinoedd. Roedd yr Ymgeisydd o'r farn bod hyn yn gyfatebol i'r sefyllfa bresennol gan na allai'r Datblygiad Arfaethedig ddechrau hyd nes bod y trwyddedau morol perthnasol wedi cael eu sicrhau [REP1-007].

- 6.4.5. Holodd yr ExA b'un a ddylai'r ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol fod yn ddogfen ardystiedig [PD-013]. Ymatebodd yr Ymgeisydd drwy ddweud nad oedd o'r farn y dylai'r ddogfen hon fod yn ardystiedig. Credai, fel mater o egwyddor, mai'r dogfennau a ddylai gael eu hardystio yw'r rhai hynny y cyfeirir atynt yn benodol ac a ddiffinnir yn y dDCO. Gan fod y broses trwyddedu morol ar wahân i'r cais DCO ac ni chyfeirir at y dDCO yn y drwydded forol, ni fyddai'n briodol i'r ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol gael ei hardystio [REP1-007].
- 6.4.6. Cyngorodd Tîm Trwyddedu Morol (MLT) CNC ei fod yn cytuno ag ymagwedd yr Ymgeisydd mewn egwyddor; nid yw'n ystyried ei bod yn briodol dyblygu rheolaethau ar y Datblygiad Arfaethedig yn y DCO ac unrhyw drwydded forol a gyhoeddir yn y dyfodol [REP1-080]. Cadarnhaodd yr MLT fod cais am drwydded forol wedi cael ei chyflwyno gan yr Ymgeisydd [REP1-080]. Cyngorodd yr MLT hefyd, heb ragfarnu'r penderfyniad ar y drwydded forol, ei fod yn cytuno â'r ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol yn gyffredinol. Mae hyn ar y sail bod y mesurau a gynigir yn debyg i fesurau a gynhwyswyd mewn trwyddedau morol eraill [REP1-080, REP5-039].
- 6.4.7. Cadarnhaodd CNC, yn rhinwedd ei swyddogaeth fel cyngorydd statudol, ei fod yn fodlon ar y mesurau lliniaru a gynigir yn y ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol a'r Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro [REP5-039, REP8-048]. Rhoddodd gyngor ychwanegol ar yr hyn y byddai'n well ganddo ei weld o ran mesurau lliniaru penodol, a drafodir ymhellach isod. Fodd bynnag, nododd hefyd y gellir cadarnhau manylion mesurau lliniaru ar ôl rhoi caniatâd DCO ac y byddai'r MLT yn ymgynghori ag ef yn ystod y broses o benderfynu ar y drwydded forol.
- 6.4.8. Argymhellodd yr RSPB fesur lliniaru ychwanegol ar ffurf cynyddu'r pellter clirio rhwng llafnau tyrbinau a lefel y môr er mwyn lleihau marwolaethau adar môr yn gysylltiedig â gwrthdaro [REP5-042]. Roedd hyn ar y sail bod yr ymagwedd hon wedi cael ei dilyn gan ffermydd gwynt alltraeth ym Môr y Gogledd [REP5-042, REP7-059]. Cyngorodd yr Ymgeisydd, oherwydd rhagfynegir y bydd marwolaethau cysylltiedig â gwrthdaro ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig yn isel, ni fyddai unrhyw gynnydd yn y bwlch aer yn darparu gostyngiadau tebyg yng nghyfraddau marwolaethau rhywogaethau allweddol [REP6-003, REP8-004].
- 6.4.9. Mae'r mesurau lliniaru a'r ymagwedd fonitro sy'n gysylltiedig â gweithgareddau trwyddedu morol o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir (MACAA) wedi'u cyfleu yn y ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol [REP8-014]. Mae'r Ymgeisydd a CNC yn cytuno nad yw'n ofynnol i'r DCO ddyblygu pwerau neu reolaethau sy'n cael eu rheoleiddio gan Drwydded Forol. Mae'r ExA yn fodlon y bydd y mesurau lliniaru a'r cynlluniau rheoli (na fyddent yn rhan o'r DCO) yn cael eu sicrhau yn rhan o'r broses Trwydded Forol a'u hamlinellu yn y ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol [REP8-014]. Dylai'r swyddogaethau Trwydded Forol a gynhelir gan MLT CNC sicrhau a rheoli'r mesurau lliniaru sy'n ofynnol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig yn ddigonol. Yn hyn o beth, mae'r ExA hefyd yn nodi na allai'r DCO gael ei weithredu oni bai ei fod yn unol â thelerau trwydded forol a roddwyd.

Safleoedd y gellir eithrio AEol arnynt

Safleoedd a nodweddion na chodwyd unrhyw bryderon ynglŷn â nhw

- 6.4.10. Daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn arwain at AEol ar unrhyw un o'r safleoedd Ewropeaidd a aseswyd yn y RIAA [REP8-055]. Ar ddiwedd yr Archwiliad, nid oedd unrhyw IP wedi herio casgliadau'r Ymgeisydd mewn perthynas â'r safleoedd a'r nodweddion a restrir yn Nhabl 1 isod. Yn ogystal, cadarnhaodd CNC, ar yr amod bod y mesurau lliniaru a restrir yn yr Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro a'r ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol yn cael eu sicrhau, ei bod yn annhebygol y byddai AEol yn codi, naill ai'n unigol neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill [REP8-048].
- 6.4.11. Mae'r ExA yn fodlon, ar sail y wybodaeth uchod, y gellir eithrio AEol ar y safleoedd hyn a'u nodweddion cymwys.

Tabl 1: Safleoedd y daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad na fyddai AEol arnynt ac na chododd unrhyw IPs bryderon ynglŷn â nhw

Safle(oedd) Ewropeaidd	Nodwedd(ion) Cymwys	AEol yn unigol NEU ar y cyd	Mesurau lliniaru sy'n ofynnol i osgoi AEol
ACA y Fenai a Bae Conwy	▪ Banciau tywod a orchuddir yn rhannol gan y môr drwy'r adeg ▪ Riffau ▪ Cilfachau a baeau bas mawr ▪ Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod nad ydynt o dan ddŵr môr adeg llanw isel ▪ Ogofâu môr sydd dan ddŵr neu'n rhannol dan ddŵr	Na – gweler adrannau 10.1.1 ac 11.1.1 [REP8-055]	Bydd Cynllun Rheoli Amgylcheddol y Prosiect (PEMP) yn cynnwys mesurau i osgoi gollyngiadau a rhyddhau halogyddion yn ddamweiniol Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith arall
ACA Aber Afon Dyfrdwy	▪ Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod nad ydynt o dan ddŵr môr adeg llanw isel ▪ Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill ar laid a thywod ▪ Dolydd heli lwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritima) ▪ Aberoedd	Na – gweler adrannau 10.1.3, 10.5 ac 11.1.3 [REP8-055]	Bydd y PEMP yn cynnwys mesurau i osgoi gollyngiadau a rhyddhau halogyddion yn ddamweiniol Bydd y PEMP yn cynnwys mesurau i leihau perygl cyflwyno/lledaenu

Safle(oedd) Ewropeaidd	Nodwedd(ion) Cymwys	AEol yn unigol NEU ar y cyd	Mesurau lliniaru sy'n ofynnol i osgoi AEol
	- Llysywod pendoll y môr - Llysywod pendoll yr afon		rhywogaethau estron goresgynnol (INNS) morol Claddu/amddiffyn ceblau i leihau amlygiad i EMFs Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith arall
Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid	- Eogiaid - Llysywod pendoll y môr - Llysywod pendoll yr afon	Na – gweler adrannau 10.5 ac 11.5 [REP8-055]	Bydd y PEMP yn cynnwys mesurau i osgoi gollyngiadau a rhyddhau halogyddion yn ddamweiniol Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith arall
AGA Aber Afon Dyfrdwy	- Môr-wenoliaid pigddu (heb fod yn bridio) - Môr-wenoliaid cyffredin (bridio) - Môr-wenoliaid bychain (bridio) - Rhostogod cynffonfraith (heb fod yn bridio)	Na – gweler adrannau 10.3.4, Tabl 30, paragraffau 1006 – 1008, Tabl 32, adrannau 11.1.3 ac 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith

Safle(oedd) Ewropeaidd	Nodwedd(ion) Cymwys	AEol yn unigol NEU ar y cyd	Mesurau lliniaru sy'n ofynnol i osgoi AEol
	▪ Pibyddion coesgoch (heb fod yn bridio) ▪ Hwyaidd yr eithin (heb fod yn bridio) ▪ Corhwyaid (heb fod yn bridio) ▪ Hwyaidd llosthain (heb fod yn bridio) ▪ Pŵd y môr (heb fod yn bridio) ▪ Cwtiaid llwyd (heb fod yn bridio) ▪ Pibyddion yr aber (heb fod yn bridio) ▪ Pibyddion y mawn (heb fod yn bridio) ▪ Rhostogod cynffonddu (heb fod yn bridio) ▪ Gylfinirod (heb fod yn bridio) ▪ Casgliad adar dŵr		
AGA Môr-wenoliaid Ynys Môn	▪ Môr-wenoliaid pigddu (bridio) ▪ Môr-wenoliaid gwridog (bridio) ▪ Môr-wenoliaid cyffredin (bridio)	Na – gweler adran 10.3.6, Tabl 30 ac adran 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith

Safle(oedd) Ewropeaidd	Nodwedd(ion) Cymwys	AEol yn unigol NEU ar y cyd	Mesurau lliniaru sy'n ofynnol i osgoi AEol
	Môr-wenoliaid y Gogledd (bridio)		
AGA Aberoedd Ribble ac Alt	Gwylanod cefnddu lleiaf (bridio)	Na – gweler adrannau 10.3.7 ac 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith
AGA Bae Morecambe ac Aber Duddon	- Gwylanod cefnddu lleiaf (bridio a heb fod yn bridio) - Gwylanod y penwaig (bridio) - Casgliad adar dŵr – gwylanod cefnddu mwyaf (bridio a heb fod yn bridio)	Na – gweler adrannau 10.3.8 ac 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith
AGA a darpar AGA Bowland Fells	Gwylanod cefnddu lleiaf (bridio)	Na – gweler adrannau 10.3.10 ac 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith
AGA Glannau Aberdaron ac Ynys Enlli	Adar drycin Manaw (bridio)	Na – gweler adran 10.3.22, Tabl 29 ac adran 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith
AGA Ynysoedd Copeland	Adar drycin Manaw (bridio)	Na – gweler adran 10.3.23, Tabl 29 ac adran 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith

Safle(oedd) Ewropeaidd	Nodwedd(ion) Cymwys	AEol yn unigol NEU ar y cyd	Mesurau lliniaru sy'n ofynnol i osgoi AEol
AGA Sgomer, Sgogwm a Moroedd Penfro	- Nodwedd casgliad: Gwylanod coesddu (bridio a heb fod yn bridio) - Gwylanod cefnddu lleiaf (bridio) - Palod (bridio) - Adar drycin Manaw (bridio) - Pedrynod drycin (bridio) - Nodweddion casgliad: - Gwylogod (heb fod yn bridio) - Llursod (heb fod yn bridio)	Na – gweler adran 10.3.17, Tabl 29 ac adran 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith
AGA Ynys Rathlin	Nodwedd casgliad – Palod (bridio)	Na – gweler adran 10.3.18, Tabl 19 ac adran 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith
AGA Ynys Seiriol	Mulfrain (bridio)	Na – gweler adrannau 10.3.3 ac 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith
AGA Traeth Lafan, Bae Conwy	- Pïod y môr (bridio) - Gylfinirod (bridio) - Gwyachod mawr copog (pasio heibio)	Na – gweler paragraffau 1006 – 1008, Tabl 32 ac adran 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith

Safle(oedd) Ewropeaidd	Nodwedd(ion) Cymwys	AEol yn unigol NEU ar y cyd	Mesurau lliniaru sy'n ofynnol i osgoi AEol
	Hwyaidd brongoch (gaeafu)		
AGA Aber Afon Dyfi	Gwyddau talcenwyn yr Ynys Las (gaeafu)	Na – gweler paragraffau 1006 – 1008, Tabl 32 ac adran 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith
AGA Cilfach Tywyn	- Hwyaidd yr eithin (gaeafu) - Chwiwellod (gaeafu) - Corhwyaidd (gaeafu) - Hwyaidd llosthafain (gaeafu) - Hwyaidd llydanbig (gaeafu) - Pïod y môr (gaeafu) - Cwtiaid llwyd (gaeafu) - Pibyddion yr aber (gaeafu) - Pibyddion y mawn (gaeafu) - Gylfinirod (gaeafu) - Pibyddion coesgoch (gaeafu) - Cwtiaid y traeth (gaeafu) - Casgliad adar dŵr (gaeafu)	Na – gweler paragraffau 1006 – 1008, Tabl 32 ac adran 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith

Safle(oedd) Ewropeaidd	Nodwedd(ion) Cymwys	AEol yn unigol NEU ar y cyd	Mesurau lliniaru sy'n ofynnol i osgoi AEol
AGA Aber Afon Hafren	▪ Elyrch Bewick (gaeafu) ▪ Pibyddion y mawn (gaeafu) ▪ Hwyaidd llwyd (gaeafu) ▪ Gwyddau talcenwyn mwyaf (gaeafu) ▪ Pibyddion coesgoch (gaeafu) ▪ Hwyaidd yr eithin (gaeafu) ▪ Casgliad adar dŵr (gaeafu)	Na – gweler paragraffau 1006 – 1008, Tabl 32 ac adran 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith
Safle Ramsar Cilfach Tywyn	▪ Maen prawf 5 Ramsar – casgliad adar dŵr o bwysigrwydd cenedlaethol (gaeafu) ▪ Maen prawf 6 Ramsar – rhywogaethau/poblogaethau sy'n bodoli ar lefelau o bwysigrwydd rhyngwladol: ○ Hwyaidd llosthafain (gaeafu) ○ Pŵd y môr (gaeafu) ○ Pibyddion yr aber (gaeafu) ○ Pibyddion coesgoch (gwanwyn/hydref)	Na – gweler paragraffau 1006 – 1008, Tabl 32 ac adran 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith

Safle(oedd) Ewropeaidd	Nodwedd(ion) Cymwys	AEol yn unigol NEU ar y cyd	Mesurau lliniaru sy'n ofynnol i osgoi AEol
Safle Ramsar Cilfach Tywyn	▪ Maen prawf 5 Ramsar – casgliad adar dŵr o bwysigrwydd cenedlaethol (gaeafu) ▪ Maen prawf 6 Ramsar – rhywogaethau/poblogaethau sy'n bodoli ar lefelau o bwysigrwydd rhyngwladol: ○ Hwyaidd llostdfain (gaeafu) ○ Pïod y môr (gaeafu) ○ Pibyddion yr aber (gaeafu) ○ Pibyddion coesgoch (gwanwyn/hydref)	Na – gweler paragraffau 1006 – 1008, Tabl 32 ac adran 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith
Safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy	▪ Maen prawf 1 Ramsar: gwastadeddau llaid a thywod rhynglanw helaeth gydag eangderau mawr o forfeydd heli ▪ Maen prawf 5 Ramsar – casgliad adar dŵr o bwysigrwydd cenedlaethol (gaeafu) ▪ Maen prawf 6 Ramsar – rhywogaethau/poblogaethau	Na – gweler adran 10.3.4, paragraffau 1006 – 1008, Tabl 32 ac adrannau 11.1.3 ac 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith

Safle(oedd) Ewropeaidd	Nodwedd(ion) Cymwys	AEol yn unigol NEU ar y cyd	Mesurau lliniaru sy'n ofynnol i osgoi AEol
	sy'n bodoli ar lefelau o bwysigrwydd rhyngwladol: ○ Pibyddion coesgoch (niferoedd mwyaf yn y gwanwyn/hydref) ○ Hwyaidd yr eithin (gaeafu) ○ Corhwyaidd (gaeafu) ○ Hwyaidd llosthain (gaeafu) ○ Piod y môr (gaeafu) ○ Cwtiaidd llwyd (gaeafu) ○ Pibyddion yr aber (gaeafu) ○ Pibyddion y mawn (gaeafu) ○ Rhostogod cynffonddu (gaeafu) ○ Gylfinirod (gaeafu) ○ Rhostogod cynffonfraith (gaeafu)		

Safle(oedd) Ewropeaidd	Nodwedd(ion) Cymwys	AEol yn unigol NEU ar y cyd	Mesurau lliniaru sy'n ofynnol i osgoi AEol
Safle Ramsar Aberoedd Ribble ac Alt	Maen prawf 6 Ramsar – rhywogaethau/poblogaethau sy'n bodoli ar lefelau o bwysigrwydd rhyngwladol: Gwylanod cefnddu lleiaf (bridio a heb fod yn bridio)	Na – gweler adrannau 10.3.7 ac 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith
Safle Ramsar Bae Morecambe	- Maen prawf 6 Ramsar – rhywogaethau/poblogaethau sy'n bodoli ar lefelau o bwysigrwydd rhyngwladol: - Gwylanod y penwaig (bridio) - Gwylanod cefnddu lleiaf (bridio a heb fod yn bridio)	Na – gweler adrannau 10.3.9 ac 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith
Safle Ramsar Aber Afon Hafren	- Maen prawf 5 Ramsar – casgliad adar dŵr o bwysigrwydd cenedlaethol (gaeafu) - Maen prawf 6 Ramsar – rhywogaethau/poblogaethau sy'n bodoli ar lefelau o bwysigrwydd rhyngwladol: - Elyrch Bewick (gaeafu) - Pibyddion y mawn (gaeafu)	Na – gweler paragraffau 1006 – 1008, Tabl 32 ac adran 11.3 [REP8-055]	Nid oes angen mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw lwybr effaith

Safle(oedd) Ewropeaidd	Nodwedd(ion) Cymwys	AEol yn unigol NEU ar y cyd	Mesurau lliniaru sy'n ofynnol i osgoi AEol
	○ Hwyaidd llwyd (gaeafu) ○ Gwyddau talcenwyn mwyaf (gaeafu) ○ Pibyddion coesgoch (gaeafu) ○ Hwyaidd yr eithin (gaeafu) ▪ Casgliad adar dŵr gan gynnwys hwyaid llosthaf, corhwyaid a chwtiaid torchog		

Safleoedd y mae mamaliaid morol yn nodweddion cymwys ohonynt

6.4.12. Asesodd yr Ymgeisydd y potensial ar gyfer AEol ar yr ACAau canlynol y mae mamaliaid morol yn nodweddion cymwys ohonynt:

- Gogledd Môn Forol (llamhidyddion);
- ACA Dynesfeydd Môn Forol (llamhidyddion);
- Bae Ceredigion (morloi llwyd a dolffiniaid trwyn potel);
- ACA Sianel y Gogledd (llamhidyddion);
- ACA Pen Llŷn a'r Sarnau (morloi llwyd a dolffiniaid trwyn potel);
- Gorllewin Cymru Forol (llamhidyddion); ac
- ACA Sir Benfro Forol (morloi llwyd).

6.4.13. Cyflwynir asesiad yr Ymgeisydd yn adran 10.2 ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig ar ei ben ei hun ac 11.2 ar gyfer effeithiau ar y cyd yn [REP8-055].

Safleoedd y mae llamhidyddion yn nodweddion cymwys ohonynt

6.4.14. Amlygwyd LSE o sŵn tanddwr yn ystod adeiladu a datgomisiynu yn sgil gosod seilbyst a chlirio ordnans heb ffrwydro (UXO). Yr effeithiau ecolegol a allai ddigwydd yn sgil hyn yw:

- Dechrau newid trothwy parhaol (PTS) (procsi ar gyfer perygl anaf i famaliaid morol); ac
- Aflonyddu ar lamhidyddion.

6.4.15. Cysylltodd asesiad yr Ymgeisydd effeithiau dechrau PTS â'r amcan cadwraeth sy'n gyffredin i'r holl ACAau, sef sicrhau bod y nodweddion mamaliaid morol yn cael eu cynnal fel elfen hyfyw o'r safle. Yn seiliedig ar yr asesiadau yng Nghyfrol 2, Pennod 7 yr ES [REP8-081], daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad y byddai effeithiau ar unrhyw un o nodweddion mamaliaid morol yr ACA o arwyddocâd dibwys trwy ddefnyddio Protocol Lliniaru Mamaliaid Morol (MMMP). Byddai'r MMMP yn cynnwys cynigion ar gyfer gosod seilbyst yn ysgafn i ddechrau a dwysáu'n raddol. Mae'r Ymgeisydd wedi darparu MMMP amlinellol drafft [REP8-069].

6.4.16. Byddai aflonyddu gan longau yn ystod adeiladu'n cael ei leihau i'r eithaf trwy ddefnyddio protocolau arfer gorau ar gyfer trin llongau a fyddai'n cael eu cytuno â'r JNCC a CNC [REP8-055].

6.4.17. O ran aflonyddu gan sŵn tanddaear, ystyriodd yr Ymgeisydd effaith aflonyddu ar lamhidyddion sy'n nodweddion o ACAau trwy gyfeirio at yr amcan cadwraeth i bob ACA osgoi aflonyddu ar y rhywogaeth yn sylweddol. Mae'r amcan yn ystyried bod aflonyddwch sŵn yn arwyddocaol os yw llamhidyddion yn cael eu heithrio o fwy nag 20% o ardal berthnasol y safle ar unrhyw ddiwrnod penodol neu o 10% o ardal berthnasol y safle ar gyfartaledd yn ystod tymor.

6.4.18. Asesodd yr Ymgeisydd hyd a lled yr ardal a fyddai'n cael ei haflonyddu mewn sawl ffordd wahanol:

- yr ymagwedd dos-ymateb ar gyfer gosod seilbyst;
- yr ymagwedd Ymateb Atal Effeithiol (EDR) ar gyfer gosod seilbyst a chlirio UXO;
- yr ymagwedd dechrau Newid Trothwy Dros Dro (TTS) ar gyfer clirio UXO; a'r
- ymagwedd EDR ar gyfer clirio UXO.

6.4.19. Dywedir bod yr ymagwedd dos-ymateb ar gyfer gosod seilbyst yn atal aflonyddu posibl ar yr holl ACAau llamhidyddion heblaw am ACA Gogledd Môn Forol. Gan ddefnyddio'r ymagwedd hon, rhagfynegir y bydd gosod seilbyst yn effeithio ar

5.31% o ardal yr ACA yn y lleoliad agosaf i'r ACA o fewn ardal yr arâe (Tabl 13 [REP8-055]). Mae hyn islaw'r trothwyon yn yr amcanion cadwraeth.

- 6.4.20. Mae'r ymagwedd EDR at asesu aflonyddu gan osod seilbyst/clirio UXO wedi'i seilio ar y dybiaeth y bydd aflonyddu'n gyfyngedig i amrediad 26km. Yr unig ACA yr oedd yr Ymgeisydd yn ystyried y gellid effeithio arni oedd ACA Gogledd Môn Forol. Byddai'r ymagwedd hon yn effeithio ar 0.24% o ardal yr ACA.
- 6.4.21. O ran yr ymagwedd dechrau TTS ar gyfer clirio UXO, cynhaliodd yr Ymgeisydd fodelu sŵn [APP-105]. Yn seiliedig ar lwyth mwyaf o 164kg, wedi'i leoli ym mhwynt yr arâe sydd agosaf i ACA Gogledd Môn Forol, rhagfynegir mai'r amrediad dechrau TTS mwyaf yw 16km (SPL_{peak}) neu 3.3km (SEL_{SS}). Ni fyddai hyn yn gorgyffwrdd ag ACA Gogledd Môn Forol ac felly ni fyddai'n arwain at aflonyddu ar anifeiliaid o fewn y safle.
- 6.4.22. Mynegodd CNC bryderon ynglŷn ag asesiad yr Ymgeisydd [RR-015]. Roedd y pryderon yn ymwneud â'r canlynol:
- Cyfiawnhad annigonol dros absenoldeb asesiad o PTS cronol yn y RIAA;
 - Seiliau annigonol i ddod i'r casgliad fod perygl dechrau PTS yn cael effaith ddibwys ar llymderdion pan nad yw dechrau PTS cronol wedi cael ei gynnwys yn yr MMMP;
 - Yr angen am fodelu ychwanegol i ganiatáu ar gyfer asesiad manylach o ddechrau PTS ac aflonyddu, gan gynnwys Canlyniadau Aflonyddu Interim ar y Boblogaeth (iPCoD); a
 - Defnyddio cromliniau dos-ymateb i amcangyfrif yr ardal o gynefin yr aflonyddir arni gan nad oes modd cyfateb tebygolrwydd ymateb poblogaeth i golli cynefin / colli ansawdd cynefin ar hyn o bryd. Nododd fod yr amcanion cadwraeth ar gyfer yr ACA yn cynnwys osgoi aflonyddu'n sylweddol ar y boblogaeth llymderdion, yn seiliedig ar ardal yr ACA yr effeithir arni. Cyngorodd CNC y dylid cynnal asesiad wedi'i seilio ar ardal i bennu hyd a lled y cynefin a fyddai'n cael ei orlifo â seindonnau i lefel a allai achosi aflonyddwch sylweddol.
- 6.4.23. Rhoddodd yr Ymgeisydd gyfiawnhad ychwanegol i'w hymagwedd yn ei Nodyn Egluro ynglŷn â Mamaliaid Morol [REP1-002] o ran ei ymagwedd at fodelu PTS cronol a chanlyniadau modelu PTS cronol yn iPCoD, fel y gofynnwyd gan CNC. Cadarnhaodd y byddai fersiwn derfynol yr MMMP yn cynnwys mesurau lliniaru ar gyfer PTS cronol oni bai bod tystiolaeth a chanllawiau ar y pryd yn awgrymu fel arall. Cytunodd CNC â'r ymagwedd hon [REP3-020, REP8-048].
- 6.4.24. Cyngorodd CNC, ar ôl cynnal ei fodelu iPCoD ei hun, ei fod wedi dod i'r casgliad bod y cyfuniad o PTS ac aflonyddu ar y boblogaeth yn dangos y gellir eithrio AEol ar yr holl ACAau llymderdion yn Uned Rheoli Mamaliaid Morol (MMMU) y Môr Celtaidd a Môr Iwerddon [REP1-080]. Nid yw'n ystyried y byddai dibynnu ar ganllawiau safonol y diwydiant (JNCC (2010) Protocol asiantaeth cadwraeth natur statudol ar gyfer lleihau perygl anaf i famaliaid morol i'r eithaf) yn lliniaru effeithiau PTS cronol o reidrwydd, ond mae'n fodlon y gellir eithrio AEol o'r llwybr hwn ar sail canlyniadau ei waith modelu ei hun [REP1-080].
- 6.4.25. Cadarnhaodd CNC hefyd [REP1-080] fod gwaith modelu'r Ymgeisydd (fel yr adroddwyd yn REP1-002)) yn dangos nad oes effaith arwyddocaol ar lefel y boblogaeth ac mae'n ystyried y gellir dibynnu arno i ddiystyru AEol ar ACA Gogledd Môn Forol a'r holl ACAau eraill y mae llymderdion yn nodwedd ohonynt yn yr MMMU o ran anaf clywedol.

- 6.4.26. O ran pennu ardal yr ACA a fyddai'n cael ei gorlifo â seindonnau yn ystod adeiladu, darparodd yr Ymgeisydd [REP1-002] ystod o wahanol feini prawf a adolygwyd ar gyfer asesu effeithiau aflonyddu er mwyn ychwanegu at yr asesiad a gyflwynwyd yn y RIAA. Daeth i'r casgliad, pa ymagwedd bynnag a ystyrir i asesu aflonyddu, byddai swm sylweddol lai nag 20% o ardal ACA Gogledd Môn Forol yn cael ei haflonyddu'n ddyddiol. Cadarnhaodd CNC [REP1-080, REP3-020, REP3-026] ei fod yn fodlon na fyddai angen gwybodaeth ychwanegol yn hyn o beth.
- 6.4.27. Mynegodd CNC bryderon i ddechrau hefyd ynglŷn ag anghysondebau yn asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau cronol. Cyflwynodd yr Ymgeisydd nodyn egluro ynglŷn â'r Asesiad o Effeithiau Cronol [REP2-028]. Cynghorodd CNC er nad oedd [REP2-028] yn esbonio rhai o fanylion yr asesiad, nid oedd o'r farn bod hyn yn cael effaith o bwys ar gasgliadau'r asesiad [REP3-026, REP8-048, REP8-100].
- 6.4.28. Fel y nodwyd yn adran 1.2 uchod, mynegodd CNC bryderon ynglŷn â phenderfyniad yr Ymgeisydd i eithrio LSE o wrthdaro â llongau yn ystod adeiladu, gan olygu bod yr effaith hon yn symud ymlaen i'r cam asesu cyfanrwydd. Darparodd yr Ymgeisydd wybodaeth ychwanegol am y mesurau lliniaru ymgorfforedig a fyddai'n cael eu sicrhau trwy amodau ar y drwydded forol. Datganodd y byddai'r mesurau hyn yn lleihau perygl gwrthdaro cyn belled ag y bo'n ymarferol bosibl [REP1-002].
- 6.4.29. Safbwynt terfynol CNC, fel y crynhoir yn ei SoCG gyda'r Ymgeisydd [REP8-048], oedd ei fod o'r farn bod y mesurau lliniaru a ddisgrifir yn y RIAA, yr MMMP, yr Atodlen Lliniaru a Monitro a'r ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol yn briodol ac yn ddigonol. Cadarnhaodd hefyd ei fod o'r farn ei bod yn annhebygol y byddai AEol yn codi ar ACAau sydd wedi'u dynodi ar gyfer mamaliaid morol o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig ar ei ben ei hun neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill.
- 6.4.30. Cynghorodd y JNCC [REP1-069] ei fod yn cytuno â chasgliadau'r Ymgeisydd yn Nhabl 57 y RIAA [APP-027] o ran swm tanddwr yn sgil gosod seilbyst. Fodd bynnag, mynegodd bryderon i ddechrau ynglŷn ag effeithiolrwydd y mesurau lliniaru a gynigiwyd gan yr Ymgeisydd mewn perthynas â lleihau effeithiolrwydd anaf clywedol i lefelau dibwys. Yn dilyn ymrwymiad yr Ymgeisydd i gynnwys mesurau lliniaru perthnasol yn yr MMMP terfynol, cytunodd y JNCC y gellir eithrio AEol, ar yr amod y cytunir ar MMMP addas cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau ac nad yw trothwyon gofodol/amserol i leihau aflonyddu yn cael eu torri [REP3-024, REP4-029]. Ystyriodd hefyd y gallai fod angen MMMP ar wahân os bydd angen clirio UXO.
- 6.4.31. Yn D5, ailadroddodd yr Ymgeisydd ei ymagwedd at asesu PTS yn gysylltiedig â chlirio UXO a nododd nad yw clirio UXO yn rhan o'r gweithgareddau trwyddedadwy o fewn ei gais DCO. Os bydd angen clirio UXO, byddai ML ar wahân yn cael ei cheisio gan CNC [REP5-004]. Wrth ymateb i gwestiwn gan yr ExA, darparodd yr Ymgeisydd dempled o gynllun lliniaru mamaliaid morol yn benodol i UXO hefyd [REP4-008].
- 6.4.32. Wrth ymateb i gwestiwn gan yr ExA [PD-017], cadarnhaodd y JNCC ei fod yn cytuno â bwriad yr Ymgeisydd i geisio trwydded forol ar gyfer clirio UXO pe byddai angen hynny'n ddiweddarach [REP7-054]. Roedd hyn ar y sail nad oes digon o wybodaeth ar gael ar hyn o bryd i gynnal asesiad llawn. Pe byddai cais am drwydded forol yn cael ei gyflwyno, byddai angen asesiad llawn a byddai angen i'r ANCBs a'r rheoleiddiwr gytuno ar gynllun lliniaru. Mae'r JNCC yn fodlon ar y mesurau lliniaru amlinellol ar gyfer clirio UXO.

Safleoedd y mae dolffiniaid trwyn potel a morloi llwyd yn nodweddion cymwys ohonynt

- 6.4.33. Ystyriodd asesiad yr Ymgeisydd effaith aflonyddu gan sŵn tanddwr (yn gysylltiedig â gosod seilbyst a chlirio UXO), ond ni nododd LSE o ganlyniad i anaf clywedol. Fel y nodwyd yn adran 1.2 uchod, roedd CNC o'r farn y dylai LSE hefyd gael eu nodi ar gyfer aflonyddu gan draffig llongau, ac mae'r ExA yn cytuno â'r safbwynt hwn. Ni nodwyd unrhyw LSE posibl eraill gan unrhyw IP.
- 6.4.34. Ni chodwyd unrhyw bryderon eraill mewn perthynas ag asesiad yr Ymgeisydd fel y'i cyflwynwyd yn y RIAA ar gyfer y nodweddion hyn. Fel y nodwyd uchod, safbwynt terfynol CNC oedd ei fod yn fodlon bod AEol yn annhebygol ar safleoedd â nodweddion mamaliaid morol ar yr amod y cyflawnir y mesurau lliniaru a amlinellwyd gan yr Ymgeisydd [REP8-048].
- 6.4.35. Mae'r ExA yn fodlon, yn amodol ar gyflawni'r mesurau lliniaru a ddisgrifir yn y RIAA, yr Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro a'r ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol, y gellir eithrio AEol o'r Datblygiad Arfaethedig, ar ei ben ei hun ac ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill, ar yr holl nodweddion ACA mamaliaid morol.

Safleoedd â nodweddion cymwys adaregol

- 6.4.36. Darperir asesiad yr Ymgeisydd yn adrannau 10.3 (effeithiau o'r Datblygiad Arfaethedig ar ei ben ei hun) ac 11.3 (effeithiau ar y cyd â chynlluniau a phrosiectau eraill). Fel y nodwyd yn y Bennod hon (Tabl 1 – Safleoedd y daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad na fyddai AEol arnynt ac na chododd unrhyw IPs bryderon ynglŷn â nhw), o ran mwyafrif y safleoedd â nodweddion adaregol a gynhwyswyd yn asesiad yr Ymgeisydd, ni chododd IPs na'r ExA unrhyw bryderon ynglŷn â'r casgliad o ddim AEol. Fodd bynnag, cododd yr RSPB bryderon ynglŷn â'r asesiad o effeithiau ar y canlynol:
- AGA Gwales – marwolaeth cysylltiedig â gwrthdaro o ran y boblogaeth huganod yn ystod gweithredu;
 - AGA Ailsa Craig – marwolaeth cysylltiedig â gwrthdaro o ran y boblogaeth huganod yn ystod gweithredu; ac
 - AGA Bae Lerpwl – aflonyddu a dadleoli yn ystod pob cam o'r Datblygiad Arfaethedig.

Safleoedd y mae huganod yn nodweddion cymwys ohonynt

- 6.4.37. Cododd yr RSPB bryderon ynglŷn â'r pwyntiau canlynol ([RR-024], [REP1-089], [REP1-090], [REP2-058], REP5-042]):
- Nid oedd yn cytuno â'r gyfradd osgoi 98.9% a ddefnyddiwyd yng ngwaith modelu perygl gwrthdaro (CRM) yr Ymgeisydd oherwydd efallai nad yw'r gyfradd osgoi hon yn dal amrywiadau tymhorol mewn ymddygiad huganod. Mae'n ystyried bod cyfradd osgoi 98% yn fwy priodol ar gyfer huganod sy'n bridio;
 - Mae asesiad yr Ymgeisydd yn cymhwyso gostyngiad o 60 – 80% i ddwyseddau llinell sylfaen yn y CRM i gyfrif am facro-osgoi tyrbinau. Nododd yr RSPB fod y dystiolaeth sy'n cefnogi'r ymagwedd hon yn cael ei hasesu o hyd gan NE a'r JNCC. Nid yw'n derbyn defnyddio'r ymagwedd hon hyd nes yr adroddir ar ganlyniadau'r asesiadau hyn. Mae hefyd yn pryderu bod y dystiolaeth o facro-osgoi gan huganod wedi'i seilio ar arsylwi adar nad ydynt yn bridio ac efallai nad yw'n adlewyrchu ymddygiad adar sy'n bridio;

- Mae'r RSPB o'r farn bod y brigiad diweddar o achosion o Ffliw Adar Pathogenig lawn (HPAI) yn debygol o gael effaith ddifrifol ar boblogaethau adar môr (mae brigiad o achosion yn parhau yn AGA Gwales), gan eu gwneud yn llai gwydn i unrhyw farwolaethau ychwanegol yn sgil ffermydd gwynt alltraeth. Felly, mae'n ystyried y dylai Dadansoddiad Hyfywedd Poblogaeth (PVA) gael ei gynnal ar gyfer huganod; ac
- Nid yw asesiad yr Ymgeisydd wedi llwyr ddosrannu effeithiau gwrthdaro i unrhyw un o'r AGAau sydd o fewn pellter chwilota am fwyd i'r Datblygiad Arfaethedig ac nid yw ychwaith wedi cynnal PVA i bennu goblygiadau marwolaethau cysylltiedig â gwrthdaro i'r poblogaethau AGA yr effeithir arnynt.

6.4.38. Cyngorodd yr RSPB ynglŷn â'r dulliau yr oedd yn ystyried eu bod yn briodol i'w defnyddio yn y CRM ar gyfer huganod [REP5-042].

6.4.39. Mae'r Ymgeisydd o'r farn bod ei asesiad yn gadarn oherwydd [REP1-001, REP2-002, REP5-004, REP6-003]:

- Mae'r gyfradd osgoi 98.9% ar gyfer huganod yn dod o ganllawiau ANCB ar y cyd, cytunwyd ar ei defnyddio yn ystod y broses Cynllun Tystiolaeth ac fe'i defnyddiwyd mewn achosion eraill yn ymwneud â ffermydd gwynt alltraeth. Hyd yn oed petai cyfradd osgoi 98% yn cael ei defnyddio, byddai hyn yn cynyddu amcangyfrifon gwrthdaro 1.8, na fyddai'n arwain at effaith arwyddocaol ar boblogaethau huganod;
- Defnyddiodd yr asesiad o berygl gwrthdaro ar gyfer huganod, fel y'i cyflwynir yn [APP-097], yr ymagwedd safonol a gytunwyd â CNC ac nid oedd yn defnyddio ffactor macro-osgoi ar wahân. Roedd y dwysedd adar a fewnbynwyd i'r CRM wedi'i seilio ar 24 mis o arolygon penodol i safle o'r awyr. Roedd yr Ymgeisydd yn ymwybodol bod canllawiau ar gynnwys cyfraddau macro-osgoi ar gyfer huganod mewn CRM yn cael eu diweddarau. Ymgynghorodd ag ANCBs ynglŷn ag ymagwedd addas yn ystod proses y Cynllun Tystiolaeth. Arweiniodd hyn at ddefnyddio dwyseddau adar llai, fel y'u cyflwynir yn [APP-097], ochr yn ochr â'r ymagwedd safonol. Nododd fod NE wedi cynghori mewn archwiliadau eraill diweddar ynglŷn â ffermydd gwynt alltraeth ei bod yn debygol dod i'r casgliad fod gostyngiad macro-osgoi o 65-85% mewn dwyseddau adar yn debygol o fod yn briodol;
- Casglwyd y data arolwg sylfaenol ar gyfer asesiadau'r Ymgeisydd cyn yr achosion cyntaf a gadarnhawyd o HPAI yn y Deyrnas Unedig. Gallai'r Lleiafswm Graddfeydd Poblogaeth a Ddiffiniwyd yn Fiolegol (BDMPS) (y boblogaeth y tu allan i'r tymor bridio) newid ar hyd oes weithredol y Datblygiad Arfaethedig ...*o ganlyniad i ffactorau allanol fel HPAI neu'r newid yn yr hinsawdd. Ni fyddai hyn yn effeithio ar gasgliadau'r HRA oherwydd byddai unrhyw newid i'r BDMPS ehangach yn arwain at newid o'r un graddau i'r llinell sylfaen ar gyfer AYM.* Dywedir bod hyn yn unol â'r nodyn canllaw diweddar ar HPAI a gyhoeddwyd gan NE. Ni chynhaliwyd PVA oherwydd rhagfynegwyd y byddai'r effeithiau ar farwolaethau sylfaenol o effeithiau cyfunol dadleoli a marwolaethau cysylltiedig â gwrthdaro yn cael effeithiau dibwys; ac
- Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu cyflwyno'r holl ddalenni dosrannu i dîm Trwyddedu Morol CNC yn ei ymateb i'r ymgynghoriad ar y drwydded forol. Ni chynhaliwyd PVA oherwydd byddai'r effeithiau cyfunol rhagfynedig ar gyfer pob cytref huganod yn gynydd o lai nag 1% o'r marwolaethau sylfaenol, nad yw'n wahanol i amrywiadau naturiol yn y boblogaeth.

6.4.40. Ni dderbyniodd yr RSPB safbwynt yr Ymgeisydd y byddai effaith ar yr un gyfran o'r boblogaeth BDMPS cyn ac ar ôl y brigiad o achosion o HPAI. Dyfynnodd dystiolaeth bod y manau poblogaidd ar gyfer chwilota am fwyd yn cael eu pennu gan faint y gytref. Byddai newidiadau i faint y gytref o ganlyniad i HPAI yn arwain at newidiadau

i'r safleoedd chwilota am fwyd a ddewisir a newidiadau posibl i nifer yr adar yn yr ardal y mae'r Datblygiad Arfaethedig yn effeithio arni. Nid oedd o'r farn bod casgliad yr Ymgeisydd, sef y byddai'r marwolaethau ar y cyd yn llai nag 1% o'r marwolaethau cefndir, yn gadarn hyd nes y cynhelir cyfrifon cytref mwy cyfredol yn 2023 [REP5-042].

- 6.4.41. Cynhaliodd yr Ymgeisydd a'r RSPB drafodaethau ychwanegol yn ystod yr Archwiliad. Er nad oedd yr RSPB yn cytuno â'r cyfraddau osgoi a ddewiswyd gan yr Ymgeisydd, cytunodd gan fod nifer yr huganod a gofnodwyd mewn arolygon yn isel yn ystod y tymor bridio, y byddai lefel yr effaith yn isel hefyd [REP7-059]. Cytunodd hefyd fod yr Ymgeisydd wedi dilyn yr ymagwedd CRM a argymhellwyd gan yr ANCBs a chydabu fod yr Ymgeisydd wedi darparu asesiadau CRM nad oeddent yn cynnwys ffactorau macro-osgoi. At ei gilydd, er gwaethaf yr amheuan a oedd yn weddill gan yr RSPB ynglŷn â rhai agweddau ar CRM yr Ymgeisydd, cytunodd y gellid eithrio AEol ar gyfer huganod sy'n nodweddion o AGAau Ailsa Craig a Gwales o'r Datblygiad Arfaethedig ar ei ben ei hun ac ar y cyd â chynlluniau a phrosiectau eraill.
- 6.4.42. Wrth ymateb i Ail Gwestiynau Ysgrifenedig yr ExA [PD-015], cynghorodd CNC nad oedd o'r farn bod angen arolygon ychwanegol yn dilyn y brigiad yn yr achosion o HPAI [REP5-039]. Er y gallai ailadrodd yr arolygon ganfod llai o adar o fewn yr ardal astudio, roedd CNC o'r farn bod yr arolygon presennol yn cynrychioli'r dystiolaeth orau sydd ar gael ar gyfer yr ardal. O ystyried y safbwynt hwn, a'r ffaith nad oedd angen PVA cyn y brigiad yn yr achosion o HPAI, nid oedd CNC o'r farn bod angen PVA. Yn ogystal, mae olrhain GPS wedi dangos bod huganod sy'n chwilota am fwyd o AGA Gwales yn annhebygol o ymddangos yn yr ardal yn ystod y cyfnod bridio.
- 6.4.43. Cynghorodd CNC [REP5-039] ymhellach ei fod o'r farn nad oedd unrhyw faterion yn weddill yn ymwneud â CRM. Ystyriodd fod tystiolaeth sy'n dod i'r amlwg yn cefnogi defnyddio macro-osgoi huganod mewn CRM a bod yr ymagwedd hon yn gyson â'r ymagwedd a argymhellir gan NE. Cytunodd, ar yr amod bod y mesurau lliniaru a ddisgrifir yn yr Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro a'r ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol yn cael eu cyflawni, na fyddai AEol yn unigol nac ar y cyd ([REP5-039] a REP8-049)).
- 6.4.44. Mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd, CNC a'r RSPB yn cytuno bod nifer yr huganod a gofnodwyd mewn arolygon safle yn isel, sy'n lleihau nifer yr adar sydd mewn perygl o farw o ganlyniad i wrthdaro i'r eithaf. Rydym yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi defnyddio dulliau priodol ar gyfer CRM yn unol â chynghor yr ANCBs. Felly, deawn i'r casgliad na fyddai marwolaeth cysylltiedig â gwrthdaro yn effeithio ar y boblogaeth huganod sy'n bridio ar yr AGA i'r graddau y byddai'n tanseilio'r amcan cadwraeth ynglŷn â maint poblogaethau.
- 6.4.45. Mae'r ExA o'r farn bod rhesymeg debyg yn berthnasol i AGA Ailsa Craig; ni fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn tanseilio cyflawni'r amcan cadwraeth perthnasol (sicrhau bod poblogaeth y rhywogaeth yn elfen hyfyw o'r safle).
- 6.4.46. Gellir eithrio AEol ar AGAau Gwales ac Ailsa Craig, yn unigol ac ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill, yn amodol ar gyflawni'r mesurau lliniaru perthnasol.

AGA Bae Lerpwl

- 6.4.47. Heriwyd casgliadau'r Ymgeisydd ar AEol dim ond mewn perthynas ag aflonyddu'n uniongyrchol ar drochyddion gyddfgoch a'u dadleoli. Roedd yr RSPB o'r farn, gan fod y Datblygiad Arfaethedig gerllaw'r AGA, fod ymchwil gyhoeddedig yn awgrymu bod yr adar yn debygol o gael eu dadleoli o ran o'r AGA, gan leihau maint swyddogaethol yr AGA, a fyddai'n groes i'r amcanion cadwraeth [RR-024, REP1-089, REP1-090]. Cyflenwodd yr RSPB gopïau o bapurau gwyddonol sy'n cefnogi'r safbwynt hwn hefyd [REP1-089, REP2-058].
- 6.4.48. Cynghorodd yr Ymgeisydd y cytunwyd gyda CNC bod ymddygiad trochyddion gyddfgoch a arsylwyd yn AGA Bae Lerpwl yn anghyson ag ymddygiad a welwyd mewn mannau eraill. Mae trochyddion gyddfgoch yn cael eu dadleoli gan ffermydd gwynt alltraeth i raddau mwy cyfyngedig na hynny a ddangosir mewn mannau eraill (yn seiliedig ar y dystiolaeth o'r arolygon sylfaenol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig a'r arolygon monitro ar gyfer fferm wynt alltraeth Gwynt y Môr) [REP1-001, REP2-002, REP5-004]. Heriodd yr Ymgeisydd berthnasedd yr astudiaethau a ddyfynnwyd gan yr RSPB yn seiliedig ar ddata a gasglwyd yng Ngeneufor yr Almaen a rhan Ddeheuol Môr y Gogledd i Fae Lerpwl, ond dywedodd hefyd fod yr asesiad yn y RIAA wedi ystyried yr ymchwil gyhoeddedig y cyfeiriwyd ati yn sylwadau'r RSPB [REP5-004].
- 6.4.49. Wrth ymateb i gwestiwn gan yr ExA [PD-015], rhoddodd yr Ymgeisydd gyfiawnhad pellach i'w ymagwedd at ddiffinio strwythur oed sefydlog, ond nododd er nad oedd CNC yn cytuno â'r pwynt hwn, nid oedd hyn yn atal CNC rhag dod i'r casgliad nad oedd yn effeithio ar ganlyniadau'r asesiad [REP5-004].
- 6.4.50. Cynghorodd CNC nad oedd yn llwyr gytuno ag ymagwedd yr Ymgeisydd at asesu dadleoliad, ond y gallai gytuno â chasgliadau'r asesiad [REP1-080, REP3-020]. Cytunodd fod dystiolaeth gyhoeddedig yn dangos bod ffermydd gwynt alltraeth yn aflonyddu ar drochyddion gyddfgoch a'u dadleoli, ond hefyd bod yr astudiaethau hyn wedi adrodd am amrywiadau yng ngraddau effeithiau dadleoli. Cyfeiriodd CNC at dystiolaeth gyhoeddedig y gallai ffactorau tymhorol a gofodol effeithio ar ymateb penodol yr adar i ffermydd gwynt alltraeth. Nododd hefyd y gallai'r dulliau arolygu a dadansoddi a ddefnyddiwyd gan wahanol astudiaethau effeithio ar gadernid y casgliadau [REP5-039]. Fodd bynnag, nododd hefyd nad oedd asesiad yr Ymgeisydd yn gyson â dadleoli a arsylwyd mewn rhannau eraill o'r AGA, gan fod monitro fferm wynt alltraeth Estyniad Burbo Bank yn dangos dadleoli ar raddfa fawr gyda'r AGA.
- 6.4.51. Cynhaliodd CNC, ar y cyd â'r JNCC, ddadansoddiad o ddata trochyddion gyddfgoch o fewn fferm wynt alltraeth Gwynt y Môr a lleiniau clustogi o amgylch ffin y fferm wynt. Dewiswyd y fferm wynt hon oherwydd ystyriwyd ei bod yn cynrychioli sefyllfa sy'n debyg i'r Datblygiad Arfaethedig, sydd gerllaw'r AGA ond nid ynddi (yn wahanol i Estyniad Burbo Bank). Trwy gymharu nifer yr adar yn y dynodiad AGA â'r rhai a oedd yn bresennol ar ôl adeiladu Gwynt y Môr, dangoswyd bod nifer yr adar wedi lleihau o fewn ffin y fferm wynt ond wedi cynyddu o fewn parth clustogi 4km y tu allan i'r ffin. Nid oedd yn ymddangos bod llawer o wahaniaeth yn nifer yr adar o fewn y ffin glustogi 1km, ond gwelwyd bod mwy o adar yn y lleiniau clustogi 2-3 km a 3-4 km [REP5-039].
- 6.4.52. Cydnabu CNC gyfyngiadau'r data a ddefnyddiwyd, ond roedd o'r farn mai dyna'r set ddata orau sydd ar gael i ddadansoddi dadleoli trochyddion gyddfgoch. Nododd hefyd fod yr Ymgeisydd wedi cynnal dadansoddiad gwahanol ond wedi dod i gasgliadau tebyg [REP5-039]. Fodd bynnag, o ystyried bod canlyniadau'r ddau ddadansoddiad yn anghyson ag arsylwadau o rannau eraill o Fae Lerpwl a mannau

eraill yn Ewrop, ystyriodd y dylai gwaith monitro dilysu cynhwysfawr gael ei wneud cyn, yn ystod ac ar ôl adeiladu [RR-015, REP1-080, REP5-039, REP8-048].

6.4.53. Roedd CNC hefyd o'r farn [RR-015, REP1-080, REP8-048] y byddai angen cynllun rheoli traffig llongau yn ystod gweithredu i osgoi/lleihau aflonyddu a dadleoli. Mae'n fodlon y gellir sicrhau hwn trwy amod ar y drwydded forol ac mae'n fodlon gweithio gyda'r Ymgeisydd i ddatblygu'r cynllun. Os bydd hwn ar waith, mae CNC yn cytuno na fyddai AEol yn codi'n unigol nac ar y cyd â chynlluniau a phrosiectau eraill [RR-015, REP1-80, REP5-039, REP8-048].

6.4.54. Fel y nodwyd yn adran 1.3 uchod, darparodd CNC amcanion cadwraeth wedi'u diweddarau ar gyfer yr AGA yn D5 [REP5-047]. Daeth yr Ymgeisydd i'r casgliad nad oedd gan yr amcanion cadwraeth newydd unrhyw oblygiadau i gasgliadau'r RIAA [REP7-004]. Roedd CNC yn cytuno â'r safbwynt hwn. Cyngorodd ei fod yn parhau i fod yn fodlon, pan fydd yr amcanion cadwraeth wedi'u diweddarau'n cael eu hystyried [REP7-056]:

- y byddai helaethrwydd y boblogaeth yn cael ei gynnal;
- y byddai dosbarthiad cyffredinol y boblogaeth yn aros yr un fath;
- na fyddai lefelau aflonyddu'n ddigonol i effeithio ar niferoedd y boblogaeth, dosbarthiad na defnydd o gynefin o fewn y safle; ac
- y byddai'r cynefin cynhaliol yn cael ei gadw.

6.4.55. Mynnodd yr RSPB drwy gydol yr Archwiliad fod nifer o astudiaethau'n dangos tystiolaeth o ddadleoli trochyddion gyddfgoch o ganlyniad i aflonyddu. Roedd o'r farn ei bod yn annhebygol na fyddai hyn yn digwydd yn yr achos hwn hefyd, ac felly byddai'r amcan cadwraeth i gynnal dosbarthiad yr adar o fewn yr AGA yn cael ei danseilio [REP7-059, REP8-052].

6.4.56. Mae'r ExA yn nodi bod trochyddion gyddfgoch yn sensitif iawn i aflonyddu a dadleoli. Fodd bynnag, mae'r cyngor a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd a CNC/JNCC (yn seiliedig ar ddata arolwg a gasglwyd yng nghyffiniau'r AGA) yn cefnogi'r casgliad na fyddai effaith arwyddocaol ar ddosbarthiad yr adar o fewn yr AGA. Felly, gellir eithrio effeithiau niweidiol ar gyfanrwydd yr AGA o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig ar ei ben ei hun neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill.

6.5. CASGLIADAU HRA

6.5.1. Nid yw'r Datblygiad Arfaethedig yn uniongyrchol gysylltiedig â rheoli safle Ewropeaidd, nac yn angenrheidiol ar gyfer hynny, ac felly mae'n rhaid i oblygiadau'r prosiect mewn perthynas ag effeithiau niweidiol ar safleoedd y gellid effeithio arnynt o bosibl gael eu hasesu gan yr SoS.

6.5.2. Ystyriwyd tri deg chwech o safleoedd Ewropeaidd a'u nodweddion cymwys yn asesiad yr Ymgeisydd o LSE. O'r rhain, eithriwyd LSE ar gyfer dau safle. Mae'r safleoedd a'r nodweddion sy'n weddill na ellir eithrio LSE arnynt wedi'u rhestru yn Nhabl A.1 y RIES [OD-021].

6.5.3. Roedd methodoleg a chanlyniadau ymarfer sgrinio'r Ymgeisydd ar gyfer LSE ar safleoedd Ewropeaidd yn destun rhywfaint o drafodaeth a chraffu. Fodd bynnag, erbyn diwedd yr Archwiliad, nid oedd unrhyw IP yn dadlau ynglŷn â'r safleoedd a'r nodweddion yr amlygwyd LSE arnynt. Mae'r ExA yn fodlon bod y safleoedd Ewropeaidd a'r nodweddion cymwys cywir wedi cael eu nodi at ddibenion asesu, a bod yr holl effeithiau posibl a allai arwain at effeithiau arwyddocaol wedi cael eu nodi.

- 6.5.4. Canfyddiadau'r ExA yw y gellir eithrio AEol ar yr holl safleoedd Ewropeaidd a nodwyd o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig ar ei ben ei hun neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill. Mae'r casgliad hwn yn amodol ar gyflawni'r mesurau lliniaru a ddisgrifir yn yr Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro a'r ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol. Dylai'r swyddogaethau Trwydded Forol a gynhelir gan MLT CNC sicrhau a rheoli'r mesurau lliniaru sy'n ofynnol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig yn ddigonol. Yn hyn o beth, mae'r ExA hefyd yn nodi na allai'r DCO gael ei weithredu oni bai ei fod yn unol â thelerau trwydded forol a roddwyd.
- 6.5.5. Gan na allai'r Datblygiad Arfaethedig gael ei adeiladu heb drwydded forol, ac y byddai'r drwydded forol yn ddarostyngedig i HRA, mae'r ExA yn fodlon y bydd yr holl fesurau lliniaru'n cael eu sicrhau cyn y gellir rhoi caniatâd. Mae'r ExA o'r farn bod digon o wybodaeth gerbron yr SoS i'w alluogi i gynnal asesiad priodol.

7. DYLUNIO DA

7.1. CYFLWYNIAD

- 7.1.1. Mae'r bennod hon yn ystyried dylunio da. Oherwydd bod y testun yn drosfwaol, nid yw'r bennod yn seiliedig ar unrhyw bennod benodol yn y Datganiad Amgylcheddol (ES) ond mae'n cynnwys manylion o amrywiol feysydd.
- 7.1.2. Mae'r bennod wedi ei threfnu mewn ffordd wahanol i nifer o benodau eraill yr adroddiad gan ei bod yn ymgorffori ac yn croesgyfeirio at faterion yn ymwneud â dylunio da o benodau blaenorol. Oherwydd hyn, caiff cais yr Ymgeisydd ei ystyried o fewn y materion a ystyrir yn yr Archwiliad, ac mae ystyriaeth yr ExA yn seiliedig ar y cwestiwn a yw'r Datblygiad Arfaethedig yn bodloni'r ystyriaethau polisi. Felly, mae'r bennod hon wedi ei rhannu i'r adrannau dilynol:
- Ystyriaethau polisi;
 - Materion a ystyrir yn yr Archwiliad, gan gynnwys achos yr Ymgeisydd;
 - Ystyriaethau ExA; a
 - Chasgliadau

7.2. YSTYRIAETHAU POLISI

Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (EN-1)

- 7.2.1. Mae NPS EN-1 yn dweud (paragraff 4.5.1) fod ymddangosiad gweledol adeilad weithiau'n cael ei ystyried fel y ffactor pwysicaf mewn dylunio da, ond bod ansawdd da a dylunio cynhwysol yn mynd ymhell y tu hwnt i ystyriaeth esthetig. Mae'n dweud bod ymarferoldeb gwrthrych – boed yn adeilad neu'n fath arall o isadeiledd – gan gynnwys addasrwydd at y diben a chynaliadwyedd lawn mor bwysig. Dylai defnyddio dylunio da mewn prosiectau ynni sicrhau isadeiledd cynaliadwy sy'n ymateb i le, yn defnyddio adnoddau naturiol yn effeithlon ac o ran yr ynni a ddefnyddir wrth eu hadeiladu a'u gweithredu, yn ogystal ag ymddangosiad sy'n dangos estheteg dda cyn belled â phosibl.
- 7.2.2. Mae NPS EN-1 yn cydnabod y bydd natur llawer o ddatblygu isadeiledd ynni yn aml yn gyfyngedig i'r graddau y gall gyfrannu at wella ansawdd yr ardal (paragraff 4.5.1), a bod angen bodloni'r Ysgrifennydd Gwladol fod datblygiadau isadeiledd ynni yn gynaliadwy ac, o roi sylw i gyfyngiadau rheoleiddio a chyfyngiadau eraill, eu bod mor ddeniadol, gwydn a hyblyg (gan gynnwys rhoi ystyriaeth i ddigwyddiadau naturiol fel llifogydd) ag y gallant fod. Wrth wneud hynny dylai'r Ysgrifennydd Gwladol ei fodloni ei hun fod yr Ymgeisydd wedi cymryd i ystyriaeth ymarferoldeb (gan gynnwys addasrwydd at y diben a chynaliadwyedd) ac estheteg (gan gynnwys ei gyfraniad at ansawdd yr ardal lle byddai'n cael ei osod) cyn belled â phosibl (paragraff 4.5.3).
- 7.2.3. Er na fydd gan yr Ymgeisydd efallai ddim dewis, neu fawr ddim dewis, o ran ymddangosiad ffisegol rhai isadeileddau ynni, gall fod cyfleoedd i'r Ymgeisydd ddangos dylunio da o ran lleoli mewn perthynas â nodweddion, tirwedd a thyfiant presennol. At hynny, bydd dylunio a defnyddio defnyddiau'n sensitif mewn unrhyw ddatblygiad cysylltiedig fel isorsaf drydan yn helpu sicrhau bod datblygiad felly yn cyfrannu at ansawdd yr ardal (paragraff 4.5.3).
- 7.2.4. Dylai Ymgeiswyr allu dangos yn eu dogfennau cais sut y cynhaliwyd y broses ddylunio a sut y datblygodd y dylunio arfaethedig. Pan fydd nifer o wahanol ddyluniadau wedi eu hystyried, dylai Ymgeiswyr osod allan y rhesymau pam mai

hwn oedd yr hoff ddewis. Wrth ystyried ceisiadau, dylai'r Ysgrifennydd Gwladol gymryd i ystyriaeth ddiben yr isadeiledd yn y pen draw, a chadw mewn cof y gofynion gweithredol, diogelwch a sicrwydd y mae'n rhaid i'r dyluniad eu bodloni (paragraff 4.5.4). Mae paragraff 4.5.4 yn dweud y dylai'r Ymgeisydd ystyried cael cyngor proffesiynol am agweddau dylunio cynnig.

Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Isadeiledd Ynni Adnewyddadwy (EN-3)

- 7.2.5. Mae NPS EN-3 yn dweud dylai cynigion ar gyfer isadeiledd ynni adnewyddadwy ddangos dylunio da o ran tirwedd ac amwynder gweledol, ac wrth ddylunio'r prosiect i leddfu effeithiau megis sŵn ac effeithiau ar ecoleg.

Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Isadeiledd Rhwydweithiau Trydan (EN-5)

- 7.2.6. Mae NPS EN-5 yn datgan bod NPS EN-1 yn amlinellu'r egwyddorion ar gyfer dylunio da y dylid eu cymhwyso i bob math o seilwaith ynni.

Drafft o'r NPS

- 7.2.7. Mae'r Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (NPS dEN-1) i raddau helaeth yn adlewyrchu testun NPS EN-1 ond yn pwysleisio y dylai Ymgeiswyr ystyried sut y gall dylunio da gael ei ddefnyddio mewn prosiect yn gynnar yn ystod oes prosiect. Mae hefyd yn dweud y dylai egwyddorion dylunio gael eu sefydlu o'r cychwyn mewn prosiect i lywio'r datblygiad o'r cysyniad i'r gweithredu (para 4.6.2). Mae paragraff 4.6.3 yn dweud y dylai Ymgeiswyr ystyried ymgorffori cyfleoedd ar gyfer dylunio, sy'n cynnwys natur o fewn y broses ddylunio, ac mae paragraff 4.6.4 yn dweud y bydd nifer o effeithiau ehangach datblygiad, megis effeithiau ar dirwedd a'r amgylchedd, yn ffactorau pwysig yn y broses ddylunio, ac y dylai'r asesiad o effeithiau fod am holl oes ddylunio'r cynllun.
- 7.2.8. Mae Drafft y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Isadeiledd Ynni Adnewyddadwy (NPS dEN-3) yn ailadrodd cynnwys NPS EN-3. Mae Drafft y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Rhwydweithiau Trydan (NPS d-EN-5) yn adlewyrchu NPS EN-5, ond hefyd yn dweud y dylai'r Ysgrifennydd Gwladol gadw mewn cof ei bod yn rhaid i isadeiledd yn y lle cyntaf fod yn ddiogel ac yn gadarn, ac y gall cyfyngiadau dylunio defnyddiol gyfyngu gallu ymgeisydd i ddylanwadu ar ymddangosiad esthetig yr isadeiledd hwnnw.

Polisi cenedlaethol, cynlluniau datblygu a pholisïau lleol eraill

- 7.2.9. Mae Polisi 17 o Gynllun Cenedlaethol Cymru'r Dyfodol 2040 (Chwefror 2021) yn dweud y dylai isadeiledd grid strategol newydd gael ei lunio i leihau'r effaith weledol ar gymunedau gerllaw.
- 7.2.10. Mae Nodyn Cyngor Technegol 12: Dyluniad (TAN12) yn dweud y gall dylunio strategol da helpu osgoi lleihau amrywiaeth tirwedd yng Nghymru drwy sicrhau bod technolegau ynni adnewyddol yn cael eu lleoli mewn ardaloedd sydd fwyaf addas i'w cymryd.
- 7.2.11. Mae Polisi RD1 yng Nghynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych (LDP) 2006-2021 yn dweud y bydd cynigion datblygu yn cael eu cefnogi cyn belled â'u bod yn parchu'r safle a'r cyffiniau o ran dylunio, nad ydynt yn effeithio'n annerbyniol ar amwynder trigolion lleol na barn gyhoeddus amlwg, ac yn ymgorffori mesurau tirweddu addas.

- 7.2.12. Mae Canllaw Cynllunio Atodol a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Ddinbych (DCC) ym mis Ebrill 2016 ar Ynni Adnewyddadwy yn dweud bod dylunio yn ystyriaeth bwysig yn y broses gynllunio a bod y Cyngor yn credu bod lleoli a dylunio ffermydd gwynt yn dda yn bwysig i bawb dan sylw. Mae'r SPG hwn hefyd yn dweud bod ymgynghori'n effeithiol ac yn gynnwys â rhanddeiliaid allweddol a'r cyhoedd yn gyffredinol yn gamau pwysig yn y broses ddylunio.

7.3. MATERION A YSTYRIWYD YN YR ARCHWILIAD

- 7.3.1. Roedd amrywiol sylwadau perthnasol (RR) yn ystyried dylunio yn yr ystyr ehangach, ynglŷn â dylunio'r cynllun yn gyfan ac effeithiau penodol y gall hyn eu hachosi. Cyfeiriodd Wilson Fearnall ar ran GBL ac IM Kerfoot Discretionary Trust [RR-037] yn benodol at ddylunio yn eu RR, gan ystyried bod yr Ymgeisydd wedi methu ag ymwneud â chyfathrebu'n effeithiol ar faterion dylunio allweddol gan gynnwys llwybr y ceblau, ardaloedd lleddfu dros dro a hawliau mynediad parhaol, a bod y cynigiad yn cynnwys hyder dylunio annigonol yn y cyfnod ymgeisio.
- 7.3.2. Cafodd Dogfen Egwyddorion Dylunio (DPD) ei chyflwyno gyda'r cais (APP-308). Mae'r DPD yn gosod allan y parametrau dylunio a thirweddu roedd yr Ymgeisydd yn bwriadu eu defnyddio yn yr OnSS [Isorsaf at y tir] wrth wneud dyluniad manwl (paragraff 7). Roedd hefyd yn cynnwys crynodeb o'r cynllun, cyflwyniad i'r dylunio / Dull Amlen Rochdale a'r OnSS, rhai cynlluniau dangosol, manylion am gyd-destun y safle, manylion a gynigir, egwyddorion dylunio a thirweddu, a mesurau i sicrhau materion dylunio yn nrafft y Gorchymyn Caniatâd Datblygu (dDCO). Roedd y DPS yn darparu manylion am ddylunio isorsaf gêr switsio Inswleiddio neu Inswleiddio Aer (GIS / AIS).
- 7.3.3. Roedd cwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr ExA (ExQ1) [PD-009], [PD-010] yn gofyn cwestiynau amrywiol gan yr Ymgeisydd am ddylunio da gan gynnwys cwestiynau sut oedd dapariaethau NPS EN-1 yn cael eu bodloni ar gyfer holl ardaloedd y Datblygiad Arfaethedig, meintiau cymharol OnSS ac isorsafoedd eraill gerllaw, ac yn gofyn am ddarluniau manwl. Gofynnwyd i'r Ymgeisydd hefyd a oedd ganddo hyrwyddwr dylunio penodol ar gyfer y prosiect, a fyddai panel adolygu dylunio yn ddefnyddiol, ac a allai Canllaw / Cod Dylunio gael ei ardystio a'i sicrhau yn y dDCO. Gofynnwyd i CSDd hefyd a oedd ganddynt ddigon o arbenigedd dylunio i sicrhau dylunio'r OnSS yn dda wrth fodloni gofynion perthnasol. Codwyd cwestiynau pellach am lefel y manylion a gynhwysir yn y DPS o'i gymharu â DCOau diweddar eraill, a dewis AIS neu GIS.
- 7.3.4. Cynhaliwyd Gwrandawriad Materion Penodol 3 (ISH3) ar 8 Rhagfyr 2022 ar gyfer y safle OnSS ac roedd yn benodol yn ystyried dylunio da fel rhan o'r gwrandawriad [EV-018].

Cydymffurfio â Pholisi

- 7.3.5. Dywedodd yr Ymgeisydd mewn cysylltiad â dylunio da [REP1-007] ei fod braidd yn gyfyngedig yn ei broses o ddewis safle oherwydd Estyniadau 2017 mewn cysylltiad â meini prawf (gweler Pennod 9, Dewis Safle a Dewisiadau eraill am fanylion pellach), ond drwy ymgynghori a dylunio ailadroddol ei fod wedi ceisio lleihau'r holl effeithiau ar yr amgylchedd cyn belled ag y mae'n ymarferol bosibl ond gan sicrhau prosiect sy'n bosibl yn economaidd.

Maint cymharol OnSS

- 7.3.6. Roedd ateb yr Ymgeisydd [REP1-007] i ExQ1 mewn cysylltiad â maint yr OnSS o'i gymharu â ffermydd gwynt alltraeth cyfagos ar gyfer Gwynt y Môr a Burbo Bank yn

dweud y byddai'r OnSS yn fwy na'r gorsafoedd presennol hyn, ond bod ei faint yn adlewyrchu tuedd at folteddau uwch sy'n creu rhwydweithiau trawsyrru mwy effeithlon. Fodd bynnag, nod oedd darluniau manylach yn bosibl ar hyn o bryd gan fod yr adeilad wedi digwydd ar sail parametrau uchafswm.

Hyrwyddwr Dylunio, proses Panel Dylunio, Canllaw Dylunio, a'r DPD.

- 7.3.7. Dywedodd yr Ymgeisydd [REP1-007] ei fod yn ystyried penodi gywrydd dylunio a'i mai rhannu'r swyddogaeth hon rhwng amrywiol swyddogaethau allweddol fyddai'r peth mwyaf buddiol. Byddai'n cyflawni swyddogaeth panel arolygu dylunio yn fewnol, yn hytach na chael 'cyfaill critigol' deallus y tu allan i'r tîm datblygu. Nid ystyriwyd bod canllaw / cod dylunio ar wahân yn angenrheidiol oherwydd bod y DPS wedi ei sicrhau drwy'r dDCO. Nid ymatebodd CSDd i'r cwestiwn am sgiliau dylunio mewnol, a barnai'r Ymgeisydd fod y DPS yn rhoi digon o fanylion ar hyd o bryd.
- 7.3.8. Cafodd y DPD ei ddiweddaru wedyn yn Amserlen 3 [REP3-013]. Yn y bôn roedd hyn yn ychwanegu pennod newydd at y DPS yn cwmpasu Hyrwyddwr Dylunio a phanel adolygu dylunio. Enwebwyd un hyrwyddwr dylunio, sef Pennaeth Peirianeg Gwynt Alltraeth yr Ymgeisydd. Byddai panel adolygu dylunio yn cael ei weithredu. Byddai hwn yn fewnol ond yn annibynnol ar dîm y prosiect.
- 7.3.9. Yn ISH3 [REP3a-005] dywedodd yr Ymgeisydd bod dylunio isorsafoedd yn fater aml-ddisgyblaethol sy'n gymhleth ac yn gofyn am gadw cydbwysedd rhwng yr angen am ddylunio economaidd ac effeithlon, fel sy'n ofynnol dan Ddeddf Trydan 1989, y gofyniad i sicrhau diogelwch dylunio mewn adeiladu a gweithredu, dylunio da, a chadw at safonau cyfarwyddol y Grid Cenedlaethol ar gyfer dylunio isorsafoedd. Roedd o'r farn mai'r ffordd orau i wneud hyn oedd arwain yr adolygiad dylunio yn fewnol a dod ag arbenigwyr allanol i mewn yn ôl yr angen. Soniodd hefyd am gyfarfodydd rhwng yr Ymgeisydd a Chomisiwn Dylunio Cymru, a dywedodd nad oedd dim sylwadau eraill wedi dod oddi wrth y DPD. Wrth ymateb i awgrym gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC), cadarnhodd y byddai'n edrych ar ddewisiadau lliw ar gyfer ffensiau. Cafodd manylion pellach am liwiau a rhesymeg dros ddewis eu cynnwys mewn diweddariad i'r DPD yn D4 [REP4-009].
- 7.3.10. Gofynnwyd i CSDd yn ISH3am y sgiliau mewnol – atebwyd eu bod yn disgwyl y byddai cytundeb perfformiad cynllunio yn cael ei lunio gyda'r Ymgeisydd i sicrhau ei fod yn gallu cysylltu mewn safonau dylunio perthnasol yn ôl yr angen [EV-018a]. Cytunodd yr Ymgeisydd â'r dull hwn a dywedodd y byddai'n trafod hyn gyda CSDd. Mae'n debygol y byddai cytundeb felly yn cwmpasu cyflawni holl ofynion DCO yn hytrach na dim ond y DPS [REP5-004].
- 7.3.11. Roedd yr ExA hefyd yn codi cwestiwn yn ISH3 [REP3a-005] am oblygiadau dylunio unedau lles mewn pentwr dros dro yn ystod yr adeiladu, yn enwedig yn ymyl Parc Cofrestredig a Gardd Castell Bodelwyddan. Roedd diweddariad i'r DPD yn D4 [REP3a-005] yn dweud y byddai hyn yn cael ei ystyried fel rhan o ddyluniad manwl ac uchder yr unedau hyn wedi eu cymeradwyo gan CSDd fel rhan o'r Ymarfer Cod Adeiladu terfynol.
- 7.3.12. Wrth ymateb i gwestiwn yn ail gwestiynau ysgrifenedig yr ExA (EXQ2)(PD-017), cafodd adran y Broses Adolygu Dylunio yn y DPD ei adolygu wedyn yn D4 [REP4-009] i roi manylion am 'ganllaw dylunio' ac ymgynghoriad am y canllaw dylunio hwn, gan gynnwys gyda thrigolion lleol. Cynhwyswyd hefyd system o adborth a phwy fyddai'n cael ei gymryd i ystyriaeth. Gofynnwyd cwestiwn am y mater hwn yn nhrydydd cwestiynau ysgrifenedig yr ExA (ExQ3) [PD-0016], yn awgrymu darparu amserlen ddangosol o fewn y DPD fel y gallai pobl sydd â diddordeb weld yn glir sut

byddai'r canllaw dylunio'n gorwedd yn y broses gyffredinol. Ychwanegwyd hwn at y DPD mewn diwygiad a gyflwynir yn D7 [REP7-028].

- 7.3.13. Roedd cwestiwn pellach yn ExQ2 [PD-015] yn ystyried a allai tir wrth ymyl yr OnSS gael ei ddefnyddio at ddibenion eraill – er enghraifft, estyniad i'r warchodfa natur neu ar gyfer cyfleoedd hamdden. Roedd yr Ymgeisydd yn croesawu'r cyfle hwn a dywedodd y byddai'n trafod gyda CNC a CSDd pan fyddai mesurau lliniaru, iawndal a gwelliant yn cael eu cytuno. (REP5004]. Arweiniodd cwestiwn atodol yn ExQ3 [PD-017] at ddiweddarau'r DPD yn D7 i gynnwys ymrwymiad i ymgysylltu â CSDd a CNC am bosibiliadau felly [REP7-028].
- 7.3.14. Wrth ymetb i gwestiwn yn ExQ2 [PD-015] cafodd y DPD ei ddiweddarau i gynnwys crynodeb o'r broses dewis safle fel y gallai pobl sydd â diddordeb ddeall pam y dewiswyd y safle ar gyfer yr OnSS [REP5-020].

Dewis is-orsaf AIS / GIS

- 7.3.15. Mynnwyd [REP1-007] bod y dewis o gael AIS neu GIS yn ddull wedi ei sefydlu ac wedi ei ddefnyddio mewn cynlluniau eraill fel yn Triton Knoll a Gwynt y Môr, a bod Hornsea 4 wedi sicrhau hyblygrwydd o ran systemau trawsyrru yn yr amlen ganiatâd. Roedd yr Ymgeisydd yn barnu bod manteision ac anfanteision dylunio yn y ddwy dechnoleg (AIS a GIS) ac na fyddai'r naill na'r llall yn 'well' o ran dylunio. Roedd ôl-troed HIS yn llai o faint ond gydag adeiladau talach, ac AIS yn fwy caeedig yn gyffredinol na'r dewis AIS mwy agored. Ailadroddwyd y materion hyn yn ISH3 [REP3a-005].
- 7.3.16. Roedd cwestiwn pellach yn ExQ2 [PD-015] yn ystyried a oedd atebion yr Ymgeisydd am AIS neu GIS yn addas i ddatrysiaid GIS gan roi mwy o fuddiannau o ran dylunio nag isorsaf AIS. Gofynnwyd y cwestiwn hefyd a allai eglurder ar hyn o bryd am ddylunio helpu trigolion lleol. Barn yr Ymgeisydd [REP5-004] oedd nad oedd hyn yn wir ac y gall uchder adeileddau GIS leihau eu gallu i gymathu â'r dirwedd leol o'u cymharu ag uchder llai adeiledd AIS. Mynnai fod buddiannau gwahanol i'r ddau ddewis. Nodwyd hefyd fod gan isorsafoedd GIS broblemau o ran defnyddio nwy SF6 (y nwy inswleiddio) sy'n nwy tŷ gwydr ac yn fwy grymus na CO₂. Roedd gêr switsio GIS heb SF6 yn cael ei ddatblygu ond mae'r amserlen yn aneglur ar hyd o bryd ac efallai na fyddai'n ymarferol o fewn amserlen y datblygiad arfaethedig [REP5-004].

Materion eraill yn ymwneud â datblygu

- 7.3.17. Mae darpariaethau tirweddau a gwelliannau ecolegol a nodwyd yng Nghyfrol Un, adrannau 5.8. a 5.3 (a'u sicrhau o fewn yr oLEMP a gofynion yn y dDCO) yn anelu at sicrhau gwella bioamrywiaeth o gwmpas ardal yr OnSS. Mae mesurau felly yn ceisio gwella cysylltedd rhwng cynefinoedd ar gyfer rhywogaethau a gwelliannau yng nghyd-destun coedlannau'r ardal.

7.4. YSTYRIAETH YR EXA

- 7.4.1. Mae ystyriaeth yr ExA isod yn mynd drwy'r pwnc ar sail y gofynion ar gyfer dylunio da o fewn NPS EN-1, NPS EN-3, a NPS EN-5. Mae hyn wedi ei rannu gan yr ExA yn ddau gategori fel hyn:
- Datblygiad a phroses dylunio; ac
 - Isadeiledd cynaliadwy, yn sensitif i le ac ymddangosiad sy'n dangos estheteg dda cyn belled â phosibl.

Datblygiad a phroses ddylunio

- 7.4.2. Yn ei ateb i ExQ1.5.2 [REP1-007] mae'r Ymgeisydd yn sôn am y cyfyngiad wrth ddewis safle alltraeth oherwydd meini prawf y cylch Estyniadau 2017 a arweiniodd at nodi'r araeau alltraeth ar gyfer y datblygiad arfaethedig (mae dewis safle yn gyffredinol yn cael ei ystyried yn fanylach ym Mhennod 9 yn yr adroddiad hwn). Fodd bynnag, mae'r ExA yn dweud bod datblygiad dylunio wedi digwydd yn yr araeau alltraeth cyn cyflwyno'r cais drwy leihau'r araeau yn y pen gorllewinol i leihau effeithiau ar Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn a Pharc Cenedlaethol Eryri. Byddai'r darpariaethau i leihau goleuadau'r tyrbinau arfaethedig i'r lefel dwysedd isaf a ganiateir, fel sy'n cael ei sicrhau gan Ofyniad (R) 3 yn y dDCO, hefyd yn helpu lleihau effeithiau gweledol yr araeau alltraeth arfaethedig.
- 7.4.3. Digwyddodd y datblygiad dylunio hefyd yn y broses ddylunio ar y tir, o olwg y tir drwy lwybr y cêbl ar y tir i'r broses o ddewis y safle arfaethedig (eto'n cael ei ystyried yn fanylach ym Mhennod 9 yn yr adroddiad hwn).
- 7.4.4. Datblygodd y DPD yn sylweddol drwy'r broses Archwilio ac mae'r ExA yn ystyried bod y fersiwn derfynol [REP7-028] yn ddogfen lawer mwy cynhwysol, manwl a defnyddiol na'r un a gyflwynwyd yn wreiddiol [APP-308]. Ychwanegwyd newidiadau sylweddol, gan gynnwys:
- D3 – Hyrwyddwr dylunio a manylion arolwg dylunio
 - D4 – Canllaw dylunio a chynigion ymgynghori, Lliwiau OnSS arfaethedig ac ystyriaethau adeiladu, gan gynnwys cabanau pentwr
 - D5 – Ychwanegu manylion dewis safle (datblygiad a phroses)
 - D7 – Amserlen ailadroddol ar gyfer canllaw dylunio ac ymgynghori wedi eu hychwanegu, ymrwymiad i ystyried defnyddio tir o gwmpas OnSS
- 7.4.5. Er y byddai'n well pebae'r DPD wedi ei gyflwyno'n wreiddiol a manylion felly wedi eu cynnwys, mae datblygu'r DPD yn ystod yr Archwiliad a thystiolaeth y broses ddylunio o fewn y cyfnod hwn yn cyd-fynd â NPS EN-1, ac mae'n dangos sut y cynhaliwyd y broses ddylunio a bod y dylunio arfaethedig wedi datblygu. Mae'r ExA yn nodi bod natur y dull amlen Rochdale yn rhoi gwerth drwy ganiatau hyblygrwydd dylunio a gloywi dyluniad y prosiect, ond mae hyn yn creu anawsterau i bobl sydd â diddordeb i wybod yn union beth sy'n cael ei gynnig o ran datblygiad.
- 7.4.6. Fodd bynnag, mae ymgorffori **Hyrwyddwr Dylunio**, y **broses Panel Dylunio** a'r **Canllaw Dylunio** yn y **DPD** wedi gwella'r DPD yn sylweddol o ran gwybodaeth i bobl sydd â diddordeb, ac mae'n darparu arweiniad ar newidiadau dylunio ar ôl rhoi caniatâd. Bydd y DPD yn ddogfen ardystiedig o fewn dDCO, ac mae R6 yn dDCO yn darparu i ddylunio i fod yn unol â'r DPD. Mae'r ExA yn ystyried bod y DPD yn ddogfen ddefnyddiol ac y bydd yn help sylweddol yn nyluniad y ddogfen wrth iddi symud ymlaen. Mae'r broses dylunio yn parhau'n llwyr o fewn y busnes, ac nid oes darpariaeth ar gyfer archwilio allanol (o ran 'cyfaill critigol'), ond mae'r Ymgeisydd wedi dangos i ryw raddau y lefel ddigonol o sgiliau mewnol sydd ar gael.

Isadeiledd cynaliadwy, bod yn sensitif i le ac estheteg dda

- 7.4.7. Mae lleoliad golwg y tir a'r llwybr ceblau arfaethedig yn gyffredinol, fel y dangosir yn y dewis o safle, yn dangos dylunio da. Cafwyd mesurau i osgoi mannau sensitif lle'r oedd yn bosibl fel rhan o'r gwaith hwn i loywi llwybrau.
- 7.4.8. Roedd diffyg unrhyw gasgliad cadarn ynglŷn â dewis isorsaf **AIS** neu **GIS** ar gyfer y safle OnSS yn siomedig. Mae ExA yn ystyried y byddai dewis y naill neu'r llall wedi

helpu, o ran dewisiadau lleddfu tirwedd wedyn, ond hefyd byddai rhoi i bobl sydd â diddordeb, gan gynnwys trigolion lleol, fwy o syniad cadarn sut y byddai isorsaf y datblygiad arfaethedig yn edrych. Fodd bynnag, mae natur yr amlen Rochdale yn y cyswllt hwn yn cael ei dderbyn, ac er bod yr ExA yn ystyried y byddai gan isorsaf GIS y potensial i gymathu'n fwy llwyddiannus yn y dirwedd na'r dewis AIS, yn enwedig o gofio estheteg fasnachol / ddiwydiannol Parc Busnes Llanelwy gerllaw, cydnabyddir y problemau ynglŷn â gosodiad nwy SF6. Byddai'r ateb delfrydol hwyrach yn golygu isorsaf SF6 GIS ar y safle, ond mae'r ExA yn derbyn yr ansicrwydd sy'n deillio o'r dechnoleg eginol hon. Bydd y newidiadau yn y DPS i ymgorffori canllaw dylunio ac ymgynghori am hyn hefyd yn helpu yn y cyswllt hwn yn ogystal.

7.4.9. Mae'r ExA yn derbyn bod ffactorau cyfyngu yn y dewisiadau dylunio alr cyfyngiadau a osodir ar y cais gan ddarpariaethau Deddf Trydan 1989, ond byddai'r isorsaf arfaethedig yn newid tirwedd y safle o dirwedd wledig i un fwy diwydiannol. Byddai mesurau tirweddu a gwellinnau ecolegol (gweler Cyfrol Un, adrannau 5.8. a 5.3) yn helpu yn y cyswllt hwn drwy leddfu effaith y OnSS arfaethedig, ond mae camau felly'n cymryd amser y sefydlu. Byddai cynnwys ymgysylltu â CNC a CSDd am ddefnyddio'r tir yn y dyfodol i leddfu, boed ar gyfer mynediad i'r cyhoedd, dibenion natur (neu'r ddau) yn helpu cymathu'r datblygiad, ymhen amser, yn y dirwedd leol ac yn dod â buddiannau i drigolion lleol, defnyddwyr y parc busnes a'r amgylchedd naturiol.

7.4.10. Roedd **maint yr OnSS arfaethedig o'i gymharu** ag isorsafoedd lleol presennol eraill yn cael ei gyfiawnhau gan yr Ymgeisydd, ac mae'r ExA yn ystyried bod y meintiau a gynigir, ac fel sy'n cael eu sicrhau gan R7 yn dDCO [AS-053], yn rhesymol a phriodol. Mae'n bosibl i'r maint hwnnw, o ran ôl-troed, uchder a mas, leihau yn ystod y dylunio manwl yn ogystal, a byddai darpariaethau DP7 ac R7 yn helpu yn y cyswllt hwn. Mynegodd ExA bryderon am allu CSDd (o ran bod arbenigedd dylunio ar gael) i fodloni gyfynion felly'n llwyddiannus, ond mae'r ExA yn ystyried y byddai darpariaeth wedi ei mynegi o Gytundeb Perfformiad Cynllunio yn helpu yn y cyswllt hwn.

7.4.11. Byddai'r gwelliannau bioamrywiaeth arfaethedig sydd wedi eu cynnwys o fewn oLEMP [REP7-026] ar gyfer yr ardal OnSS, gan gynnwys y darpariaethau ar gyfer gwell cysylltiad rhwng cynefinoedd presennol parc a gardd Bodelwyddan a Gwarchodfa Natur Glasgoed ar gyfer rhywogaethau (Great Crested Newts and birds), yn dod â buddiannau i fioamrywiaeth leol. Mae gan y cynigion hefyd y potensial, ymhen amser, i wella cyd-destun coedlannau'r ardal.

7.5. CASGLIADAU

7.5.1. Mae'r ExA swedi adolygu effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig a'r mesurau lleddfu arfaethedig mewn cysylltiad â Dylunio Da.

7.5.2. Ynglŷn â NPS EN-1, mae'r ExA yn ystyried bod yr Ymgeisydd wedi cymryd i ystyriaeth fuddioldeb (gan gynnwys addasrwydd tr y diben a chynaliadwyedd) ac estheteg (gan gynnwys ei gyfraniad at ansawdd yr ardal lle byddai wedi ei leoli) cyn belled â phosibl drwy ddatblygiad y broses dylunio. Er bod y diffyg penderfyniad, fel uchod, am y dewis inswleiddio ar gyfer OnSS arfaethedig, yn siomedig, mae'r rhesymau dros hyn yn cael eu cydnabod, ac mae dylunio da o ran lleoli mewn perthynas â chymeriad tirwedd, tirfurf a llystyfiant wedi ei ddangos. Wrth symud y broses ymlaen, dan arweiniad DPS, byddai dylunio da a defnyddio defnyddiau'n sensitif yn yr isorsafoedd OnSS yn helpu sicrhau bod datblygiad felly yn cyfrannu at ansawdd yr ardal cyn belled â phosibl wrth ystyried natur y datblygiad.

- 7.5.3. Mae'r Ymgeisydd wedi dangos sut cafodd y broses dylunio ei chynnal a sut datblygodd y dyluniad arfaethedig. Mae'r diffyg cyngor proffesiynol annibynnol ar agweddau dylunio'r cynnig, adeg yr Archwiliad a'r cyfnod manwl, yn siomedig ac yn groes i baragraff 4.5.5. yn NPS EN-1. Fodd bynnag, mae'r Ymgeisydd wedi rhestru rhesymau pam mae'n ystyried nad yw hyn yn briodol ac mae'r ExA yn derbyn hynny. Mae dylunio da cyffredinol wedi ei ddangos ac mae'r Datblygiad Arfaethedig yn cydfynd yn y cyswllt hwn â NPS EN1, EN-3 ac EN-5.
- 7.5.4. Mae'r gwelliannau yn DPS yn ystod yr Archwiliad yn rhoi manylion am y ffordd mae'r broses dylunio wedi datblygu, ac mae cyfleoedd ar gyfer dyluniogan gynnwys natur o fewn y broses wedi eu hymgorffori yn y cynllun drwy gyfrwng yr oLEMP. Mae'r datblygiad arfaethedig yn cyd-fynd â drafft yr EN-1, dEN-3 a dEN-5.
- 7.5.5. Am yr un rhesymau ag uchod, mae'r datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio â Pholisi 17 yng Nghynllun Cenedlaethol Cymru'r Dyfodol 2024 (Chwefror 2021), Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (TAN12), Polisi RD1 o Gynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych (LDP) 2006-2021, a Chanllaw Cynllunio Atodol CSDd ar Ynni Adnewyddadwy.
- 7.5.6. Gyda'r lliniaru penodol sydd wedi ei sicrhau gan amrywiol ofynion yn y dDCO (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i R 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 19 a 26) ac amrywiol ddogfennau sydd wedi eu sicrhau, gan gynnwys yn fwyaf perthnasol y DPS, mae'r ExA yn dod i'r casgliad fod y Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â'r polisi a'r canllaw perthnasol ar Dylunio Da. Felly, mae'r ExA yn ystyried nad oes dim materion yn ymwneud â Dylunio Da a fyddai'n pwyso dros nac yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

8. MATERION TROSWAOL ERAILL – PROSIECTAU A CHYNIGION ERAILL

8.1. CYFLWYNIAD

8.1.1. Mae'r bennod hon yn ystyried effeithiau'r datblygiad arfaethedig wrth ystyried effeithiau datblygiad arall, gan ddefnyddio'r profion yn y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol (NPS) ar gyfer Ynni (EN-1), NPS ar gyfer Isadeiledd Ynni Adnewyddadwy (EN-3) ac NPS ar gyfer Systemau Trawsyrru (EN-5).

8.1.2. Mae'r Bennod yn delio ag:

- Ystyriaethau polisi;
- Achos yr Ymgeisydd;
- Ystyriaeth yr ExA; a
- Chasgliadau.

8.2. YSTYRIAETHAU POLISI

8.2.1. Mae Atodiad 4, Rhan 5 (e) o Reoliad 14 (2) o Reoliadau Isadeiledd Cynllunio (Asesiad Effaith Amgylcheddol) 2017 (y Rheoliadau GIA) yn dweud y dylai Datganiadau Amgylcheddol (ES) gynnwys disgrifiad o effeithiau sylweddol tebygol y datblygiad ar yr amgylchedd yn deillio o grynhoed o effeithiau gyda phrosiectau presennol eraill a/neu brosiectau wedi eu cymeradwyo, gan gymryd i ystyriaeth unrhyw broblemau amgylcheddol presennol yn ymwneud ag ardaloedd o bwysigrwydd amgylcheddol y mae hyn yn debygol o gael effaith arnynt, neu ddefnyddio adnoddau naturiol.

8.2.2. Mae paragraff 4.1.3 o NPS EN-1 yn dweud, wrth ystyried unrhyw ddatblygiad arfaethedig, ac wrth bwysu a mesur ei effeithiau andwyol yn erbyn ei fyddiannau, y dylai'r Ysgrifennydd Gwladol (SoS) gymryd i ystyriaeth ei effeithiau andwyol posibl, gan gynnwys unrhyw effeithiau andwyol hir dymor a chroniadol. Mae paragraff 4.2.5 yn dweud, wrth ystyried effeithiau cronriadol, y dylai'r ES ddarparu gwybodaeth am y ffordd y byddai effeithiau cynigiad yr Ymgeisydd yn cyfuno ac yn rhyngweithio ag effeithiau datblygiad arall (gan gynnwys prosiectau y mae caniatâd wedi ei geisio neu ei roi, yn ogystal â rhai sydd eisoes yn bod) ac y dylai'r SoS ystyried sut y gallai'r cyfuniad o effeithiau, a'r gydberthynas rhyngddynt, effeithio ar yr amgylchedd, yr economii neu'r gymuned yn ei chyfanrwydd, hyd yn oed os ydynt yn dderbyniol o'u hystyried yn unigol a mesurau lleddfu ar waith (paragraff 4.2.6).

8.2.3. Mae adran 4.9 o EN-1 yn dweud, fel y gall effaith gronriadol gwahanol elfennau yn yr un prosiect gael eu hystyried gyda'i gilydd, fod y Llywodraeth yn rhagweld, lle bynnag y bydd yn bosibl, y dylai ceisiadau am orsafoedd generadu newydd ac isadeiledd cysylltiedig gael eu cynnwys mewn un cais. Caiff hyn ei ailadrodd ym mharagraff 2.3.1 o NPS EN-5.

Polisi drafft

8.2.4. Mae drafft y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (Medi 2021) yn ailadrodd i raddau helaeth y darpariaethau yn NPS EN-1 wrth ystyried effeithiau cronriadol.

Polisi Cymru

8.2.5. Mae Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru (Tachwedd 2019) yn gosod allan yr angen am fynd i'r afael ag effeithiau croniadol o fewn Nod Polisi 219, gan ddweud y dylai cynigion ddangos eu bod wedi ystyried unrhyw effeithiau croniadol mewn cynigiad gan gynnwys rhai'r gysylltiedig â phrosiectau a gweithgareddau eraill sy'n wybyddus ac sy'n cael eu cynllunio.

8.2.6. Mae Cymru'r Dyfodol, y Cynllun Cenedlaethol 2040 (Llywodraeth Cymru) yn cynnwys manylion am ardaloedd sydd wedi eu hasesu ymlaen llaw ar gyfer ynni gwynt (PAWE), lle mae'r Llywodraeth wedi creu model o'r effaith debygol ar y dirwedd ac wedi cael eu bod yn abl i gymryd datblygiad mewn ffordd dderbyniol. Mae tybiaeth o blaid datblygiad ynni gwynt ar raddfa fawr (gan gynnwys ail-bweru) yn yr ardaloedd hyn. Mae PAWE Ardal 1 yn ardal eang i'r de o Fae Colwyn.

Canllaw

8.2.7. Mae Nodyn Cyngor yr Arolygiaeth Gynllunio (yr Arolygiaeth) 17, asesiad effeithiau croniadol (AN17) yn dweud, yng nghyd-destun NPS EN-1 paragraff fod datblygiad presennol arall a / neu ddatblygid wedi ei gymeradwyo yn cael ei gymryd i gynnwys datblygiad presennol a chylluniau a phrosesau presennol y gellir eu rhagweld yn rhesymol. Mae AN17 yn cynnwys manylion am ddelio'n raddol ag Asesiad Effeithiau Croniadol (CEA) sy'n golygu rhestr hir, rhestr fer, crynhoi gwybodaeth ac asesu, a mathau datblygiad presennol arall a / neu ddatblygiad wedi ei gymeradwyo yn cael eu rhestru yn Nhabl 2. Yn y tabl hwn caiff prosiectau Haen 2 eu rhestru fel prosiectau ar Raglen yr Arolygiaeth Gynllunio o Brosiectau lle mae adroddiad cwmpasu wedi ei gyflwyno.

8.2.8. Mae AN17 wedyn yn dweud y dylai asesiad gael ei ddarparu ar gyfer pob prosiect Haen 1 a Haen 2 *lle mae'n bosibl ac wrth baratoi'r asesiad ni ddylid anghofio mai prif ddiben yr ES yw galluogi'r archwiliad angenrheidiol i wella penderfyniadau.*

8.3. ACHOS YR YMGEISYDD

8.3.1. Mae Tabl 1 yng Nghyrol 1 ES Pennod 3, Methodoleg Asesiad Effaith Amgylcheddol [REP8-056] yn dweud bod pob testun yn cynnwys CEA yn ei bennod berthnasol. Caiff rhestr hir o brosiectau a ystyrir ar gyfer CEA ei ddisgrifio yn ES Cyrol 1 Atodiad 3.1, Asesiad Effeithiau Croniadol [APP-042], yn dilyn y cyngor yn AN17. Caiff y rhestr hir ei mireinio wedyn yn rhestr fer ar gyfer pob testun unigol. Mae paragraff 3.7.2 o [REP8-056] yn dweud, wrth asesu'r potensial ar gyfer effeithiau croniadol, y gall y CEA ystyried dim ond y wybodaeth brosiect sydd ar gael yn gyhoeddus, a gall hynny olygu rhai tybiaethau neu asesiadau ansoddol.

8.3.2. Mae [APP-042] yn dweud bod y rhestr hir o brosiectau'n cynnwys prosiectau sy'n digwydd o fewn ardal astudiaeth eang o gwmpas araeau'r datblygiad arfaethedig a'i goridor ceblau allforio cysylltiedig, sy'n gyffredinol yn cwmpasu ardal eang o Fôr Iwerddon (alltraeth) a rhannau o Ogledd Cymru (ar y tir). Cafwyd gwybodaeth am brosiectau perthnasol o amrywioll ffynonellau, gan gynnwys gwefan yr Arolygiaeth ac amrywiol awdurdodau cynllunio Gogledd Cymru. Caiff y prosiectau i gyd eu dosbarthu'n haenau gan adlewyrchu eu statws cyfredol yn y broses gynllunio a datblygu a lefel y manylion sydd ar gael. Yna cânt eu sgrinio ar y sail a oes llwybrau derbynle ar gael a natur unrhyw orgyffwrdd.

8.3.3. Effeithiau trawsffiniol yw'r effeithiau hynny a all godi yn amgylchedd gwladwriaethau eraill y tu allan i'r Deyrnas Gyfunol. Mae'r angen i ystyried y rhain wedi ei gynnwys yng Nghytuned Espoo, sy'n cael ei ymgorffori yng nghyfraith y Deyrnas Gyfunol gan reoliad 32 o'r Rheoliadau EIA. Mae'r cytundeb yn cynnwys Ynys Manaw, sy'n

ddibynwlad o'r Goron Brydeinig. Cafodd ymarfer sgrinio trawsffiniol ei wneud gan yr Ymgeisydd ac mae wedi ei gynnwys yn ES Cyfrol 1 Atodiad 3.2 [APP-043]. Caiff effeithiau trawsffiniol posibl eu hystyried os a phan fyddant yn berthnasol ym mhob pennod testun.

8.4. MATERION A YSTYRIWYD YN YR ARCHWILIAD

- 8.4.1. Roedd cwestiynau ysgrifenedig cyntaf ExA (ExQ1) [PD-009] yn gofyn i'r Ymgeisydd am ddiweddariadau am gynnydd gyda'r cynigion ar gyfer y ffermydd gwynt alltaeth newydd ym Mona a Morgan ac am unrhyw newidiadau y gall hyn eu gwneud i'r asesiad o'r datblygiad arfaethedig. Roedd cwestiwn cyffredinol yn ExQ1 i bawb oedd â diddordeb yn gofyn am fanylion am unrhyw brosiectau heb eu dogfennu yn ES ac sy'n berthnasol ac angen eu hystyried. Gofynnwyd hefyd i Gyngor Sir Ddinbych (CSDd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) a'r Ymgeisydd ddarparu diweddariad am unrhyw geisiadau cynllunio sydd wedi eu cyflwyno, neu ganiatadau sydd wedi eu rhoi ers cyflwyno'r Cais ac a allai effeithio ar y Datblygiad Arfaethedig neu y gallai'r Datblygiad Arfaethedig effeithio arnynt, ac a fyddai'r rheiny'n effeithio ar y casgliadau a luniwyd yn yr ES.

Mona a Morgan

- 8.4.2. Mynegwyd pryderon gan CBSC yn eu cyflwyniad perthnasol [RR-002] y byddai'r cynigion yn achosi effeithiau dilynol a chroniadol gyda'i gilydd ar ffermydd alltraeth presennol. Mynnent y byddai hyn yn cynyddu gorbwysedd a pharhad ffermydd gwynt fel nodwedd yn y morlun. Dywedodd yr Ymgeisydd yn ei ymateb i ExQ1 [REP1-007] fod Mona a Morgan wedi eu cynnwys yn y rhestr hir o brosiectau yn CEA ond wedi eu sgrinio allan o ystyriaeth am nad oedd digon o wybodaeth dylunio neu ddigon o sicrwydd am amserlenni i allu gwneud asesiad ystyrlon. Dywedodd bod y naill a'r llall wedi cael Barn Gwmpasu gan yr Ysgrifennydd Gwladol (SoS) ond ystyriwyd bod y rhain yn ddogfennau lefel uchel heb ddigon o fanylion wedi eu cynnwys at ddibenion CEA. Nodwyd y byddai'n rhaid i'r ddau brosiect hefyd wneud eu CEA eu hunain, a fyddai'n cynnwys ystyried y datblygiad arfaethedig. Fe nodwyd bod Mona yn rhagweld cysylltiad grid ym Modelwyddan ac roedd yn ymgynghori am leoliadau isorsaf ar y tir (OnSS) yng nghyffiniau lleoliad yr isorsaf Ar y Tir (OnSS) yn y Datblygiad Arfaethedig, ond mynnai nad oedd digon o wybodaeth ar gael.
- 8.4.3. Yng Ngwrandawriad Penodol i Faterion 2 (ISH2), codwyd mater Mona, ac ExA yn nodi bod y prosiect yn perthyn i gategori Haen 2 o AN17 lle dylid darparu asesiad lle mae'n bosibl. Ystyriai'r Ymgeisydd nad oedd y Farn Gwmpasu yn ystyried ffin prosiect sydd wedi ei mireinio y tu hwnt i'r ardal alltraeth a gynigir. Nid yw ychwaith yn cynnwys dim sicrwydd am y coridor ceblau allforio, y lan a cheblau ac isorsaf ar y tir, ac felly nid yw'r cynllun wedi ei ddiffinio'n ddigonol ar hyn o bryd [REP3a-004].
- 8.4.4. Roedd cwestiwn dilynol am y mater yn ExQ2 [PD-015] yn codi'r ffaith fod y Farn Gwmpasu ar gyfer Mona yn rhoi manylion am uchafswm y tyrbinau a arfaethir a'u huchder yn y blaen uchaf, diamedr y rotorau a manylion adeiladu, a bod ymgynghori wedi bod am dri man glanio posibl a saith lleoliad posibl ar gyfer isorsaf (i gyd yng nghyffiniau Bodelwyddan). Mewn ymateb dywedodd yr Ymgeisydd [REP5-004] mai ychydig iawn o'r wybodaeth a nodir yn AN17 sydd ar gael, gan ddweud bod y Farn Gwmpasu ar gyfer Mona a Morgan wedi digwydd yn gynnar. Felly nid oedd gwybodaeth ddigon dibynadwy na'r manylion angenrheidiol ar gael i'r Ymgeisydd wneud asesiad cronriadol, o gofio nad oes digon o fanylion ar y tir, ac mae dyluniad y prosiect yn dal yn ansicr iawn am leoliad mannau glanio a safle isorsaf ar y tir. Roedd o'r farn y byddai unrhyw asesiad cronriadol ar sail yr wybodaeth sydd ar gael yn yr Adroddiad Cwmpasu a'r Farn Gwmpasu yn amheus iawn. Ni fyddai unrhyw

asesiad croniadol felly yn gadarn nac yn helpu wrth benderfynu'r Datblygiad Arfaethedig.

8.4.5. Roedd cwestiwn terfynol yn ExQ3 [PD-017] yn gofyn am ragor o dystiolaeth fod *bodoli* yng nghyd-destun paragraff 5(e) o Atodiad 4 yn Rheoliadau EIA yn cyfateb i brosiectau sydd wedi cael caniatâd neu wedi eu hadeiladu. Roedd yr Ymgeisydd yn cadw at ei farn [REP7-004] nad oedd angen CEA gan nad oes digon o wybodaeth ar gael am y prosiectau hynny i wneud asesiad ystyrlon. Manylwyd ar hyn yn D8[REP8-039] mewn ymateb manwl yn rhoi barn yr Ymgeisydd a oedd yn cadarnhau bod gwybodaeth y gellir ei chael o ddisgrifiadau cyfredol y prosiect yn gyfyngedig iawn ac yn fynegol drwy gyfeirio at barametrau bras iawn.

8.4.6. Roedd yr Ymgeisydd o'r farn y gallai unrhyw asesiad cyn mireinio'r safle ymhellach, a chyn bod gwybodaeth gyda chryn sicrwydd ar gael, nodi effeithiau croniadol yn gynnar ac yn anghywir gan achosi diffyg hyder sylweddol mewn unrhyw gasgliadau a geid. Gall hyn hefyd ragfarnu'r dewis safle yn annheg a phrosesau mireinio'r prosiectau hynny cyn bod arfarniad manwl ar gael. Cyfeiriwyd hefyd at achos cyfreithiol i gefnogi'r daliadau hyn, ond dywedodd yr Ymgeisydd, pe byddai'r sefyllfa'n newid a defnydd asesiad arwyddocaol a sylweddol yn cael ei gyhoeddi ar gyfer prosiectau Mona neu Morgan, y bydd SoS yn agored i ofyn am gyflwyniadau am asesiadau croniadol ac i ymgynghori arnynt cyn gwneud penderfyniad terfynol.

Prosiectau neu gynigion eraill a pha mor ddigonol yw CEA

8.4.7. Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn eu hymateb I ExQ1 [REP1-080] eu bod yn ystyried bod CEA yn gynhwysfawr, ond fe ddywedwyd bod ganddynt bryderon posibl sut yr oedd CEA yn gwahaniaethu rhwng pysgod a physgod cregyn a mamaliaid y môr ar gyfer yr un llwybr effeithiau sŵn tanddwr, a chredent fod rhai prosiectau'n cael eu sgrinio i mewn ar gyfer eu hasesu yn y matricesau sgrinio ond eu hepgor yn yr asesiad CEA.

8.4.8. Roedd enghreifftiau felly yn cynnwys Mona a Morgan yn cael eu sgrinio yn y matricesau ar gyfer pysgod a mamaliaid y môr ond heb eu cynnwys yn yr asesiad CEA ar gyfer mamaliaid y môr. Gwelwyd yr un peth ar gyfer Fferm Wynt Morecambe. Codwyd cwestiynau hefyd gan CNC pam roedd prosiect llanw Morlais a fferm wynt arnofio Valorous wedi eu sgrinio allan o CEA mamaliaid y môr a phrosiect rhyng-gysylltiad Greenlink ar goll.

8.4.9. I ymateb i hyn, cyflwynodd yr Ymgeisydd Nodyn Egluro CEA [REP2-028]. Roedd hwn yn cydnabod y gwahaniaeth yn y CEA ar gyfer yr asesiadau pysgod a mamaliaid y môr ac yn ystyried, oherwydd nad oedd gwybodaeth fanwl ar gael am y cynigion penodol, nad oedd yn bosibl gwneud CEA ystyrlon ac na fyddai dim newid wedyn yn y CEA yn y cyswllt hwn. Darparwyd eglurhad am bysgod sydd â chlyw sensitif. Ymatebodd CNC i'r materion hyn yn D3 [REP3-026] gan gytuno bod y nodyn egluro yn delio â'u pryderon ynglŷn â physgod ac yn nodi, er bod y nodyn yn dal i fethu â delio â phryderon am y gwahaniaethau mewn prosiectau yn yr asesiad, nad ydynt yn ystyried bod hyn wedi cael effaith o bwys ar y casgliadau.

8.4.10. Soniodd Rhyl Flats Wind Farm Limited [REP1-087] nad oedd y CEA neu'r ES ehangach yn asesu effeithiau colli oriau effro gan y datblygiad arfaethedig ar Rhyl Flats nac yn esbonio pam roedd hyn wedi eu dynnu allan. Ystyrir hyn ymhellach yng Nghyfrol UN adran 5.14 yn yr Adroddiad hwn Sosioeconomeg.

8.4.11. Mae CBSC [RR-002], [REP1-054], [REP1-055] yn codi mater y PAWE ac yn nodi'r buddiannau sylweddol mewn ynni adnewyddadwy yn ardal Conwy, gan fynegi

pryder nad oedd hyn wedi ei ystyried yn y CEA. Mae CBSC yn cydnabod bod ES yn nodi'r ansicrwydd yn gysylltiedig â'r datblygiad fferm wynt alltraeth bosibl o erw ardal oedd PAWE (cwm pas daearyddol a lleoliadau WTGau yn ogystal â'u hucher a'u nifer) ac yn ystyried nad oes datblygiadau mewn gwirionedd i'w hystyried yn CEA heblaw hynny a ystyriwyd yn flaenorol. Fodd bynnag, mae CBSC yn nodi bod Dyfodol Cymru yn gosod rhagdybiaeth o blaid datblygu ynni gwynt ar raddfa fawr yn yr ardal oedd hyn ac nad yw Polisi 18 yn y cynllun hwn (yn ymwneud ag effeithiau andwyol annerbyniol ar dirwedd) yn ymwneud â safleoedd o fewn ardal oedd PAWE, sy'n rhoi tebygolrwydd mawr y bydd datblygu ynni gwynt ar raddfa fawr o fewn ardal oedd PAWE yn cael ei gymeradwyo. Mae CBSC yn ystyried y dylai effeithiau cronriadol datblygiad o'r fath gael eu cydnabod fel rhai a all fod yn sylweddol. Ailadroddwyd y sylwadau hyn yn ymateb Parc Cenedlaethol Eryri (gan gynnwys ar ran Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd Cymru) [RR-006], [REP1-091].

- 8.4.12. Roedd CNC hefyd yn codi mater PAWE yn eu sylwadau perthnasol [RR-080] gan ystyried bod gan dair ardal PAWE felly y potensial ar gyfer effeithiau anwydol sylweddol.
- 8.4.13. Yn ei ymateb [REP1-001], [REP2-002], [REP2-003] cadarnhaodd yr Ymgeisydd y farn fod llawer iawn o ansicrwydd yn gysylltiedig â'r potensial o ddatblygu fferm wynt ar y tir o fewn PAWE mewn cysylltiad â chwmpas daearyddol a lleoliad WTG, yn ogystal â'u huchder a'u nifer ac nad oes datblygiad mewn gwirionedd i'w ystyried yn CEA. Er eu bod yn cydnabod y gall ffermydd gwynt ar y tir ddod ymlaen o fewn yr ardal oedd PAWE, ei farn oedd nad oes asesiad y gellir ei fesur wedi ei gynnwys o fewn y bennod asesiad. Roedd yn nodi, lle mae datblygiadau ffermydd gwynt ar y tir yn dod ymlaen o fewn yr ardal oedd PAWE, y byddai'n rhaid i'r ceisiadau gynnwys y Datblygiad Arfaethedig o fewn eu Hasesiadau Morlun, Tirwedd ac Effeithiau Gweledol (SLVIA).
- 8.4.14. Cyflwynwyd Datganiad Tir Cyffredin wedi ei lofnodi [REP8-047] gan yr Ymgeisydd yn D8 ar ei ran ei hun a CNC. Roedd hwn yn nodi cytundeb rhwng y partion ar gynnwys SLVIA ynglŷn ag effeithiau cronriadol gyda ffermydd alltraeth presennol, ond roedd anghytundeb o hyd ynglŷn â'r potensial am effeithiau andwyol sylweddol o ffermydd gwynt yn y dyfodol wedi eu lleoli mewn ardal oedd ar brydlles ac ardal oedd PAWE.

Ceisiadau cynllunio a chaniatadau

- 8.4.15. I ymateb i ExQ1 gwnaeth yr Ymgeisydd arolwg o geisiadau cynllunio [REP1-007] yng nghyffiniau'r datblygiad arfaethedig, ond ystyriai fod amseriad, graddfa a lleoliad y cynlluniau hyn yn golygu nad oedd angen rhoi ystyriaeth fanwl i ddim un ohonynt, a bod y casgliadau yn ES yn dal heb newid. Nodwyd hefyd fod Elwy Solar Farm, a oedd wedi ei gynnwys yn ES, wedi ei wrthod gan Lywodraeth Cymru.
- 8.4.16. Roedd rhestr gynhwysfawr o geisiadau cynllunio mawr sy'n dal mewn grym neu'n disgwyl eu trafod yng nghyffiniau'r gwaith ar y tir wedi ei chynnwys o fewn LIR a gyflwynwyd gan CSDd [REP1-056]. Tynnwyd sylw ExA at ganiatadau ar gyfer cynlluniau mawr i amddiffyn yr arfordir, gan gynnwys cynllun Dwyrain y Rhyl sydd wedi ei gwblhau, a chynlluniau Canol y Rhyl a Chanol Prestatyn. Oherwydd bod y cynlluniau hyn sydd wedi cael caniatâd mor agos i leoliad y man glanio, mae potensial ar gyfer effeithiau cronriadol os bydd cyfnod adeiladu yn gorgyffwrdd neu'n cyd-ddigwydd, yn enwedig ar amwynder trigolion ac amwynderau cyhoeddus. Dywedodd yr Ymgeisydd hefyd mai newydd ei orffen yr oedd cynllun Dwyrain y Rhyl a bod y cynllun hwn wedi defnyddio tir tebyg fel cyfaddiladau ac ardal oedd gosod fel y rheiny a awgrymir gan yr Ymgeisydd ar gyfer man glanio.

8.5. YSTYRIAETH YR EXA

Mona a Morgan

- 8.5.1. Mae'r adroddiad cwmpasu ar gyfer Mona³ yn rhoi manylion am ffin y prosiect gydag ardal arae bosibl o'i mewn. Mae Ffigur 3.1 yn dangos ffin gwmpasu fawr gydag arae ac ardal drawsyrro eang o'r Rhyl i Fae Colwyn. Byddai hyd at 107 o dyrbinau ar y tir gydag uchder mwyaf o 324m i flaen y llafn. Byddai'r prosiect yn cysylltu ag isorsaf y Grid Cenedlaethol ar y tir ym Modelwyddan gan fod y Grid Cenedlaethol wedi nodi hwn fel eu dewis o fan cysylltu. Er bod cyfyngiadau wedi eu mapio, ni ddangosir llwybrau ceblau posibl.
- 8.5.2. Mae adroddiad cwmpasu Morgan yn dangos ffiniau'r araeau ac mae yna'r un nifer o dyrbinau ac uchder tyrbinau ag ym Mona. Byddai Morgan yn cysylltu ag isorsaf y Grid Cenedlaethol yn Penwortham yn Swydd Gaerhirfryn (ynghyd â phrosiect fferm wynt Morecambe).
- 8.5.3. Ar ôl meddwl ac ar ôl ystyried y wybodaeth sydd ar gael ar dudalennau Mona a Morgan, mae'r ExA yn fodlon fod y wybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus yn rhy gyfyngedig i ganiatau gwneud asesiad croniadol rhesymol. Er bod mwy o wybodaeth ar gael am Mona, gan gynnwys cydnabod Bodelwyddan fel y dewis o fan cysylltu â'r Grid Cenedlaethol, nid oes arwydd pa ffordd y gellid gosod y ceblau na pha ochr i isorsaf y Grid Cenedlaethol y gwneid y cysylltiad (na pha mor agos fyddai isorsaf y prosiect i NG Bodelwyddan neu'r OnSS arfaethedig ar gyfer y datblygiad arfaethedig).
- 8.5.4. Cytunir hefyd y byddai unrhyw asesiad croniadol ar sail y wybodaeth sydd ar gael yn yr Adroddiad Cwmpasu a'r Farn Gwmpasu yn ddamcaniaethol ac na fyddai unrhyw asesiad croniadol dilynol hwyrach yn gadarn nac yn helpu wrth benderfynu'r Datblygiad Arfaethedig. Mae'r ExA hefyd yn nodi y bydd ar Mona Morgan angen eu CEA eu hunain, ac y bydd angen i hwnnw gymryd y Datblygiad Arfaethedig i ystyriaeth.
- 8.5.5. Gall gwybodaeth fanylach ddod yn ystod y cyfnod ar ôl cau'r Archwiliad, ac efallai bydd yr YG yn dymuno bod yn sicr fod unrhyw wybodaeth felly a all neu sydd wedi dod ymlaen wedi ei asesu maes o law. Yn y cyswllt hwn, nodir rhagweld, ar ddiwedd yr Archwiliad, y bydd y ddwy fferm wynt yn cael eu cyflwyno yn ystod y chwarter cyntaf yn 2024 (ar sail tudalennau'r prosiect ar wefan yr Arolygiaeth), ar ôl dyddiad gwneud y penderfyniad.

Prosiectau neu gynigion eraill a pha mor ddigonol yw CEA

- 8.5.6. Cafodd y materion a godwyd gan CNC ynglŷn â gwahaniaethu yn CEA eu datrys i raddau helaeth, ac er bod yr ExA yn dweud na chafodd popeth ei gytuno rhwng y partion yn y cyswllt hwn, dywedwyd hefyd nad yw CNC yn ystyried y byddai hyn yn cael dim effaith o bwys ar y casgliadau.
- 8.5.7. Codwyd mater PAWE gan wahanol bartion. Fodd bynnag, mae'r ExA yn ystyried ei bod yn rhesymol i'r Ymgeisydd ystyried y prosiectau hynny sydd wedi cael caniatâd, wedi eu hadeiladu neu y gwyddys amdanynt. Nid yw'n rhesymol ddigonol gwneud CEA dim ond oherwydd bod parth eu barthau lle mae rhagdybiaeth o blaid ynni adnewyddadwy. Ni all yr Ymgeisydd wybod faint o gynlluniau neu dyrbinau, uchder

³ <https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/projects/wales/mona-offshore-wind-farm/>

cynlluniau felly neu ble yn yr ardaloedd PAWE y gall y cynlluniau godi, ac mae'r ExA yn ystyried bod manylion a chasgliadau'r CEA yn rhesymol yn y cyswllt hwn.

Ceisiadau cynllunio a chaniatadau

- 8.5.8. Mae'r ExA yn fodlon, ar sail y wybodaeth yn y cais ac o'r Archwiliad, nad oes ceisiadau na chaniatadau a fyddai'n effeithio ar y CEA ac eithrio'r rheiny sydd eisoes wedi eu hystyried ynddo.
- 8.5.9. Mae effeithiau adeiladu croniadol y datblygiad arfaethedig yn y man glanio ar y cyd â'r cynllun amddiffyn rhag llifogydd sydd newydd ei gwblhau ar gyfer Dwyrain y Rhyl a'r cynlluniau sydd wedi cael caniatâd ar gyfer Canol y Rhyl a Phrestatyn yn cael eu hystyried yng Nghyfrifol Un, adran 5.13 yn yr Ardoddiad hwn lechyd Cyhoeddus a Niwsans.

8.6. CASGLIADAU

- 8.6.1. Daw'r ExA i'r casgliad fod yr ES yn darparu gwybodaeth sut y byddai effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig gan yr Ymgeisydd yn cyfuno ac yn rhyngweithio ag effeithiau datblygiad arall (gan gynnwys prosiectau lle mae caniatâd wedi ei geisio neu ei roi, yn ogystal â'r rheiny sydd eisoes yn bod). Daw i'r casgliad hefyd y gallai crynhoad gwybodaeth am effeithiau a'r berthynas rhyngddynt effeithio ar yr amgylchedd, yr economi a'r gymuned yn ei chyfanrwydd. Mae'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio ag NPS EN-1 yn y cyswllt hwn ac â'r Rheoliadau EIA.
- 8.6.2. At hynny, mae'r Datblygiad Arfaethedig hefyd yn cydymffurfio â Chynllun Morol Cenedlaethol Cymru, ac mae'r ExA yn derbyn nad oedd angen asesiad ar wahân ar gyfer Mona a Morgan (na'r ardaloedd PAWE eraill neu brosiectau eraill a nodwyd, er enghraifft, prosiect Ynni'r Llanw yng Ngogledd Cymru) ac na fyddai asesiadau felly yn rhesymol bosibl. Derbynnir hefyd na fyddai'r wybodaeth y byddent yn ei darparu efallai yn gadarn oherwydd y wybodaeth gyfyngedig sydd ar gael yn gyhoeddus. Felly, mae'r ExA yn ystyried bod y cynnig hefyd yn cydymffurfio ag AN17.
- 8.6.3. Mae'r ExA yn ystyried nad oes materion yn ymwneud â phrosiectau a chynigion eraill a fyddai'n pwysu o blaid nac yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

9. DEWIS SAFLE A DEWISIADAU ERAILL

9.1. CYFLWYNIAD

9.1.1. Mae'r Bennod hon yn ystyried y dewisiadau eraill a ystyriwyd gan yr Ymgeisydd a graddau'r hyblygrwydd dylunio a geisir gan yr Ymgeisydd mewn perthynas â'r profion sydd wedi eu gosod allan yn y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol (NPS) ar gyfer Ynni (EN-1), NPS ar gyfer Isadeiledd Ynni Adnewyddadwy (EN-3) ac NPS ar gyfer Systemau Trawsyrro (EN-5).

9.1.2. Mae'r Bennod yn trafod:

- Ystyriaethau polisi;
- Achos yr Ymgeisydd;
- Ystyriaeth yr Awdurdod Archwilio (ExA); a
- Chasgliadau

9.2. YSTYRIAETHAU POLISI

9.2.1. Mae yna ofyniad cyffredinol i drafo dewisiadau eraill yn y broses EIA ar sail Rheoliad 14 (2) (d) yn y Rheoliadau Cynllunio Isadeiledd (Asesiad Effaith Amgylcheddol) 2017 (y Rheoliadau EIA), a dylai hyn roi 'arwydd o'r prif resymau dros y dewis a wnaed, gan gymryd i ystyriaeth effeithiau'r datblygiad ar yr amgylchedd.'

9.2.2. Nid yw Adran 4.4 o NPS EN-1 yn cynnwys dim gofyniad cyffredinol i ystyried dewisiadau eraill nac i sefydlu ai'r Datblygiad Arfaethedig yw'r dewis gorau. Fodd bynnag, mae'n nodi bod rhaid i ymgeiswyr gynnwys gwybodaeth am y prif ddewisiadau eraill maent wedi eu hastudio yn eu ES, a bod yna hefyd ofynion deddfwriaeth neu bolisi penodol y mae'n rhaid ystyried dewisiadau eraill danynt.

9.2.3. Mae NPS EN-1 yn nodi'r amgylchiadau lle mae'n ofynnol ystyried dewisiadau eraill, fel hyn:

- Mewn amgylchiadau penodol mewn cysylltiad â gofynion Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) (ym mharagraffau 4.4.1 a 4.4.2). Trafodir hyn ym Mhennod 6 yn yr Adroddiad hwn;
- Dylai datblygiadau geisio osgoi niwed sylweddol i fuddiannau bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol, gan gynnwys drwy liniaru ac ystyried dewisiadau eraill rhesymol (paragraff 5.3.7). Trafodir y materion hyn yn Nghyfrol Un, adran 5.3 yn yr Adroddiad hwn Bioamrywiaeth, Ecoleg a'r Amgylchedd Naturiol;
- Mewn cysylltiad â pherygl llifogydd, dylid defnyddio prawf dilyniannol fel rhan o ddewis safle (paragraff 5.7.9), gan roi blaenoriaeth i leoliad ym Mharth Llifogydd 1 (paragraff 5.7.13). Trafodir y materion hyn yn Nghyfrol Un, adran 5.4 yn yr Adroddiad hwn Perygl Llifogydd ac Ansawdd Dŵr; ac
- Mewn cysylltiad ag Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AONB), dylid ystyried y cyfle i ddatblygu y tu allan i'r ardal benodedig (paragraff 5.9.10).

9.2.4. Mae paragraff 4.4.3 yn NPS EN-1 yn gosod allan egwyddorion sy'n llywio penderfyniadau am y pwysau y dylid eu rhoi i ddewisiadau eraill. Mae'r rhain yn cynnwys:

- Dylai ystyried dewisiadau eraill er mwyn cydymffurfio â gofynion polisi gael ei wneud mewn modd priodol;
- Dylai dewisiadau eraill nad ydynt ymhlith y prif ddewisiadau eraill a astudiwyd gan yr Ymgeisydd gael eu hystyried dim ond i'r graddau y maent yn bwysig ac yn berthnasol; a
- Gall cynigion eraill sy'n amhenodol gael eu hepgor ar y sail nad ydynt yn bwysig nac yn berthnasol.

9.2.5. Yn debyg i nifer o geisiadau am ffermydd gwynt alltraeth, nid oedd yn bosibl adeg gwneud y cais i bob agwedd ar y Datblygiad Arfaethedig hwn gael ei phenderfynu'n fanwl. Defnyddiwyd y dull sydd wedi ei sefydlu gan yr Amlen Rochdale ar ddylunio ac asesu; mae paragraffau 4.2.7 a 4.2.8 yn NPS EN-1 yn dweud y gall hyd fod felly, ond lle bydd hyn yn digwydd gofynnir i'r Ymgeisydd esbonio yn ei gais pa elfennau o'r cynigiad nad ydynt eto yn derfynol a pham y mae hyn. Dylai'r ES osod allan beth allai graddau eithaf neu effeithiau gwaethaf y datblygiad arfaethedig fod ac asesu, ar y sail honno, ffin eithaf yr effeithiau y gallai'r prosiect ei chael gan ddefnyddio'r dull Amlen Rochdale.

9.2.6. Mae paragraffau 2.6.42 i 2.6.45 yn NPS EN-3 yn ailadrodd NPS EN-1 yn y cyswllt hwn ac yn nodi y gall y manylion dilynol mewn cynllun arfaethedig fod yn anhysbys adeg gwneud cais:

- Union leoliad a chyfluniad tyrbinau a datbygiad cysylltiedig;
- Math o dyrbin a sail y llwyfan alltraeth;
- Uchder blaen llafnau'r tyrbîn;
- Math a llwybr y ceblau; a
- Lleoliadau isorsafoedd alltraeth a / neu ar y tir.

9.2.7. Mae NPS EN-3 hefyd yn dweud (paragraff 2.6.44) y dylai unrhyw ganiatâd fod yn ddigon hyblyg i alluogi micro-leoli elfennau o'r fferm wynt arfaethedig oddi ar y tir yn ystod y cyfnod ymgeisio.

9.2.8. Mae NPS EN-5 yn dweud bod lleoliad cyffredinol prosiectau rhwydwaith trydan yn aml yn cael ei bennu gan leoliad gorsaf eneradu benodol a'r isadeiledd rhwydwaith presennol sy'n cludo trydan i ganolfannau defnyddio ynni, gan roi dechrau a diwedd i linell sy'n benodol (paragraff 2.2.2). Ond fel rheol bydd ychydig hyblygrwydd ynglŷn â lleoliad isorsafoedd cysylltiedig a bydd ymgeiswyr yn ystyried sut mae'r rhain wedi eu lleoli yn y dirwedd leol (paragraff 2.2.5).

9.2.9. Mae drafft y Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (NPS dEN-1) i raddau helaeth yn ailadrodd EN-1 ond yn pwysleisio bod angen ystyried dim ond dewisiadau eraill sy'n gallu bodloni amcanion y datblygiad arfaethedig.

9.3. ACHOS YR YMGEISYDD

9.3.1. Mae disgrifiad yr Ymgeisydd o'r dull dewis safle ac ystyried dewisiadau eraill wedi eu cynnwys yn ES Cyfrol 1 Pennod 4 [APP-044] acatodiadau cysylltiedig [APP-045] ac [APP-045]. Mae'r bennod hon wedi ei threfnu yn ôl trefn amser i ddisgrifio'r camau dylunio tan y cyflwyno, o nodi ardal yr araeau alltraeth a lleoliad y cysylltiad grid hyd at nodi parthau ceblau a glanfeydd alltraeth i barthau ceblau ac isorsafoedd ar y tir tan gyfnodau mireinio'r prosiect.

Rheolau Horlock

- 9.3.2. Set o ganllawiau yr Rheolau Horlock wedi eu paratoi gan y Grid Cenedlaethol i helpu pobl sy'n gyfrifol am leoli a dylunio isorsafoedd er mwyn lleddfu effeithiau amgylcheddol datblygiadau felly. Mae [APP-044] yn rhoi manylion sut mae'r Ymgeisydd wedi ystyried y rheolau hyn yn y cais, gan gynnwys ystyried cyd-destun lleol, ffurfiau tir, cynefinoedd, dynodiadau amgylcheddol ac effeithiau gweledol, sŵn ac effeithiau amgylcheddol eraill. Ystyrir hefyd ddyluniad yr ardal isorsafoedd a llwybrau ceblau.

Dewis Safle Alltraeth

- 9.3.3. Yn 2017, lansiodd Ystâd y Goron (TCE) gyfle i ffermydd gwynt presennol wneud cais am estyn prosiectau. Roedd angen i brosiectau felly fodloni meini prawf penodol, gan gynnwys materion leoli. Mae paragraff 79 o [APP-044] yn rhoi manylion sut mae lleoli estyniad i brosiect Gwynt y Môr yn gyfyngedig yn ofodol, gan nad yw estyniadau tua'r gogledd yn bosibl heb rwystro llwybr llongau rhyngwladol ac estyniadau tua'r de a'r dwyrain yn cael eu cyfyngu gan leoliad y ffermydd gwynt presennol.
- 9.3.4. Yn dilyn cyflwyniad, trefnwyd HRA ar lefel cynllun gan TCE, ac ym mis Awst 2019 cyhoeddodd gasgliad yr HRA hwn gan a gadarnhau y gallai estyniad i brosiect Gwynt y Môr fynd ymlaen i ddyfarniad hawliau datblygiad.


Pwynt cysylltu â'r Grid

- 9.3.5. Cafodd y pwynt cysylltu ar y tir ei wneud gan y Grid Cenedlaethol (NGET). Yn dilyn eu proses CION (Nodyn Dewisiadau Cysylltu ac Isadeiledd), sydd â'r nod o sicrhau datblygu'r dewis cysylltu mwyaf darbodus ac effeithlon, gan ystyried agweddau eraill megis effaith amgylcheddol, dadansoddiad buddiant cost, a risg technolegol, dywedodd NG wrth yr Ymgeisydd mai'r dewis o leoliad y cysylltiad grid fyddai wrth yr isorsaf ym Modelwyddan (paragraph 87 o [APP-044]).
- 9.3.6. Wedyn cafodd Ardal Chwilio (AoS) ei diffinio ar gyfer y pedair elfen trawsyrru isadeiledd (coridor ceblau alltraeth, man glanio, coridor ceblau at y tir, isadeiledd ar y tir) rhwng safle'r araeau alltraeth sydd wedi ei nodi a phwynt cyswllt y grid.

Mireinio dewisiadau


- 9.3.7. Paratowyd dewisiadau araeau ar gyfer ymgynghori â rhanddeiliaid perthnasol, er cydnabod gan yr Ymgeisydd y byddai unrhyw estyniad i brosiect Gwynt y Môr yn debygol o gael effeithiau sylweddol (paragraph 123 o [APP-044]). Nodwyd llwybrau ceblau alltraeth posibl a lleoliadau man glanio, a gwelir y rhain isod:

Ffigur 1: Coridor Ceblau Alltraeth Rhestr Hir o Ddewisiadau (Ffigur 15 o [APP-045])



- 9.3.8. Anwybyddwyd dewisiadau manau glanio 1, 2 a 6 ar ôl Asesiad ac astudiaethau peirianeg, ac felly cafodd y coridorau ceblau alltraeth yn gysylltiedig â'r manau glanio hyn hefyd eu hanwybyddu (Gorllewin A, Gorllewin B, a Dwyrain C.) Mynegwyd pryder pellach wrth ymgynghori'n bennaf â Chyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwylt Gogledd Cymru a Chadw ynglŷn â nodwedd traethell Constable Bank ac ysgerbwdd llong alltraeth sydd wedi ei ddiogelu. Oherwydd yr effaith ar y draethell, anwybyddwyd llwybr Gorllewin Cymru, gan adael Dwyrain A a Dwyrain B a manau glanio 5 a 6.
- 9.3.9. Ar yr un pryd ystyriwyd llwybrau ceblau at y tir; mae'r manylion isod.

Ffigur 2: Coridor Ceblau Ar y Tir Rhestr Hir o Ddewisiadau (Ffigur 19 o [APP-044])




- 9.3.10. Oherwydd bod sgrinio alltraeth yn dileu dewisiadau manau glanio, anwybyddwyd nifer o'r llwybrau ceblau uchod (yn bennaf y rheiny o leoliadau manau glanio 1, 2 a 6). Roedd ymgynghori â Chadw yn ystyried bod llwybrau 3a a 3b yn debygol o gael effeithiau sylweddol ar barciau a gerddi hanesydol cofrestredig. Deallwyd mai 5c fyddai'n caenhl yr effaith fwyaf ar archaeoleg oherwydd mai hwn yw'r llwybr hiraf, ac roedd nifer o gyfyngiadau ar lwybrau o fan glanio 4. Yn y pen draw, ystyriwyd mai llwybr ceblau 5a, o leoliad man glanio 5, oedd â mwyaf o botensial. Cafodd y llwybr hwn ei fireinio yng nghyffiniau Bodelwyddan i osgoi Safle Strategol Allweddol o Gynllun Datblygu Lleol CSDd.

Dewisiadau is-orsafoedd

- 9.3.11. Yn wreiddiol ystyriwyd 14 o safleoedd is-orsafoedd cychwynnol, yn fras i'r gogledd, y gorllewin, y de orllewin, y de, y de ddwyrain a'r dwyrain o Isorsaf NGET bresennol Bodelwyddan i'r de o Barc Busnes Llanelwy. Ar ôl asesu pellach ac ymatebion o ymgynghori, aethpwyd â thri dewis ymlaen a'u nodi fel Dewis 5d, 10b ac 11b.

Ffigur 3: Is-orsafoedd Ar y Tir Dewisiadau Rhestr Fer (Ffigur 22 o [APP-044])



- 9.3.12. Cafodd Is-orsaf Parth 10b ei hanwybyddu am ei bod mor agos at eiddo preswyl a chan fod y llwybrau ceblau cysylltiedig eisoes wedi eu nodi fel rhai llai na'r gorau oherwydd problemau manau glanio a phroblemau alltraeth. Roedd Is-orsaf Parth 11 wedi cael ymateb cadarnhaol yn fras gan randdeiliaid er y byddai wedi bod yn weladwy o lawer eiddo i'r gogledd orllewin ac o Eglwys Gadeiriol Llanellwy. Roedd nifer o gyfyngiadau ynglŷn ag is-orsaf Parth 5 yn ymwneud â gwerthu Parc Bodelwyddan, yn ogystal â pherygl llifogydd, a derbynnyddion tirwedd a golygfeydd o eiddo preswyl. Ar ôl asesu pellach, penderfynwyd bod Parth 5 yn cynnig mwy o dir ar gyfer lliniaru posibl na Pharth 11, a oedd yn cael ei gyfyngu drwy fod yn agos at goetir, eiddo preswyl a llinellau uwchben. Felly, ystyriwyd mai Parth 5 oedd y dewis pennaf.

Casgliadau

- 9.3.13. Canlyniad y broses a amlinellwyd uchod oedd ardal ffin o resi wedi'i gloywi, un dewis o ardal chwilio coridor ceblau alltraeth 1km o led, man glanio i'r dwyrain o'r Rhyl, dewis o goridor ceblau ar y tir 100m o led a dewis o safle isorsaf i'r gogledd orllewin o'r isorsaf NG ym Modelwyddan.

Gloywi pellach

- 9.3.14. Yn dilyn y PIER ac ymgynghori statudol, gwnaethpwyd addasiadau pellach i leihau ôl troed yr araeau o 88km² i 78km², gan ostwng nifer y generaduron tyrbinau gwynt (WTGs) o 91 i uchafswm o 50, ymrwymadau i ddefnyddio technegau heb ffosydd mewn amrywiol leoliadau, lleihau lled y coridor ceblau ar y tir i 40m o 60m a pharth is-orsaf lai o faint. Cadwyd yr uchder WTG yr un fath, ac roedd y cyfluniadau a ddefnyddiwyd ar gyfer yr ES yn sail i'r Senario Dylunio Mwyaf, neu'r senario gwaethaf.

- 9.3.15. Canlyniad gwaith pellach ar y dylunio terfynol ar gyfer y cyflwyno oedd y cynllun sy'n cael ei archwilio yn yr adroddiad hwn. Newidiwyd agweddau amgylcheddol, gan gynnwys lleihau nifer y WTG mwyaf i 34 (o 50) (neu 50 o WTG llai), cynllun rheoli goleuadau sy'n addasu i leihau effeithiau yn y nos o'r araeau alltraeth, defnyddio technegau heb ffosydd dan Glwb Golff y Rhyl wrth ymyl y man glanio, lleoliad wedi'i fireinio ar gyfer croesi'r A55 ac ardaloedd lliniaru a digolledu eraill ar gyfer effeithiau'n ymwneud ag ecoleg a thirwedd.

9.4. YSTYRIAETH YR EXA

- 9.4.1. Nid oedd dewis safle ac ystyried dewisiadau eraill yn fater sylweddol yn yr Archwiliad. Dywedodd Wilson Fearnall ar ran GBL ac IM Kerfoot Discretionary Trust [RR-037] fod yr Ymgeisydd wedi methu ag ystyried cynigion eraill addas yn llawn. Gofynnwyd amrywiol gwestiynau yn ExQ1 [PD-009] yn gofyn am fanylion pellach am:
- Amseriadau adeiladu a chyfadeiladau dros dro;
 - Trefn isorsafoedd ddangosol;
 - Cynnyrch trydanol;
 - Lleoliad yr araeau arfaethedig mewn cysylltiad â fferm wynt alltraeth Rhyl Flats;
 - Yr estyniad arfaethedig i'r isorsaf arfaethedig ar y tir (OnSS);
 - Dewisiadau coridorau ceblau;
 - Manylion am y cêbl araeau rhyng-gysylltiol rhwng y Datblygiad Arfaethedig a b Gwynt y Môr (GyM); ac
 - Ystyried Arolwg Rhwydwaith Trawsyrru Alltraeth y Llywodraeth / Ofgem.
- 9.4.2. Dywedodd yr Ymgeisydd mewn ymateb [REP1-007] fod disgwyl i arolygon pellach ddod i ychwanegu at y dylunio manwl cyn dyddiad cychwyn dangosol yr adeiladu yn Q1 2026, ond byddai arolygon pellach hefyd yn digwydd o fewn y cyfnod adeiladu. Nid oedd yn bosibl darparu manylion gweithgareddau adeiladu, croestoriadau wedi'u hanodi o'r OnSS, a hyd cyfnodau gwaith mewn mannau glanio, y llwybr ceblau ar y tir a'r OnSS nes byddai dylunio manwl wedi digwydd. Darparwyd cyfluniad cyfadeiladau dros dro yn Atodiad E i [REP1-007] a chyfeiriai'r Ymgeisydd at ddarluniadau OnSS dangosol o fewn y Disgrifiad o'r Prosiect Ar y Tir [APP-062] a delweddau yn Atodiad y Bennod Tirwedd a Gweledol [APP-181] i [APP-189]. Darparwyd darluniau dangosol o isorsafoedd Inswleiddio Aer ac Inswleiddio Nwy hefyd yn Atodiad F i [REP1-007].
- 9.4.3. Nid yw cynnyrch trydanol y prosiect yn cael ei ddiffinio'n fanwl, ar wahân i gadarnhau ei fod dros 350 megawatt (MW) (Ateb i ExQ1.16.5 [REP1-007]), er bod ExA yn dweud bod Nodyn WTG [APP-299] yn dweud y gall tyrbinau'r prosiect gynhyrchu o leiaf 11.5MW yr un, gan roi cyfanswm gyda 50 WTG o fwy na 550MW.
- 9.4.4. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod yr araeau arfaethedig 5.1km i ffwrdd o fan agosaf araeau Rhyl Flats. Nid oedd y pellter hwn yn cael ei wadu gan Rhyl Flats yn eu hymateb yn [REP2-057].
- 9.4.5. Roedd yr ateb i ExQ1.16.8 [REP1-007] yn dweud nad oedd lleoliad yr estyniad arfaethedig i'r isorsaf GNET yn cael effaith uniongyrchol ar y broses rhestr fer gynnar a nodi parthau isorsafoedd posibl. Nodir hefyd yn y cyswllt hwn fod NGET yn dweud eu hunain yn eu hateb i ExQ3 [REP7-055]

y dylai fod yn bosibl darparu cysylltiad yr Hyrwyddwr drwy'r isorsaf bresennol

– hynny yw, nid yw'r cynigiad yn golygu bod angen estyniad uniongyrchol i'r isorsaf NG.

- 9.4.6. Ymatebodd yr Ymgeisydd [REP1-007] i ymholiadau am ddewisiadau llwybrau ceblau (ExQ1.16.9-11), ar cyfiawnhad wedi ei ehangu ymhellach i'r dogfennau cais. Cadarnhawyd nad oedd digon o allu gan y rhwydwaith trawsyrru presennol ar gyfer GyM i drafod y pŵer o'r Datblygiad Arfaethedig, ac er bod y dewis i uwchraddio'r rhwydwaith hwn wedi ei ystyried, byddai hynny wedi golygu dau gêbl pellach ac estyniad i'r isorsaf bresennol yn Modelwyddan. Byddai hynny wedi cael effaith debyg i'r gwaith datblygu arfaethedig gan ymyrryd â gweithgareddau GyM.
- 9.4.7. Rhoddwyd *arolwg gofalus* i'r Arolwg Trawsyrru Alltraeth (OTR) yn Natganiad Cysylltiad Grid a Manylion Grid yr Ymgeisydd [APP-296], ac er bod yr Ymgeisydd wedi arolygu llythyrau penderfyniad diweddar yr Ysgrifennydd Gwladol, mae'r rhain yn cyfeirio at EN-3 ac ystyrid bod y Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio ag ef [REP1-007]. At hynny, mae NG wedi cadarnhau nad yw prosiectau ar gyfer OTR yn cynnwys y Datblygiad Arfaethedig [REP1-007].
- 9.4.8. Cynhaliwyd Gwrandawriad Penodol 3 (ISH3) ar 8 Rhagfyr 2022 ac ystyriwyd y safle OnSS ac yn benodol y dewis o safle fel rhan o ddylunio da [EV-018]. Ystyriai'r Ymgeisydd mai rhan hanfodol o ddylunio da yw dewis y safle cywir (REP3a-005), nododd yr amrywiol brosesau a ddefnyddiwyd, a chadarnhaodd mai'r brif egwyddor ar gyfer lleoli'r OnSS oedd sicrhau cysylltiad economaidd ac effeithlon. Roedd dau reswm hanfodol dros gael yr OnSS mor agos â phosibl at yr NG, sef yn gyntaf lleihau hyd câbl 400kV costus ac yn ail lleihau faint o ddigolledu adweithiol fyddai ei angen.

CASGLIADAU

- 9.4.9. Rhaid i'r ExA a'r SoS ystyried dewisiadau eraill a dewis o safle at ddibenion penodol a nodir mewn statud ac yn NPSs EN1, EN-3 ac (mewn cysylltiad â'r datblygiad trawsyrru) EN-5. Mae hyn yn golygu bod angen ystyried dewisiadau eraill at ddibenion:
- HRA;
 - EIA, ac o fewn hwnnw:
 - Osgoi niwed sylweddol i fioamrywiaeth a buddiannau cadwraeth daearegol;
 - Asesu ac ymateb i berygl llifogydd mewn rhai amgylchiadau;
 - Osgoi niwed neu liniaru effeithiau datblygiad o fewn AONB; a
 - Mynd i'r afael â chyfuniad o ddyletswyddau EA1989 a'r broses CION ar gyfer lleoli system drawsyrru.
- 9.4.10. Mae prosesau dewis safle yn ystyriaethau pwysig a pherthnasol dim ond cyn belled ag y maent yn rhan o elfen wrth ystyried dewisiadau eraill. Cafodd pob cwestiwn a ofynnwyd gan yr ExA ei ateb yn foddhaol, ac roedd yr ymatebion i ymholiadau am ddewisiadau ceblau a dolenni eraill oddi wrth Gwynt y Môr a Rhyl Flats (mewn cysylltiad â pherter oddi wrth ei gilydd) yn rhesymol.
- 9.4.11. Tra bydd posibilrwydd o ddulliau polisi gwahanol ddeilio o OTR, mae sylwadau'r Ymgeisydd ar y mater hwn yn cael eu nodi a'u cytuno. Adeg cau'r Archwiliad, mae gan yr Ymgeisydd hawl i ystyriaeth dan y fframwaith polisi cyfredol.
- 9.4.12. Mewn cysylltiad ag ystyriaethau HRA, mae'r ExA yn dweud ym Mhennod 6 o'r Adroddiad hwn y gall effaith andwyol ar ddilysrwydd (AEol), yn amodol ar liniaru,

gael ei hepgor ar yr holl safleoedd Ewropeaidd a nodir o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig yn unig neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill.

- 9.4.13. Mae'n dilyn o'r uchod ac ystyriaeth o ddewisiadau eraill mewn mannau eraill fod ExA yn fodlon nad oes lleoliadau na safleoedd eraill ar gael ar gyfer araeau'r fferm wynt alltraeth a fyddai'n rhoi ateb gwahanol ymarferol.
- 9.4.14. O gasgliadau yng Nghyfrol Un, adrannau 5.3, 5.4 and 5.8 ar gyfer bioamrywiaeth, ystyriaethau llifogydd ac AONB, mae'r ExA yn gweld bod sylw dyladwy wedi ei roi i ddewisiadau eraill, a bod y gofynion deddfwriaeth (y rheoliadau EIA) a pholisi wedi eu bodloni yn hyn o beth.
- 9.4.15. Mae NPS EN-5 Adran 2.2 yn glir nad swyddogaeth ExA yw tybied beth yw barn Ymgeisydd nac NG ar gyfer lleoli isadeiledd trawsyrru, a bod dewisiadau lleoli'r Ymgeisydd neu NGET ar eu perygl eu hunain, o fewn y fframwaith a ddarperir gan NPSA EN-1 paragraff 4.4.1. Mae'n ddigon yn y cyswllt hwn i ystyried a oes dewisiadau eraill, fel mater o faith, wedi eu gwerthuso. Mae'r ExA yn ystyried bod hynny wedi'i wneud.
- 9.4.16. Mae'r ExA felly yn dod i'r casgliad:
- Fod ystyried dewisiadau eraill wedi bod yn ddigonol i ychwanegu at unrhyw angen i ymwneud â'r prawf 'dim dewisiadau eraill' yn y Rheolau Cynefinoedd, ac wedi bod yn ddigon at ddibenion EIA i allu osgoi safleoedd a neu liniaru mewn cysylltiad ag amgylchedd, bioamrywiaeth, perygl llifogydd ac arwyddocâd daearegol. Mae'r holl brosesau porthnasol dyladwy wedi eu gwneud i raddau rhesymol.
- 9.4.17. Felly, mae'r ExA yn ystyried nad oes dim materion yn ymwneud â dewis safle a dewisiadau eraill a fyddai'n pwysu o blaid neu yn erbyn gwneud y Gorchymyn.

10. Y CYDBWYSEDD CYNLLUNIO – CASGLIADAU AR YR ACHOS DROS ROI CANIATÂD DATBLYGU

10.1. CYFLWYNIAD

- 10.1.1. Mae Datganiad Polisi Cenedlaethol (NPS) EN-1 (Ynni Trosfwaol), NPS EN-3 (Ynni Adnewyddadwy) ac NPS EN-5 (Isadeiledd Rhwydweithiau Trydan) fel y cawsant eu pennu ym mis Gorffennaf 2011 yn rhoi prif sail ar gyfer gwneud penderfyniadau ar geisiadau caniatâd datblygu mewn ffermydd gwynt alltraeth yng Nghymru gan yr Ysgrifennydd Gwladol (SoS). Mae casgliadau'r Awdurdod Archwilio (ExA) yn yr achos dros ganiatau datblygiad mewn cysylltiad â'r cais, felly, wedi eu llunio o fewn cyd-destun y polisiau sydd yn yr NPS hyn. Rhoddwyd ystyriaeth i Bolisi Cenedlaethol Cymru ac i ystyriaethau pwysig a pherthnasol yn deillio o'r Adroddiad Effaith Leol (LIR) a ffynonellau polisi eraill gan gynnwys y Cynllun Datblygu. Fodd bynnag, wrth ddod i'r casgliadau sydd yn y Bennod hon, mae'r ExA wedi cymryd yr holl gyfraith a'r polisi perthnasol arall i ystyriaeth.

10.2. Y PRIF FATERION

- 10.2.1. Ceir crynodeb isod o gasgliadau ExA am effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig a'i berfformiad yn erbyn polisi a deddfwriaeth berthnasol. Ac mae'n tynnu ar y dadansoddiad o ystyriaethau cynllunio sydd wedi eu gosod allan yn fanwl yn yr Adrannau a'r Penodau isod.

- 10.2.2. Dyma oedd y prif rinweddau cynllunio yn yr Archwiliad:

- Adran 5.2 Awyrennau
- Adran 5.3 Bioamrywiaeth Alltraeth
- Adran 5.4 Bioamrywiaeth Alltraeth ar y Tir
- Adran 5.5 Perygl Llifogydd ac Ansawdd Dŵr
- Adran 5.6 Amodau'r DdDaear a Defnyddio Tir
- Adran 5.7 Amgylchedd Hanesyddol
- Adran 5.8 Morlun, Tirwedd a Gweledol
- Adran 5.9 Tirwedd a Gweledol
- Adran 5.10 Prosesau Ffisegol y Môr a'r Arfordir
- Adran 5.11 Morol Masnachol
- Adran 5.12 Morol Naturiol
- Adran 5.13 Ansawdd Dŵr Môr a Gwaddodion
- Adran 5.14 Iechyd y Cyhoedd a Niwsans
- Adran 5.15 Sosio-economeg
- Adran 5.16 Twristiaeth a Hamdden
- Adran 5.17 Traffig a Chludiant
- Adran 5.18 Ystyriaethau Eraill

Dadansoddiad Trosfwaol

- Pennod 6 Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd
- Pennod 7 Dylunio Da
- Pennod 8 Materion trosfwaol eraill – prosiectau a chynigion eraill
- Pennod 9 Disgrifiad o'r prosiect a dewis safle – dewisiadau eraill

10.2.3. Rhoddwyd ystyriaeth iawn i'r LR a gyflwynwyd gan Gyngor Sir Ddinbych (CSDd) [REP1-056]. Daeth hwnnw i'r casgliad y byddai datblygiad arfaethedig yn cael:

- Effaith niwtral yn ystod adeiladu ar:
 - Egwyddor datblygiad / newid yn yr hinsawdd; a
 - Hydroleg, Hydro-ddaeareg a Pherygl Llifogydd.
- Effaith negyddol yn ystod adeiladu ar:
 - Morlun, Tirwedd ac Effaith Weledol (yn ymwneud â gwaith alltraeth);
 - Tirwedd ar y Tir ac Effaith Weledol;
 - Twristiaeth a Hamdden;
 - Bioamrywiaeth Ar y Tir a Chadwraeth Natur;
 - Amodau'r Ddaear a Defnyddio Tir
 - Archaeoleg ar y Tir a Threftadaeth Adeiladau;
 - Traffig a Chludiant; ac
 - Amwynder Preswyl / Cyhoeddus.
- Effaith gadarnhaol yn ystod adeiladu ar:
 - Sosio-economeg.
- Effaith niwtral yn ystod adeiladu ar:
 - Twristiaeth a Hamdden;
 - Bioamrywiaeth Ar y Tir a Chadwraeth Natur;
 - Hydroleg, Hydro-ddaeareg a Pherygl Llifogydd; a
 - Thraffig a Chludiant.
- Effaith negyddol yn ystod adeiladu ar:
 - Morlun, Tirwedd ac Effaith Weledol (yn ymwneud â gwaith alltraeth) Tirwedd ar y Tir ac Effaith Weledol ;
 - Cyflwr y Ddaear a Defnyddio Tir;
 - Archaeoleg ar y Tir a Threftadaeth Adeiladau; ac
 - Amwynder Preswyl / Cyhoeddus.
- Effaith gadarnhaol yn ystod adeiladu ar:
 - Egwyddor datblygu / newid yn yr hinsawdd; a
 - Sosio-economeg.

10.2.4. Caiff effeithiau felly eu hystyried ym mhenodau perthnasol yr adroddiad. Roedd CSDd hefyd yn ystyried, os câi caniatâd dablygu ei roi, fod angen sicrhau pecyn o gyfraniadau tirweddau i wneud iawn am y niwed a achosid gan y Datblygiad Arfaethedig. Mae LIR hefyd y dweud bod CSDd yn cytuno y byddai gan y Datblygiad Arfaethedig fuddiannau strategol o ran cynhyrchu mwy o ynni adnewyddadwy, yn cyfrannu at ddad-garboneiddio'r rhwydwaith cyflenwi ynni ac at atal yr argyfwng hinsawdd, a bod yr egwyddor o fferm wynt alltraeth newydd ar y raddfa a arfaethir yn cael ei ystyried yn cydfynd yn gyffredinol â pholisiau cynllunio cenedlaethol a lleol.

10.3. Y CYDBWYSEDD CYNLLUNIO

- 10.3.1. Mae casgliadau'n cael eu llunio yma mewn cysylltiad â'r cydbwysedd cynllunio. Mae'r rhain yn berthnasol wrth ystyried Deddf Cynllunio 2008 (PA2008) ad104(2) (defnyddio polisi NPS a phob ystyriaeth bwysig a pherthnasol arall), ad104(7) (y cydbwysedd i'w sicrhau rhwng buddiannau ac effeithiau andwyol y Datblygiad Arfaethedig).
- 10.3.2. Caiff casgliadau eu cario ymlaen o bob un o'r Penodau gan ystyried rhinweddau cynllunio. Ar gyfer pob Pennod, mae'r ExA wedi llunio crynodeb o gasgliad yn ôl pwysau at ddibenion y cydbwysedd cynllunio. Disgrifir y pwysau hyn ym mharagraff 5.1.5 yn yr adroddiad.
- 10.3.3. Mae darganfyddiadau cryno ar gyfer pob un o'r prif faterion wedi eu gosod allan isod. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi nad oedd yr angen am y datblygiad yn destun dadl yn yr Archwiliad, ac er lles cydbwysedd caiff hyn ei ystyried yn fyr isod.

Angen

- 10.3.4. Mae NPS EN-1 yn dweud bod ynni'n hanfodol i ffyniant economaidd a llesiant cymdeithasol, ac felly mae'n bwysig sicrhau bod gan y Deyrnas Gyfunol ynni diogel a fforddiadwy (paragraff 2.1.2). Mae angen sicrhau hefyd fod y Llywodraeth yn ymroi i fodloni ein targed cyfreithiol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 80% erbyn 2050 o'i gymharu â lefelau 1990 (para 2.2.1). Mae para 2.2.6 yn dweud bod angen i'r Deyrnas Gyfunol roi'r gorau i gyfuniad o ynni carbon uchel, i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, ac i wella diogelwch, argaeledd a fforddiadwyedd ynni drwy arallgyfeirio.
- 10.3.5. Mae paragraffau 3.1.1 i 3.1.4 o EN-1 yn dweud bod ar y Deyrnas Gyfunol angen yr holl fathau o isadeiledd ynni a gynhwysir yn NPS er mwyn cael sicrwydd ynni, ac ar yr un pryd â lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn ddramatig y dylai'r SoS felly asesu pob cais am ganiatâd datblygu ar gyfer ynni adnewyddadwy. Byddai hyn ar y sail bod y Llywodraeth wedi dangos bod angen y mathau hynny o isadeiledd, a bod graddfa a brys yr angen hwnnw fel y disgrifir ar gyfer pob un ohonynt yn y Rhan hon. Dylai'r SoS roi pwys sylweddol ar y cyfraniad yn byddai prosiectau'n ei wneud tuag at fodloni'r angen hwn wrth ystyried ceisiadau am ganiatâd datblygu dan PA2008.
- 10.3.6. Mae'r drafft o NPS EN-1 (DEN-1) (Medi 2021) yn dweud bod yr ailadroddiad gwreiddiol (ac sy'n bodoli) o EN-1 wedi ei ddrafftio pan oedd gan y Deyrnas Gyfunol leihad allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) o 80% o leiaf erbyn 2050. Ym mis Mehefin 2019 roedd y Llywodraeth wedi creu deddfwriaeth ar gyfer targed allyriadau GHG o sero net yn 2050, ac ym mis Ebrill 2021 cyhoeddodd y Llywodraeth y chweched cyllideb carbon. O ganlyniad bydd yn deddfu i leihau allyriadau GHG tua 78% erbyn 2035 o'i gymharu â lefelau 1990 (paragraff 2.2.4).
- 10.3.7. Mae DEN-1 yn dweud mai'r amcanion ar gyfer y system ynni yw sicrhau bod cyflenwad ynni'r Deyrnas Gyfunol bob amser yn dal yn ddiogel, yn ddibynadwy, yn fforddiadwy ac yn gyson, a chyrraedd y targed o leihau allyriadau GHG i sero net erbyn 2050. Mae hyn yn cynnwys drwy ddarparu cyllidebau carbon a chyfraniadau wedi eu penderfynu'n genedlaethol, sy'n golygu newid cyflym wrth ddad-garboneiddio'r system ynni. Mae DEN-1 yn dweud bod ynni'r gwynt yn un o'r ffyrdd mwyaf rhad o gynhyrchu trydan, gan helpu lleihau costau a darparu ffynhonnell lân a sicr o drydan, ac mae dadansoddiad yn dangos bod system ddiogel, ddibynadwy, fforddiadwy, gyson sero net yn 2050 yn debygol o fod yn wynt (a solar) yn bennaf. Fel rhan o ddarparu hyn, cyhoeddodd y Llywodraeth darged o 40 gigawatt (GW) o

wynt alltraeth erbyn 2030. Codwyd hyn i 50GW yn Natganiad Ynni Llywodraeth y DG ym mis Ebrill 2022.

- 10.3.8. Mae Polisi Cynllunio Cymru (PPW) (Argraffiad 11, Chwefror 2021) yn dweud bod rhaid i drydan carbon isel ddod yn brif ffynhonnell ynni ar gyfer y wlad, a bod buddiannau ynni adnewyddadwy yn rhan o'r ymrwymiad cyffredinol i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, a bod cynyddu diogelwch ynni yn holl bwysig. Mae Dyfodol Cymru, y Cynllun Cenedlaethol 2040, yn dweud y gall Cymru arwain y byd mewn technolegau ynni adnewyddadwy, ac mae polisi 17 yn dweud bod Llywodraeth Cymru'n cefnogi'n gryf yr egwyddor o ddatblygu ynni adnewyddadwy a charbon isel o bob math o dechnoleg ac ar bob graddfa i fodloni anghenion ynni'r wlad yn y dyfodol. Mae'n rhoi manylion y targed i gynhyrchu 70% o drydan a ddefnyddir drwy ddulliau adnewyddadwy erbyn 2030 er mwyn atal yr argyfwng hinsawdd.
- 10.3.9. Mae NPS EN-1 felly yn dangos angen amlwg ar frys am ynni adnewyddadwy, ac y dylid rhoi pwysau sylweddol ar y cyfraniad y byddai prosiectau'n ei wneud tuag at fodloni'r angen hwnnw.
- 10.3.10. Byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn gyfraniad sylweddol at ddarparu ynni adnewyddadwy (darparu ynni glân ar gyfer tua 500,000 o gartrefi) a bodloni tua 6% o ddefnydd trydan Cymru. Byddai hynny'n cyfrannu at darged Cymru o 70% o ddulliau adnewyddadwy erbyn 2030 a tharged defnyddio'r Deyrnas Gyfunol o 50GW erbyn 2030 [REP8-083].
- 10.3.11. Byddai'r datblygiad arfaethedig yn gallu cynhyrchu o leiaf 550MW [APP-299] ac yn gyfraniad sylweddol at ddarparu ynni adnewyddadwy. O gofio maint yr angen a'r brys am ynni adnewyddadwy, **mae'r ExA yn rhoi pwysau sylweddol iawn ar fanteision gwneud yn Gorchymyn.**

Awyrennau

- 10.3.12. Mae'r ExA yn cytuno na fyddai effeithiau yn ystod adeiladu a dadgomiynu'r Datblygiad Arfaethedig yn sylweddol, oherwydd yr hysbysu a'r marcio arfaethedig a goleuo'r araeau alltraeth.
- 10.3.13. Mae'r ExA yn cytuno, er mwyn creu rhwystrau yn yr amgylchedd, y byddai hysbysu, marcio a goleuo generaduron y tyrbinau gwynt (WTG) yn gostwng y perygl i lefel dderbyniol ac na fyddai'r effaith yn sylweddol.
- 10.3.14. Byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith andwyol ar ddiogelwch awyrennau drwy greu 'clwstwr' ar sgriniau rheolwyr traffig awyr NATS ar gyfer systemau radar Great Dun's Fell a St Anne. Fodd bynnag, mae'r ExA yn nodi bod NATS yn cytuno i'r lliniaru arfaethedig sydd wedi ei sicrhau yn rDCO fel Gofyniad (R) 25. Ar y sail hon mae'r ExA yn cytuno bod lliniaru felly yn gostwng effaith y Datblygiad Arfaethedig i lefel nad yw'n sylweddol.
- 10.3.15. Mae'r ExA yn cytuno bod gan y Datblygiad Arfaethedig y potensial cronriadol gyda ffermydd gwynt eraill sydd ar gael ac sy'n cael eu cynnig i gael effaith andwyol sylweddol ar ddiogelwch awyrennau. Fodd bynnag, ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd mae'r ExA yn cytuno y bydd y lliniaru arfaethedig fel y mae weidi ei sicrhau yn rDCO yn lleihau'r effaith i beidio â bod yn sylweddol. Gyda'r Gofyniad a arfaethir, byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â NPS EN-1 gan na fyddai diogelwch meysydd glanio, awyrennau na gofod awyr y Deyrnas Gyfunol yn dioddef effaith andwyol gan isadeiledd ynni newydd. Mae ES yn rhoi manylion digonol am

effeithiau perthnasol, ymgynghori ac effeithiau posibl, a'r Gofyniad arfaethedig yw'r math 'Grampian' y cyfeirir ato'n benodol ym mharagraff 5.4.18 yn NPS EN-1.

- 10.3.16. Gyda'r lliniaru sydd wedi ei nodi a'i sicrhau drwy osod R25 yn yr rDCO, daw'r ExA i'r casgliad na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith andwyol ar ddiogelwch awyrennau. **Felly, mae'r ExA yn ystyried nad oes materion yn ymwneud ag awyrennau a fyddai'n pwyso o blaid nac yn erbyn gwneud y Gorchymyn.**

Bioamrywiaeth, Ecoleg a'r Amgylchedd Naturiol

Adareg Alltraeth

- 10.3.17. Mae'r ExA yn ystyried bod y crynodeb o ymgynghori yn [APP-099] a'r Cynllun Tystiolaeth [APP-301], gan gynnwys yr Atodiad perthnasol [APP-302], yn dangos bod ymgynghori ystyrion a phriodol wedi digwydd.
- 10.3.18. Mae nodweddu gwaelodlin wedi ei gynnwys [APP-095], ac mae'r ymatebion i gwestiynau pellach am ogwyddo posibl yn yr Archwiliad [REP5-004] yn golygu bod yr ExA yn fodlon gyda'r data gwaelodlin a'i fod yn bodloni anghenion NPS EN-3.
- 10.3.19. Wrth gymryd y farn am ymgynghori, nodweddu gwaelodlin a chanlyniadau EIA, mae'r ExA wedi ystyried safbwynt alltraeth [REP8-048] Datganiad Tir Cyffredin CNC (SoCG) sy'n dangos cytundeb ar y pwyntiau hyn. Mae'r ExA hefyd wedi ystyried safbwynt RSPB SoCG [REP8-052] sydd wedi ei gytuno am ddigonolrwydd ymgynghori a nodweddu gwaelodlin yn addas at y diben, ac mae'n nodi bod cytundeb ar ganlyniadau EIA.
- 10.3.20. Lleihaodd yr Ymgeisydd (ar ôl PEIR) y nifer uchaf o WTG o naw deg un i hanner cant a lleihau'r arwynebedd arae o 88 km² i 78 km². Mae cliriad llafnau isafswm o 22m uwchlaw MHWS yn cael ei sicrhau yn rDCO R2. Bydd y Cynllun Rheoli Taffig Llongau (VTMP) (wedi ei ymgorffori yng Nghynllun Rheolaeth Amgylcheddol y Prosiect (PEMP)) a'r grŵp o gynlluniau templad morol eraill [REP4-008] i gael ei sicrhau fel rhan o'r broses Trwydded Forol (ML) a'i amlinellu yn MLP [REP8-014]. Fel y nodwyd eisoes, mae'r ExA wedi cynnwys yn cDCO ddarpariaeth ychwanegol yn Erthygl 3 i fynd i'r afael ag adeiladu gan fod Erthyglau 4 a 5 yn ymwneud â gweithredu a chynnal a chadw. Dylai swyddogaethau CNC MLT sicrhau a rheoli'n digonol y mesurau angenrheidiol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig. Gyda'i gilydd mae'r ExA yn ystyried bod y pwyntiau lliniaru uchod yn fesurau lliniaru digonol.
- 10.3.21. Mae'r asesiad effeithiau cronriadol yn rhagweld na fydd dim effeithiau gweddilliol sylweddol. Mae'r ExA yn nodi bod ffermydd gwynt alltraeth Mona a Morgan a arfaethir wedi eu hystyried yn asesiad effeithiau cronriadol EIA [APP-042] ond wedi eu sgrinio allan o asesiad pellach oherwydd diffyg gwybodaeth ystyrion. Darparodd yr Ymgeisydd ragor o wybodaeth yn ymwneud â'i agwedd at Mona a Morgan yn [REP8-039]. Cynhwysir y materion hyn ymhellach dan 'Prosiectau a Chynigion Eraill' ym Mhennod 7 yn yr adroddiad hwn.
- 10.3.22. Mae'r ExA yn fodlon fod darpariaethau NPS EN-1, NPS EN-3 a'r profion deddfwriaeth a pholisi perthnasol ar gyfer adareg alltraeth wedi eu bodloni. Mae'r ExA yn fodlon fod EA wedi ystyried yr effeithiau perthnasol drwy gyfnodau'r prosiect, ac mae'n cytuno nad yw effeithiau gweddilliol, effeithiau rhyng-berthynas ac effeithiau ar draws ffiniau yn arwyddocaol yn nhermau EIA. Fodd bynnag, mae

effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig a'r effeithiau gweddilliol yn golygu na all ExA briodoli safbwynt niwtral cyffredinol ar adareg alltraeth.

- 10.3.23. **Mae'r ExA yn rhoi pwysau cyfyngedig yn erbyn gwneud y Gorchymyn ar gyfer materion yn ymwneud ag adareg alltraeth.**

Mamaliaid y Môr

- 10.3.24. Mae'r ExA yn ystyried yr adroddiad ymgynghori [APP-024], crynodeb yr ymgynghori [REP8-081], gwybodaeth ymgynghori [APP-301], ac mae manylion am Grŵp Testun Arbenigol sy'n ymwneud â materion mamaliaid y môr fel maent wedi eu nodi yn Atodiad yr Adroddiad Cynllun Arbenigol Rhan 1 [APP-302] yn dangos bod ymgynghori ystyrlon a phriodol wedi digwydd.
- 10.3.25. Wrth gymryd y farn am ymgynghori, nodweddu gwaelodlin [REP-08] a chanlyniadau'r asesiadau perthnasol, mae'r ExA wedi ystyried safle CNC SoCG alltraeth [REP8-048], JNCC SoCG [REP4-029] ac NWWT SoCG [REP7-047] sy'n dangos nad oes anghydfod a bod cytundeb ar y pwyntiau hyn.
- 10.3.26. Roedd cam dylunio'r prosiect wedi lleihau uchafswm nifer yr WTGau i hanner cant ac wedi lleihau ardal yr arâe i 78 km². Sicrheir y DoMMMP [REP8-069] yn yr rDCO [AS-053, Erthygl 40] ac mae hefyd wedi'i gynnwys yn yr MLP [REP8-014, amod 35]. Byddai'r MMMP terfynol yn cael ei sicrhau fel amod o ML(au) perthnasol a byddai'n cynnwys lliniaru ystodau anaf a ragfynegir gan ddefnyddio metrigau PTS cronol oni bai bod tystiolaeth neu ganllawiau ar y pryd yn awgrymu fel arall. Mae VTMP (wedi ei ymgorffori yn y PEMP) a'r grŵp o gynlluniau templad morol eraill [REP4-008] i gael eu sicrhau fel rhan o'r broses ML fel sydd wedi ei amlinellu yn MLP [REP8-014]. Fel y soniwyd yn flaenorol mae'r ExA wedi cynnwys yn rDCO ddarpariaeth ychwanegol yn Erthygl 3 i fynd i'r afael ag adeiladu gan fod Erthyglau 4 a 5 yn ymwneud â gweithredu a chynnal a chadw. Dylai'r swyddogaethau ML a gyflawnir gan CNC MLT sicrhau'n ddigonol a rheoli'r mesurau lliniaru angenrheidiol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig. Gyda'i gilydd mae'r pwyntiau uchod yn cael eu hystyried gan yr ExA yn fesurau lliniaru priodol.
- 10.3.27. Mae'r ExA wedi defnyddio'r diffiniad o enillion net amgylcheddol alltraeth a roir yn NPS dEN-1 i archwilio a yw'r Datblygiad Arfaethedig yn *bwriadu gadael yr amgylchedd naturiol mewn cyflwr llawer iawn gwell na chynt gyda chyffleoedd ar gyfer gwelliannau*. Mae'r ExA yn cydnabod nad oes gofyniad ffurfol ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru na CNC ar gyfer enillion net morol yng Nghymru, a safbwynt yr Ymgeisydd yw ei fod yn ystyried nad oes angen ymrwymo i gyffleoedd ar gyfer enillion net amgylcheddol alltraeth oherwydd nad oes dim effeithiau gweddilliol sylweddol ar amgylchedd y môr.
- 10.3.28. Fodd bynnag, mae Deddf Cynllunio 2008: Canllaw i'r broses ar gyfer arolygu Trawsnewid Datganiadau Polisi Cenedlaethol rhwng Datganiadau Polisi Cenedlaethol paragraff 26 yn dweud *Lle gwneir arolwg a lle bydd penderfyniad i beidio â gohirio'r Datganiad Polisi Cenedlaethol (yn gyfan neu'n rhannol), bydd yn dal mewn grym at ddibenion y Ddeddf Gynllunio. Gall unrhyw ddrafft o Ddatganiad Polisi Cenedlaethol sy'n ymddangos o bosibl fod yn ystyriaethau pwysig yn y broses o wneud penderfyniadau, ond mae'r graddau y mae'n bwysig yn fater i'r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol i'w ystyried gan roi sylw i amgylchiadau penodol pob cais Gorchymyn Caniatâd Datblygu*.
- 10.3.29. Yng ngoleuni'r canllaw uchod ar drawsnewid rhwng Datganiadau Polisi Cenedlaethol, mae'r ExA yn tynnu sylw at y ffaith nad yw'r Datblygiad Arfaethedig

yn ymrwymo i enillion net amgylcheddol alltraeth a gadael yr amgylchedd naturiol mewn cyflwr llawer iawn gwell na chynt. Nid yw'r Datblygiad Arfaethedig yn ymrwymo i ddim mesurau gwelliant er y gallai fod yna ystyriaethau gwelliant yn ystod y broses ML.

- 10.3.30. Nid yw'r asesiad effeithiau croniadol yn rhagweld dim effeithiau gweddilliol sylweddol. xA yn nodi bod ffermydd gwynt alltraeth arfaethedig Mona a Morgan wedi eu hystyried yn asesiad effeithiau croniadol EIA⁴ [APP-042] ond eu bod wedi eu sgrinio allan o asesiad pellach oherwydd diffyg gwybodaeth ystyrion. Darparodd yr Ymgeisydd ragor o wybodaeth am ei agwedd at Mona a Morgan yn [REP8-039]. Cynhwysir y materion hyn ymhellach dan 'Prosiectau a Chynigion eraill', Pennod 8 yn yr adroddiad hwn.
- 10.3.31. Mae NWWT SoCG [REP7-047] yn dangos, er nad oes cytundeb ar fonitro ecolegol, ei fod yn cytuno na fyddai dim effaith o bwys yng nghasgliad yr asesiad. Mae'r ExA yn ailadrodd, er bod y dull monitro yn briodol ar gyfer EIA, fod cyfyngu'r monitro o bosib i ddim ond y pedwar twmpath cyntaf yn colli cyfle i grynhoi data perthnasol pellach ar gyfer ffermydd gwynt yn y dyfodol. Mae NPS EN-3 paragraff 2.6.71 yn hyrwyddo monitro ecolegol i nodi effeithiau gwirioneddol er mwyn galluogi cyhoeddi gwybodaeth bellach ddefnyddiol sy'n berthnasol i brosiectau'r dyfodol. Byddai asesiad o gywirdeb y rhagfynegiadau gwreiddiol yn gwella'r sail tystiolaeth ar gyfer mesurau lliniaru a digolledu yn y dyfodol, gan alluogi gwneud gwell penderfyniadau mewn EIA (a HRA) yn y dyfodol ac alinio'n fwy defnyddiol â NPS dEN-3.
- 10.3.32. Fodd bynnag, mae'r ExA yn fodlon bod darpariaethau'r NPS EN-1, NPS EN-3 sydd wedi eu pennu ar hyn o bryd a'r profion deddfwriaeth a pholisi ar gyfer mamaliaid y môr wedi eu bodloni. Mae'r ExA yn fodlon bod ES wedi ystyried yr effeithiau perthnasol drwy gyfnodau'r prosiect ac mae'n cytuno nad yw effeithiau gweddilliol ac effeithiau ar draws ffiniau yn arwyddocaol yn nhermau EIA. Fodd bynnag, mae effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig a'r effeithiau gweddilliol yn golygu na all ExA arnodi safbwynt niwtral cyffredinol ar famaliaid y môr.
- 10.3.33. **Mae'r ExA yn rhoi pwysau cyfyngedig yn erbyn gwneud y Gorchymyn ar gyfer materion yn ymwneud â mamaliaid y môr.**

Bioamrywiaeth, Ecoleg a'r Amgylchedd Naturiol ar y Tir

- 10.3.34. Mae'r ExA yn ystyried i'r ymgynghori, y data gwaelodlin a chanlyniadau'r asesiadau fod yn ystyrion ac yn briodol. Wrth ddod i'r farn hon mae'r ExA wedi ystyried digonolrwydd CSDd wrth ymateb i ymgynghori, y sylwadau a'r ymatebion perthnasol, yr LIR [REP1-056] a safbwyntiau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi eu cytuno, SoCG ar y tir [REP8-49] a CSDd SoCG [REP7-049].
- 10.3.35. Mae'r ExA yn ystyried bod dylunio'r prosiect wedi cymryd i ystyriaeth rywogaethau a chynefinoedd sy'n cael eu gwarchod drwy osgoi lle mae hynny'n ymarferol, ac mae hefyd wedi darparu ardaloedd ar gyfer symud rhywogaethau. Mae'r Datblygiad Arfaethedig yn dangos sut mae wedi manteisio ar gyfleoedd i warchod bioamrywiaeth, ac yn y safle OnSS mae ystod o fesurau gwelliant wedi eu nodi. Mae'r ExA yn ystyried bod y rhain yn briodol a'r dull yn cyd-fynd ag egwyddor NPS EN-1 i osgoi niwed sylweddol i fioamrywiaeth, ac mae'n galluogi cyfleoedd dylunio da ar gyfer bioamrywiaeth.

⁴ Prosiectau a restrir fel EnBW a BP 1 - Rownd 4, ac EnBW a BP 2 - Rownd 4

- 10.3.36. Mae CSDd LIR [REP1-056] yn cyfeirio at fioamrywiaeth ar y tir a gwarchod natur a Pholisiau LDP perthnasol. Mae Adran 15 o LIR yn dod i'r casgliad bod asesiad CSDd o effaith yn ystod yr adeiladu yn negyddol, ac yn niwtral yn ystod y gwaith; a byddai gofynion DCO yn fecanwaith derbyniol i sicrhau lliniaru ecolegol, digolledu a gwelliant angenrheidiol.
- 10.3.37. Byddai rDCO yn sicrhau'r camau datblygiad wedi ei awdurdodi (R5), y cod ymarfer adeiladu (R10), y Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg (R13), y rhywogaethau Ewropeaidd sy'n cael eu gwarchod ar y tir gan gynnwys rhywogaethau sy'n cael eu gwarchod yn genedlaethol (R14). Mae rDCO dan Erthygl 40 (ardystio cynlluniau) yn rhoi rhestr o ddogfennau fel y Cynllun Amlinellad Tirwedd a Rheoli Ecoleg (oLEMP).
- 10.3.38. Mae'r ExA yn cytuno â'r Ymgeisydd na fyddai effeithiau adeiladu yn sylweddol mewn perthynas ag ansawdd aer, hydroleg a sŵn ar gyfer derbynyddion ecoleg. Mae'r ExA yn fodlon na fyddai sŵn gweithredu a goleuadau o'r OnSS yn cael effaith sylweddol ar dderbynyddion ecolegol. Mae rDCO yn sicrhau'r gofynion dilynol: Cod ymarfer adeiladu (R13), Rheoli sŵn yn ystod y cyfnod gweithredol (R18), Rheoli allyriadau golau artiffisial gweithredol (R19) a Dadgomisiynu ar y tir (R22) sy'n bodloni NPS EN-1.
- 10.3.39. Gyda'i gilydd, mae'r ExA yn ystyried bod y rhain yn fesurau priodol i'w cael ar waith ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig, ac maen ExA yn cydnabod bod CNC a CSDd yn fodlon â dull y chynlluniau rheoli amlinell ar gyfer y cyfnod cyn cychwyn.
- 10.3.40. Mae'r ExA yn fodlon bod ES wedi ystyried yr effeithiau priodol drwy gyfnodau'r prosiect a'i fod yn cydymffurfio â NPS EN-1 a NPS dEN-1 mewn perthynas â rhywogaethau a chynefinoedd sy'n cael eu gwarchod.
- 10.3.41. Byddai agwedd y Datblygiad Arfaethedig at rwydweithiau ecolegol a gwytnwch ecosystemau yn cyfymffurfio â'r adrannau perthnasol yn NPS EN-1, NPS dEN-1 ac amcanion cynlluniau a pholisiau perthnasol Cymru. Fodd bynnag, mae'r ExA yn siomedig nad yw'r cyfnod ôl-ofal o dair blynedd yn adlewyrchu hyd effaith tymor byr ES (llai na phum mlynedd). Gallai cynefin sydd wedi ei hadfer ac sy'n marw neu'n cael ei niweidio ym mlwyddyn pedair (ar ôl y cyfnod ôl-ofal) beryglu rhwydwaith ecolegol sy'n hollol weithredol a lleihau gwytnwch ecosystem. Mae'r ExA hefyd yn nodi bod cytundebau tiffeddianwyr ar ailosod neu adnewyddu cloddiau (y tu hwnt i OnSS) yn achosi lefel o risg ac ansicrwydd i gynefinoedd a rhywogaethau. Y golled a amcangyfrifir wrth golli cloddiau (yr achos gwaethaf) fyddai 6,806m a'r golled dros dro mewn Clawdd Pwysig (dan y Rheoliadau Cloddiau) yn ECC ar y , gan gynnwys isadeiledd cysylltiedig, fyddai 2,530m. Felly, dewis yr ExA fyddai cyfnod ôl-ofal hirach o bum mlynedd. Nodwn fod y darpariaethau ar gyfer hyn wedi eu cynnwys gan oLEMP [REP7-026] ac yn y pen draw gan LEMP yn y dyfodol, ac awgrymwn y gall hyn fod yn haeddu ei ystyried gan CSDd a CNC yn y cyswllt hwn.
- 10.3.42. Mae'r ExA yn cytuno na fyddai effeithiau croniadol yn sylweddol, na fyddai effeithiau gweddilliol yn ystod y gweithredu / dadgomisiynu yn sylweddol, na fyddai'r effeithiau cydberthynol yn sylweddol ac na fyddai dim effeithiau ar draws ffiniau. Fodd bynnag, fel yn nodwyd uchod, mae'r cyfnod ôl-ofal a'r angen am gytundebau tiffeddianwyr yn golygu na all ExA arnodi effaith gadarnhaol gyffredinol o ran ecoleg ar y tir, bioamrywiaeth a'r amgylchedd oherwydd y Datblygiad Arfaethedig.
- 10.3.43. **Mae'r ExA yn rhoi pwysau cyfyngedig yn erbyn gwneud y Gorchymyn am resymau'n ymwneud â bioamrywiaeth ar y tir, ecoleg a'r amgylchedd naturiol.**

Perygl Llifogydd ac Ansawdd Dŵr

- 10.3.44. Fel mewn cysylltiad â chydymffurfio â gofynion y gyfarwydddeb fframwaith dŵr (WFD), mae'r ExA wedi arolygu Asesiad Cydymffurfiant WFD yr Ymgeisydd ac wedi ystyried yr holl sylwadau a wnaed yn ystod yr Archwiliad. Mae'r ExA yn fodlon y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio ag amcanion WFD ac na fyddai'n achosi dirywiad yn statws unrhyw gyrff dŵr WFD perthnasol.
- 10.3.45. Mae paragraff 5.7.13 o NPS EN-1 yn pennu y dylid rhoi blaenoriaeth i leoli prosiectau ym Mharth Llifogydd A. Mae OnSS arfaethedig o fewn Parth Llifogydd A ac felly mae y tu allan i orlifdir y llanw a'r afon. Gan fod y safle a arfaethir ar gyfer OnSS o fewn Parth Llifogydd A, nid yw'r Prawf Cyfiawnhad ar gyfer Nodyn Cyngor Technegol 15: meini prawf derbynoldeb datblygiad, llifogydd ac erydu arfordirol (TAN15) yn gymwys, chaiff hyn ei gadarnhau ymhellach yn Asesiad Canlyniad Llifogydd OnSS (FCA).
- 10.3.46. O ganlyniad i OnSS FCA, mae'r ExA yn fodlon y byddai lefel y risg a ragwelir wedi ei achosi gan OnSS yn isel. At hynny, mae'r ExA yn fodlon y byddai R16 o rDCO, sy'n gofyn am i fanylion dŵr wyneb a dŵr draenio gael eu darparu i CSDd i'w cymeradwyo ar ôl dylunio manwl, yn darparu rheolaeth ddigonol ar gyfer materion draenio.
- 10.3.47. O ran ECC, mae'r ExA yn fodlon fod ECC FCA wedi darparu tystiolaeth gynhwysfawr fod y gwaith arfaethedig o fewn Parth Llifogydd C yn bodloni gofynion y Prawf Cyfiawnhad a'i bod yn dderbyniol. At hynny, yn dilyn diweddariadau i'r ddau FCA yn yr yr Archwiliad, seiliwyd y ddau asesiad ar y lwfansau a'r canllaw diweddaraf gan CNC am y newid yn yr hinsawdd. At hynny, mae'r ExA yn ystyried bod y mesurau lliniaru, gan gynnwys y rheiny sydd â manylion amdanynt yn y Datganiad Dull Adeiladu amlinellol (oCMS) a'r egwyddorion ar gyfer rheoli dŵr wyneb ym mhob ardal waith, fel y gwelir yn amlinelliad y Dull Gweithredu Adeiladu (oCoCP) yn foddhaol.
- 10.3.48. Felly, mae'r ExA yn fodlon fod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael yn llwyr â'r perygl llifogydd yn yr afonydd, yr arfordir a'r llanw yn gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig.
- 10.3.49. Mae'r ExA yn cydnabod bod y datblygiad yn debygol o olygu arwyneb hydreiddrwydd isel a fyddai'n cynyddu cyflymdra dŵr wyneb yn llifo oddi y safle. Mae amlinelliad o gynllun draenio dŵr wyneb wedi ei ddarparu fel rhan o OnSS FCA ac mae'n cynnwys system draeni gynaliadwy (SuDS) a fyddai'n rheoli dŵr glaw wrth redeg oddi ar OnSS ac wedi ei lunio i beidio â chynyddu risg llifogydd yn lleol nac yn yr ardal ehangach.
- 10.3.50. Byddai adeiladu'r coridor ceblau allforio ar y tir (ECC) yn golygu rheoli dŵr wyneb dros dro ar hyd y llwybr. Mae'r ExA yn ystyried bod manylion boddhaol yn ECC FCA ar y tir am egwyddorion rheoli dŵr wyneb yn ystod yr adeiladu ar hyd yr ECC ar y tir.
- 10.3.51. Mae'r ExA yn fodlon fod yr Ymgeisydd wedi delio'n llawn â gofynion draenio'n gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig. Felly, mae'r ExA yn hapus y byddai'r draenio angenrheidiol yn gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig yn cael ei liniaru a'i reoli'n foddhaol.
- 10.3.52. Mae'r ExA yn nodi y byddai'r holl waith adeiladu'n cael ei wneud yn unol â'r Cynllun terfynol Atal Llygredd ac Ymateb i Ddigwyddiad Argyfwng (PPEIRP), sy'n cael ei ddarparu gan R10 o rDCO. Mae cyflwyniadau'r Ymgeisydd ar gyfer ansawdd dŵr a

rheoli llygredd wedi eu hystyried yn llawn gan yr ExA, a lle'r oedd angen gofynnwyd am eglurhad pellach ar faterion manylion drwy gydol yr Archwiliad. Gan ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd a'r manylion pellach a ddarparwyd yn ystod yr Archwiliad, mae'r ExA yn fodlon fod agwedd yr Ymgeisydd at ansawdd dŵr a rheoli llygredd yn briodol.

- 10.3.53. Mae'r ExA yn fodlon fod y Datblygiad Arfaethedig wedi cydymffurfio â TAN15 gan ei fod i raddau helaeth wedi ei gyfeirio i ffwrdd o'r ardaloedd sydd â pherygl uchel o lifogydd. At hynny, mae'r ExA o'r farn fod yr Ymgeisydd hefyd wedi darparu digon o wybadaeth i fodloni gofynion pennod 6.6. o PPW11 a Pholisiau RD1 a VOE6 yng Nghynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych DCCLDP.
- 10.3.54. Mae'r ExA yn fodlon fod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael yn llwyr â pherygl llifogydd ac effeithiau posibl ar ansawdd dŵr yn gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig, a'i fod hefyd wedi dangos y gall peryglon felly yn gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig gael eu lliniaru a'u rheoli'n foddhaol. O ganlyniad, mae'r ExA yn ystyried bod asediad yr Ymgeisydd o berygl llifogydd ac ansawdd dŵr yn cyfymffurfio ag amcanion polisi NPS EN-1, EN-3 ac EN-5, a lle mae hynny'n berthnasol â'r drafft o NPS EN-1.
- 10.3.55. **Felly, daw'r ExA i'r casgliad nad yw mater perygl lliogydd ac ansawdd dŵr yn pwysu o blaid nac yn erbyn gwneud y Gorchymyn.**

Yr Amgylchedd Hanesyddol

- 10.3.56. Mae'r ES yn cydymffurfio â gofynion NPS EN-1 wrth ddarparu disgrifiad o arwyddocâd yr asedau treftadaeth y mae'r Datblygiad Arfaethedig yn effeithio arnynt a chyfraniad eu lleoliad at yr arwyddocâd hwnnw, gyda lefel o fanylion yn gydnaws â phwysigrwydd yr asedau treftadaeth. Mewn ffordd debyg mae'r ES yn cydymffurfio â Pholisi SOC_05 o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru.
- 10.3.57. Yn wahanol i ddrafft EN-1, nid yw NPS EN-1 yn cyfieirio'n benodol benodol at y cysyniad o 'lai na niwed sylweddol'. Ond mae'n nodi y gall arwyddocâd gael ei niweidio neu ei golli drwy newid neu ddinistrio'r ased dreftadeth neu ddatblygu o fewn ei leoliad. Dylai unrhyw effaith niweidiol ar arwyddocâd ased dreftadaeth benodol gael ei bwysu yn erbyn byddiant y datblygiad i'r cyhoedd, gan gydnabod po fwyaf y niwed i arwyddocâd yr ased dreftadaeth, mwya'n y byd o gyfiawnhad fydd yn ofynnol dros achosi unrhyw golled.
- 10.3.58. Ni fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn golygu niweidio'n sylweddol na cholli'n llwyr arwyddocâd unrhyw ased dreftadaeth fel y diffinnir yn EN-1. Fodd bynnag, fel y disgrifir yn yr adran Amgylchedd Hanesyddol (Cyfol Un, adran 5.6), byddid yn achosi niwed i amrywiol asedau treftadaeth, gan gynnwys yr asedau hynny y byddai'r cynnig yn cael effeithiau mân neu ganolig arnynt yn nhermau EIA. Dan delerau Drafft EN-1, byddai'r cynnig yn achosi llai na niwed sylweddol i'r asedau hyn. Mae'r ExA yn ystyried y byddai'r asedau hynny sy'n agored i fân niwed (Ysgubor i'r G.Orell. o'r Faenor Bropor; Castell a Pharc a Gardd Gofrestredig Bodolwyddan; Tirwedd Hanesyddol Penmon (HLW); Tirwedd Hanesyddol Creuddyn a Chonwy (HLW); Ardal Gadwraeth Llandudno; Parc a Gardd Gofrestredig Penrhyn tua phen isaf y raddfa o lai na niwed sylweddol, a'r rheiny a fyddai'n dioddef niwed canolig (Pîr Llandudno, Sefydliad Mynachaid Ynys Seiriol) yn y pen uchaf o lai na niwed sylweddol.
- 10.3.59. Gallai lliniaru a ddarperir gan y gronfa tirwedd / treftadaeth, neu'r gronfa Twristiaeth, o bosibl roi budd o ran profiad yr ymwelydd o asedau treftadaeth felly,

gan alluogi ymwelwyr i werthfawrogi'n well arwyddocâd asedau felly. Gallai cronfeydd felly gydymffurfio â pharagraff 5.9.14 o Ddrafft EN-1. Fodd bynnag, gan nad oes unrhyw fanylion cadarn am y gwaith hwn, ni all ExA roi unrhyw bwysau pendant ar fuddiannau felly.

- 10.3.60. Byddai'r Datblygiad Arfaethedig hefyd yn groes i PPW11 a pholisi VOE1 yng Nghynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych (DCCDLP). Fodd bynnag, o ran materion treftadaeth ddiwylliannol ac effeithiau alltraeth y cynnig, byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â pholisi VOE10 o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych.
- 10.3.61. Fel y nodwyd uchod, mae paragraff 5.18.5 o NPS EN-1 yn dweud y dylai unrhyw effaith niweidiol ar arwyddocâd ased dreftadaeth benodol bwysu yn erbyn buddiant cyhoeddus datblygiad, gan gydnabod po fwyaf y niwed i'r ased dreftadaeth, mwya'i gyd y cyfiawnhad angenrheidiol am unrhyw golled. Nodir na fyddai'r datblygiad arfaethedig yn arwain at niwed sylweddol na cholli arwyddocâd unrhyw ased dreftadaeth benodol yn llwyr.
- 10.3.62. Mae'r ExA wedi rhoi sylw dyladwy i ddarpariaethau Rheoliadau Cynllunio Isadeiledd (Penderfyniadau) 2010. Wrth gymryd yr holl agweddau hyn i ystyriaeth gyda'i gilydd, mae'r ExA yn dod i'r casgliad y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith andwyol ar yr Amgylchedd Hanesyddol. **O gofio'r niwed a wneid i amrywiol asedau treftadaeth, mae'r ExA yn arnodi pwysau canolig i faterion yn ymwneud â'r amgylchedd hanesyddol yn erbyn gwneud y Gorchymyn.**

Cyflwr y Ddaear a Defnyddio Tir

- 10.3.63. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi gwneud asesiad cadarn o ansawdd ac adnoddau'r pridd. Fel y dywedwyd yn NPS EN-1, paragraff 5.10.8 mae'r ExA yn hapus fod yr Ymgeisydd wedi ceisio nodi unrhyw ddiffygion yn ansawdd y pridd a lleihau effeithiau drwy fesurau lliniaru priodol. Byddai darpariaethau SMP terfynol yn cael eu sicrhau drwy CoOP ac R10 o rDCO. Mae'r ExA yn ystyried bod cynnwys R10 yn ddigonol i sicrhau nad oes dim effeithiau andwyol sylweddol ar adnoddau'r pridd o'r Datblygiad Arfaethedig.
- 10.3.64. Byddai'r rhan fwyaf o Dir Amaethyddol Gorau Mwyaf Hyblyg (BMVAL) i gael ei golli'n barhaol o fewn is-radd 3b, sy'n cynrychioli tir o safon is. Ni fydd dim tir amaethyddol yng ngraddau 1 a 2 yn cael ei golli'n barhaol o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig. Yn nhermau is-radd 3a, bydd 1.5ha o'r is-radd hon yn cael ei golli'n barhaol yn ystod adeiladu a gweithredu OnSS.
- 10.3.65. Felly, mae'r ExA yn fodlon, yn unol â pharagraff 5.10.8 o NPS EN-1, fod yr Ymgeisydd, cyn belled ag y mae'n ymarferol bosibl, drwy ymgynghori a siarad am ddylunio, wedi ceisio lleihau effeithiau ar BMVAL, a lle byddai'n bosibl y byddai'n defnyddio tir o safon is
- 10.3.66. Ychydig niwed a nodwyd yn y mwyafrif o ddaliadau tir, gan fod angen y rhan fwyaf o'r tir dros dro yn ystod adeiladu ECC ar y tir, a bydd yn cael ei ddychwelyd i'w ddefnydd blaenorol. Mae'r ExA hefyd yn fodlon fod mesurau o fewn CoCP a'r Cynllun Rheoli Pridd (SMP) terfynol, lle mae'n ymarferol bosibl, yn rhoi lefelau digonol o liniaru ac yn lleihau effeithiau andwyol. Fodd bynnag, cydnabyddir ar gyfer y Faenol Brodor y byddai dros hanner y daliad yn cael ei ddileu o weithrediadau amaethyddol oherwydd yr OnSS ac ardaloedd mynediad, lliniaru, digolledu a gwella cysylltiedig. Fodd bynnag, mae'r ExA yn fodlon y byddai iawndal yn daladwy i'r tiffeddiannwr a fyddai'n digolledu'n ddigonol am yr effaith. At hynny, mae'r ExA yn

ystyried y byddai unrhyw effaith bosibl ar y daliad hwn yn angenrheidiol i ganiatau ar gyfer adeiladu a gweithredu cynllun ynni adnewyddadwy.

- 10.3.67. Mae'r ExA hefyd yn fodlon â'r mesurau a gynhwysir yn CoCP ac oSMP sy'n cadarnhau y byddai Asiant Tir cymwys yn cael ei gyflogi i sicrhau cael gwybodaeth am reolaeth amaethyddol bresennol ac amodau pridd / tir, eu cofnodi a'u gwireddu drwy gyfrwng arolwg cyflwr manwl cyn adeiladu. Byddai'r Asiant Tir hefyd yn gwneud archwiliadau safle yn ystod yr adeiladu i fonitro arferion gweithio a sicrhau bod gofynion rhesymol tirfeddianwyr a ffermwyr yn cael eu bodloni. Byddai'r Asiant Tir hefyd yn yn cadw swyddogaeth o ran cytuno ar fesurau adfer ar ôl cwblau'r gwaith.
- 10.3.68. Mae'r ExA yn nodi bod potensial defnyddiau llygru o fewn y tir sy'n cael ei gloddio a'i bentyrru yn annhebygol. Fodd bynnag, pe bae llygru'n digwydd neu'n cael ei ddarganfod yn ystod yr adeiladu, mae'r ExA yn fodlon fod y dull a fanylir o fewn oPPEIRP yn briodol.
- 10.3.69. Mae'r ExA yn ystyried bod yr Ymgeisydd wedi delio â'r effeithiau'n ymwneud â diogelu mwynau yn unol â'r polisiau perthnasol o fewn NPS EN-1.
- 10.3.70. Mae'r ExA yn fodlon, yn unol â PPW 11, fod yr Ymgeisydd wedi rhoi ystyriaeth briodol i ddiogelu pridd a chyflwr y ddaear, a dangosir hyn yn y mesurau lliniaru sydd wedi eu cynnwys o fewn oCoCP, oSMP ac oPPEIRP. Mae'r ExA hefyd yn fodlon fod dylunio'r Datblygiad Arfaethedig wedi ei wneud i'r eithaf i leihau faint o dir a gyrnerir, lle mae'n ymarferol bosibl. At hynny, mae'r ExA o'r farn fod yr Ymgeisydd hefyd wedi darparu digon o wybodaeth i fodloni gofynion Polisi PSE 15 o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych.
- 10.3.71. O ganlyniad, mae'r ExA yn ystyried y byddai asesiad yr Ymgeisydd o gyflwr y ddaear a defnyddio tir a'r mesurau lliniaru arfaethedig yn cydymffurfio ag amcanion polisi NPS EN-1, a'r drafft o NPS EN-1 lle mae hynny'n berthnasol.
- 10.3.72. Er bod yr ExA yn nodi'r effaith weddilliol andwyol led arwyddocaol ar y Faenol Brodor, o gymryd popeth gyda'i gilydd **mae'r ExA yn rhoi pwysau cyfyngedig ar y materion yn ymwneud â chyflwr y ddaear a defnyddio tir yn erbyn gwneud yn Gorchymyn.**

Morlun, Tirwedd a Gweledol (ynghlŷn â gwaith alltraeth arfaethedig)

- 10.3.73. Byddai ystod o effeithiau andwyol sylweddol ac an-sylweddol ar forlun, tirwedd a derbynyddion gweledol, yn bennaf ar hyf arfordir Gogledd Cymru, gan gynnwys rhai'n ddigwyddiadol o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn (AOHN YM), Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy (AHNBCDD), Parc Cenedlaethol Eryri (PCE), a thirwedd an-statudol penodedig, gan gynnwys Arfordir Treftadaeth Penygogarth (ATP) ac Arfordir Treftadaeth Gogledd Môn (ATGM). Byddai effeithiau andwyol hefyd ar rai o nodweddion arbennig y tirwedd statudol penodedig. Byddai'r niwed a nodir yn gwrthdaro â'r diben statudol o warchod a gwella harddwch AHN a PC. Mae'r ExA yn rhoi pwysau sylweddol ar gadwraeth harddwch naturiol AHN Ynys Môn, AHNBCDD a PCE ac ENP.
- 10.3.74. Mae'r ExA yn nodi bod NPS EN-1 yn cydnabod na ddylai'r ffaith fod prosiect arfaethedig yn weladwy o fewn ardal benodol fod ynddo'i hun yn rheswm dros wrthod caniatâd. Mae'r ExA hefyd yn derbyn bod yr Ymgeisydd wedi ceisio osgoi cyfaddawdu, cyn belled â phosibl, ddibenion dynodi ac wedi rhoi sylw i ddylunio

sensitif gan gymryd i ystyriaeth amrywiol gyfyngiadau safle, gweithredu a chyfyngiadau perthnasol eraill. Mae'r ExA hefyd yn ymwybodol y byddai maint effeithiau andwyol ar dirwedd penodedig yn gymharol gyfyngedig wrth ystyried dynodiadau AOHB Ynys Môn, AHNBCDD ac ENP yn eu cyfanrwydd ac y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn gwrthdaro â nifer cyfyngedig yn unig o'u nodweddion arbennig. Mae'r ExA hefyd yn ystyried y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio'n gyffredinol ag NPS EN-1, NPS EN-3 ac NPS EN-5 (a chyda drafftiau'r NOPS hyn) mewn cysylltiad â morlun, tirwedd a materion gweledol. Mae R2 o rDCP yn ddigonol yn sicrhau'r parametrau arae alltraeth ac mae R3 o rDCO yn ddigonol yn sicrhau terfynau goleuadau yn gysylltiedig â'r arae arfaethedig.

- 10.3.75. Fodd bynnag, drwy gadw mewn cof y niwed a nodwyd, mae'r ExA yn rhoi pwysau sylweddol ar effeithiau andwyol ar forlun, tirwedd a materion gweledol yn ymwneud â'r gwaith alltraeth arfaethedig yn erbyn gwneud y Gorchymyn.
- 10.3.76. Byddai'r cynllun arfaethedig i wella tirwedd yn gwneud iawn am rywfaint o'r niwed i forlun, tirwedd a nodweddion gweledol, a byddai'n darparu buddiannau i dirwedd dynodedig (gan gynnwys AOHN YM, ENP a GOHC) dros y cyfnod hirach, gan gynnwys ar gyfer rhai o'u nodweddion arbennig. Byddai'r cynllun hwn yn cael ei sicrhau dan R26 o rDCO. Mae'r ExA y rhoi pwysau canolig ar fuddiannau'r cynllun i wella tirwedd dros wneud y Gorchymyn, er nad yw hyn yn effeithio ar gasgliadau cyffredinol am yr effeithiau andwyol a nodwyd uchod, gan na fyddai'r cynllun yn uniongyrchol yn lliniaru'r effeithiau hyn.
- 10.3.77. Ni fyddai'r cynllun i wella tirwedd mewn gwirionedd yn lliniaru'r niwed a achosid gan y Datblygiad Arfaethedig i'r derbynyddion morlun, tirwedd a derbynyddion gweledol gan na fyddai'r cynllun yn sgrinio nac yn lleihau effeithiau gweledol y WTG arfaethedig ar y derbynyddion. Fodd bynnag, gallai'r cynllun i wella tirwedd ddod â buddiannau eraill, a byddai o bosibl yn gwella'r derbynyddion penodedig a'u nodweddion arbennig. **Rhwng popeth, o'u cymryd gyda'i gilydd, byddai hynny'n lleihau'r pwysau cyffredinol mae'r ExA yn ei arnodi i'r niwed yn deillio o effeithiau andwyol ar forlun, tirwedd a materion gweledol gan y Datblygiad Arfaethedig. Fodd bynnag, byddai'r pwysau hyn yn parhau o fewn ffiniau niwed sylweddol, er wedi eu gosod yn mhen isaf y raddfa hon.**

Tirwedd a Gweledol (ynghlŷn â gwaith arfaethedig ar y tir)

- 10.3.78. Mae NPS EN-1 yn cydnabod y bydd bron pob prosiect isadeiledd ynni sy'n arwyddocal yn genedlaethol yn achosi effeithiau ar dirwedd a bod pob isadeiledd ynni arfaethedig yn debygol o gael effeithiau gweledol ar gyfer derbynyddion o gwmpas safleoedd arfaethedig. Mae NPS EN-5 hefyd yn cydnabod y gall is-orsafoedd newydd olygu effeithiau ar dirwedd ac yn weledol. Mae'r ExA yn fodlon fod yr Ymgeisydd wedi gwneud asesiad tirwedd ac asesiad gweledol priodol ac wedi nodi'n ddigonol effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig ar dirwedd a derbynyddion gweledol.
- 10.3.79. Ar sail y dystiolaeth, a chan nodi SoCG Cyngor Sir Ddinbych ar y mater, mae'r ExA yn ystyried y byddai cyfnod adfer tirwedd o bum mlynedd, ar y cyd â LEMO yn rhoi manylion am fesurau plannu, rheoli a chynnal a chadw, yn ddigonol i sicrhau effeithiolrwydd tirweddu tebygol dros gyfnod hir.
- 10.3.80. Byddai elfennau'r Datblygiad Arfaethedig ar y tir (ECC ac OnSS) yn cael rhai effeithiau sylweddol lleol ar y tir ar nodweddion tirwedd, cymeriad tirwedd a derbynyddion gweledol yn ystod yr adeiladu. Byddai presenoldeb OnSS hefyd yn achosi rhai effeithiau sylweddol lleol ar gymeriad tirwedd a derbynyddion gweledol

yn ystod blynyddoedd cynnar y gweithredu. O ganlyniad i sefydlu'r plannu arfaethedig ac aeddfedu hwnnw, mae'r ExA yn fodlon y byddai effeithiau sylweddol felly yn lleihau gryn dipyn erbyn Blwyddyn 15 ar gyfer y mwyafrif o dderbynyddion. Yr eithriad i hyn fyddai defnyddwyr yr Hawliau Tramwy (PRoW) yn union i'r gogledd o'r safle OnSS, yng nhyffiniau Golygfan 1. Byddai effeithiau gweledol yn dal yn sylweddol i'r derbynyddion hyn oherwydd gallu gweld tua'r OnSS drwy fylchau yn y llystyfiant, o gofio'r cyfyngiadau ar blannu coed a choedlannau yn union uwchben ceblau wedi eu claddu. Byddai rhai effeithiau sylweddol lleol a thymor byr hefyd ar gymeriad tirwedd a derbynyddion gweledol yn ystod dadgomisiynu.

- 10.3.81. Mae NPS EN-1 ac NPS EN-3 yn hyrwyddo dylunio isadeiledd ynni yn sensitif ac yn tynnu sylw at y ffaith fod lleoli, lliwiau, defnyddiau a thirwedd yn gallu helpu lleihau niwed gweledol ac i dirwedd. Mae'r ExA yn fodlon fod materion felly wedi cael sylw'n briodol gan yr Ymgeisydd.
- 10.3.82. Byddai lliniaru a rheoli er mwyn osgoi lleihau effeithiau ar dirwedd ac effeithiau gweledol, lle byddai'n rhesymol ac yn briodol, yn cael ei ddiogelu drwy'r rDCO. Mae hyn yn cynnwys y gofynion dilynol: R6 (gwaith is-orsafoedd gan gynnwys patrwm, graddfa, lliw a defnyddiau); R7 (parametrau dylunio ar y tir); R8 (darparu tirwedd); R9 (gweithredu a chynnal a chadw tirwedd); R10 (cod ymarfer adeiladu, gan gynnwys datganiad dull adeiladu, cynllun rheoli'r pridd a chynllun allyriadau golau artiffisial); R13 (cynllun tirwedd a rheoli ecoleg); R17 (adfer tir a ddefnyddiwyd dros dro ar gyfer adeiladu); R19 (rheoli allyriadau golau artiffisial); ac R22 (dadgomisiynu ar y tir).
- 10.3.83. Gan gymryd y materion uchod i ystyriaeth, mae'r ExA yn fodlon y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cydynd â NPS EN-1, NPS EN-3 a NPS EN-5 (a chyda drafftiau'r rhain) ar gyfer materion tirwedd a materion gweledol yn ymwneud â gwaith arfaethedig ar y tir. Mae'r ExA hefyd yn fodlon y byddid yn cydymffurfio â Pholisiau DLP VOE2 a VOE10 yn y cyswllt hwn. **At hynny, o gofio y byddai effeithiau sylweddol tirwedd a materion gweledol yn gyfyngedig ac yn lleol, mae'r ExA yn arnodi pwysau canolog mewn cysylltiad â'r materion hyn yn erbyn gwneud y Gorchymyn.**

Prosesau Ffisegol Môr ac Arfordir

- 10.3.84. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi delio'n llawn ag effeithiau posibl y broses ffisegol ar y môr ac ar y tir yn gysylltiedig ag adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig. At hynny, mae'r ExA yn hapus fod yr Ymgeisydd wedi dangos y gellid lliniaru a rheoli'n foddhaol yr effeithiau sy'n gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig. Er nad yw lliniaru felly yn rhan o'r broses Archwilio, mae'r ExA yn fodlon y byddai'r swyddogaethau ML gan dîm Trwyddedu Morol CNC yn sicrhau ac yn rheoli'n ddigonol y mesurau lliniaru angenrheidiol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig.
- 10.3.85. O ran ystyriaethau newid yn yr hinsawdd, mae'r ExA yn fodlon fod yr Ymgeisydd wedi nodi ac ystyried newidiadau posibl yn yr hinsawdd, megis lefel y môr yn codi, ac mae newidiadau felly wedi eu hystyried yn llawn yn yr asesiad. Felly, fel sy'n ofynnol dan NPS EN-1, mae'r ExA yn ystyried bod yr Ymgeisydd wedi delio'n llawn â'r graddau mae'r Datblygiad Arfaethedig yn agored ac yn wydn i newid yn yr arfordir.
- 10.3.86. O ran effeithiau croniadol, mae'r ExA yn ymwybodol o ddwy effaith nad ystyriwyd yn yr asesiad am nad oedd gwybodaeth ar gael. Mae'r ExA yn derbyn y rhesymau a gyflwynwyd ac yn ystyried y byddai ar brosiectau posibl eraill a allai ddod angen

asesiadau amgylcheddol croniadol eu hunain wrth roi ystyriaeth i'r Datblygiad Arfaethedig.

10.3.87. O ganlyniad, mae'r ExA yn ystyried bod asesiad yr Ymgeisydd o brosesau morol ac arfordirol yn cydymffurfio'n llawn ag amcanion polisi NPS EN-1 ac EN-3. At hynny, mae'r ExA o'r farn fod yr Ymgeisydd hefyd wedi darparu digon o wybodaeth i fodloni gofynion Polisiau SOC_08, SOC_09, SOC_11 and GOV_01 yng Nghynllun Morol Cymru a pholisiau PPW11.

10.3.88. **Felly, mae'r ExA yn ystyried nad oes dim materion yn ymwneud â phrosedau morol ac arfordirol a fyddai'n pwysu o blaid nac yn erbyn gwneud y Gorchymyn.**

Morol – Masnachol

10.3.89. Mae'r Ymgeisydd wedi trefnu ymgynghori perthnasol, wedi nodi lonydd môr cydnabyddedig ac wedi ystyried parthau diogelwch. Mae'r ExA yn ystyried bod yr Ymgeisydd wedi dangos bod parhad gwaith chwilio ac achub wedi eu hystyried ac mae'r dull hwn yn bodloni NPS EN-3.

10.3.90. Mae Trinity House ac MCA (yn ddibynnol ar amodau ML) yn fodlon â chasgliad NRA. Mae'r Chamber of Shipping (CoS) yn cydnabod nad yw'r risgiau yn eithafol o arwyddocaol ar gyfer digwyddiad o daro ac o fynd gyda'r llif a tharo heb bŵer. Mae hyn oherwydd bod y risg yn isel ac na fyddai'n cael dim effaith o bwys ar gasgliad yr asesiad. Mae'r ExA yn fodlon fod NRS wedi rhoi sylw i gyngor gan ymgynghorwyr statudol a'i fod yn ddigonol ac yn bodloni anghenion NPS EN-3.

10.3.91. Mae'r Rhestr Lliniaru a Monitro [REP8-016], Pennod ES Llongau a Mordwyo [APP-055], ac mae MLP [REP8-014] yn nodi mesurau lliniaru arfaethedig i gael eu sicrhau yn yr ML.

10.3.92. Mae'r ExA yn hapus fod canllaw Maritime and Coastguard Agency a chanllaw International Maritime Organisation wedi eu cymryd i ystyriaeth a bod darpariaethau perthnasol NPS EN-3 wedi eu hateb. Mae'r ExA yn fodlon bod ES wedi ystyried yr effeithiau perthnasol drwy gyfnodau'r prosiect, ac mae'n cytuno nad yw effeithiau gweddilliol, effeithiau rhyng-berthynas ac effeithiau ar draws ffiniau yn sylweddol o ran EIA. **Mae'r ExA yn ystyried nad oes dim materion yn ymwneud â llongau a mordwyo a fyddai'n pwysu o blaid nac yn erbyn gwneud y Gorchymyn.**

Morol – Naturiol

10.3.93. O ran ecoleg benthic, mae'r ExA yn cytuno na fyddai effeithiau yn ystod adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig yn sylweddol oherwydd y mesurau lliniaru arfaethedig a ddarperir gan PEMP, MPCP, CSIP, SPP a'r Cynllun Bio-ddiogelwch. Bydd mesurau felly'n cael eu sicrhau o fewn ML, sy'n dod dan awdurdodaeth CNC. Er bod yr ExA yn cytuno y byddai effeithiau gweddilliol o INNS morol yn fach, mae hyn yn dal heb fod yn sylweddol. Yn yr ardal rhwng llanw a thrai, byddai CoCP a sicrhaid yn rDCO (R10) yn rheoli INNS yn ddigonol.

10.3.94. Ar gyfer pysgod a physgod cregyn, mae'r ExA yn cytuno na fyddai effeithiau yn ystod adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig yn sylweddol oherwydd y mesurau lliniaru arfaethedig a ddarperir gan PEMP, MPCP, CSIP a SPP. Bydd mesurau felly'n cael eu sicrhau o fewn ML, sy'n dod dan awdurdodaeth CNC.

- 10.3.95. Gyda'r lliniaru a nodwyd fel sy'n cael ei sicrhau drwy osod R10 yn yr rDCO a'r mesurau yn yr ML, daw'r ExA i'r casgliad na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith andwyol ar Faterion Morol (Naturiol). **Er bod mân effeithiau wedi eu nodi, mae'r ExA yn arnodi pwysau cyfyngedig ar faterion Morol (Naturiol) yn erbyn gwneud y Gorchymyn.**

Ansawdd Dŵr Môr a Gwaddodion

- 10.3.96. Mae'r ExA wedi archwilio'r holl asesiadadu a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ac wedi ystyried y pryderon penodol a godwyd gan CNC yn ystod yr Archwiliad. Mae'r ExA yn nodi, erbyn diwedd yr Archwiliad, fod yr holl faterion cychwynnol a godwyd gan CNC wedi cael sylw a chytundeb wedi ei lunio, fel yr adlewyrchir yn eu SoCG terfynol.
- 10.3.97. Ynglŷn â chydymffurfio â gofynion WFD, mae'r ExA wedi adolygu Asesiad Cydymffurfio WFD yr Ymgeisydd. Mae'r ExA yn fodlon y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio ag amcanion WFD ac na fyddai'n achosi dirywiad mewn unrhyw ddarn o ddŵr penodedig neu ardal warchodedig ac na fyddai'n peryglu sicrhau statws da neu botensial i sicrhau statws ecolegol a chemegol da.
- 10.3.98. Ar sail hyn, mae'r ExA yn ystyried bod yr Ymgeisydd wedi delio â'r effeithiau'n ymwneud ag effeithiau andwyol posibl mewn cysylltiad â bodloni'r amcanion amgylcheddol a sefydlwyd dan WFD, fel y manylir ym mharagraff 5.15.1 o NPS EN-1.
- 10.3.99. Felly, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael yn llawn ag effeithiau posibl ansawdd dŵr môr a gwaddodion yn gysylltiedig ag adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig, ac mae wedi dangos y gall risgiau felly yn gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig gael eu lliniaru a'u rheoli'n foddhaol.
- 10.3.100. O ganlyniad, mae'r ExA yn ystyried bod asesiad yr Ymgeisydd o ansawdd dwr môr a gwaddodion a mesurau lliniaru arfaethedig, a fyddai'n cael eu sicrhau yn ML, yn cydymffurfio ag amcanion polisi NPS EN-1 ac EN-3, ac â'r drafft o NPS EN-1 ac EN03 lle mae'n berthnasol. Nid oes dim ystyriaethau pwysig neu berthnasol eraill sy'n effeithio ar y dylunio neu'r lliniaru neu'r diogelwch yn rDCO. **Felly, mae'r ExA yn ystyried nad oes dim materion yn ymwneud ag ansawdd dŵr môr a gwaddodion a fyddai'n pwysu o blaid nac yn erbyn gwneud y Gorchymyn.**

Iechyd y Cyhoedd a Niwsans

- 10.3.101. Mae'r ExA yn hapus â'r fethodoleg a'r asesiad o sŵn a dirgrynu yn ystod adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig, ac na fyddai dim effeithiau ar dderbynyddion masnachol na phreswyl yn ystod gweithredu OnSS a fyddai'n sylweddol. Byddai adeiladu'r datblygiad arfaethedig yn debygol o achosi lefel o sŵn a tharfu i drigolion Cwybr Fawr, ond gyda lliniaru ni fyddai dim effeithiau niweidiol sylweddol.
- 10.3.102. Mae'r ExA yn ystyried bod yr Ymgeisydd wedi defnyddio'r fethodoleg gywir i asesu effeithiau sŵn o'r gwaith adeiladu alltraeth ac nad oes angen dim addasiadau i R4 yn rDCO. Gyda newidiadau a arfaethir mewn oriau gweithio ar ddydd Sadwrn yn R15 o rDCO, mae'r ExA yn ystyried mai bach fyddai'r niwed i dderbynyddion preswyl yn ystod yr adeiladu.
- 10.3.103. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael yn llawn ag effeithiau ansawdd aer posibl yn gysylltiedig ag adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig. Mae wedi dangos hefyd y gall risgiau felly yn gysylltiedig â'r

Datblygiad Arfaethedig gael eu lliniaru a'u rheoli'n foddhaol, gan gynnwys CoCP, a fyddai'n cael ei sicrhau gan R10 yn yr rDCO.

10.3.104. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael yn llawn ag effeithiau llygredd goleuadau posibl yn gysylltiedig ag adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig. Mae wedi dangos hefyd y gall risgiau felly yn gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig gael eu lliniaru a'u rheoli'n foddhaol, gan gynnwys CoCP, a fyddai'n cael ei sicrhau gan R19 yn yr rDCO.

10.3.105. Mae'r ExA yn ystyried bod yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael yn llawn ag effeithiau iechyd pobl yn gysylltiedig ag adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig. Mae wedi dangos hefyd y gall risgiau felly yn gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig gael eu lliniaru a'u rheoli'n foddhaol, wedi eu sicrhau, lle bydd angen, drwy'r rDCO gan gynnwys R21 ac R22. Mae hyn yn darparu ar gyfer rheoli dadgomisiynu alltraeth ac ar y tir, ac unrhyw effeithau niweidiol posibl ar iechyd pobl o'r gweithredu hwnnw.

10.3.106. **Mae'r ExA yn cael ar y cyfan mai ychydig bwysau sydd o ran effaith y cynigiad ar iechyd pobl a niwsans yn erbyn gwneud y Gorchymyn.**

Materion economaidd-gymdeithasol

10.3.107. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi gwneud asesiad priodol o faterion economaidd-gymdeithasol a bod yr asesiad yn nodi effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig yn foddhaol.

10.3.108. Mae'r ExA yn dweud bod effaith led fuddiannol wedi ei nodi o ran yr economi ar gyfer Gogledd Cymru a lefel genedlaethol Cymru yn ystod y cyfnod gweithredol, sy'n sylweddol o ran EIA. Dywedwyd bod effaith gronïadol adeiladu ar economi Gogledd Cymru hefyd yn lled fuddiannol, sy'n sylweddol o ran EIA.

10.3.109. Mae'r ExA yn ystyried y gellid gwela effaith fuddiannol felly ymhellach drwy'r Strategaeth derfynol Sgiliau a Chyflogaeth, sydd â'r potensial i hwyluso hyfforddiant cadarnhaol ac ystyrlon ac ymrwymïadau cyflogaeth gan yr Ymgeisydd. Mae cynhyrchu amlinellïad y Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth hefyd yn cydymffurfio â pharagraff 5.13.9 o ddrafft yr EN-1.

10.3.110. O ganlyniad, mae'r ExA yn ystyried bod asesiad yr Ymgeisydd o faterion economaidd-gymdeithasol yn cydymffurfio'n llwyr ag amcanion polisi NPS EN-1, a lle mae'n berthnasol â drafft NPS EN-1. Yn ogystal, mae'r ExA o'r farn fod yr Ymgeisydd hefyd wedi darparu digon o wybodaeth i fodloni gofynion polisiau cynllunio perthnasol cenedlaethol a lleol Cymru.

10.3.111. Mae'r ExA wedi ystyried yr holl faterion economaidd-gymdeithasol, ac wedi pwysu a mesur y niwed a nodir i ddaliad y Faenol Bropor yn erbyn buddiannau cyhoeddus ehangach y Datblygiad Arfaethedig.

10.3.112. **Mae'r ExA yn arnodi pwysau canolig o blaid materion Economaidd-gymdeithasol dros wneud y Gorchymyn.** Nid yw'r pwysoli hwn yn cynnwys twristiaeth a hamdden, sy'n cael eu hystyried isod.

Twristiaeth a Hamdden

10.3.113. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi gwneud asesiadau priodol o ran twristiaeth a hamdden, ac mae'r asesiad wedi nodi effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig yn ddigonol.

- 10.3.114. Rhagwelir niwed i economi ymwelwyr twristiaeth yn Llandudno a Phenygogarth ar ddiwedd y cyfnod adeiladu ac yn ystod y cyfnod gweithredu cynnar. Er bod yr ExA yn nodi y gall cysyniadau pobl, i ryw raddau, o'u gweithredoedd eu hunain yn y dyfodol, a gweithrediadau pobl eriall, achosi ymateb cryfach nag mewn gwirionedd, mae'n derbyn y byddai rhywfaint o niwed yn y sector penodol hwn yn yr economi twristiaeth. Gan nodi pwysigrwydd yr economi twristiaeth yn y lleoliad hwn, byddai niwed felly yn lleihau'n sylweddol pan fyddai'r cyfnod gweithredol cynnar wedi ei gwblhau acyn cael effaith niwtral ar yr economi twristiaeth maes o law.
- 10.3.115. Mae'r ExA yn fodlon y byddai lliniaru a rheoliadau ar gyfer osgoi a lleihau effeithiau andwyol ar dwristiaeth a hamdden, lle byddai'n rhesymol ac yn briodol, yn cael eu sicrhau'n ddigonol drwy'r rDCO. Mae hyn yn cynnwys R10 o rDCO, mewn cysylltiad ag amlinelliad y Cynllun Rheoli Mynediad i'r Cyhoedd (oPAMP), oCMS ac oCCP.
- 10.3.116. Gan gymryd y materion uchod i ystyriaeth, mae'r ExA yn fodlon y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cydynd â NPS EN-1ac EN-3 mewn cysylltiad â thwristiaeth a hamdden.
- 10.3.117. At hynny, mae'r ExA o'r farn fod yr Ymgeisydd hefyd wedi darparu digon o wybodaeth i fodloni gofynion y polisiau perthnasol yn LDP a thelerau PPW11 a TAN16, o ran gwella llesiant diwylliannol Gogledd Cymru a gwarchod cyfleusterau twristiaeth a hamdden sydd eisoes yn bod.
- 10.3.118. **Felly, mae'r ExA yn arnodi pwysau cyfyngedig ar faterion yn ymwneud â thwristiaeth a hamdden yn erbyn gwneud y Gorchymyn.**

Traffig a Thrafnidiaeth

- 10.3.119. Mae'r ExA yn fodlon fod yr Ymgeisydd wedi asesu'n llawn ac wedi delio ag effeithiau posibl traffig a thrafnidiaeth yn gysylltiedig ag adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu'r Datblygiad Arfaethedig. Mae'r asesiad wedi ystyried tarfu posibl ar reilffyrdd a ffyrdd ac mae'n cynnwys amlleoliad o Gynllun Teithio [APP-321] sy'n cynnwys mesurau i reoli'r galw ac yn hyrwyddo defnyddio dulliau trafndiaeth cynaliadwy. Byddai oPAMP [REP7-024] yn lleihau tarfu posibl ar lwybrau cerdded a beicio. Mae'r Ymgeisydd wedi dangos y gall risgiau felly yn gysylltiedig â'r Datblygiad Arfaethedig gael eu lleddfu a'u rheoli'n foddhaol ac y byddai lliniaru priodol yn cael ei sicrhau drwy R10 o'r rDCO.
- 10.3.120. O ganlyniad, mae'r ExA yn ystyried bod asesiad yr Ymgeisydd o effeithiau traffig a thrafnidiaeth yn cydymffurfio'n llawn ag amcanion polisi NPS EN-1 ac EN-3, PPW, TAN 18 a Pholisiau DCCLDP.
- 10.3.121. **Felly, mae'r ExA yn cael bod mater traffig a thrafnidiaeth yn cael pwysau cyfyngedig yn erbyn gwneud y Gorchymyn.**

Ystyriaethau eraill

- 10.3.122. Mae'r ExA yn fodlon y byddid yn darparu'n ddigonol ar gyfer materion yn ymwneud â lliniaru o ran gwastraff a rheoli defnyddiau, a bod hyn yn cael ei sicrhau'n briodol drwy'r rDCO. Felly, byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn bodloni'r holl ofynion deddfwriaeth a pholisi yn ymwneud â rheoli gwastraff, gan gynnwys y rheiny yn NPS EN-1 a'r manylion yn y drafft o NPS EN-1.
- 10.3.123. Mae'r ExA wedi ystyried rheoli gwastraff a defnyddiau ac mae'n cadarnhau nad oes dim materion eraill sy'n ymddangos yn arwydd yn erbyn rhoi caniatâd datblygu neu'n arwydd bod angen newid DCO ar eu cyfer.

- 10.3.124. Byddai rheoli defnyddiau a gwastraff alltraeth yn cael ei bennu gan Erthyglau ac Amodau ML. Er bod ystyriaethau trwyddedu felly y tu allan i'r Archwiliad, mae'r ExA yn fodlon fod y dull arfaethedig yn rhesymol ac yn rhoi digon o eglurder.
- 10.3.125. **Felly, mae'r ExA yn ystyried nad oes materion yn ymwneud â rheoli gwastraff a defnyddiau a fyddai'n pwysu o blaid nac yn erbyn gwneud y Gorchymyn.**

Dadansoddiad trosfwaol

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA)

- 10.3.126. Nid yw'r Datblygiad Arfaethedig yn uniongyrchol gysylltiedig â rheoli safle Ewropeaidd nac yn angenrheidiol ar ei gyfer, ac felly rhaid i'r Ysgrifennydd Gwladol asesu goblygiadau'r prosiect o ran effeithiau andwyol ar safleoedd y gellid effeithio arnynt.
- 10.3.127. Cafodd tri deg chwech o safleoedd Ewropeaidd a'u nodweddion cymwys eu hystyried yn asesiad yr Ymgeisydd o Effaith Sylweddol Tebygol (LSE). O'r rhain eithriwyd LSE ar gyfer dau safle. Mae'r safleoedd a'r nodweddion sy'n weddill na ellid eithrio LSE ar eu cyfer wedi eu rhestru yn Nhabl 1 o'r Adroddiad ar y Goblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd (RIES) [OD-021].
- 10.3.128. Bu cryn drafod a chraffu ar fethodoleg a chanlyniadau sgrinio'r Ymgeisydd ar gyfer LSE, ond erbyn diwedd yr Archwiliad nid oedd unrhyw IP yn amau'r safleoedd a'r nodweddion roedd LSE wedi eu nodi ar eu cyfer. Mae'r ExA yn fodlon bod y safleoedd a'r nodweddion Ewropeaidd cymwys cywir wedi eu nodi at ddibenion asesiad, a bod yr holl effeithiau posibl a all achosi effeithiau sylweddol wedi eu nodi'n gywir.
- 10.3.129. Daw'r ExA i'r casgliad y gall Effeithiau Andwyol ar Ddilysrwydd (AEol) gael eu hepgor ar bob safle Ewropeaidd sydd wedi ei nodi, o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig yn unig neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill. Mae'r canlyniad hwn yn amodol ar ddarparu'r mesurau lliniaru a ddisgrifir yn y ddogfen Atodiad Lliniaru a Monitro Egwyddorion Trwyddedau Morol. Dylai'r swyddogaethau ML a gyflawnir gan NRW MLT sicrhau a rheoli'n ddigonol y mesurau lliniaru angenrheidiol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig. Yn y cyswllt hwn mae'r ExA hefyd yn nodi na allai DCO gael ei weithredu ond yn unol â thelerau ML sydd wedi ei ganiatau.
- 10.3.130. **Gan na allai'r Datblygiad Arfaethedig gael ei adeiladu heb ML, a'r drwydded forol yn amodol ar HRA, mae'r ExA yn fodlon y byddai'r lliniaru perthnasol yn cael ei sicrhau cyn y gellir rhoi caniatâd. Mae'r ExA yn ystyried bod digon o wybodaeth gerbron yr Ysgrifennydd Gwladol i'w alluogi i wneud asesiad priodol.**

Dylunio Da

- 10.3.131. Mae'r Ymgeisydd wedi dangos sut cafodd y broses ddylunio ei chynnal a sut datblygodd y dyluniad arfaethedig. Mae'r diffyg cyngor proffesiynol annibynnol ar agweddau dylunio'r cynnig, yn y cyfnod Archwilio a'r cyfnod manylu, yn siomedig ac yn groes i baragraff 4.5.5 o NPS EN-1. Fodd bynnag, mae'r Ymgeisydd wedi rhoi manylion am resymau pam mae'n ystyried nad yw hynny'n briodol ac mae'r ExA yn derbyn hynny. Mae dylunio da cyffredinol wedi ei ddangos ac mae'r cynnig yn cydfynd yn yr agwedd hon â NPS EN1, EN-3 ac EN-5.
- 10.3.132. Mae'r gwelliant yn DPS yn ystod yr Archwiliad yn dangos sut mae'r broses ddylunio wedi datblygu, ac mae cyfleoedd i ddylunio'n cynnwys natur o fewn y broses wedi

eu hymgorffori yn y cynllun drwy gyfrwng oLEMP [REP7026]. Mae'r Datblygiad Arfaethedig yn cydfynd â drafft NPS EN-1.

- 10.3.133. Am yr un rhesymau ag uchod, mae'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â Pholisi 17 yng Nghynllun Cenedlaethol Cymru'r Dyfodol (Chwefror 2021), Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (TAN12), Polisi RD1 o DCCLDP a chyda Chanllaw Cynllunio Statudol Cyngor Sir Ddinbych ar Ynni Adnewyddadwy.
- 10.3.134. Gyda'r lliniaru a nodwyd wedi ei sicrhau gan amrywiol Ofynion yn yr rDCO (gan gynnwys R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R13, R17, R19 ac R26 ond nid yn gyfyngedig iddynt) ac amrywiol ddogfennau wedi eu sicrhau, gan gynnwys yn fwy perthnasol y Ddogfen Egwyddorion Dylunio, mae'r ExA yn dod i'r casgliad fod y datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio â'r polisi a'r canllaw perthnasol ar Ddylunio Da. **Felly, mae'r ExA yn ystyried nad oes materion yn ymwneud â Dylunio Da a fyddai'n pwysu o blaid nac yn erbyn gwneud y Gorchymyn.**

Prosiectau a chynigion eraill

- 10.3.135. Daw'r ExA i'r casgliad fod ES yn rhoi digon o wybodaeth am y ffordd y byddai effeithiau Datblygiad Arfaethedig yr Ymgeisydd yn cyfuno ac yn rhyngweithio ag effeithiau datblygu eraill (gan gynnwys prosiectau y mae caniatâd wedi ei geisio neu ei roi, yn ogystal â rhai sydd eisoes yn bod) ac y gallai gwybodaeth am y crynhoad o effeithiau, a'r berthynas rhyngddynt effeithio ar yr amgylchedd, yr economi neu'r gymuned yn gyfan. Mae'r Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â NPS EN-1 yn y cyswllt hwn a chyda Rheoliadau Cynllunio Isadeiledd (Asesiad Amgylcheddol) 2017 (y Rheoliadau EIA).
- 10.3.136. At hynny, mae'r Datblygiad Arfaethedig hefyd yn cydymffurfio â Chynllun Morol Cenedlaethol Cymru ac mae'r ExA yn derbyn nad oedd angen asesiadau ar wahân ar gyfer Mona a Morgan (neu'r ardaloedd PAWS) ac na fyddai asesiadau felly yn bosibl yn rhesymol – neu na fyddai'r wybodaeth y byddent wedi ei rhoi yn gadarn oherwydd prinder gwybodaeth ar gael yn gyhoeddus. Felly, mae'r ExA yn ystyried bod y cynnig hefyd yn cydymffurfio â PAN17.
- 10.3.137. **Ar sail y wybodaeth oedd ar gael ar ddiwedd yr Archwiliad, mae'r ExA yn ystyried nad oedd materion yn ymwneud â phrosiectau a chynigion eraill a fyddai'n pwysu o blaid nac yn erbyn gwneud y Gorchymyn.**

Dewisiadau eraill

- 10.3.138. Mae'r prosesau dewis safle yn ystyriaethau pwysig a pherthnasol dim ond cyn belled ag y maent yn rhan o elfen wrth ystyried dewisiadau eraill y mae'n ofynnol ei wneud. Cafodd pob cwestiwn a ofynnwyd gan yr ExA ei ateb yn foddhaol, ac roedd yr ymatebion i ymholiadau am ddewisiadau ceblau a rhyng-gysylltiadau â Gwynt y Môr a Gwastadeddau'r Rhyl (o ran pellter oddi wrth ei gilydd) yn rhesymol.
- 10.3.139. Mae'r ExA yn fodlon nad oes lleoliadau neu safleoedd eraill ar gael ar gyfer arae fferm wynt alltraeth a fyddai'n rhoi ateb gwahanol rhesymol.
- 10.3.140. Mae'r ExA yn fodlon bod ystyried dewisiadau eraill wedi bod yn ddigonol i benderfynu unrhyw angen am ddefnyddio'r prawf 'dim dewisiadau eraill' yn y Rheoliadau Cynefinoedd, ac maent wedi bod yn ddigon at ddibenion EIA i alluogi osgoi safleoedd a/neu liniaru mewn cysylltiad â'r amgylchedd, bioamrywiaeth, perygl llifogydd ac arwyddocâd daearegol. Mae'r holl brosesau dyladwy perthnasol wedi eu cyflawni.

- 10.3.141. **Mae'r ExA yn ystyried nad oes dim materion yn ymwneud â disgrifiad prosiect, dewis safle na dewisiadau eraill a fyddai'n pwysu o blaid nac yn erbyn gwneud y Gorchymyn.**

10.4. CASGLIADAU CYFFREDINOL AR YR ACHOS DROS GANIATÂD DATBLYGU

- 10.4.1. Mae'r bennod hon yn crynhoi manteision ac anfanteision y Datblygiad Arfaethedig. Diben yr adran hon yw eu hystyried gyda'i gilydd i wneud argymhelliad ynghylch a yw'r achos yn cael ei wneud dros roi caniatâd datblygu.
- 10.4.2. Byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn bodloni polisi perthnasol y Llywodraeth a nodir yn NPS EN-1, NPS EN-3, ac NPS EN-5. Fel mater o gyfraith, mae penderfyniad ar y cais yn unol ag unrhyw NPS perthnasol (PA2008 A104 (2) (a) ac A104(3)) hefyd yn nodi y dylid rhoi caniatâd datblygu oni bai bod ystyriaeth berthnasol sy'n codi o'r is-adrannau canlynol PA2008 (A104(4) i (8)) yn berthnasol.
- 10.4.3. Rhoddwyd ystyriaeth i'r LIR (PA2008 a104(2)(b)), i faterion rhagnodedig (PA2008 a104(2)(c)) ac i bob polisi pwysig a pherthnasol arall (gan gynnwys y Cynllun Datblygu ond heb fod yn gyfyngedig iddo) ac i faterion pwysig a pherthnasol eraill a nodir yn yr Adroddiad hwn (PA2008 a104(2)(d)).
- 10.4.4. Byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn darparu manteision helaeth ar raddfa genedlaethol, i Gymru a'r DU yn ehangach, a byddai'n rhoi capasiti cynhyrchu ynni adnewyddadwy sylweddol, gan ddarparu ynni clir ar gyfer tua 500,000 o gartrefi a chwrdd ag oddeutu 6% o ddefnydd trydan Cymru, gan gyfrannu at darged Cymru o 70% o ynni adnewyddadwy erbyn 2030, a tharged defnydd y DU o 50 GW erbyn 2030 [REP8-083].
- 10.4.5. Byddai gan y Datblygiad Arfaethedig gapasiti o 550MW o leiaf [APP-299] a byddai'n gwneud cyfraniad sylweddol tuag at gyflenwi ynni adnewyddadwy. O ystyried maint a brys yr angen am ynni adnewyddadwy, mae'r ExA yn rhoi pwysau sylweddol iawn ar fanteision o'r fath ar gyfer gwneud y Gorchymyn. Rhoddir pwysau cymedrol hefyd i fuddion economaidd-gymdeithasol y Datblygiad Arfaethedig ac i'r cynllun gwella tirwedd arfaethedig (a sicrhawyd gan R26 yr rDCO).
- 10.4.6. Ar y llaw arall, nodwyd ystod o effeithiau negyddol y Datblygiad Arfaethedig. Rhoddir cryn bwys ar y niwed a fyddai'n cael ei achosi i'r morlun, tirwedd a materion gweledol o'r gwaith ar y môr a phwysau cymedrol i niwed a achosi i'r amgylchedd hanesyddol ac i faterion tirwedd a gweledol gan y gwaith ar y tir. Byddai niwed hefyd yn cael ei achosi mewn materion adareg ar y môr, mamaliaid morol, bioamrywiaeth, cyflwr y tir a defnydd tir, materion morol (naturiol), iechyd y cyhoedd a niwsans, twristiaeth a hamdden, a thraffig a thrafnidiaeth. Yn achos y pynciau olaf hyn, ychydig o bwysau a roddwyd iddynt, yn bennaf oherwydd y mesurau lliniaru a nodwyd ac a sicrhawyd yn ddigonol o fewn y DCO a'r ML.
- 10.4.7. Wrth ystyried yr holl faterion yn eu cyfanrwydd, mae'r ExA o'r farn bod manteision sylweddol iawn y cynllun Datblygiad Arfaethedig, yn bennaf o ran maint a'r angen cenedlaethol am ynni adnewyddadwy y mae angen brys amdano y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn ei ddarparu, ond hefyd o ran buddion economaidd-gymdeithasol lleol, a bod hyn yn ddigon i orbwyso'r effeithiau negyddol a nodwyd

mewn perthynas ag adeiladu a gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig ar raddfa leol/rhanbarthol. Mae'r niwed a nodwyd yn sylweddol, ond byddai buddion sylweddol iawn y Datblygiad Arfaethedig o safbwynt mynd i'r afael â'r angen am ddatblygiadau ynni adnewyddadwy a nodir yn NPS EN-1 yn gorbwyso'r effeithiau hynny.

- 10.4.8. O ran PA2008 a104(7), mae'r ExA felly'n canfod y byddai buddion y Datblygiad Arfaethedig yn fwy na'i effeithiau andwyol ac mae'r ExA yn argymhell, am y rhesymau a nodir yn yr Adroddiad, y dylai'r SoS roi caniatâd datblygu.

11. CAFFAEL GORFODOL A MATERION CYSYLLTIEDIG

11.1. CYFLWYNIAD

11.1.1. Mae'r cais yn cynnwys cynigion ar gyfer caffaeliad gorfodol (CA) a meddiant dros dro (TP) o dir a hawliau dros dir, yn ymwneud â'r gwaith arfaethedig ar y tir. Mae'r Ymgeisydd yn ceisio'r pwerau hyn i:

- gaffael tir yn barhaol o fewn terfynau'r Gorchymyn;
- meddianu tir dros dro o fewn terfynau'r Gorchymyn;
- caffael hawliau presennol a chyfamodau cyfyngu dros rywfaint o'r tir o fewn terfynau'r Gorchymyn (gwiriad AH);
- diddymu hawliau presennol a chyfamodau cyfyngu dros rywfaint o'r tir o fewn terfynau'r Gorchymyn;
- creu hawliau newydd a chyfamodau cyfyngu dros rywfaint o'r tir o fewn terfynau'r Gorchymyn; ac
- atal dros dro hawliau presennol a chyfamodau cyfyngu dros rywfaint o'r tir o fewn terfynau'r Gorchymyn,

er mwyn adeiladu, gweithredu a chynnal y Datblygiad Arfaethedig neu i'w hwyluso, neu at ddibenion atodol iddo.

11.1.2. Mae'r Bennod hon yn cofnodi sut yr archwiliwyd y cynigion hynny a materion cysylltiedig.

11.2. GOFYNION DEDDFWRIAETHOL

11.2.1. Mae'r cais yn cynnwys cais am bwerau CA a TP. Mae ffynhonnell y pwerau hynny wedi'i chynnwys yn y Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) a ffeirir gan yr Ymgeisydd a gyflwynwyd ar ddiwedd yr Archwiliad [AS-053]. Mae pob cyfeiriad pellach at y dDCO yn y Bennod hon yn ymwneud â'r fersiwn hon.

11.2.2. Dim ond os bodlonir yr amodau a nodir yn a122 ac a123 o Ddeddf Cynllunio 2008 (PA2008) ynghyd â chanllawiau perthnasol yn y Ddeddf "*Canllawiau Perthnasol i Weithdrefnau ar gyfer Caffael Tir yn Orfodol*", DCLG, Medi 2013 (yr hen Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol) (Canllawiau CA DCLG) y gellir caniatáu pwerau'r CA.

11.2.3. Mae Adran 122(2) PA2008 yn nodi bod yn rhaid i'r tir sy'n destun CA fod yn ofynnol ar gyfer y datblygiad y mae'r caniatâd datblygu yn ymwneud ag ef, neu fod yn ofynnol iddo hwyluso'r datblygiad neu fod yn atodol iddo. O ran tir sydd ei angen ar gyfer y datblygiad, mae Canllawiau CA yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol yn nodi na ddylai'r tir sydd i'w gymryd fod yn fwy nag sy'n rhesymol ofynnol at ddibenion y datblygiad, nad yw'n fwy nag sy'n rhesymol angenrheidiol a'i fod yn gymesur.

11.2.4. Mae adran 122(3) PA2008 yn mynnu bod rhaid cael achos cymhellol er budd y cyhoedd i gaffael y tir yn orfodol. Mae Canllawiau CA y DCLG yn nodi ym mharagraffau 12 a 13 y bydd angen darbwylo'r Ysgrifennydd Gwladol (SoS) bod tystiolaeth gymhellol y byddai'r buddion cyhoeddus a fyddai'n deillio o'r CA yn gorbwyso'r golled breifat a fyddai'n cael ei dioddef gan y rhai y mae eu tir i'w gaffael. Wrth gydbwyso budd y cyhoedd yn erbyn colled breifat, rhaid cyfiawnhau CA yn ei rinwedd ei hun.

- 11.2.5. Mae adran 123 PA2008 yn ymwneud â thir y gall awdurdodiad CA ei gynnwys. Mae adran 123(1) yn caniatáu CA os bodlonir un o'r amodau a ganlyn yn is-adrannau (2) i (4): (2) gwnaed cais am CA; (3) bod pob person sydd â buddiant yn y tir yn cydsynio i gynnwys y ddarpariaeth; neu (4) bod y weithdrefn ragnodedig wedi'i dilyn mewn perthynas â'r tir. Yn achos y cais presennol, bodlonir y cyntaf o'r amodau hyn. Mae Canllawiau CA yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol hefyd yn nodi nifer o ystyriaethau cyffredinol y dylid mynd i'r afael â hwy pan geisir pwerau CA. Y rhain yw:
- bod yr holl ddewisiadau amgen rhesymol i CA (gan gynnwys addasiadau i'r datblygiad) wedi'u harchwilio;
 - bod yr ymyrraeth arfaethedig â hawliau'r rhai sydd â buddiant yn y tir at ddiben cyfreithlon a'i bod yn angenrheidiol a chymesur;
 - bod gan yr Ymgeisydd syniad clir o sut y defnyddir y tir y mae'n bwriadu ei gaffael;
 - bod gobaith rhesymol y daw'r arian angenrheidiol ar gael; a
 - bod dibenion y mae'r CA o dir wedi'i gynnwys yn y cais ar eu cyfer yn gyfreithlon ac yn ddigonol i gyfiawnhau ymyrryd â hawliau dynol y rhai sydd â buddiant yn y tir yr effeithir arno.
- 11.2.6. Yn olaf, mae paragraff 25 o Ganllawiau CA y DCLG yn nodi y dylai ymgeiswyr geisio caffael tir trwy gyd-drafod lle bo hynny'n ymarferol.
- 11.2.7. Mae adran 130 PA2008 yn ymwneud â thir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (YG). Mae adran 131 PA2008 yn berthnasol i CA o dir comin, mannau agored neu randir gardd maes neu danwydd ac mae a132 yn berthnasol i'r CA o hawliau dros dir o'r fath. Diffinnir tir o'r fath a thir YG fel 'tir categori arbennig' o dan Reoliad 2 o Reoliadau Cynllunio Seilwaith (Ceisiadau: Ffurflenni a Gweithdrefn Ragnodedig) 2009 (Rheoliadau APFP). Ym mhob un o'r achosion hyn, mae Deddf 2008 yn nodi y byddai gorchymyn sy'n rhoi caniatâd datblygu yn ddarostyngedig i weithdrefn seneddol arbennig oni bai bod yr Ysgrifennydd Gwladol wedi'i fodloni bod un o'r is-adrannau berthnasol yn gymwys a bod y ffaith honno wedi'i chofnodi yn y Gorchymyn. Ystyrir Tir Categorï Arbennig yn ddiweddarach yn yr adran hon ac mae'n berthnasol i adran 132 PA2008 yn unig.
- 11.2.8. Mae adran 127 PA2008 yn berthnasol i dir a gaffaelwyd gan ymgymwrwr statudol (SU) at ddiben ei ymgymeriad pan wneir sylw am y cais am y DCO ac nad yw yn cael ei dynnu'n ôl. Mae adran 127(5) yn nodi y gall gorchymyn sy'n rhoi caniatâd datblygu gynnwys darpariaeth sy'n awdurdodi creu hawl newydd dros dir yr SUs ar yr amod y gellir gwneud hynny heb niwed difrifol i gyflawni'r ymgymeriad, neu y gall yr ymgymwrwr wneud iawn am unrhyw niwed.
- 11.2.9. Yn unol ag Adran 135 PA2008, dim ond: i) os yw'r budd yn cael ei ddal gan neu ar ran y Goron; a ii) bod awdurdod priodol y Goron yn cydsynio i'r caffaeliad, y gall gorchymyn sy'n rhoi caniatâd datblygu gynnwys darpariaeth sy'n awdurdodi CA o fuddiant yn nhir y Goron.
- 11.2.10. Mae adran 138 PA2008 yn darparu gorchymyn i gynnwys darpariaeth ar gyfer dileu'r hawliau perthnasol, neu ddileu cyfarpar perthnasol SUs, dim ond os yw'r Ysgrifennydd Gwladol wedi'i fodloni bod angen camau gweithredu o'r fath at ddibenion cyflawni'r datblygiad y mae'n ymwneud ag ef.
- 11.2.11. Ymhellach i Ran 1 o Atodlen 5 PA2008, mae pwerau TP yn gallu bod o fewn cwrmpas DCO. Nid yw PA2008 a Chanllawiau CA DCLG yn cynnwys yr un lefel o fanylebau a phrofion i'w bodloni mewn perthynas â rhoi pwerau TP ag ydynt ar gyfer

pwerau CA oherwydd, trwy ddiffiniad, nid yw pwerau o'r fath yn ceisio amddifadu neu ddiwygio buddiannau person mewn tir yn barhaol. Fodd bynnag, rhaid iddynt fod yn gyfiawnadwy ac yn gydnaws â phroffion hawliau dynol, fel y trafodir isod.

- 11.2.12. Mae Deddf Cynllunio Cymdogaeth 2017 (NPA2017) wedi'i deddfu ac mae'n cynnwys darpariaethau sy'n gyfystyr â chodeiddio arfer TP newydd. I gydnabod i ba raddau y mae hyrwyddwyr cynllun yn ceisio TP a'r cyfnodau estynedig y gellir ceisio TP iddynt, mae darpariaethau NPA2017 yn gyffredinol ar gyfer gwelliannau i hawliau'r Personau yr effeithir arnynt (APs) sy'n amodol ar TP, gyda bwriad o sicrhau bod ganddynt hawliau cyfatebol neu gymesur i rybudd ac iawndal perthnasol i'r rhai sydd eisoes ar gael i APs sy'n destun CA. Fodd bynnag, ar ddyddiad cyflwyno'r Adroddiad hwn i'r Ysgrifennydd Gwladol, nid oedd y darpariaethau perthnasol wedi cychwyn eto.

11.3. Y CAIS AM BWERAU CA A TP

- 11.3.1. Mae'r cais dDCO [APP-018] a'r holl fersiynau dilynol a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd hyd at y dDCO diweddaraf (Adolygiad O) [AS-053] a gyflwynwyd ar ddiwedd yr Archwiliad yn cynnwys darpariaethau y bwriedir iddynt awdurdodi CA o dir a'r hawliau dros dir. Roedd y cais felly'n cynnwys cais am CA yn unol ag a123(2). Gofynnwyd hefyd am bwerau ar gyfer TP o dir.
- 11.3.2. Yn unol â hynny, yn cyd-fynd â'r cais, cafwyd Llyfr Cyfeirio (BoR) [APP-023], Datganiad o Resymau (SoR) [APP-021], Datganiad Ariannu (FS) [APP-022], Cynllun Tir ar y Tir [APP-009], Cynllun Tir y Goron [APP-015], Cynllun Tir Categori Arbennig [APP-008], Cynllun Gwaith Stryd a Mynediad [APP-011], Cynlluniau Cau Hawliau Tramwy Cyhoeddus Dros Dro [APP-012] a Gwaith Cynllun [APP-010]. Gyda'i gilydd, mae'r dogfennau hyn yn disgrifio'r tir a geisir gan yr Ymgeisydd ynghyd â'r rhesymau pam fod angen y tir a'r sail ar gyfer ariannu iawndal.
- 11.3.3. Arweiniodd yr Archwiliad a phrosesau diwydrwydd dyladwy yr Ymgeisydd at newidiadau i beth o'r ddogfennaeth hon. Erbyn diwedd yr Archwiliad, roedd y fersiynau mwyaf diweddar fel a ganlyn:
- BoR (Adolygiad I) a gyflwynwyd yn D8 [REP8-025];
 - SoR (Adolygiad G) a gyflwynwyd yn D8 [REP8-019];
 - FS (Diwygiad C) a gyflwynwyd yn D7 [REP7-030];
 - Cynllun Tir ar y Tir (Diwygiad E) a gyflwynwyd yn D6 [REP6-028];
 - Cynllun Tir y Goron (Diwygiad D) a gyflwynwyd yn D6 [REP6-034];
 - Cynllun Tir Categori Arbennig (Diwygiad D) a gyflwynwyd yn D6 [REP6-027];
 - Cynllun Gwaith Stryd a Mynediad (Diwygiad D) a gyflwynwyd yn D6 [REP6-030];
 - Cynllun Cau Hawliau Tramwy Cyhoeddus Dros Dro (Diwygiad D) a gyflwynwyd yn D6 [REP6-031]; a
 - Chynllun Gwaith (Diwygiad D) a gyflwynwyd yn D6 [REP6-029].
- 11.3.4. Dylid darllen y cyfeiriadau at y BoR, SoR, FS, Cynlluniau Tir ar y Tir, Cynlluniau Tir y Goron, Cynlluniau Tir Categori Arbennig, Gwaith Stryd a Chynlluniau Mynediad, Cau Dros Dro Cynlluniau Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Chynlluniau Gwaith yn y Bennod hon fel cyfeiriadau at y diwygiadau diweddaraf a nodir uchod. Dylid nodi'n arbennig bod yr holl gyfeirnodau plotiau Cynllun Tir a ddefnyddir yn y Bennod hon yn gywir yn ôl y fersiwn ddiweddaraf a gyflwynwyd [REP6-028].
- 11.3.5. Yn ogystal â'r dogfennau uchod, darparodd yr Ymgeisydd Restr o Newidiadau BoR, a ddiweddarwyd yn ystod yr Archwiliad, gyda'r fersiwn derfynol yn cael ei chyflwyno yn D8 [REP8-027].

- 11.3.6. Cyfeirir yn y Bennod hon at dir y ceisir pwerau CA a/neu TP drosto fel tir y Gorchymyn.

Newidiadau arfaethedig

- 11.3.7. Ni wnaed unrhyw geisiadau ffurfiol am unrhyw newidiadau i'r Cais.
- 11.3.8. Yn ystod yr Archwiliad, tynnodd yr Ymgeisydd Blotiau 26 a 69a o dir y Gorchymyn gan nad oedd eu hangen bellach. Cofnodwyd hyn yn Rhestr Newidiadau'r BoR [REP8-027] ac nid oedd iddo unrhyw oblygiadau perthnasol i'r Cais. Diweddarwyd cynlluniau perthnasol hefyd i adlewyrchu tynnu'r plotiau hyn o dir y Gorchymyn.

11.4. Y PWRPAS Y MAE ANGEN Y TIR AR EI GYFER

- 11.4.1. Nodir tir y Gorchymyn perthnasol a'r dibenion y mae'r pwerau CA a TP yn ofynnol ar eu cyfer yn y BoR [REP8-025] a'r SoR [REP8-019].
- 11.4.2. Ceisir CA ar gyfer tir y byddai ei angen neu a fyddai'n cael ei ddefnyddio'n barhaol ar gyfer adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw'r Datblygiad Arfaethedig. Mae'r prif bwerau sy'n awdurdodi CA o dir yn Erthygl 18 (caffael tir yn orfodol). Byddai'r erthygl hon yn caniatáu i'r ymgymwrwr gaffael yn orfodol gymaint o dir y Gorchymyn ag sy'n ofynnol ar gyfer y datblygiad awdurdodedig, neu i'w hwyluso, neu sy'n gysylltiedig ag ef, yn ddarostyngedig i ddarpariaethau Erthygl 19 (terfyn amser ar gyfer arfer awdurdod i gaffael tir yn orfodol), Erthygl 20 (caffael hawliau yn orfodol a gosod cyfamodau cyfyngu) ac Erthygl 27 (defnydd dros dro o dir ar gyfer cyflawni'r datblygiad awdurdodedig).
- 11.4.3. Byddai Erthygl 19 yn cyfyngu ar yr amser a ganiateir i arfer pwerau CA (a TP) i saith mlynedd o'r diwrnod y gwneir y Gorchymyn.
- 11.4.4. Byddai erthygl 20 yn cyfyngu ar bwerau awdurdodedig yr ymgymwrwr i gaffael dim ond yr hawliau neu osod dim ond y cyfamodau cyfyngu a bennir yn Atodlen 7 i'r dDCO sy'n ymwneud â thir y Gorchymyn a bennir hefyd yn yr atodlen hon.
- 11.4.5. Byddai erthygl 27 yn caniatáu i'r ymgymwrwr fynd ar dir a nodir yn Atodlen 6 i'r dDCO a chymryd meddiant ohono, er mwyn hwyluso'r gwaith o adeiladu'r datblygiad awdurdodedig. Byddai'r erthygl yn cyfyngu ar feddiant o'r fath i flwyddyn ar ôl dyddiad cwblhau'r rhan berthnasol o'r datblygiad awdurdodedig. Byddai Erthygl 27 hefyd yn atal yr ymgymwrwr rhag caffael yn orfodol y tir hwn neu'r hawliau dros y tir hwn neu osod cyfamodau cyfyngu dros y tir hwn.
- 11.4.6. Mae erthygl 31 yn gwneud darpariaeth i atal yr Ymgeisydd rhag arfer pwerau CA hyd nes y bydd gwarantau neu fathau eraill o warant mewn perthynas â'r rhwymedigaethau i dalu iawndal yn eu lle ac wedi'u cymeradwyo.
- 11.4.7. Mae'r Cynlluniau Tir [REP6-028] yn adlewyrchu'r uchod ac yn nodi'r canlynol:
- Tir wedi ei liwio'n binc - CA parhaol o'r tir;
 - Tir wedi ei liwio'n las - CA hawliau a TP o'r tir; a
 - Thir wedi ei liwio'n felyn – TP o'r tir yn unig.
- 11.4.8. Mae pwerau CA eraill a geisir gan yr Ymgeisydd yn cynnwys Erthygl 22 sy'n darparu ar gyfer dileu'r holl hawliau preifat presennol dros dir sy'n destun CA ac atal yr hawliau hynny dros dir sy'n destun TP, yn ôl yr angen, ac Erthygl 24 sy'n caniatáu i'r Ymgeisydd gaffael yr isbridd dan y tir, yn ôl y gofyn. Byddai Erthygl 26 yn caniatáu i'r Ymgeisydd fynd ar dir uwchben ac o dan strydoedd o fewn terfynau'r

Gorchymyn, ei briodoli a'i ddefnyddio heb orfod caffael unrhyw ran o'r stryd neu hawl hawddfaint ynddi.

- 11.4.9. Mae erthygl 28 yn darparu i'r Ymgeisydd gymryd TP o dir o fewn terfynau'r Gorchymyn sy'n ofynnol at ddiben cynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig ac i adeiladu unrhyw waith dros dro a all fod yn rhesymol angenrheidiol at y diben hwnnw. Byddai'r pŵer cyffredinol hwn yn cael ei ganiatáu yn ystod y cyfnod y mae'r datblygiad awdurdodedig yn allforio trydan i'r rhwydwaith trawsyrru trydan cenedlaethol. Fodd bynnag, byddai cyfyngiad amser ar unrhyw TP am gyhyd ag y gallai fod yn rhesymol angenrheidiol i gynnal a chadw'r rhan o'r datblygiad awdurdodedig y cymerwyd meddiant o'r tir ar ei gyfer.
- 11.4.10. Mae Erthygl 29 ac Erthygl 30 yn ymdrin â CA o dir SUs, gan gynnwys pwerau i symud neu ailosod cyfarpar sy'n perthyn i SUs.
- 11.4.11. Ceisir CA o fuddiannau yn nhir y Goron. Mae Rhan 4 o'r BoR [REP8-025] yn nodi'r plotiau y mae gan y Goron fuddiant ynddynt, a dangosir y rhain ar Gynlluniau Tir y Goron [REP6-034]. Mae'r Bwrdd yn nodi bod y tir yn cael ei ddal gan yr awdurdodau Coron perthnasol a ganlyn: Ei Ardderchocaf Fawrhydi'r Brenin Yn Hawl Ei Goron (Ystad y Goron); Ysgrifennydd Gwladol (SoS) Cymru; Gweinidogion Cymru; a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae erthygl 37 yn cynnwys darpariaeth ar gyfer CA buddiannau'r Goron. Trafodir hyn ymhellach isod.
- 11.4.12. Byddai llwybr y Datblygiad Arfaethedig hefyd yn gofyn am yr CA o hawliau a TP o dir sy'n perthyn i 'dir categori arbennig' (a ddiffinnir fel tir sy'n ffurfio rhan o dir YG, tir comin, man agored, neu randir gardd maes neu danwydd). Mae Rhan 5 o'r BoR a'r Cynllun Tir Categori Arbennig [REP6-027] yn nodi'r plotiau sy'n dod o fewn y categori hwn. Mae'r plotiau hyn wedi'u nodi / diffinio fel 'man agored' ac maent yn ddarostyngedig i a132 PA2008.

11.5. ARCHWILIAD O ACHOS Y CA A TP

- 11.5.1. Roedd yr archwiliad o'r cais yn cynnwys ystyried yr holl ddeunydd ysgrifenedig a gyflwynwyd sy'n berthnasol i CA a TP, a disgrifir y prosesau dan sylw isod.

Proses ysgrifenedig

- 11.5.2. O'r 60 o Sylwadau Perthnasol (RR) a dderbyniwyd, roedd y canlynol gan bartïon yr effeithiwyd arnynt neu a allai gael eu heffeithio gan CA neu TP (Personau yr effeithir arnynt neu APs), gan gynnwys ymgymeryr statudol:

- Cyngor Sir Ddinbych (CSDd) [RR-001];
- SP Energy Networks (SPEN) ar ran SP Manweb Plc (SPM) [RR-013];
- National Grid Electricity Transmission Plc (NGET) [RR-014];
- Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) [RR-015];
- Ystad y Goron (TCE) [RR-016];
- Diamond Transmission Corporation (rhiant gwmni Diamond Transmission Partners BBE) [RR-017];
- Memoria Ltd [RR-030 a RR-031];
- Wilson Fearnall ar ran GBL ac IM Kerfoot Discretionary Trust [RR-037];
- Davis Meade Property Consultants (DMPC) ar ran Mr JB a Mrs E Evans [RR-038];
- DMPC ar ran Mr HG & Mrs ME Hughes [RR-039];
- DMPC ar ran Ystad y Diweddar Mr Wynford Davies [RR-040];
- DPMC ar ran Mr AEM (Arthur Elwy Morris) Owen [RR-041];

- Rostons ar ran Mr Ivor Beech [RR-042];
- Rostons ar ran Mr Hugh Wynne-Davies [RR-043];
- Rostons ar ran Ysgutor Ystad y Diweddar George Edward Brookes [RR-044];
- Rostons ar ran Kelly Proffitt [RR-045];
- Rostons ar ran Toni Mayne [RR-046];
- Rostons ar ran Helen Owen Proffitt [RR-047];
- Rostons ar ran Richard David Proffitt [RR-048];
- Rostons ar ran Rachel Georgina Hughes [RR-049];
- Rostons ar ran Sandra Archdale [RR-050];
- Rostons ar ran Janet Johnson [RR-051]; a
- Martin Griffiths [RR-054].

11.5.3. Roedd APs eraill a wnaeth gyflwyniadau ysgrifenedig yn ystod yr Archwiliad yn cynnwys:

- Network Rail Infrastructure Ltd (NRIL) (neu Eversheds Sutherland (International) LLP ar ran NRIL) [AS-038, REP1-081, REP1-082, REP3-027 and REP8-014];
- Dŵr Cymru / Welsh Water (DC) [REP1-058 to REP1-061]
- Ethan Homer [AS-044];
- Charlotte Bowers [AS-050];
- Amy Evans (a Martin Griffiths) [REP6-051 a REP8-113];
- Carter Jonas LLP ar ran Ymddiriedolwyr Cronfa Cynnal a Chadw Ystad Bodrhyddan a'r Bodrhyddan Farming Company Ltd [AS-048]

11.5.4. Roedd cwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr ExA (ExQ1) [PD-009] yn cynnwys cwestiynau a oedd yn berthnasol i achos yr Ymgeisydd dros CA a TP. Gofynnodd ExQ1 hefyd i'r Ymgeisydd gwblhau Rhestr Caffael Gorfodol (Atodlen CA) gan ystyried y safbwyntiau a fynegwyd yn yr Adroddiadau Adolygu ac i ddiweddarau hyn yn ystod yr Archwiliad. Yn ogystal, gofynnwyd i'r Ymgeisydd baratoi a diweddarau yn ôl yr angen, dablau yn nodi ac yn ymateb i unrhyw sylwadau a wnaed gan SUs gyda thir neu hawliau y mae a127 ac a138 PA2008 yn berthnasol iddynt.

11.5.5. Darparodd yr Ymgeisydd Dabl o Gaffaeliad Gorfodol a Gwrthwynebiadau Meddiant Dros Dro (Atodlen CA) yn D1 [REP1-012], gyda fersiwn derfynol yn cael ei chyflwyno yn D8 [REP8-023]. Roedd hyn yn cynnwys gwybodaeth am ymgwymerwyr statudol perthnasol (SU). Darparodd yr Ymgeisydd hefyd ddogfen o'r enw Diweddariad ar Negodi gyda Pherchnogion Tir, Deiliaid ac Ymgwymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Dogfen Negodi) yn D1 (Atodiad C o [REP1-007]), gyda fersiwn derfynol yn cael ei chyflwyno yn D8 [REP8-021].

Gwrandawiaadau

11.5.6. Er na ofynnodd unrhyw AP yn benodol am un, cynhaliwyd Gwrandawriad Caffael Gorfodol (CAH1) ar 28 Chwefror 2023 [EV-019 i EV-028] lle y gellid gwrandao ar bartïon sy'n ddarostyngedig i gynigion CA a TP. Cynhaliwyd y gwrandawriadau i archwilio ar lafar unrhyw wrthwynebiadau, achos yr Ymgeisydd dros bwerau CA a TP ac i geisio diweddariadau ar drafodaethau. Trafodwyd materion yn ymwneud ag SUs a darpariaethau amddiffynnol yn CAH1 ac, yn ôl yr angen, yn ISH1 ar 21 Medi 2022 [EV-010 i EV-014b] ac ISH4 ar 1 Mawrth 2023 [EV-020 a EV-029 i EV-036].

Archwiliad o'r Safle

11.5.7. Galluogodd Archwiliadau Safle Ar Ben eu Hunain (USI) [EV-001 i EV-004d] i'r ExA weld llawer o'r tir sy'n destun cynigion CA a TP o briffyrdd cyhoeddus a hawliau tramwy cyhoeddus. Roedd yr ExA hefyd yn gallu cael gwerthfawrogiad o faint cyffredinol y tir y ceisiwyd ei gaffael yn barhaol a thros dro yn ystod USI. Yn ogystal,

roedd Archwiliad o Safleoedd Cysylltiedig (ASI) [PD-012] wedi galluogi'r Awdurdod Archwilio i weld mwy o'r tir sy'n destun i gynigion CA a TP.

Ystyriaeth gyffredinol

- 11.5.8. Nodir achos cyffredinol yr Ymgeisydd dros CA a TP yn yr SoR [REP8-019]. Mae'r Ymgeisydd yn ystyried:
- bod yr amodau yn a122 PA2008 yn cael eu bodloni a'r profion yng Nghanllaw CA DCLG yn cael eu bodloni;
 - bod yr holl dir sy'n destun pwerau CA a CT yn angenrheidiol i adeiladu, gweithredu, cynnal a lliniaru'r Datblygiad Arfaethedig ac yn angenrheidiol i gyflawni ei amcanion;
 - bod maint y tir a geisir ar gyfer CA a TP yn rhesymol a chymesur ac nad yw'n fwy nag sy'n rhesymol ofynnol at ddibenion y Datblygiad Arfaethedig;
 - bod gan yr Ymgeisydd syniad clir o sut y mae'n bwriadu defnyddio'r tir a fyddai'n destun CA a TP;
 - bod yr holl ddewisiadau amgen rhesymol yn lle CA (gan gynnwys addasiadau i'r Datblygiad Arfaethedig) wedi'u harchwilio;
 - bod yr Ymgeisydd wedi ymgysylltu â'r holl Bersonau yr effeithir arnynt gyda golwg ar gaffael buddiannau tir trwy gytundeb ac mae'n parhau â'r broses hon;
 - bod y cyllid angenrheidiol ar gael;
 - bod arfer y pwerau CA a CT a geisir yn angenrheidiol ac yn gymesur i'r graddau y mae angen ymyrryd â thir preifat a hawliau;
 - yn absenoldeb pwerau CA a CT, ni fyddai'n bosibl bwrw ymlaen â'r Datblygiad Arfaethedig, ac ni fyddai buddion cyhoeddus y Datblygiad Arfaethedig yn cael eu gwireddu; a
 - bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i gynnwys y pwerau CA a TP a geisir gan yr Ymgeisydd yn y DCO; a
 - bod yr ymyrraeth â hawliau dynol yn gymesur ac yn gyfiawn.
- 11.5.9. Roedd cwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr ExA (ExQ1) [PD-009] yn cynnwys cwestiynau a oedd yn berthnasol i achos yr Ymgeisydd dros CA a TP, gan gynnwys cyfiawnhad o'r angen i gaffael / meddiannu plotiau penodol o dir a maint y tir o fewn pob plot. Gofynnodd yr ExA hefyd i'r Ymgeisydd sut ac i ba raddau yr oedd CA a TP wedi'u cymryd i ystyriaeth wrth ystyried dewisiadau eraill. Gofynnodd yr ExA hefyd gwestiynau ysgrifenedig pellach (ExQ2 [PD-015] ac ExQ3 [PD-017]) a oedd yn berthnasol i achos yr Ymgeisydd dros CA / TP ac archwiliodd hyn ymhellach yn CAH1 [EV-019 ac EV-021 i EV-028]. Roedd y materion yr aethpwyd i'r afael â nhw yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, cyfiawnhad dros led y coridor ceblau, dewis llwybr coridor y ceblau drwy blotiau penodol, yr angen am hyblygrwydd, y dynesiad tuag at groesfannau â ffosydd neu heb ffosydd, graddau TP y tir sy'n gysylltiedig â Chlwb Golff y Rhyl, maint Plot 417 lle byddai'r is-orsaf arfaethedig ar y tir a gwaith ecolegol, tirwedd a draenio cysylltiedig yn cael eu lleoli, maint a lleoliadau compowndiau adeiladu dros dro, yr angen am a lleoliad ardaloedd lliniaru ecolegol dros dro a'r angen i gynnwys faint o dir sydd o fewn terfynau'r Gorchymyn fel y'i cynigir sy'n ymwneud ag estyniad posibl yn y dyfodol i is-orsaf NGET Bodolwyddan i'r de o Barc Busnes Llanelwy (ar y sail nad yw hyn yn rhan o'r cais).
- 11.5.10. Rhoddir ystyriaeth i ddewisiadau amgen yng Nghyfrrol 1 o'r ES, Pennod 4: Dewis Safle a Dewisiadau Amgen [APP-044] ac mae'n rhoi esblygiad y cynllun, gan gynnwys yr opsiynau a ystyriwyd, a'r rhesymau dros eu gwrthod o blaid yr opsiwn a ffefrir. Mae'r Adroddiad Ymgynghori [APP-024 i APP-026] a'r Datganiad Cynllunio [REP8-083] hefyd yn rhoi gwybodaeth am ddewisiadau eraill. Ni fyddai unrhyw un o'r opsiynau amgen yn dileu'r angen am CA a TP ac mae llwybr y ceblau a lleoliad

yr is-orsaf wedi ystyried hyfywedd a materion technegol a chanfyddiadau asesiadau amgylcheddol i osgoi, lleihau neu liniaru effeithiau andwyol posibl lle bo modd. At hynny, mae cwrpas y pwerau CA a TP wedi'i gyfyngu i'r hyn sy'n angenrheidiol. Yn ogystal, mae'r Ymgeisydd wedi dangos, trwy'r Atodlen CA [REP8-023] a'r Ddogfen Negodi [REP8-021], ei fod wedi gwneud ymdrechion digonol i geisio cytundebau gwirfoddol gydag APs. Mae Pennod 9 yr Adroddiad hwn yn ystyried dewis safleoedd a dewisiadau amgen yn fanylach ac yn dod i'r casgliad bod dull yr Ymgeisydd o ymdrin â'r mater hwn yn briodol ac yn dderbyniol.

- 11.5.11. Mae'r SoR [REP8-019] yn rhoi'r cyfiawnhad ar gyfer y CA neu'r TP ar gyfer pob plot a nodir ar y Cynllun Tir [REP6-028] ac mae'r Cynllun Gwaith [REP6-029] yn dangos bod gan yr Ymgeisydd syniad clir o sut y mae'n bwriadu defnyddio'r tir a fyddai'n destun CA a TP. Mae'r Ymgeisydd wedi ceisio sicrhau cydbwysedd rhwng lleihau faint o dir a gymerir a sicrhau digon o dir i sicrhau y cyflawnir y Datblygiad Arfaethedig, gan nodi bod y dyluniad manwl eto i'w ddatblygu a bod angen rhywfaint o hyblygrwydd. Os profir bod angen llai o dir mewn ardal benodol yn dilyn y cam dylunio manwl, ni fyddai'r Ymgeisydd ond yn ceisio caffael y rhan honno o'r tir sydd ei angen. Mae angen pwerau'r CA hefyd i ddiystyru unrhyw hawliau a buddiannau presennol mewn tir, i'r graddau y byddai eu parhad yn anghyson â'r Datblygiad Arfaethedig, yn ogystal â rhoi'r hawl i gymryd TP o dir at ddibenion adeiladu a chynnal a chadw. Heb yr hawliau hyn, ni ellid cyflawni'r Datblygiad Arfaethedig. Mae'r Ymgeisydd felly wedi ceisio sicrhau bod y tir sydd i'w gymryd yn rhesymol a chymesur a'r lleiafswm sydd ei angen.
- 11.5.12. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi cynnal ymarfer cyfeirio ac ymchwilio tir trylwyr a diwyd i nodi buddiannau yn y tir. Mewn ymateb i ExQ1, rhoddodd yr Ymgeisydd hefyd fanylion y fethodoleg cyfeirnod tir a ddefnyddiwyd (Atodiad P o [REP1-007]), a oedd yn cynnwys: chwiliadau cychwynnol y Gofrestrfa Tir o dir y Gorchymyn; chwiliadau parhaus y Gofrestrfa Tir i nodi unrhyw newidiadau mewn teitl; adolygiadau o deitlau a chynlluniau cofrestredig; gwiriadau trwy wefannau Tŷ'r Cwmnïau yn y DU a thramor; defnyddio llythyrau, holiaduron, hysbysiadau safle ac ymweliadau safle i gasglu rhagor o wybodaeth, gan gynnwys mewn perthynas ag unrhyw fuddiannau tir 'anhysbys'; llythyrau dilynol, e-byst a galwadau ffôn lle bo angen; a'r defnydd o ffynonellau amrywiol o wybodaeth fapio a gwybodaeth sydd ar gael gan sefydliadau perthnasol.
- 11.5.13. Amlygodd yr Ymgeisydd, mewn ymateb i ExQs, fod y nifer fawr o fuddiannau meddianwyr anhysbys yn y BoR sy'n gysylltiedig â Phlotiau 96, 97 a 98 (yng Ngwersyll Gwyliau Lyons Robin Hood) wedi codi o ganlyniad i'r defnydd tir fel maes carafanau a bod carafanau yn cael eu prydlesu ar sail tymor byr. Amlygodd yr Ymgeisydd hefyd ei fod wedi gwneud ymdrechion rhesymol i ddod o hyd i'r meddianwyr hyn trwy ddosbarthu holiaduron buddiant tir a hysbysiadau statudol â llaw i dderbynfa'r maes carafanau a gosod hysbysiadau safle wrth y fynedfa i'r maes carafanau. Yn CAH1, nododd yr Ymgeisydd bod yr hawliau a geisir yn annhebygol o gael unrhyw effaith ar garafanau gan na fyddai angen eu symud i osod ceblau o dan y ddaear, o ystyried y defnydd o dechnegau heb ffosydd yn yr ardal hon (fel y nodir yn y Rhestr Groesi [APP-121] a Datganiad Dull Adeiladu ar y Tir amlinellol [REP7-020]), ac ni fyddai amharu ar unrhyw ddefnydd gweithredol [REP8-006].
- 11.5.14. O ran dangos achos cymhellol er budd y cyhoedd dros gaffael tir a hawliau, mae'r Ymgeisydd yn amlygu yn yr SoR [REP8-019] a'r Datganiad Cynllunio [REP8-083] y byddai'r Datblygiad Arfaethedig:

- yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddiwallu'r angen cenedlaethol am seilwaith ynni, gan gynnwys y math adnewyddadwy a gynigir, yn unol â'r polisi a nodir yn y Datganiad Polisi Cenedlaethol (NPS) EN-1.
- yn gymorth mawr i sicrhau diogelwch ynni drwy ddarparu digon o drydan ar gyfer tua 500,000 o gartrefi, ar yr un pryd â lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn ddramatig.
- yn cyfrannu at gyflawni'r 30GW o ynni adnewyddadwy a ragwelir yn NPS EN-1 a'r uchelgais i ddarparu 50GW o ynni gwynt ar y môr erbyn 2030 fel y nodir yn Strategaeth Diogelwch Ynni Ebrill 2022 Llywodraeth y DU.
- yn cyfrannu at gyrraedd targedau cenedlaethol, Ewropeaidd a byd-eang ar leihau carbon deuocsid yn unol â Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008.
- yn cyfrannu at gyflawni amcanion polisi i'r DU drosglwyddo i economi carbon is.
- yn cyfrannu at liniaru newid hinsawdd, gyda manteision dilynol i fioamrywiaeth.
- yn cyfrannu at yr economi, yn genedlaethol ac yn lleol, trwy greu swyddi, sgiliau a chyfleoedd hyfforddi a chynnydd mewn twristiaeth allfrig; ac
- yn darparu gwelliannau tirwedd i wrthbwysu niwed i dirweddau dynodedig (gan gynnwys Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn a Pharc Cenedlaethol Eryri).

11.5.15. O ystyried yr uchod ac ymatebion yr Ymgeisydd i gwestiynau ysgrifenedig yr ExA a thrafodaethau yn CAH1, mae'r ExA yn fodlon â chasgliadau'r Ymgeisydd ar gyffredinolrwydd yr achos. Fodd bynnag, ni ellir dod i gasgliad cyffredinol ar faterion CA a TP nes bod unrhyw wrthwynebiadau unigol a'r holl ystyriaethau perthnasol a phwysig eraill wedi cael sylw.

Ystyried Gwrthwynebiadau a Materion Unigol

11.5.16. Mae'r adran hon yn nodi ystyriaeth yr ExA o wrthwynebiadau neu faterion a godwyd gan APs (unigolion a phartïon statudol) ac SUs mewn perthynas â CA a / neu TP ac ymatebion yr Ymgeisydd i'r rheini. Mae'n nodi enw'r AP, lleoliad cyffredinol buddiannau'r tir a dynodiad y lleiniau sy'n destun CA o dir, CA o hawliau a TP o dir; neu TP o dir yn unig (fel y dangosir ar y Cynlluniau Tir ar y Tir [REP6-028] mewn pinc, glas a melyn, yn y drefn honno).

DCC

Tir ledled terfynau'r Gorchymyn

- **CA o dir:** Plot 416
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 1, 8, 11, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 48, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 66, 76, 78, 82, 83, 87, 89, 90, 91, 125, 131, 135, 136, 140, 142, 143, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 177, 178, 179, 180, 186, 187, 196, 198, 199, 200, 213, 214, 216, 217, 222, 225, 226, 233, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 250, 260, 262, 263, 281, 288, 291, 293, 296, 298, 299, 300, 302, 304, 305, 309, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 337, 344, 355, 360, 371, 374, 376, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 393, 394, 398, 400, 401, 402, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 429, 430, 431, 432, 440, 444, 446, 448, 457, 458, 462, 468, 491 a 496
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 84, 85, 86, 88, 92, 93, 95, 172, 197, 210, 211, 212, 215, 219, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 283, 284, 289, 290, 310, 311, 312, 313, 315, 323, 325, 326, 327, 329, 330, 332, 333, 338, 340, 342, 343, 345, 370, 404, 424, 441, 443, 449, 450, 451, 455, 493 a 499

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tîrffeddiannwr / prydlesai / deiliad; Categori 2 gan gynnwys mewn perthynas â mynediad neu lwybrau ceffylau; a Chategori 3.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.17. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir ar gyfer y CA o dir yn cynnwys: ar gyfer datblygu'r OnSS; ffensio; creu mynediad newydd; tirlunio; gwaith ecolegol; a chynnal a rheoli gwaith tirlunio a gwaith ecolegol yn barhaus.
- 11.5.18. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad gweithredol diogel gyda gwelededd addas; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer compownd adeiladu dros dro; ar gyfer ardaloedd gwaith dros dro; at ddibenion lliniaru; ac ar gyfer mynediad i is-orsaf y Grid Cenedlaethol.
- 11.5.19. Cyflwynodd Cyngor Sir Ddinbych (CSDd) RR [RR-001] yn nodi mai dyma'r awdurdod lletyol ar gyfer y gwaith ar y tir a'i fod yn adolygu dogfennau'r cais gyda'r bwriad o wneud sylwadau manylach yn ddiweddarach. Nododd RR CSDd fod ei bryderon yn ystod y cam cyn ymgeisio wedi cynnwys rhyngweithio'r lanfa gydag amddiffynfeydd arfordirol a Chwrs Golf y Rhyl ac effeithiau gweithredol sy'n gysylltiedig â'r is-orsaf ar y tir o ran amwynder gweledol a chymeriad y dirwedd, gan gynnwys effeithiau cronol, a gosodiad asedau treftadaeth. Ni chyfeiriwyd at faterion CA / TP yn RR CSDd. Roedd LIR CSDd [REP1-056] yn nodi manylion pellach ei bryderon ynghylch y Datblygiad Arfaethedig, er heb unrhyw gyfeiriad at faterion CA / TP. Ym mhob cyflwyniad arall gan CSDd [REP3a-020, REP5-046, REP7-051 a REP7-052], ni chodwyd CA / TP fel pryder. Ni chodwyd CA / TP ychwaith fel pryder gan CSDd yn CAH1 [EV-019 ac EV-021 i EV-028]. At hynny, nid yw'r Datganiad Tir Cyffredin (SoCG) (yn ymwneud â gwaith ar y tir) rhwng CSDd a'r Ymgeisydd [REP7-049] yn nodi CA / TP fel mater sy'n destun dadl. Mae'n dilyn nad yw'r ExA yn ystyried bod CSDd yn gwrthwynebu CA na TP.
- 11.5.20. Mae'r materion a godwyd gan CSDd wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt yma.
- 11.5.21. Mae'r Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw bod yr Ymgeisydd wedi cyhoeddi Penawdau'r Telerau i CSDd ar 10 Mawrth 2023 a oedd ar ffurf derfynol gytunedig, yn ôl dealltwriaeth yr Ymgeisydd. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â CSDd gyda golwg ar gwblhau cytundeb gwirfoddol.
- 11.5.22. Os na chaiff trafodaethau gwirfoddol eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod y pwerau a geisir ar gyfer y CA / TP mewn perthynas â phob plot y mae gan CSDd fuddiant ynddo at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Memoria Ltd

Tir yng nghyffiniau Parc Coffa ac Amlogsgfa Sir Ddinbych (yr Amlogsgfa)

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 431, 438, 439, 445 a 447
- **TP o dir yn unig:** Plot 442

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel perchennog yr isbridd; Categori 2 gan gynnwys mewn perthynas â mynediad neu gynnal a chadw; a Chategori 3.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.23. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad gweithredol diogel gyda gwelededd addas; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; i wella lleiniau gwelededd; ac at ddibenion lliniaru.
- 11.5.24. Cyflwynodd Memoria Ltd, perchennog yr Amlogsgfa, RR [RR-030] yn mynegi pryder ynghylch yr Ymgeisydd yn edrych i feddiannu safle'r Amlogsgfa yn ystod y gwaith adeiladu. Mae Memoria Ltd yn nodi yn ei RR bod yr Amlogsgfa yn gyfleuster gwasanaeth cyhoeddus pwysig a ddefnyddir yn aml, y mae ei ddefnydd yn sensitif ac yn gofyn am amgylchedd heddychlon a thawel i weithredu. Nodir ymhellach fod y tir o amgylch yr amlogsgfa wedi ei gysegru o ystyried bod gweddillion amlogsgedig yn cael eu claddu ar draws y safle. Gan gofio hyn, mae Memoria Ltd o'r farn y dylid dargyfeirio'r llwybr a gynllunnir ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig oddi wrth yr Amlogsgfa. Cyflwynwyd RR hefyd gan Genesis Town Planning ar ran Memoria Ltd [RR-031] a oedd yn cynnwys pryderon ynghylch effeithiau ar weithrediad yr Amlogsgfa a'i ddefnyddwyr oherwydd sŵn ac aflonyddwch sy'n gysylltiedig â thraffig adeiladu ar hyd Ffordd Glascoed a cherbydau sy'n defnyddio llwybr mynedfa arfaethedig o fewn cae ger yr Amlogsgfa at ddibenion cynnal a chadw gweithredol. Awgrymwyd rhai llwybrau amgen. Nid oedd yr un o'r RRs yn cyfeirio'n benodol at CA/TP ac mae'n dilyn nad yw'r ExA yn ystyried bod Memoria Ltd yn gwrthwynebu'n benodol CA na TP.
- 11.5.25. Mae'r materion a godwyd gan Memoria Ltd wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.26. Mae'r Atodlen CA [REP8-023] yn nodi bod buddiant Memoria Ltd ym Mhlot 431 yn ymwneud â buddiant isbridd o fewn cyfyngiadau'r briffordd fabwysiedig gyhoeddus ac na fyddai'r hawliau a geisir dros y plot hwn, mewn perthynas â chreu lleiniau gwelededd parhaol, yn ymyrryd â'r buddiant hwn. O ran y plotiau eraill, sydd i'r de o safle'r Amlogsgfa, mae gan Memoria Ltd hawl mynediad drostynt. Mae'r Atodlen CA [REP8-023] yn nodi nad yw'r Ymgeisydd yn bwriadu ymyrryd â'r hawliau hyn wrth arfer yr hawliau a geisir dros y plotiau hyn. Mewn ymateb i ExQ2 [PD-015], eglurodd yr Ymgeisydd [REP5-004] y byddai hyn yn wir ym mhob cam o'r Datblygiad Arfaethedig, gan gynnwys yn ystod ei adeiladu. Nid oes gan yr ExA unrhyw resymau sylweddol dros ystyried fel arall. Nid yw'r un o'r plotiau y mae Memoria Ltd yn dal buddiant ynddynt yn ffurfio rhan o safle gweithredol yr Amlogsgfa.
- 11.5.27. Mae'r ExA yn fodlon bod y pwerau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â phob plot y mae gan Memoria Ltd fuddiant ynddo at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Rostons ar ran Mr Raymond Ivor Beech

Tir yng nghyffiniau Ffordd Abergele ac yng nghyffiniau Ffordd Bodelwyddan

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 275, 278, 280, 285, 286, 287 a 291

- **TP o dir yn unig:** Plotiau 274, 276,277,279,282,284,289,325, 326,327,328 a 329

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tîrfeddiannwr/perchennog yr isbridd; Categori 2 mewn perthynas â mynediad, hawl tramwy, draeniad a hawl i basio at ddibenion amaethyddol; a Chategori 3.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.28. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer compownd adeiladu dros dro; ac ar gyfer ardaloedd gwaith dros dro.
- 11.5.29. Cyflwynodd Rostons RR ar ran Mr Raymond Ivor Beech [RR-042] yn codi pryderon ynghylch faint o dir y mae Mr Raymond Ivor Beech yn ei feddiannu a'i ffermio a fyddai'n cael ei effeithio yn ystod y gwaith adeiladu a gweithredu gyda'r effeithiau canlyniadol ar gynhyrchiant a sicrwydd bwyd. Mynegwyd pryderon hefyd ynghylch traffig adeiladu yn achosi tagfeydd ar yr A525 a materion iechyd dynol o ran agosrwydd compowndiau adeiladu at eiddo preswyl. Ni chyfeiriodd yr RR yn benodol at faterion CA / TP ac ni wnaed unrhyw gyflwyniadau pellach mewn perthynas â Mr Raymond Ivor Beech.
- 11.5.30. Mae'r materion a godwyd gan Rostons ar ran Mr Raymond Ivor Beech wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.31. Mae'r Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw bod yr Ymgeisydd a Rostons wedi cytuno ar Benawdau'r Telerau mewn egwyddor ar 13 Ionawr 2023, bod yr Ymgeisydd wedi delio ag ymholiadau a godwyd yn y cyfamser a rhagwelir llofnodi Penawdau'r Telerau erbyn diwedd mis Mawrth. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â Rostons ar ran Mr Raymond Ivor Beech gyda'r bwriad o gwblhau cytundeb gwirfoddol.
- 11.5.32. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau y mae gan Mr Raymond Ivor Beech fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Rostons ar ran Mr Hugh Wynne-Davies

Tir rhwng y rheilffordd a Ffordd Dyserth, tir i'r dwyrain o'r A525 / A547 a thir i'r gorllewin o'r A525

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 100, 101, 102, 103, 105, 106, 114, 115, 116, 118, 125, 126, 129, 131, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 198, 199, 201, 202, 209, 213, 246, 247, 250, 252, 253, 254, 255 a 256
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 104,107, 108, 109, 110, 111, 112,119, 120, 121, 127, 128,195,197,248,249 a 251

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tîrfeddiannwr / perchennog yr isbridd / deiliad; Categori 2 gan gynnwys mewn perthynas â mynediad a draenio; a Chategori 3

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.33. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer gosod a chadw baeau cymalau pontio; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer compownd adeiladu dros dro; ar gyfer ardaloedd gwaith dros dro; ac at ddibenion lliniaru.
- 11.5.34. Cyflwynodd Rostons RR ar ran Mr Hugh Wynne-Davies [RR-043] yn codi pryderon ynghylch faint o dir amaethyddol sydd i'w gaffael, yn enwedig mewn perthynas â chompowndiau adeiladu, a'r effeithiau dilynol ar ddiogelwch bwyd. Amlygodd yr RR y dylid dychwelyd tir mewn cyflwr priodol a chynhyrchiol. Codwyd pryderon hefyd ynghylch traffig ychwanegol yn defnyddio Ffordd Dyserth a diogelwch priffyrdd o ganlyniad. Nid oedd yr RR yn cyfeirio'n benodol at faterion CA / TP ac ni wnaed unrhyw gyflwyniadau pellach mewn perthynas â Mr Hugh Wynne-Davies.
- 11.5.35. Mae'r materion a godwyd gan Rostons ar ran Mr Hugh Wynne-Davies wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.36. Mae'r Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw bod Penawdau'r Telerau wedi'u cytuno mewn egwyddor rhwng yr Ymgeisydd a Rostons ar ran Mr Hugh Wynne-Davies ar 13 Ionawr 2023, bod yr Ymgeisydd wedi delio ag ymholiadau a godwyd yn y cyfamser a rhagwelir llofnodi Penawdau'r Telerau erbyn diwedd mis Mawrth. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â Rostons ar ran Mr Hugh Wynne-Davies gyda'r bwriad o gwblhau cytundeb gwirfoddol.
- 11.5.37. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau y mae gan Mr Hugh Wynne-Davies fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

DMPC ar ran Mr JB a Mrs E Evans

Tir sy'n gysylltiedig â ac yng nghyffiniau safle'r is-orsaf arfaethedig ar y tir a fferm Faenol Brodor

- **CA o dir:** Plotiau 416 a 417
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 401, 402, 403, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 415, 419, 425 a 432
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 404,405,406,411 a 414

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tîrfeddiannwr / perchennog yr isbridd / deiliad.

Crynodeb statws: Gwrthwynebiad i CA / TP

- 11.5.38. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod y dibenion ar gyfer y pwerau a geisir ar gyfer y CA yn cynnwys: ar gyfer datblygu'r OnSS; ffensio; creu mynediad newydd; tirlunio; gwaith ecolegol; a chynnal a rheoli gwaith tirlunio a gwaith ecolegol yn barhaus.
- 11.5.39. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad

gweithredol diogel gyda gwelededd addas; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer ardaloedd gwaith dros dro; ar gyfer draenio; ac at ddibenion lliniaru.

- 11.5.40. Cyflwynodd DMPC RR ar ran Mr JB a Mrs E Evans [RR-038] yn codi pryderon ynghylch: hyfywedd menter amaethyddol Faenol Bropor o ganlyniad i faint o dir a gaffaelwyd a gwaith ategol; mesurau sgrinio; ac effeithiau parhaol ar yr eiddo a gedwir. Mewn ymateb i gwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr ExA (ExQ1) [PD-009], ymhelaethwyd ar bryderon ynghylch hyfywedd [REP1-104], gan nodi y byddai mwy na 54% (tua 34ha) o'r tir yn gysylltiedig â'r fferm, sy'n cefnogi da byw yn bennaf, yn destun CA o dir gyda 6% pellach yn amodol ar feddiannaeth a defnydd dros dro, gan wneud y busnes yn anghynaliadwy. Mynegwyd pryderon hefyd y byddai'r swm o dir sy'n destun CA yn ormodol, o ystyried y byddai'r is-orsaf ar y tir yn meddiannu tua 5ha a chan gymryd i ystyriaeth y norm ar gyfer enillion net bioamrywiaeth o 10% a faint o dir sydd ei angen at ddibenion sgrinio. Roedd yr ymateb hefyd yn awgrymu bod gofynion tirwedd y dDCO braidd yn amhenodol a byddai rhywogaethau conifferaidd yn well i gynyddu'r effaith sgrinio rhwng yr is-orsaf a ffermdy Faenol Bropor. Yn ogystal, amlygodd yr ymateb y byddai angen adfer tir priodol, isafswm dyfnder ceblau, mynediad i gaeau, darpariaeth dŵr, maint caeau priodol ac adfer ffiniau ar gyfer y tir fferm a gedwir, ac y byddai'n fuddiol i berchenogaeth rhan o gae sydd wedi'i wahanu gael ei gadw er mwyn cynnal cwrs dŵr.
- 11.5.41. Hefyd ar ran Mr JB a Mrs E Evans, cyflwynodd DMPC Sylw Ysgrifenedig (WR) [REP1-103] yn ailadrodd y pryderon uchod, ynghyd â mynd i'r afael â materion eraill gan gynnwys cynnal a chadw'r dirwedd yn y tymor hir, draenio, mynediad â giât, cyflenwad dŵr preifat, ceblau ffôn, mynediad i'r dreif, cyfarpar ymwthiol arwyneb, eglurhad o'r gwaith a chydymffurfiaeth yr Ymgeisydd â Rheoliadau Gwyngalchu Arian a Chyllido Terfysgaeth a Rheoliadau Trosglwyddo Arian (Gwybodaeth am y talwr) 2017 (fel y'i diwygiwyd). Roedd cyflwyniad [REP5-037] hefyd yn ymdrin â rhai o'r materion hyn.
- 11.5.42. Mynychodd DMPC yr ISH3 ar ran Mr JB a Mrs E Evans [EV-018 i EV-018i] and CAH1 [EV-019 and EV-021 i EV-028] lle cafodd y pryderon uchod eu codi a'u trafod ymhellach.
- 11.5.43. Mae'r materion a godwyd gan DMPC ar ran Mr JB a Mrs E Evans wedi cael eu hystyried i raddau helaeth mewn penodau eraill yn yr Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol. Serch hynny, er hwylustod cyfeirio ac o ystyried y gwrthwynebiad sylweddol i CA / TP gan yr AP hwn, mae ystyriaeth yr ExA o'r materion, ar ôl ystyried ymatebion yr Ymgeisydd i'r rhain [REP1-001, REP2-002, REP2-003, REP6-003, REP8-003 a REP8-037], ynghyd ag ymatebion yr Ymgeisydd i gwestiynau ysgrifenedig perthnasol [REP1-007, REP5-004 a REP7-004] a thrafodaethau rhwng yr ExA, DMPC a gynhaliwyd gan Mr JB a Mrs E Evans a'r Ymgeisydd yn ISH3 a CAH1, fel a ganlyn:
- Hyfywedd - o ystyried faint o dir parhaol a gymerir o uned amaethyddol Faenol Bropor, mae'r ExA yn ystyried y byddai'r effeithiau ar y busnes yn andwyol ac yn sylweddol.
 - Sgrinio a chynnal a chadw'r dirwedd yn y tymor hir – byddai'r plannu coetir arfaethedig yn helpu i liniaru effeithiau gweledol andwyol tymor hirach o Faenol Bropor ac mae'r rDCO a'r oLEMP yn gwneud darpariaeth ddigonol ar gyfer ei sefydlu a'i gynnal a'i gadw yn yr hirdymor.
 - Adfer tir, meintiau caeau priodol, dyfnder lleiaf ceblau, darpariaeth dŵr, mynediad i dramwyfa, ceblau ffôn, mynediad i'r cae, adfer a rheoli ffiniau, draenio a chyfarpar ymwthiol arwyneb - mae'r Swyddog Datblygu Rhanbarthol a dogfennau rheoli amgylcheddol perthnasol yn gwneud darpariaeth ar gyfer adfer

tir priodol; ar ôl eu hadfer, byddai'r caeau a gedwir yn debyg o ran maint; mae'r Ymgeisydd wedi cadarnhau y byddai ceblau'n cael eu claddu i'r dyfnder y gofynnwyd amdano (o leiaf 0.9m); mae'r Ymgeisydd wedi gwneud darpariaeth ddigonol ar gyfer cyflenwad dŵr na ellir ei yfed i Faenol Bropor o ffynnon; byddai ceblau'n cael eu gosod o dan y dreif gan ddefnyddio technegau di-ffos fel na fyddai mynediad yn cael ei effeithio; mae'r rDCO yn cynnwys darpariaethau amddiffynnol ar gyfer darparwyr telathrebu; roedd yr Ymgeisydd yn derbyn bod angen mynediad parhaus i dir amaethyddol a gedwir, yn ogystal â gosod a chynnal a chadw ffiniau newydd lle bo angen ac roedd y materion hyn yn destun trafodaethau parhaus - nid oes gan yr ExA unrhyw resymau sylweddol dros ystyried na ellid datrys y materion yn addas; mae'r rDCO a'r strategaeth ddraenio amlinellol yn gwneud darpariaeth ddigonol ar gyfer rheoli dŵr; a byddai manylion unrhyw gyfarpar ymwithiol arwyneb ar gael yn ystod y cam dylunio manwl ac yn cael ei drafod gyda'r perchennog tir ar y pryd, gan nodi y dylid cadw hyn i'r lleiafswm a'i leoli i achosi'r aflonyddwch lleiaf i weithrediadau ffermio.

- Cydymffurfio â deddfwriaeth gwyngalchu arian - mae hyn yn cael ei ystyried ymhellach yn yr adran Argaeledd a Digonolrwydd Cronfeydd isod, gyda'r ExA yn dod i'r casgliad nad oes ganddo unrhyw bryderon perthnasol yn hyn o beth.
- Swm y tir sydd i fod yn destun caffael rhydd-ddaliad (CA o dir) (h.y. plotiau 416 a 417) - archwiliodd yr ExA yr angen i gaffael yr holl dir yn barhaol yn fanwl iawn. Prif resymau'r Ymgeisydd dros brynu'r tir hwn yw er mwyn gallu lletya'r OnSS a mynediad iddo, darparu mesurau lliniaru ecolegol, darparu tirweddau i liniaru effeithiau gweledol a thirwedd, darparu draeniad a rheolaeth dŵr, darparu gwelliant ecolegol yn unol â pholisi cynllunio (fel y cytunwyd gyda CSDd a CNC) ac i ganiatáu cynnal a chadw'r dirwedd a nodweddion ecolegol yn barhaus. Nododd yr Ymgeisydd fod maint y plotiau, yn enwedig Plot 417 helaeth, yn angenrheidiol i ganiatáu rhywfaint o hyblygrwydd ar gyfer dylunio manwl. Ymhellach, trwy brynu'r holl dir ym Mhlot 417, byddai hyn yn lleddfu'r potensial ar gyfer parseli o dir ynysig neu wedi'u gwahanu sydd â photensial ffermio cyfyngedig. Mae'r ExA o'r farn bod yr angen i gaffael y tir yn orfodol o fewn Plotiau 416 a 417 wedi'i ddangos yn ddigonol gan yr Ymgeisydd.

- 11.5.44. Mae'r Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw, o ran CA o dir, y cynhaliwyd cyfarfod rhwng y partïon ar 9 Mawrth 2023 lle trafodwyd y diweddariadau arfaethedig diweddaraf i Benawdau'r Telerau. Mae'r Ymgeisydd o'r farn y cytunir yn sylweddol ar Benawdau'r Telerau yn amodol ar drafodaeth bellach ynghylch telerau masnachol, galluogi indemniad gwaith a gweithdrefnau gwrth-wyngalchu arian. Mewn perthynas â CA o hawliau a TP o dir, trafodwyd diweddariadau arfaethedig i Benawdau'r Telerau yn yr un cyfarfod a chyflwynwyd Benawdau'r Telerau diweddaraf a gyhoeddwyd gan yr Ymgeisydd i DMPC ar ran Mr JB a Mrs E Evans ar 10 Mawrth 2023. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â DMPC ar ran Mr JB a Mrs E Evans, gyda'r bwriad o gwblhau cytundeb gwirfoddol.
- 11.5.45. Tra bod DMPC ar ran Mr JB a Mrs E Evans yn holi sut y gallent fod yn sicr y byddai trafodaethau gwirfoddol rhesymol yn parhau y tu hwnt i'r cyfnod Archwilio [REP8-126], nid yw hyn yn rhywbeth y gall yr ExA ei reoli. Serch hynny, fel y gwelir yn yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021], mae'r Ymgeisydd wedi bod yn rhagweithiol yn y trafodaethau yn ystod yr Archwiliad ac wedi amlygu yn ystod CAH1 ei fod o fudd iddynt hwy, yn ogystal â'r tiffeddianwyr, i barhau â'r broses hon.
- 11.5.46. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o dir a'r hawliau a'r TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau y mae gan Mr JB a Mrs E Evans fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu

bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwysu colled breifat.

DMPC ar ran Mr HG & Mrs ME Hughes

Tir tua'r de o Ffordd Glascoed

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 423, 425, 426, 427 a 435
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 424, 433 a 434

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tiffeddiannwr / perchennog yr isbridd / deiliad.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.47. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol diogel gyda gwelededd addas; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer compownd adeiladu dros dro; ar gyfer ardaloedd gwaith dros dro; ac at ddibenion lliniaru.
- 11.5.48. Cyflwynodd DMPC RR ar ran Mr HG & Mrs ME Hughes [RR-039] yn nodi pryderon ynghylch effaith andwyol y gwaith ceblau arfaethedig o ran eu tir a safonau adfer cysylltiedig. Mewn ymateb i gwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr ExA (ExQ1 [PD-009]), ehangwyd ar y pryderon [REP1-102], gan nodi bod hyfywedd y rhannau o'r uned amaethyddol yr effeithir arnynt yn dibynnu ar weithredu amddiffyniad pridd a safonau adfer tir priodol, er bod pryderon ynghylch aflonyddwch parhaol beth bynnag. Mae'r RR yn nodi bod y tir yr effeithir arno yn cyfrif am gyfran gyfyngedig o'r uned amaethyddol gyfan, er na ddarparwyd unrhyw ganran benodol. Soniwyd am gynlluniau cyfleustodau blaenorol a oedd wedi niweidio strwythur y pridd yn ddifrifol. Amlygwyd dyfnder lleiaf ceblau fel rhywbeth sy'n bwysig ar gyfer cyflawni rhai gweithrediadau, megis troi gydag aradr wadd.
- 11.5.49. Hefyd cyflwynodd DMPC ar ran Mr HG & Mrs ME Hughes sylwadau [REP1-101] ac ymatebion i ExQ2 [REP5-036] yn ailadrodd rhai o'r pryderon uchod, ynghyd â mynd i'r afael â materion eraill gan gynnwys llai o ragolygon ar gyfer y potensial datblygu, eglurhad o'r angen am ymlediad gwelededd, colled coed posibl a goblygiadau hynny i Gynllun Ffermio Llywodraeth Cymru a gwahanu cae dros dro a'r effaith ddilynol ar y gallu i ffermio ardal gyfan y cae.
- 11.5.50. Nid oedd yr un o'r sylwadau a wnaed gan DMPC ar ran Mr HG & Mrs ME Hughes yn cyfeirio'n benodol at CA / TP.
- 11.5.51. Mae'r materion a godwyd gan DMPC ar ran Mr HG & Mrs ME Hughes wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.52. Roedd yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw bod cyfarfod i'w gynnal rhwng yr Ymgeisydd a DMPC ar ran Mr HG & Mrs ME Hughes ar 16 Mawrth 2023 gyda'r bwriad o gwblhau Penawdau'r Telerau, er ei bod yn debygol y byddai'r rhain yn cael eu hadolygu gan gyfreithiwr Mr HG a Mrs ME Hughes cyn eu llofnodi. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â DMPC ar ran Mr HG & Mrs ME Hughes gyda'r bwriad o gwblhau cytundeb gwirfoddol.
- 11.5.53. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau y

mae gan Mr HG a Mrs ME Hughes fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

DMPC ar ran Ystad y Diweddard Mr Wynford Davies

Tir i'r de o Ffordd Bodelwyddan, yng nghyffiniau Ffordd Nant-y-Faenol

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Amherthnasol
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 330, 331, 332, 343

Buddiant: Categori 1 gan gynnwys fel tiffeddiannwr / perchennog yr isbridd.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i TP

- 11.5.54. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ac i wella lleiniau gwelededd.
- 11.5.55. Cyflwynodd DMPC RR ar ran Ystad y Diweddard Mr Wynford Davies [RR-040] yn codi pryderon ynghylch effaith andwyol bosibl gwaith ceblau a gwaith ategol ar y tir a ffermir a safonau adfer cysylltiedig. Nid oedd yr RR yn cyfeirio'n benodol at faterion CA/TP ac roedd yr unig gyflwyniad pellach gan DMPC ar ran Ystad y Diweddard Mr Wynford Davies [REP1-105] yn nodi nad oedd unrhyw sylwadau ysgrifenedig i'w cyflwyno ac nad oedd angen ymateb i'r ExQ1 perthnasol.
- 11.5.56. Mae'r materion a godwyd gan DMPC ar ran Ystad y Diweddard Mr Wynford Davies wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.57. Roedd yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw bod llythyr wedi'i anfon at y buddiant tir ar 19 Mai 2022 yn cadarnhau nad oedd unrhyw hawliau parhaol yn cael eu ceisio dros y tir sy'n eiddo i Ystad y Diweddard Mr Wynford Davies ac y byddai trwydded i wneud gwaith llain gwelededd yn cael ei wneud rhwng y partïon priodol maes o law.
- 11.5.58. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y TP o dir mewn perthynas â phob plot lle mae gan Ystad y Diweddard Mr Wynford Davies fuddiant ynddo at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

DMPC ar ran Ystad Mr AEM Owen

Tir yng nghyffiniau is-orsaf NGET Bodelwyddan

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 453, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 465, 467, 480, 482, 485, 486 a 487
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 452, 454, 463, 475 a 476

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel prydlesai neu denant/deiliad.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.59. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomiysu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad gweithredol diogel gyda

gwelededd addas; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; i wella lleiniau gwelededd; ar gyfer compownd adeiladu dros dro; at ddibenion lliniaru; ac ar gyfer gwaith cysylltu a mynediad i is-orsaf y Grid Cenedlaethol.

- 11.5.60. Cyflwynodd DMPC RR ar ran Mr AEM Owen [RR-041] yn codi pryderon ynghylch effaith andwyol bosibl gwaith ceblau a gwaith ategol ar dir sy'n cael ei ffermio a safonau adfer cysylltiedig. Nid oedd yr RR yn cyfeirio'n benodol at faterion CA / TP ac roedd yr unig gyflwyniad pellach gan DMPC ar ran Ystad Mr AEM Owen [REP1-100] yn nodi nad oedd unrhyw sylwadau ysgrifenedig i'w cyflwyno ac nad oedd angen ymateb i'r ExQ1 perthnasol.
- 11.5.61. Mae'r materion a godwyd gan DMPC ar ran Mr AEM Owen wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.62. Roedd yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw bod yr Ymgeisydd wedi rhoi sylwadau ar 14 Mawrth 2023 i DMPC ar Benawdau'r Telerau wedi'u marcio ar gyfer cytundeb caniatâd deiliad a gafodd ar 23 Chwefror 2023 a bod cyfarfod i'w gynnal rhwng y partion ar 16 Mawrth 2023 i symud materion ymlaen. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â DMPC ar ran Mr AEM Owen gyda'r bwriad o gwblhau Penawdau'r Telerau ar gyfer cytundeb caniatâd deiliad.
- 11.5.63. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau y mae gan Mr AEM Owen fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Wilson Fearnall ar ran GBL ac IM Kerfoot Discretionary Trust

Tir rhwng Ffordd Dyserth a The Flash

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 131, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 a 148
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 132,133,137 a 138

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tirfeddiannwr / perchennog yr isbridd / deiliad; Categori 2 gan gynnwys mewn perthynas â hawl i gymryd dŵr a defnyddio pibell ddŵr; a Chategori 3.

Crynodeb statws: Gwrthwynebiad i CA / TP

- 11.5.64. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomiysu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer ardaloedd gwaith dros dro; ac at ddibenion lliniaru.
- 11.5.65. Cyflwynodd Wilson Fearnall RR ar ran GBL ac IM Kerfoot [RR-037] yn nodi pryderon ynghylch ymgysylltu a chyfathrebu, ymateb i adborth ymgynghori, ystyried dewisiadau eraill, hawliau tir, polisi cynllunio lleol, defnyddio ardaloedd lliniaru dros dro ac arddangosiad annigonol o achos cymhellol er budd y cyhoedd dros CA. Roedd cyflwyniadau pellach [REP1-099, REP5-034, REP7-053 ac REP8-112] naill ai'n ymhelaethu ar y pryderon hyn neu'n codi pryderon ychwanegol, gan gynnwys ynghylch effeithiau ar hyfywedd y daliad amaethyddol, hyd a manyleb y ffyrdd cludo,

caffaeliad hawliau ac effeithiau parhaol ar botensial datblygu neu arallgyfeirio, hyd amser yr hawliau a geisir a malltodd canlyniadol, dileu Plot 145 a rhan o Blot 142 o dir y Gorchymyn a symud ac ad-drefnu Plotiau 140, 141, 143, 144 a 145.

11.5.66.

Mae'r rhan fwyaf o'r materion a godwyd gan Wilson Fearnall ar ran GBL ac IM Kerfoot wedi'u hystyried mewn penodau / adrannau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol. Serch hynny, er hwylustod cyfeirio ac o ystyried y gwrthwynebiad sylweddol i CA / TP gan yr AP hwn, mae ystyriaeth yr ExA o'r materion, ar ôl ystyried ymatebion yr Ymgeisydd i'r rhain [REP1-001, REP2-005, REP6-003 ac REP8 -004], ynghyd ag ymatebion yr Ymgeisydd i gwestiynau ysgrifenedig perthnasol [REP1-007, REP5-004 ac REP7-004] a thrafodaethau rhwng yr ExA a'r Ymgeisydd yn CAH1 (mynychodd Wilson Fearnall ar ran GBL ac IM Kerfoot CAH1 yn rhithiol, ond ni wnaethpwyd unrhyw sylwadau llafar), fel a ganlyn:

- Ymgysylltu digonol – mae adroddiad ymgynghori'r Ymgeisydd yn nodi ei broses ymgynghori a sut y gweithredodd ar adborth. Ni chodwyd unrhyw bryderon yn ystod y cyfnod Derbyn mewn perthynas â Digonolrwydd yr Ymgynghori. Mae'r ExA yn fodlon yr ymgynghorwyd mewn modd priodol a bod yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn dangos bod yr Ymgeisydd wedi ymgysylltu â'r holl APs perthnasol drwy gydol y cyfnod Archwilio.
- Dewisiadau Amgen - Rhoddir ystyriaeth i ddewisiadau amgen yng Nghyfrol 1 o'r ES, Pennod 4: Dewis Safle a Dewisiadau Amgen [APP-044] ac mae'n darparu esblygiad y cynllun, gan gynnwys yr opsiynau a ystyriwyd, a'r rhesymau dros eu gwrthod o blaid yr opsiwn a ffeirir. Mae'r Adroddiad Ymgynghori [APP-024 i APP-026] a'r Datganiad Cynllunio [REP8-083] hefyd yn rhoi gwybodaeth am ddewisiadau eraill. Ni fyddai unrhyw un o'r opsiynau amgen yn dileu'r angen am CA a TP ac mae llwybr y ceblau a lleoliad yr is-orsaf wedi ystyried hyfywedd a materion technegol a chanfyddiadau asesiadau amgylcheddol i osgoi, lleihau neu liniaru effeithiau andwyol posibl lle bo modd. Mae'r ExA yn fodlon bod dewisiadau eraill wedi'u hystyried yn ddigonol.
- Ardaloedd lliniaru dros dro – mae'r ExA o'r farn bod yr Ymgeisydd wedi dangos bod angen y rhain, neu o bosibl bod eu hangen, i liniaru effeithiau ecolegol andwyol, gan gynnwys mewn perthynas â rhywogaethau a warchodir.
- Hyfywedd – byddai'r tir amaethyddol y mae GBL ac IM Kerfoot yn dal buddiant ynddo yn cael ei adfer i'w ddefnydd presennol yn y pen draw ac mae'r ExA wedi'i fodloni bod yr rDCO a'r dogfennau rheoli amgylcheddol perthnasol yn gwneud darpariaeth ar gyfer adfer tir priodol. Byddai hyn yn cynnwys tir a ddefnyddir ar gyfer ffyrdd cludo. Er y gallai hyn gael effaith tymor byr ar fusnes y fferm, byddai unrhyw golled ariannol yn cael ei digolledu, ac o ystyried y byddai'r tir yn cael ei adfer, mae'r ExA o'r farn bod effeithiau hirdymor ar hyfywedd yn annhebygol.
- Polisi cynllunio a photensial datblygu / arallgyfeirio - mae'r ExA yn deall bod cynllun lleol CSDd sydd ar y gweill yn ei gyfnod cynnar, ac nad oes dim o'r tir y mae GBL ac IM Kerfoot yn dal buddiant ynddo wedi'i nodi ar gyfer dyraniad tai posibl nac yn cael ei hyrwyddo ar hyn o bryd i'w ddyrannu. Nid yw'r ExA ychwaith yn ymwybodol o unrhyw gynlluniau manwl eraill i ddatblygu'r tir nac i'w arallgyfeirio. O ystyried natur linellol y Datblygiad Arfaethedig a'r hawliau a geisir, amlygodd yr Ymgeisydd y gallai'r tir o bosibl gael ei ymgorffori mewn unrhyw ddatblygiad tai yn y dyfodol fel man agored. Serch hynny, heb unrhyw gynlluniau manwl neu dystiolaeth gref bod y tir yn debygol o gael ei ddyrannu, nid yw'r ExA yn ystyried hwn yn fater y mae angen ei archwilio ymhellach ar hyn o bryd.
- Hyd amser yr hawliau - mae'r ExA yn fodlon bod yna hawliau a geisir gan yr Ymgeisydd y byddai angen iddynt barhau dros y plotiau perthnasol o dir / llwybr

ceblau yn ystod oes y Datblygiad Arfaethedig ac o bosibl yn ystod ei ddatgomisiynu. Er y gallai'r hawliau hyn barhau'n gyfreithiol y tu hwnt i'r cyfnod hwn, os nad oes eu hangen mwyach at ddibenion y Datblygiad Arfaethedig, ni ddylai hawliau o'r fath fod yn rhwystr i unrhyw ddatblygiad posibl yn y dyfodol ar y tir y mae GBL ac IM Kerfoot â buddiant ynddo ac ni ddylent esgor ar falltod. Ystyrir bod hyn hefyd yn wir o ran yr hawliau a geisir ar gyfer ardaloedd lliniaru dros dro, y byddai eu hangen am gyfnod byrrach. Yn ogystal, tynnodd yr Ymgeisydd sylw at y ffaith nad oes unrhyw allu drwy'r broses DCO i gaffael hawliau â chyfyngiad amser. Nid oes gan yr ExA unrhyw resymau cymhellol i ystyried fel arall.

- Plotiau 140, 141, 142, 143, 144 a 145 - mae'r ExA yn fodlon ag esboniad yr Ymgeisydd bod y plotiau hyn yn angenrheidiol i wasanaethu dibenion mynediad, ardaloedd lliniaru dros dro a'r ECC a bod llwybr yr ECC a'r plotiau o dir a nodwyd wedi'u pennu o'u defnydd fel mynedfeydd presennol ac i osgoi cyfyngiadau amgylcheddol.
- Arddangos achos cymhellol er budd y cyhoedd - daw'r ExA i gasgliad ar y mater hwn isod.

11.5.67. Roedd yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw bod yr Ymgeisydd wedi darparu ymateb sylweddol i ymholiadau ynghylch hawliau sydd eu hangen at ddiben creu a chynnal ardaloedd lliniaru ecolegol ar 13 Mawrth 2023 ac wedi trefnu cyfarfod ar 23 Mawrth 2023 i symud Penawdau'r Telerau yn eu blaen. Mae'r Ymgeisydd yn deall mai termau masnachol yw'r rhwystr mwyaf arwyddocaol i ddilyniant Penawdau'r Telerau ac mae angen trafodaeth bellach rhwng y partïon i gytuno ar ffordd ymlaen. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â Wilson Fearnall ar ran GBL ac IM Kerfoot gyda'r bwriad o gwblhau cytundeb gwirfoddol. Amlygodd yr Ymgeisydd fod Wilson Fearnall ar ran GBL ac IM Kerfoot yn cadarnhau fod y tir yn wag ar adeg cyflwyno'r Atodlen CA ddiweddaraf [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn D8, er bod trafodaethau'n parhau gyda thrydydd parti mewn perthynas â thenantiaeth newydd.

11.5.68. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau y mae gan GBL ac IM Kerfoot fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Rostons ar ran Ysgutor Ystad y Diweddar George Edward Brookes

Tir i'r gogledd ac i'r de o Ffordd Bodelwyddan

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 294, 296, 298, 306, 317, 318, 319 a 322
- **TP o dir yn unig:** Plot 323

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tîrfeddiannwr / perchennog yr isbridd; Categori 2 gan gynnwys mewn perthynas â hawl tramwy a mynediad; a Chategori 3.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

11.5.69. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ac ar gyfer ardaloedd gwaith dros dro.

- 11.5.70. Cyflwynodd Rostons RR ar ran Ysgutor Ystad y Diweddar George Edward Brookes [RR-044] yn nodi pryderon sy'n ymwneud â sŵn, llygredd golau a llwch i dderbynyddion preswyl yn Fferm a Chwybr Fawr o gompowndiau adeiladu arfaethedig, effeithiau ar dir amaethyddol a sicrwydd bwyd o ganlyniad i hynny, effeithiau ar gyfleoedd hamdden marchogaeth yn y Fferm, effeithiau ar fusnes ehangach Cwybr Fawr a'r economi leol, a diogelwch priffyrdd ar hyd Ffordd Bodelwyddan a'r A525. Nid oedd yr RR yn cyfeirio'n benodol at faterion CA / TP ac ni wnaed unrhyw gyflwyniadau pellach mewn perthynas ag Ysgutor Ystad y Diweddar George Edward Brookes.
- 11.5.71. Mae'r materion a godwyd gan Rostons ar ran Ysgutor Ystad y Diweddar George Edward Brookes wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.72. Mae'r Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw bod Penawdau'r Telerau wedi'u cytuno mewn egwyddor rhwng yr Ymgeisydd a Rostons ar ran Ysgutor Ystad y Diweddar George Edward Brookes ar 13 Ionawr 2023, bod yr Ymgeisydd wedi delio ag ymholiadau a godwyd yn y cyfamser a rhagwelir llofnodi Penawdau'r Telerau erbyn diwedd mis Mawrth. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â Rostons ar ran Ysgutor Ystad y Diweddar George Edward Brookes gyda'r bwriad o gwblhau cytundeb gwirfoddol.
- 11.5.73. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau y mae gan Ysgutor Ystad y Diweddar George Edward Brookes fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Rostons ar ran Kelly Proffitt

Tir i'r gogledd o Ffordd Bodelwyddan

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 306 a 317
- **TP o dir yn unig:** Plot 324

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tirlfeddiannwr / deiliad.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.74. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ac ar gyfer ardaloedd gwaith dros dro.
- 11.5.75. Cyflwynodd Rostons RR ar ran Kelly Proffitt [RR-045] yn nodi pryderon yn ymwneud â sŵn, llygredd golau a llwch i dderbynyddion preswyl yn Fferm a Chwybr Fawr o gompowndiau adeiladu arfaethedig, effeithiau ar dir amaethyddol a sicrwydd bwyd o ganlyniad, effeithiau ar gyfleoedd marchogaeth adloniadol yn Fferm, effeithiau ar fusnes ehangach Cwybr Fawr a'r economi leol, a diogelwch priffyrdd ar hyd Ffordd Bodelwyddan a'r A525. Nid oedd yr RR yn cyfeirio'n benodol at faterion CA / TP ac ni wnaed unrhyw gyflwyniadau pellach mewn perthynas â Kelly Proffitt.

- 11.5.76. Mae'r materion a godwyd gan Rostons ar ran Kelly Proffitt wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.77. Mae'r Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw bod Penawdau'r Telerau wedi'u cytuno mewn egwyddor rhwng yr Ymgeisydd a Rostons ar ran Kelly Proffitt ar 13 Ionawr 2023, bod yr Ymgeisydd wedi delio ag ymholiadau a godwyd yn y cyfamser a rhagwelir llofnodi Penawdau'r Telerau erbyn diwedd mis Mawrth. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â Rostons ar ran Kelly Proffitt gyda'r bwriad o gwblhau cytundeb gwirfoddol.
- 11.5.78. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau y mae gan Kelly Proffitt fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Rostons ar ran Toni Mayne

Tir i'r gogledd o Ffordd Bodelwyddan

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 306 a 317
- **TP o dir yn unig:** Plot 324

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tirlfeddiannwr / deiliad.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.79. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ac ar gyfer ardaloedd gwaith dros dro.
- 11.5.80. Cyflwynodd Rostons RR ar ran Toni Mayne [RR-046] yn nodi pryderon yn ymwneud â sŵn, llygredd golau a llwch i dderbynyddion preswyl yn Fferm a Chwybr Fawr o gompowndiau adeiladu arfaethedig, effeithiau ar dir amaethyddol a sicrwydd bwyd o ganlyniad, effeithiau ar gyfleoedd marchogaeth adloniadol yn Fferm, effeithiau ar fusnes ehangach Cwybr Fawr a'r economi leol, a diogelwch priffyrdd ar hyd Ffordd Bodelwyddan a'r A525. Nid oedd yr RR yn cyfeirio'n benodol at faterion CA / TP ac ni wnaed unrhyw gyflwyniadau pellach mewn perthynas â Toni Mayne.
- 11.5.81. Mae'r materion a godwyd gan Rostons ar ran Toni Mayne wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.82. Mae'r Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw bod Penawdau'r Telerau wedi'u cytuno mewn egwyddor rhwng yr Ymgeisydd a Rostons ar ran Toni Mayne ar 13 Ionawr 2023, bod yr Ymgeisydd wedi delio ag ymholiadau a godwyd yn y cyfamser a rhagwelir llofnodi Penawdau'r Telerau erbyn diwedd mis Mawrth. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â Rostons ar ran Toni Mayne gyda'r bwriad o gwblhau cytundeb gwirfoddol.
- 11.5.83. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau y mae gan Toni Mayne fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn

angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Rostons ar ran Richard David Proffitt

Tir i'r gogledd o Ffordd Bodelwyddan

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 295, 297, 301, 305, 306 a 317
- **TP o dir yn unig:** Plot 324

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tîrfeddiannwr / deiliad.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.84. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ac ar gyfer ardaloedd gwaith dros dro.
- 11.5.85. Cyflwynodd Rostons RR ar ran Richard David Proffitt [RR-048] yn nodi pryderon yn ymwneud â sŵn, llygredd golau a llwch i dderbynyddion preswyl yn Fferm a Chwybr Fawr o gompowndiau adeiladu arfaethedig, effeithiau ar dir amaethyddol a sicrwydd bwyd o ganlyniad, effeithiau ar gyfleoedd marchogaeth adloniadol yn Fferm, effeithiau ar fusnes ehangach Cwybr Fawr a'r economi leol, a diogelwch priffyrdd ar hyd Ffordd Bodelwyddan a'r A525. Nid oedd yr RR yn cyfeirio'n benodol at faterion CA / TP ac ni wnaed unrhyw gyflwyniadau pellach mewn perthynas â Richard David Proffitt.
- 11.5.86. Mae'r materion a godwyd gan Rostons ar ran Richard David Proffitt wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.87. Mae'r Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw bod Penawdau'r Telerau wedi'u cytuno mewn egwyddor rhwng yr Ymgeisydd a Rostons ar ran Richard David Proffitt ar 13 Ionawr 2023, bod yr Ymgeisydd wedi delio ag ymholiadau a godwyd yn y cyfamser a rhagwelir llofnodi Penawdau'r Telerau erbyn diwedd mis Mawrth. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â Rostons ar ran Richard David Proffitt gyda'r bwriad o gwblhau cytundeb gwirfoddol.
- 11.5.88. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau y mae gan Richard David Proffitt fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Rostons ar ran Helen Owen Proffitt

Tir rhwng yr A525 ac Afon Clwyd a thir i'r gogledd ac i'r de o Ffordd Bodelwyddan

- **CA o dir:** Amherthnasol

- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 220, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 252, 254, 255, 294, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 304, 305, 306, 309, 316, 317, 318, 319, 322, 335, 336, 337 a 342
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 218, 221, 231, 232, 234, 237, 248, 249, 251, 303, 307, 308, 310, 313, 314, 323, 324, 333, 334, 338 a 339

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tîrffeddiannwr / perchennog yr isbridd / deiliad; Categori 2 gan gynnwys mewn perthynas â draenio a mynediad; a Chategori 3.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.89. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomiysu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer ardaloedd gwaith dros dro; i wella lleiniau gweledd; ac ar gyfer compownd adeiladu dros dro.
- 11.5.90. Cyflwynodd Rostons RR ar ran Helen Owen Proffitt [RR-047] yn nodi pryderon sy'n ymwneud â sŵn, llygredd golau a llwch i dderbynyddion preswyl yn Fferm a Chwybr Fawr o gompowndiau adeiladu arfaethedig, effeithiau ar dir amaethyddol a sicrwydd bwyd o ganlyniad i hynny, effeithiau ar gyfleoedd hamdden marchogaeth yn Fferm, effeithiau ar fusnes ehangach Cwybr Fawr a'r economi leol, a diogelwch priffyrdd ar hyd Ffordd Bodelwyddan a'r A525. Ymhelaethodd cyflwyniad ar y cyd gan Rostons ar ran partïon gan gynnwys Helen Owen Proffitt [AS-045], ar bryderon ynghylch yr effeithiau ar fusnes Cwybr Fawr, gan gynnwys mewn perthynas â'i osodiadau preswyl, storio carafanau, iard lifrai cefylau, safle teithiol ar gyfer carafanau hamdden, cae digwyddiadau a thir amaethyddol. Awgrymwyd y gellid lleihau'r effeithiau drwy leoli'r llwybr ceblau mor agos at y ffin â'r A525 â phosibl, drilio cyfeiriadol islaw'r tir cyfan a thynnu neu leihau maint y compowndiau adeiladu. Nid oedd y sylwadau'n cyfeirio'n benodol at CA / TP.
- 11.5.91. Mae'r materion a godwyd gan Rostons ar ran Helen Owen Proffitt wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.92. Roedd yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw nad oedd Rostons ar ran Helen Owen Proffitt wedi nodi unrhyw faterion pellach y tu hwnt i'r rhai a godwyd mewn cyfarfod rhwng y partïon ar 13 Ionawr 2023 ac yr oedd yr Ymgeisydd wedi darparu ymateb iddynt. Mae'r Ymgeisydd ar ddeall bod Penawdau'r Telerau wedi'u cytuno mewn egwyddor gyda Rostons ar ran Helen Owen Proffitt ac y rhagwelir llofnodi Penawdau'r Telerau erbyn diwedd mis Mawrth. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â Rostons ar ran Helen Owen Proffitt gyda'r bwriad o gwblhau cytundeb gwirfoddol.
- 11.5.93. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau y mae gan Helen Owen Proffitt fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Rostons ar ran Rachel Georgina Hughes

Tir rhwng yr A525 ac Afon Clwyd a thir i'r gogledd ac i'r de o Ffordd Bodelwyddan

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 220, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 252, 254, 255, 302, 304, 309, 316, 318, 319, 322, 335, 336, 337 a 342
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 218, 221, 231, 232, 234, 237, 248, 249, 251, 303, 307, 308, 310, 313, 314, 323, 333, 334, 338 a 339

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tîrffeddiannwr / perchennog yr isbridd / deiliad; Categori 2 gan gynnwys mewn perthynas â draenio a mynediad; a Chategori 3.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.94. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisioynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer compownd adeiladu dros dro; ar gyfer ardaloedd gwaith adeiladu; ac i wella lleiniau gwelededd.
- 11.5.95. Cyflwynodd Rostons RR ar ran Rachel Georgina Hughes [RR-049] yn nodi pryderon sy'n ymwneud â sŵn, llygredd golau a llwch i dderbynyddion preswyl yn Fferm a Chwybr Fawr o gompowndiau adeiladu arfaethedig, effeithiau ar dir amaethyddol a sicrwydd bwyd o ganlyniad i hynny, effeithiau ar gyfleoedd hamdden marchogaeth yn Fferm, effeithiau ar fusnes ehangach Cwybr Fawr a'r economi leol, a diogelwch priffyrdd ar hyd Ffordd Bodelwyddan a'r A525. Ymhelaethodd cyflwyniad ar y cyd gan Rostons ar ran partïon gan gynnwys Rachel Georgina Hughes [AS-045], ar bryderon ynghylch yr effeithiau ar fusnes Cwybr Fawr, gan gynnwys mewn perthynas â'i osodiadau preswyl, storio carafanau, iard lifrai ceffylau, safle teithiol ar gyfer carafanau hamdden, cae digwyddiadau a thir amaethyddol. Awgrymwyd y gellid lleihau'r effeithiau drwy leoli'r llwybr ceblau mor agos at y ffin â'r A525 â phosibl, drilio cyfeiriadol islaw'r tir cyfan a thynnu neu leihau maint y compowndiau adeiladu. Nid oedd y sylwadau'n cyfeirio'n benodol at CA / TP.
- 11.5.96. Mae'r materion a godwyd gan Rostons ar ran Rachel Georgina Hughes wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.97. Roedd yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw nad oedd Rostons ar ran Rachel Georgina Hughes wedi nodi unrhyw faterion pellach y tu hwnt i'r rhai a godwyd mewn cyfarfod rhwng y partïon ar 13 Ionawr 2023 ac yr oedd yr Ymgeisydd wedi darparu ymateb iddynt. Mae'r Ymgeisydd ar ddeall bod Penawdau'r Telerau wedi'u cytuno mewn egwyddor gyda Rostons ar ran Rachel Georgina Hughes ac y rhagwelir llofnodi Penawdau'r Telerau erbyn diwedd mis Mawrth. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â Rostons ar ran Rachel Georgina Hughes gyda'r bwriad o gwblhau cytundeb gwirfoddol.
- 11.5.98. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau y mae gan Rachel Georgina Hughes fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Rostons ar ran Sandra Archdale

Tir rhwng yr A525 ac Afon Clwyd a thir i'r gogledd ac i'r de o Ffordd Bodelwyddan

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 220, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 252, 254, 255, 302, 304, 309, 316, 318, 319, 322, 335, 336, 337 a 342
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 218, 221, 231, 234, 237, 248, 249, 251, 303, 307, 308, 310, 313, 314, 323, 333, 334, 338 a 339

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tîrfeddiannwr / perchennog yr isbridd / deiliad; Categori 2 gan gynnwys mewn perthynas â draenio a mynediad; a Chategori 3.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.99. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer compownd adeiladu dros dro; ar gyfer ardaloedd gwaith adeiladu; ac i wella lleiniau gwelededd.
- 11.5.100. Cyflwynodd Rostons RR ar ran Sandra Archdale [RR-050] yn nodi pryderon sy'n ymwneud â sŵn, llygredd golau a llwch i dderbynyddion preswyl yn Fferm a Chwybr Fawr o gompowndiau adeiladu arfaethedig, effeithiau ar dir amaethyddol a sicrwydd bwyd o ganlyniad i hynny, effeithiau ar gyfleoedd hamdden marchogaeth yn Fferm, effeithiau ar fusnes ehangach Cwybr Fawr a'r economi leol, a diogelwch priffyrdd yr hyd Ffordd Bodelwyddan a'r A525. Ymhelaethodd cyflwyniad ar y cyd gan Rostons ar ran partïon gan gynnwys Sandra Archdale [AS-045], ar bryderon ynghylch yr effeithiau ar fusnes Cwybr Fawr, gan gynnwys mewn perthynas â'i osodiadau preswyl, storio carafanau, iard lifrai ceffylau, safle teithiol ar gyfer carafanau hamdden, cae digwyddiadau a thir amaethyddol. Awgrymwyd y gellid lleihau'r effeithiau drwy leoli'r llwybr ceblau mor agos at y ffin â'r A525 â phosibl, drilio cyfeiriadol islaw'r tir cyfan a thynnu neu leihau maint y compowndiau adeiladu. Nid oedd y sylwadau'n cyfeirio'n benodol at CA / TP.
- 11.5.101. Mae'r materion a godwyd gan Rostons ar ran Sandra Archdale wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.102. Roedd yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw nad oedd Rostons ar ran Sandra Archdale wedi nodi unrhyw faterion pellach y tu hwnt i'r rhai a godwyd mewn cyfarfod rhwng y partïon ar 13 Ionawr 2023 ac yr oedd yr Ymgeisydd wedi darparu ymateb iddynt. Mae'r Ymgeisydd ar ddeall bod Penawdau'r Telerau wedi'u cytuno mewn egwyddor gyda Sandra Archdale ac y rhagwelir llofnodi Penawdau'r Telerau erbyn diwedd mis Mawrth. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â Rostons ar ran Sandra Archdale gyda'r bwriad o gwblhau cytundeb gwirfoddol.
- 11.5.103. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau y mae gan Sandra Archdale fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn

angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Rostons ar ran Janet Johnson

Tir rhwng yr A525 ac Afon Clwyd a thir i'r gogledd ac i'r de o Ffordd Bodelwyddan

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plots220, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 252, 254, 255, 302, 304, 309, 316, 318, 319, 322, 335, 336, 337 a 342
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 218, 221,231,232,234,237,248,249,251,303,307,308,310,313,314,323,333,334,338 a 339

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tirfeddiannwr / perchennog yr isbridd / deiliad; Categori 2 gan gynnwys mewn perthynas â draenio a mynediad; a Chategori 3.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.104. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer compownd adeiladu dros dro; ar gyfer ardaloedd gwaith adeiladu; ac i wella lleiniau gwelededd.
- 11.5.105. Cyflwynodd Rostons RR ar ran Janet Johnson [RR-051] yn nodi pryderon sy'n ymwneud â sŵn, llygredd golau a llwch i dderbynyddion preswyl yn Fferm a Chwybr Fawr o gompowndiau adeiladu arfaethedig, effeithiau ar dir amaethyddol a sicrwydd bwyd o ganlyniad i hynny, effeithiau ar gyfleoedd hamdden marchogaeth yn Fferm, effeithiau ar fusnes ehangach Cwybr Fawr a'r economi leol, a diogelwch priffyrdd ar hyd Ffordd Bodelwyddan a'r A525. Ymhelaethodd cyflwyniad ar y cyd gan Rostons ar ran partïon gan gynnwys Janet Johnson [AS-045], ar bryderon ynghylch yr effeithiau ar fusnes Cwybr Fawr, gan gynnwys mewn perthynas â'i osodiadau preswyl, storio carafanau, iard lifrai cefyllau, safle teithiol ar gyfer carafanau hamdden, cae digwyddiadau a thir amaethyddol. Awgrymwyd y gellid lleihau'r effeithiau drwy leoli'r llwybr ceblau mor agos at y ffin â'r A525 â phosibl, drilio cyfeiriadol islaw'r tir cyfan a thynnu neu leihau maint y compowndiau adeiladu. Nid oedd y sylwadau'n cyfeirio'n benodol at CA / TP
- 11.5.106. Mae'r materion a godwyd gan Rostons ar ran Janet Johnson wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.107. Roedd yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw nad oedd Rostons ar ran Janet Johnson wedi nodi unrhyw faterion pellach y tu hwnt i'r rhai a godwyd mewn cyfarfod rhwng y partïon ar 13 Ionawr 2023 ac yr oedd yr Ymgeisydd wedi darparu ymateb iddynt. Mae'r Ymgeisydd ar ddeall bod Penawdau'r Telerau wedi'u cytuno mewn egwyddor gyda Janet Johnson ac y rhagwelir llofnodi Penawdau'r Telerau erbyn diwedd mis Mawrth. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â Rostons ar ran Janet Johnson gyda'r bwriad o gwblhau cytundeb gwirfoddol.

- 11.5.108. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau y mae gan Janet Johnson fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Martin Griffiths ac Amy Evans

Tir ar hyd Ffordd Glascoed

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plot 420
- **TP o dir yn unig:** Amherthnasol

Buddiannau: Categori 2 gan gynnwys o ran mynediad; a Chategori 3

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.109. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod y dibenion ar gyfer y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer mynediad gweithredol diogel gyda gwelededd addas.
- 11.5.110. Cyflwynodd Martin Griffiths RR [RR-054] yn nodi pryderon ynghylch y terfyn cyflymder ar hyd Ffordd Glascoed fel yr adroddwyd yn y dogfennau cais, effeithiau gweledol a llygredd sŵn a golau o'r OnSS, effaith ar fywyd gwyllt a dibrisiant eiddo. Cyflwynodd Martin Griffiths, ynghyd ag Amy Evans, sylw pellach [REP3-032] yn codi pryderon ychwanegol ynghylch ansawdd aer, gan amlygu newidiadau yn ymwneud â phrosiectau arfaethedig (gan gynnwys mewn perthynas ag ynni) ers dyddiad eu harolwg prynwyr tai ac yn amlygu cais diweddar am wybodaeth mewn perthynas ag un o'r rhain. Yn ogystal, mynegodd Martin Griffiths ac Amy Evans bryderon ynghylch eu hyder yn CSDd ac effeithiolrwydd CSDd i gynrychioli eu buddiannau, effeithiau ar fwynhad eu cartref a malltod [REP6-051 a REP8-113]. Nid oedd yr un o'r sylwadau hyn yn cyfeirio'n benodol at faterion CA/TP yn ymwneud â'r plot y mae gan Martin Griffiths ac Amy Evans fuddiant ynddo ac ni wnaeth yr APs hyn fynychu CAH1.
- 11.5.111. Mae'r rhan fwyaf o'r materion a godwyd gan Martin Griffiths ac Amy Evans wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.112. O ran malltod, amlygodd yr Ymgeisydd yn ystod ac o ganlyniad i CAH1 [EV-023, EV-027, REP7-005 a REP8-006] y rhesymau yr oedd yn ystyried na fyddai hyn yn codi o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig. Darparodd yr Ymgeisydd hefyd ymatebion ysgrifenedig i'r pryderon a godwyd gan Martin Griffiths ac Amy Evans, gan gynnwys mewn perthynas â malltod. Gofynnodd yr ExA hefyd gwestiynau ysgrifenedig (ExQ1 [PD-009]) ynghylch materion malltod ac ymatebodd yr Ymgeisydd iddynt [REP1-007]. I grynhoi, mae'r Ymgeisydd o'r farn y byddai unrhyw hawliadau malltod yn annhebygol o ystyried bod asesiadau perthnasol wedi dod i'r casgliad na fyddai unrhyw effeithiau arwyddocaol gweddilliol ar unrhyw dderbynyddion preswyl a fyddai'n achosi niwsans statudol ac y byddai mesurau lliniaru priodol yn cael eu sicrhau trwy gynlluniau rheolaeth amgylcheddol a gofynion y dDCO lle bo angen. Mae'r ExA yn fodlon â'r casgliad hwn.
- 11.5.113. Mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o ran yr holl blotiau y mae gan Martin Griffiths ac Amy Evans fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Carter Jonas LLP ar ran y Bodrhyddan Farming Company Ltd

Tir rhwng The Flash a'r A525 / A457

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 177, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 200, 204, 206 a 207
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 159, 161, 170, 171, 172, 173, 176, 181, 182 a 205

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel prydlesai neu denant; Categori 2 gan gynnwys o ran mynediad; a Chategori 3

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.114. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod y dibenion ar gyfer y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer ardaloedd gwaith adeiladu; ar gyfer compownd adeiladu dros dro; ac at ddibenion lliniaru.
- 11.5.115. Gwnaeth Carter Jonas LLP sylwadau ar y cyd ar ran y Bodrhyddan Farming Company (ac 'Ymddiriedolwyr Cronfa Cynnal a Chadw Ystad Bodrhyddan' (a ystyrir isod)) [AS-048] yn codi pryderon ynghylch rheoli pridd a'r effeithiau ar y tir amaethyddol gorau a mwyaf amlbwyrpas, gan gwestiynu hefyd ei golled er budd amgylcheddol arfaethedig. Codwyd pryderon eraill yn ymwneud ag effeithiau ar Gastell Rhuddlan ac ymgysylltiad yr Ymgeisydd â thirfeddianwyr hefyd. Ni chyfeiriwyd yn benodol at CA / TP ac ni wnaed unrhyw gyflwyniadau pellach gan y Bodrhyddan Farming Company.
- 11.5.116. Mae'r materion a godwyd gan y Bodrhyddan Farming Company wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.117. Roedd yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw bod yr asiant penodedig, mewn cyfarfod ar 6 Mawrth 2023, wedi nodi parodrwydd i ddechrau trafodaethau sylweddol ar y sail bod maint yr ardaloedd lliniaru ecolegol bellach yn dderbyniol ar gyfer bwrw ymlaen â chytundeb caniatâd meddiannydd gwirfoddol. Cyflwynwyd Penawdau'r Telerau wedi'u diweddarw wedyn i'r asiant penodedig ar 14 Mawrth 2023. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â'r Bodrhyddan Farming Company gyda bwriad o gwblhau cytundeb caniatâd meddiannydd.
- 11.5.118. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir o ran yr holl blotiau y mae gan y Bodrhyddan Farming Company Ltd fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Carter Jonas LLP ar ran 'Ymddiriedolwyr Cronfa Cynnal a Chadw Ystad Bodrhyddan' (James Vernon, Owain Grenville Rowley-Conwy, Ralph Collins a Thomas Rowley-Conwy)

Tir rhwng The Flash a'r A525 / A457

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 153, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 175, 177, 183, 186, 187, 188 a 200

- **TP o dir yn unig:** Plotiau 161, 170, 171, 176 a 182

Buddiannau: Categori 1 fel tirlfeddiannwr.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.119. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer ardaloedd gwaith adeiladu; ac at ddibenion lliniaru.
- 11.5.120. Gwnaeth Carter Jonas LLP sylwadau ar y cyd ar ran 'Ymddiriedolwyr Cronfa Cynnal a Chadw Ystad Bodrhyddan' (a'r Bodrhyddan Farming Company (a ystyrir isod)) [AS-048] yn codi pryderon ynghylch rheoli pridd a'r effeithiau ar y tir amaethyddol gorau a mwyaf amlbwrpas, gan gwestiynu hefyd ei golled er budd amgylcheddol arfaethedig. Codwyd pryderon eraill yn ymwneud ag effeithiau ar Gastell Rhuddlan ac ymgysylltiad yr Ymgeisydd â thirlfeddiannwyr hefyd. Ni chyfeiriwyd yn benodol at CA / TP.
- 11.5.121. Nododd yr ExA nad oedd 'Ymddiriedolwyr Cronfa Cynnal a Chadw Ystad Bodrhyddan' yn ymddangos yn y BoR a holodd yr Ymgeisydd ynghylch hyn (ExQ3 [PD-017]). Cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod 'Ymddiriedolwyr Cronfa Cynnal a Chadw Ystad Bodrhyddan' yn cynnwys James Vernon, Owain Grenville Rowley-Conwy, Ralph Collins a Thomas Rowley-Conwy, sy'n ymddangos yn y BoR. Roedd yr ExA yn fodlon â'r esboniad hwn.
- 11.5.122. Mae'r materion a godwyd gan 'Ymddiriedolwyr Cronfa Cynnal a Chadw Ystad Bodrhyddan' wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.123. Roedd yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf yw bod yr asiant a benodwyd, mewn cyfarfod ar 6 Mawrth 2023, wedi nodi parodrwydd i ddechrau trafodaethau sylweddol ar y sail bod maint yr ardaloedd lliniaru ecolegol bellach yn dderbyniol ar gyfer bwrw ymlaen â chytundeb gwirfoddol. Yna cyhoeddwyd Penawdau'r Telerau wedi'u Diweddarau i'r asiant penodedig ar 14 Mawrth 2023. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu parhau i ymgysylltu â'r Bodrhyddan Farming Company gyda'r bwriad o gwblhau cytundeb gwirfoddol.
- 11.5.124. Pe na bai trafodaethau gwirfoddol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau lle mae 'Ymddiriedolwyr Cronfa Cynnal a Chadw Ystad Bodrhyddan' (James Vernon, Owain Grenville Rowley-Conwy, Ralph Collins a Thomas Rowley-Conwy) â buddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Prifysgol Glyndŵr ar ran Glyndwr Innovations Limited

Tir i'r de o'r A55

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 399 a 400
- **TP o dir yn unig:** Plot 404

Buddiannau: Categori 2 gan gynnwys mewn perthynas â hawliau; a Chategori 3

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i faterion CA / TP

- 11.5.125. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer ardal gwaith adeiladu; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ac ar gyfer lliniaru.
- 11.5.126. Cyflwynodd Prifysgol Glyndŵr RR ar ran Glyndwr Innovations Limited [RR-035] yn nodi pryderon ynghylch effeithiau sŵn a dirgrynu ar ei weithrediadau busnes, sy'n cynnwys systemau optegol manwl gywir yn bennaf, sy'n dibynnu ar beiriannau sy'n sensitif i ddirgryniad. Mae Glyndwr Innovations Limited ym Mharc Busnes Llanelwy. Nid oedd yr RR yn cyfeirio'n benodol at faterion CA / TP ac ni wnaed unrhyw gyflwyniadau pellach mewn perthynas â Glyndwr Innovations Limited na Phrifysgol Glyndŵr.
- 11.5.127. Mae'r materion a godwyd gan Prifysgol Glyndŵr ar ran Glyndwr Innovations Limited wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.128. Nid yw Glyndwr Innovations Limited wedi'i restru yn y BoR [REP8-025]. Fodd bynnag, mae Prifysgol Glyndŵr wedi'i restru yn y BoR ac, er cyflawnrwydd, mae wedi'i chynnwys yn yr Atodlen CA [REP8-023]. Mae'r Atodlen CA yn nodi bod Prifysgol Glyndŵr yn elwa ar hawliau dros Blotiau 399, 400 a 404 mewn perthynas â threigl a rhedeg gwasanaethau trwy gyfrwng cwndidau. Fodd bynnag, nodir yn yr Atodlen CA na fwriedir ymyrryd â'r hawliau hyn wrth arfer yr hawliau dros dro a pharhaol y mae'r Ymgeisydd yn eu ceisio dros y plotiau hyn.
- 11.5.129. Mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir mewn perthynas â'r holl blotiau y mae gan Brifysgol Glyndŵr fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Ethan Homer

Tir ar hyd Ffordd Glascoed

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plot 420
- **TP o dir yn unig:** Amherthnasol

Buddiannau: Categori 2 mewn perthynas â hawl mynediad; a Chategori 3

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.130. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer mynediad gweithredol diogel gyda gwelededd addas.
- 11.5.131. Ni chyflwynodd Ethan Homer RR ond nododd ddymuniad i fynychu'r ASI ac ISH3 [AS-044]. Ni chodwyd unrhyw bryderon penodol, gan gynnwys unrhyw bryderon yn ymwneud â materion CA / TP, fel rhan o'r cyflwyniad hwn. Nid oedd Ethan Homer yn bresennol yn yr ASI nac ISH3 ac ni wnaeth unrhyw sylwadau pellach yn ystod yr Archwiliad. Mae'n dilyn nad yw'r ExA yn ystyried bod Ethan Homer yn gwrthwynebu CA na TP.
- 11.5.132. Yr hawliau y mae Ethan Homer yn eu mwynhau yw mynediad i'w eiddo dros ddarn o balmant. Mae'r SoR yn nodi na fyddai'r hawliau hyn yn cael eu heffeithio o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig a bod yr hawliau parhaol a geisir gan yr

Ymgeisydd mewn perthynas â Plot 420 yn ymwneud yn bennaf ag atal gweithgareddau yn y dyfodol a fyddai'n lleihau'r swyddogaeth gwelededd. Mae'r ExA hefyd yn nodi bod Erthygl 12 o'r dDCO [AS-053] yn gwneud darpariaeth ar gyfer mynediad cerddwyr i eiddo yn ystod gwaith adeiladu.

- 11.5.133. Mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer CA o hawliau mewn perthynas â'r plot y mae gan Ethan Homer fuddiant ynddo at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Charlotte Bowers

Tir ar hyd Ffordd Glascoed

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plot 419
- **TP o dir yn unig:** Amherthnasol

Buddiannau: Categori 1 o ran perchennog isbridd; a Chategori 3

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.134. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer mynediad gweithredol diogel gyda gwelededd addas.
- 11.5.135. Ni chyflwynodd Charlotte Bowers RR ond gwnaeth sylw [AS-050] yn mynegi pryderon ynghylch effeithiau ar: dir llain las; ecoleg; tir amaeth a chapasiti cynhyrchol; gwerth eiddo; amwynder gweledol; iechyd, gan gynnwys o ymbelydredd electromagnetig; a'r mwynhad o'i chartref o ganlyniad i sŵn o'r OnSS arfaethedig. Nid oedd y sylw yn cyfeirio'n benodol at faterion CA / TP. Ni wnaed unrhyw sylwadau pellach gan Charlotte Bowers. Mae'n dilyn nad yw'r ExA yn ystyried bod Charlotte Bowers yn gwrthwynebu CA na TP.
- 11.5.136. Mae'r materion a godwyd gan Charlotte Bowers wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.137. Mae Atodlen y CA [REP8-023] yn nodi bod yr hawliau a geisir gan yr Ymgeisydd dros Plot 419 yn ymwneud â chreu lleiniau gwelededd parhaol, na fyddai'n ymyrryd â'r buddiant isbridd sydd gan Charlotte Bowers yn y plot.
- 11.5.138. Mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o hawliau mewn perthynas â'r plot y mae gan Charlotte Bowers fuddiant ynddo at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Mr Meirick Lloyd Davies

Tir ar hyd Ffordd Glascoed

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plot 420
- **TP o dir yn unig:** Amherthnasol

Buddiannau: Categori 2 mewn perthynas â hawl mynediad; a Chategori 3

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i CA / TP

- 11.5.139. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer mynediad gweithredol diogel gyda gwelededd addas.
- 11.5.140. Ni chyflwynodd Mr Meirick Lloyd Davies RR ond mynychodd ISH3 a CAH1, gan godi pryderon ynghylch effeithiau gweledol o'i eiddo yn deillio o adeiladu a gweithredu'r OnSS arfaethedig a rhwystro golygfeydd agored o ganlyniad i leoliad y tirlunio arfaethedig. Codwyd pryderon ynghylch malltod hefyd yn CAH1. Ni chyfeiriodd y sylw llafar yn benodol at faterion CA/TP ac mae'n dilyn nad yw'r ExA yn ystyried bod Mr Meirick Lloyd Davies yn gwrthwynebu CA na TP.
- 11.5.141. Mae'r materion tirwedd a gweledol a godwyd gan Mr Meirick Lloyd Davies wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen ac yn berthnasol, ac nid oes angen ailadrodd y casgliadau y daethpwyd iddynt ar y materion hyn yma.
- 11.5.142. O ran malltod, amlygodd yr Ymgeisydd [EV-023, EV-027, REP7-005 ac REP8-006] y rhesymau yr oedd yn ystyried na fyddai hyn yn codi o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig, gan dynnu sylw hefyd at ymatebion i bryderon IP eraill ynghylch o ran hyn [REP7-003]. Gofynnodd yr ExA hefyd gwestiynau ysgrifenedig (ExQ1 [PD-009]) ynghylch materion malltod ac ymatebodd yr Ymgeisydd iddynt [REP1-007]. I grynhoi, mae'r Ymgeisydd o'r farn y byddai unrhyw hawliadau malltod yn annhebygol o ystyried bod asesiadau perthnasol wedi dod i'r casgliad na fyddai unrhyw effeithiau arwyddocaol gweddilliol ar unrhyw dderbynyddion preswyl a fyddai'n achosi niwsans statudol ac y byddai mesurau lliniaru priodol yn cael eu sicrhau trwy gynlluniau rheoli amgylcheddol a gofynion y dDCO lle bo angen. Mae'r ExA yn fodlon â'r casgliad hwn.
- 11.5.143. Mae Mr Meirick Lloyd Davies yn mwynhau hawliau mynediad dros Blot 420 i'w eiddo. Mae'r SoR yn nodi na fyddai'r hawliau hyn yn cael eu heffeithio o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig a bod yr hawliau parhaol a geisir gan yr Ymgeisydd mewn perthynas â Plot 420 yn ymwneud yn bennaf ag atal gweithgareddau yn y dyfodol a fyddai'n lleihau'r swyddogaeth gwelededd. Mae'r ExA hefyd yn nodi bod Erthygl 12 o'r dDCO [AS-053] yn gwneud darpariaeth ar gyfer mynediad i gerddwyr i eiddo yn ystod gwaith adeiladu.
- 11.5.144. Mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir ar gyfer CA o hawliau mewn perthynas â'r plot y mae gan Mr Meirick Lloyd Davies fuddiant ynddo at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Tir, Hawliau a Chyfarpar SU

- 11.5.145. Mae adran 127 PA2008 yn berthnasol i dir a gaffaelwyd gan SUs at ddibenion eu hymgymeriad, ac mae'n gosod cyfyngiadau ar y CA, neu CA hawl newydd, o dir o'r fath pan wneir sylw mewn perthynas â chais DCO ac nad yw'n cael ei dynnu'n ôl erbyn cau'r archwiliad i'r cais hwnnw. Mae'r dDCO (Erthygl 29) [AS-053] yn cynnwys darpariaeth i awdurdodi'r CA a'r hawliau sydd gan SUs at ddibenion eu hymrwymiad.
- 11.5.146. Os yw a127 yn berthnasol, dim ond os bodlonir yr Ysgrifennydd Gwladol o'r canlynol y gellir awdurdodi CA o dir SU:
- y gellir prynu'r tir a pheidio ag amnewid y tir heb niwed difrifol i'r SU neu, os caiff ei brynu, y gellir ei amnewid am dir arall sy'n perthyn i'r ymgymerydd neu sydd ar gael i'w brynu gan yr ymgymerydd heb niwed (a127(3)); neu

- y gellir prynu'r hawl heb niwed difrifol i'r SU neu, gall yr ymgwymerwr wneud iawn am unrhyw niwed i'r SU, o ganlyniad i gaffael yr hawl, drwy ddefnyddio tir arall sy'n perthyn iddo neu sydd ar gael i'w gaffael ganddo. (a127 (6)).

- 11.5.147. Mae adran 138 PA2008 yn berthnasol pan fo Gorchymyn yn awdurdodi caffael tir (yn orfodol neu drwy gytundeb) a bod hawl berthnasol dros y tir, neu os oes cyfarpar perthnasol ar y tir, oddi tano neu drosto.
- 11.5.148. Mae adran 138(4) yn darparu y caiff Gorchymyn gynnwys darpariaeth ar gyfer diddymu'r hawl berthnasol neu symud cyfarpar perthnasol dim ond pan fo'r Ysgrifennydd Gwladol wedi'i fodloni bod ei ddileu, neu ei symud, yn angenrheidiol at ddiben cyflawni'r datblygiad y mae'r Gorchymyn yn ymwneud ag ef. Mae'r dDCO (Gofyniad 29) [AS-053] yn cynnwys darpariaeth o'r fath.
- 11.5.149. Ar ddiwedd yr Archwiliad, mae safbwynt yr Ymgeisydd mewn perthynas â'r materion hyn wedi'i chynnwys yn yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021]. Mae'r cyflwyniadau a dderbyniwyd gan yr SUs perthnasol a materion yn ymwneud â hwy wedi'u crynhoi isod.
- 11.5.150. Ymdrinnir â materion yn ymwneud ag SUs ar y môr, gan gynnwys Fferm Wynt Gwastadeddau'r Rhyl, Fferm Wynt North Hoyle ac EirGrid, ym mhenodau eraill yr Adroddiad hwn, gan gynnwys y penodau Materion economaidd-gymdeithasol a DCO (Cyfrol Un, adran 5.14 a Chyfrol Dau, Pennod 12, yn y drefn honno).

NRIL

Tir yng nghyffiniau Gwersyll Gwyliau Robin Hood a'r rheilffordd gyfagos

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 97 a 99
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 94, 96 a 98

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tiffeddiannwr; a Chategori 2 gan gynnwys mewn perthynas â chyfamodau cyfyngu; a Chategori 3.

Crynodeb statws: Tynnu gwrthwynebiad yn ôl

- 11.5.151. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomiysu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ac ar gyfer ardaloedd gwaith adeiladu.
- 11.5.152. Mae NRIL yn SU sy'n gyfrifol am gynnal a gweithredu seilwaith rheilffordd y wlad a'r ystad gysylltiedig. Roedd cyflwyniadau NRIL [AS-038, REP1-081, REP1-082 ac REP3-027] yn ystod yr Archwiliad yn codi pryderon ynghylch y defnydd o bwerau CA arfaethedig yr Ymgeisydd, digonolrwydd darpariaethau diogelu arfaethedig a'r angen am gytundeb diogelu asedau yn ymwneud ag angen yr Ymgeisydd i lwybro ceblau ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig islaw ac yng nghyffiniau llinell reilffordd i'r de o'r Rhyl [AS-038, REP1-081, REP1-082 ac REP3-027]. Gyda NRIL yn berchennog peth o dir y Gorchymyn (Plot 99), roedd hwn yn ymwneud ag a127 PA2008 i ddechrau.
- 11.5.153. Fodd bynnag, bu'r Ymgeisydd a NRIL yn rhan o'r trafodaethau drwy gydol yr Archwiliad, a arweiniodd at i NRIL hysbysu'r ExA yn D8 bod cytundeb preifat wedi'i gyrraedd, ei fod yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi cynnwys darpariaethau diogelu diwygiedig yn y dDCO a bod ei wrthwynebiadau yn cael eu tynnu'n ôl [REP8-114].

- 11.5.154. Mae'r ExA felly yn fodlon nad yw adran 127 PA2008 bellach yn ymwneud â NRIL. Mae'r ExA hefyd yn fodlon bod y pwerau a geisir gan yr Ymgeisydd yn angenrheidiol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig ac yn gyson ag adran 138 PA2008 ac na fyddai unrhyw niwed difrifol i ymgymeriad NRIL.

DC

Tir ledled tir y Gorchymyn

- **CA o dir:** Plotiau 416 a 417
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 14, 63, 78, 89, 91, 97, 153, 154, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 175, 177, 183, 186, 187, 188, 200, 214, 216, 233, 238, 239, 242, 252, 253, 254, 255, 256, 261, 262, 263, 264, 265, 265, 267, 268, 269, 272, 275, 278, 280, 281, 291, 296, 298, 306, 309, 322, 358, 359, 360, 361, 362, 366, 368, 372, 373, 402, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 415, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 430, 432, 436, 437, 461, 462, 467, 470, 471, 472, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490, 496 a 497
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 13, 16, 21, 22, 62, 64, 68, 79, 80, 81, 92, 95, 96, 98, 161, 170, 171, 176, 182, 210, 211, 212, 232, 234, 270, 271, 271, 273, 274, 276, 277, 279, 283, 284, 290, 310, 311, 312, 323, 325, 328, 331, 351, 357, 405, 406, 411, 414, 475, 476, 477, 493 a 499

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel tirfeddiannwr a deiliad; Categori 2 gan gynnwys mewn perthynas â chyfarpar dŵr, hawliau i osod a chynnal a chadw cyfarpar, mynediad a hawliau tramwy; a Chategori 3.

Crynodeb statws: Cytuno ar y materion a thynnu gwrthwynebiad yn ôl

- 11.5.155. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod y dibenion ar gyfer y pwerau a geisir i'r CA yn cynnwys: ar gyfer datblygu'r OnSS; ffensio; creu mynediad newydd; tirlunio; gwaith ecolegol; a chynnal a rheoli gwaith tirlunio a gwaith ecolegol yn barhaus.
- 11.5.156. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod y dibenion ar gyfer y pwerau a geisir ar gyfer CA o hawliau a TP o dir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad gweithredol diogel gyda gwelededd addas; ar gyfer draenio; i wella lleiniau gwelededd; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer ardaloedd gwaith adeiladu; ar gyfer compownd adeiladu dros dro; ar gyfer mynediad a gwaith i is-orsaf y Grid Cenedlaethol; ac i bwrpas lliniaru.
- 11.5.157. SU yw DC gydag asedau seilwaith dŵr o fewn tir y Gorchymyn. Roedd prif bryderon DC yn ystod yr Archwiliad yn ymwneud â diogelu ei asedau'n ddigonol a'r broses gymeradwyo ar gyfer systemau draenio cynaliadwy [REP1-058 i REP1-061]. Gyda DC yn berchennog peth o dir y Gorchymyn (Plotiau 253 a 256), roedd hwn yn ymwneud ag a127 PA2008.
- 11.5.158. Fodd bynnag, bu'r Ymgeisydd a DC yn rhan o drafodaethau drwy gydol yr Archwiliad, a arweiniodd at ddatganiad ar y cyd a lofnodwyd gan y ddau barti [REP8-092] yn cytuno ar y darpariaethau amddiffynnol i'w cynnwys yn y dDCO i DC ac yn nodi nad oedd unrhyw faterion anghytundeb heb eu datrys. Mae'r ExA yn fodlon bod y darpariaethau amddiffynnol fel y'u nodir yn y datganiad ar y cyd wedi'u cynnwys yn y dDCO [AS-053] ar ddiwedd yr Archwiliad ac, o ganlyniad, bod materion DC wedi'u setlo, a bod ei wrthwynebiadau wedi'u tynnu'n ôl i bob pwrpas.
- 11.5.159. Mae'r ExA felly yn fodlon nad yw adran 127 PA2008 yn cael ei defnyddio yn achos DC bellach. Mae'r ExA hefyd yn fodlon bod y pwerau a geisir gan yr Ymgeisydd yn

angenrheidiol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig ac yn gyson ag adran 138 PA2008 ac na fyddai unrhyw niwed difrifol i ymgymeriad DC.

NGET

Tir sy'n gysylltiedig ag ac yng nghyffiniau is-orsaf Bodelwyddan i'r de o Barc Busnes Llanelwy

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 428, 436, 437, 466, 469, 470, 471, 472, 473, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 489, 490, 491, 492 a 497
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 464, 474, 475, 476, 477 a 495

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel prydlesai neu denant/deiliad; Categori 2 gan gynnwys mewn perthynas â chyfarpar trydan, cyfamodau cyfyngu, hawddfreintiau a mynediad; a Chategori 3.

Crynodeb statws: Tynnu gwrthwynebiad yn ôl

- 11.5.160. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad gweithredol diogel gyda gwelededd addas; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer ardaloedd gwaith adeiladu; i wella mynediad; ar gyfer compownd adeiladu dros dro; ac i bwrpas lliniaru.
- 11.5.161. Mae NGET yn SU sydd ag asedau o fewn ac yn agos at dir y Gorchymyn sy'n rhan o'r rhwydwaith trawsyrru trydan cenedlaethol. Roedd prif bryderon NGET yn ymwneud â gwarchod yr asedau hyn a hefyd â diogelu rhannau o dir y Gorchymyn ar gyfer yr estyniad posibl i is-orsaf Bodelwyddan yn y dyfodol [RR-014, REP1-071 i REP1-074, REP5-038, REP6-047, AS-049, REP7-055 a REP8-095 i REP8-097]. Mae'r is-orsaf hon, y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cysylltu â hi, i'r de o Barc Busnes Llanelwy ac efallai y bydd angen ei hymestyn yn y dyfodol i gynnwys cysylltiadau sy'n gysylltiedig â'r prosiect hwn neu brosiectau eraill.
- 11.5.162. Bu'r Ymgeisydd a'r NGET yn rhan o'r trafodaethau drwy gydol yr Archwiliad, a arweiniodd at i NGET hysbysu'r ExA tua diwedd yr Archwiliad bod cytundeb preifat wedi'i gyrraedd, ei fod yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi cynnwys darpariaethau diogelu diwygiedig yn y dDCO a'i fod yn tynnu ei wrthwynebiadau yn ôl [AS-057].
- 11.5.163. Mae'r ExA yn fodlon na chafodd adran 127 PA2008 erioed ei defnyddio gan nad yw NGET yn cael ei nodi fel tirlfeddiannwr. Mae'r ExA hefyd yn fodlon bod y pwerau a geisir gan yr Ymgeisydd yn angenrheidiol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig ac yn gyson ag a138 PA2008 ac na fyddai unrhyw niwed difrifol i ymgymeriad NGET.

SPEN ar ran SPM

Tir ledled tir y Gorchymyn

- **CA o dir:** Plot 417
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 8, 14, 76, 82, 83, 89, 91, 97, 112, 114, 116, 118, 140, 141, 142, 143, 154, 192, 194, 209, 216, 220, 222, 226, 235, 238, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 250, 252, 253, 256, 263, 272, 293, 296, 309, 317, 320, 321, 322, 335, 346, 347, 353, 354, 358, 359, 360, 365, 367, 368, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 382, 386, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 426,

428, 431, 432, 435, 436, 437, 438, 453, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 465, 467, 468, 469, 478, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 a 492

- **TP o dir yn unig:** Plotiau 15, 16, 17, 20, 21, 22, 79, 80, 81, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 111, 123, 197, 212, 219, 237, 248, 249, 270, 271, 308, 341, 348, 351, 352, 357, 370, 375, 452, 454, 463, 475, 476, 477, 493, 494, 495, 498 a 499

Buddiannau: Categori 1 gan gynnwys fel prydlesai neu denant/deiliad; Categori 2 gan gynnwys mewn perthynas ag offer trydan, gosod a chynnal a chadw ceblau trydan, mynediad, torri coed sy'n creu rhwystr, gosod a chynnal a chadw ceblau trydan uwchben, gosod a chynnal piblinellau nwy a chyfamodau cyfyngu; a Chategori 3.

Crynodeb statws: Cytuno ar y materion a thynnu gwrthwynebiad yn ôl

- 11.5.164. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod y dibenion ar gyfer y pwerau a geisir ar gyfer y CA yn cynnwys: ar gyfer datblygu'r OnSS; ffensio; creu mynediad newydd; tirlunio; gwaith ecolegol; a chynnal a rheoli gwaith tirlunio a gwaith ecolegol yn barhaus.
- 11.5.165. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir ar gyfer y CA o hawliau a TP o dir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad gweithredol diogel gyda gweledd addas; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer ardaloedd gwaith adeiladu; i wella lleiniau gweledd; ar gyfer compownd adeiladu dros dro; ar gyfer mynediad a gwaith i is-orsaf y Grid Cenedlaethol; ac i bwrpas lliniaru.
- 11.5.166. SU yw SPM sy'n weithredwr rhwydwaith dosbarthu trwyddedig gydag asedau seilwaith trydanol o fewn tir y Gorchymyn. Roedd prif bryderon SPM yn ymwneud â diogelu ei asedau'n ddigonol a geiriad addas y darpariaethau diogelu yn hyn o beth [RR-013, REP1-094 a REP3-030]. Yn ogystal â chyflwyno sylwadau ysgrifenedig, fe wnaeth SPEN ar ran SPM gyflwyno sylwadau llafar yn ISH1 [EV-010 i EV-14b].
- 11.5.167. Fodd bynnag, roedd yr Ymgeisydd a SPEN ar ran SPM yn rhan o drafodaethau drwy gydol yr Archwiliad, a arweiniodd at ddatganiad ar y cyd a lofnodwyd gan y ddwy ochr [REP7-045], yn cytuno bod yr Ymgeisydd wedi cynnwys darpariaethau diogelu derbyniol o fewn y dDCO a nodi nad oedd unrhyw faterion o anghytundeb heb eu datrys. Mae'r ExA yn fodlon bod materion SPM wedi'u setlo, a'i wrthwynebiadau wedi'u tynnu'n ôl i bob pwrpas.
- 11.5.168. Mae'r ExA yn fodlon na chafodd adran 127 PA2008 erioed ei defnyddio gan nad yw SPM yn cael ei nodi fel trefeddiannwr. Mae'r ExA hefyd yn fodlon bod y pwerau a geisir gan yr Ymgeisydd yn angenrheidiol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig ac yn gyson ag a138 PA2008 ac na fyddai unrhyw niwed difrifol i ymgymieriad SPM.

Diamond Transition Corporation (rhiant gwmni Diamond Transmission Partners BBE)

Tir ledled tir y Gorchymyn

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 1, 34, 36, 41, 48, 51, 53, 58, 76, 82, 83, 85, 91, 97, 100, 101, 102, 103, 114, 115, 116, 118, 126, 127, 129, 139, 154, 257, 346, 347, 353, 354, 358, 359, 360, 361, 362, 366, 368, 490, 491, 492 a 497
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 2, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 49, 50, 54, 55, 57, 59, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 84, 86, 87, 88, 92, 94, 96, 98, 104, 111, 112, 113, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 130, 341, 348, 351, 352, 357, 475, 495, 498 a 499

Buddiannau: Categori 2 gan gynnwys mewn perthynas â chyfarpar trydan, mynediad, hawl tramwy, hawddfreintiau, gosod a chynnal a chadw ceblau, gwasanaethau ac offer a gosod a chynnal llinellau trydan; a Chategori 3.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i faterion CA / TP

- 11.5.169. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer gosod a chadw baeau cymalau pontio; i ganiatáu mynediad i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer ardaloedd gwaith adeiladu; ar gyfer compownd adeiladu dros dro; ac at ddibenion lliniaru.
- 11.5.170. SU yw Diamond Transmission Corporation sy'n gyfrifol am gynhyrchu a throsglwyddo trydan. Cyflwynodd Diamond Transmission Corporation RR [RR-017] yn nodi ei bod yn berchen ar asedau o fewn y Gorchymyn a fyddai'n cael eu croesi neu eu heffeithio oherwydd agosrwydd gwaith posibl, er na chodwyd unrhyw bryderon penodol yn ymwneud â materion CA / TP. Ni wnaed unrhyw gyflwyniadau pellach gan yr SU hwn yn ystod yr Archwiliad. Eglurodd yr Ymgeisydd [REP1-007] fod Diamond Transmission Corporation yn rhiant-gwmni i Diamond Transmission Partners BBE, sy'n ymddangos yn y BoR.
- 11.5.171. Roedd yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi nad yw'r Ymgeisydd wedi cynnwys darpariaethau amddiffynnol penodol ar gyfer Diamond Transmission Corporation yn y dDCO ond ei fod wedi cynnwys darpariaethau amddiffynnol ar gyfer ymgymerydd trydan, nwy, dŵr a charthffosiaeth yn gyffredinol, yn Rhan 1 o Atodlen 9 y dDCO. Ni dderbyniodd yr Ymgeisydd unrhyw sylwadau gan Diamond Transmission Corporation ar y darpariaethau amddiffynnol hyn.
- 11.5.172. Mae'r ExA yn fodlon na chafodd adran 127 PA2008 erioed ei defnyddio gan nad yw Diamond Transmission Corporation / Diamond Transmission Partners BBE yn cael eu nodi fel tirfeddiannwr. Mae'r ExA hefyd yn fodlon bod y pwerau a geisir gan yr Ymgeisydd yn angenrheidiol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig ac, o ystyried diffyg unrhyw wrthwynebiad ffurfiol i faterion CA/TP neu i'r darpariaethau amddiffynnol yn Rhan 1 o Atodlen 9 y dDCO, eu bod yn gyson ag a138 PA2008. Mae'r ExA yn fodlon na fyddai unrhyw niwed difrifol i ymgymeriad Diamond Transmission Corporation / Diamond Transmission Partners BBE.

CNC

Tir yng nghyffiniau'r lanfa arfaethedig yn y Rhyl a thir i'r de o Afon Clwyd

- **CA o dir:** Amherthnasol
- **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 8, 14, 260, 262 a 263
- **TP o dir yn unig:** Plotiau 13 a 25

Buddiannau: Categori 2 gan gynnwys o ran mynediad; a Chategori 3.

Crynodeb statws: Dim gwrthwynebiad ffurfiol i faterion CA / TP

- 11.5.173. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ac ar gyfer ardaloedd gwaith adeiladu.
- 11.5.174. I ddechrau, nodwyd CNC yn y BoR [APP-023] fel tirfeddiannwr Plot 26, a oedd yn cynnwys ardal wedi'i ffensiio yn cynnwys gorsaf bwmpio, yr oedd yr Ymgeisydd wedi

gofyn am TP drosti. Nodwyd CNC hefyd yn yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] fel SU gyda'i ymgymeriad fel 'rheoleiddiwr statudol'. Ar sail y ffactorau hyn, mae'n debyg bod adran 127 PA2008 wedi cael ei defnyddio.

- 11.5.175. Fodd bynnag, dilewyd Plot 26 wedyn o dir y Gorchymyn yn D2 a diweddarwyd y BoR a chynlluniau perthnasol yn unol â hynny. Mewn ymateb i ExQ1 [PD-015], eglurodd yr Ymgeisydd fod dileu'r plot yn ymwneud â'r ffaith y canfuwyd nad oedd angen mynediad dros y tir bellach er mwyn cyflawni'r Datblygiad Arfaethedig [REP5-004].
- 11.5.176. Cyflwynodd CNC RR [RR-015] yn ymdrin â nifer o feysydd pwnc ond ni chyfeiriwyd o gwbl at CA / TP na materion buddiant tir. Mae materion sy'n ymwneud â'r meysydd pwnc hynny wedi'u hystyried mewn penodau eraill o'r Adroddiad hwn lle bo angen. Ni chodwyd unrhyw faterion CA/TP na materion buddiant tir gan CNC mewn unrhyw sylwadau ysgrifenedig pellach nac yn ystod unrhyw Wrandawiadau Mater Penodol a gynhaliwyd. Cadarnhaodd CNC hefyd nad oedd yn dymuno mynychu unrhyw Wrandawiad CAH na Llawr Agored [REP1-079] ac ni wnaeth hynny. Yn ogystal, cadarnhaodd CNC nad oedd angen unrhyw ddarpariaethau amddiffynnol [REP5-039]. At hynny, nid yw'r un o'r SoCG rhwng CNC a'r Ymgeisydd [REP8-047 i REP8-049] yn nodi CA / TP fel mater sy'n destun anghydfod. Mae'n dilyn nad yw'r ExA yn ystyried bod CNC yn gwrthwynebu CA na TP.
- 11.5.177. Mae'r Atodlen CA [REP8-023] yn nodi nad yw'r Ymgeisydd yn bwriadu ymyrryd â hawliau mynediad CNC wrth arfer yr hawliau a geisir dros y plotiau y mae CNC yn dal buddiant ynddynt. Fodd bynnag, pe na bai unrhyw drafodaethau gwirfoddol angenrheidiol yn cael eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir i'r CA yn ymwneud â phob plot y mae gan CNC fuddiant ynddo at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.
- 11.5.178. Mae'r ExA hefyd yn fodlon nad yw a127 PA2008 yn ymwneud/bellach yn ymwneud â CNC, gan fod yr unig blot yr oedd CNC yn dal buddiant tîfeddiannwr ynddo wedi'i dynnu o dir y Gorchymyn. Mae'r ExA hefyd yn fodlon bod y pwerau a geisir gan yr Ymgeisydd yn angenrheidiol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig ac yn gyson ag a138 PA2008 ac na fyddai unrhyw niwed difrifol i ymgymeriad CNC.

Ymgymeryr Statudol (SUs) Eraill

- 11.5.179. Mae'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn cynnwys nifer o SUs eraill sydd â buddiannau yn nhir y Gorchymyn, gan gynnwys: Wales and West Utilities Ltd; Gwynt y Môr OFTO plc; Openreach Ltd; Zayo Group UK Ltd; Centrica plc; Vodafone Ltd; ac ESP Electricity Ltd. Nid yw'r un o'r buddiannau wedi'u nodi fel buddiannau tîfeddiannwr ac ni wnaeth yr un o'r SUs hyn unrhyw sylwadau na chodi unrhyw bryderon na gwrthwynebiadau yn ystod yr Archwiliad. Fel y cyfryw, nid yw a127 PA2008 yn cael ei defnyddio yng nghyswllt yr SUs hyn.
- 11.5.180. Mae Rhan 1 o Atodlen 9 y dDCO yn cynnwys darpariaethau amddiffynnol ar gyfer ymgymeryr trydan, nwy, dŵr a charthffosiaeth yn gyffredinol. Mae Rhan 5 o Atodlen 9 y dDCO yn cynnwys darpariaethau amddiffynnol ar gyfer gweithredwyr rhwydweithiau cod cyfathrebiadau electronig. Mae'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi na dderbyniodd yr Ymgeisydd unrhyw sylwadau ar y rhain gan Openreach Ltd, Zayo Group UK Ltd, Centrica plc, Vodafone Ltd na ESP Electricity Ltd.
- 11.5.181. Mewn perthynas â Wales and West Utilities Ltd, mae'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi derbyn cais gan yr SU hwn yn hwyr yn yr Archwiliad

am ddarpariaethau diogelu pwrpasol. Yn dilyn hynny, cytunodd y partïon ar eiriad y darpariaethau amddiffynnol ac fe'i cynhwyswyd yn Rhan 9 o Atodlen 9 y dDCO [AS-053].

- 11.5.182. Yn achos Gwynt y Môr OFTO plc, mae'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi na dderbyniodd yr Ymgeisydd unrhyw sylwadau ar y darpariaethau diogelu cyffredinol yn y dDCO ond bod trafodaethau ar y gweill dros Benawdau'r Telerau ynghylch hawliau mynediad parhaol a geisir dros blotiau 488 a 489 y mae'r SU hwn yn dal buddiant lesddeiliaid ynddynt. Mae'r Ymgeisydd yn disgwyl dod i gytundeb gwirfoddol yn hyn o beth. Yn absenoldeb unrhyw sylwadau gan Gwynt y Môr OFTO plc, nid oes gan yr ExA unrhyw resymau sylweddol dros ystyried fel arall. Fodd bynnag, os na chaiff trafodaethau gwirfoddol eu cwblhau, mae'r ExA yn fodlon bod yr hawliau a geisir mewn perthynas â'r plotiau y mae gan CNC fuddiant ynddynt at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.
- 11.5.183. Mewn perthynas â'r phlotiau y mae'r ymgwymerwyr statudol eraill a grybwyllwyd uchod yn dal buddiannau ynddynt, mae'r ExA yn fodlon bod y pwerau a geisir gan yr Ymgeisydd yn angenrheidiol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig ac yn gyson ag a138 PA2008 ac na fyddai unrhyw niwed difrifol i unrhyw rai o ymrwymadau'r SUs hyn.

Tir Categori Arbennig

- 11.5.184. Diffinnir Tir Categori Arbennig yn Rheoliad 2 o Reoliadau Cynllunio Seilwaith (ceisiadau: Ffurflenni a Gweithdrefn Ragnodedig) 2009 fel *tir y nodir ei fod yn rhan o dir comin, man agored, tir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu randir gardd maes neu danwydd*. Nid oes unrhyw dir y Gorchymyn yn cynnwys tir comin, tir YG na rhandiroedd gardd maes neu danwydd. Fodd bynnag, mae'r Ymgeisydd yn ceisio CA o hawliau neu TP o dir dros dir a nodwyd fel man agored. Mae hyn yn ymgysylltu a132 PA2008. Ni fyddai unrhyw fan agored yn destun CA o dir ac fel y cyfryw, nid yw a131 PA2008 yn berthnasol.
- 11.5.185. Mae adran 132(2) PA2008 yn nodi y bydd gorchymyn sy'n rhoi caniatâd datblygu sy'n awdurdodi'r CA i hawl dros fan agored yn ddarostyngedig i weithdrefn seneddol arbennig oni bai: a) bod yr Ysgrifennydd Gwladol yn fodlon bod un o isadrannau (3) i (5) yn gymwys ; a b) bod y ffaith honno, a'r is-adran o dan sylw, wedi'u cofnodi yn y Gorchymyn neu fel arall yn yr offeryn neu'r ddogfen arall sy'n cynnwys y Gorchymyn. Mae is-adran (3) yn berthnasol os na fydd tir y gorchymyn, gyda phwysau'r hawl gorchymyn, yn llai manteisiol nag yr oedd o'r blaen i: (a) y personau y mae wedi'i freinio ynddynt; (b) personau eraill, os oes rhai, sydd â hawl i hawliau comin neu hawliau eraill; ac (c) y cyhoedd.
- 11.5.186. Mae'r plotiau yr effeithir arnynt a'r hawliau a geisir wedi'u nodi yn Rhan 5 o'r BoR [REP8-025] ac fe'u dangosir ar y Cynllun Tir Categori Arbennig [REP6-027]. Mae'r rhain fel a ganlyn:
- **CA o dir:** Amherthnasol
 - **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 1, 6, 8, 11, 12, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 48, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 66, 76, 77, 82 a 83
 - **TP o dir yn unig:** Plotiau 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 23, 24, 27, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 84, 85 a 86
- 11.5.187. Mae'r man agored a nodwyd gan yr Ymgeisydd yn bennaf yng nghyffiniau ardal y lanfa ac mae'n cynnwys traethau, llwybrau troed, ardaloedd glaswelltog a ffyrdd

mynediad yn bennaf. Mae'r Ymgeisydd yn nodi nad oes gan y man agored a nodwyd unrhyw ddynodiad ffurfiol ond ei fod wedi cymryd agwedd ragofalus ar y sail bod y tir yn cael ei ddefnyddio gan y cyhoedd.

- 11.5.188. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; and ar gyfer compownd adeiladu dros dro. Byddai cyfamodau cyfyngu, ymhlith pethau eraill, yn rhwystro unrhyw waith adeiladu dros geblau a allai atal mynediad iddynt..
- 11.5.189. Noda'r SoR [REP8-019]:
- y byddai ceblau'n cael eu gosod o dan y traeth a'r llwybrau troed;
 - unwaith y bydd y ceblau wedi'u gosod, ni fydd unrhyw ymyrraeth â defnydd presennol y tir;
 - byddai mynediad i'r coridor ceblau yn ardal y blaendraeth / traeth yn cael ei gymryd dros y mynedfeydd presennol lle bo modd;
 - byddai mynedfeydd dros ardal y traeth, na fyddai'n dilyn llwybr presennol, yn ymestyn gryn bellter allan i ganiatáu mynediad o amgylch grwynau heb ymyrryd â nhw ac yn cael eu defnyddio at ddibenion archwilio a chynnal a chadw yn unig;
 - byddai cyfamodau cyfyngu yn gyson â swyddogaeth mannau agored;
- 11.5.190. Mae'r Ymgeisydd o'r farn, o ystyried yr uchod, er y byddai rhywfaint o amhariad dros dro i'r defnydd o fannau agored yn ystod y gwaith adeiladu, unwaith y bydd y ceblau wedi'u gosod, ni fydd unrhyw effaith barhaus ac ni fydd ceisio caffael yr hawliau yn gwneud y man agored yn llai manteisiol nag ydyw ar hyn o bryd i bersonau perthnasol neu'r cyhoedd. Fel y cyfryw, mae a132(3) PA2008 yn berthnasol, ac nid oes angen gweithdrefn seneddol arbennig.
- 11.5.191. Ni wnaeth unrhyw IPs godi unrhyw bryderon ynghylch mannau agored a chadarnhaodd CSDd ei fod yn fodlon gyda chasgliadau'r Ymgeisydd ar y mater [REP5-046].
- 11.5.192. Gofynnodd yr ExA gwestiynau ysgrifenedig [PD-009] ar fater mannau agored ac roedd yn fodlon â'r ymatebion. Roedd hyn yn cynnwys ymatebion gan yr Ymgeisydd [REP1-007], gan gynnwys ei ystyriaeth nad oedd Clwb Golff y Rhyl yn cael ei ystyried yn fan agored gan ei fod mewn perchnogaeth breifat, nad oes hawl i'r cyhoedd ei ddefnyddio, ac felly nid yw'n dod o fewn y diffiniad o fannau agored yn unol ag a19 o Ddeddf Caffael Tir 1981.
- 11.5.193. Yn seiliedig ar yr uchod, daw'r Awdurdod i'r casgliad nad yw gweithdrefn seneddol arbennig o dan a132 PA2008 yn berthnasol oherwydd:
- dan bwysau hawliau'r Gorchymyn, ni fyddai'r tir man agored yn llai manteisiol nag yr oedd o'r blaen, yn unol ag a132(3) PA2008; a
 - mewn perthynas ag a132(2)(b) PA2008, mae'r Ymgeisydd wedi cofnodi hyn yn y dDCO (gwaelod tudalen 3) [AS-053].

Tir y Goron

- 11.5.194. Mae adran 135(1) PA2008 yn atal y CA o fuddiannau yn nhir y Goron oni bai bod y tir yn cael ei *ddal ac eithrio gan neu ar ran y Goron*, a bod awdurdod priodol y Goron yn cydsynio i'r caffaeliad. Mae adran 135(2) yn atal DCO rhag cynnwys

unrhyw ddarpariaeth sy'n gymwys i dir y Goron neu hawliau'r Goron heb ganiatâd gan awdurdod priodol y Goron.

- 11.5.195. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi y byddai elfennau ar y môr y Datblygiad Arfaethedig, gan gynnwys yr arae a'r ceblau, wedi'u lleoli o fewn gwely'r môr / tir sy'n eiddo i Ystad y Goron (TCE) ac yn ei reoli ganddi, ac na fyddai unrhyw CA o dir na hawliau yn cael ei gynnig yn yr ardal hon. Er gwybodaeth, dangosir yr ardal hon ar y Cynllun Tir ar y Môr [REP3a-011]. Ymhellach, mae'r Ymgeisydd yn tynnu sylw at y ffaith bod cytundeb prydlesu ar gyfer yr ardal arae eisoes wedi'i gwblhau gyda TCE a bod cytundeb pellach ar brydles ar gyfer yr ardal ceblau yn cael ei symud ymlaen. Yn unol â hynny, mae'r Ymgeisydd o'r farn nad yw a135 PA2008 yn berthnasol i waith a thir ar y môr yn yr achos hwn. Mae'r ExA yn fodlon mai dyma'r achos.
- 11.5.196. Mae'r BoR [REP8-025] yn nodi'r plotiau sy'n destun i fuddiannau'r Goron (yn cael eu dal gan: Ei Ardderchocaf Fawrhydi'r Brenin Yn Hawl Ei Goron (TCE); ac Ysgrifennydd Gwladol (SoS) Cymru, Gweinidogion Cymru; a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, sy'n dod o dan gochl 'Llywodraeth Cymru') a dangosir y rhain ar Gynllun Tir y Goron [REP6-034]. Mae'r BoR yn nodi'r pwerau a geisir gan yr Ymgeisydd, fel a ganlyn:
- **CA o dir:** Plot 416
 - **CA o hawliau a TP o dir:** Plotiau 1, 6, 11, 28, 29, 31, 32, 35, 48, 53, 55, 56, 58, 61, 255, 257, 258, 259, 363, 364, 365, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 415, 468 a 469
 - **TP o dir:** Plotiau 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 23, 27, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 57, 59, 60, 369, 370, 375, 404, 405, 406, 411 a 414
- 11.5.197. Yn ogystal, mae Erthygl 37 (Hawliau'r Goron) o'r dDCO [AS-053] yn cynnwys darpariaeth ar gyfer caffael buddiannau'r Goron. Felly, yn unol ag a135 PA2008, mae angen caniatâd awdurdodau perthnasol y Goron.
- 11.5.198. Mae tir y Goron wedi'i ganoli'n bennaf o amgylch tair ardal: glanfa yn y Rhyl, gan gynnwys y traeth (diddordeb TCE); Afon Clwyd (buddiannau TCE); a'r A55 a thir i'r gogledd a'r de ohoni (Ysgrifennydd Gwladol (SoS) Cymru, Gweinidogion Cymru a buddiannau Cynulliad Cenedlaethol Cymru). Mae yna hefyd un plot o dir y Goron ar hyd trac yng nghyffiniau is-orsaf NGET i'r de o Barc Busnes Llanellwy (buddiannau Cynulliad Cenedlaethol Cymru).
- 11.5.199. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir ar gyfer y CA yn cynnwys: ar gyfer datblygu'r OnSS; ffensio; creu mynediad newydd; tirlunio; gwaith ecolegol; a chynnal a rheoli gwaith tirlunio a gwaith ecolegol yn barhaus.
- 11.5.200. Mae'r SoR [REP8-019] yn nodi bod dibenion y pwerau a geisir ar gyfer CA o hawliau a TP o dir yn cynnwys: ar gyfer gosod, cadw, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu ceblau tanddaearol a seilwaith ategol; ar gyfer mynediad gweithredol i'r coridor ceblau ac i dir at ddibenion rheoli a chynnal a chadw; ar gyfer draenio; ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu; ar gyfer ardaloedd gwaith adeiladu; ar gyfer compownd adeiladu dros dro; ac at ddibenion lliniaru.
- 11.5.201. Roedd yr Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi ymgynghori ag awdurdodau perthnasol y Goron ac wedi gofyn am gymeradwyaeth o dan a135 PA2008 i gynnwys yn nherfynau'r Gorchymyn y parseli hynny y mae awdurdodau'r Goron a nodir uchod yn dal buddiant ynddynt.

Gofynnodd yr ExA am ddiweddariadau gan yr Ymgeisydd i'r sefyllfa hon drwy gydol yr Archwiliad, yn ogystal â gofyn am ddiweddariadau gan awdurdodau perthnasol y Goron a p'un a ragwelwyd unrhyw rwystrau i roi caniatâd (ExQ1 [PD-009] ac ExQ2 [PD-015]).

- 11.5.202. Mae'r canlynol yn rhoi crynodeb o'r cyflwyniadau a dderbyniwyd gan awdurdodau perthnasol y Goron a materion yn ymwneud â hwy:

TCE

- Cyflwynodd TCE RR [RR-016] yn nodi mai ei ddiddordeb yn y prosiect oedd bod yr Ymgeisydd yn dal Cytundeb Prydles gan TCE.
- Mewn ymateb i ExQ2, nododd TCE ei fod wedi ymgysylltu â'r Ymgeisydd mewn perthynas â'r caniatâd angenrheidiol o dan a135 PA2008 ac y byddai'n ystyried y mater ymhellach [REP5-043].
- Roedd cyflwyniad TCE [REP7-060] yn ymateb i ExQ3 ac nid oedd yn ymwneud â materion tir y Goron ar y tir.
- Mae'r Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf gyda TCE yw: bod sylwadau i'w darparu yn fuan gan yr Ymgeisydd mewn perthynas â Phenawdau'r Telerau ac yn ymwneud â mân bwyntiau yn unig; mewn perthynas ag a135 PA2008, darparwyd ymgymieriad ffi yn ogystal â gwybodaeth ategol y gofynnodd TCE amdani, ac mae'r Ymgeisydd yn disgwyl i ganiatâd gael ei roi cyn bo hir.

Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Gweinidogion Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru (Llywodraeth Cymru)

- Roedd cyflwyniad Llywodraeth Cymru [REP1-097] yn ymateb cydlynol a chydgyssylltiedig ar draws meysydd polisi. Roedd yn cydnabod manteision cyffredinol y prosiect ac yn dangos cefnogaeth gyffredinol iddo. Roedd y cyflwyniad hefyd yn darparu ymateb i ExQ1, gan gynnwys mewn perthynas â materion yn ymwneud â pharciau cenedlaethol, asesiadau carbon, adolygu rhwydwaith trawsyrru ar y môr, ecoleg, rheoli pridd, tir amaethyddol, archeoleg, datgomisiynu, economeg gymdeithasol, iechyd, y Gymraeg, darpariaethau dDCO a thraffig a thrafnidiaeth, gan gynnwys darpariaethau amddiffynnol mewn perthynas â'r A55, y nododd Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen, a chymhwyso a61 o Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991.
- Gofynnodd cyflwyniad Llywodraeth Cymru [AS-043] am iddi gael mynychu'r ASI i weld lleoliadau sy'n ymwneud â'r A55.
- Ymatebodd cyflwyniad Llywodraeth Cymru [REP5-044] i ExQ2, gan fynd i'r afael ag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys mewn perthynas â buddiannau tir y Goron ac a135 PA2008. Ar y mater hwn, dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai gwybodaeth yn cael ei darparu'n uniongyrchol i'r Ymgeisydd trwy drafodaethau parhaus perthnasol.
- Dywedodd yr Ymgeisydd ei fod mewn trafodaethau parhaus gyda Llywodraeth Cymru ynghylch caniatâd a135 [REP7-004 a REP8-006].
- Roedd cyflwyniadau Llywodraeth Cymru [REP7-061 a REP8-110] yn ymwneud yn unig â materion iaith Gymraeg.
- Mae'r Atodlen CA [REP8-023] a'r ddogfen Negodi [REP8-021] yn nodi mai'r sefyllfa ddiweddaraf (ar adeg eu cyflwyno) yw bod yr Ymgeisydd yn aros am ymateb gan Lywodraeth Cymru ar Benawdau'r Telerau a bod ymgysylltu yn parhau gyda golwg ar gwblhau pob cytundeb tir. Mae'r dogfennau hefyd yn nodi bod trafodaethau'n mynd rhagddynt gyda Gweinidogion Cymru ar ddarpariaethau amddiffynnol a datgymhwyso a61 o Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991.

- Cadarnhaodd cyflwyniadau Llywodraeth Cymru [REP8-111] gytundeb mewn egwyddor i osod ceblau o dan yr A55, yn amodol ar rai darpariaethau, a chytundeb i ddatgymhwyso a61 o Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991.
- Yn dilyn hynny, cadarnhaodd cyflwyniad Llywodraeth Cymru [AS-051 ac AS-052] fod Gweinidogion Cymru, fel yr Awdurdod Priffyrdd ar gyfer y Rhwydwaith Ffyrdd Strategol (gan gynnwys yr A55), wedi cytuno ar y darpariaethau amddiffynol ar gyfer gwaith ceblau o fewn ac o dan yr A55.

11.5.203. Ar ddiwedd yr Archwiliad, nid oedd caniatâd y Goron wedi'i dderbyn yn benodol oddi wrth unrhyw un o awdurdodau perthnasol y Goron. Roedd hyn yn siomedig, er gwaethaf anogaeth i awdurdodau'r Goron gan yr ExA a'r Ymgeisydd. Yn absenoldeb cydsyniad gan awdurdodau perthnasol y Goron, daw'r ExA i'r casgliad na all y Gorchymyn awdurdodi CA na TP y plotiau o dir a/neu fuddiannau hynny sy'n dir y Goron oherwydd nad yw'r gofyniad yn a135(1) ac a135(2) PA2008 yn cael ei fodloni. Fodd bynnag, nid yw'r ExA yn ymwybodol o unrhyw rwystrau i awdurdodau perthnasol y Goron roi caniatâd y Goron.

11.5.204. Byddai angen i'r Ysgrifennydd Gwladol felly sicrhau bod caniatâd y Goron yn cael ei roi gan awdurdodau perthnasol y Goron cyn rhoi unrhyw ganiatâd datblygu ac mae'r argymhellid i'r Ysgrifennydd Gwladol i roi caniatâd datblygu yn amodol ar y Goron yn rhoi'r caniatâd hwn.

11.5.205. Mae'r ExA yn nodi anghysondeb rhwng y BoR [REP8-025] a Chynllun Tir y Goron [REP6-034], i'r graddau y mae Cynllun Tir y Goron yn nodi bod gan 'Ei Ardderchocaf Fawrhydi'r Brenin Yn Hawl Ei Goron' (h.y. TCE) fuddiant yn y tir yn ôl yr allweddau ar Daflenni Rhifau 4 a 5, tra bod y BoR yn nodi mai Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Gweinidogion Cymru neu Gynulliad Cenedlaethol Cymru (Llywodraeth Cymru) sydd â'r buddiant tir perthnasol.

Buddiannau tir eraill

11.5.206. Mae'r ExA yn fodlon, mewn perthynas â phob buddiant tir arall, bod yr hawliau a geisir ar gyfer y CA o dir, CA o hawliau a TP o dir at ddiben cyfreithlon, eu bod yn angenrheidiol ac yn gymesur a bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i'r pwerau gael eu rhoi, a fyddai'n gorbwyso colled breifat.

Ystyriaethau Deddf Hawliau Dynol 1998

11.5.207. Mae Deddf Hawliau Dynol 1998 yn gosod y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR) ar statud y DU. Mae aelod-wladwriaethau Cyngor Ewrop yn tanysgrifio i'r ECHR. Mae hawliau ECHR yn rhai y gellir eu gorfodi yn y llysoedd domestig ond yn atebol yn y pen draw i Lys Hawliau Dynol Ewrop. Nid yw'r ECHR, Cyngor Ewrop na Llys Hawliau Dynol Ewrop yn sefydliadau'r UE ac nid yw penderfyniad y DU i adael yr UE yn effeithio arnynt.

11.5.208. Mae darpariaethau perthnasol y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol sydd fel arfer yn cael eu defnyddio gan gynigion CA a/neu TP yn cynnwys:

- Erthygl 6 – yr hawl i broses briodol mewn achosion sifil, gan gynnwys gwrandawriad cyhoeddus gerbron tribiwnlys annibynnol a diduedd;
- Erthygl 8 – mae'r hawl i barch at fywyd preifat a theuluol a'r cartref yn berthnasol pan effeithir ar eiddo sy'n gartref; ac
- Erthygl 1 o'r Protocol Cyntaf – yr hawl i fwynhad heddychlon o eiddo ac i beidio â chael eich amddifadu o hyn ac eithrio er budd y cyhoedd.

- 11.5.209. Mae Pennod 12 o'r SoR [REP8-019] yn ymdrin â hawliau dynol a chydymffurfio â darpariaethau perthnasol y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol ac iawndal teg. Gofynnodd yr ExA hefyd nifer o gwestiynau ysgrifenedig [PD-009] ar faterion hawliau dynol, yr ymatebodd yr Ymgeisydd yn ddigonol iddynt, ac aeth i'r afael â materion hawliau dynol yn CAH1 [EV-019 ac EV-021 i EV-028].
- 11.5.210. Diwygiwyd yr SoR gan yr Ymgeisydd yn D8 i ddileu cyfeiriad at Erthygl 8 o'r ECHR, ar y sail nad oes unrhyw eiddo preswyl yn cael eu heffeithio gan y Datblygiad Arfaethedig. Serch hynny, mae'n debygol y byddid yn effeithio ar rywfaint o dir sy'n gysylltiedig ag eiddo preswyl ac yn cael ei ddefnyddio gan feddianwyr yr eiddo dan sylw, er mai dros dro i raddau helaeth fyddai hyn; er enghraifft, tir padog i farchogaeth ceffylau. Ar y sail hon, mae'r ExA wedi cymryd agwedd ragofalus ac wedi rhoi sylw i Erthygl 8 o'r ECHR yn ogystal ag Erthygl 6 ac Erthygl 1 o'r Protocol Cyntaf.
- 11.5.211. Daw'r Ymgeisydd i'r casgliad, mewn perthynas ag Erthygl 6 ac Erthygl 1 o'r Protocol Cyntaf, gydag unrhyw achos o dorri hawliau ECHR y rheini y gallai arfer pwerau CA effeithio ar eu buddiannau yn y tir, y byddai hyn yn gymesur ac yn gyfreithlon, er budd y cyhoedd a byddai'n unol â chyfraith genedlaethol ac Ewropeaidd.
- 11.5.212. Mae'r ExA yn cyd-fynd â'r farn hon (ac yn ystyried yr un peth mewn perthynas ag Erthygl 8), o ystyried yr angen i gaffael tir a hawliau i gyflawni'r Datblygiad Arfaethedig a'r diffyg dewisiadau amgen addas, ac mae'n dod i'r casgliad bod y CA a'r TP y ceisir amdanynt yn gydnaws â Deddf Hawliau Dynol 1998 a'r ECHR.

Argaeledd a Digonolrwydd Cronfeydd Arian

- 11.5.213. Darparodd yr Ymgeisydd Ddatganiad Ariannu [APP-022] a oedd yn nodi cost amcangyfrifedig y Datblygiad Arfaethedig i fod yn £1.81 biliwn, gan gynnwys costau yn ymwneud ag adeiladu, datblygu, rheoli prosiect, ariannu, caffael tir/ iawndal a gweithredu. O ran costau caffael tir/ iawndal, amcangyfrifodd yr Ymgeisydd y byddai hyn oddeutu £11.2 miliwn.
- 11.5.214. Nododd yr FS y byddai'r Ymgeisydd yn gyfrifol am ddarparu cyllid i dalu'r costau a grybwyllwyd uchod, gan nodi bod yr Ymgeisydd yn cynnwys partneriaeth rhwng Siemens Project Ventures GmbH, SWM UK Wind ONE Limited a RWE Renewables UK Swindon Limited, gyda chefnogaeth eu rhiant gwmnïau Siemens AG, Stadtwerke München GmbH a RWE AG, yn y drefn honno. Mae'r FS yn nodi bod gan bob un o'r cwmnïau hyn asedau sylweddol yn rhinwedd eu hunain a phrofiad sylweddol o ddatblygu seilwaith.
- 11.5.215. Amlygodd yr FS hefyd y byddai Erthygl 31 o'r dDCO yn sicrhau na ellir arfer pwerau caffael gorfodol oni bai a hyd nes y bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn fodlon bod cyllid ar gyfer yr atebolrwydd posibl am iawndal wedi'i sicrhau.
- 11.5.216. O ganlyniad i gwestiynau ysgrifenedig a thrafodaethau'r ExA yn ystod CAH1, diweddarwyd yr FS yn ystod yr Archwiliad, a chyflwynwyd y fersiwn derfynol yn D7 [REP7-030]. Mae hwn yn nodi cost amcangyfrifedig ddiwygiedig y Datblygiad Arfaethedig i fod yn £2.26 biliwn a chostau caffael tir/ iawndal diwygiedig i fod yn £15.4 miliwn. Mae'r FS [REP7-030] diwygiedig hefyd yn cynnwys gwybodaeth cyfrif ychwanegol sy'n berthnasol i'r cwmnïau y mae'r Ymgeisydd yn eu cynnwys.
- 11.5.217. Ni chododd unrhyw IPs/ APs unrhyw bryderon sylweddol yn ymwneud ag argaeledd cyllid ar gyfer costau caffael tir / iawndal. Yr eithriad i hyn oedd DMPC ar ran Mr JB a Mrs E Evans, a ofynnodd am dystiolaeth bellach o gydymffurfiaeth yr Ymgeisydd

â Rheoliadau Gwyngalchu Arian ac Ariannu Terfysgaeth a Throsglwyddo Arian (Gwybodaeth am y Talwr) 2017 (fel y'i diwygiwyd). Mae'r ExA yn deall bod y mater hwn i fod yn destun trafodaethau pellach ar ddiwedd yr Archwiliad rhwng yr Ymgeisydd a'r DMPC ar ran Mr JB a Mrs E Evans. Fodd bynnag, nid yw'r ExA yn ymwybodol o unrhyw resymau cymhellol pam na allai'r mater hwn gael ei ddatrys rhwng y partïon. Yn ogystal, mae'r ExA o'r farn ei fod yn debygol o fod yn fater gweithdrefnol cyffredin rhwng partïon yn ystod y broses o brynu a gwerthu tir ac eiddo. Yn unol â hynny, nid oes gan yr ExA bryderon sylweddol yn hyn o beth.

- 11.5.218. Yng ngoleuni'r uchod, mae'r ExA yn fodlon ar FS ac atodiadau'r Ymgeisydd, a'r ymatebion i gwestiynau a ofynnwyd yn ystod yr Archwiliad, ac yn dod i'r casgliad bod gobaith rhesymol y daw'r arian angenrheidiol ar gyfer caffael o fewn yr amserlen angenrheidiol, i gwrdd â'r cyfan o'r rhwymedigaethau ariannol sy'n deillio o arfer y pwerau CA a TP a geisir. At hynny, mae Erthygl 31 o'r dDCO yn rhoi hyder pellach i'r ExA mai dyna fyddai'r achos.

11.6. CASGLIADAU

- 11.6.1. Mae adran 122 ac a123 PA2008 yn nodi at ba ddibenion y gellir awdurdodi CA. Mae'r ExA yn fodlon y byddai angen y buddiannau cyfreithiol yn yr holl blotiau o dir sydd wedi'u cynnwys yn y BoR [REP8-025] ac a ddangosir ar y Cynlluniau Tir [REP6-028] ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig, o ran pwerau CA a TP. O ran tir sy'n destun CA ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig, nid yw'r tir sydd i'w gymryd yn fwy na'r hyn sy'n rhesymol ofynnol, ac mae'r tir a gymerir yn gymesur.
- 11.6.2. Mae'r ExA wedi ystyried a fyddai'r budd cyhoeddus o gyflawni'r Datblygiad Arfaethedig yn gorbwyso'r golled breifat. Ar ôl ystyried achosion unigol, mae'r ExA yn fodlon mai dyma fyddai'r achos.
- 11.6.3. Yn achos a122(3), mae'r ExA yn fodlon, ac yn argymhell i'r Ysgrifennydd Gwladol fod achos cymhellol er budd y cyhoedd yn bodoli am y rhesymau a ganlyn:
- byddai'r datblygiad y ceisir y tir ar ei gyfer yn unol â pholisi cenedlaethol fel y nodir yn NPS EN-1, NPS EN-3 ac NPS EN-5 a dylid rhoi caniatâd datblygu;
 - mae NPS EN-1 yn nodi angen hanfodol am ynni adnewyddadwy o'r math sy'n destun y cais hwn;
 - mae angen sicrhau'r tir a'r hawliau sydd eu hangen i gyflawni'r Datblygiad Arfaethedig a'i adeiladu o fewn amserlen resymol;
 - mae'r Datblygiad Arfaethedig yn cynrychioli budd cyhoeddus sylweddol i'w bwyso a'i fesur;
 - mae'r golled breifat i'r rhai yr effeithir arnynt wedi'i lliniaru trwy ddewis y tir a lleihau maint yr hawliau a'r buddiannau y bwriedir eu caffael;
 - nid yw'r colledion preifat a ddioddefir o'r fath fel eu bod yn gorbwyso'r buddion cyhoeddus a fyddai'n deillio o ganiatáu'r pwerau CA a TP a geisir;
 - mae'r Ymgeisydd, i'r graddau sy'n bosibl, wedi archwilio'r holl ddewisiadau amgen rhesymol i'r CA o ran yr hawliau a'r buddiannau a geisir, er ei bod yn rhesymol ar gyfer prosiect o'r natur hwn y dylai'r Ymgeisydd gadw pwerau CA a TP mewn Gorchymyn a wnaed, fel gwarant yn erbyn methiant posibl cytundebau gwirfoddol a allai, o'u gadael heb eu lliniaru, achosi gorwariant sylweddol o ran amserlen a chostau cyflawni na fyddai er budd y cyhoedd;
 - nid oes unrhyw ddewisiadau amgen ymarferol y dylid eu ffafrio;
 - mae cyllid ar gael i gwrdd ag unrhyw rwymedigaethau iawndal ar gyfer CA a/neu TP ac mae'r dDCO yn gwneud darpariaeth i sicrhau hyn; a
 - gellir cyflenwi CA a TP ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig mewn modd sy'n cydfynd yn llwyr â'r holl ystyriaethau hawliau dynol perthnasol.

- 11.6.4. Ynghylch a127 PA2008, nid yw'r ddarpariaeth hon yn berthnasol o ystyried y canlynol: Cadarnhaodd NRIL a DC fod eu materion wedi'u datrys a bod eu gwrthwynebiadau i'r Datblygiad Arfaethedig wedi'u tynnu'n ôl [REP8-114 a REP8-092]; a thynnwyd Plot 26, lle'r oedd gan CNC fuddiant tîrfeddiannwr, o dir y Gorchymyn.
- 11.6.5. Ynghylch a138 PA2008, mae'r ExA yn fodlon bod y pwerau a geisir gan yr Ymgeisydd mewn perthynas ag SUs yn angenrheidiol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig ac yn gyson â'r adran hon PA2008 ac na fyddai unrhyw niwed difrifol i ymgymeriad unrhyw SU.
- 11.6.6. O ran tir categori arbennig, nid oes unrhyw dir YG sy'n ymwneud ag a130 PA2008 ac nid oes unrhyw dir comin, agored na thir rhandir gardd maes neu danwydd sy'n ymwneud ag a131 PA2008. Fodd bynnag, gan y ceisir caffael hawliau'n orfodol dros dir a nodir fel man agored, mae hyn yn ymwneud ag a132 PA2008. Mae'r ExA wedi'i bodloni na fyddai tir y Gorchymyn perthnasol, dan bwysau hawl y Gorchymyn, yn llai manteisiol nag yr oedd o'r blaen i'r holl bersonau perthnasol a'r cyhoedd yn unol ag a132(3) PA2008 ac, yn unol â hynny, na fyddai'n destun amodau gweithdrefn seneddol arbennig. Nid oes unrhyw ystyriaethau eraill yn ymwneud â thir categori arbennig o dan PA2008 y mae angen eu hystyried.
- 11.6.7. O ran hawliau dynol, mae'r ExA yn fodlon bod yr Archwiliad wedi sicrhau gwrandawriad teg a chyhoeddus, bod unrhyw ymyrraeth â hawliau dynol sy'n deillio o weithredu'r Datblygiad Arfaethedig yn gymesur ac yn taro cydbwysedd teg rhwng hawliau'r unigolyn a budd y cyhoedd ac y byddai iawndal ar gael mewn perthynas ag unrhyw golled fesuradwy. Nid oes unrhyw ymyrraeth anghymesur neu anghyfiawn â hawliau dynol (Erthygl 6, Erthygl 8 ac Erthygl 1 o Brotocol Cyntaf y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol) fel ei bod yn gwrthdaro â darpariaethau Deddf Hawliau Dynol 1998. Mae'r ExA hefyd o'r farn nad oes unrhyw oblygiadau'n codi sy'n gwrthdaro â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) o ran grwpiau yr effeithir arnynt yn anghymesur.
- 11.6.8. Mae angen i'r achos dros bwerau CA fod yn seiliedig ar yr achos dros y Datblygiad Arfaethedig yn gyffredinol. Mae'r ExA wedi dangos ym Mhennod 10 o'r Adroddiad hwn ei bod wedi dod i'r farn y dylid rhoi caniatâd datblygu. Fel y nodir uchod, mae'r ExA yn fodlon bod y pwerau CA a geisir gan yr Ymgeisydd yn gyfiawn ac y dylid eu caniatáu oherwydd bod yr ExA wedi dod i'r casgliad bod achos cymhellol er budd y cyhoedd dros gael tir a buddiannau perthnasol lle bo'n briodol i'w caffael yn orfodol. Mae'r ExA yn fodlon bod y tir sy'n destun CA arfaethedig yn angenrheidiol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig, bod y CA yn gyfreithlon ac yn ddigonol i gyfiawnhau ymyrryd â hawliau dynol y rhai yr effeithir arnynt, ac y byddai'r budd cyhoeddus o alluogi'r Datblygiad Arfaethedig i fynd yn ei flaen yn gorbwyso'r colledion preifat i'r unigolion dan sylw.
- 11.6.9. Mae'r BoR [REP8-025] a Chynlluniau Tir y Goron [REP6-034] yn nodi bod plotiau amrywiol yn cynnwys tir y Goron. Mae'r BoR yn nodi, mewn perthynas â'r plotiau hyn, bod yr Ymgeisydd yn ceisio naill ai TP, caffael hawliau newydd, gosod cyfmodau cyfyngu neu gaffaeliad rhydd-ddaliadol. Yn ogystal, mae Erthygl 37 (Hawliau'r Goron) o'r dDCO [AS-053] yn cynnwys darpariaeth ar gyfer caffael buddiannau'r Goron. Yn unol ag a135 PA2008, mae angen caniatâd awdurdodau perthnasol y Goron. Fodd bynnag, ar ddiwedd yr Archwiliad, nid oedd caniatâd y Goron wedi'i dderbyn yn benodol gan unrhyw un o awdurdodau perthnasol y Goron. Yn absenoldeb cydsyniad o'r fath, daw'r ExA i'r casgliad na all y Gorchymyn awdurdodi CA neu TP y plotiau o dir a/neu fuddiannau hynny sy'n dir y Goron oherwydd nad yw'r gofynion yn a135(1) ac a135(2) PA2008 wedi'u bodloni. Fodd

bynnag, nid yw'r ExA yn ymwybodol o unrhyw rwystrau i awdurdodau perthnasol y Goron roi caniatâd y Goron.

Casgliad cyfferedinol

- 11.6.10. Mae'r ExA yn argymhell cymeradwyo'r pwerau CA/TP y gofynnwyd amdanynt i weithredu'r Datblygiad Arfaethedig, sydd, fel y dangosir ym Mhennod 10 o'r Adroddiad hwn, yn ystyried bod yr achos dros roi caniatâd datblygu wedi'i wneud. Mae'r argymhelliad hwn yn amodol ar i'r Goron roi caniatâd ar gyfer CA o dir y Goron yn unol ag a135, cyn penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol.

12. GORCHYMYN CANIATÂD DATBLYGU DRAFFT A MATERION CYSYLLTIEDIG

12.1. CYFLWYNIAD

- 12.1.1. Cyflwynwyd Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) (Adolygiad D) [APP-018] a Memorandwm Esboniadol (EM) [APP-019] gan yr Ymgeisydd fel rhan o'r cais am ganiatâd datblygu. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn disgrifio diben y dDCO fel y'i cyflwynwyd yn wreiddiol, a phob un o'i erthyglau a'i atodlenni.
- 12.1.2. Roedd fersiwn cyflwyniad y dDCO [APP-018] wedi'i seilio'n fras ar y Darpariaethau Enghreifftiol (MP), fel y'u nodir yng Ngorchymyn Cynllunio Seilwaith (Darpariaethau Model) (Cymru a Lloegr) 2009 sydd bellach wedi'i ddiddymu, ond gwyrodd oddi wrth y cymalau hynny i dynnu ar ddrafftio a ddefnyddir mewn Gorchmynion a wnaed ar gyfer datblygu ynni o dan Ddeddf Cynllunio 2008 (PA2008). Bu newid yn y dull o ddefnyddio MP ers Deddf Lleoliaeth 2011, ac er eu bod yn fan cychwyn ar gyfer ystyried y dDCO, mae achosion cynsail yn fwy priodol yn gyffredinol. Mae'r Memorandwm Esboniadol [APP-019] yn nodi ac yn egluro amrywiadau a wnaed yn y dDCO o gymharu â'r MP. Mae'r fersiwn cyflwyniad y dDCO [APP-018] ac iteriadau dilynol ar ffurf offeryn statudol fel sy'n ofynnol gan adran(nau) 117(4) PA2008.
- 12.1.3. Diweddarwyd y dDCO sawl gwaith yn ystod yr Archwiliad, fel y cafodd y Memorandwm Esboniadol. Mae'r bennod hon yn rhoi trosolwg o'r newidiadau a wnaed i'r dDCO yn ystod y broses Archwilio, rhwng y cais dDCO [APP-018] a'r dDCO terfynol [AS-053]. Yna mae'n ystyried newidiadau a wnaed i'r dDCO terfynol er mwyn dod i'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu (CDCO) a argymhellir yn Atodiad D i'r Adroddiad hwn.

12.2. Y DCO FEL Y GWNAED CAIS AMDANO

- 12.2.1. Mae'r adran hon yn cofnodi strwythur y dDCO. Mae'n seiliedig ar dDCO terfynol yr Ymgeisydd [AS-053], ac mae fel a ganlyn:
- Rhan 1 (Rhagarweiniol): Mae erthygl 1 yn nodi sut y gellir dyfynnu'r Gorchymyn a phryd y daw i rym. Mae erthygl 2 yn nodi ystyr telerau amrywiol y Gorchymyn;
 - Rhan 2 (Prif Bwerau): Mae erthyglau 3, 4 a 5 yn darparu ar gyfer rhoi caniatâd datblygu i'r Datblygiad Arfaethedig ac yn caniatáu iddo gael ei adeiladu, ei weithredu a'i gynnal. Mae erthygl 6 yn nodi pwy sydd â budd pwerau'r Gorchymyn a sut y gellir trosglwyddo'r pwerau hynny. Mae Erthygl 7 yn ymwneud â datgymhwyso darpariaethau deddfwriaethol ac mae Erthygl 8 yn ymwneud ag amddiffyniad i achosion mewn cysylltiad â niwsans statudol;
 - Rhan 3 (Strydoedd): Mae erthyglau 9 i 13 yn darparu pwerau mewn perthynas â gwaith stryd. Mae'r rhain yn cynnwys materion sy'n ymwneud â chymhwyso Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 yn ogystal â chau hawliau tramwy dros dro, cyfyngu dros dro ar y defnydd o strydoedd a mynediad i waith;
 - Rhan 4 (Pwerau Atodol): Mae erthyglau 14 i 17 yn darparu pwerau atodol yn ymwneud â gollwng dŵr, yr awdurdod i arolygu ac ymchwilio i'r tir, gwaith diogelu adeiladau a symud gweddillion dynol;
 - Rhan 5 (Pwerau Caffael): Mae erthyglau 18 i 31 yn darparu pwerau mewn perthynas â chaffaeliad gorfodol (CA) a meddiannu tir dros dro (TP); a
 - Rhan 6 (Amrywiol a Chyffredinol): Mae erthyglau 32 i 44 yn ymwneud â chymhwyso cyfraith landlordiaid a thenantiaid, gweithrediadau sy'n effeithio ar goed a gwrychoedd, coed sy'n destun gorchmynion cadw coed, diddymu gwaith a adawyd neu sy'n dadfeilio, darpariaethau arbed ar gyfer Trinity House, hawliau'r Goron, darpariaethau amddiffynol, tir gweithredol at ddibenion Deddf

Cynllunio Gwlad a Thref 1990, ardystio dogfennau, cyflwyno hysbysiadau, dim adennill dwbl, apeliadau gofynion a chyflafareddu.

12.2.2. Mae tair ar ddeg o Atodlenni i'r Gorchymyn, sy'n darparu disgrifiad o'r Datblygiad Awdurdodedig (Atodlen 1), Gofynion sy'n gymwys iddo (Atodlen 2), strydoedd sy'n destun gwaith stryd (Atodlen 3), cau strydoedd a hawliau dros dro neu gyfyngu ar hawliau tramwy (Atodlen 4), mynediad i weithfeydd (Atodlen 5), tir y caniateir i TP yn unig gael ei gymryd arno (Atodlen 6), tir lle caniateir i hawliau newydd yn unig gael eu caffael (Atodlen 7), addasu iawndal a deddfiadau prynu gorfodol ar gyfer creu hawliau newydd a gosod cyfamodau cyfyngu (Atodlen 8) darpariaethau amddiffynnol (Atodlen 9), tynnu gwrychoedd (Atodlen 10), gweithdrefn ar gyfer cyflawni Gofynion ac apeliadau (Atodlen 11), rheolau cyflafareddu (Atodlen 12), a dogfennau i'w hardystio (Atodlen 13).

12.2.3. Mae'r Awdurdod Archwilio (ExA) yn canfod bod strwythur dDCO terfynol yr Ymgeisydd [AS-053] fel yr amlinellir uchod yn addas i'r diben ac ni argymhellir unrhyw newidiadau i'r strwythur.

12.3. NEWIDIADAU YN YSTOD YR ARCHWILIAD

12.3.1. Diweddarodd yr Ymgeisydd y dDCO sawl gwaith cyn ac yn ystod yr Archwiliad, gan ymateb i faterion a godwyd mewn cyngor o dan a51 PA2008, cwestiynau, Sylwadau Ysgrifenedig (WRs) ac o ganlyniad i broses y gwrandawriad. Ym mhob adolygiad, cyflwynodd yr Ymgeisydd gopi glân, copi yn dangos newidiadau wedi'u tracio o'r fersiwn copi glân blaenorol a thabl o ddiwygiadau yn dogfennu'r newidiadau. Roedd y fersiynau o'r dDCO wedi'i ddiweddarau a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd fel a ganlyn:

- Adolygiad E (cyn yr Archwiliad) [AS-014] (glân) a [AS-015] (wedi ei dracio);
- Adolygiad F (DL1) [REP1-008] (glân) a [REP1-009] (wedi ei dracio);
- Adolygiad G (DL2) [REP2-014] (glân) a [REP2-015] (wedi ei dracio);
- Adolygiad H (DL3) [REP3-006] (glân) a [REP3-007] (wedi ei dracio);
- Adolygiad I (DL3a) [REP3a-016] (glân) a [REP3a-017] (wedi ei dracio);
- Adolygiad J (DL5) [REP5-009] (glân) a [REP5-010] (wedi ei dracio);
- Adolygiad K (DL6) [REP6-005] (glân) a [REP6-006] (wedi ei dracio);
- Adolygiad L (DL7) [REP7-006] (glân) a [REP7-007] (wedi ei dracio);
- Adolygiad M (DL8) [REP8-009] (glân) a [REP8-010] (wedi ei dracio);
- Adolygiad N (DL8) [REP8-118] (glân) a [REP8-119] (wedi ei dracio); ac
- Adolygiad O (Cloi) [AS-053] (glân), [AS-054] (wedi ei dracio), a [AS-055] (yn dangos newidiadau i gyflwyniad a51).

12.3.2. Mae Rhestr Newidiadau'r Ymgeisydd i'r dDCO a gyflwynwyd fel cyflwyniad cloi [AS-056] yn darparu dogfennaeth o'r holl newidiadau a wnaed i'r dDCO cyn ac yn ystod yr Archwiliad.

12.3.3. Yn yr un modd, cafodd y Memorandwm Esboniadol (ME) ei ddiweddarau drwy gydol yr Archwiliad wrth i'r dDCO ddatblygu. Roedd y fersiynau o'r ME a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd fel a ganlyn:

- Adolygiad B [APP-019];
- Adolygiad C [REP1-017] (glân) a [REP1-053] (wedi ei dracio); ac
- Adolygiad D [REP8-012] (glân) a [REP8-013] (wedi ei dracio)

12.3.4. Dewisodd yr ExA beidio â chyhoeddi Rhestr o Newidiadau i dDCO yr Ymgeisydd, ac yn lle hynny cododd faterion heb eu datrys mewn cwestiynau ysgrifenedig a gwrandawriadau materion penodol.

- 12.3.5. Nid yw'r ExA yn adrodd ar bob newid a wneir yn y fersiynau diweddaraf o'r dDCO, gan fod rhai yn ganlyniad i wallau teipio neu ramadegol, yn fân newidiadau, yn adlewyrchu dogfennau wedi'u diweddarau, neu'n newidiadau er budd eglurder neu gysondeb yn dilyn trafodaeth rhwng Ymgeisydd a phartion perthnasol â diddordeb, neu o ganlyniad i'n cwestiynau ysgrifenedig (Mae Rhestr Newidiadau'r Ymgeisydd i'r dDCO a gyflwynwyd mewn cyflwyniad cloi [AS-056] yn rhoi manylion llawn yr holl newidiadau o'r fath). Yn unol â hynny, ac er mwyn bod yn gryno, mae'r ExA wedi canolbwyntio ar newidiadau allweddol a wnaed yn y fersiynau diweddaraf o'r dDCO.
- 12.3.6. Nodir y newidiadau allweddol i'r dDCO yn ystod yr Archwiliad, a'r rhesymau dros y newidiadau hyn, yn Nhabl 2 isod.

Tabl 2: Prif newidiadau i'r dDCO yn ystod yr Archwiliad

Fersiwn dDCO	Prif newidiadau a rhesymau
Fersiwn E [AS-014] (glân) [AS-015] (wedi ei dracio)	Amryw o gywiriadau ac addasiadau – gweler [AS-056] am fanylion llawn
Fersiwn F [REP1-008] (glân) [REP1-009] (wedi ei dracio)	Dileu cyfeiriad at un person penodedig ac egluro bod yr ExA yn cynnwys pum aelod, mewn ymateb i ExC1.6.2 [PD-009]. Newid i'r diffiniad o gychwyn i gynnwys rhagor o fanylion am yr hyn y mae gwaith paratoi safle ar y tir yn ei gynnwys, a chynnwys Gwaith 3 a 3A (ardal rynglanwol) yn y diffiniad o waith ar y tir (a newidiadau cysylltiedig amrywiol). Mewn ymateb i ExQ1.6.11 [PD-009] ac i egluro rheolaeth y gwaith. Ychwanegu Gofyniad (R) (20) newydd ar gyfer Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth Amlinellol a newidiadau cysylltiedig. Mewn ymateb i ymholiad gan Gyngor Sir Ynys Môn [RR-004]. Dileu telerau amrywiol i'w sicrhau gan y Drwydded Forol a telerau ychwanegol mewn ymateb i ExQ1 [PD-009]. Newid Erthygl 27 (defnydd tir dros dro ar gyfer cyflawni'r datblygiad awdurdodedig), mewn ymateb i ymholiad gan yr ExA yn ISH 1 [EV-011], [EV-013] i gyfyngu ar yr amgylchiadau pan ellir caffael hawliau y tir a restrir yn Atodlen 6. Creu Atodlen (13) newydd ar gyfer rhestr o ddogfennau ardystiedig (i ddisodli Erthygl 40 flaenorol), er eglurder ac mewn ymateb i ExQ1.6.20 [PD-009].

	Diwygio Tabl 4 ac Atodlen 2, R7 i egluro'r paramedrau uchaf ar gyfer is-orsaf offer switsio wedi'i inswleiddio ag aer neu nwy (AIS/GIS), mewn ymateb i gwestiynau ExA yn ISH1 [EV-011], [EV-013] Ychwanegu Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) at y llinell gymeradwyo ar gyfer y Cod Ymarfer Adeiladu (R10), mewn ymateb i ExQ1.6.31 [PD-009] Atodlen 9, Rhan 7 – Ychwanegu darpariaethau amddiffynnol ar gyfer Fferm Wynt Gwastadeddau'r Rhyl (RFFW), yn dilyn cytundeb â RFFW ynghylch y rhain.
Fersiwn G [REP2-014] (glân) [REP2-015] (wedi ei dracio)	Ychwanegu CNC fel ymgynghorai ar gyfer rhyddhau R6 a R8 mewn ymateb i gais gan CNC [REP1-080] Diwygiad pellach i R17 i ystyried newidiadau diffiniadau ar y tir a wnaed i Fersiwn F, mewn ymateb i ExC1.6.11 [PD-009] Newid i eiriad R19 (goleuadau) yn dilyn sylwadau gan Gyngor Sir Ddinbych (CSDd) yn eu Hadroddiad Effaith Lleol (LIR) [REP1-056]
Fersiwn H [REP3-006] (glân) [REP3-007] (wedi ei dracio)	Ychwanegu Gweinidogion Cymru fel ymgynghorai ar gyfer rhyddhau R10 yn dilyn cais gan Weinidogion Cymru [REP1-097] Atodlen 9 – Newid i ddarpariaethau amddiffynnol ar gyfer SP Manweb, yn dilyn cytundeb
Fersiwn I [REP3a-016] (glân) [REP3a-017] (wedi ei dracio)	Is-baragraff (1) o Erthygl 44 (Cyflafareddu) yn dilyn cais gan Trinity House [REP3-031] Egluro R8 ac R9 (tirlunio) er hwylustod.
Fersiwn J [REP5-009] (glân) [REP5-010] (wedi ei dracio)	Newid Erthygl 27 (Defnydd Dros Dro o dir ar gyfer cyflawni'r datblygiad awdurdodedig) i gynnwys cyfeiriad at Atodlen 7, mewn ymateb i ExQ2 [PD-015] Diwygio Atodlen 2 paragraff 2 i sicrhau nad oes unrhyw wahaniaeth sylweddol ym maint ac ymddangosiad y tyrbinau gwynt, ac i egluro'r pellteroedd rhwng tyrbinau o'r fath mewn ymateb i ExQ2 [PD-015] Newid R3 (Diogelwch Hedfan) i sicrhau y glynir at yr holl ofynion diogelwch hedfanaeth perthnasol ac i

	sicrhau bod goleuadau'n gweithredu ar y lefel isaf a ganiateir i liniaru effeithiau yn ystod y nos. Newid R18 (sŵn) i egluro lleoliadau sŵn yn dilyn trafodaethau gyda CSDd. Cyfres dogfennau cod amlinellol wedi'u cynnwys yn Atodlen 13 (Dogfennau i'w hardystio), yn dilyn ExQ2 [PD-015].
Fersiwn K [REP6-005] (glân) [REP6-006] (wedi ei dracio)	R4 (Sŵn Alltraeth) wedi'i ddiwygio i egluro gweithrediad y Gofyniad. Ychwanegu manylion uchder at R7 (Paramedrau Dylunio Manwl ar y Tir) i ddarparu manylion uchder uchaf adeiladau iawndal adweithiol AIS a GIS, yn dilyn cais gan yr ExA. Ychwanegu R (25) newydd at ddiben caniatáu i CNC gadw eu swyddogaeth reoleiddiol o ran croesi amddiffynfeydd llifogydd neu gyrsiau dŵr (<i>a dynnwyd allan ar D7 yn dilyn trafodaethau gyda CNC</i>). Dileu Plot 6a o Atodlen 6 (Tir lle ellir ond cymryd meddiant dros dro yn unig ohono) Cyflwyno darpariaeth amddiffynnol newydd i Atodlen 9 er budd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) Diweddariad i ddogfennau ardystiedig yn Atodlen 13 yn dilyn ExQ2 [PD-015]
Fersiwn L [REP7-006] (glân) [REP7-007] (wedi ei dracio)	Diwygio Erthygl 7 (Cymhwyso ac addasu darpariaethau deddfwriaethol) i ddileu rheoliad 12 o Reoliadau Trwyddedu'r Amgylchedd (Cymru a Lloegr) 2016 ar gais CNC. Er mwyn sicrhau eglurder ynghylch hyd a lled y pwerau meddiannu dros dro a geisir o dan Erthygl 27, ychwanegu a diwygio'r erthygl (mewn ymateb i ExQ3.6.1 [PD-017]). Ychwanegu Erthygl 31 (Cyllid) i gyfeirio at Erthyglau 26 a 30, yn dilyn cwestiwn gan yr ExA yng Ngwrandawriad Caffael Gorfodol 1 [EV-021], [EV-022], [EV-023], [EV-024]. Gwelliant i R4 (Sŵn ar y môr) i fanylu ar y cyfnod Leq yn dilyn cwestiynau yng Ngwrandawriad Mater Penodol (ISH) 4 [EV-029], [EV-030], [EV-031]. Ychwanegu cymalau gweithredu i R8 (tirlunio), R12 (archaeoleg ar y tir) ac R21 (Strategaeth Sgiliau a

	Chyflogaeth) yn dilyn cwestiynau yn ISH 4 [EV-029], [EV-030], [EV-031] Cynnwys Gwaith Rhif 31 yn R16 (Draenio Wyneb a Dŵr Budr) yn dilyn cwestiynau yn ISH 4 [EV-029], [EV-030], [EV-031]. Gwelliannau i R18 (Sŵn) i gynnwys lleoliadau cynrychioliadol a lefelau sŵn yn dilyn cytundeb gyda CSDd. R25 newydd (Cynllun Lliniaru Radar Ysgol Gynradd Great Dun Fell a St Annes) yn dilyn cytundeb gyda'r Gwasanaethau Traffig Awyr Cenedlaethol (NATS). Ychwanegu paragraff at Atodlen 11 (Cymeradwyo materion a bennir yn y Gofynion) i sicrhau bod yr Atodlen yn cwmpasu pob cais (a ffioedd dilynol), p'un a yw'r cais yn ceisio cyflawni Gofyniad yn gyfan gwbl neu'n rhannol yn dilyn cwestiynau yn ISH 4 [EV-029], [EV-030], [EV-031]. Ychwanegu cynllun monitro sŵn stanciau amlinellol ar y môr fel dogfen ardystiedig at Atodlen 13 yn dilyn cwestiynau yn ISH 4 [EV-029], [EV-030], [EV-031].
Fersiwn M [REP8-009] (glân) [REP8-010] (wedi ei dracio)	Ychwanegu R26 newydd (Cynllun Gwella'r Tirlun) yn dilyn trafodaethau gydag awdurdodau cynllunio lleol Gogledd Cymru. Newidiadau a diwygiadau amrywiol yn dilyn gwiriadau terfynol. Newidiadau i'r darpariaethau amddiffynnol ar gyfer Dŵr Cymru Cyfyngedig, Network Rail Infrastructure Limited, RFWF, a Wales and West Utilities yn dilyn cytundeb. Newidiadau i'r darpariaethau amddiffynnol ar gyfer Gweinidogion Cymru yn dilyn trafodaethau. Diweddariadau i Atodlen 13 (dogfennau i'w hardystio) mewn ymateb i lythyr Rheol 17 dyddiedig 9 Mawrth 2022 [PD-018]
Fersiwn O [AS-053] (glân) [AS-054] (wedi ei dracio) [AS-055] (newidiadau a51)	Newidiadau i'r darpariaethau amddiffynnol ar gyfer Gweinidogion Cymru a Thrawsyrro Trydan y Grid Cenedlaethol yn dilyn cytundeb.

12.4. TRAFODAETH AR FATERION DADLEUOL

- 12.4.1. Mae'r adran hon o'r Adroddiad yn mynd i'r afael â materion pwysig na chytunwyd arnynt rhwng unrhyw IP a'r Ymgeisydd erbyn diwedd yr Archwiliad a materion

penodol sydd wedi bod yn destun cwestiynau ysgrifenedig yr ExA a/neu drafodaeth mewn gwrandawiadau am newidiadau posibl i adolygiad yr Ymgeisydd o'r dDCO terfynol [AS-053]. Yna mae Tabl 3 yn nodi'r darpariaethau DCO hynny y mae'r ExA yn argymhell eu newid. Er hwylustod yn Nhabl 3, mae'r testun a ddangosir mewn coch yn nodi mewnosod testun newydd a argymhellir, tra'r awgrymir bod testun a ddangosir gyda llinell drwodd yn cael ei ddileu. Mae'r newidiadau a argymhellir yn cael eu hadlewyrchu yn yr rDCO yn Atodiad D.

- 12.4.2. Mae'r DCO yn manylu ar y gwaith hwnnw sy'n brosiect seilwaith o bwys cenedlaethol fel y'i diffinnir yn adrannau 14 a 15 PA2008 (gwaith rhif 1) a datblygiadau cysylltiedig fel y'u diffinnir yn adran 115(2) PA2008 (pob gwaith arall).
- 12.4.3. Cytunwyd ar lawer o faterion yn ystod yr Archwiliad, fel y dangosir yn Nhabl 2 uchod a [AS-056]. Fodd bynnag, trafodwyd y materion allweddol canlynol yn ystod yr Archwiliad ac maent werth eu harchwilio ymhellach:
- Materion Trwydded Forol a gorgyffwrdd â'r dDCO
 - Oriau gwaith
 - Gwaith cyn cychwyn
 - Effeithiau ôl-lif tyrbinau
 - Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth
 - Cronfa Tirwedd
 - Fferm Wynt North Hoyle (NHWF) a'r angen posibl am ddarpariaethau amddiffynnol
 - Datganiad leithyddol Cymunedol
 - Terfynau amser

Materion Trwydded Forol

- 12.4.4. Fel yr eglurwyd ym Mhennod 4, gan fod y Datblygiad Arfaethedig yn nyfroedd Cymru, mae angen Trwydded Forol (ML) ar wahân gan y CNC o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009. Felly nid yw'r DCO yn cynnwys pwerau na rheolaethau sy'n eistedd o fewn cyfundrefn yr ML. Gwneir cais am yr MLs ochr yn ochr â'r DCO.
- 12.4.5. Cyflwynodd yr Ymgeisydd ddogfen 'Egwyddorion Trwydded Forol' ar bob un o derfynau amser yr Archwiliad, a'r fersiwn derfynol oedd [REP8-014]. Mae'r ddogfen hon yn rhoi tabl o'r egwyddorion arfaethedig y rhagwelir y byddant yn llywio'r MLs ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig, yn amodol ar y trwyddedau a roddir gan CNC.
- 12.4.6. Hyd y gwyr yr ExA, nid oes unrhyw DCO wedi'i weithredu yng Nghymru gydag ML ar wahân hyd yma. Roedd ISH1, a gynhaliwyd ar 21 Medi 2022 [EV-010] yn cynnwys eitem ar yr agenda a oedd yn gofyn:

4. Caniatadau, trwyddedau a chytundebau eraill

Bydd yr ExA yn gofyn am farn yr Ymgeisydd a'r IPs ar y cysylltiadau a'r berthynas rhwng y dDCO a'r Drwydded Forol a'r angen neu fel arall am ofynion cyfatebol neu debyg yn y ddwy ddogfen.

- 12.4.7. Dywedodd CNC [REP1-080] eu bod yn cytuno â'r dull presennol a gynigir gan yr Ymgeisydd lle nad yw'r DCO yn cynnwys pwerau na rheolaethau sydd hefyd yn eistedd o fewn yr ML. Os oes rhaid i un gyfundrefn reoleiddio ddelio â rhywbeth yn ôl y gyfraith (y drefn o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009) ac y gall ymdrin ag ef yn ddigonol (y bydd CNC fel rheoliadol cymwys yn gwneud hynny), byddai'n arwain at gymhlethdod diangen pe bai cyfundrefn arall (y gyfundrefn DCO), nad oes angen iddi wneud yr un ddarpariaeth, yn gwneud hynny; dylid osgoi

gorgyffwrdd rheoleiddiol posibl a all achosi problemau o ran gweithredu a gorfodi unrhyw ganiatâd a ddyblygir.

- 12.4.8. Roeddent hefyd o'r farn pe na bai'r ExA yn cytuno â'r dull hwn, bod angen eglurder ynghylch p'un a fydd unrhyw fesurau, rheolaethau a darpariaethau sy'n berthnasol i weithgareddau trwyddedadwy yn cael eu cynnwys yn y DCO, ac os felly, y gellir sicrhau cysondeb ag unrhyw amodau cyfatebol yn y drwydded forol a bod darpariaethau gorfodi wedi'u sicrhau'n briodol.
- 12.4.9. Nododd yr Ymgeisydd [REP1-006] gyflwyniadau CNC nad oedd unrhyw anhawster cyfreithiol ar yr amod bod yr Ysgrifennydd Gwladol (SoS) fel penderfynwr y DCO yn hyderus y byddai materion yn cael eu trin yn briodol o dan drefn gwneud penderfyniadau ar wahân a'i fod yn cytuno'n llwyr â chyflwyniadau CNC.
- 12.4.10. Yn ISH1, cyfeiriodd yr ExA yr Ymgeisydd at DCO Gorsaf Cynhyrchu Llanw Bae Abertawe fel ffordd bosibl o wahanu'r ML a'r DCO yn ddeddfwriaethol. Nododd yr Ymgeisydd o'r ddwy Erthygl yn y DCO hwn fod un yn cyfeirio at garthu nad oedd yn berthnasol, ac roedd y llall (Erthygl 16) *yn nodi'n syml nad yw'r awdurdod o dan y DCO hwnnw yn dileu'r angen i gael trwydded forol - yn hytrach, datganiad o'r gyfraith yw* [REP1-019]. Roeddent o'r farn nad oedd angen hyn gan nad oes dim yn y DCO y gellid ei gymryd fel rhywbeth sy'n ceisio dileu'r angen i gael ML.
- 12.4.11. Mewn perthynas ag ardaloedd rhynglanwol, esboniodd yr ymgeisydd yn ISH4 fod gorgyffwrdd awdurdodaethol rhwng CSDd, sydd â chymhwysedd tua'r tir o Ffynhonnau Dŵr Isel Cymedrig (MLWS), a CNC, sydd â chymhwysedd tua'r môr o Ffynhonnau Penllanw Cymedrig (MHWS). Dywedodd yr Ymgeisydd y byddai cyflawni Gofynion DCO ac amodau ML yn y maes hwn yn gofyn am gydweithrediad rhwng CSDd a CNC, ond dywedodd fod hyn yn rhywbeth sy'n digwydd yn aml ac y disgwylir felly y bydd CNC yn cyfyngu ar ei gymhwysedd i faterion morol, a CSDd i faterion ar y tir. [REP8-007].
- 12.4.12. Roedd diweddariad yn ISH4 hefyd yn nodi bod cynnydd sylweddol wedi'i wneud ar gais Datblygiad Arfaethedig ML. Drwy gydol yr archwiliad, mae'r Ymgeisydd wedi bod yn cysylltu â CNC ar y cais ML. Bwriad y ddogfen Egwyddorion Trwydded Forol (MLP) yw darparu gwybodaeth yn ystod y broses DCO ar yr hyn a fydd yn cael ei gynnwys yn yr ML, ac mae'r Ymgeisydd wedi bod yn diweddarau'r MLP drwy gydol yr Archwiliad.
- 12.4.13. Gofynnwyd cwestiwn pellach ar wahaniad deddfwriaethol y DCO a'r ML yn ISH4. Cyfeiriodd yr Ymgeisydd at Erthyglau 4 a 5 o'r dDCO [AS-053] sy'n datgan:

Gweithredu gorsaf gynhyrchu

4.—(1) *Awdurdodir yr ymgymwrwr i ddefnyddio a gweithredu'r datblygiad awdurdodedig y rhoddir caniatâd datblygu ar ei gyfer gan y Gorchymyn hwn.* 2) *Nid yw paragraff (1) yn rhyddhau'r ymgymwrwr o unrhyw ofyniad i gael unrhyw hawlen neu drwydded o dan unrhyw ddeddfwriaeth y gall fod yn ofynnol o bryd i'w gilydd i awdurdodi gweithrediad y datblygiad awdurdodedig.*

Pŵer i gynnal y datblygiad awdurdodedig

5.—(1) *Yn ddarostyngedig i baragraff (2), caiff yr ymgymwrwr ar unrhyw adeg gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig, ac eithrio i'r graddau y mae'r Gorchymyn hwn neu gytundeb a wneir o dan y Gorchymyn hwn yn darparu fel arall.*

(2) *Nid yw'r pŵer i gynnal a chadw a roddwyd o dan baragraff (1) yn rhyddhau'r ymgymwrwr o unrhyw ofyniad i gael unrhyw drwydded bellach o dan Ran 4*

(trwyddedu morol) o Ddeddf 2009 ar gyfer y gwaith ar y môr.

Ystyriaeth yr ExA

- 12.4.14. Mae'n amlwg bod cytundeb rhwng yr Ymgeisydd a'r CNC ynglŷn â'r angen i osgoi dyblygu yn y DCO a'r ML ac mae'r ExA wedi'i ddarbwylllo gan y ddadl os oes rhaid i un gyfundrefn reoleiddio ymdrin â rhywbeth yn ôl y gyfraith ac y gall ymdrin ag ef yn ddigonol (y byddai CNC fel rheolydd cymwys yn gwneud hynny), byddai'n arwain at gymhlethdod diangen pe bai cyfundrefn arall (y drefn DCO), yn gwneud yr un darpariaethau.
- 12.4.15. Serch hynny, mae'r ExA yn ymwybodol o'r ffaith bod yr ES a ddarparwyd gyda'r cais yn nodi ystod o effeithiau amgylcheddol ar y môr y datblygiad arfaethedig, ond bod y mesurau lliniaru ar eu cyfer yn gorwedd y tu allan i'r broses DCO (o fewn yr ML). Mae'r ExA o'r farn ei bod yn bwysig sicrhau bod yr rDCO mor glir â phosibl nad yw'r Gorchymyn yn mynd tu hwnt nac yn diystyru'r angen i gael ML, hyd yn oed yn anfwriadol.
- 12.4.16. Mae'r Erthyglau a nodir uchod gan yr Ymgeisydd yn nodi'n glir nad yw'r Gorchymyn yn rhyddhau'r ymgymwrwr o unrhyw ofyniad i gael ML i awdurdodi'r gweithrediad (A4(2)) neu gynnal a chadw'r gwaith ar y môr (A5(2)). Fodd bynnag, gellid dadlau nad yw hyn yn cynnwys adeiladu'r datblygiad arfaethedig, dim ond ei weithrediad a'i gynnal a'i gadw.
- 12.4.17. Mae Erthygl 3 o'r dDCO yn ymwneud â'r caniatâd datblygu ac yn datgan:

Caniatâd datblygu etc. a roddwyd gan y Gorchymyn

3.—(1) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r Gorchymyn hwn ac i'r gofynion, rhoddir i'r ymgymwrwr—

(a) ganiatâd datblygu ar gyfer y datblygiad awdurdodedig; a

(b) chydsyniad ar gyfer y gwaith ategol;

i'w gyflawni o fewn terfynau'r Gorchymyn.

(2) Yn ddarostyngedig i'r gofynion, rhaid i'r gwaith ar y môr gael ei adeiladu o fewn terfynau'r Gorchymyn tua'r môr o MLWS a rhaid i'r gwaith ar y tir gael ei adeiladu o fewn terfynau'r Gorchymyn tua'r tir o MLWS.

- 12.4.18. Mae'r ExA o'r farn y gellid ychwanegu'n ddefnyddiol at yr Erthygl hon, i ddatgan nad oes unrhyw ddarpariaeth yn y Gorchymyn yn dileu'r angen i gael ML cyn dechrau'r datblygiad awdurdodedig ac i nodi'n glir y flaenoriaeth rhwng y Gorchymyn a'r ML i osgoi unrhyw ansicrwydd posibl yn y dyfodol.
- 12.4.19. Mae'r ExA felly yn argymhell bod y dDCO yn cael ei ddiwygio fel yn Nhabl 3 isod yn yr rDCO.

Oriau adeiladu

- 12.4.20. Mae Cyfrol Un, adran 5.13 lechyd y Cyhoedd a Niwsans, yn manylu ar bryderon CSDd mewn perthynas â'r oriau adeiladu a nodir yn eu LIR [REP1-056]. Nododd CSDd bryderon penodol ynghylch oriau adeiladu arfaethedig ar leoliad y lanfa, gan nodi bod trigolion yng nghyffiniau'r lleoliad hwn eisoes wedi cael cyfnodau estynedig

o aflonyddwch adeiladu o ganlyniad i waith ar gynllun amddiffyn arfordir Dwyrain y Rhyl, a mwy o darfu tebygol o ganlyniad i waith mawr arall a ganiatawyd i amddiffyn yr arfordir.

- 12.4.21. Mae R15 o'r dDCO [AS-053] yn nodi mai dim ond rhwng 0700 a 1900 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn y gall y gwaith adeiladu ar y tir a'r traffig sy'n gysylltiedig ag adeiladu ddigwydd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, heb unrhyw weithgarwch ar ddydd Sul na gwyliau'r banc.

Ystyriaeth yr ExA

- 12.4.22. Mae adran lechyd y Cyhoedd a Niwsans (Cyfrol Un, adran 5.13) yn rhoi'r rhesymeg dros gasgliad yr ExA y dylid lleihau'r oriau gwaith hyn ar ddydd Sadwrn (i 0700 i 1300). Byddai hyn yn rhoi rhywfaint o seibiant rhag y sŵn o waith adeiladu i drigolion lleol, boed hynny ar y lanfa, ar hyd y llwybr ceblau neu'n agos at yr is-orsaf ar y tir. Mae'r ExA felly yn argymhell bod y dDCO yn cael ei ddiwygio fel yn Nhabl 3 isod yn y Gorchymyn Caniatâd Datblygu.

Effeithiau ôl-lif tyrbinau

- 12.4.23. Mae Cyfrol Un, adran 5.14 Materion economaidd-gymdeithasol, yn manylu ar y trafodaethau a gynhaliwyd yn yr Archwiliad rhwng yr Ymgeisydd a RFWF ynghylch effeithiau ôl-lif tyrbinau posibl.

Ystyriaeth yr ExA

- 12.4.24. Daeth yr ExA i'r casgliad yng Nghyfrol Un, bod adran 5.14 bod NPS EN-3 yn berthnasol i effeithiau gwynt ar y môr ar ffermydd gwynt eraill sy'n bodoli eisoes, ac y dylai'r Ymgeisydd felly fod wedi darparu asesiad, ac nid yw'r cynnig yn hyn o beth yn cydymffurfio ag NPS EN -3 paragraff 2.6.179.
- 12.4.25. Nid yw'r Ymgeisydd yn herio effaith ragweledig RFWF o 2% ar allbwn ynni RFWF, er ei fod o'r farn bod hyn yn seiliedig ar y senario dylunio uchaf felly mewn gwirionedd bydd yn is [REP7-004]. Ar sail y dystiolaeth a ddarparwyd yn ystod yr Archwiliad, mae'r ExA yn cytuno â'r ffigur hwn.
- 12.4.26. Amcangyfrifir y bydd colled ôl-lif o hyd at 2% yn arwain at golled o hyd at 26,000 MWh yn ystod oes RFWF sy'n weddill, ond gellid ymestyn y rhychwant oes hwn. Nid yw'r ExA o'r farn y byddai'r effaith hon o 2% yn effeithio ar hyfywedd RFWF yn y dyfodol ac wrth gydbwyso'r ffigur o 2% (neu lai) yn erbyn buddion ynni'r Datblygiad Arfaethedig, mae hyn yn rhoi pwysau cymedrol yn erbyn y cynllun.
- 12.4.27. Mae Cyfrol Un, adran 5.14 Materion economaidd-gymdeithasol yn argymhell bod dyluniad manwl terfynol y cynllun yn ceisio lleihau neu negyddu effeithiau'r cynnig ar RFWF (e.e. drwy leoliad a gosodiad y tyrbinau), er mwyn cydymffurfio ag NPS EN-3 paragraff 2.6.186. Mae'n bosibl y byddai hyn yn lleihau effeithiau ymhellach na'r ffigur o 2%.
- 12.4.28. Mae'r ExA yn ymwybodol mai dyma'r tro cyntaf (hyd y gwyddant) y byddai Gofyniad o'r fath wedi'i osod ar Orchymyn Caniatâd Datblygu ac y gellid ystyried hyn mewn gwirionedd fel creu cysail. Serch hynny, mae'r ExA o'r farn y gellir ei gyfiawnhau yn yr achos hwn, am y rhesymau a roddir uchod, yn y Bennod Economaidd-gymdeithasol, ac i gyd-fynd ag NPS EN-3. Mae'r ExA hefyd yn nodi y gallai amgylchiadau o'r fath ddod yn fwy cyffredin gyda datblygiad ynni gwynt ar y môr cynyddol a bod rhaid ystyried pob achos yn ôl ei rinweddau ei hun. Manylir ar eiriad y Gofyniad arfaethedig isod ac yn Nhabl 3:

- (1) *Ni chaiff unrhyw ran o unrhyw gynhyrchydd tyrbin gwynt ei godi fel rhan o'r datblygiad awdurdodedig hyd nes y bydd asesiad o unrhyw effeithiau ôl-lif a darpariaethau dylunio dilynol i liniaru unrhyw effeithiau a nodwyd cyn belled ag y bo modd wedi'i gyflwyno i'r Ysgrifennydd Gwladol a'i gymeradwyo'n ysgrifenedig ganddo, er mwyn lliniaru effaith y datblygiad awdurdodedig ar gynhyrchu ynni Fferm Wynt Gwastadeddau'r Rhyl. Rhaid i'r asesiad fod yn seiliedig ar gwmpas y Gorchymyn hwn fel y'i rhoddwyd.*
- (2) *Rhaid cyflawni'r datblygiad awdurdodedig yn unol â'r manylion a gymeradwywyd.*

Cynllun gwella tirwedd

- 12.4.29. Mae'r adran Morlun, Tirwedd a Gweledol (Cyfrol Un, adran 5.7) yn cynnwys manylion cynllun gwella tirwedd arfaethedig a ddaeth i'r amlwg yn ystod yr Archwiliad. Byddai cynllun o'r fath yn seiliedig ar ddarparu gwelliannau tirwedd ar gyfer Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), Parc Cenedlaethol Eryri (ENP) ac Arfordir Treftadaeth y Gogarth (GOHC) gan rhagwelir y bydd effeithiau sylweddol yn digwydd yn yr ardaloedd dynodedig hyn. Cyflwynwyd a106 drafft i'r awdurdodau cynllunio lleol perthnasol ond ni chafodd ei gynnwys yn yr Archwiliad. Yn ISH4, archwiliodd yr ExA y posibilrwydd o gynnwys Gofyniad yn y DCO pe na bai cytundeb a106 yn cael ei gytuno cyn i'r Archwiliad ddod i ben.
- 12.4.30. Yn D8, cyflwynwyd nodyn diweddar [REP8-123] a oedd yn cynnwys geiriad Gofyniad newydd arfaethedig (26) i fynd i'r afael â'r cynllun gwella tirwedd. Cyflwynwyd hefyd ddatganiad sefyllfa ar y cyd llofnodedig ar yr un dyddiad [REP8-122], wedi'i lofnodi gan yr Ymgeisydd a'r partïon perthnasol, ac mae SoCG rhwng y partïon [REP8-124] yn nodi y byddai gan y cyfleoedd i wella'r dirwedd y potensial i wrthbwysio effeithiau andwyol y datblygiad arfaethedig.
- 12.4.31. Dywedodd CNC [REP8-100], [REP8-047] er na fyddai gwelliannau yn lliniaru effeithiau gweledol y datblygiad yn uniongyrchol nac yn lleddfu pryderon ynghylch eu harwyddocâd, y dylai mesurau gwella gefnogi pwrpas cadwraeth a gwella harddwch naturiol tirweddau dynodedig. Roeddent o'r farn mai cytundeb adran 106 (o dan nawdd Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990) fyddai'r mecanwaith priodol ar gyfer mesurau o'r fath ond eu bod yn cymryd peth cysur drwy gynnwys Gofyniad. Cyflwynwyd dogfen egwyddorion gwella tirwedd [REP8-093] hefyd; cafodd y ddogfen hon ei chynnwys yn y dDCO terfynol [AS-053] o dan Atodlen 13 fel dogfen i'w hardystio.

Ystyriaeth yr ExA

- 12.4.32. Dywed R26 y dDCO [AS-053]:

26.—(1) Ni ddylid cychwyn ar waith Rhif 1 hyd nes y bydd cynllun ar gyfer gwella'r dirwedd yn unol â dogfen egwyddorion cynllun gwella'r dirwedd wedi'i gyflwyno a'i gymeradwyo gan yr awdurdod cynllunio perthnasol yn dilyn ymgynghoriad gyda CNC, Cyngor Sir Ynys Môn, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

(2) Bydd y cynllun gwella tirwedd yn nodi mesurau priodol i wneud iawn am effaith y datblygiad awdurdodedig ar dirweddau gwarchodedig Parc Cenedlaethol Eryri, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn (gan gynnwys Arfordir Treftadaeth Ynys Môn) ac Arfordir Treftadaeth y Gogarth.

(3) Bydd y cynllun gwella tirwedd yn cael ei weithredu fel y'i cymeradwyir.

(4) Yn y gofyniad hwn ystyr "dogfen egwyddorion cynllun gwella tirwedd" yw'r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40.

- 12.4.33. Mae paragraff 4.1.7 o NPS EN-1 yn nodi mai dim ond gofynion sy'n angenrheidiol, yn berthnasol i gynllunio, yn berthnasol i'r datblygiad sydd i'w ganiatáu, yn orfodadwy, manwl gywir, ac sy'n rhesymol ym mhob ffordd arall, y dylid eu gosod. Ar yr un pryd, rhaid cymryd i ystyriaeth y canllaw yng Nghylchlythyr 11 /95, fel y'i diwygiwyd, "Defnyddio Amodau mewn Caniatâd Cynllunio", neu unrhyw olynydd iddo. Ac eithrio Atodiad A (amodau enghreifftiol) sy'n cael ei gadw, mae Cylchlythyr 11/95 wedi'i ganslo a'i ddisodli gan Ganllawiau Ymarfer Cynllunio (PPG) a lansiwyd ym mis Mawrth 2014. Mae'r ExA felly wedi cymryd y PPG i ystyriaeth yn ôl yr angen. Er nad yw'r PPG mewn grym yng Nghymru, mae'n berthnasol i'r graddau y mae'n gysylltiedig drwy NPS EN-1, sydd mewn grym yng Nghymru.
- 12.4.34. Mae'r ExA yn ymwybodol, o'r dystiolaeth a ddarparwyd, bod y 'Cynllun Gwella Tirwedd' sydd i'w sicrhau o dan R26 yn debygol o gynnwys rhwymedigaeth gynllunio/ cyfraniad ariannol. Mae'r PPG yn nodi, lle byddai'r chwe phrawf yn cael eu bodloni, y gallai fod yn bosibl defnyddio amod sydd wedi'i eirio'n negyddol i wahardd datblygiad a awdurdodwyd nes bod camau penodol wedi'u cymryd, er enghraifft, ymrwymo i rwymedigaeth gynllunio sy'n gofyn am dalu cyfraniad ariannol. Serch hynny, mae'r PPG hefyd yn nodi bod amodau a eiriwyd yn negyddol sy'n cyfyngu ar y datblygiad a all ddigwydd hyd nes y bydd rhwymedigaeth gynllunio neu gytundeb arall wedi'i wneud yn annhebygol o fod yn briodol yn y mwyafrif o achosion a'i bod yn well cytuno ar unrhyw rwymedigaeth gynllunio neu rwymedigaeth arall cyn rhoi caniatâd.
- 12.4.35. Fodd bynnag, mae'r PPG hefyd yn mynd ymlaen i ddatgan, mewn amgylchiadau eithriadol, y gallai amod a eiriwyd yn negyddol sy'n gofyn am rwymedigaeth gynllunio neu gytundeb arall cyn y gellir cychwyn ar ddatblygiad penodol fod yn briodol, lle mae tystiolaeth glir y byddai cyflenwi'r datblygiad fel arall mewn perygl difrifol (gall hyn fod yn berthnasol yn achos cynlluniau datblygu arbennig o gymhleth). Ymhellach, lle rhoddir ystyriaeth i ddefnyddio amod o'r math yma sydd wedi ei eirio'n negyddol, mae'n bwysig bod yr awdurdod cynllunio lleol, cyn rhoi caniatâd cynllunio, yn trafod gyda'r ymgeisydd yr angen am rwymedigaeth gynllunio neu gytundeb arall a phriodoldeb defnyddio amod a bod angen cytuno ar benawdau'r telerau neu brif delerau cyn rhoi caniatâd cynllunio, er mwyn sicrhau bod y prawf angenrheidrwydd yn cael ei fodloni ac er budd tryloywder.
- 12.4.36. Mae'r ExA o'r farn bod y Datblygiad Arfaethedig yn gynllun cymhleth. Byddai'n arwain at amrywiaeth o effeithiau morlun, tirwedd ac effeithiau gweledol andwyol, a byddai hefyd yn gwrthdaro â'r dibenion statudol o gadw a gwella harddwch naturiol tirweddau dynodedig. Mae nifer o gyrff statudol yn codi pryderon sylweddol gyda'r Datblygiad Arfaethedig ar y sail hon. Er bod yr Ymgeisydd a'r cyrff statudol yn cydnabod na fyddai'r 'Cynllun Gwella Tirwedd' yn lliniaru niwed o'r fath yn llawn, mae consensws cyffredinol y byddai'n gwneud iawn am y niwed a nodwyd, ac yn darparu ystod o fuddion i'r tirweddau dynodedig perthnasol. Mae'r ExA yn cytuno â'r casgliad hwn. Yn ogystal, trafodwyd brif delerau'r 'Cynllun Gwella Tirwedd' gyda'r partïon perthnasol, ac maent wedi cytuno arnynt i raddau helaeth.
- 12.4.37. Yn unol â hynny, mae'r ExA yn fodlon y dangoswyd bod amgylchiadau eithriadol ac y byddai R26 yn bodloni profion perthnasol NPS EN-1 a'r PPG. Mae'n werth tynnu sylw eto yma, fel y crybwyllwyd yn adran 5.8 (Cyfrol Un) o'r Adroddiad hwn, fod yr Ymgeisydd wedi nodi bod dull tebyg wedi'i fabwysiadu mewn perthynas â chynllun ynni'r llanw Morlais, a gymeradwywyd yn briodol gan yr Arolygydd perthnasol a Llywodraeth Cymru.

- 12.4.38. Er gwaethaf yr uchod, mae'r ExA hefyd yn ymwybodol y gellir cyflwyno rhwymedigaeth gynllunio wedi'i chwblhau i'r SoS cyn penderfynu ar y cais, gan negyddu'r angen am R26.

Sgiliau a Chyflogaeth

- 12.4.39. Mae'r adran Economaidd-gymdeithasol (Cyfrol Un, adran 5.14) yn manylu ar drafodaethau a gynhaliwyd fel rhan o'r Archwiliad mewn perthynas â strategaeth sgiliau a chyflogaeth. Codwyd y mater hwn gyntaf gan Ynys Môn yn ei Sylwadau Perthnasol [RR-004] a chafodd ei dderbyn gan yr Ymgeisydd yn ISH1. Yn dilyn hynny roedd R20, sy'n nodi na chaiff unrhyw gam o'r datblygiad awdurdodedig ddechrau hyd nes y bydd strategaeth o'r fath wedi'i chyflwyno i CSDd a'i chymeradwyo, ei chynnwys yn y dDCO [AS-053].

Ystyriaeth yr ExA

- 12.4.40. Mae'r Ymgeisydd wedi cadarnhau nad yw R20 yn lliniariad mewn perthynas ag effaith o ganlyniad i'r datblygiad ac felly nid yw'r ExA yn gwbl argyhoeddedig y byddai Gofyniad o'r fath yn cwrdd â'r chwe phrawf (yn enwedig yr angen) a nodir yn yr adran uchod (yn ymwneud â thirwedd). Fodd bynnag, er gwaethaf hyn, mae cynsail clir ar gyfer Gofyniad o'r fath mewn nifer o DCOs ac mae'n amlwg y byddai'r Gofyniad yn sicrhau manteision sylweddol o'r datblygiad arfaethedig i ardaloedd lleol. Mae'r ExA hefyd yn nodi parodrwydd yr Ymgeisydd i gynnig Gofyniad o'r fath, a chefnogaeth amrywiol awdurdodau cynllunio lleol i gynllun o'r fath. Mae'r ExA felly'n argymhell bod y Gofyniad yn cael ei gadw yn ei ffurf bresennol yn yr rDCO.

Darpariaethau cyn-cychwyn a diffiniadau ar y tir ac ar y môr

- 12.4.41. Roedd thema gyffredin yn y trafodaethau yn ystod yr Archwiliad yn canolbwyntio ar y diffiniadau o 'gychwyn' (ac felly hefyd pa waith fyddai'n gyfystyr â gwaith cyn-cychwyn) ac 'ar y tir' ac 'ar y môr'. Fel y manylir uchod, gwnaed newidiadau i fanylion o'r fath (yn Erthyglau 2, 3, Atodlen 1, R10, R12, R13, R14) yn D1 (dDCO Fersiwn F). Gofynnodd yr ExA gwestiynau amrywiol i'r Ymgeisydd, CSDd, a CNC ar ffurf ysgrifenedig, ac yn ISH1 ac ISH4 am y diffiniadau.
- 12.4.42. Mewn ymateb i ExQ1.6.10, diwygiodd yr Ymgeisydd [REP1-007] y diffiniad o 'gychwyn' yn y dDCO i ddiffinio gwaith a eithriwyd a chadarnhaodd y byddai gwaith cyn-cychwyn yn dod o dan reolaeth amryw o wahanol waith amgylcheddol, gan gynnwys, yn dibynnu ar y natur y gwaith, y cynllun ymchwilio ysgrifenedig Archeolegol ar y tir (WSI) [APP-147], y Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol [REP7-018] a'r Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol [REP7-026], neu R14 (ar gyfer Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop).
- 12.4.43. Yn achos y diffiniad o waith ar y tir ac ar y môr, mewn ymateb i ExQ1.6.11 [REP1-007], esboniodd yr Ymgeisydd y diffiniad i sicrhau bod gwaith tua'r tir o nod MLWS yn cael ei alw'n waith ar y tir, a bod gwaith tua'r môr o'r marc hwn yn waith ar y môr. Roedd hyn yn golygu mewn gwirionedd y byddai CSDd yn gyfrifol am waith yn yr ardal rynglanwol (rhwng yr MLWS a'r MHWS a byddai'r rhain yn cael eu cynnwys o dan y DCO).
- 12.4.44. Yn sgil cwestiwn pellach gan yr ExA yn ExQ3.0.4 [PD-017], cafwyd rhagor o gwestiynau ynghylch p'un a fyddai gwaith cyn-cychwyn yn yr ardal rynglanwol yn cael ei reoli gan Gyngor Sir Ddinbych lle bo'n berthnasol. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd mai dyma oedd yr achos a dywedodd [REP7-004] mewn perthynas â chwestiwn pellach (ExQ3.0.3) ynghylch gwaith cyn-cychwyn ar y môr y byddai gwaith cyn-adeiladu yn cael ei ddiffinio yn y Drwydded Forol a'i fod yn rhagweld y

byddai trafodaethau pellach yn digwydd gyda CNC dros faint a rheolaeth gwaith o'r fath.

Ystyriaeth yr ExA

- 12.4.45. Roedd yr ExA o'r farn ei bod yn bwysig sicrhau bod diffiniadau ar y tir, ar y môr a chychwyn yn cael eu datgan yn glir a'u hamlinellu yn y dDCO, yn rhannol oherwydd pwysigrwydd eglurder, ond hefyd o ystyried bod mesurau lliniaru i bob pwrpas yn yr achos hwn i'w sicrhau o dan y Drwydded Forol yn hytrach na'r DCO, ac felly maent y tu allan i reolaeth yr ExA a'r SoS.
- 12.4.46. Yn dilyn newidiadau a wnaed gan yr Ymgeisydd i'r dDCO yn ystod yr Archwiliad, mae'r ExA o'r farn bod telerau o'r fath bellach wedi'u hamlinellu'n briodol a bod eglurder i'r holl bartïon perthnasol.

Materion NHWF

- 12.4.47. Cyflwynodd NHWF RR [RR-019] yn codi nifer o bryderon gan gynnwys:
- Effeithiau croesfannau ceblau, diffyg darpariaethau amddiffynnol a'r potensial ar gyfer llwybr ceblau arfaethedig amgen i osgoi hyn;
 - Llechfeddiannu gan y cebl arfaethedig i barth cyfyngedig dynodedig o amgylch NHWF sydd angen caniatâd gan NHWF ar gyfer hyn o dan ei gytundeb prydles ag Ystad y Goron; ac
 - Indemniadau.
- 12.4.48. Gwnaeth NHWF gyflwyniadau ysgrifenedig eraill drwy gydol yr Archwiliad a mynychodd nifer o Wrandawiadau, gan gynnwys ISH1 a CAH1 [REP1-083, REP1-084, REP1-085, REP2-054, REP2-055, REP3-028, REP4-046, REP5-040, REP6-049, REP7-057 a REP8-101 i REP8-105].
- 12.4.49. Erbyn diwedd yr Archwiliad, datryswyd pryderon NHWF ynghylch llwybrau cebl amgen. Fodd bynnag, ni ddaethpwyd i gytundeb rhwng NHWF a'r Ymgeisydd ar faterion croesfannau cebl, yr angen am ddarpariaethau amddiffynnol ac indemniadau, er gwaethaf trafodaethau hirfaith. Mae hyn yn effeithio ar p'un a fyddai NHWF yn rhoi ei ganiatâd ar gyfer gwaith o fewn y parth cyfyngedig dynodedig. Darparodd yr Ymgeisydd ddogfen yn D8 yn manylu ar y gwahaniaethau rhwng y partïon [REP8-043] a hefyd yn nodi materion perthnasol yn ei gyflwyniad cloi [REP8-117]. Roedd cyflwyniad cloi NHWF [REP8-105] yn nodi ei farn ar y materion.
- 12.4.50. I grynhoi, mae'r ddwy ochr yn derbyn bod angen cytundeb croesfannau ceblau a'u bod yn bwriadu parhau â thrafodaethau gweithredol ar y mater. Dywed yr Ymgeisydd, os na cheir cytundeb o'r fath erbyn i'r ExA gyhoeddi ei adroddiad argymhelliad, ei fod yn bwriadu darparu set o ddarpariaethau amddiffynnol i'r Ysgrifennydd Gwladol i'w hystyried. Darparodd NHWF set o ddarpariaethau amddiffynnol yn D5 [REP5-040], a ddiweddarwyd yn D8 [REP8-104] i gynnwys darpariaethau ar dreuliau y mae NHWF yn nodi sy'n debyg i'r rhai mewn cytundeb croesfannau drafft a welwyd gan yr Ymgeisydd (er na welwyd gan yr ExA). Mae NHWF yn cyfeirio at Orchymyn Fferm Wynt Alltraeth Boreas Norfolk 2021 fel enghraifft o ble mae darpariaethau amddiffynnol wedi cael eu defnyddio mewn perthynas â chroesfannau cebl.
- 12.4.51. Mae'r ExA yn deall bod y prif feysydd lle ceir anghytundeb rhwng y partïon yn ymwneud â'r materion a ganlyn:

- A ddylai NHWF fod yn destun costau ar gyfer indemniadau cilyddol ac yswiriant rhag difrod posibl i geblau'r Datblygiad Arfaethedig ar gyfer gwneud gwaith yn y dyfodol ar ei geblau ei hun;
- A ddylid capio indemniadau'r Ymgeisydd; ac
- A ddylai'r Ymgeisydd ddarparu amddiffyniad ychwanegol i NHWF rhag ofn y bydd unrhyw gwtogi dros dro ar gynhyrchu yn ystod cysylltiad y Datblygiad Arfaethedig â'r grid.

Ystyriaeth yr ExA

- 12.4.52. Mae'r ExA wedi ystyried barn/ cyflwyniadau'r ddwy ochr yn ofalus. Ynghylch indemniadau cilyddol, mae'r ExA yn deall bod NHWF wedi cytuno i'r egwyddor o geisio caniatâd gan yr Ymgeisydd ar gyfer unrhyw waith yn y dyfodol ar ei geblau yng nghyffiniau'r Datblygiad Arfaethedig. Dylai caniatâd o'r fath leihau unrhyw ddifrod i geblau'r Datblygiad Arfaethedig o ganlyniad i waith o'r fath. Ar ben hynny, mae'n ymddangos yn afresymol i'r ExA i NHWF fynd i gostau yswiriant neu indemniad ychwanegol oherwydd gwaith a wnaed gan yr Ymgeisydd i hwyluso gweithrediad y Datblygiad Arfaethedig. Ar fater capio indemniadau, mae NHWF yn tynnu sylw at y ffaith nad yw indemniadau wedi'u capio o ran darpariaethau diogelu i ymgwymerwyr statudol eraill. Er gwaethaf hyn, mae'r ExA o'r farn ei bod yn afresymol i'r Ymgeisydd geisio capio ei indemniadau ar gyfer diogelu NHWF gan y gallai hyn effeithio ar weithrediadau NHWF pe bai unrhyw gostau yn fwy na'r cap. Mae'r ExA hefyd o'r farn y dylai'r Ymgeisydd wneud darpariaeth i dalu costau unrhyw gwtogi dros dro ar gynhyrchu o NHWF pe bai hyn yn digwydd yn ystod unrhyw waith galluogi sy'n angenrheidiol i weithredu'r Datblygiad Arfaethedig (fel cysylltiadau grid).
- 12.4.53. Yn olaf, yng ngoleuni diffyg cytundeb croesfannau rhwng y partïon ar ddiwedd yr Archwiliad, mae'r ExA o'r farn pe na bai hyn yn dod i law, y byddai cyfiawnhad dros ddarpariaethau diogelu ar gyfer NHWF. O gofio ystyriaeth uchod ExA ac mai dim ond NHWF sydd wedi darparu geiriad ar gyfer darpariaethau diogelu, mae'r ExA o'r farn y dylid cynnwys y rhain yn Atodlen 9 yr rDCO.
- 12.4.54. Mae'r geiriad a gyflwynwyd gan NHWF felly wedi'u cynnwys yn yr rDCO. Cyflwynwyd y rhain yn D8, a'u cyhoeddi dridiau cyn diwedd yr Archwiliad ac ni dderbyniodd yr ExA unrhyw sylwadau perthnasol arnynt rhwng hynny a'r diwedd.

Datganiad leithyddol Cymunedol (CLS)

- 12.4.55. Mae Cyfrol Un, adran 5.14 Economaidd-gymdeithasol, yn manylu ar y trafodaethau a gynhaliwyd yn yr Archwiliad ynghylch CLS rhwng Llywodraeth Cymru a'r Ymgeisydd.

Ystyriaeth yr ExA

- 12.4.56. Mae'r ExA yn deall pwysigrwydd yr iaith Gymraeg a hunaniaeth Gymreig. Mae'r Gymraeg yn rhan allweddol o ddiwylliant a hunaniaeth y rhanbarth ac mae'r ExA yn ymwybodol mai'r Gymraeg yw'r brif iaith a siaredir mewn sawl cymuned, yn ogystal â bod ganddi bresenoldeb sylweddol mewn llawer o weithleoedd a sefydliadau addysg.
- 12.4.57. Mae'r ExA yn fodlon, yn dilyn y diwygiadau a wnaed i'r CLS [REP6-023] ar Ddyddiad Cau (D) 6, y byddai cynnwys y CLS yn sicrhau cydymffurfiaeth lawn â Pholisi RD 5 DCCLDP, sy'n datgan ym mhob cais cynllunio *bod anghenion a buddiannau'r iaith Gymraeg yn cael eu hystyried*.

- 12.4.58. Trwy ddatblygiad y CLS, mae'r ExA yn fodlon bod yr Ymgeisydd wedi dangos yn ddigonol na fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn cael unrhyw effaith negyddol sylweddol ar yr iaith Gymraeg. Ymhellach, mae ymdrechion priodol i'w gwneud gan yr Ymgeisydd i sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael ei hyrwyddo yn ystod y cyfnod adeiladu a'r cyfnod gweithredu a byddai mesurau iaith pellach yn cael eu cynnwys yn y Cynllun Cadwyn Gyflenwi.
- 12.4.59. Fodd bynnag, nid yw'n glir i'r ExA sut y byddai'r CLS yn cael ei sicrhau. O ystyried pwysigrwydd y ddogfen, mae'r ExA o'r farn ei bod yn briodol ei chynnwys fel Dogfen Ardystiedig yn Atodlen 13 i'r rDCO.

Terfynau amser

- 12.4.60. Mae Erthygl 19 (Terfyn amser ar gyfer arfer awdurdod i gaffael tir yn orfodol) ac Atodlen 2, R1 (Terfynau amser ar gyfer cychwyn) ill dau yn caniatáu saith mlynedd yn hytrach na'r amserlen fwy safonol o bum mlynedd. Gofynnodd ExQ1.6.22 [PD-009] i'r Ymgeisydd gyfiawnhau'r ddwy flynedd ychwanegol hyn.
- 12.4.61. Ymatebodd yr Ymgeisydd [REP1-007]:

Mae angen cyfnod o 7 mlynedd ar gyfer cychwyn oherwydd maint y prosiect, a'r angen i wneud bidiau mewn rowndiau Contract Gwahaniaeth (CfD), nad yw eu hamseriad yn hysbys ar hyn o bryd ac sydd y tu allan i reolaeth yr Ymgeisydd. Ni all yr Ymgeisydd wneud cais i rowndiau CfD hyd nes y ceir caniatâd ar gyfer y prosiect. Nid yw'r dyddiadau ar gyfer rowndiau CfD yn y dyfodol wedi'u cyhoeddi eto a dim ond ar ôl iddynt agor y gall yr Ymgeisydd wneud cais yn y rhain. Yn unol â hynny, mae angen amser ar yr Ymgeisydd i wneud bidiau mewn rownd, derbyn y canlyniad ac yna caffael y gwaith angenrheidiol i symud y prosiect yn ei flaen cyn y gellir ei gychwyn, a byddai cyfnod o 7 mlynedd yn caniatáu i hyn ddigwydd.

Ystyriaeth yr ExA

- 12.4.62. Mae ymateb yr Ymgeisydd i ExC1.6.22 yn darparu tystiolaeth o'r angen am gyfnod o saith mlynedd ar gyfer cychwyn yn hytrach na phump ac, o ystyried yr angen am fidio o fewn y broses CfD, cynllun sydd y tu allan i reolaeth yr Ymgeisydd, mae'n ymddangos bod cyfiawnhad dros hyn ym marn yr ExA. Felly, mae terfynau amser o'r fath wedi'u cadw o fewn yr rDCO.

Ardystio dogfennau

- 12.4.63. Mae Atodlen 13 o'r Gorchymyn yn cynnwys dogfennau i'w hardystio. Mae'r ExA yn ymwybodol bod y rhestr hon yn weddol sylweddol. Fodd bynnag, rydym o'r farn bod pob dogfen yn berthnasol ac angen ardystiad i reoli terfynau a pharamedrau cyffredinol y Datblygiad Arfaethedig.

Mân wallau teipio

- 12.4.64. Mae dDCO terfynol yr Ymgeisydd [AS-053] yn cynnwys rhai mân wallau teipio, y mae'r ExA wedi'u hamlygu yn Nhabl 3, isod. Mae newidiadau hefyd wedi'u gwneud i ddiweddarau cyfeiriadau dogfennau yn Atodlen 13.

Casgliad yr ExA

12.4.65.

Mae'r adran hon o'r adroddiad yn crynhoi'r newidiadau a argymhellir gan yr ExA i'r dDCO a ffefrir (Fersiwn O, [APP-053]) yn yr rDCO (Cyfrol Dau, Atodiad D), am y rhesymau a nodir uchod.

Tabl 3: Darpariaethau DCO yr Argymhellir eu Newid

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
Erthygl 3	Ychwanegu is-adrannau newydd at yr erthygl hon (3) a (4) fel bod yr Erthygl ddiwygiedig yn darllen fel a ganlyn: <i>Development consent etc. granted by the Order</i> 3.—(1) Subject to the provisions of this Order and to the requirements the undertaker is granted— (a) development consent for the authorised development; and (b) consent for the ancillary works; to be carried out within the Order limits. (2) Subject to the requirements, the offshore works must be constructed within the Order limits seaward of MLWS and the onshore works must be constructed within the Order limits landward of MLWS. (3) No provision of this Order obviates the need to obtain a marine licence(s) under Part 4 of the 2009 Act before commencement of the DCO, or to comply with the conditions of any marine licence(s), and nothing in this Order in any way limits the enforcement powers in respect of a marine licence(s) under Part 4 of the 2009 Act (4) In the event of any inconsistency between the provisions of this Order and a marine licence, then the terms of the marine licence will take precedence.	Gweler trafodaeth yr ExA ym mharagraffau 12.4.4 i 12.4.19 uchod.
Erthygl 12(6)	(6) If a street authority fails to notify the undertaker of its decision within 28 days of receiving an application for consent under paragraph ~~(5)~~, (4), that street authority is deemed to have granted consent.	Gwall teipio
Disgrifiad o'r Gwaith,	Work ~~No.~~ 31A—	Gwall teipio

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
Gwaith Rhif 31A, tudalen 38.		
R12 (3)	(3) Pre-commencement surveys and investigations, including those necessary to allow production of any scheme required under sub-paragraph (1) must only take place in accordance with the applicable details set out in the onshore WSI.	Gwall teipio
R15	Newid rhan (1) o R15 i ddarllen fel a ganlyn: Construction hours 15.—(1) Except as otherwise agreed in the code of construction practice and subject to sub-paragraphs (2) to (4), construction of the onshore works and construction-related traffic movements to or from the site of the relevant work may take place only between the hours of 0700 and 1900 from Monday to Friday and 0700 and 1300 on Saturdays , with no activity on Sundays or bank holidays.	Gweler trafodaeth yr ExA ym mharagraffau 12.4.20 i 12.4.22 uchod.
R18 (2)(b)	(b) ~~the~~ with a microphone placed at least 1.5 m above the ground in free-field conditions (being at least 3.5 m from the nearest vertical reflecting surface).	Gwall teipio
R18 (3)	(3) In the event of a complaint to the relevant planning authority relating to noise ~~im~~ issions from the operation of Work No. 31A which may reasonably be expected to result in levels above those allowed by paragraph (1)—	Gwall teipio
R26 (1)	(1) Work No. 1 must not be commenced until a scheme for the provision of landscape enhancement in accordance with the landscape enhancement scheme principles document has been submitted to and approved by the relevant planning authority following consultation with CNC, the Isle of Anglesey County Council, Eryri National Park Authority and Conwy County Borough Council.	Gwall teipio

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
Gofyniad Newydd	Ychwanegu Gofyniad newydd (Rhif 27) fel a ganlyn: <i>Wake effects</i> 27. –(1) No part of any wind turbine generator shall be erected as part of the authorised development until an assessment of any wake effects and subsequent design provisions to mitigate any such identified effects as far as possible has been submitted to and approved in writing by the Secretary of State, in order to mitigate the impact of the authorised development on the energy generation of Rhyl Flats Wind Farm. The assessment must be based on the scope of this Order as granted. (2) The authorised development shall be carried out in accordance with the approved details.	Gweler trafodaeth yr ExA ym mharagraffau 12.4.23 i 12.4.28 uchod
Atodlen 9 Darpariaethau Amddiffynnol, Rhan 3, Paragraff 29	29. The undertaker, in the case of the powers conferred by article 16 (protective work to buildings), must exercise those powers so as not to obstruct or render less convenient the access to any apparatus or to the Bodelwyddan Site without the written consent of National Grid which will not unreasonably be withheld.	Gwall teipio
Atodlen 9 Darpariaethau Amddiffynnol, Rhan 3, Paragraff 30 (3)	(3) As a condition of an agreement between the parties in sub-paragraph (1), prior to the carrying out of any part of the authorised development (or in such other timeframe as may be agreed between National Grid and the undertaker) that is subject to the requirements of this Part of this Schedule that will cause any conflict with or breach the terms of any easement or other legal or land interest of National Grid or affect the provisions of any enactment or agreement regulating the relations between National Grid and the undertaker in respect of any apparatus laid or erected in land belonging to or secured by the undertaker, the undertaker must as National Grid reasonably requires enter into such deeds of consent upon such terms and conditions as may be agreed between National Grid and the undertaker acting reasonably and which must be no less favourable on the whole to National Grid unless otherwise agreed by National Grid, and it will be the responsibility of the undertaker to procure	Gwall teipio

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
	and/or secure the consent and entering into of such deeds and variations by all other third parties with an interest in the land at that time who are affected by such authorised development.	
Atodlen 9 Darpariaethau Amddiffynnol, Rhan 3, Paragraff 31	31.—(1) If, in the exercise of the powers conferred by this Order the undertaker acquires any interest in or possesses temporarily any Order land in which any apparatus is placed, that apparatus must not be removed under this Part and any right of National Grid to maintain that apparatus in that land must not be extinguished until alternative apparatus has been constructed and is in operation to the reasonable satisfaction of National Grid in accordance with sub-paragraphs (2) to (5).	Gwall teipio
Atodlen 9 Darpariaethau Amddiffynnol	Insert new protective provision (Part 11) for the benefit of North Hoyle Wind Farm Limited. Application 1. The provisions of this Part have effect unless otherwise agreed in writing between the undertaker and North Hoyle Wind Farm Limited. Interpretation 2. In this part— “Company” means North Hoyle Wind Farm Limited (company number 02904841) whose registered address is at 5th Floor, 20 Fenchurch street. London, England, EC3M 3BY; “Company cables” means the export cables leading from North Hoyle wind farm to their onshore grid connection; “crossing points” means the points at which the Company cables and the undertaker cables cross each other; “force majeure event” means any cause beyond the reasonable control of the undertaker, and which the undertaker by the exercise of reasonable diligence is unable to prevent, avoid or remove, and in relation to which the undertaker has exercised and is exercising the standard of a reasonable and prudent operator	Gweler trafodaeth yr ExA ym mharagraffau 12.4.47 i 12.4.54 uchod

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
	provided that a lack of funds shall not constitute a force majeure event; “method statement” means such designs, details and procedures for performance of the work as are sufficient to enable the Company (acting reasonably) to satisfy itself as to the safety and security of the Company cables and the technical adequacy of the work, such designs, details and procedures shall as a minimum include— (a) construction methods and programmes; (b) vessel handling and positioning systems; (c) stabilisation details; (d) details of the vertical and horizontal separation between the Company cables and the undertaker cables; (e) details of the proposed protection measures for the Company cables and provision of such protective works (whether temporary or permanent) as the Company may reasonably require for the safety and operation of the Company cables; (f) the proposed timetable for the work; (g) location, layout and profile of the crossing of the Company cables by the undertaker cables; (h) specification of the installation equipment; (i) inspection and safety methods; and (j) copies of the approved cable burial risk assessment and cable route burial protocol; “North Hoyle wind farm” means the offshore wind farm operated by the Company to the north east of Work No.2, the location of which is shown on Sheet No. 2 of the works plans; “specified work” means any operation (including the anchoring of vessels) within 500 metres of the Company cables, including any work for the laying of the undertaker cables, crossing of the Company cables and the installation and any maintenance or remedial work of whatever	

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
	nature (including removal) on the undertaker cables; “standard of a reasonable and prudent operator” means seeking in good faith to perform its contractual obligations, and in so doing and in the general conduct of its undertaking, exercising that degree of skill, diligence, prudence and foresight which would reasonably and ordinarily be expected from a skilled and experienced operator engaged in the same type of undertaking under the same or similar circumstances and complying with applicable law; and “undertaker cables” means the submarine AC power export cables to be installed by the undertaker in terms of Work No.2. Requirement for approval of method statement and surveys 3. The undertaker must at least 3 months before commencing construction of any specified work supply to the Company a method statement for the reasonable approval of the Company and the specified work must not be commenced or undertaken except in accordance with such method statement as has been approved in writing by the Company, settled by arbitration under article 44 (arbitration) or as may be agreed to be varied from time to time, such agreement not to be unreasonably withheld or delayed. 4. If by the expiry of 28 days, beginning on the date on which the method statement was supplied to the Company under paragraph 3, the Company has not communicated approval or disapproval, the Company is deemed to have approved the method statement as supplied. 5.—(1) The undertaker shall, at its own cost, carry out all surveys reasonably necessary to confirm the actual position of the Company cables prior to the commencement of any specified work unless otherwise agreed with the Company in writing, such agreement not to be unreasonably withheld or delayed provided that— (a) The Company shall provide on request, any reasonable assistance in locating the Company	

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
	cables which shall include provision of any as-laid/post-installation survey data relating to the Company Cables in the possession and/or control of the Company; and (b) If, following the provision of such reasonable assistance, the position of the Company cables has not been identified by the undertaker, the Company and the undertaker shall discuss and use all reasonable endeavours to agree upon a suitable method for carrying out the specified work. 6. In granting its approval (or deemed approval) of the method statement the Company shall not be under any duty to ensure the accuracy, correctness or completeness of the method statement. Approval (or deemed approval) of the method statement by the Company shall not release the undertaker from any obligation or liability and shall not as between the undertaker and the Company be capable of amounting to negligence or contributory negligence on the part of the Company in the event of any claim or proceedings arising out of or in connection with the specified works unless the loss, damage or expense giving rise to such claim or proceeding is caused by the wilful misconduct of the Company. 7. The undertaker shall use all reasonable endeavours to ensure the route of the undertaker cables shall be designed to cross the Company cables at a horizontal angle which is as close as possible to a right angle as is practicable having due regard to other route requirements. Requirement for notification of start of works 8.—(1) The undertaker shall give the Company no less than 15 working days written notice of their intention to carry out any specified work providing— (a) the nature of the work; and (b) the anticipated dates of commencement and completion of the work	

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
	(2) In the event of the work not being commenced within 15 working days of the anticipated date of commencement as notified by the undertaker pursuant to sub-paragraph (1) the undertaker shall re-notify the information referred to in sub-paragraph (1). Carrying out of works 9. The undertaker shall allow the Company all access to the Company cables as may be reasonably required by the Company for the purposes of maintenance when carrying out any specified works. 10. The undertaker shall ensure that the specified works are carried out with all reasonable skill and care, in accordance with all relevant statutory obligations and in accordance with the method statement for the specified works approved or deemed approved under paragraph or such alternative designs, details and procedures which the undertaker may propose and the Company may accept from time to time at its sole discretion. 11. Any contractor and/or subcontractor used by the undertaker for the purpose of the specified works shall be suitably qualified and experienced in carrying out the type of work for which it is engaged. The undertaker shall take and procure that its contractors and/or subcontractors shall take all such measures as ought reasonably to be taken in accordance with good offshore cable practice to avoid the risk of damage to the Company cables. 12. Either during the installation or as soon as practicable after the installation of the undertaker cables, the crossing points shall be inspected by the undertaker or on its behalf, at the undertaker's expense, by means of a remotely operated vehicle or by divers or such other method as shall be reasonably agreed by the Company, to ascertain that the undertaker cables and the Company cables have the agreed vertical separation distance at the crossing points in accordance with the method statement approved in accordance with paragraph 3. In the event that the undertaker cables and the Company cables have been adequately vertically separated then the	

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
	undertaker shall consult with the Company to determine the most appropriate course of action and the undertaker shall, at its own expense then rectify the situation to provide such vertical separation. 13.—(1) The undertaker shall provide the Company with the actual as-laid route of the undertaker cables in the vicinity of the Company cables by— (a) provision of co-ordinates of the crossing points within 48 hours after completion of installation of the undertaker cables in the vicinity of the cables; and (b) provision of charted information of the crossing points as soon as practicable after the completion of the installation of the undertaker cables. 14. The undertaker shall ensure that the risk of dropped object, anchoring, grounding, vessel drift-off, impact from jack-up legs etc. will be adequately assessed and precautions taken to minimise such risks as far as reasonably possible. Future specified works 15. Following the installation of the undertaker cables, the undertaker shall use all reasonable endeavours to consult the Company in good faith regarding any future specified work which may be required to the undertaker cables. The undertaker and Company shall work together to accommodate any such future specified work if this is required and shall use all reasonable endeavours to agree the timings and methods for any future specified work to be undertaken, such agreement not to be unreasonably withheld or delayed by the Company. 16. Notwithstanding the provisions of paragraph 15, if any future specified work is required which is of an urgent or emergency nature, the Company and the undertaker shall use all reasonable endeavours to undertake such work in an expeditious manner and shall work together in good faith to enable such future specified work to be undertaken as required and the undertaker shall give the Company as much	

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
	written notice as is reasonably possible in light of the emergency or urgency before undertaking such future specified work (including all relevant details of the proposed future specified work). 17.—(1) Subject to paragraph 16, where the undertaker requires to carry out any future specified work then the undertaker shall— (a) provide the Company with not less than 1 months notification of its intention to carry out any such future specified work; (b) provide the Company with all such reasonable information concerning the future specified work and the procedures for the conduct of the future specified work as the Company may reasonably require and the provisions of paragraphs 3 to 14 shall apply to any such future specified work mutatis mutandis except that (i) the time period for providing a method statement under paragraph 3 shall be 1 month prior to the commencement of the future specified work; (ii) the time period for approving a method statement under paragraph 4 shall be 15 working days (iii) the time period for advising the anticipated dates of commencement and completion of the future specified work under paragraph 8 shall be 10 working days. Works on Company cables 18.—(1) The Company shall be entitled, at the Company's expense, to carry out any operation required to re-lay, maintain, renew or remove the Company cables in the vicinity of and over the undertaker cables if such work becomes necessary for any reason provided that, when the Company proposes to undertake such work they shall follow the procedure set out in paragraphs 15 to 17 which applies with the following modifications— (a) The references to the “the undertaker” shall be read as references to “the Company”;	

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
	(b) The references to “The Company” shall be read as references to “the undertaker”; and (c) The references to “future specified work” shall be read as “work permitted under paragraph18.” Restrictions on anchors and moorings 19. The Company shall not deploy anchors or other ground mooring equipment within 250 metres of the Company cables unless in accordance with DNV Standards or otherwise except on obtaining, for the those cables or ground mooring equipment, written agreement of the Company (or the written agreement of representative of the Company supervising the work in terms of paragraph 25. Indemnity and liabilities 20.—(1) Subject to sub-paragraphs (2) and (3), if by reason or in consequence of the construction of any specified or in consequence of the construction, use, maintenance or failure of any of the authorised development by or on behalf of the undertaker or in consequence of any act or default of the undertaker (or any person employed or authorised by it) in the course of carrying out such works (including without limitation any specified work carried out by the undertaker or any subsidence resulting from any such work), any damage is caused to any apparatus or property of the Company or there is any interruption or reduction in any electricity supply by the Company or the Company becomes liable to pay any amount to any third party, the undertaker will— (a) bear and pay on demand accompanied by an invoice or claim from the Company the cost reasonably and properly incurred by the Company in making good such damage or restoring the supply; (b) indemnify without limitation the Company for any other expenses, loss, demands, proceedings, damages, claims, penalty or costs incurred by or recovered from the Company by reason or in consequence of any such damage, interruption or reduction or the Company becoming liable to any third party as aforesaid	

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
	other than arising from any default by the Company; and (c) Indemnify without limitation the Company for any and all claims, proceedings, damages (whether in contract or tort), costs (including reasonable legal costs), demands, liabilities, or expenses incurred by the Company which arises out of or in connection with any pollution caused by or which arises out of any specified work or in consequence of the construction, use, maintenance or failure of any of the authorised development carried out by or on behalf of the undertaker. (2) The fact that any act or thing may have been done by the Company on behalf of the undertaker or in accordance with a plan or method statement approved by the Company or in accordance with any requirement of the Company or as a consequence of the authorised development or under its supervision does not (unless sub-paragraph (3) applies), excuse the undertaker from liability under the provisions of this paragraph where the undertaker fails to carry out and execute the works properly with due care and attention and in a skilful and workmanlike manner or in a manner that does not materially accord with the approved plan (or as otherwise agreed between the undertaker and the Company). (3) Nothing in sub-paragraph (1) will impose any liability on the undertaker in respect of— (a) any damage or interruption to the extent that it is attributable to the wilful misconduct of the Company; (b) any indirect or consequential loss of any third party (including but not limited to loss of use, revenue, profit, contract, production, increased cost of working or business interruption) arising from any such damage or interruption, which is not reasonably foreseeable. (4) The Company must give the undertaker reasonable notice of any claim or demand and no settlement, admission of liability or compromise or demand, unless payment is required in connection with a statutory	

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
	compensation scheme, is to be made without first consulting the undertaker and considering its representation. 21.—(1) The undertaker shall be responsible for the recovery or removal and when appropriate the marking or lighting of any wreck or debris arising from or relating to or in connection with its carrying out of a specified work when required by— (a) any applicable law or governmental authority; (b) any applicable consent or third party agreement that the Company is subject and/or a party to; or (c) where such wreck or debris is interfering with the Company's operations or is a hazard to fishing or navigation, and shall be liable for, and shall indemnify and hold harmless the Company, from and against any and all claims, proceedings, damages (whether in contract or tort), costs (including reasonable legal costs), demands, liabilities, or expenses incurred by the Company which arises out of or in connection with any such wreck or debris, whether or not the negligence or breach of duty (whether statutory or otherwise) of the Company contributed to such wreck or debris. 22.—(1) In the event of the undertaker being liable for damage to the Company's cables, the Company may at its discretion either— (a) require the undertaker to repair the damage; or (b) carry out the repair work itself. (2) Should the Company elect to carry out the repair work itself, the Company shall use all reasonable endeavours to minimise costs and shall take all reasonable action to repair the Company cables as soon as practicable. The repairs shall be effected with due regard to the technical requirements of the Company's cables	

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
	and nothing in this paragraph shall oblige the Company to accept a standard of repair that would adversely affect the technical performance of the affected cable. 23. In the event of the undertaker being liable for damage to the Company Cables, the Company shall use all reasonable endeavours to notify the undertaker of the existence of the damage to the Company cables as soon as practicable after the existence of such damage is known. 24. The undertaker shall use reasonable endeavours to procure that any policies of insurance of the undertaker shall contain waiver of subrogation rights which reflect the provisions of this Part. Representatives 25.—(1) The Company shall be entitled to have not more than 2 representatives present while any specified work is being carried out by the undertaker whose role shall be as follows— (a) Any cost and logistics associated with onboarding and the services of the Company representatives shall be covered by the undertaker. (b) Any representatives must be suitably qualified and experienced and must comply with the Maritime Labour Convention 2006 Regulations. (c) The Representatives may be located on any vessel carrying out the specified work and shall have full and free access at all times to all activities related to the specified work. (d) The undertaker shall afford the representatives its full cooperation in the execution of the representative's duties under this paragraph. (e) The representatives only function is to safeguard the interests of the Company and he/she/they shall have no duty to ensure or procure the doing of anything for the benefit of undertaker or to prevent anything which may be to the detriment of the undertaker respectively,	

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
	provided however that the representatives shall act in good faith at all times. Insurance 26.—(1) The undertaker shall arrange insurance as follows— (a) The undertaker shall at all times when carrying out specified work, insure at its own cost for its liability under paragraphs 20 and 21 for the sum of twenty million pounds sterling (£20,000,000) for any one incident (or series of connected incidents) and forty million pounds sterling (£40,000,000) in total for any incident or series of incidents, related or unrelated, in any 12 month period.; (b) All such policies of insurance shall be placed with are placed with an insurance office approved to do business in Germany or the United Kingdom; and (c) The undertaker shall provide the Company with evidence of that such insurance is in place (via a brokers' confirmation or similar) as may be reasonably requested by the Company from time to time. Force majeure 27.—(1) The undertaker shall not be responsible for any failure to fulfil any paragraph of this Part if and to the extent that fulfilment has been delayed or temporarily prevented by a force majeure event which has been notified in accordance with the following provisions— (a) In the event of a force majeure event, the undertaker shall notify the Company as soon as practicable and in any event not later than 10 working days after the undertaker became aware of the event or circumstance giving the full particulars thereof and shall use all reasonable endeavours to remedy the situation without delay; (b) Following notification of a force majeure event in accordance with sub-paragraph (1)(b), the undertaker and the Company shall meet without delay (and thereafter at regular intervals) to discuss the effect of the force	

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
	majeure event with a view to agreeing a mutually acceptable course of action to minimise any effects of such occurrence. (c) The undertaker shall at all times use all reasonable endeavours to avoid, overcome and minimise any delay in the performance of this Part as a result of any force majeure event. (d) If the undertaker is affected by force majeure event whilst any of its vessels or equipment are engaged in the performance of a specified work they shall ensure that all reasonable steps are taken to ensure the protection of the Company cables from damage and shall immediately notify the Company of any such steps taken. (e) The undertaker shall give notice to the Company when it ceases to be affected by the force majeure event and shall as soon as reasonably possible after the cessation of the force majeure event resume performance of its obligations under this Part. Costs and expenses 28.—(1) The undertaker shall pay the Company on demand all reasonable charges, costs and expenses incurred by the Company in direct consequence of any work carried out by the Company under this Part Agreement including without limitation— (a) The approval of method statements; (b) the carrying out of protective works (including any temporary protective works and their removal; (c) The supervision or monitoring of any specified work by the undertaker including the cost of appointing representatives in terms of paragraph 25; and (d) The survey of any land, apparatus or works, the inspection and monitoring of works or the installation or removal of any temporary works reasonably necessary in consequence of the execution of any specified work.	
Atodlen 12 Rheolau	7.—(1) Subject to sub-paragraphs (2) and (3), any arbitration hearing and documentation will	Gwall teipio

Darpariaeth	Y newid a awgrymir	Sylw ExA
Cyflafareddu. Paragraff 7 (1)	be confidential and will only be ~~publically~~ publicly disclosed where required by law or with the agreement of both parties.	
Atodlen 13	Ychwanegu dogfen newydd i'w hardystio: Community Linguistic Statement [REP6-023]	Gweler trafodaeth yr ExA ym mharagraffau 12.4.55 i 12.4.59 uchod
Atodlen 13	Newidiadau amrywiol wedi'u gwneud i gyfeiriadau dogfen	Newidiadau wedi'u gwneud i adlewyrchu cyfeiriadau terfynol ac er cywirdeb.
Nodyn Esboniadol	This Order grants development consent for, and authorises the construction, operation and maintenance of an offshore wind farm generating station located approximately 11km from the coast of Denbighshire, together with associated development. This Order imposes requirements in connection with the development and authorises the compulsory ~~acquisition~~ purchase of land (including rights in land) and the right to use land and to override easements and other rights.	Gwall teipio

12.5. CASGLIADAU

- 12.5.1. Mae'r ExA wedi ystyried pob fersiwn o'r dDCO fel y'i darparwyd gan yr Ymgeisydd, o'r fersiwn cyflwyno [APP-018] i'r fersiwn derfynol [AS-053] ac wedi ystyried i ba raddau y mae fersiwn derfynol yr Ymgeisydd wedi mynd i'r afael â materion sy'n weddill.
- 12.5.2. Mae nifer o faterion yn destun argymhellion yn y Bennod hon ac maent wedi'u cynnwys yn yr rDCO yng Nghyfrifol Tri, Atodiad D yr Adroddiad hwn.
- 12.5.3. Gan gymryd yr holl faterion a godwyd yn y Bennod hon a'r holl faterion sy'n berthnasol i'r DCO a godwyd yng ngweddill yr Adroddiad hwn i ystyriaeth lawn, os yw'r SoS ar gyfer Diogelwch Ynni a Sero Net o blaid gwneud y DCO, argymhellir ei wneud ar y ffurf a nodir yng Nghyfrifol Tri, Atodiad D yr Adroddiad hwn.

13. CRYNODEB O'R CANFYDDIADAU A CHASGLIADAU

13.1. CYFLWYNIAD

- 13.1.1. Mae'r Bennod hon yn crynhoi casgliadau'r Awdurdod Archwilio (ExA) sy'n deillio o'r Adroddiad cyfan ac yn nodi ein hargymhelliad i'r Ysgrifennydd Gwladol (SoS) dros Ddiogelwch Ynni a Sero Net.

13.2. YSTYRIAETH O'R CANFYDDIADAU A CHASGLIADAU

- 13.2.1. Mewn perthynas ag a104 o Ddeddf Cynllunio 2008 (PA2008) mae'r ExA yn dod i'r casgliad y byddai gwneud y Gorchymyn Caniatâd Datblygu a argymhellir yn unol â'r Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol ar gyfer Ynni (NPS EN-1), y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer y Seilwaith Ynni Adnewyddadwy (NPS EN-3), a'r Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Seilwaith Rhwydweithiau Trydan (NPS EN-5) (pob un wedi'i ddynodi yn 2011) ac ni fyddent yn gwrthdaro'n sylweddol â pholisi cynllun datblygu perthnasol a pholisïau perthnasol eraill, y mae pob un ohonynt wedi'u cymryd i ystyriaeth yn yr Adroddiad hwn. Mae'r ExA hefyd wedi ystyried yr Adroddiad Effaith Lleol (LIR) gan Gyngor Sir Ddinbych (CSDd) wrth ddod i'w gasgliadau.
- 13.2.2. Canfyddiadau'r ExA yw y gellir eithrio Effeithiau Niweidiol ar Uniondeb (AEol) ar yr holl safleoedd Ewropeaidd a nodwyd o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig ei hun neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill. Mae'r casgliad hwn yn amodol ar gyflawni'r mesurau lliniaru a ddisgrifiwyd yn y ddogfen Atodlen Lliniaru a Monitro ac Egwyddorion Trwydded Forol. Dylai swyddogaethau'r Drwydded Forol (ML) a gyflawnir gan Dîm Trwyddedu Morol Cyfoeth Naturiol Cymru sicrhau a rheoli'n ddigonol y mesurau lliniaru sy'n ofynnol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig. Yn hyn o beth, mae'r ExA hefyd yn nodi na ellid gweithredu'r DCO oni bai ei fod yn unol â thelerau ML a roddwyd.
- 13.2.3. Gan na ellid adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig heb ML, ac y byddai'r drwydded forol yn destun HRA, mae'r ExA yn fodlon y byddai'r lliniaru perthnasol yn cael ei sicrhau cyn y gellir rhoi caniatâd. Mae'r ExA o'r farn bod digon o wybodaeth gerbron yr Ysgrifennydd Gwladol i'w alluogi i gynnal asesiad priodol.
- 13.2.4. Mae'r ExA wedi ystyried yr achos dros Gaffael Gorfodol (CA) a Meddiant Dros Dro (TP) o dir a hawliau er mwyn gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig. Mae'r Awdurdod Archwilio yn fodlon y byddai angen y buddion cyfreithiol yn yr holl blotiau o dir sydd wedi'u cynnwys yn y Llyfr Cyfeirio (BoR) [REP8-025] ac a ddangosir ar y Cynlluniau Tir [REP6-028] ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig mewn perthynas â'r ddau bŵer, sef CA a TP. Yngylch tir sy'n destun CA ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig, nid yw'r tir sydd i'w gymryd yn ddim mwy na'r hyn sy'n rhesymol ofynnol ac mae'r tir y bwriedir ei gymryd yn gymesur. Mae gan yr Ymgeisydd syniad clir o sut y mae'n bwriadu defnyddio'r tir ac mae arian ar gael ar gyfer gweithredu'r Datblygiad Arfaethedig.
- 13.2.5. Mae'r ExA wedi rhoi sylw i ddarpariaethau Deddf Hawliau Dynol 1998, yn benodol Erthygl 6, Erthygl 8 ac Erthygl 1 o'r Protocol Cyntaf. Mae'r ExA yn fodlon bod yr Archwiliad wedi sicrhau gwrandawriad teg a chyhoeddus, bod unrhyw ymyrraeth â hawliau dynol sy'n deillio o weithredu'r Datblygiad Arfaethedig yn gymesur ac yn taro cydbwysedd teg rhwng hawliau'r unigolyn a budd y cyhoedd ac y byddai iawndal ar gael mewn perthynas ag unrhyw golled fesuradwy. Nid oes unrhyw

ymyrraeth anghymesur neu anghyfiawn â hawliau dynol yn yr ystyr ei bod yn gwrthdaro â darpariaethau Deddf Hawliau Dynol 1998.

- 13.2.6. Mae'r ExA hefyd wedi ystyried Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) drwy gydol yr Archwiliad ac wrth gynhyrchu'r Adroddiad hwn. Ystyrir y PSED ym Mhennod 3 yr Adroddiad. Ni fyddai'r Datblygiad Arfaethedig yn niweidio buddiannau pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig nac yn cael unrhyw effaith andwyol ar y berthynas rhwng pobl o'r fath a phobl nad ydynt yn rhannu nodwedd warchodedig. Ar y sail honno, mae'r ExA yn fodlon na fyddai unrhyw doriad o'r PSED.
- 13.2.7. O ran yr holl faterion a sylwadau eraill a dderbyniwyd, mae'r ExA yn fodlon nad oes unrhyw faterion pwysig a pherthnasol a fyddai'n arwain yn unigol neu ar y cyd at argymhelliad gwahanol i'r un isod.
- 13.2.8. Gyda'r lliniaru a gynigir drwy'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu yn Atodiad D yr Adroddiad hwn, nid oes unrhyw effeithiau andwyol yn codi o'r Datblygiad Arfaethedig a fyddai'n gorbwyso ei fanteision. Mae'r ExA felly yn fodlon y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn bodloni'r profion yn a104 PA2008.
- 13.2.9. Ymhellach, nid oes dim i ddynodi y dylid penderfynu ar y cais ac eithrio yn unol â'r NPS EN-1, EN-3 ac EN-5 dynodedig presennol.

Materion i sylw'r SoS

- 13.2.10. Mae'r bennod DCO (Cyfrol Dau, Pennod 12) yn codi nifer o faterion y mae'r ExA yn dymuno tynnu sylw'r Ysgrifennydd Gwladol atynt, gan gynnwys y gofynion arfaethedig i fynd i'r afael ag effeithiau ôl-lif, gwella'r dirwedd, a sgiliau a chyflogaeth.
- 13.2.11. Mae'r bennod DCO (Cyfrol Dau, Pennod 12) yn manylu ar drafodaethau yn yr Archwiliad mewn perthynas â darpariaeth amddiffynnol i Fferm Wynt North Hoyle (NHWF). Mae'r ddwy ochr (NHWF a'r Ymgeisydd) yn derbyn bod angen cytundeb croesfannau cebl a'u bod yn bwriadu parhau â thrafodaethau gweithredol ar y mater. Dywed yr Ymgeisydd, os na cheir cytundeb o'r fath erbyn i'r ExA gyhoeddi ei adroddiad argymhelliad, ei fod yn bwriadu darparu set o ddarpariaethau amddiffynnol i'r Ysgrifennydd Gwladol eu hystyried. Mae'r Awdurdod Archwilio wedi mewnosod y darpariaethau diogelu awgrymedig a gyflwynwyd gan NHWF [REP8-104] yn y Gorchymyn Caniatâd Datblygu. Cyflwynwyd y rhain yn D8 a'u cyhoeddi dridiau cyn diwedd yr Archwiliad ac ni dderbyniodd yr ExA unrhyw sylwadau o sylwedd arnynt rhwng hynny a'r diwedd.
- 13.2.12. Fel yr eglurwyd ym Mhennod 4, gan fod y Datblygiad Arfaethedig wedi'i leoli yn nyfroedd Cymru, mae angen Trwydded Forol (ML) ar wahân gan Gyfoeth Naturiol Cymru o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009. Felly nid yw'r DCO yn cynnwys pwerau na rheolaethau sy'n eistedd o fewn y gyfundrefn ML. Mae pennod y Gorchymyn Caniatâd Datblygu (Cyfrol Dau Pennod 12) yn cynnwys crynodeb manwl o faterion o'r fath ac yn argymhell bod Erthygl 3 o'r rDCO yn cael ei diwygio i sicrhau nad oes unrhyw ddarpariaeth yn y Gorchymyn yn dileu'r angen i gael ML cyn cychwyn y DCO ac i nodi'n glir y flaenoriaeth rhwng y Gorchymyn a'r ML er mwyn osgoi unrhyw ansicrwydd posibl yn y dyfodol.
- 13.2.13. Ar ddiwedd yr Archwiliad, nid oedd caniatâd y Goron wedi'i dderbyn yn benodol gan unrhyw un o awdurdodau perthnasol y Goron. Yn absenoldeb cydsyniad gan awdurdodau perthnasol y Goron, daw'r ExA i'r casgliad na all y Gorchymyn

awdurdodi CA neu TP y plotiau o dir a/neu fuddiannau hynny sy'n dir y Goron oherwydd nad yw a135(1) ac a135(2) PA2008 wedi eu bodloni. Fodd bynnag, nid yw'r ExA yn ymwybodol o unrhyw rwystrau i awdurdodau perthnasol y Goron roi caniatâd y Goron.

- 13.2.14. Mae Pennod 8.6 yr Adroddiad hwn yn dod i gasgliadau ar brosiectau a chynigion eraill. Mae'r ExA yn derbyn nad oedd angen asesiad ar wahân ar gyfer Mona a Morgan (neu brosiectau eraill a grybwyllwyd) ac na fyddai asesiadau o'r fath yn rhesymol bosibl – neu efallai na fyddai'r wybodaeth y byddent wedi'i darparu yn gadarn oherwydd argaeledd cyfyngedig y wybodaeth a geir yn y parth cyhoeddus. Os ceir gwybodaeth fanylach am ffermydd gwynt Mona a Morgan yn ystod y cyfnod ar ôl cau'r Archwiliad, efallai y bydd angen asesu'r cyfryw wybodaeth fel rhan o'r gofyniad i asesu effaith gronol y prosiect hwn gyda'r prosiectau hyn sydd ar y gweill. Yn hyn o beth, nodir ar ddiwedd yr Archwiliad y rhagwelir y bydd y ddwy fferm wynt yn cael eu cyflwyno yn chwarter cyntaf 2024 (yn seiliedig ar dudalennau prosiect gwefan yr Arolygiaeth Gynllunio), ar ôl dyddiad y penderfyniad.
- 13.2.15. Fel y nodwyd ym mharagraff 13.2.1, daw'r ExA i'r casgliad, gan gyfeirio at a104 Deddf Cynllunio 2008 (PA2008), y byddai gwneud y Gorchymyn Caniatâd Datblygu (rDCO) a argymhellir yn unol â'r Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol ar gyfer Ynni (NPS EN-1), y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Seilwaith Ynni Adnewyddadwy (NPS EN-3), a'r Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Seilwaith Rhwydweithiau Trydan (NPS EN-5) (pob un wedi'i ddynodi yn 2011). Mae'r adroddiad hefyd yn ystyried elfennau o ddrafftiau ymgynghori'r dogfennau hyn sy'n dyddio o fis Medi 2021. Mae'r ExA yn ymwybodol bod yr Ysgrifennydd Gwladol wedi rhyddhau drafftiau newydd o NPS EN-1, EN-3, ac EN-5 ar gyfer ymgynghoriad ar 30 Mawrth 2023. Ni chafodd y rhain eu hystyried yn yr Adroddiad hwn gan iddynt gael eu cyhoeddi ar ôl i'r Archwiliad ddod i ben. Nid yw'r ExA yn ymwybodol o unrhyw faterion yn y drafftiau hyn a fyddai'n achosi iddo ddiwygio unrhyw ran o'r argymhelliad, ond nid yw wedi ystyried y rhain yn fanwl.

13.3. ARGYMHELLIAD

- 13.3.1. Yn amodol ar baragraffau 13.2.10 i 13.2.15 o'r Adroddiad hwn, am yr holl resymau uchod, ac yng ngoleuni canfyddiadau a chasgliadau'r Awdurdod Archwilio ar faterion pwysig a pherthnasol a nodir yn yr Adroddiad, mae'r ExA yn argymhell bod yr Ysgrifennydd Gwladol yn gwneud y DCO Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr yn y ffurf a argymhellir yn Atodiad D yr Adroddiad hwn.



The Planning Inspectorate Yr Arolygiaeth Gynllunio

Deddf Cynllunio 2008

FFERM WYNT ALLTRAETH AWEL Y MÔR

Adroddiad Canfyddiadau a Chasgliadau'r
Awdurdod Archwilio
a'i

Argymhelliad i'r Ysgrifennydd Gwladol
dros Ddiogelwch Ynni a Sero Net

CYFROL TRI

Yr Awdurdod Archwilio

Jonathan Hockley BA(Anrh) DipTP MRTPI, Arweinydd y Panel

Alex Hutson MATP MLPM MRTPI CMLI MArborA

Helen Cassini BSc(Anrh) DipTP MRTPI

Jason Rowlands BEng(Anrh) CEng CEnv MICE MAPM

Richard Morgan DBA MBA BSc(Eng)(Anrh) AKC CEng FICE

20 Mehefin 2023

[Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol]

CANLLAW I'R ADRODDIAD

Mae'r Adroddiad hwn wedi'i rannu'n dair cyfrol.

Cyfrol Un

- Materion Cyflwyniadol a Chyd-destun
 - Penodau 1 – 4
- Pennod 5 – Canfyddiadau a Chasgliadau mewn perthynas â'r Materion Cynllunio
 - 5.1 Cyflwyniad
 - 5.2 Hedfanaeth
 - 5.3 Bioamrywiaeth, Ecoleg a'r Amgylchedd Naturiol
 - 5.4 Perygl Llifogydd ac Ansawdd Dŵr
 - 5.5 Yr Amgylchedd Hanesyddol
 - 5.6 Cyflwr y Tir a Defnydd Tir
 - 5.7 Morlun, Tirwedd a Gweledol
 - 5.8 Tirwedd a Gweledol
 - 5.9 Prosesau Ffisegol Morol ac Arfordirol
 - 5.10 Morol – Pysgodfeydd Masnachol, Morgludiant a Mordwyo
 - 5.11 Morol – Naturiol
 - 5.12 Ansawdd Dŵr Morol a Gwaddodion
 - 5.13 Iechyd y Cyhoedd a Niwsans
 - 5.14 Materion Economaidd-gymdeithasol
 - 5.15 Twristiaeth a Hamdden
 - 5.16 Traffig a Thrafnidiaeth
 - 5.17 Ystyriaethau eraill

Cyfrol Dau: Y Gyfrol Hon

- Dadansoddiad Trosfwaol
 - Pennod 6 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
 - Pennod 7 Dylunio Da
 - Pennod 8 Prosiectau a chynigion eraill
 - Pennod 9 Dethol safle a dewisiadau amgen
- Y Cydbwysedd Cynllunio
 - Pennod 10 Casgliadau ar yr Achos dros Ganiatâd Datblygu
- Tir, Hawliau a Darpariaethau Statudol
 - Pennod 11 Caffael Gorfodol a Materion Cysylltiedig
 - Pennod 12 Y Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft a Materion Cysylltiedig
- Casgliadau
 - Pennod 13 Crynodeb o Ganfyddiadau a Chasgliadau

Cyfrol Tri

- Atodiadau
 - Atodiad A – Digwyddiadau cyn yr Archwiliad ac yn ystod yr Archwiliad
 - Atodiad B – Llyfrgell yr Archwiliad
 - Atodiad C – Rhestr Talfyriadau

- Atodiad Ch – Y Gorchymyn Caniatâd Datblygu Argymelledig

Atodiad A:

**Digwyddiadau cyn yr Archwiliad ac
yn ystod yr Archwiliad**

Mae'r tabl isod yn rhestru'r prif ddigwyddiadau cyn yr Archwiliad ac yn ystod yr Archwiliad, a'r Penderfyniadau Gweithdrefnol a wnaed gan yr Awdurdod Archwilio.

Yr Archwiliad a'r Penderfyniadau Gweithdrefnol a wnaed gan yr Awdurdod Archwilio.

Dyddiad	Digwyddiad
27 – 29 Mehefin 2022	Archwiliadau Safle Digwmni
1 – 4 Awst 2022	Archwiliadau Safle Digwmni
23 Awst 2022	Cyhoeddi gan yr ExA: Hysbysiad o'r Cyfarfod Rhagarweiniol
9 Medi 2022	Terfyn Amser Gweithdrefnol A I'w derbyn gan yr ExA: - Ymatebion i'r Llythyr Rheol 6 - Cyflwyniadau ysgrifenedig ar weithdrefn ac amserlen yr Archwiliad - Ceisiadau i'w cynnal yn y cyfarfod Rhagarweiniol
5 – 7 Medi 2022	Archwiliadau Safle Digwmni
20 Medi 2022	Cynnal cyfarfod Rhagarweiniol
21 Medi 2022	Gwrandawriad Mater Penodol (ISH) 1 – Y Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO)
22 Medi 2022	Gwrandawriad Llawr Agored 1
27 Medi 2022	Cyhoeddi gan yr ExA: - Amserlen yr Archwiliad - Cwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr ExA (ExQ1)
24 Hydref 2022	Terfyn Amser 1 (D1) I'w derbyn gan yr ExA: - Crynodebau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar i wrandawriadau - Unrhyw gyflwyniadau ôl-wrandawriad y gofynnwyd amdanynt gan yr ExA - Ymatebion i ExQ1 yr ExA - Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o'r dDCO wedi'i ddiweddarau - Rhestr Newidiadau i'r dDCO - Sylwadau ar Sylwadau Perthnasol (RRs) - Adroddiad ar yr Effaith Leol (LIR) gan Awdurdodau Lleol - Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG) cychwynnol y gofynnwyd amdanynt gan yr ExA - Datganiad Cyffredinedd wedi'i ddatblygu ar gyfer SoCG - Sylwadau ar unrhyw ddogfennau cais wedi'u diweddarau - Yr Atodlen Caffael Gorfodol (CA) - Llyfr Cyfeirio (BoR) wedi'i ddiweddarau a Rhestr Newidiadau i'r BoR a fersiynau wedi'u holrhain - Olrheiniwr dogfennau cais - Olrheiniwr Datganiad Polisi Cenedlaethol (NPS) cychwynnol - Sylwadau ysgrifenedig (WRs) (gan gynnwys crynodebau o bob WR sy'n fwy na 1500 o eiriau) - Unrhyw wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani gan yr ExA o dan Reol 17 - Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn Gwrandawriad Llawr Agored

	• Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn Gwrandawriad Caffael Gorfodol • Sylwadau ac awgrymiadau ynglŷn â threfniadau ac amserlen Archwiliadau Safle gyda Chwmni (ASI) drafft yr Ymgeisydd a cheisiadau i fynychu ASI • Hysbysiad gan unrhyw Bartïon Statudol nad ydynt wedi cyflwyno RR ynglŷn â'u dymuniad i gael eu hystyried fel IP • Diweddariad yr Ymgeisydd ar gyflwyno cais am Drwydded Forol (ML) a'i gynnydd
9 Tachwedd 2022	Terfyn Amser 2 (D2) I'w derbyn gan yr ExA: • Ymatebion i sylwadau ar RRs • Sylwadau ar ymatebion i ExQ1 yr ExA • Sylwadau ar LIRs • Unrhyw wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani gan yr ExA o dan Reol 17 • Sylwadau ar unrhyw dDCO diwygiedig • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o Atodlen CA wedi'i diweddaru • BoR wedi'i ddiweddaru a Rhestr Newidiadau i'r BoR a fersiynau wedi'u holrhain • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o dDCO wedi'i ddiweddaru • Rhestr Newidiadau i'r dDCO wedi'i diweddaru • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o olrheiniwr dogfennau cais wedi'i ddiweddaru • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o olrheiniwr NPS wedi'i ddiweddaru • SoCG wedi'i ddatblygu • Datganiad Cyffredinedd wedi'i ddatblygu ar gyfer SoCG • Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd erbyn D1 • Sylwadau ar WRs • Diweddariad ar yr ML
23 Tachwedd 2022	Terfyn Amser 3 (D3) I'w derbyn gan yr ExA: • Ymatebion i sylwadau ar LIRs • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o dDCO wedi'i diweddaru • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o Atodlen CA wedi'i diweddaru • BoR wedi'i ddiweddaru a Rhestr Newidiadau i'r BoR a fersiynau wedi'u holrhain • Rhestr Newidiadau i'r dDCO wedi'i diweddaru • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o olrheiniwr dogfennau cais wedi'i ddiweddaru • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o olrheiniwr NPS wedi'i ddiweddaru • Unrhyw wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani gan yr ExA o dan Reol 17 • SoCG wedi'i ddatblygu • Datganiad Cyffredinedd wedi'i ddatblygu ar gyfer SoCG • Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd erbyn D2

	• Diweddariad ar yr ML
5 Rhagfyr 2022	Archwiliad Safle Digwmni
6 Rhagfyr 2022	Archwiliad Safle gyda Chwmni
7 Rhagfyr 2022	ISH2 – Effeithiau ar y Morlun a'r Dirwedd ac Effeithiau Gweledol, gan gynnwys Treftadaeth Ddiwylliannol, Materion Economaidd-gymdeithasol ac Effeithiau Hamdden a Thwristiaeth
8 Rhagfyr 2022	ISH3 – Safle Is-orsaf ar y Tir a Materion Cysylltiedig
9 Rhagfyr 2022	Archwiliad Safle Digwmni
16 Rhagfyr 2022	Terfyn Amser 3a (D3a) I'w derbyn gan yr ExA: • Crynodebau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar mewn gwrandawiadau • Unrhyw gyflwyniadau ôl-wrandawriad y gofynnwyd amdanynt gan yr ExA
19 Rhagfyr 2022	Cyhoeddi gan yr ExA: • Ceisiadau am wybodaeth ychwanegol o dan Reol 17 y Rheolau Gweithdrefn Archwilio
23 Ionawr 2023	Cyhoeddi gan yr ExA: • Ail Gwestiynau Ysgrifenedig yr ExA (ExQ2)
30 Ionawr 2023	Terfyn Amser 4 (D4) I'w derbyn gan yr ExA: • Crynodebau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar mewn gwrandawiadau • Unrhyw gyflwyniadau ôl-wrandawriad y gofynnwyd amdanynt gan yr ExA • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o Atodlen CA wedi'i diweddaru • BoR wedi'i ddiweddaru a Rhestr Newidiadau i'r BoR a fersiynau wedi'u holrhain • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o dDCO wedi'i ddiweddaru • Rhestr Newidiadau i'r dDCO wedi'i diweddaru • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o olrheiniwr dogfennau cais wedi'i ddiweddaru • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o olrheiniwr NPS wedi'i ddiweddaru • Unrhyw wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani gan yr ExA o dan Reol 17 • SoCG wedi datblygu • Datganiad Cyffredinedd wedi'i ddatblygu ar gyfer SoCG • Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd erbyn D3 • Diweddariad ar yr ML
6 Chwefror 2023	Terfyn Amser 5 (D5) I'w derbyn gan yr ExA: • Ymatebion i ExQ2 • Sylwadau ar unrhyw dDCO diwygiedig • Unrhyw wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani gan yr ExA o dan Reol 17 • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o Atodlen CA wedi'i diweddaru

	• BoR wedi'i ddiweddaru a Rhestr Newidiadau i'r BoR a fersiynau wedi'u holrhain • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o dDCO wedi'i ddiweddaru • Rhestr Newidiadau i'r dDCO wedi'i diweddaru • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o olrheiniwr dogfennau cais wedi'i ddiweddaru • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o olrheiniwr NPS wedi'i ddiweddaru • SoCG wedi datblygu • Datganiad Cyffredinedd wedi'i ddatblygu ar gyfer SoCG • Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd erbyn D4 • Diweddariad ar yr ML
20 Chwefror 2023	Terfyn Amser 6 (D6) I'w derbyn gan yr ExA: • Sylwadau ar ymatebion i ExQ2 • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o Atodlen CA wedi'i diweddaru • BoR wedi'i ddiweddaru a Rhestr Newidiadau i'r BoR a fersiynau wedi'u holrhain • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o dDCO wedi'i ddiweddaru • Rhestr Newidiadau i'r dDCO wedi'i diweddaru • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o olrheiniwr dogfennau cais wedi'i ddiweddaru • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o olrheiniwr NPS wedi'i ddiweddaru • Unrhyw wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani gan yr ExA o dan Reol 17 • SoCG wedi datblygu • Datganiad Cyffredinedd wedi'i ddatblygu ar gyfer SoCG • Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd erbyn D5 • Diweddariad ar yr ML
22 Chwefror 2023	Cyhoeddi gan yr ExA: • Rhestr newidiadau'r ExA i'r dDCO • Adroddiad ar y Goblygiadau i Safleoedd Ewropeaidd (RIES)
27 Chwefror 2023	Archwiliad Safle Angen Mynediad
28 Chwefror 2023	Gwrandawriad Caffael Gorfodol (CAH)1
1 Mawrth 2023	ISH4 – Materion yn ymwneud ag effeithiau amgylcheddol alltraeth a'r dDCO Cyhoeddi gan yr ExA: • Trydydd Cwestiynau Ysgrifenedig yr ExA (ExQ3)
2 Mawrth 2023	Archwiliadau Safle Digwmni
8 Mawrth 2023	Terfyn Amser 7 (D7) I'w derbyn gan yr ExA: • Ymatebion i ExQ3
15 Mawrth 2023	Terfyn Amser 8 (D8) I'w derbyn gan yr ExA:

	• Crynodebau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar mewn gwrandawiadau (os oes angen) • Sylwadau ar y RIES • Sylwadau ar restr newidiadau arfaethedig yr ExA i'r dDCO • SoCG wedi'i gwblhau'n derfynol • Datganiad Cyffredinedd ar gyfer SoCG wedi'i gwblhau'n derfynol • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o Atodlen CA wedi'i chwblhau'n derfynol • BoR wedi'i ddiweddarau a Rhestr Newidiadau i'r BoR a fersiynau wedi'u holrhain • Orlheiniwr dogfennau cais wedi'i gwblhau'n derfynol • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o fersiwn derfynol ac wedi'i dilysu o'r dDCO • Rhestr Newidiadau i'r dDCO wedi'i chwblhau'n derfynol • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o BoR wedi'i gwblhau'n derfynol • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o Ddatganiad o'r Rhesymau wedi'i gwblhau'n derfynol • Fersiynau glân ac wedi'u holrhain o olrheiniwr NPS wedi'i gwblhau'n derfynol • Unrhyw wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani gan yr ExA o dan Reol 17 • Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd erbyn D6 • LIRs wedi'u diweddarau • Cyflwyniadau i gloi • Diweddariad terfynol ar yr ML • Sylwadau ar ymatebion i ExQ3
20 Mawrth 2023	Diwedd yr Archwiliad
21 Mawrth 2023	Cyhoeddi gan yr ExA: • Hysbysiad o gwblhau'r Archwiliad o dan adran 99 Deddf Cynllunio 2008

Atodiad B:

Llyfrgell yr Archwiliad

**Fferm Wynt Alltraeth
Awel y Môr**

**Llyfrgell yr Archwiliad
Wedi'i diweddaru –**

21 Mawrth 2023

Mae'r Llyfrgell Archwilio hon yn ymwneud â chais Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr. Mae'r llyfrgell yn rhestru pob dogfen a gyflwynwyd i'r archwiliad gan unrhyw barti ynghyd â dogfennau sydd wedi'u cyhoeddi gan yr Arolygiaeth Gynllunio. Mae'r holl ddogfennau a restrwyd wedi'u cyhoeddi ar y wefan Seilwaith Cenedlaethol a darperir hyperddolen ar gyfer pob dogfen. Rhoddir cyfeirnod unigryw i bob dogfen; bydd y cyfeirnodau hyn yn cael eu defnyddio yn yr Adroddiad ar y Goblygiadau i Safleoedd Ewropeaidd ac fe'u defnyddir yn Adroddiad Argymhellion yr Awdurdod Archwilio. Mae'r dogfennau yn y llyfrgell wedi'u categorioedd naill ai yn ôl y math o ddogfen neu yn ôl y terfyn amser ar gyfer eu cyflwyno.

**Awel y Môr Offshore Wind
Farm**

**Examination Library
Updated –**

21 March 2023

This Examination Library relates to the Awel y Môr Offshore Wind Farm application. The library lists each document that has been submitted to the examination by any party and documents that have been issued by the Planning Inspectorate. All documents listed have been published to the National Infrastructure's Planning website and a hyperlink is provided for each document. A unique reference is given to each document; these references will be used within the Report on the Implications for European Sites and will be used in the Examining Authority's Recommendation Report. The documents within the library are categorised either by document type or by the deadline to which they are submitted.

Byddwch gystal â nodi'r canlynol:

- Mae hon yn ddogfen weithio a bydd yn cael ei diweddarau bob hyn a hyn wrth i'r archwiliad fynd rhagddo.
- Mae cyngor o dan Adran 51 Deddf Cynllunio 2008 sydd wedi'i gyhoeddi gan yr Arolygiaeth, wedi'i gyhoeddi ar y Wefan Seilwaith Cenedlaethol ond nid yw wedi'i gynnwys yn y Llyfrgell Archwilio gan nad yw'r cyfryw gyngor yn ddogfen archwiliad.
- Mae'r ddogfen hon yn cynnwys cyfeiriadau at ddogfennau o'r pwynt y cyflwynwyd y cais.
- Mae trefn y dogfennau ym mhob is-adran naill ai'n drefn gronolegol, rifol, neu'n drefn yr wyddor ac nid yw'n rhoi blaenoriaeth na statws uwch i'r rheiny sydd wedi'u rhestru gyntaf.

Please note the following:

- This is a working document and will be updated periodically as the examination progresses.
- Advice under Section 51 of the Planning Act 2008 that has been issued by the Inspectorate, is published to the National Infrastructure Website but is not included within the Examination Library as such advice is not an examination document.
- This document contains references to documents from the point the application was submitted.
- The order of documents within each sub-section is either chronological, numerical, or alphabetical and confers no priority or higher status on those that have been listed first.

**EN010112 Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr / Awel y Môr Offshore
Wind Farm**

Llyfrgell yr Archwiliad – Mynegai / Examination Library - Index

Categori/Category	Reference/Cyfeirnod
Dogfennau Cais/Application Documents Fel y'i cyflwynwyd a fersiwn ddiwygiedig a dderbyniwyd cyn y Cyfarfod Rhagarweiniol. Unrhyw fersiwn ddiwygiedig a dderbyniwyd cyn cam yr Archwiliad i'w chadw o dan y Terfyn Amser a dderbyniwyd ----- As submitted and amended version received before the PM. Any amended version received during the Examination stage to be saved under the Deadline received	APP-xxx
Ymatebion Digonolrwydd yr Ymgynhoriad/Adequacy of Consultation responses	AoC-xxx
Sylwadau Perthnasol/Relevant Representations	RR-xxx
Penderfyniadau Gweithdrefnol a Hysbysiadau gan yr Awdurdod Archwilio/Procedural Decisions and Notifications from the Examining Authority Mae'n cynnwys cwestiynau'r Awdurdod Archwilio, a55, ac a51 ar ôl derbyn ----- Includes Examining Authority's questions, s55, and post acceptance s51	PD-xxx
Cyflwyniadau Ychwanegol/Additional Submissions Mae'n cynnwys unrhyw beth a dderbyniwyd yn y Cyfarfod Rhagarweiniol a gohebiaeth sydd naill ai'n berthnasol i benderfyniad	AS-xxx

gweithdrefnol neu sy'n cynnwys gwybodaeth ffeithiol yn ymwneud â'r archwiliad ----- Includes anything accepted at the Preliminary Meeting and correspondence that is either relevant to a procedural decision or contains factual information pertaining to the examination	
Digwyddiadau a Gwrandawiadau/Events and Hearings Mae'n cynnwys agendâu ar gyfer gwrandawiadau ac archwiliadau safle, recordiadau sain, ymatebion i hysbysiadau, hysbysiadau gwrandawriad ymgeisydd, ac ymatebion i lythyrau Rheol 6 a Rheol 8 ----- Includes agendas for hearings and site inspections, audio recordings, responses to notifications, applicant's hearing notices, and responses to Rule 6 and Rule 8 letters	EV-xxx
Sylwadau – erbyn y Terfyn Amser/Representations – by Deadline	
Terfyn Amser Gweithdrefnol A/Procedural Deadline A:	PDA-xxx
Terfyn Amser 1/Deadline 1:	REP1-xxx
Terfyn Amser 2/Deadline 2:	REP2-xxx
Terfyn Amser 3/Deadline 3:	REP3-xxx
Terfyn Amser 3a/Deadline 3a:	REP3a-xxx
Terfyn Amser 4/Deadline 4:	REP4-xxx
Terfyn Amser 5/Deadline 5:	REP5-xxx

Terfyn Amser 6/ Deadline 6:	REP6-xxx
Terfyn Amser 7 / Deadline 7:	REP7-xxx
Terfyn Amser 8 / Deadline 8:	REP8-xxx
Dogfennau Eraill/ Other Documents Mae'n cynnwys gwybodaeth a127/131/138, tystysgrifau a56, a58 ac a59, a dogfennau trawsffiniol ----- Includes s127/131/138 information, s56, s58 and s59 certificates, and transboundary documents	OD-xxx

EN010112 Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr / Awel y Môr Offshore Wind Farm	
Llyfrgell yr Archwiliad / Examination Library	
Dogfennau Cais / Application Documents	
Sylwch fod dogfennau a dderbyniwyd gan yr Arolygiaeth ar gael yn Saesneg yn unig. Bydd dogfennau a baratowyd gan yr Arolygiaeth ar gael yn ddwyieithog. Please note that documents which have been received by the Inspectorate are only available in English. Documents prepared by the Inspectorate will be available bilingually.	
Ffurflen Gais a Gwybodaeth / Application Form and Information	
APP-001	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 1.1 Application Letter / Llythyr Cais
APP-002	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 1.2 Section 55 Checklist / Rhestr Wirio Adran 55
APP-003	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 1.3 Application Form / Ffurflen Gais
APP-004	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 1.4 Guide to the Application / Canllaw i'r Cais This has now been superseded by document AS-002 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-002
APP-005	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 1.5 Copies of Section 48 Newspaper Notices / Copïau o Hysbysiadau Papur Newydd Adran 48
Cynlluniau / Plans	
APP-006	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 2.1 Location Plan / Cynllun Lleoliad This has now been superseded by document AS-003 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-003
APP-007	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 2.2 Land Plan (Offshore) / Cynllun Tir (Alltraeth) This has now been superseded by document REP3a-011 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3a-011
APP-008	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 2.4 Special Category Land Plan / Cynllun Tir Categori Arbennig This has now been superseded by document AS-006 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-006
APP-009	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 2.3 Land Plan (Onshore) / Cynllun Tir (Ar y Tir) This has now been superseded by document AS-005 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-005
APP-010	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 2.5 Works Plan / Cynllun Gwaith This has now been superseded by document AS-007 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-007
APP-011	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 2.6 Street Works Access Plan / Cynllun Mynediad Gwaith Stryd

	This has now been superseded by document AS-008 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-008
APP-012	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 2.7 Temporary Stopping Up of Public Rights of Way Plan – Cynllun Cau Hawliau Tramwy Cyhoeddus Dros Dro This has now been superseded by document AS-009 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-009
APP-013	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 2.8 Statutory / Non-statutory Nature Conservation Sites Plan / Cynllun Safleoedd Cadwraeth Natur Statudol / Anstatudol This has now been superseded by document AS-010 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-010
APP-014	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 2.9 Statutory / Non-statutory Sites or Features or the Historic Environment Plan / Cynllun Safleoedd neu Nodweddion Statudol / Anstatudol yr Amgylchedd Hanesyddol This has now been superseded by document AS-004 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-004
APP-015	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 2.10 Crown Land Plan / Cynllun Tir y Goron This has now been superseded by document AS-011 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-011
APP-016	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 2.11 Water Bodies in a River Basin Management Plan / Cynllun Rheoli Cyrff Dŵr mewn Basn Afonydd This has now been superseded by document AS-012 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-012
APP-017	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 2.12 Hedgerow and Protected Tree Plan / Cynllun Gwrychoedd a Choed a Warchodir This has now been superseded by document AS-013 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-013
Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft / Draft Development Consent Order	
APP-018	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 3.1 Draft Development Consent Order / Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft This has document has been amended by documents AS-014 and AS-015 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau AS-014 ac AS-015
APP-019	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 3.2 Explanatory Memorandum / Memorandwm Esboniadol This has now been superseded by documents REP1-017 and REP1-053 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP1-017 a REP1-053
APP-020	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 3.3 Validation Report / Adroddiad Dilysu This has now been superseded by document AS-017 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-017
Gwybodaeth Caffael Gorfodol / Compulsory Acquisition Information	
APP-021	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	4.1 Statement of Reasons / Datganiad o'r Rhesymau This has now been superseded by documents REP1-046 and REP1-047 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP1-046 a REP1-047
APP-022	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 4.2 Funding Statement / Datganiad Cyllido This has now been superseded by document AS-018 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-018
APP-023	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 4.3 Book of Reference / Llyfr Cyfeirio This has now been superseded by document AS-020 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-020
Adroddiad Ymgynghori ac Atodiadau / Consultation Report and Appendices	
APP-024	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 5.1 Consultation Report / Adroddiad Ymgynghori
APP-025	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 5.1.1 Consultation Report - Annex 1 - Consultation Report Appendices - Part 1 (A to D) / Adroddiad Ymgynghori – Atodiad 1 – Atodiadau Adroddiad Ymgynghori – Rhan 1 (A i D)
APP-026	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 5.1.2 Consultation Report - Annex 1 - Consultation Report Appendices - Part 2 (E to H) / Adroddiad Ymgynghori – Atodiad 1 – Atodiadau Adroddiad Ymgynghori – Rhan 2 (E i H)
Adroddiad i Lywio Asesiad Priodol / Report to Inform Appropriate Assessment	
APP-027	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 5.2 Report to Inform Appropriate Assessment (RIAA) / Adroddiad i Lywio Asesiad Priodol (RIAA) This has now been superseded by document REP8-055 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-055
APP-028	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 5.2.1 RIAA - Annex 1 – Habitats Regulations Assessment (HRA) Screening Update (Non-Ornithology) / RIAA – Atodiad 1 – Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) Diweddariad Sgrinio (Nad yw'n Ymwneud ag Adareg)
APP-029	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 5.2.2 RIAA - Annex 2 – Habitats Regulations Assessment (HRA) Screening Update (Ornithology) / RIAA – Atodiad 2 – Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) Diweddariad Sgrinio (Adareg)
APP-030	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 5.2.3 RIAA - Annex 3 - European Site Information / RIAA – Atodiad 3 – Gwybodaeth am Safleoedd Ewropeaidd This has now been superseded by document AS-022 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-022
APP-031	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 5.2.4 RIAA - Annex 4 - Bottlenose Dolphin and Grey Seal Additional Information / RIAA – Atodiad 4 – Gwybodaeth Ychwanegol am Ddolffiniaid Trwyn Potel a Morloi Llwyd
APP-032	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	5.2.5 RIAA - Annex 5 - Ornithology Apportioning Note / RIAA – Atodiad 5 – Nodyn Dosrannu Adareg
APP-033	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 5.2.6 RIAA - Annex 6 - Screening Matrices / RIAA – Atodiad 6 – Matricsau Sgrinio
APP-034	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 5.2.7 RIAA - Annex 7 - Integrity Matrices / RIAA – Atodiad 7 – Matricsau Cyfanrwydd
APP-035	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 5.2.8 RIAA- Annex 8 - Abundance and Distribution of Red Throated Diver in Gwynt y Môr Offshore Wind Farm and Wider Area / RIAA – Atodiad 8 – Digonedd a Dosbarthiad Trochyddion Gyddfgoch yn Fferm Wynt Alltraeth Gwynt y Môr a'r Ardal Ehangach
Dogfennau Eraill / Other Documents	
APP-036	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 5.3 Statutory Nuisance Statement / Datganiad Niwsans Statudol
APP-037	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 5.4 Consents and Licences Required Under Other Legislation / Cydsyniadau a Thrwyddedau sy'n Ofynnol o Dan Ddeddfwriaeth Arall This has now been superseded by documents REP8-028 and REP8-029 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP8-028 a REP8-029
APP-038	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 5.4.1 Marine Licence Principles / Egwyddorion Trwydded Forol This has now been superseded by document AS-023 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-023
Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 1 Penodau ac Atodiadau (Trosfwaol) / Environmental Statement Volume 1 Chapters and Annexes (Overarching)	
APP-039	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.1.1 Environmental Statement (ES) Volume 1 - Chapter 1 – Introduction / Datganiad Amgylcheddol (ES) Cyfrol 1 – Pennod 1 – Cyflwyniad This has now been superseded by document AS-024 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-024
APP-040	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.1.2 ES Volume 1 - Chapter 2 - Policy and Legislation / ES Cyfrol 1 – Pennod 2 – Polisi a Deddfwriaeth
APP-041	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.1.3 ES Volume 1 - Chapter 3 - Environmental Impact Assessment Methodology / ES Cyfrol 1 – Pennod 3 – Methodoleg Asesu Effeithiau Amgylcheddol This has now been superseded by document REP8-056 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-056
APP-042	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.1.3.1 ES Volume 1 - Annex 3.1 - Cumulative Effects Assessment Methodology / ES Cyfrol 1 – Atodiad 3.1 – Methodoleg Asesu Effeithiau Cronnol
APP-043	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	6.1.3.2 ES Volume 1 - Annex 3.2 - Transboundary Screening / ES Cyfrol 1 – Atodiad 3.2 – Sgrinio Trawsffiniol
APP-044	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.1.4 ES Volume 1 - Chapter 4 - Site Selection Alternatives / ES Cyfrol 1 – Pennod 4 – Dewisiadau Amgen ar gyfer Dethol Safle
APP-045	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.1.4.1 ES Volume 1 - Annex 4.1 - Site Selection and Alternatives (SSA) Identification of Area Search Report / ES Cyfrol 1 – Atodiad 4.1 – Dethol Safle a Dewisiadau Amgen (SSA) Adroddiad Nodi Ardal Chwilio
APP-046	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.1.4.2 ES Volume 1 - Annex 4.2 – Site Selection and Alternatives (SSA) Shortlisting Outcomes Report / ES Cyfrol 1 – Atodiad 4.2 – Dethol Safle a Dewisiadau Amgen (SSA) Adroddiad Canlyniadau Llundio Rhestr Fer
Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 2 Penodau Gwaith Alltraeth / Environmental Statement Volume 2 Offshore Works Chapters	
APP-047	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.2.1 ES Volume 2 - Chapter 1 - Offshore Project Description / ES Cyfrol 2 – Pennod 1 – Disgrifiad o'r Prosiect Alltraeth
APP-048	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.2.2 ES Volume 2 - Chapter 2 - Marine Geology, Oceanography and Physical Processes / ES Cyfrol 2 – Pennod 2 – Daeareg Forol, Cefnforeg a Phrosesau Ffisegol This has now been superseded by document REP8-084 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-084
APP-049	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.2.3 ES Volume 2 - Chapter 3 - Marine Water and Sediment Quality / ES Cyfrol 2 – Pennod 3 – Ansawdd Dŵr Morol a Gwaddodion
APP-050	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.2.4 ES Volume 2 - Chapter 4 - Offshore Ornithology / ES Cyfrol 2 – Pennod 4 – Adareg Alltraeth This has now been superseded by document REP8-085 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-085
APP-051	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.2.5 ES Volume 2 - Chapter 5 - Benthic Subtidal and Intertidal Ecology / ES Cyfrol 2 – Pennod 5 – Ecoleg Fenthig Islanw a Rhynglanw
APP-052	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.2.6 ES Volume 2 - Chapter 6 - Fish and Shellfish Ecology / ES Cyfrol 2 – Pennod 6 – Ecoleg Pysgod a Physgod Cregyn This has now been superseded by document REP8-057 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-057
APP-053	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.2.7 ES Volume 2 - Chapter 7 - Marine Mammals / ES Cyfrol 2 – Pennod 7 – Mamaliaid Morol This has now been superseded by document AS-026 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-026

APP-054	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.2.8 ES Volume 2 - Chapter 8 - Commercial Fisheries / ES Cyfrol 2 – Pennod 8 – Pysgodfeydd Masnachol This has now been superseded by document REP8-086 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-086
APP-055	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.2.9 ES Volume 2 - Chapter 9 - Shipping and Navigation / ES Cyfrol 2 – Pennod 9 – Morgludiant a Mordwyo
APP-056	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.2.10 ES Volume 2 - Chapter 10 - Seascape, Landscape and Visual Impact / ES Cyfrol 2 – Pennod 10 – Morlun, Tirwedd ac Effaith Weledol This has now been superseded by document AS-027 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-027
APP-057	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.2.11 ES Volume 2 - Chapter 11 - Offshore Archaeology and Cultural Heritage / ES Cyfrol 2 – Pennod 11 – Archaeoleg Alltraeth a Threftadaeth Ddiwylliannol This has now been superseded by document REP8-058 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-058
APP-058	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.2.12 ES Volume 2 - Chapter 12 - Other Marine Users and Activities / ES Cyfrol 2 – Pennod 12 – Defnyddwyr a Gweithgareddau Morol Eraill
APP-059	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.2.13 ES Volume 2 - Chapter 13 - Military and Civil Aviation / ES Cyfrol 2 – Pennod 13 – Hedfanaeth Filwrol a Sifil
APP-060	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.2.14 ES Volume 2 - Chapter 14 - Inter-relationships / ES Cyfrol 2 – Pennod 14 – Cydberthnasoedd This has now been superseded by document REP8-059 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-059
APP-061	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.2.15 ES Volume 2 - Chapter 15 - Offshore Conclusions / ES Cyfrol 2 – Pennod 15 – Casgliadau Alltraeth This has now been superseded by document AS-028 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-028
Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 3 Penodau Gwaith Ar y Tir / Environmental Statement Volume 3 Onshore Works Chapters	
APP-062	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.3.1 ES Volume 3 - Chapter 1 - Onshore Project Description / ES Cyfrol 3 – Pennod 1 – Disgrifiad o'r Prosiect Ar y Tir This has now been superseded by document REP8-060 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-060
APP-063	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.3.2 ES Volume 3 - Chapter 2 - Landscape and Visual Impact Assessment / ES Cyfrol 3 – Pennod 2 – Asesiad o'r Effaith ar y Dirwedd a'r Effaith Weledol

	This has now been superseded by document AS-029 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-029
APP-064	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.3.3 ES Volume 3 - Chapter 3 - Socio-Economics / ES Cyfrol 3 – Pennod 3 – Materion Economaidd-gymdeithasol This has now been superseded by document AS-034 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-034
APP-065	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.3.4 ES Volume 3 - Chapter 4 - Tourism and Recreation / ES Cyfrol 3 – Pennod 4 – Twristiaeth a Hamdden
APP-066	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.3.5 ES Volume 3 - Chapter 5 - Onshore Biodiversity and Nature Conservation / ES Cyfrol 3 – Pennod 5 – Bioamrywiaeth a Chadwraeth Natur Ar y Tir This has now been superseded by document REP8-061 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-061
APP-067	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.3.6 ES Volume 3 - Chapter 6 - Ground Conditions and Land Use / ES Cyfrol 3 – Pennod 6 – Cyflwr y Tir a Defnydd Tir This has now been superseded by document REP8-062 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-062
APP-068	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.3.7 ES Volume 3 - Chapter 7 - Hydrology, Hydrogeology and Flood Risk / ES Cyfrol 3 – Pennod 7 – Hydroleg, Hydroddaeareg a Pherygl Llifogydd This has now been superseded by document REP8-063 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-063
APP-069	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.3.8 ES Volume 3 - Chapter 8 - Onshore Archaeology and Cultural Heritage / ES Cyfrol 3 – Pennod 8 – Archaeoleg a Threftadaeth Ddiwylliannol Ar y Tir This has now been superseded by document REP8-064 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-064
APP-070	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.3.9 ES Volume 3 - Chapter 9 - Traffic and Transport / ES Cyfrol 3 – Pennod 9 – Traffig a Thrafnidiaeth
APP-071	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.3.10 ES Volume 3 - Chapter 10 - Noise and Vibration / ES Cyfrol 3 – Pennod 10 – Sŵn a Dirgryniad This has now been superseded by document REP8-065 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-065
APP-072	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.3.11 ES Volume 3 - Chapter 11 - Air Quality / ES Cyfrol 3 – Pennod 11 – Ansawdd Aer This has now been superseded by document AS-030 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-030
APP-073	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.3.12 ES Volume 3 - Chapter 12 - Public Health / ES Cyfrol 3 – Pennod 12 – Iechyd y Cyhoedd
APP-074	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	6.3.13 ES Volume 3 - Chapter 13 - Onshore Conclusions / ES Cyfrol 3 – Pennod 13 – Casgliadau Ar y Tir This has now been superseded by document REP8-066 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-066
Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 4 Atodiadau i Benodau Gwaith Alltraeth / Environmental Statement Volume 4 Annexes to Offshore Works Chapters	
APP-075	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.1 ES Volume 4 - Annex 2.1 - Physical Processes Baseline Technical Report / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.1 – Adroddiad Technegol Llinell Sylfaen Prosesau Ffisegol
APP-076	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.2 ES Volume 4 - Annex 2.2 - Physical Processes Model Calibration / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.2 – Graddnodi Model Prosesau Ffisegol
APP-077	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.3 ES Volume 4 - Annex 2.3 - Physical Processes Modelling Results / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.3 – Canlyniadau Modelu Prosesau Ffisegol
APP-078	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.4 ES Volume 4 - Annex 2.4 - Seafloor and Shallow Geological Results (Array) (Part 1) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.4 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 1)
APP-079	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.4 ES Volume 4 - Annex 2.4 - Seafloor and Shallow Geological Results (Array) (Part 2) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.4 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 2)
APP-080	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.4.3 ES Volume 4 - Annex 2.4 - Seafloor and Shallow Geological Results (Array) (Part 3) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.4 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 3)
APP-081	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.4.4 ES Volume 4 - Annex 2.4 - Seafloor and Shallow Geological Results (Array) (Part 4) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.4 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 4)
APP-082	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.4.5 ES Volume 4 - Annex 2.4 - Seafloor and Shallow Geological Results (Array) (Part 5) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.4 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 5)
APP-083	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.4.6 ES Volume 4 - Annex 2.4 - Seafloor and Shallow Geological Results (Array) (Part 6) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.4 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 6)
APP-084	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.4.7 ES Volume 4 - Annex 2.4 - Seafloor and Shallow Geological Results (Array) (Part 7) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.4 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 7)
APP-085	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	6.4.2.4.8 ES Volume 4 - Annex 2.4 - Seafloor and Shallow Geological Results (Array) (Part 8) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.4 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 8)
APP-086	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.4.9 ES Volume 4 - Annex 2.4 - Seafloor and Shallow Geological Results (Array) (Part 9) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.4 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 9)
APP-087	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.4.10 ES Volume 4 - Annex 2.4 - Seafloor and Shallow Geological Results (Array) (Part 10) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.4 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 10)
APP-088	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.4.11 ES Volume 4 - Annex 2.4 - Seafloor and Shallow Geological Results (Array) (Part 11) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.4 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 11)
APP-089	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.4.12 ES Volume 4 - Annex 2.4 - Seafloor and Shallow Geological Results (Array) (Part 12) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.4 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 12)
APP-090	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.5.1 ES Volume 4 - Annex 2.5 - Seafloor and Shallow Geological Results (Offshore Export Cable Corridor (ECC)) (Part 1) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.5 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Coridor Cebi Allforio Alltraeth (ECC)) (Rhan 1)
APP-091	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.5.2 ES Volume 4 - Annex 2.5 - Seafloor and Shallow Geological Results (Offshore Export Cable Corridor (ECC)) (Part 2) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.5 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Coridor Cebi Allforio Alltraeth (ECC)) (Rhan 2)
APP-092	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.5.3 ES Volume 4 - Annex 2.5 - Seafloor and Shallow Geological Results (Offshore Export Cable Corridor (ECC)) (Part 3) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.5 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Coridor Cebi Allforio Alltraeth (ECC)) (Rhan 3)
APP-093	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.2.5.4 ES Volume 4 - Annex 2.5 - Seafloor and Shallow Geological Results (Offshore Export Cable Corridor (ECC)) (Part 4) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 2.5 – Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Coridor Cebi Allforio Alltraeth (ECC)) (Rhan 4)
APP-094	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.3.1 ES Volume 4 - Annex 3.1 - Water Framework Directive Compliance Assessment / ES Cyfrol 4 – Atodiad 3.1 – Asesiad Cydymffurfio â'r Gyfarwydddeb Fframwaith Dŵr This has now been superseded by document REP8-067 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-067
APP-095	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.4.1 ES Volume 4 - Annex 4.1 - Offshore Ornithology Baseline Characterisation Report / ES Cyfrol 4 – Atodiad 4.1 – Adroddiad Nodweddu Llinell Sylfaen Adareg Alltraeth
APP-096	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	6.4.4.2 ES Volume 4 - Annex 4.2 - Offshore Ornithology Displacement / ES Cyfrol 4 – Atodiad 4.2 – Dadleoli Adareg Alltraeth
APP-097	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.4.3 ES Volume 4 - Annex 4.3 - Offshore Ornithology Collision Risk Modelling / ES Cyfrol 4 – Atodiad 4.3 – Modelu Risg Gwrthdaro Adareg Alltraeth
APP-098	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.4.4 ES Volume 4 - Annex 4.4 - Migratory Collision Risk Modelling / ES Cyfrol 4 – Atodiad 4.4 – Modelu Risg Gwrthdaro Mudol
APP-099	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.4.5 ES Volume 4 - Annex 4.5 - Offshore Ornithology Scoping and Consultation Responses / ES Cyfrol 4 – Atodiad 4.5 – Ymatebion Cwmpasu ac Ymgynghori Adareg Alltraeth
APP-100	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.4.6 ES Volume 4 - Annex 4.6 - Offshore Ornithology Population Viability Analysis / ES Cyfrol 4 – Atodiad 4.6 – Dadansoddiad Hyfywedd Poblogaeth Adareg Alltraeth
APP-101	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.5.1 ES Volume 4 - Annex 5.1 - Benthic Ecology Subtidal Characterisation (Array) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 5.1 – Nodweddu Ecoleg Fenthig Islanw (Arâe)
APP-102	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.5.2 ES Volume 4 - Annex 5.2 - Benthic Ecology Subtidal Characterisation (Offshore Export Cable Corridor (ECC)) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 5.2 – Nodweddu Ecoleg Fenthig Islanw (Coridor Cebi Allforio Alltraeth (ECC))
APP-103	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.5.3 ES Volume 4 - Annex 5.3 - Benthic Ecology Intertidal Characterisation / ES Cyfrol 4 – Atodiad 5.3 – Nodweddu Ecoleg Fenthig Rynglanw
APP-104	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.6.1 ES Volume 4 - Annex 6.1 - Fish and Shellfish Ecology Technical Baseline / ES Cyfrol 4 – Atodiad 6.1 – Llinell Sylfaen Dechnegol Ecoleg Pysgod a Physgod Cregyn
APP-105	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.6.2 ES Volume 4 - Annex 6.2 - Underwater Noise Technical Report / ES Cyfrol 4 – Atodiad 6.2 – Adroddiad Technegol Sŵn Tanddwr
APP-106	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.7.1 ES Volume 4 - Annex 7.1 - Marine Mammal Baseline Characterisation / ES Cyfrol 4 – Atodiad 7.1 – Nodweddu Llinell Sylfaen Mamaliaid Morol This has now been superseded by document REP8-068 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-068
APP-107	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.7.2 ES Volume 4 - Annex 7.2 - Draft Outline Marine Mammal Mitigation Protocol / ES Cyfrol 4 – Atodiad 7.2 – Protocol Lliniaru Mamaliaid Morol Amlinellol Drafft

	This has now been superseded by document REP8-069 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-069
APP-108	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.7.3 ES Volume 4 - Annex 7.3 - Marine Mammal Quantitative Assessment Assumptions / ES Cyfrol 4 – Atodiad 7.3 – Tybiaethau Asesiad Meintiol Mamaliaid Morol
APP-109	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.8.1 ES Volume 4 - Annex 8.1 - Commercial Fisheries Baseline Report / ES Cyfrol 4 – Atodiad 8.1 – Adrodiad Llinell Sylfaen Pysgodfeydd Masnachol
APP-110	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.8.2 ES Volume 4 - Annex 8.2 - Commercial Fisheries Consultation Record / ES Cyfrol 4 – Atodiad 8.3 – Cofnod Ymgynghori Pysgodfeydd Masnachol
APP-111	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.9.1 ES Volume 4 - Annex 9.1 - Navigation Risk Assessment / ES Cyfrol 4 – Atodiad 9.1 – Asesiad Risg Mordwyo
APP-112	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.10.1 ES Volume 4 - Annex 10.1 - Seascape, Landscape and Visual Impact Assessment (SLVIA) Methodology / ES Cyfrol 4 – Atodiad 10.1 – Methodoleg Asesu'r Effaith ar y Morlun a'r Dirwedd a'r Effaith Weledol (SLVIA)
APP-113	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.10.2 ES Volume 4 - Annex 10.2 - SLVIA Consultation / ES Cyfrol 4 – Atodiad 10.2 – Ymgynghoriad SLVIA
APP-114	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.10.3 ES Volume 4 - Annex 10.3 - SLVIA Simple Assessment / ES Cyfrol 4 – Atodiad 10.3 – Asesiad Sympl SLVIA
APP-115	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.10.4 ES Volume 4 - Annex 10.4 - SLVIA Visibility Data / ES Cyfrol 4 – Atodiad 10.4 – Data Gwelededd SLVIA
APP-116	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.10.5 ES Volume 4 - Annex 10.5 - SLVIA Legislation and Policy / ES Cyfrol 4 – Atodiad 10.5 – Deddfwriaeth a Pholisi SLVIA
APP-117	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.11.1 ES Volume 4 - Annex 11.1 - Offshore Archaeology Desk Based Assessment / ES Cyfrol 4 – Atodiad 11.1 – Asesiad Desg Archaeoleg Alltraeth
APP-118	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.12.1 ES Volume 4 - Annex 12.1 - Charter Angling Baseline Report / ES Cyfrol 4 – Atodiad 12.1 – Adroddiad Llinell Sylfaen Genweirio Siarter
APP-119	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.4.12.1.1 ES Volume 4 – Annex 12.1 – Charter Angling Baseline Report Annex B (Confidential) / ES Cyfrol 4 – Atodiad 12.1 – Adroddiad Llinell Sylfaen Genweirio Siarter Atodiad B (Cyfrinachol)
Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 5 Atodiadau i Benodau Gwaith Ar y Tir / Environmental Statement Volume 5 Annexes to Onshore Works Chapters	

APP-120	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.5.1 ES Volume 5 - Annex 5.1 - Preliminary Ecological Appraisal Report / ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.1 – Adroddiad Arfarnu Ecologol Rhagarweiniol This has now been superseded by document REP8-070 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-070
APP-121	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.1.1 ES Volume 5 - Annex 1.1 - Crossing Schedule / ES Cyfrol 5 – Atodiad 1.1 – Atodlen Croesfannau
APP-122	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.2.1 ES Volume 5 - Annex 2.1 - LANDMAP Assessment / ES Cyfrol 5 – Atodiad 2.1 – Asesiad LANDMAP
APP-123	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.4.1 ES Volume 5 - Annex 4.1 - Baseline Details of Recreation Resources Within 500m of Draft Order Limits / ES Cyfrol 5 – Atodiad 4.1 – Manylion Llinell Sylfaen Adnoddau Hamdden o fewn 500m o Derfynau'r Gorchymyn Drafft
APP-124	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.4.2 ES Volume 5 - Annex 4.2 - Seaside Tourism Economics Employment Evidence / ES Cyfrol 5 – Atodiad 4.2 – Tystiolaeth Gyflogaeth Economeg Twristiaeth Glan Môr
APP-125	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.5.2 ES Volume 5 - Annex 5.2 - Habitat and Hedgerow Survey Report / ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.2 Adroddiad Arolwg Cynefinoedd a Gwrychoedd
APP-126	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.5.3 ES Volume 5 - Annex 5.3 - Wintering Bird Survey Report / ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.3 – Adroddiad Arolwg Adar sy'n Gaeafu
APP-127	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.5.4 ES Volume 5 - Annex 5.4 - Reptile Survey Report / ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.4 – Adroddiad Arolwg Ymlusgiaid
APP-128	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.5.5 ES Volume 5 - Annex 5.5 - Otter and Watervole Survey Report / ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.5 – Adroddiad Arolwg Dyfrgwn a Llygod y Dŵr
APP-129	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.5.6 ES Volume 5 - Annex 5.6 - Great Crested Newt Survey Report / ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.6 – Adroddiad Arolwg Madfallod Dŵr Cribog
APP-130	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.5.7 ES Volume 5 - Annex 5.7 - Dormouse Survey Report / ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.7 – Adroddiad Arolwg Pathewod This has now been superseded by document REP8-071 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-071
APP-131	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.5.8 ES Volume 5 - Annex 5.8 - Breeding Bird Survey Report / ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.8 – Adroddiad Arolwg Adar sy'n Bridio This has now been superseded by documents AS-031 and AS-032 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau AS-031 ac AS-032
APP-132	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	6.5.5.9 ES Volume 5 – Annex 5.9 – Badger Survey Report (Confidential) / ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.9 – Adroddiad Arolwg Moch Daeir (Cyfrinachol)
APP-133	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.5.9 ES Volume 5 - Annex 5.9 - Badger Survey Report (Public) / ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.9 – Adroddiad Arolwg Moch Daeir (Cyhoeddus)
APP-134	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.5.10 ES Volume 5 - Annex 5.10 - Bat Survey Report (Confidential) / ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.10 – Adroddiad Arolwg Ystlumod (Cyfrinachol)
APP-135	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.5.11 ES Volume 5 - Annex 5.11 - Noise Modelling for Important Ornithological Features / ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.11 – Modelu Sŵn ar gyfer Nodweddion Adaregol Pwysig
APP-136	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.5.12 ES Volume 5 - Annex 5.12 - Summary of Consultation Relating to Onshore Biodiversity and Nature Conservation / ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.12 – Crynodeb o Ymgynghoriad ynglŷn â Bioamrywiaeth a Chadwraeth Natur Ar y Tir
APP-137	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.7.1 ES Volume 5 - Annex 7.1 - Onshore Export Cable Corridor (ECC) Flood Consequence Assessment / ES Cyfrol 5 – Atodiad 7.1 – Asesiad Canlyniadau Llifogydd Coridor Cebll Allforio (ECC) Ar y Tir This has now been superseded by documents REP1-042 and REP1-043 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP1-042 a REP1-043
APP-138	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.7.2 ES Volume 5 - Annex 7.2 - Onshore Substation Flood Consequence Assessment / ES Cyfrol 5 – Atodiad 7.2 – Asesiad Canlyniadau Llifogydd Is-orsaf Ar y Tir This has now been superseded by documents REP1-044 and REP1-045 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP1-044 a REP1-045
APP-139	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.7.3 ES Volume 5 - Annex 7.3 - Landfall Trenchless Crossing Works Horizontal Directional Drilling (HDD) / ES Cyfrol 5 – Atodiad 7.3 – Drilio Cyfeiriadol Llorweddol (HDD) Gwaith Croesfan Ddi-ffos y Man Glanio
APP-140	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.7.4 ES Volume 5 - Annex 7.4 - A525 Trenchless Crossing Works Horizontal Directional Drilling (HDD) / ES Cyfrol 5 – Atodiad 7.4 – Drilio Cyfeiriadol Llorweddol (HDD) Gwaith Croesfan Ddi-ffos yr A525
APP-141	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.7.5 ES Volume 5 - Annex 7.5 - Afon Clwyd Trenchless Crossing Works Horizontal Directional Drilling (HDD) / ES Cyfrol 5 – Atodiad 7.5 – Drilio Cyfeiriadol Llorweddol (HDD) Gwaith Croesfan Ddi-ffos Afon Clwyd
APP-142	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	6.5.7.6 ES Volume 5 - Annex 7.6 - A55 Trenchless Crossing Works Horizontal Directional Drilling (HDD) / ES Cyfrol 5 – Atodiad 7.6 – Drilio Cyfeiriadol Llorweddol (HDD) Gwaith Croesfan Ddi-ffos yr A55
APP-143	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.8.1 ES Volume 5 - Annex 8.1 - Archaeological Desk-Based Assessment / ES Cyfrol 5 – Atodiad 8.1 Asesiad Desg Archaeolegol
APP-144	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.8.2 ES - Volume 5 - Annex 8.2 - Scoping Exercise for Indirect Effects Assessment / ES Cyfrol 5 – Atodiad 8.2 – Ymarfer Cwmpasu ar gyfer Asesiad Effeithiau Anuniongyrchol
APP-145	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.8.3 ES Volume 5 - Annex 8.3 - Detailed Gradiometer Survey Report / ES Cyfrol 5 – Atodiad 8.3 – Adroddiad Arolwg Gradiomedr Manwl
APP-146	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.8.4 ES Volume 5 - Annex 8.4 - Onshore Archaeological Watching Brief / ES Cyfrol 5 – Atodiad 8.4 – Briff Gwyllo Archaeolegol Ar y Tir
APP-147	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.8.5 ES Volume 5 - Annex 8.5 - Onshore Written Scheme of Investigation (WSI) / ES Cyfrol 5 – Atodiad 8.5 – Cynllun Ymchwilio Ysgrifenedig (WSI) Ar y Tir
APP-148	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.9.1 ES Volume 5 - Annex 9.1 - Traffic and Transport Technical Baseline Report / ES Cyfrol 5 – Atodiad 9.1 – Adroddiad Llinell Sylfaen Dechnegol Traffig a Thrafnidiaeth
APP-149	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.9.2 ES Volume 5 - Annex 9.2 - Trip Generation and Distribution Calculations / ES Cyfrol 5 – Atodiad 9.2 – Cyfrifiadau Cynhyrchu a Dosbarthu Teithiau
APP-150	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.9.3 ES Volume 5 - Annex 9.3 - Percentage Impact Calculations and Assessment Screening / ES Cyfrol 5 – Atodiad 9.3 – Sgrinio Asesiad a Chyfrifiadau Effaith Ganrannol
APP-151	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.10.1 ES Volume 5 - Annex 10.1 - Calibration Certificates / ES Cyfrol 5 – Atodiad 10.1 Tystysgrifau Graddnodi
APP-152	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.10.2 ES Volume 5 - Annex 10.2 - Sound Survey Results / eS Cyfrol 5 – Atodiad 10.2 – Canlyniadau Arolwg Sain
APP-153	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.10.3 ES Volume 5 - Annex 10.3 - Construction Plant / ES Cyfrol 5 – Atodiad 10.3 – Peiriannau Adeiladu
APP-154	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.5.10.4 ES Volume 5 - Annex 10.4 - Noise Model Outputs / ES Cyfrol 5 – Atodiad 10.4 – Allbynnau Model Sŵn
APP-155	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	6.5.12.1 ES Volume 5 - Annex 12.1 - ElectroMagnetic Fields (EMF) Note /ES Cyfrol 5 – Atodiad 12.1 – Nodyn Meysydd Electromagnetig (EMF)
Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 6 Ffigurau'n ymwneud â'r Asesiad o'r Effaith ar y Dirwedd a'r Effaith Weledol (Gwaith ar y Tir) / Environmental Statement Volume 6 Figures relating to Landscape and Visual Impact Assessment (Onshore Works)	
APP-156	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.1 ES Volume 6 - Annex 2.2 - Landscape and Visual Impact Assessment (LVIA) Figures - Figure 2.1 (Site Location and Study Area) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau Asesiad o'r Effaith ar y Dirwedd a'r Effaith Weledol (LVIA) – Ffigur 2.1 (Lleoliad y Safle a'r Ardal Astudio)
APP-157	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.2 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.2 (Landform) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.2 (Tirffurf)
APP-158	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.3 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.3a (Landscape Character (National) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.3a (Cymeriad y Dirwedd (Cenedlaethol))
APP-159	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.4 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.3b (Landscape Character (Regional) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.3b (Cymeriad y Dirwedd (Rhanbarthol))
APP-160	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.5 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.4 (Landscape Designations) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.4 (Dynodiadau Tirwedd)
APP-161	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.6 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.5 (Principle Visual Receptors) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.5 (Prif Dderbynyddion Gweledol)
APP-162	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.7 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.6 (Aerial Mapping with Proposed Development) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.6 (Mapio o'r Awyr gyda'r Datblygiad Arfaethedig) This has now been superseded by document AS-033 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-033
APP-163	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.8 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.7 (Context Photos) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.7 (Ffotograffau Cyd-destun)
APP-164	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.9 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.8a (Substation Bare Ground Zone of Theoretical Visibility (ZTV) with Viewpoints) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur

	2.8a (Parth Gwelededd Damcaniaethol (ZTV) Tir Moel yr Is-orsaf gyda Golygfannau)
APP-165	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.10 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.8b (Substation Screened ZTV with Viewpoints) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.8b (ZTV yr Is-orsaf wedi'i Sgrinio gyda Golygfannau)
APP-166	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.11 ES Volume 6 - LVIA Figures - Figure 2.8c (Substation Screened ZTV with Viewpoints) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.8c (ZTV yr Is-orsaf wedi'i Sgrinio gyda Golygfannau)
APP-167	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.12 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.9a (LANDMAP Aspect Areas: Geological Landscape) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.9a (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Tirwedd Ddaearegol)
APP-168	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.13 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.9b (LANDMAP Aspect Areas: Geological Landscape and Screened ZTV) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.9b (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Tirwedd Ddaearegol a ZTV wedi'i Sgrinio)
APP-169	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.14 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.10a (LANDMAP Aspect Areas: Landscape Habitats) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.10a (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Cynefinoedd Tirwedd)
APP-170	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.15 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.10b (LANDMAP Aspect Areas: Landscape Habitats and Screened ZTV) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.10b (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Cynefinoedd Tirwedd a ZTV wedi'i Sgrinio)
APP-171	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.16 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.11a (LANDMAP Aspect Areas: Cultural Landscape Services) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.11a (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Gwasanaethau Tirwedd Ddiwylliannol)
APP-172	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.17 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.11b (LANDMAP Aspect Areas: Cultural Landscape Services and Screened ZTV) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.11b (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Gwasanaethau Tirwedd Ddiwylliannol a ZTV wedi'i Sgrinio)
APP-173	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.18 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.12a (LANDMAP Aspect Areas: Historic Landscape) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.12a (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Tirwedd Hanesyddol)
APP-174	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	6.6.2.2.19 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures – Figure 2.12b (LANDMAP Aspect Areas: Historic Landscape and Screened ZTV) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.12b (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Tirwedd Hanesyddol a ZTV wedi'i Sgrinio)
APP-175	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.20 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.13a (LANDMAP Aspect Areas: Visual and Sensory) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.13a (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Gweledol a Synhwyrdd)
APP-176	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.21 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.13b (LANDMAP Aspect Areas: Visual and Sensory and Screened ZTV) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.13b (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Gweledol a Synhwyrdd a ZTV wedi'i Sgrinio)
APP-177	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.22 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.14 (Landscape Character: Landscape Designations and Screened ZTV) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.14 (Cymeriad Tirwedd: Dynodiadau Tirwedd a ZTV wedi'i Sgrinio)
APP-178	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.23 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.15 (Principal Visual Receptors and Screened ZTV) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.15 (Prif Dderbynyddion Gweledol a ZTV wedi'i Sgrinio)
APP-179	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.24 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.16 (Outline Landscape Mitigation Principles) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.16 (Egwyddorion Lliniaru Tirwedd Amlinellol)
APP-180	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.2.25 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.17 (Cumulative Developments) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.17 (Datblygiadau Cronnol)
APP-181	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.3.1 ES Volume 6 - Annex 2.3 - LVIA Visualisations – Figure 2.18 (Viewpoint 1: Bridlepath nr Faenol-broper) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3 – Delweddau LVIA – Ffigur 2.18 (Golygfan 1: Llwybr Ceffylau ger Faenol-broper) This has now been superseded by document REP8-072 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-072
APP-182	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.3.2 ES Volume 6 - Annex 2.3 - LVIA Visualisations – Figure 2.19 (Viewpoint 2: St Asaph, Business Park) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3 – Delweddau LVIA – Ffigur 2.19 (Golygfan 2: Llanelwy, Parc Busnes) This has now been superseded by document REP8-073 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-073
APP-183	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	6.6.2.3.3 ES Volume 6 - Annex 2.3 - LVIA Visualisations – Figure 2.20 (Viewpoint 3: Glascoed Rd) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3 – Delweddau LVIA – Ffigu 2.20 (Golygfan 3: Glascoed Rd) This has now been superseded by document REP8-074 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-074
APP-184	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.3.4 ES Volume 6 - Annex 2.3 - LVIA Visualisations – Figure 2.21 (Viewpoint 4: A55) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3 – Delweddau LVIA – Ffigur 2.21 (Golygfan 4: Yr A55) This has now been superseded by document REP8-075 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-075
APP-185	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.3.5 ES Volume 6 - Annex 2.3 - LVIA Visualisations – Figure 2.22 (Viewpoint 5: Minor Rd, Groesffordd) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3 – Delweddau LVIA – Ffigur 2.22 (Golygfan 5: Isffordd, Groesffordd) This has now been superseded by document REP8-076 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-076
APP-186	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.3.6 ES Volume 6 - Annex 2.3 - LVIA Visualisations – Figure 2.23 (Viewpoint 6: Bodelwyddan Castle) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3 – Delweddau LVIA – Ffigur 2.23 (Golygfan 6: Castell Bodelwyddan) This has now been superseded by document REP8-077 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-077
APP-187	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.3.7 ES Volume 6 - Annex 2 - LVIA Visualisations – Figure 2.24 (Viewpoint 7: St Asaph) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3 – Delweddau LVIA – Ffigur 2.24 (Golygfan 7: Llanellwy) This has now been superseded by document REP8-078 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-078
APP-188	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.3.8 ES Volume 6 - Annex 2.3 - LVIA Visualisations – Figure 2.25 (Viewpoint 8: Rhuddlan) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3 – Delweddau LVIA – Ffigur 2.25 (Golygfan 8: Rhuddlan) This has now been superseded by document REP8-079 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-079
APP-189	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.2.3.9 ES Volume 6 - Annex 2.3 - LVIA Visualisations – Figure 2.26 (Viewpoint 9: Y Foel) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3 – Delweddau LVIA – Ffigur 2.26 (Golygfan 9: Y Foel) This has now been superseded by document REP8-080 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-080
Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 6 Ffigurau'n ymwneud ag Asesu'r Effaith ar y Morlun a'r Dirwedd a'r Effaith Weledol (Gwaith Alltraeth) / Environmental Statement Volume 6 Annexes relating to Seascape, Landscape and Visual Impact Assessment (Offshore Works)	
APP-190	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	6.6.10.4.1 ES Volume 6 - Annex 10.4 - Seascape, Landscape and Visual Impact Assessment (SLVIA) Figures - Figure 1 (Array Area and SLVIA Study Area with Cumulative Developments) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau Asesu'r Effaith ar y Morlun a'r Dirwedd a'r Effaith Weledol (SLVIA) – Ffigur 1 (Ardal Aráe ac Ardal Astudio SLVIA gyda Datblygiadau Cronnol)
APP-191	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.2 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures - Figure 2a (Maximum Design Scenario (MDS) A (332m Blade Tip)) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 2a (Senario Dylunio Mwyaf (MDS) A (332m i Flaen y Llafn))
APP-192	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.3 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures - Figure 2b (MDS B (252M Blade Tip)) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 2b (MDS B (252M i Flaen y Llafn))
APP-193	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.4 ES Volume 6 - Annex 10.4 – SLVIA Figures - Figure 2c (Snowdonia National Park and Areas of Outstanding Beauty) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 2c (Parc Cenedlaethol Eryri ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol)
APP-194	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.5 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures - Figure 3 (Landform) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 3 (Tirffurf)
APP-195	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.5 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures - Figure 4 (Seascape Character (National)) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 4 (Cymeriad Morlun (Cenedlaethol))
APP-196	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.5 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures - Figure 5 (Seascape Character (Wales, Regional)) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 5 (Cymeriad Morlun (Cymru, Rhanbarthol))
APP-197	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.5 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures - Figure 6 (Landscape Character (National)) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 6 (Cymeriad Tirwedd (Cenedlaethol))
APP-198	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.5 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures - Figure 7a (Landscape Character (Wales, Regional)) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 7a (Cymeriad Tirwedd (Cymru, Rhanbarthol))
APP-199	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.10 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures - Figure 7b (Landscape Character (Wales, Regional) - Legend) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 7b (Cymeriad Tirwedd (Cymru, Rhanbarthol) – Allwedd)
APP-200	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.11 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures - Figure 8 (Landscape Planning Designations) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 8 (Dynodiadau Cynllunio Tirwedd)

APP-201	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.12 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures - Figure 9 (LANDMAP - Visual and Sensory Evaluation) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 9 (LANDMAP – Gwerthusiad Gweledol a Synhwyrdd)
APP-202	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.13 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 10a (Snowdonia National Park Baseline Light Pollution) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 10a (Llygredd Golau Sylfaenol Parc Cenedlaethol Eryri)
APP-203	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.14 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 10b (Tranquillity) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 10b (Llonyddwch)
APP-204	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.15 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 11 (Visual Receptors and Viewpoint Locations) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 11 (Derbynyddion Gweledol a Lleoliadau Golygfannau)
APP-205	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.16 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 12a (Blade Tip Zone of ZTV for MDS A) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 12a (ZTV Blaen Llafn ar gyfer MDS A)
APP-206	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.17 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 12b (Hub Height Zone of ZTV for MDS A) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 12b (ZTV Uchder Hyb ar gyfer MDS A)
APP-207	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.18 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 12c (Comparative Blade Tip ZTV MDS A (Preliminary Environmental Information Report (PEIR)) and MDS A (ES)) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 12c (ZTV Blaen Llafn Cymharol MDS A (Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol (PEIR)) ac MDS A (ES))
APP-208	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.19 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 13a (Blade Tip Zone of ZTV for MDS B) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 13a (ZTV Blaen Llafn ar gyfer MDS B)
APP-209	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.20 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 13b (Hub Height ZTV for MDS B) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 13b (ZTV Uchder Hyb ar gyfer MDS B)
APP-210	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.21 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 13c (Comparative Blade Tip ZTV MDS B (PEIR) and MDS B (ES)) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 13c (ZTV Blaen Llafn Cymharol MDS B (PEIR) ac MDS B (ES))

APP-211	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.22 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 14 (Horizontal Angle ZTV for MDS A) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 14 (ZTV Ongl Lorweddol ar gyfer MDS A)
APP-212	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.23 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 15 (Seascape Character (Wales, Regional) With Blade Tip ZTV) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 15 (Cymeriad Morlun (Cymru, Rhanbarthol) gyda ZTV Blaen Llafn)
APP-213	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.24 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 16a-b (Blade Tip ZTV (MDS A) With Landscape Character and Viewpoint Locations) - Part 1 / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 16a-b (ZTV Blaen Llafn (MDS A) gyda Chymeriad Tirwedd a Lleoliadau Golygfannau) – Rhan 1
APP-214	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.25 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 16c (Blade Tip ZTV (MDS A) With Landscape Character and Viewpoint Locations) - Part 2 / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 16c (ZTV Blaen Llafn (MDS A) gyda Chymeriad Tirwedd a Lleoliadau Golygfannau) – Rhan 2
APP-215	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.26 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 17.1a-b (Blade Tip ZTV (MDS A) With Visual Receptors and Viewpoint Locations) - Part 1 / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 17.1a-b (ZTV Blaen Llafn (MDS A) gyda Derbynyddion Gweledol a Lleoliadau Golygfannau) – Rhan 1
APP-216	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.27 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 17.1c (Blade Tip ZTV (MDS A) With Visual Receptors and Viewpoint Locations) - Part 2 / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 17.1c (ZTV Blaen Llafn (MDS A) gyda Derbynyddion Gweledol a Lleoliadau Golygfannau) – Rhan 2
APP-217	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.28 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 17.2a-b (Hub Height Tip ZTV (MDS A) With Visual Receptors and Viewpoint Locations) - Part 1 / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 17.2a-b (ZTV Uchder Hyb (MDS A) gyda Derbynyddion Gweledol a Lleoliadau Golygfannau) – Rhan 1
APP-218	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.29 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 17.2c (Hub Height Tip ZTV (MDS A) With Visual Receptors and Viewpoint Locations) - Part 2 / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 17.2c (ZTV Uchder Hyb (MDS A) gyda Derbynyddion Gweledol a Lleoliadau Golygfannau) – Rhan 2
APP-219	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.30 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 18a-b (Blade Tip ZTV (MDS A) With Landscape Designations and Viewpoint Locations) - Part 1 / ES Cyfrol 6 –

	Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 18a-b (ZTV Blaen Llafn (MDS A) gyda Dynodiadau Tirwedd a Lleoliadau Golygfannau) – Rhan 1
APP-220	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.31 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 18c-d (Blade Tip ZTV (MDS A) With Landscape Designations and Viewpoint Locations) - Part 2 / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 18c-d (ZTV Blaen Llafn (MDS A) gyda Dynodiadau Tirwedd a Lleoliadau Golygfannau) – Rhan 2
APP-221	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.32 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 19 (Wales Coast Path With Blade Tip ZTV (MDS A) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 19 (Llwybr Arfordir Cymru gyda ZTV Blaen Llafn (MDS A)
APP-222	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.33 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 20 (Blade Tip ZTV (MDS A) With Met Office Visibility Range Bands) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 20 (ZTV Blaen Llafn (MDS A) gyda Bandiau Maes Gwelededd y Swyddfa Dywydd)
APP-223	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.34 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 21a-b (Hub Height Aviation Lighting ZTV (MDS A)) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 21a-b (ZTV Uchder Hyb Goleuadau Hedfanaeth (MDS A))
APP-224	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.35 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 22a-b (Hub Height Aviation Lighting ZTV (MDS B)) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 22a-b (ZTV Uchder Hyb Goleuadau Hedfanaeth (MDS B))
APP-225	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.36 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 23 (Comparative Blade Tip ZTV (MDS A and MDS B)) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 23 (ZTV Blaen Llafn Cymharol (MDS A ac MDS B))
APP-226	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.37 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 24 (Combined Cumulative Blade Tip ZTV for Operational Offshore Wind Farms) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 24 (ZTV Blaen Llafn Cronnol Cyfunol ar gyfer Ffermydd Gwynt Alltraeth Gweithredol)
APP-227	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.38 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 25 (Blade Tip ZTVs for MDS A and Combined Cumulative Operational Offshore Wind Farms (OWFs)) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 25 (ZTV Blaen Llafn ar gyfer MDS A a Ffermydd Gwynt Alltraeth Gweithredol Cyfunol Cronnol)
APP-228	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.39 ES Volume 6 - Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 26 (Combined Cumulative ZTV for Onshore Wind Farms

	(Isle of Anglesey) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 26 (ZTV Cronnol Cyfunol ar gyfer Ffermydd Gwynt Ar y Tir (Ynys Môn)
APP-229	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.4.40 ES Volume 6, Annex 10.4 - SLVIA Figures – Figure 27 (Combined Cumulative ZTV for Onshore Wind Farms (Conwy and Denbighshire) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.4 – Ffigurau SLVIA – Ffigur 27 (ZTV Cronnol Cyfunol ar gyfer Ffermydd Gwynt Ar y Tir (Conwy a Sir Ddinbych)
APP-230	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.1 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 28 (Viewpoint 1 - Bull Bay near Amlwch - Wales Coast Path) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 28 (Golygfan 1 – Bae Tarw ger Amlwch – Llwybr Arfordir Cymru)
APP-231	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.2 ES - Volume 6 Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 29 (Viewpoint 2 - Point Lynas – Public Right of Way (PRoW) to North of Lighthouse) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 29 (Golygfan 2 – Pwynt Lynas – Hawl Dramwy Gyhoeddus (PRoW) i'r Gogledd o'r Goleudy)
APP-232	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.3 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 30 (Viewpoint 3 - Mynydd Eilian - Near Trig Point) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 30 (Golygfan 3 – Mynydd Eilian – Ger Pwynt Trig)
APP-233	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.4 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 31 (Viewpoint 4 - Moelfre Headland at Sculpture) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 31 (Golygfan 4 – Pentir Moelfre wrth y Cerflun)
APP-234	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.5 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 32 (Viewpoint 5 - Red Wharf Bay) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 32 (Golygfan 5 – Traeth Coch)
APP-235	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.6 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 33 (Viewpoint 6 - Bwrdd Arthur - North of Trig Point) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 33 (Golygfan 6 – Bwrdd Arthur – i'r Gogledd o Bwynt Trig)
APP-236	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.7 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations Figure 34 (Viewpoint 7 - Penmon Point - North-East of Parking) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 34 (Golygfan 7 – Pwynt Penmon – i'r Gogledd-ddwyrain o'r Lle Parcio)
APP-237	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.8 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations Figure 35 (Viewpoint 8 - Beaumaris - Wales Coastal Path) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 35 (Golygfan 8 – Biwmares – Llwybr Arfordir Cymru)
APP-238	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	6.6.10.5.9 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations Figure 36 (Viewpoint 9 - Bangor Pier - Southern End) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 36 (Golygfan 9 – Pier Bangor – Pen Deheuol)
APP-239	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.10 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 37 (Viewpoint 10 - Carnedd Llewelyn) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 37 (Golygfan 10 – Carnedd Llewelyn)
APP-240	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.11 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 38 (Viewpoint 11 - Llanfairfechan) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 38 (Golygfan 11 – Llanfairfechan)
APP-241	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.12 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 39 (Viewpoint 12 - Conwy Mountain) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 39 (Golygfan 12 – Mynydd Conwy)
APP-242	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.13 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 40 (Viewpoint 13 - Great Orme - Near Summit Complex) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 40 (Golygfan 13 – Pen y Gogarth – Cyfadeilad Ger y Copa)
APP-243	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.14 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 41 (Viewpoint 14 - Wales Coast Path Near Penrhyn (Traeth yr Ora) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 41 (Golygfan 14) – Llwybr Arfordir Cymru ger Penrhyn (Traeth yr Ora)
APP-244	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.15 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 42 (Viewpoint 15 - Great Orme – Café) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 42 (Golygfan 15) – Pen y Gogarth – Caffi)
APP-245	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.16 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 43 (Viewpoint 16 - Benlech Bay View Road) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 43 (Golygfan 16 – Bay View Road, Benlech)
APP-246	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.17 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 44 (Viewpoint 17 - Penrhyn Castle Terrace) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 44 (Golygfan 17 – Teras Castell Penrhyn)
APP-247	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.18 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Figures - Visualisations - Figure 45 (Viewpoint 18 - Llandudno Paddling Pool) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 45 (Golygfan 18 – Pwll Padlo Llandudno)
APP-248	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	6.6.10.5.19 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 46 (Viewpoint 19 - Rhos-on-Sea) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 46 (Golygfan 19 – Llandrillo-yn-Rhos)
APP-249	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.20 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 47 (Viewpoint 20 - Bryn Euryn) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 47 (Golygfan 20 – Bryn Euryn)
APP-250	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.21 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 48 (Viewpoint 21- Mynydd Marian) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 48 (Golygfan 21 – Mynydd Marian)
APP-251	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.22 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 49 (Viewpoint 22- Abergele Promenade) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 49 (Golygfan 22 – Promenâd Abergele)
APP-252	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.23 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 50 (Viewpoint 23- Rhyl Aquarium) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 50 (Golygfan 23 – Acwariwm y Rhyl)
APP-253	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.24 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 51 (Viewpoint 24 - Graig Fawr) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 51 (Golygfan 24 – Graig Fawr)
APP-254	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.25 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 52 (Viewpoint 25 - Prestatyn Nova Centre) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 52 (Golygfan 25 (Canolfan Nova Prestatyn))
APP-255	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.26 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 53 (Viewpoint 26 - Bryn-Ilwyn Viewpoint (Prestatyn Hillside Viewpoint, Gwaenysgor) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 53 (Golygfan 26 – Golygfan Bryn-Ilwyn (Golygfan Llechwedd Prestatyn, Gwaenysgor))
APP-256	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.27 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 54 (Viewpoint 27 - Point of Ayr) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 54 (Golygfan 27 – Y Parlwr Du)
APP-257	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.28 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 55 (Viewpoint 28 - Trwyn y Penrhyn Parking Layby) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 55 (Golygfan 28 – Cilfan Barcio Trwyn y Penrhyn)
APP-258	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.29 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 56 (Viewpoint 29 - Colwyn Bay Promenade) / ES Cyfrol 6 –

	Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 56 (Golygfan 29 – Promenâd Bae Colwyn)
APP-259	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.30 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 57 (Viewpoint 30 - Hilbre Point) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 57 (Golygfan 30 – Pwynt Hilbre)
APP-260	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.31 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 58 (Viewpoint 31 - Crosby) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 58 (Golygfan 31 – Crosby)
APP-261	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.32 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 59 (Viewpoint 32 - Formby Lifeboat Station (Formby Point) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 59 (Golygfan 32 – Gorsaf Bad Achub Formby (Pwynt Formby))
APP-262	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.33 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 60 (Viewpoint 33 - Southport (pier) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 60 (Golygfan 33 – Southport (pier))
APP-263	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.34 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 61 (Viewpoint 34 - Snowdon Summit) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 61 (Golygfan 34 – Copa'r Wyddfa)
APP-264	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.35 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 62 (Viewpoint 35 - Blackpool Tower) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 62 (Golygfan 35 – Tŵr Blackpool)
APP-265	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.36 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 63 (Viewpoint 36 - Tal y Fan) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 63 (Golygfan 36 – Tal y Fan)
APP-266	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.37 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 64 (Viewpoint 37 - Cefn Coch Stone Circle) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 64 (Golygfan 37 (Cylch Cerrig Cefn Coch)
APP-267	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.38 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 65 (Viewpoint 38 - Foel Fras) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 65 (Golygfan 38 – Foel Fras)
APP-268	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.39 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 66 (Viewpoint 39 - North Wales Path at Garreg Fawr) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 66 (Golygfan 39 – Llwybr Gogledd Cymru yn Garreg Fawr)
APP-269	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.40 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 67 (Viewpoint 40 - Above Capelulo - North Wales Path) /

	ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 67 (Golygfan 40) – Uwchben Capelulo – Llwybr Gogledd Cymru)
APP-270	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.41 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 68 (Viewpoint 41 - Wales Coast Path North-East of Rhôs-Mynach-Fawr) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 68 (Golygfan 41 – Llwybr Arfordir Cymru i'r Gogledd-ddwyrain o Rôs-Mynach-Fawr)
APP-271	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.42 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 69 (Viewpoint 42 - Mynydd Bodafon - Trig Point) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 69 (Golygfan 42 – Mynydd Bodafon – Pwynt Trig)
APP-272	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.43 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 70 (Viewpoint 43 - Mynydd y Garn) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 70 (Golygfan 43 – Mynydd y Garn)
APP-273	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.44 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 71 (Viewpoint 44 - Beaumaris Castle) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 71 (Golygfan 44 – Castell Biwmares)
APP-274	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.45 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 72 (Viewpoint 45 - Conwy Castle - Chapel Tower) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 72 (Golygfan 45 – Castell Conwy – Tŵr y Capel)
APP-275	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.46 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 73 (Viewpoint 49 - Menai Suspension Bridge) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 73 (Golygfan 49 – Pont Menai)
APP-276	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.47 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 74 (Viewpoint 50 - Gwrych Castle - Terrace) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 74 (Golygfan 50 – Castell Gwrych – Teras)
APP-277	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.48 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 75 (Viewpoint 52 - Pen-y-Dinas Camp at Interpretation Sign) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 75 (Golygfan 52 – Gwersyll Pen-y-Ddinas wrth yr Arwydd Dehongli)
APP-278	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.49 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 76 (Viewpoint 53 - Puffin Island) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 76 (Golygfan 53 – Ynys Seiriol)
APP-279	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.50 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 77 (Viewpoint 54 - y Foel (Common land and hill east of Dyserth)) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA –

	Ffigur 77 (Golygfan 54 – y Foel (Tir comin a bryn i’r dwyrain o Ddyserth))
APP-280	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.51 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 78 (Viewpoint 55 - Footpath above Cilgwyn Mawr) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 78 (Golygfan 55 – Llwybr troed uwchben Cilgwyn Mawr)
APP-281	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.52 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 79 (Viewpoint 56 - Pen-y-corddyn-mawr) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 79 (Golygfan 56 – Pen-y-corddyn-mawr)
APP-282	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.53 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 80 (Viewpoint 57 - Moelfre Isaf) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 80 (Golygfan 57 – Moelfre Isaf)
APP-283	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.54 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 81 (Viewpoint 58 - Little Orme on the Wales Coast Path) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 81 (Golygfan 58 – Trwyn y Fwch ar Lwybr Arfordir Cymru)
APP-284	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.55 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 82 (Viewpoint 59 - Llandundo Promenade - Lifeboat Slipway) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 82 (Golygfan 59 – Promenâd Llandudno – Llithrfa’r Bad Achub)
APP-285	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.56 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 83 (Viewpoint 60 - Foel Lus) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 83 (Golygfan 60 – Foel Lus)
APP-286	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.57 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 84 (Viewpoint 61 - Llandudno Promenade near Venue Cymru) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 84 (Golygfan 61 – Promenâd Llandudno ger Venue Cymru)
APP-287	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.58 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 85 (Viewpoint 62 - Great Orme - Marine Drive) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 85 (Golygfan 62 – Pen y Gogarth – Marine Drive)
APP-288	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.59 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 86 (Viewpoint 63 - A55 at Penmaenmawr) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 86 (Golygfan 63 – Yr A55 ym Mhenmaenmawr)
APP-289	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.60 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations - Figure 87 (Viewpoint 64 - A55 at Puffin Roundabout, Dwygyfylch) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 87 (Golygfan 64 – Yr A55 wrth Gylchfan Puffin, Dwygyfylch)
APP-290	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	6.6.10.5.61 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations- Figure 88 (Viewpoint 65 - A55 at jetty north Of Penmaen Rhos) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 88 (Golygfan 65 – Yr A55 wrth y lanfa i’r gogledd o Benmaen Rhos)
APP-291	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.62 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations- Figure 89 (Viewpoint 66 - Liverpool to Dublin Ferry route north of Great Orme) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 89 (Golygfan 66 – Llwybr Fferi Lerpwl i Ddilyn i’r gogledd o Ben y Gogarth)
APP-292	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.6.10.5.63 ES Volume 6 - Annex 10.5 - SLVIA Visualisations- Figure 90 (Viewpoint 67 - Liverpool to Dublin Ferry route north of Conwy Bay) / ES Cyfrol 6 – Atodiad 10.5 – Delweddau SLVIA – Ffigur 90 (Golygfan 67 – Llwybr Fferi Lerpwl i Ddilyn i’r gogledd o Fae Conwy)
Dogfennau Eraill y Datganiad Amgylcheddol / Other Environmental Statement Documents	
APP-293	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.7.1 Non-Technical Summary / Crynodeb Annhechnegol
APP-294	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.7.2 Crynodeb Annhechnegol (Cymraeg)
APP-295	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 6.8.1 Scoping Opinion / Barn Gwmpasu
APP-296	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 7.1 Grid Connection and Cable Details Statement / Datganiad Cysylltiad â’r Grid a Manylion CebI
APP-297	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 7.2 Safety Zone Statement / Datganiad Parth Diogelwch
APP-298	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.1 Planning Statement / Datganiad Cynllunio This has now been superseded by document REP8-083 / Fe’i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-083
APP-299	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.1.1 Wind Turbine Generator (WTG) Size Technical Note / Nodyn Technegol Maint Generadur Tyrbin Gwynt (WTG)
APP-300	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.1.2 Planning Statement - Appendix 2 - Welsh National Marine Plan Policy Checklist / Datganiad Cynllunio – Atodiad 2 – Rhestr Wirio Polisi Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru
APP-301	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.2 Evidence Plan Report / Adroddiad Cynllun Tystiolaeth
APP-302	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.2.1 Evidence Plan Report - Annex - Appendices Part 1 (A to C) / Adroddiad Cynllun Tystiolaeth – Atodiad – Atodiadau Rhan 1 (A i C)
APP-303	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.2.2 Evidence Plan Report - Annex - Appendices Part 2 (D to F) / Adroddiad Cynllun Tystiolaeth – Atodiad – Atodiadau Rhan 2 (D i F)
APP-304	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	8.3 Outline Offshore Archaeological Written Scheme of Investigation / Cynllun Ymchwilio Ysgrifenedig Archaeolegol Alltraeth Amlinellol
APP-305	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.4 Outline Landscape and Ecology Management Plan / Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol This has now been superseded by documents REP1-034 and REP1-035 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP1-034 a REP1-035
APP-306	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.5 Fishing Liaison and Co-existence Plan / Cynllun Cyswllt a Chydfodoli Pysgota This has now been superseded by document REP1-033 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-033
APP-307	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.7 Offshore Operations and Maintenance Plan / Cynllun Gweithrediadau a Chynnal a Chadw Alltraeth
APP-308	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.8 Design Principles Document / Dogfen Egwyddorion Cynllunio This has now been superseded by documents REP3-013 and REP3-014 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP3-013 a REP3-014
APP-309	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.9 Disposal Site Characterisation / Nodweddiad Safle Gwaredu
APP-310	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.11 Schedule of Mitigation / Atodlen Mesurau Lliniaru This has now been superseded by document REP1-018 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-018
APP-311	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.12 Schedule of Monitoring / Atodlen Monitro This has now been superseded by document REP2-024 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-024
APP-312	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.13 Outline Code of Construction Practice (oCoCP) / Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) This has now been superseded by document REP1-051 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-051
APP-313	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.13.1 oCoCP - Appendix 1 - Outline Construction Method Statement / oCoCP – Atodiad 1 – Datganiad Dulliau Adeiladu Amlinellol This has now been superseded by document REP1-052 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-052
APP-314	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.13.2 oCoCP - Appendix 2 - Outline Noise and Vibration Management Plan / oCoCP – Atodiad 2 – Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad Amlinellol This has now been superseded by documents REP2-019 and REP2-020 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP2-019 a REP2-020
APP-315	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	8.13.3 oCoCP - Appendix 3 - Outline Air Quality Management Plan / oCoCP – Atodiad 3 – Cynllun Rheoli Ansawdd Aer Amlinellol This has now been superseded by documents REP2-030 and REP2-031 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP2-030 a REP2-031
APP-316	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.13.4 oCoCP - Appendix 4 - Outline Soil Management Plan / oCoCP – Atodiad 4 – Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol This has now been superseded by documents REP1-038 and REP1-039 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP1-038 a REP1-039
APP-317	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.13.5 oCoCP - Appendix 5 - Outline Site Waste Management Plan / oCoCP – Atodiad 5 – Cynllun Rheoli Gwastraff Safle Amlinellol This has now been superseded by documents REP2-034 and REP2-035 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP2-034 a REP2-035
APP-318	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.13.6 oCoCP - Appendix 6 - Outline Pollution Prevention and Emergency Incident Response Plan / oCoCP – Atodiad 6 – Cynllun Atal Llygredd ac Ymateb i Ddigwyddiadau Brys Amlinellol This has now been superseded by documents REP2-036 and REP2-037 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP2-036 a REP2-037
APP-319	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.13.7 oCoCP - Appendix 7 - Outline Construction Traffic Management Plan / oCoCP – Atodiad 7 – Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol This has now been superseded by documents REP2-038 and REP2-039 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP2-038 a REP2-039
APP-320	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.13.8 oCoCP - Appendix 8 - Outline Public Access Management Plan / oCoCP – Atodiad 8 – Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol This has now been superseded by documents REP1-036 and REP1-037 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP1-036 a REP1-037
APP-321	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.13.9 oCoCP - Appendix 9 - Outline Travel Plan / oCoCP – Atodiad 9 – Cynllun Teithio Amlinellol
APP-322	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.13.10 oCoCP - Appendix 10 - Outline Artificial Light and Emissions Plan / oCoCP – Atodiad 10 – Cynllun Golau Artiffisial ac Allyriadau Amlinellol This has now been superseded by documents REP2-044 and REP2-045 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP2-044 a REP2-045
APP-323	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	8.13.11 oCoCP - Appendix 11 - Outline Invasive Non-Native Species Management Plan / oCoCP – Atodiad 11 – Cynllun Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol Amlinellol This has now been superseded by documents REP1-040 and REP1-041 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP1-040 a REP1-041
APP-324	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.13.12 oCoCP - Appendix 12 - Outline Construction Communications Plan / oCoCP – Atodiad 12 – Cynllun Cyfathrebu Adeiladu Amlinellol This has now been superseded by documents REP2-048 and REP2-049 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP2-048 a REP2-049
APP-325	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 8.16 Community Linguistic Statement / Datganiad Ieithyddol Cymunedol This has now been superseded by documents REP6-023 and REP6-024 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP6-023 a REP6-024
Cynrychiolaeth Digonolrwydd yr Ymgynghoriad / Adequacy of Consultation Representations	
AoC-001	Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori Conwy County Borough Council Adequacy of Consultation Representation
AoC-002	Cyngor Gwynedd Council Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori Cyngor Gwynedd Council Adequacy of Consultation Representation
AoC-003	Cyngor Sir Ddinbych Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori Denbighshire County Council Adequacy of Consultation Representation
AoC-004	Cyngor Sir y Fflint Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori Flintshire County Council Adequacy of Consultation Representation
AoC-005	Cyngor Sir Ynys Môn Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori Isle of Anglesey County Council Adequacy of Consultation Representation
AoC-006	Cyngor Sir Powys Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori Powys County Council Adequacy of Consultation Representation
AoC-007	Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori Snowdonia National Park Authority Adequacy of Consultation Representation
AoC-008	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

	Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori Wrexham County Borough Council Adequacy of Consultation Representation
Cynrychiolaeth Berthnasol / Relevant Representations	
Awdurdodau Lleol / Local Authorities	
RR-001	Cyngor Sir Ddinbych / Denbighshire County Council
RR-002	Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy / Conwy County Borough Council
RR-003	Cyngor Sir y Fflint / Flintshire County Council
RR-004	Cyngor Sir Ynys Môn / Isle of Anglesey County Council
RR-005	Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Local Planning Authority
RR-006	Parc Cenedlaethol Eryri / Snowdonia National Park
Cynghorau Tref / Cymuned - Town / Community Councils	
RR-007	Cyngor Tref Llandudno / Llandudno Town Council
RR-008	Cyngor Cymuned Betws yn Rhos a Llanellian yn Rhos / Betws yn Rhos and Llanellian yn Rhos Community Council
RR-009	Cyngor Cymuned Llanddulas a Rhyd y Foel / Llanddulas and Rhyd y Foel Community Council
Ymgynghoreion Statudol Eraill / Other Statutory Consultees	
RR-010	Tŷ'r Drindod / Trinity House
RR-011	Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau / Maritime and Coastguard Agency
RR-012	Cydbwyllgor Cadwraeth Natur / Joint Nature Conservation Committee (JNCC)
RR-013	SP Energy Networks
RR-014	Grid Cenedlaethol / National Grid
RR-015	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales
RR-016	Ystad y Goron / The Crown Estate
RR-017	Diamond Transmission Corporation
RR-018	EirGrid
RR-019	DLA Piper ar ran North Hoyle Wind Farm Limited / DLA Piper on behalf of North Hoyle Wind Farm Limited
RR-020	DLA Piper ar ran Rhyl Flats Wind Farm Limited / DLA Piper on behalf of Rhyl Flats Wind Farm Limited
Ymgynghoreion Anstatudol / Non-Statutory Consultees	
RR-021	Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd / Gwynedd Archaeological Planning Service
RR-022	Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru (Tirwedd) / North Wales Wildlife Trust (Landscape)
RR-023	Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru (Morol) / North Wales Wildlife Trust (Marine)
RR-024	Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar / Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)
RR-025	National Air Traffic Services Ltd
RR-026	Siambr Forgludiant y Deyrnas Unedig / UK Chamber of Shipping

RR-027	Yr Adran Seilwaith, Llywodraeth Ynys Manaw ar ran Mrs Emily Curphey, Cadeirydd, Pwyllgor Môr Tiriogaethol / Department of Infrastructure, Isle of Man Government on behalf of Mrs Emily Curphey, Chair, Territorial Sea Committee
RR-028	Cadw – Llywodraeth Cymru / Cadw – Welsh Government
RR-029	Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol / National Trust
Aelodau'r Cyhoedd a Busnesau / Members of the Public and Businesses	
RR-030	Memoria Ltd
RR-031	Genesis Town Planning ar ran Memoria Ltd / Genesis Town Planning on behalf of Memoria Ltd
RR-032	Captain Haddock's Seafood
RR-033	Sefydliad Cynhyrchwyr Pysgod Manaw / Manx Fish Producers Organisation
RR-034	Envirowatch.EU
RR-035	Prifysgol Glyndŵr ar ran Glyndwr Innovations Limited / Glyndwr University on behalf of Glyndwr Innovations Limited
RR-036	Cymru Gynaliadwy / Sustainable Cymru
RR-037	Wilson Fearnall ar ran GBL ac Ymddiriedolaeth Ddewisol IM Kerfoot / Wilson Fearnall on behalf of GBL and IM Kerfoot Discretionary Trust
RR-038	Davis Meade Property Consultants (DMPC) ar ran / on behalf of Mr JB & Mrs E Evans
RR-039	DMPC ar ran / on behalf of Mr HG & Mrs ME Hughes
RR-040	DMPC ar ran Ystad y Diweddar Mr Wynford Davies / DMPC on behalf of The Estate of the Late Mr Wynford Davies
RR-041	DMPC ar ran / on behalf of Mr AEM Owen
RR-042	Rostons ar ran / on behalf of Mr Ivor Beech
RR-043	Rostons ar ran / on behalf of Mr Hugh Wynne-Davies
RR-044	Rostons ar ran Ysgutor Ystad y Diweddar George Edward Brookes / Rostons on behalf of The Executor of the Estate of the Late George Edward Brookes
RR-045	Rostons ar ran / on behalf of Kelly Proffitt
RR-046	Rostons ar ran / on behalf of Toni Mayne
RR-047	Rostons ar ran / on behalf of Helen Owen Proffitt
RR-048	Rostons ar ran / on behalf of Richard David Proffitt
RR-049	Rostons ar ran / on behalf of Rachel Georgina Hughes
RR-050	Rostons ar ran / on behalf of Sandra Archdale
RR-051	Rostons ar ran / on behalf of Janet Johnson
RR-052	Ray Knight
RR-053	Ros Griffiths-Williams
RR-054	Martin Griffiths
RR-055	Martyn Hussey
RR-056	Chris Baines
RR-057	Jodi Cook
RR-058	William Beament
RR-059	Dr Jonathan F Dean
RR-060	Carl Davies

Penderfyniadau Gweithdrefnol a Hysbysiadau gan yr Awdurdod Archwilio / Procedural Decisions and Notifications from the Examining Authority	
PD-001	Hysbysiad o Benderfyniad i Dderbyn Cais Notification of Decision to Accept Application
PD-002	Cyngor Adran 51 i'r Ymgeisydd (Fersiwn Saesneg) Section 51 advice to the Applicant (English language)
PD-003	Cyngor Adran 51 i'r Ymgeisydd (Fersiwn Gymraeg) Section 51 advice to the Applicant (Welsh language)
PD-004	Rhestr Wirio Adran 55 (Fersiwn Saesneg) Section 55 Checklist (English language)
PD-005	Rhestr Wirio Adran 55 (Fersiwn Gymraeg) Section 55 Checklist (Welsh language)
PD-006	Penodi Awdurdod Archwilio Hysbysiad o benodiad yr Awdurdod Archwilio Appointment of Examining Authority Notice of appointment of the Examining Authority (ExA)
PD-007	Llythyr Rheol 6 – hysbysiad o'r cyfarfod rhagarweiniol a'r materion i'w trafod Rule 6 letter - Notification of the preliminary meeting and matters to be discussed
PD-008	Llythyr Rheol 8 - Hysbysiad o'r amserlen ar gyfer yr archwiliad Rule 8 letter - notification of timetable for the examination
PD-009	Cwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio (ExQ1) (Saesneg) ExA's First Written Questions (ExQ1) (English)
PD-010	Cwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio (ExQ1) (Cymraeg) ExA's First Written Questions (ExQ1) (Welsh)
PD-011	Adran 102A Hon Thomas Rowley-Conwy - Cymraeg Section 102A to Hon Thomas Rowley-Conwy - English
PD-012	Rheol 13 a Rheol 16 - Hysbysiad o Wrandawiadau ac Archwiliad Safle â Chwmni - Cymraeg Rule 13 and Rule 16 - Notification of Hearings and Accompanied Site Inspection - English
PD-013	Cais am Ragor o Wybodaeth gan Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited a Chyfoeth Naturiol Cymru - Rheol 17 (Tachwedd 2022) - Cymraeg Request for Further Information from Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited and Natural Resources Wales - Rule 17 (November 2022) - English
PD-014	Rheol 17 - Cais am wybodaeth bellach gan yr Ymgeisydd (Cymraeg)

	Rule 17 - Request for further information from the Applicant (English)
PD-015	Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio (ExQ2) (Cymraeg) Examining Authority's Further Written Questions (ExQ2) (English)
PD-016	Rheol 13 - Hysbysiad o Wrandawiadau (Cymraeg) Rule 13 - Notification of Hearings (English)
PD-017	Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio (ExQ3) (Cymraeg) Examining Authority's Further Written Questions (ExQ3) (English)
PD-018	Rheol 17 - Cais am ragor o wybodaeth (Ymgeisydd a Llywodraeth Cymru) (Cymraeg) Rule 17 - Request for further information (Applicant and Welsh Government) (English)
PD-019	Hysbysiad o gwblhau'r Archwiliad gan yr Awdurdod Archwilio (Cymraeg) Notification of completion of the Examining Authority's Examination (English)
Cyflwyniadau Ychwanegol / Additional Submissions	
AS-001	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the Examining Authority (ExA). Response to post-Acceptance s51 advice: Cover Letter / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio (ExA). Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: Llythyr Eglurhaol
AS-002	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 1.4 Guide to the Application / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 1.4 Canllaw i'r Cais
AS-003	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 2.1 Location Plan / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 2.1 Cynllun Lleoliad This has now been superseded by document REP1-031 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-031
AS-004	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 2.1 Statutory / Non-statutory Sites or Features or the Historic Environment Plan /

	Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgrisiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 2.1 Cynllun Safleoedd neu Nodweddion Statudol / Anstatudol o'r Amgylchedd Hanesyddol This has now been superseded by document REP3a-007 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3a-007
AS-005	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 2.3 Land Plan (Onshore) / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgrisiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 2.3 Cynllun Tir (Ar y Tir) This has now been superseded by document REP1-022 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-022
AS-006	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 2.4 Special Category Land Plan / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgrisiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 2.4 Cynllun Tir Categori Arbennig This has now been superseded by document REP1-021 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-021
AS-007	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 2.5 Works Plan / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgrisiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 2.5 Cynllun Gwaith This has now been superseded by document REP1-032 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-032
AS-008	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 2.6 Street Works and Access Plan / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgrisiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 2.6 Cynllun Gwaith Stryd a Mynediad This has now been superseded by document REP3a-008 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3a-008
AS-009	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 2.7 Temporary Stopping Up of Public Rights of Way Plan / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgrisiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 2.7 Cynllun Cau Hawliau Tramwy Cyhoeddus Dros Dro This has now been superseded by document REP3-012 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3-012
AS-010	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 2.8 Statutory / Non-statutory Nature Conservation Sites Plan / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgrisiwn yr ExA. Ymateb i

	gyngor ôl-Dderbyn a51: 2.8 Cynllun Safleoedd Cadwraeth Natur Statudol / Anstatudol This has now been superseded by document REP1-030 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-030
AS-011	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 2.10 Crown Land Plan / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 2.10 Cynllun Tir y Goron This has now been superseded by document REP1-050 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-050
AS-012	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 2.11 Water Bodies in a River Basin Management Plan / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 2.11 Cynllun Rheoli Cyrff Dŵr mewn Basn Afonydd This has now been superseded by document REP3a-009 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3a-009
AS-013	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 2.12 Hedgerow and Protected Tree Plan / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 2.12 Cynllun Gwrychoedd a Choed a Warchodir This has now been superseded by document REP3a-010 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3a-010
AS-014	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 3.1 Draft Development Consent Order Revision: E (Clean) / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Diwygiad: E (Glân) This has now been superseded by document REP1-008 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-008
AS-015	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 3.1.2 Draft Development Consent Order Revision: E (Tracked Changes) / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 3.1.2 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Diwygiad: E (Olrhain Newidiadau) This has now been superseded by document REP1-009 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-009
AS-016	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 3.3 Schedule of Changes / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 3.3 Rhestr Newidiadau This has now been superseded by document REP1-010 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-010

AS-017	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 3.3 Draft Development Consent Order validation report. Revision: B / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 3.3 Adroddiad dilysu Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft. Diwygiad: B
AS-018	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 4.2 Funding Statement / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 4.2 Datganiad Cyllido This has now been superseded by documents REP6-020 and REP6-021 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP6-020 a REP6-021
AS-019	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 4.3 Book of Reference (Tracked Changes) / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 4.3 Llyfr Cyfeirio (Olrhain Newidiadau) This has now been superseded by document REP1-028 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-028
AS-020	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 4.3 Book of Reference (Clean) / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 4.3 Llyfr Cyfeirio (Glân) This has now been superseded by document AS-020a / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-020a
AS-020a	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 4.3 Book of Reference (Clean) / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 4.3 Llyfr Cyfeirio (Glân) This has now been superseded by document REP1-027 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-027
AS-021	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 4.3.2 Schedule of Changes / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 4.3.2 Rhestr Newidiadau This has now been superseded by document REP1-029 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP1-029
AS-022	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 5.2.3 Report to Inform Appropriate Assessment (RIAA) Annex 3 - European Site Information / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 5.2.3

	Adroddiad i Lywio Asesiad Priodol (RIAA) Atodiad 3 – Gwybodaeth am Safleoedd Ewropeaidd
AS-023	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 5.4.1 Marine Licence Principles / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 5.4.1 Egwyddorion Trwydded Forol This has now been superseded by documents REP1-025 and REP1-026 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfenau REP1-025 a REP1-026
AS-024	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 6.1.1 Environmental Statement (ES) Volume 1 - Chapter 1: Introduction / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 6.1.1 Datganiad Amgylcheddol (ES) Cyfrol 1 – Pennod 1: Cyflwyniad
AS-025	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: ML-6.2.1.1 Offshore Project Description Audit / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: ML-6.2.1.1 Archwiliad Disgrifiad o'r Prosiect Alltraeth
AS-026	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 6.2.7 ES Volume 2 - Chapter 7 - Marine Mammals / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 6.2.7 ES Cyfrol 2 – Pennod 7 – Mamaliaid Morol This has now been superseded by document REP8-081 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-081
AS-027	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 6.2.10 ES Volume 2 - Chapter 10 - Seascape, Landscape and Visual Impact Assessment / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 6.2.10 ES Cyfrol 2 – Pennod 10 – Asesiad o'r Effaith ar y Morlun a'r Dirwedd a'r Effaith Weledol This has now been superseded by document REP8-082 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-082
AS-028	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 6.2.15 ES Volume 2 - Chapter 15 - Offshore Conclusions / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 6.2.15 ES Cyfrol 2 – Pennod 15 – Casgliadau Alltraeth
AS-029	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 6.3.2 ES Volume 3 - Chapter 2 - Landscape and Visual Impact Assessment (LVIA) /

	Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 6.3.2 ES Cyfrol 3 – Pennod 2 – Asesiad o'r Effaith ar y Dirwedd a'r Effaith Weledol (LVIA) This has now been superseded by document REP8-087 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-087
AS-030	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 6.3.11 ES Volume 3 - Chapter 3.11 - Air Quality / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 6.3.11 ES Cyfrol 3 – Pennod 3.11 – Ansawdd Aer
AS-031	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the Examining Authority. Response to post-Acceptance s51 advice: 6.5.5.8 ES Volume 5 - Annex 5.8: Breeding Bird Survey Report / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 6.5.5.8 ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.8: Adroddiad Arolwg Adar sy'n Bridio
AS-032	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 6.5.5.8.1 ES Volume 5 - Annex 5.8 - Appendix 4 CONFIDENTIAL Barn Owl Survey Results / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 6.5.5.8.1 ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.8 – Atodiad 4 CYFRINACHOL Canlyniadau Arolwg Tylluanod Gwynion
AS-033	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 6.6.2.2.7.1 ES Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures - Figure 2.6 (Aerial Mapping with Proposed Development) / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 6.6.2.2.7.1 ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.6 (Mapio o'r Awyr gyda'r Datblygiad Arfaethedig) This has now been superseded by document REP7-039 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-039
AS-034	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA. Response to post-Acceptance s51 advice: 6.3.3 ES - Volume 3 - Chapter 3 - Socio-Economics / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA. Ymateb i gyngor ôl-Dderbyn a51: 6.3.3 ES – Cyfrol 3 – Pennod 3 – Materion Economaidd-gymdeithasol This has now been superseded by document REP8-088 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-088
AS-035	Asiantaeth Diogelwch Iechyd y Deyrnas Unedig / UK Health Security Agency (UKHSA) Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA

AS-036	Janet Finch-Saunders Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-037	Natural England Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-038	Network Rail Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-039	Cyngor Sir Meath / Meath County Council Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-040	Grŵp Morfilod a Dolffiniaid Iwerddon / Irish Whale and Dolphin Group Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-041	Swyddfa'r Rheoleiddiwr Cynllunio / Office of the Planning Regulator Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-042	Davis Meade Property Consultants ar ran / on behalf of Mr JB and Mrs E Evans Additional Submission – Request to attend ASI on 6 December 2022 - Late Submission accepted at the discretion of the ExA / Cyflwyniad Ychwanegol - Cais i fynychu ASI ar 6 Rhagfyr 2022 – Cyflwyniad hwyr a dderbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-043	Llywodraeth Cymru / Welsh Government Additional Submission – Request to attend ASI on 6 December 2022 - Late Submission accepted at the discretion of the ExA / Cyflwyniad Ychwanegol - Cais i fynychu ASI ar 6 Rhagfyr 2022 – Cyflwyniad hwyr a dderbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-044	Ethan Homer Additional Submission – Request to attend ASI on 6 December 2022 - Late Submission accepted at the discretion of the ExA / Cyflwyniad Ychwanegol - Cais i fynychu ASI ar 6 Rhagfyr 2022 – Cyflwyniad hwyr a dderbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-045	Rostons ar ran / on behalf of Mrs H Proffitt, Mrs J Johnson, Mrs S Archdale and Mrs R Hughes Additional Submission - Response to ExQ1 - Accepted at the discretion of the ExA / Cyflwyniad Ychwanegol – Ymateb i ExQ1 – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-046	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - Statement of Common Ground (SoCG) 8 - Cadw - Accepted at the discretion of the ExA / Cyflwyniad Ychwanegol – Datganiad Tir Cyffredin (SoCG) 8 – Cadw – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA This has now been superseded by document REP4-028 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-028

AS-047	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - SoCG 2 – Denbighshire County Council - Accepted at the discretion of the ExA / Cyflwyniad Ychwanegol – SoCG 2 – Cyngor Sir Ddinbych – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA This has now been superseded by document REP6-044 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-044
AS-048	Ymddiriedolwyr Cronfa Cynnal a Chadw Ystad Bodrhyddan a Bodrhyddan Farming Company Ltd / Trustees of the Bodrhyddan Estate Maintenance Fund and Bodrhyddan Farming Company Ltd Additional Submission - Accepted at the discretion of the ExA / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-049	National Grid Electricity Transmission Plc Additional Submission - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-050	Charlotte Bowers Additional Submission - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Ychwanegol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-051	Llywodraeth Cymru (Trafnidiaeth) / Welsh Government (Transport) Additional Submission - Updated Cover Letter - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Ychwanegol – Llythyr Eglurhaol wedi'i Ddiweddarau – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-052	Llywodraeth Cymru (Trafnidiaeth) / Welsh Government (Transport) Additional Submission - Protective Provisions - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Ychwanegol – Darpariaethau Amddiffynnol – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-053	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - CS.4 Draft Development Consent Order (Clean) (Final Closing Submission) - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Ychwanegol – CS.4 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân) (Cyflwyniad Terfynol i Gloi) – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-054	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - CS.4 Draft Development Consent Order (Tracked – Showing Changes from 17 March 2023) (Final Closing Submission) - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Ychwanegol – CS.4 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Wedi'i Olrhain – yn dangos newidiadau o 17 Mawrth 2023) (Cyflwyniad Terfynol i Gloi) – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-055	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - CS.4 Draft Development Consent Order (Tracked – Showing Changes from Section 51) (Final Closing Submission) - Accepted at the discretion of the Examining

	Authority / Cyflwyniad Ychwanegol – CS.4 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Wedi'i Orlhain – yn dangos newidiadau o Adran 51) (Cyflwyniad Terfynol i Gloi) – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-056	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Additional Submission - CS.4.1 Schedule of Changes to the Draft DCO (Final Closing Submission) - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Ychwanegol – CS.4.1 Rhestr Newidiadau i'r DCO Drafft (Cyflwyniad Terfynol i Gloi) – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
AS-057	Addleshaw Goddard LLP ar ran / on behalf of National Grid Electricity Transmission Plc Additional Submission - Letter of Withdrawal - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Ychwanegol – Llythyr Tynnu'n Ôl – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr ExA
Digwyddiadau a Gwrandawiadau / Events and Hearings	
Archwiliadau Safle a Gwrandawiadau / Site Inspections and Hearings	
EV-001	Note of Unaccompanied Site Inspection 1 - 27 June 2022 to 29 June 2022 (English)
EV-002	Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni 1 - 27 Mehefin 2022 i 29 Mehefin 2022 (Cymraeg)
EV-003	Note of Unaccompanied Site Inspection 2 - 1 August 2022 to 4 August 2022 (English)
EV-004	Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni 2 - 1 Awst 2022 i 4 Awst 2022 (Cymraeg)
EV-004a	Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni 3 - 5 Medi i 7 Medi 2022 (Cymraeg) Note of an Unaccompanied Site Inspection 3 - 5 September to 7 September 2022 (English)
EV-004b	Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni 4 - 14 a 15 Tachwedd 2022 (Cymraeg) Note of an Unaccompanied Site Inspection 4 - 14 and 15 November 2022 (English)
EV-004c	Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni 5 - 5 a 9 Rhagfyr 2022 (Cymraeg) Note of an Unaccompanied Site Inspection 5 - 5 and 9 December 2022 (English)

EV-004d	Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni 6 - 27 Chwefror a 2 Mawrth 2023 (Cymraeg) Note of Unaccompanied Site Inspection 6 - 27 February and 2 March 2023 (English)
Digwyddiadau a Gwrandawiadau / Events and Hearings	
EV-005	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Hysbysiad o Wrandawriad Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Hearing Notice
EV-005a	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Notice for December hearings – 15 November 2022 / Hysbysiad ar gyfer gwrandawiadau mis Rhagfyr – 15 Tachwedd 2022
EV-005b	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Notice for February/March hearings – 06 February 2023 / Hysbysiad ar gyfer gwrandawiadau mis Chwefror/Mawrth – 06 Chwefror 2023
Cyfarfod Rhagarweiniol / Preliminary Meeting	
EV-006	Recordiad o'r Cyfarfod Rhagarweiniol - 20 Medi 2022 Recording of Preliminary Meeting - 20 September 2022
EV-007	Cyfarfod Rhagarweiniol - Trawsgrifiad - 20 Medi 2022 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partion â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artifffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Preliminary Meeting - Transcript - 20 September 2022 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-008	Nodyn Cyfarfod Rhagarweiniol – 20 Medi 2022 Preliminary Meeting Note – 20 September 2022
EV-009	REFERENCE NOT IN USE / CYFEIRNOD HEB EI DDEFNYDDIO
Gwrandawriad Mater Penodol 1 – 21 Medi 2022 / Issue Specific Hearing 1 – 21 September 2022	
EV-010	Agenda ar gyfer Gwrandawriad Mater Penodol 1 (ISH1) yn delio â materion yn ymwneud â'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft - 21 Medi 2022 (Cymraeg) Agenda for Issue Specific Hearing 1 (ISH1) dealing with matters relating to the draft Development Consent Order (dDCO) - 21 September 2022
EV-011	Recordiad o'r Gwrandawriad Mater Penodol 1 (ISH1) yn delio â materion yn ymwneud â'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft rhan 1 – 21 Medi 2022 Recording of Issue Specific Hearing 1 (ISH1) dealing with matters relating to the draft Development Consent Order part 1 – 21 September 2022

EV-012	Gwrandawriad Mater Penodol (ISH1) yn delio â materion yn ymwneud â'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft rhan 1 - Trawsgrifiad - 21 Medi 2022 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partion â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Issue Specific Hearing 1 (ISH1) dealing with matters relating to the draft Development Consent Order part 1 - Transcript - 21 September 2022 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-013	Recordiad o'r Gwrandawriad Mater Penodol 1 (ISH1) yn delio â materion yn ymwneud â'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft rhan 2 - 21 Medi 2022 Recording of Issue Specific Hearing 1 (ISH1) dealing with matters relating to the draft Development Consent Order part 2 - 21 September 2022
EV-014	Gwrandawriad Mater Penodol (ISH1) yn delio â materion yn ymwneud â'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft rhan 2 - Trawsgrifiad - 21 Medi 2022 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partion â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Issue Specific Hearing 1 (ISH1) dealing with matters relating to the draft Development Consent Order part 2 - Transcript - 21 September 2022 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-014a	Pwyntiau gweithredu sy'n deillio o Wrandawriad Mater Penodol 1 (ISH1) - Saesneg Pwyntiau gweithredu sy'n deillio o Wrandawriad Mater Penodol 1 (ISH1) yn delio â materion yn ymwneud â'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) – Dydd Mercher 21 Medi 2022 Action points arising from Issue Specific Hearing 1 (ISH1) - English Action points arising from Issue Specific Hearing 1 (ISH1) dealing with matters relating to the draft Development Consent Order (dDCO) – Wednesday 21 September 2022
EV-014b	Pwyntiau gweithredu sy'n deillio o Wrandawriad Mater Penodol 1 (ISH1) - Cymraeg Pwyntiau gweithredu sy'n deillio o Wrandawriad Mater Penodol 1 (ISH1) yn delio â materion yn ymwneud â'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) – Dydd Mercher 21 Medi 2022 Action points arising from Issue Specific Hearing 1 (ISH1) - Welsh

	Action points arising from Issue Specific Hearing 1 (ISH1) dealing with matters relating to the draft Development Consent Order (dCO) – Wednesday 21 September 2022
Gwrandawriad Llawr Agored 1 - 22 Medi 2022 / Open Floor Hearing 1 - 22 September 2022	
EV-015	Recordiad o'r Gwrandawriad Llawr Agored 1 (OFH1) - 22 Medi 2022 Recording of Open Floor Hearing 1 (OFH1) - 22 September 2022
EV-016	Gwrandawriad Llawr Agored 1 (OFH1) Trawsgrifiad - 22 Medi 2022 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Open Floor Hearing 1 (OFH1) Transcript - 22 September 2022 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. The video recording remains as the primary record of the event.
Gwrandawriad Materion Penodol 2 - 7 Rhagfyr 2022 / Issue Specific Hearing 2 - 7 December 2022	
EV-017	Agenda ar gyfer ISH2 Morlun a materion cysylltiedig - Cymraeg Agenda ar gyfer Gwrandawriad Materion Penodol 2 (ISH2) yn ymdrin ag effeithiau'r gwaith alltraeth arfaethedig ar y morwedd, y dirwedd, yr effeithiau gweledol a materion cysylltiedig, gan gynnwys yr effeithiau ar dreftadaeth ddiwylliannol, materion economaidd-gymdeithasol a thwristiaeth. Agenda for ISH2 Seascape and related matters - English Agenda for Issue Specific Hearing 2 (ISH2) dealing with seascape, landscape and visual effects of the proposed offshore works and related matters, including cultural heritage, socio-economics and tourism effects.
EV-017a	Recordiad o'r Gwrandawriad Materion Penodol (ISH2) ar faterion morwedd a materion cysylltiedig rhan 1 - 07 Rhagfyr 2022 Recording of Issue Specific Hearing (ISH2) on seascape and related issues part 1 - 07 December 2022
EV-017b	Recordiad o'r Gwrandawriad Materion Penodol (ISH2) ar faterion morwedd a materion cysylltiedig rhan 2 - 07 Rhagfyr 2022 Recording of Issue Specific Hearing (ISH2) on seascape and related issues part 2 - 07 December 2022
EV-017c	Recordiad o'r Gwrandawriad Materion Penodol (ISH2) ar faterion morwedd a materion cysylltiedig rhan 3 - 07 Rhagfyr 2022 Recording of Issue Specific Hearing (ISH2) on seascape and related issues part 3 - 07 December 2022
EV-017d	Recordiad o'r Gwrandawriad Materion Penodol (ISH2) ar faterion morwedd a materion cysylltiedig rhan 4 - 07 Rhagfyr 2022

	Recording of Issue Specific Hearing (ISH2) on seascape and related issues part 4 - 07 December 2022
EV-017e	Gwrandawriad Materion Penodol (ISH2) ar faterion morwedd a materion cysylltiedig rhan 1 - Trawsgrifiad - 07 Rhagfyr 2022 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir o ran yr iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau fel bod yn gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Issue Specific Hearing (ISH2) on seascape and related issues part 1 - Transcript - 07 December 2022 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. Due to the functionality of Microsoft Teams, the transcript is particularly inaccurate with the Welsh language. Please do not interpret the translations as accurate. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-017f	Gwrandawriad Materion Penodol (ISH2) ar faterion morwedd a materion cysylltiedig rhan 2 - Trawsgrifiad - 07 Rhagfyr 2022 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir o ran yr iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau fel bod yn gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Issue Specific Hearing (ISH2) on seascape and related issues part 2 - Transcript - 07 December 2022 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. Due to the functionality of Microsoft Teams, the transcript is particularly inaccurate with the Welsh language. Please do not interpret the translations as accurate. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-017g	Gwrandawriad Materion Penodol (ISH2) ar faterion morwedd a materion cysylltiedig rhan 3 - Trawsgrifiad - 07 Rhagfyr 2022 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir o ran yr iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau fel bod yn gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Issue Specific Hearing (ISH2) on seascape and related issues part 3 - Transcript - 07 December 2022 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence

	voice to text and is unedited. Due to the functionality of Microsoft Teams, the transcript is particularly inaccurate with the Welsh language. Please do not interpret the translations as accurate. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-017h	Gwrandawriad Materion Penodol (ISH2) ar faterion morwedd a materion cysylltiedig rhan 4 - Trawsgrifiad - 07 Rhagfyr 2022 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partion â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir o ran yr iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau fel bod yn gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Issue Specific Hearing (ISH2) on seascape and related issues part 4 - Transcript - 07 December 2022 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. Due to the functionality of Microsoft Teams, the transcript is particularly inaccurate with the Welsh language. Please do not interpret the translations as accurate. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-017i	Pwyntiau Gweithredu o Wrandawriad Mater Penodol 2 yn ymwneud â'r Morlun a Materion Cysylltiedig – 7 Rhagfyr 2022 Action Points from Issue Specific Hearing 2 on Seascape and Related Matters - 7 December 2022
Gwrandawriad Materion Penodol 3 - 8 Rhagfyr 2022 / Issue Specific Hearing 3 - 8 December 2022	
EV-018	Agenda ar gyfer ISH3 Safle is-orsaf arfaethedig - Cymraeg Agenda ar gyfer Gwrandawriad Materion Penodol 3 (ISH3) yn ymdrin â safle'r is-orsaf arfaethedig ar y tir a materion cysylltiedig. Agenda for ISH3 Proposed Substation Site - English Agenda for Issue Specific Hearing 3 (ISH3) dealing with the proposed onshore substation site and related matters.
EV-018a	Recordiad o'r Gwrandawriad Materion Penodol (ISH3) ar safle'r is-orsaf arfaethedig rhan 1 - 08 Rhagfyr 2022 Recording of Issue Specific Hearing (ISH3) on proposed substation site part 1 – 08 December 2022
EV-018b	Recordiad o'r Gwrandawriad Materion Penodol (ISH3) ar safle'r is-orsaf arfaethedig rhan 2 - 08 Rhagfyr 2022 Recording of Issue Specific Hearing (ISH3) on proposed substation site part 2 – 08 December 2022
EV-018c	Recordiad o'r Gwrandawriad Materion Penodol (ISH3) ar safle'r is-orsaf arfaethedig rhan 3 - 08 Rhagfyr 2022

	Recording of Issue Specific Hearing (ISH3) on proposed substation site part 3 – 08 December 2022
EV-018d	Recordiad o'r Gwrandawriad Materion Penodol (ISH3) ar safle'r is-orsaf arfaethedig rhan 4 - 08 Rhagfyr 2022 Recording of Issue Specific Hearing (ISH3) on proposed substation site part 4 – 08 December 2022
EV-018e	Gwrandawriad Materion Penodol (ISH3) ar safle'r is-orsaf arfaethedig rhan 1 - Trawsgrifiad - 08 Rhagfyr 2022 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partion â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir o ran yr iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau fel bod yn gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Issue Specific Hearing (ISH3) on proposed substation site part 1 - Transcript - 08 December 2022 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. Due to the functionality of Microsoft Teams, the transcript is particularly inaccurate with the Welsh language. Please do not interpret the translations as accurate. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-018f	Gwrandawriad Materion Penodol (ISH3) ar safle'r is-orsaf arfaethedig rhan 2 - Trawsgrifiad - 08 Rhagfyr 2022 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partion â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir o ran yr iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau fel bod yn gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Issue Specific Hearing (ISH3) on proposed substation site part 2 - Transcript - 08 December 2022 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. Due to the functionality of Microsoft Teams, the transcript is particularly inaccurate with the Welsh language. Please do not interpret the translations as accurate. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-018g	Gwrandawriad Materion Penodol (ISH3) ar safle'r is-orsaf arfaethedig rhan 3 - Trawsgrifiad - 08 Rhagfyr 2022 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partion â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir o ran yr iaith Gymraeg. Peidiwch â

	dehongli'r cyfieithiadau fel bod yn gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Issue Specific Hearing (ISH3) on proposed substation site part 3 - Transcript - 08 December 2022 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. Due to the functionality of Microsoft Teams, the transcript is particularly inaccurate with the Welsh language. Please do not interpret the translations as accurate. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-018h	Gwrandawriad Materion Penodol (ISH3) ar safle'r is-orsaf arfaethedig rhan 4 - Trawsgrifiad - 08 Rhagfyr 2022 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artifisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir o ran yr iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau fel bod yn gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Issue Specific Hearing (ISH3) on proposed substation site part 4 - Transcript - 08 December 2022 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. Due to the functionality of Microsoft Teams, the transcript is particularly inaccurate with the Welsh language. Please do not interpret the translations as accurate. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-018i	Pwyntiau Gweithredu o Wrandawriad Mater Penodol 3 ar Safle'r Is-orsaf a Materion Cysylltiedig - 8 Rhagfyr 2022 Action Points from Issue Specific Hearing 3 on the Substation Site and Related Matters - 8 December 2022
Gwrandawriad Caffael Gorfodol - 28 Chwefror 2023 / Compulsory Acquisition Hearing - 28 February 2023	
EV-019	Agenda Gwrandawriad Caffael Gorfodol Compulsory Acquisition Hearing Agenda
EV-021	Recordiad o'r Gwrandawriad Caffael Gorfodol (CAH) - Rhan 1 - 28 Chwefror 2023 Recording of Compulsory Acquisition Hearing (CAH) - Part 1 - 28 February 2023
EV-022	Recordiad o'r Gwrandawriad Caffael Gorfodol (CAH) - Rhan 2 - 28 Chwefror 2023 Recording of Compulsory Acquisition Hearing (CAH) - Part 2 - 28 February 2023

EV-023	Recordiad o'r Gwrandawriad Caffael Gorfodol (CAH) - Rhan 3 - 28 Chwefror 2023 Recording of Compulsory Acquisition Hearing (CAH) - Part 3 - 28 February 2023
EV-024	Recordiad o'r Gwrandawriad Caffael Gorfodol (CAH) - Rhan 4 - 28 Chwefror 2023 Recording of Compulsory Acquisition Hearing (CAH) - Part 4 - 28 February 2023
EV-025	Gwrandawriad Caffael Gorfodol (CAH) - Trawsgrifiad - Rhan 1 - 28 Chwefror 2023 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir o ran yr iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau fel bod yn gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Compulsory Acquisition Hearing (CAH) - Transcript - Part 1 - 28 February 2023 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. Due to the functionality of Microsoft Teams, the transcript is particularly inaccurate with the Welsh language. Please do not interpret the translations as accurate. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-026	Gwrandawriad Caffael Gorfodol (CAH) - Trawsgrifiad - Rhan 2 - 28 Chwefror 2023 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir o ran yr iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau fel bod yn gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Compulsory Acquisition Hearing (CAH) - Transcript - Part 2 - 28 February 2023 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. Due to the functionality of Microsoft Teams, the transcript is particularly inaccurate with the Welsh language. Please do not interpret the translations as accurate. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-027	Gwrandawriad Caffael Gorfodol (CAH) - Trawsgrifiad - Rhan 3 - 28 Chwefror 2023 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu.

	Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir o ran yr iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau fel bod yn gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Compulsory Acquisition Hearing (CAH) - Transcript - Part 3 - 28 February 2023 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. Due to the functionality of Microsoft Teams, the transcript is particularly inaccurate with the Welsh language. Please do not interpret the translations as accurate. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-028	Gwrandawriad Caffael Gorfodol (CAH) - Trawsgrifiad - Rhan 4 - 28 Chwefror 2023 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir o ran yr iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau fel bod yn gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Compulsory Acquisition Hearing (CAH) - Transcript - Part 4 - 28 February 2023 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. Due to the functionality of Microsoft Teams, the transcript is particularly inaccurate with the Welsh language. Please do not interpret the translations as accurate. The video recording remains as the primary record of the event.
Gwrandawriad Mater Penodol 4 - 1 Mawrth 2023 / Issue Specific Hearing 4 – 1 March 2023	
EV-020	Agenda Gwrandawriad Mater Penodol 4 Issue Specific Hearing 4 Agenda
EV-029	Recordiad o Wrandawriad Mater Penodol 4 (ISH4) - Rhan 1 - 01 Mawrth 2023 Recording of Issue Specific Hearing 4 (ISH4) - Part 1 - 01 March 2023
EV-030	Recordiad o Wrandawriad Mater Penodol 4 (ISH4) - Rhan 2 - 01 Mawrth 2023 Recording of Issue Specific Hearing 4 (ISH4) - Part 2 - 01 March 2023
EV-031	Recordiad o Wrandawriad Mater Penodol 4 (ISH4) - Rhan 3 - 01 Mawrth 2023

	Recording of Issue Specific Hearing 4 (ISH4) - Part 3 - 01 March 2023
EV-032	Gwrandawriad Mater Penodol 4 (ISH4) - Trawsgrifiad - Rhan 1 - 01 Mawrth 2023 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir o ran yr iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau fel bod yn gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Issue Specific Hearing 4 (ISH4) - Transcript - Part 1 - 01 March 2023 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. Due to the functionality of Microsoft Teams, the transcript is particularly inaccurate with the Welsh language. Please do not interpret the translations as accurate. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-033	Gwrandawriad Mater Penodol 4 (ISH4) - Trawsgrifiad - Rhan 2 - 01 Mawrth 2023 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir o ran yr iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau fel bod yn gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Issue Specific Hearing 4 (ISH4) - Transcript - Part 2 - 01 March 2023 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence voice to text and is unedited. Due to the functionality of Microsoft Teams, the transcript is particularly inaccurate with the Welsh language. Please do not interpret the translations as accurate. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-034	Gwrandawriad Mater Penodol 4 (ISH4) - Trawsgrifiad - Rhan 3 - 01 Mawrth 2023 Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i destun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir o ran yr iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau fel bod yn gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad. Issue Specific Hearing 4 (ISH4) - Transcript - Part 3 - 01 March 2023 This document is intended to assist Interested Parties, it is not verbatim. The content is produced using artificial intelligence

	voice to text and is unedited. Due to the functionality of Microsoft Teams, the transcript is particularly inaccurate with the Welsh language. Please do not interpret the translations as accurate. The video recording remains as the primary record of the event.
EV-035	Rhestr Weithredu - CAH 28 Chwefror 2023 (Cymraeg) Action List - CAH 28 February 2023 (English)
EV-036	Rhestr Weithredu - ISH4 1 Mawrth 2023 (Cymraeg) Action List - ISH4 1 March 2023 (English)

Cynrychiolaethau / Representations

Terfyn Amser Gweithdrefnol A - 8 Medi 2022 / Procedural Deadline A – 8 September 2022

Terfyn amser i'r Awdurdod Archwilio dderbyn:

- Hysbysiad o ddymuniad i siarad yn y Cyfarfod Rhagarweiniol
- Hysbysiad o ddymuniad i siarad yn y Gwrandawriad Llawr Agored
- Hysbysiad o ddymuniad i siarad yn y Gwrandawriad Mater Penodol cyntaf ar y Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO)
- Amserlen arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer Archwiliad Safle â Chwmni (ASI)

Deadline for receipt by the ExA of:

- Notification of wish to speak at the Preliminary Meeting
- Notification of wish to speak at the Open Floor Hearing
- Notification of wish to speak at the first Issue Specific Hearing on the draft Development Consent Order (dDCO)
- Applicant's proposed itinerary for an Accompanied Site Inspection (ASI)

PDA-001	Cyngor Tref Towyn a Bae Cinmel / Towyn & Kinmel Bay Town Council Procedural Deadline A Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser Gweithdrefnol A
PDA-002	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Procedural Deadline A Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser Gweithdrefnol A

Terfyn Amser 1 – 24 Hydref 2022 / Deadline 1 – 24 October 2022

Terfyn amser i'r Awdurdod Archwilio dderbyn:

- Crynodebau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar i'r gwrandawriadau
- Unrhyw gyflwyniadau ôl-wrandawriad a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
- Ymatebion i ExQ1 yr Awdurdod Archwilio
- dDCO wedi'i ddiweddarau mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau
- Atodlen o Newidiadau i'r dDCO
- Sylwadau ar Sylwadau Perthnasol (RRs)
- Adroddiad ar yr Effaith Leol (LIR) gan Awdurdodau Lleol
- Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG) cychwynnol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
- Symud ymlaen â Datganiad Cyffredinedd Datganiadau Tir Cyffredin
- Sylwadau ar unrhyw ddogfennau cais wedi'u diweddarau
- Yr Atodlen Caffaeliad Gorfodol
- Llyfr Cyfeirio (BoR) wedi'i ddiweddarau ac Atodlen Newidiadau i'r BoR a fersiynau sy'n dangos newidiadau (os oes angen)
- Orlheiniwr dogfennau'r cais

- Olrheiniwr Datganiadau Polisi Cenedlaethol (NPS) cychwynnol
- Sylwadau ysgrifenedig (yn cynnwys crynodebau o'r holl sylwadau ysgrifenedig dros 1500 o eiriau)
- Unrhyw wybodaeth ychwanegol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio o dan Reol 17
- Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn Gwrandawriad Llawr Agored
- Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn Gwrandawriad Caffael Gorfodol
- Sylwadau ac awgrymiadau ar drefniadau ac amserlen deithio ASI drafft yr Ymgeisydd a cheisiadau i fynychu ASI.
- Hysbysiad gan unrhyw Bartion Statudol nad ydynt wedi cyflwyno Sylwadau Perthnasol o'u dymuniad i gael eu hystyried yn Barti â Buddiant
- Diweddariad yr Ymgeisydd ar gyflwyno'r Drwydded Forol (ML) a chynnydd

Deadline for receipt by the ExA of:

- Written summaries of oral submissions to hearings
- Any post-hearing submissions requested by the ExA
- Responses to ExA's ExQ1
- An updated dDCO in clean and tracked versions
- A Schedule of Changes to the dDCO
- Comments on Relevant Representations (RRs)
- Local Impact Report (LIR) from Local Authorities
- Initial Statements of Common Ground (SoCG) requested by ExA
- Progressed Statement of Commonality for SoCG
- Comments on any updated application documents
- The Compulsory Acquisition (CA) Schedule
- Updated Book of Reference (BoR) and Schedule of Changes to the BoR and tracked versions (if required)
- An application documents tracker
- Initial National Policy Statement (NPS) tracker
- Written representations (WRs) (including summaries of all WRs exceeding 1500 words)
- Any further information requested by the ExA under Rule 17
- Notification of wish to speak at an Open Floor Hearing
- Notification of wish to speak at a Compulsory Acquisition Hearing
- Comments and suggestions on Applicant's draft ASI arrangements and itinerary and requests to attend ASI.
- Notification by any Statutory Parties who have not submitted a RR of their wish to be considered as an IP
- Applicant's update on the Marine Licence (ML) submission and progress

REP1-001	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.1 Applicant's Response to Relevant Representations / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.1. Ymateb yr Ymgeisydd i Sylwadau Perthnasol
REP1-002	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.2 Marine Mammal Clarification Note / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.2 Nodyn Egluro ynglŷn â Mamaliaid Morol
REP1-003	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.3 Fish and Shellfish Clarification Note / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.3 Nodyn Egluro ynglŷn â Physgod a Physgod Cregyn
REP1-004	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.4 Application Errata List / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.4 Rhestr Gwallau yn y Cais This has now been superseded by documents REP8-053 and REP8-054 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP8-053 a REP8-054
REP1-005	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 1 Submission - 1.5 National Policy Statement Tracker / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.5 Olrheiniwr Datganiad Polisi Cenedlaethol This has now been superseded by document REP3-003 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3/003
REP1-006	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.6 Written Summaries of Oral Submissions to ISH1 (dDCO) and the OFH / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.6 Crynodebau Ysgrifenedig o Gyflwyniadau Llafar i ISH1 (dDCO) a'r OFH
REP1-007	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.7 Applicant's Response to the Examining Authority's (ExA) First Written Questions (ExQ1) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.7 Ymateb yr Ymgeisydd i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf (ExQ1) yr Awdurdod Archwilio (ExA)
REP1-008	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.8 Draft Development Consent Order (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.8 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân) This has now been superseded by document REP2-014 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-014
REP1-009	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.9 Draft Development Consent Order (Tracked) Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.9 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP2-015 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-015
REP1-010	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.10 Schedule of Changes to the Draft Development Consent Order / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.10 Rhestr Newidiadau i'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft This has now been superseded by document REP2-016 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-016
REP1-011	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.11 Applicant's Statement of Commonality for Statements of Common Ground (SoCG) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.11 Datganiad Cyffredinedd yr Ymgeisydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG) This has now been superseded by document REP2-027 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-027
REP1-012	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.12 Table of Compulsory Acquisition and Temporary Possession Objections / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.12 Tabl Gwrthwynebiadau Caffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro This has now been superseded by documents REP2-007 and REP2-008 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP2-007 a REP2-008
REP1-013	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 1 Submission - 1.13 Application Document Tracker / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.13 Olrheiniwr Dogfennau Cais This has now been superseded by document REP2-001 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-001
REP1-014	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.14 Applicant's Update on the Marine Licence Submission and Progress / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.14 Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno Cais am Drwydded Forol a Chynnydd This has now been superseded by document REP2-021 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-021
REP1-015	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.15 Marine Water and Sediment Quality Clarification Note / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.15 Nodyn Egluro ynglŷn ag Ansawdd Dŵr Morol a Gwaddodion
REP1-016	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.16 Marine Ornithology Great Orme Assessment / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.16 Asesiad Adareg Forol Pen y Gogarth This has now been superseded by documents REP3a-006 and REP3a-019 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP3a-006 a REP3a-019
REP1-017	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.17 Explanatory Memorandum (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.17 Memorandwm Esboniadol (Glân) This has now been superseded by document REP8-012 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-012
REP1-018	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.18 Schedule of Mitigation / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.18 Atodlen Mesurau Lliniaru This has now been superseded by document REP2-024 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-024
REP1-019	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.19 Applicant's Response to ISH1 (dDCO) Actions / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.19 Ymateb yr Ymgeisydd i Gamau Gweithredu ISH1 (dDCO)
REP1-020	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.20 Vessel Emissions Clarification Note / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.20 Nodyn Egluro ynglŷn ag Allyriadau Llongau
REP1-021	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.21 Special Category Land Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.21 Cynllun Tir Categori Arbennig This has now been superseded by document REP6-027 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-027
REP1-022	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.22 Land Plan (Onshore) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.22 Cynllun Tir (Ar y Tir) This has now been superseded by document REP5-031 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-031

REP1-023	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.23 Plan of Watercourse Crossings: Part 1 (Figures 1-5) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.23 Cynllun Croesfannau Cyrsiau Dŵr: Rhan 1 (Ffigurau 1-5)
REP1-024	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.23 Plan of Watercourse Crossings: Part 2 (Figures 6-10) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.23 Cynllun Croesfannau Cyrsiau Dŵr: Rhan 2 (Ffigurau 6-10)
REP1-025	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.24 Marine Licence Principles (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.24 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân) This has now been superseded by document REP2-022 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-022
REP1-026	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.25 Marine Licence Principles (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.25 Egwyddorion Trwydded Forol (Wedi'u Holrhain) This has now been superseded by document REP2-023 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-023
REP1-027	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.26 Book of Reference (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.26 Llyfr Cyfeirio (Glân) This has now been superseded by document REP2-011 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-011
REP1-028	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.27 Book of Reference (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.27 Llyfr Cyfeirio (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP2-012 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-012
REP1-029	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.28 Book of Reference – Schedule of Changes / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.28 Llyfr Cyfeirio – Rhestr Newidiadau This has now been superseded by document REP2-013 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-013
REP1-030	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.29 Statutory / Non-statutory Nature Conservation Sites Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.29 Cynllun Safleoedd Cadwraeth Natur Statudol / Anstatudol This has now been superseded by document REP6-032 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-032
REP1-031	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.30 Location Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.30 Cynllun Lleoliad This has now been superseded by document REP6-026 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-026
REP1-032	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.31 Works Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.31 Cynllun Gwaith

	This has now been superseded by document REP6-029 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-029
REP1-033	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.32 Fisheries Liaison and Co-Existence Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.32 Cynllun Cyswllt a Chydfodolaeth Pysgodfeydd
REP1-034	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.33 Outline Landscape and Ecology Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.33 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP2-010 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-010
REP1-035	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.34 Outline Landscape and Ecology Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.34 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP2-009 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-009
REP1-036	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.35 Outline Code of Construction Practice (oCoCP) - Appendix 8 - Outline Public Access Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.35 Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) – Atodiad 8 – Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP2-041 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-041
REP1-037	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.36 oCoCP - Appendix 8 - Outline Public Access Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.36 oCoCP – Atodiad 8 – Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus amlinellol (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP2-040 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-040
REP1-038	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.37 oCoCP- Appendix 4 - Outline Soil Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.37 oCoCP – Atodiad 4 – Cynllun Rheoli Pridd amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP2-033 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-033
REP1-039	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.38 oCoCP - Appendix 4 - Outline Soil Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.38 oCoCP – Atodiad 4 – Cynllun Rheoli Pridd amlinellol (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP2-032 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-032
REP1-040	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.39 oCoCP - Appendix 11 - Outline Invasive Non-Native Species Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.39 oCoCP – Atodiad 11 – Cynllun Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol amlinellol (Glân)

	This has now been superseded by document REP2-047 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-047
REP1-041	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.40 oCoCP - Appendix 11 - Outline Invasive Non-Native Species Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.40 oCoCP – Atodiad 11 – Cynllun Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol amlinellol (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP2-046 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-046
REP1-042	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.41 Onshore ECC Flood Consequence Assessment (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.41 Asesiad Canlyniadau Llifogydd ECC Ar y Tir (Glân)
REP1-043	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.42 Onshore ECC Flood Consequence Assessment (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.42 Asesiad Canlyniadau Llifogydd ECC Ar y Tir (Wedi'i Orlhain)
REP1-044	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.43 Proposed Substation Flood Consequences Assessment / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.43 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Is-orsaf Arfaethedig
REP1-045	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.43 Proposed Substation Flood Consequences Assessment: Appendix A - Proposed Substation Preliminary Outline Drainage Strategy / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.43 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Is-orsaf Arfaethedig: Atodiad A – Strategaeth Ddraenio Amlinellol Ragarweiniol yr Is-orsaf Arfaethedig
REP1-046	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.44 Statement of Reasons (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.44 Datganiad o'r Rhesymau (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP5-013 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-013
REP1-047	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.45 Statement of Reasons (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.45 Datganiad o'r Rhesymau (Glân) This has now been superseded by document REP5-012 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-012
REP1-048	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.46 Rhyl Flats Restriction Zone in Proximity to Awel y Môr Cable Corridor / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.46 Parth Cyfyngiadau Gwastadeddau'r Rhyl o ran ei Agosrwydd i Goridor Ceb1 Awel y Môr
REP1-049	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.47 Table of Environmental Statement Conclusions / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.47 Tabl Casgliadau'r Datganiad Amgylcheddol
REP1-050	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 1 Submission - 1.48 Crown Land Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.48 Cynllun Tir y Goron This has now been superseded by document REP6-034 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-034
REP1-051	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.49 Outline Code of Construction Practice (oCoCP) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.49 Cdo Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) This has now been superseded by documents REP2-042 and REP2-043 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP2-043
REP1-052	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.50 oCoCP- Appendix 1 - Construction Method Statement / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – 1.50 oCoCP – Atodiad 1 – Datganiad Dulliau Adeiladu This has now been superseded by documents REP2-017 and REP2-018 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP2-017 a REP2-018
REP1-053	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - 1.51 Explanatory Memorandum (Tracked) / Cyflwyniad terfyn Amser 1 – 1.51 Memorandwm Esboniadol (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP8-013 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-013
REP1-054	Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy / Conwy County Borough Council Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-055	Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy / Conwy County Borough Council Deadline 1 Submission - Written Representation / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Sylw Ysgrifenedig
REP1-056	Cyngor Sir Ddinbych / Denbighshire County Council Deadline 1 Submission - Local Impact Report with Appendices / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Adroddiad ar yr Effaith Leol gydag Atodiadau
REP1-057	Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig / Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs (DAERA) Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-058	Dŵr Cymru Welsh Water Deadline 1 Submission - Cover Letter / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Llythyr Eglurhaol
REP1-059	Dŵr Cymru Welsh Water Deadline 1 Submission - Conditions for Development / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Amodau ar gyfer Datblygiad
REP1-060	Dŵr Cymru Welsh Water Deadline 1 Submission - Sewer Plans 1-5 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Cynlluniau Carthffosydd 1-5
REP1-061	Dŵr Cymru Welsh Water Deadline 1 Submission - Water Plans 1-4 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Cynlluniau Dŵr 1-4

REP1-062	Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd / Gwynedd Archaeological Planning Service Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-063	Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd / Gwynedd Archaeological Planning Service Deadline 1 Submission - Written Representation and Summary / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Sylw Ysgrifenedig a Chrynodeb
REP1-064	Cyngor Gwynedd Council Deadline 1 Submission - Cover Email / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Neges E-bost Eglurhaol
REP1-065	Cyngor Gwynedd Council Deadline 1 Submission - Supplementary Planning Guidance / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Canllawiau Cynllunio Atodol
REP1-066	Cyngor Gwynedd Council Deadline 1 Submission - Anglesey and Gwynedd Joint LDP (Welsh) / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – CDLI ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd (Cymraeg)
REP1-067	Cyngor Gwynedd Council Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-068	Cyngor Sir Ynys Môn / Isle of Anglesey County Council Deadline 1 Submission - Written Representation / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Sylw Ysgrifenedig
REP1-069	Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur / Joint Nature Conservation Committee (JNCC) Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-070	Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau / Maritime and Coastguard Agency Deadline 1 Submission - Written Representation and Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Sylw Ysgrifenedig ac Ymateb i ExQ1
REP1-071	National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) Deadline 1 Submission - Written Representation / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Sylw Ysgrifenedig
REP1-072	National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) Deadline 1 Submission – Written Representations Annex - Protective Provisions / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Atodiad i'r Sylw Ysgrifenedig – Darpariaethau Amddiffynnol
REP1-073	Addleshaw Goddard LLP ar ran / on behalf of National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) Deadline 1 Submission - Notification of wish to attend any Open Floor Hearing and Compulsory Acquisition Hearing that may be scheduled / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Hysbysiad o ddymuniad i fynychu unrhyw Wrandawriad Llwr Agored a Gwrandawriad Caffael Gorfodol a allai gael ei drefnu
REP1-074	Addleshaw Goddard LLP ar ran / on behalf of National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1

REP1-075	Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol / National Trust Deadline 1 Submission - Written Representation / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Sylw Ysgrifenedig
REP1-076	Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol / National Trust Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-077	NATS Diogelu / NATS Safeguarding Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-078	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Deadline 1 Submission - Request to attend Accompanied Site Inspection / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Cais i fynychu Archwiliad Safle â Chwmni
REP1-079	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Deadline 1 Submission - Confirmation of non-attendance at the Compulsory Acquisition Hearing and Open Floor Hearing / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Cadarnhau diffyg presenoldeb yn y Gwrandawriad Caffael Gorfodol a'r Gwrandawriad Llawr Agored
REP1-080	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Deadline 1 Submission - Written Representation and Response to ExQ1 with further information letter referenced in section 4 of the Written Representation / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Sylw Ysgrifenedig ac Ymateb i ExQ1 gyda llythyr gwybodaeth ychwanegol y cyfeirir ato yn adran 4 y Sylw Ysgrifenedig
REP1-081	Eversheds Sutherland (International) LLP ar ran / on behalf of Network Rail Infrastructure Limited Deadline 1 Submission - Written Representation and Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Sylw Ysgrifenedig ac Ymateb i ExQ1
REP1-082	Eversheds Sutherland (International) LLP ar ran / on behalf of Network Rail Infrastructure Limited Deadline 1 Submission - Request to be considered as an Interested Party / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Cais i gael ei ystyried yn Barti â Buddiant
REP1-083	North Hoyle Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-084	North Hoyle Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - Written summary of oral submissions to Issue Specific Hearing 1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Crynodeb ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar i Wrandawriad Mater Penodol 1
REP1-085	North Hoyle Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - Written Representation / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Sylw Ysgrifenedig
REP1-086	Rhyl Flats Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - Written summary of oral submissions to Issue Specific Hearing 1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Crynodeb Ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar i Wrandawriad Mater Penodol 1
REP1-087	Rhyl Flats Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1

REP1-088	Rhyl Flats Wind Farm Limited Deadline 1 Submission - Written Representation and Summary / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Sylw Ysgrifenedig a Chrynodeb
REP1-089	Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar / Royal Society for the Protection of Birds Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-090	Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar / Royal Society for the Protection of Birds Deadline 1 Submission - Written Representation and Summary with References / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Sylw Ysgrifenedig a Chrynodeb gyda Chyfeiriadau
REP1-091	Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri / Snowdonia National Park Authority Deadline 1 Submission - North Wales Local Planning Authorities' Joint Written Representation Annex - Review of LVIA and SLVIA / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Atodiad Sylw Ysgrifenedig ar y Cyd Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd Cymru – Adolygiad o'r LVIA a'r SLVIA
REP1-092	Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri / Snowdonia National Park Authority Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-093	Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri / Snowdonia National Park Authority Deadline 1 Submission - North Wales Local Planning Authorities' Joint Written Representation - Response to LVIA and SLVIA / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Sylw Ysgrifenedig ar y Cyd Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd Cymru – Ymateb i'r LVIA a'r SLVIA
REP1-094	SP Energy Networks Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-095	Tŷ'r Drindod / Trinity House Deadline 1 Submission - Written Representation / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Sylw Ysgrifenedig
REP1-096	Tŷ'r Drindod / Trinity House Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-097	Llywodraeth Cymru / Welsh Government Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-098	Carl Davies Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-099	Wilson Fearnall Ltd ar ran GBL ac Ymddiriedolaeth Ddisgresiynol IB Kerfoot / Wilson Fearnall Ltd on behalf of GBL and IB Kerfoot Discretionary Trust Deadline 1 Submission - Comments on Applicant's proposed Accompanied Site Inspection / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Sylwadau ar Archwiliad Safle â Chwmni arfaethedig yr Ymgeisydd

REP1-100	Davis Meade Property Consultants (DMPC) ar ran / on behalf of Mr AEM Owen Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-101	DMPC ar ran / on behalf of Mr G and Mrs ME Hughes Deadline 1 Submission - Written Representation / Sylw Ysgrifenedig
REP1-102	DMPC ar ran / on behalf of Mr G and Mrs ME Hughes Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-103	DMPC ar ran / on behalf of Mr JB and Mrs E Evans Deadline 1 Submission - Written Representation / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Sylw Ysgrifenedig
REP1-104	DMPC ar ran / on behalf of Mr JB and Mrs E Evans Deadline 1 Submission - Response to the ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-105	DMPC ar ran Ystad y Diweddwr Mr Wynford Davies / DMPC on behalf of The Estate of the Late Mr Wynford Davies Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1
REP1-106	Rostons ar ran / on behalf of Mr R and Mrs H Proffitt Deadline 1 Submission - Response to ExQ1 with Appendices / Cyflwyniad Terfyn Amser 1 – Ymateb i ExQ1 gydag Atodiadau

Terfyn Amser 2 – 9 Tachwedd 2022/ Deadline 2 – 9 November 2022

Terfyn amser i'r Awdurdod Archwilio dderbyn:

- Ymatebion i sylwadau ar Sylwadau Perthnasol
- Sylwadau ar ymatebion i ExQ1 yr Awdurdod Archwilio
- Sylwadau ar LIRs
- Unrhyw wybodaeth ychwanegol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio o dan Reol 17
- Sylwadau ar unrhyw dDCO diwygiedig
- Atodlen CA wedi'i diweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau
- BoR wedi'i ddiweddaru ac Atodlen Newidiadau i'r BoR a fersiynau sy'n dangos newidiadau (os oes angen)
- dDCO wedi'i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau
- Atodlen Newidiadau wedi'i diweddaru i'r dDCO
- Orlheiniwr dogfennau diweddaedig y cais mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau
- Orlheiniwr NPS wedi'i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau (os oes angen)
- Symud ymlaen â Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG)
- Symud ymlaen â Datganiad Cyffredinedd Datganiadau Tir Cyffredin
- Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd adeg D1
- Sylwadau ar Sylwadau Ysgrifenedig
- Diweddariad ar y Drwydded Forol (ML) (os oes angen)

Deadline for receipt by the ExA of:

- Responses to comments on RRs
- Comments on responses to ExA's ExQ1
- Comments on LIRs
- Any further information requested by the ExA under Rule 17
- Comments on any revised dDCO
- An updated CA Schedule in clean and tracked versions
- Updated BoR and Schedule of Changes to the BoR and tracked versions (if required)
- An updated dDCO in clean and tracked versions

• An updated Schedule of Changes to the dDCO • An updated application documents tracker in clean and tracked versions • An updated NPS tracker in clean and tracked versions (if required) • Progressed SoCG • Progressed Statement of Commonality for SoCG • Comments on any other submissions received at D1 • Comments on WRs • Update on the ML (if required)	
REP2-001	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.1 Application Document Tracker / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.1 Orlheiniwr Dogfennau This has now been superseded by document REP3-001 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3-001
REP2-002	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.2 Applicant's Response to Written Representations / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.2. Ymateb yr Ymgeisydd i Sylwadau Ysgrifenedig
REP2-003	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.3 Applicant's Comments on Responses to the Examining Authority's (ExA) First Written Questions (ExQ1) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.3 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf (ExQ1) yr Awdurdod Archwilio (ExA)
REP2-004	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.4 Comments on Denbighshire County Council's Local Impact Report (LIR) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.4 Sylwadau ar Adroddiad ar yr Effaith Leol (LIR) Cyngor Sir Ddinbych
REP2-005	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.5 Comments on Other Submissions Received at Deadline 1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.5 Sylwadau ar Gyflwyniadau Eraill a Dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 1
REP2-006	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.6 Comments on Land Use Consultants' Review of LVIA and SLVIA / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.6 Sylwadau ar Adolygiad yr Ymgynghorwyr Defnydd Tir o'r LVIA a'r SLVIA
REP2-007	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.7 Table of Compulsory Acquisition and Temporary Possession Objections (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.7 Tabl Gwrthwynebiadau Caffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Glân) This has now been superseded by document REP4-039 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-039
REP2-008	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.8 Table of Compulsory Acquisition and Temporary Possession Objections (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.8 Tabl Gwrthwynebiadau Caffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP4-040 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-040

REP2-009	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.9 Outline Landscape and Ecology Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.9 Cynllun Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP4-012 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-012
REP2-010	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.10 Outline Landscape and Ecology Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.10 Cynllun Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP4-011 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-11
REP2-011	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.11 Book of Reference (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.11 Llyfr Cyfeirio (Glân) This has now been superseded by document REP4-041 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-041
REP2-012	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.12 Book of Reference (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.12 Llyfr Cyfeirio (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP4-042 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-042
REP2-013	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.13 Book of Reference - Schedule of Changes / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.13 Llyfr Cyfeirio – Rhestr Newidiadau This has now been superseded by document REP4-043 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-043
REP2-014	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.14 Draft Development Consent Order (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.14 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân) This has now been superseded by document REP3-006 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3-006
REP2-015	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.15 Draft Development Consent Order (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.15 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP3-007 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3-007
REP2-016	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.16 Schedule of Changes to the Draft Development Consent Order / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.16 Rhestr Newidiadau i'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft This has now been superseded by document REP3-008 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3-008
REP2-017	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.17 Outline Code of Construction Practice (oCoCP) - Appendix 1 - Outline Construction Method Statement (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.17 Cod

	Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) – Atodiad 1 – Datganiad Dulliau Adeiladu Amlinellol (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP4-018 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-018
REP2-018	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.18 oCoCP - Appendix 1 - Outline Construction Method Statement (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.18 oCoCP – Atodiad 1 – Datganiad Dull Adeiladu Amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP4-017 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-017
REP2-019	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.19 oCoCP - Appendix 2 - Outline Noise and Vibration Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.19 oCoCP – Atodiad 2 – Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad Amlinellol (Wedi'i Olrhain)
REP2-020	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.20 oCoCP - Appendix 2 - Outline Noise and Vibration Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.20 oCoCP – Atodiad 2 – Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad (Glân)
REP2-021	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.21 Applicant's Update on the Marine Licence Submission and Progress / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.21 Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno Cais am Drwydded Forol a Chynnydd This has now been superseded by document REP4-025 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-025
REP2-022	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.22 Marine Licence Principles (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.22 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân) This has now been superseded by document REP4-023 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-23
REP2-023	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.23 Marine Licence Principles (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Asmer 2 – 2.23 Egwyddorion Trwydded Forol (Wedi'u Holrhain) This has now been superseded by document REP4-024 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-024
REP2-024	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.24 Schedule of Mitigation / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.24 Atodlen Mesurau Lliniaru This has now been superseded by documents REP4-021 and REP4-022 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP4-021 a REP4-022
REP2-025	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.25 Update on Negotiation with Landowners, Occupiers and Statutory Undertakers and Other Utilities (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.25

	Diweddariad ar Drafodaethau â Thirfeddianwyr, Meddianwyr ac Ymgwymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP3-004 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3-004
REP2-026	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.26 Update on Negotiation with Landowners, Occupiers and Statutory Undertakers and Other Utilities (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.26 Diweddariad ar Drafodaethau â Thirfeddianwyr, Meddianwyr ac Ymgwymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân) This has now been superseded by document REP3-005 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3-005
REP2-027	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.27 Applicant's Statement of Commonality for Statement of Common Ground (SoCG) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.27 Datganiad Cyffredinedd yr Ymgeisydd ar gyfer Datganiad Tir Cyffredin (SoCG) This has now been superseded by document REP3-011 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3-011
REP2-028	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.28 Cumulative Effects Assessment Clarification Note / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – Nodyn Egluro ynglŷn ag Asesiad Effeithiau Cronnol
REP2-029	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.29 Assessment of the Visual Effects from the Glascoed Nature Reserve / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.29 Asesu'r Effeithiau Gweledol o Warchodfa Natur Glascoed
REP2-030	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.30 oCoCP - Appendix 3 - Outline Air Quality Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.30 oCoCP – Atodiad 3 – Cynllun Rheoli Ansawdd Aer Amlinellol (Wedi'i Orlhain)
REP2-031	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.31 oCoCP - Appendix 3 - Outline Air Quality Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.31 oCoCP – Atodiad 3 – Cynllun Rheoli Ansawdd Aer Amlinellol (Glân)
REP2-032	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.32 oCoCP - Appendix 4 - Outline Soil Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.32 oCoCP – Atodiad 4 – Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP4-016 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-016
REP2-033	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.33 oCoCP - Appendix 4 - Outline Soil Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.33 oCoCP – Atodiad 4 – Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP4-015 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-015
REP2-034	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 2 Submission - 2.34 oCoCP - Appendix 5 - Outline Site Waste Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.34 oCoCP – Atodiad 5 – Cynllun Rheoli Gwastraff Safle Amlinellol (Wedi'i Olrhain)
REP2-035	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.35 oCoCP - Appendix 5 - Outline Site Waste Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.35 oCoCP – Atodiad 5 – Cynllun Rheoli Gwastraff Safle Amlinellol (Glân)
REP2-036	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.36 oCoCP - Appendix 6 - Outline Pollution Prevention and Emergency Incident Response Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.36 oCoCP – Atodiad 6 – Cynllun Atal Llygredd ac Ymateb i Ddigwyddiadau Brys Amlinellol (Wedi'i Olrain)
REP2-037	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.37 oCoCP - Appendix 6 - Outline Pollution Prevention and Emergency Incident Response Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.37 oCoCP – Atodiad 6 – Cynllun Atal Llygredd ac Ymateb i Ddigwyddiadau Brys Amlinellol (Glân)
REP2-038	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.38 oCoCP - Appendix 7 - Outline Construction Traffic Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.38 oCoCP – Atodiad 7 – Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (Wedi'i Olrain) This has now been superseded by document REP4-036 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-036
REP2-039	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.39 oCoCP - Appendix 7 - Outline Construction Traffic Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.39 oCoCP – Atodiad 7 – Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP4-035 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-035
REP2-040	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.40 oCoCP - Appendix 8 - Outline Public Access Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.40 oCoCP – Atodiad 8 – Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP4-034 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-034
REP2-041	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.41 oCoCP - Appendix 8 - Outline Public Access Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.41 oCoCP – Atodiad 8 – Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP4-033 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-033
REP2-042	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 2 Submission - 2.42 Outline Code of Construction Practice (oCoCP) (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.42 Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP4-020 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-020
REP2-043	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.43 Outline Code of Construction Practice (oCoCP) (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.43 Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) (Glân) This has now been superseded by document REP4-019 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-019
REP2-044	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.44 oCoCP - Appendix 10 - Outline Artificial Light and Emissions Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.44 oCoCP – Atodiad 10 – Cynllun Golau Artiffisial ac Allyriadau (Wedi'i Orlhain)
REP2-045	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.45 oCoCP - Appendix 10 - Outline Artificial Light and Emissions Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.45 oCoCP – Atodiad 10 – Cynllun Golau Artiffisial ac Allyriadau (Glân)
REP2-046	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.46 oCoCP - Appendix 11 - Outline Invasive Non-Native Species Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.46 oCoCP – Atodiad 11 – Cynllun Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol Amlinellol (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP8-041 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-041
REP2-047	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.47 oCoCP - Appendix 11 - Outline Invasive Non-Native Species Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.47 oCoCP – Atodiad 11 – Cynllun Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol Amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP8-040 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-040
REP2-048	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.48 oCoCP - Appendix 12 - Outline Construction Communications Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.48 oCoCP – Atodiad 12 – Cynllun Cyfathrebu Adeiladu Amlinellol (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP6-043 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6 – 043
REP2-049	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - 2.49 oCoCP - Appendix 12 - Outline Construction Communications Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.49 oCoCP – Atodiad 12 – Cynllun Cyfathrebu Adeiladu Amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP6-042 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-042
REP2-050	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 2 Submission - 2.50 SoCG 11 - Maritime and Coastguard Agency / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – 2.50 SoCG 11 – Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau This has now been superseded by document REP7-048 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-048
REP2-051	Cyngor Sir y Fflint / Flintshire County Council Deadline 2 Submission - Withdrawal from Examination Process / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – Tynnu'n Ôl o'r Broses Archwilio
REP2-052	DEFA Llywodraeth Ynys Manaw / DEFA Isle of Man Government Deadline 2 Submission - Comments on responses to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – Sylwadau ar ymatebion i ExQ1
REP2-053	Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd / Gwynedd Archaeological Planning Service Deadline 2 Submission - Comments from any other submissions received at Deadline 1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – Sylwadau o unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 1
REP2-054	North Hoyle Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - Responses to Relevant Representations at Deadline 1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – Ymatebion i Sylwadau Perthnasol erbyn Terfyn Amser 1
REP2-055	North Hoyle Wind Farm Ltd Deadline 2 Submission - Comments on responses to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – Sylwadau ar ymatebion i ExQ1
REP2-056	Rhyl Flats Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - Responses to Relevant Representations at Deadline 1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – Ymatebion i Sylwadau Perthnasol erbyn Terfyn Amser 1
REP2-057	Rhyl Flats Wind Farm Limited Deadline 2 Submission - Comments on responses to ExQ1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – Sylwadau ar ymatebion i ExQ1
REP2-058	Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar / Royal Society for the Protection of Birds Deadline 2 Submission - Written Representation additional references / Cyflwyniad Terfyn Amser 2 – Sylw Ysgrifenedig cyfeiriadau ychwanegol

Terfyn Amser 3 - 23 Tachwedd 2022/ Deadline 3 – 23 November 2022

Terfyn amser i'r Awdurdod Archwilio dderbyn:

- Ymatebion i sylwadau ar LIRs
- dDCO wedi'i ddiweddarau mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau
- Atodlen CA wedi'i diweddarau mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau
- BoR wedi'i ddiweddarau ac Atodlen Newidiadau i'r BoR a fersiynau sy'n dangos newidiadau (os oes angen)
- Atodlen Newidiadau wedi'i diweddarau i'r dDCO
- Orlheiniwr dogfennau diweddaedig y cais mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau
- Orlheiniwr NPS wedi'i ddiweddarau mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau (os oes angen)
- Unrhyw wybodaeth ychwanegol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio o dan Reol 17
- Symud ymlaen â Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG)
- Symud ymlaen â Datganiad Cyffredinedd Datganiadau Tir Cyffredin
- Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd adeg D2
- Diweddariad ar y Drwydded Forol (os oes angen)

Deadline for receipt by the ExA of:	
• Responses to comments on LIRs • An updated dDCO in clean and tracked versions • An updated CA Schedule in clean and tracked versions • Updated BoR and Schedule of Changes to the BoR and tracked versions (if required) • An updated Schedule of Changes to the dDCO • An updated application documents tracker in clean and tracked versions • An updated NPS tracker in clean and tracked versions (if required) • Any further information requested by the ExA under Rule 17 • Progressed SoCG • Progressed Statement of Commonality for SoCG • Comments on any other submissions received at D2 • Update on the ML (if required)	
REP3-001	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.1 Application Documents Tracker / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.1 Olrheiniwr Dogfennau'r Cais This has now been superseded by document REP4-002 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-002
REP3-002	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.2 Comments on Submissions Received at Deadline 2 / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.2 Sylwadau ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 2
REP3-003	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.3 National Policy Statement Tracker / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.3 Olrheiniwr Datganiad Polisi Cenedlaethol This has now been superseded by documents REP8-032 and REP8-033 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP8-032 a REP8-033
REP3-004	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.4 Update on Negotiations with Landowners, Occupiers, Statutory Undertakers and Other Utilities (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.4 Diweddariad ar Drafodaethau â Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymrwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP4-038 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-038
REP3-005	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.5 Update on Negotiations with Landowners, Occupiers, Statutory Undertakers and Other Utilities (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.5 Diweddariad ar Drafodaethau â Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymrwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân) This has now been superseded by document REP4-037 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-037
REP3-006	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.6 Draft Development Consent Order (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.6 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân) This has now been superseded by document REP3a-016 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3a-016
REP3-007	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 3 Submission - 3.7 Draft Development Consent Order (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.7 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP3a-017 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3a-017
REP3-008	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.8 Schedule of Changes to the Draft Development Consent Order / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.8 Rhestr Newidiadau i'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft This has now been superseded by document REP3a-018 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3a-018
REP3-009	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.9 Clarification Note on Predicted Impacts Apportioned to Isle of Man Designated Sites / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.9 Nodyn Egluro ynglŷn ag Effeithiau Rhagfynedig a Ddosrannwyd i Safleoedd Dynodedig Ynys Manaw
REP3-010	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.10 Equalities Impact Report / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.10 Adroddiad ar yr Effaith ar Gydraddoldeb
REP3-011	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.11 Statement of Commonality for Statement of Common Ground (SoCG) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.11 Datganiad Cyffredinedd ar gyfer Datganiad Tir Cyffredin (SoCG) This has now been superseded by document REP3a-015 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP3a-015
REP3-012	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.12 Temporary Stopping Up of Public Rights of Way Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.12 Cynllun Cau Hawliau Tramwy Cyhoeddus Dros Dro This has now been superseded by document REP6-031 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-031
REP3-013	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.13 Design Principles Document (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Aser 3 – 3.13 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Glân) This has now been superseded by document REP4-009 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-009
REP3-014	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.14 Design Principles Document (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.14 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP4-010 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-010
REP3-015	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.15 Level B Harassment Threshold Comparison Note / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.15 Nodyn Cymharu Trothwy Aflonyddu Lefel B
REP3-016	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 3 Submission - 3.16 Applicant's Response to Natural Resources Wales (NRW) REP1-080 3.1.24 to 3.1.25 / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.16 Ymateb yr Ymgeisydd i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) REP1-080 3.1.24 i 3.1.25
REP3-017	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.17 Staging of Onshore Works / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.17 Camau Gwaith Ar y Tir
REP3-018	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.18 SoCG 4 - Isle of Anglesey County Council / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.18 SoCG 4 – Cyngor Sir Ynys Môn This has now been superseded by document REP8-046 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-046
REP3-019	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.19 SoCG 5 - Natural Resources Wales (Seascape, Landscape and Visual Impact Assessment) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.19 SoCG 5 – Cyfoeth Naturiol Cymru (Asesiad o'r Effaith ar y Morlun a'r Dirwedd a'r Effaith Weledol) This has now been superseded by document REP6-040 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-040
REP3-020	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.20 SoCG 6 - Natural Resources Wales (Offshore) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.20 SoCG 6 – Cyfoeth Naturiol Cymru (Alltraeth) This has now been superseded by document REP6-039 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-039
REP3-021	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.21 SoCG 7 - Natural Resources Wales (Onshore) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.21 SoCG 7 – Cyfoeth Naturiol Cymru (Ar y Tir) This has now been superseded by document REP5-030 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-030
REP3-022	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.22 SoCG 9 - National Trust / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.22 SoCG 9 – Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol This has now been superseded by document REP5-029 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-029
REP3-023	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.23 SoCG 12 - Trinity House / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.23 SoCG 12 – Tŷ'r Drindod This has now been superseded by document REP4-030 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-030
REP3-024	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3 Submission - 3.24 SoCG 15 - The Joint Nature Conservation Committee (JNCC) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – 3.24 SoCG 15 – Y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) This has now been superseded by document REP4-029 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-029
REP3-025	NATS

	Deadline 3 Submission - Confirmation of non-attendance at hearings / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – Cadarnhau diffyg presenoldeb mewn gwrandawiadau
REP3-026	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Deadline 3 Submission - Written Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – Cyflwyniad Ysgrifenedig
REP3-027	Network Rail Infrastructure Limited Deadline 3 Submission - Confirmation of non-attendance at hearings / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – Cadarnhau diffyg presenoldeb mewn gwrandawiadau
REP3-028	North Hoyle Wind Farm Ltd Deadline 3 Submission - Written Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – Cyflwyniad Ysgrifenedig
REP3-029	Rhyl Flats Windfarm Ltd Deadline 3 Submission - Written Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – Cyflwyniad Ysgrifenedig
REP3-030	SP Energy Networks Deadline 3 Submission - Written Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – Cyflwyniad Ysgrifenedig
REP3-031	Tŷ'r Drindod / Trinity House Deadline 3 Submission - Comments on any other submissions received at D2 / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd erbyn D2
REP3-032	Martin Griffiths Deadline 3 Submission - Written Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – Cyflwyniad Ysgrifenedig
REP3-033	Martyn Hussey Deadline 3 Submission - Written Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 3 – Cyflwyniad Ysgrifenedig
Terfyn Amser 3a - 16 Rhagfyr 2022/ Deadline 3a – 16 December 2022 Terfyn amser i'r Awdurdod Archwilio dderbyn: • Crynodebau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar yn y gwrandawiadau • Unrhyw gyflwyniadau ôl-wrandawriad a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio Deadline for receipt by the ExA of: • Written summaries of oral submissions at hearings • Any post-hearing submissions requested by the ExA	
REP3a-001	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.1 Guide to the Applicant's Deadline 3a Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 3a yr Ymgeisydd
REP3a-002	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited 3a.2 Applicant's Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 / 3a.2 Ymateb yr Ymgeisydd i'r Llythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022
REP3a-003	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 3a Submission - 3a.3 Comments on Submissions Received at Deadline 3 / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.3 Sylwadau ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 3
REP3a-004	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.4 Written Summary of Oral Submissions at ISH2 (Seascape and Related Matters) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.4 Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniadau Llafar yn ISH2 (Morlun a Materion Cysylltiedig)
REP3a-005	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.5 Written Summary of Oral Submission at ISH3 (Proposed Substation Site and Related Matters) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.5 (Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniad Llafar yn ISH3 (Safle Is-orsaf Arfaethedig a Materion Cysylltiedig)
REP3a-006	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.6 Marine Ornithology Great Orme Assessment (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.6 Aseiad Adareg Forol Pen y Gogarth (Wedi'i Orlhain)
REP3a-007	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.7 Statutory / Non-Statutory Sites or Features of the Historic Environment Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.7 Cynllun Safleoedd neu Nodweddion Statudol / Anstatudol o'r Amgylchedd Hanesyddol This has now been superseded by document REP6-033 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-033
REP3a-008	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.8 Street Works and Access Plans / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.8 Cynlluniau Gwaith Stryd a Mynediad This has now been superseded by document REP6-030 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-030
REP3a-009	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.9 Water Bodies in a River Basin Management Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.9 Cynllun Rheoli Cyrff Dŵr mewn Basn Afonydd This has now been superseded by document REP6-035 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-035
REP3a-010	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.10 Hedgerow and Protected Tree Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.10 Cynllun Gwrychoedd a Choed a Warchodir This has now been superseded by document REP6-036 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-036
REP3a-011	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.11 Land Plan Offshore / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.11 Cynllun Tir Alltraeth
REP3a-012	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.12 Schedule of Changes to Plans / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.12 Rhestr Newidiadau i Gynlluniau

	This has now been superseded by document REP5-032 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-032
REP3a-013	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.13 Applicant's Response to Natural Resources Wales Marine License Team Request for Further Information / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.13 Ymateb yr Ymgeisydd i Gais Tîm Trwydded Forol Cyfoeth Naturiol Cymru am Wybodaeth Ychwanegol
REP3a-014	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.14 Applicant's Response to Marine Licence Application Comments / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.14 Ymateb yr Ymgeisydd i Sylwadau ar y Cais am Drwydded Forol
REP3a-015	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.15 Applicant's Statement of Commonality for SoCG / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.15 Datganiad Cyffredinedd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG This has now been superseded by document REP4-006 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP4-006
REP3a-016	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.16 Draft Development Consent Order (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.16 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân) This has now been superseded by document REP5-009 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-009
REP3a-017	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.17 Draft Development Consent Order (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.17 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP5-010 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-010
REP3a-018	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.18 Schedule of Changes to the Draft DCO / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.18 Rhestr Newidiadau i'r DCO Drafft This has now been superseded by document REP5-011 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-011
REP3a-019	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 3a Submission - 3a.19 Marine Ornithology Great Orme Assessment (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – 3a.19 Asesiad Adareg Fool Pen y Gogarth (Glân)
REP3a-020	Cyngor Sir Ddinbych / Denbighshire County Council Deadline 3a Submission - Post-hearing submission requested by the ExA / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – Cyflwyniad ôl-wrandawriad a geisiwyd gan yr ExA
REP3a-021	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Deadline 3a Submission - Written summaries of oral submissions at hearings / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – Crynodebau Ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar mewn gwrandawriadau
REP3a-022	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales

	Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Cover Letter / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Llythyr Eglurhaol Cais am Drwydded Forol
REP3a-023	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation Letter / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Llythyr Ymgynghori Cais am Drwydded Forol
REP3a-024	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (NRW Advisory) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol
REP3a-025	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Guide to the Marine License Application / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Canllaw i'r Cais am Drwydded Forol
REP3a-026	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Works Application Form / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ffurflen Gais Gwaith Morol
REP3a-027	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (Public Representation) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol (Cynrychiolaeth Gyhoeddus)
REP3a-028	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (MCA) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol (MCA)
REP3a-029	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (Isle of Man) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol (Ynys Manaw)
REP3a-030	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (IACC) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol (IACC)

REP3a-031	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (RCAHMW) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol (RCAHMW)
REP3a-032	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (JNCC) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol (JNCC)
REP3a-033	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (CEFAS) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol (CEFAS)
REP3a-034	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (Janet Finch-Saunders MS) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol (Janet Finch-Saunders AS)
REP3a-035	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (RSPB) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol (RSPB)
REP3a-036	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (Defence Infrastructure Organisation) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol (Sefydliad Seilwaith Amddiffyn)
REP3a-037	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (Cadw) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol (Cadw)
REP3a-038	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (NATS Safeguarding) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol (NATS Diogelu)
REP3a-039	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales

	Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (The Crown Estate) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol (Ystad y Goron)
REP3a-040	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (Clwyd-Powys Archaeological Trust) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol (Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys)
REP3a-041	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Application Consultation (NFFO) / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Ymgynghoriad Cais am Drwydded Forol (NFFO)
REP3a-042	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Marine Licence Plan Areas Map / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Map Ardaloedd Cynllun Trwydded Forol
REP3a-043	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Listed Buildings / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Adeiladau Rhestredig
REP3a-044	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - Further Information Document List / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – Rhestr Ddogfennau Gwybodaeth Ychwanegol
REP3a-045	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - ES 6.2.1 / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – ES 6.2.1
REP3a-046	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - 6.7.1 Non-technical summary / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – 6.7.1 Crynodeb Annhechnegol
REP3a-047	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales - ML-1.10 / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru – ML-1.10
REP3a-048	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Response to Rule 17 Letter dated 15 November 2022 - Natural Resources Wales / Ymateb i Lythyr Rheol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 – Cyfoeth Naturiol Cymru

REP3a-049	Cyngor Cymuned Llanddulas a Rhyd y Foel / Llanddulas and Rhyd Y Foel Community Council Deadline 3a Submission - Post-hearing submission requested by the ExA / Cyflwyniad Terfyn Amser 3a – Cyflwyniad ôl-wrandawriad a geisiwyd gan yr ExA
Terfyn Amser 4 – 30 Ionawr 2023 / Deadline 4 – 30 January 2023 Terfyn amser i'r Awdurdod Archwilio dderbyn: • Crynodebau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar yn y gwrandawiadau (os cânt eu dal) • Unrhyw gyflwyniadau ôl-wrandawriad a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio • Atodlen CA wedi'i diweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau • BoR wedi'i ddiweddaru ac Atodlen Newidiadau i'r BoR a fersiynau sy'n dangos newidiadau (os oes angen) • dDCO wedi'i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau • Atodlen Newidiadau wedi'i diweddaru i'r dDCO • Orlheiniwr dogfennau diweddaredig y cais mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau • Orlheiniwr NPS wedi'i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau (os oes angen) • Unrhyw wybodaeth ychwanegol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio o dan Reol 17 • Symud ymlaen â Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG) • Symud ymlaen â Datganiad Cyffredinedd Datganiadau Tir Cyffredin • Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd adeg D3 • Diweddariad ar y Drwydded Forol (os oes angen) Deadline for receipt by the ExA of: • Written summaries of oral submissions at hearings (if held) • Any post-hearing submissions requested by the ExA • An updated CA Schedule in clean and tracked versions • Updated BoR and Schedule of Changes to the BoR and tracked versions (if required) • An updated dDCO in clean and tracked versions • An updated Schedule of Changes to the dDCO • An updated application documents tracker in clean and tracked versions • An updated NPS tracker in clean and tracked versions (if required) • Any further information requested by the ExA under Rule 17 • Progressed SoCG • Progressed Statement of Commonality for SoCG • Comments on any other submissions received at D3 • Update on the ML (if required)	
REP4-001	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.1 Guide to the Applicant's Deadline 4 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 4 yr Ymgeisydd
REP4-002	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.2 Document Tracker / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.2 Orlheiniwr Dogfennau This has now been superseded by document REP5-002 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-002
REP4-003	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.3 Applicant's Response to ISH2 and ISH3 Action Points / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.3 Ymateb yr Ymgeisydd i Bwyntiau Gweithredu ISH2 ac ISH3
REP4-004	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.4 Comments on Submissions Received at Deadline 3a / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.4 Sylwadau ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 3a

REP4-005	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.5 Applicant's Response to Rule 17 Letter dated 19 December 2022 / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.5 Ymateb yr Ymgeisydd i'r Llythyr Rheol 17 dyddiedig 19 Rhagfyr 2022
REP4-006	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.6 Applicant's Statement of Commonality for SoCG / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.6 Datganiad Cyffredinedd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG This has now been superseded by document REP5-008 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-008
REP4-007	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.7 Outline Skills and Employment Strategy / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.7 Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth Amlinellol
REP4-008	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.8 Applicant's Response to R17Q1.1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.8 Ymateb yr Ymgeisydd i R17Q1.1
REP4-009	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.9 Design Principles Document (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.9 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Glân) This has now been superseded by document REP5-020 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-020
REP4-010	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.9 Design Principles Document (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.9 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Wedi'i Holrhain) This has now been superseded by document REP5-021 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-021
REP4-011	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.10 Outline Landscape and Ecology Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.10 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP7-026 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-026
REP4-012	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.10 Outline Landscape and Ecology Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.10 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP7-027 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-027
REP4-013	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.11 Statement of Common Ground (SoCG) 3 - Conwy County Borough Council / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.11 Datganiad Tir Cyffredin (SoCG) 3 – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy This has now been superseded by document REP8-045 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-045
REP4-014	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 4 Submission - 4.12 SoCG 10 - Isle of Man Government / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.12 SoCG 10 – Llywodraeth Ynys Manaw This has now been superseded by document REP8-051 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-051
REP4-015	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.13 Outline Code of Construction Practice (oCoCP) – Appendix 4 - Outline Soil Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.13 Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) – Atodiad 4 – Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP5-018 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-018
REP4-016	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.13 oCoCP – Appendix 4 - Outline Soil Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.13 oCoCP – Atodiad 4 – Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP5-019 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-019
REP4-017	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.14 oCoCP – Appendix 1 - Outline Onshore Construction Method Statement (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.14 oCoCP – Atodiad 1 – Datganiad Dulliau Adeiladu Ar y Tir Amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP5-014 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-014
REP4-018	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.14 oCoCP – Appendix 1 - Outline Onshore Construction Method Statement (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.14 oCoCP – Atodiad 1 – Datganiad Dulliau Adeiladu Ar y Tir Amlinellol (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP5-015 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-015
REP4-019	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.15 Outline Code of Construction Practice (oCoCP) (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.15 Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) (Glân) This has now been superseded by document REP5-016 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-016
REP4-020	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.15 Outline Code of Construction Practice (oCoCP) (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.15 Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP5-017 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-017
REP4-021	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.16 Schedule of Mitigation and Monitoring (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.16 Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro (Glân)

	This has now been superseded by document REP7-034 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-034
REP4-022	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.16 Schedule of Mitigation and Monitoring (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.16 Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro (Wedi'i Holrhain) This has now been superseded by document REP7-035 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-035
REP4-023	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.17 Marine Licence Principles (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.17 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân) This has now been superseded by document REP6-013 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-013
REP4-024	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.17 Marine Licence Principles (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.17 Egwyddorion Trwydded Forol (Wedi'i Holrhain) This has now been superseded by document REP6-014 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-014
REP4-025	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.18 Applicant's Update on the Marine Licence Submission and Progress / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.18 Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno Cais am Drwydded Forol a Chynnydd This has now been superseded by document REP6-015 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-015
REP4-026	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.19 Review of Table 8 of the Landscape and Visual Impact Assessment (LVIA) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.19 Adolygu Tabl 8 Asesiad o'r Effaith ar y Dirwedd a'r Effaith Weledol (LVIA)
REP4-027	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.20 Visual Effects from Faenol-Bropor / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.20 Effeithiau Gwelerol o Faenol-Bropor This has now been superseded by documents REP7-037 and REP7-038 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfennau REP7-037 a REP7-038
REP4-028	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.21 SoCG 8 – Cadw / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.21 SoCG 8 – Cadw
REP4-029	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.22 SoCG 15 – JNCC / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.22 SoCG 15 – JNCC
REP4-030	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.23 SoCG 12 - Trinity House / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.23 SoCG 12 – Tŷ'r Drindod
REP4-031	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 4 Submission - 4.24 SoCG 13 - UK Chamber of Shipping / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.24 SoCG 13 – Siambr Forgludiant y Deyrnas Unedig
REP4-032	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.25 SoCG 16 - North Wales Wildlife Trust / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.25 SoCG 16 – Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru This has now been superseded by document REP7-047 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-047
REP4-033	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.26 oCoCP – Appendix 8 - Outline Public Access Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.26 oCoCP – Atodiad 8 – Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP7-024 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-024
REP4-034	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.26 oCoCP – Appendix 8 - Outline Public Access Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.26 oCoCP – Atodiad 8 – Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP7-025 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-025
REP4-035	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.27 oCoCP – Appendix 4 - Outline Construction Traffic Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.27 oCoCP – Atodiad 4 – Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (Glân)
REP4-036	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.27 oCoCP – Appendix 7 - Outline Construction Traffic Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.27 oCoCP – Atodiad 7 – Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (Wedi'i Olrhain)
REP4-037	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.28 Update on Negotiations with Landowners, Occupiers, Statutory Undertakers and Other Utilities (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.28 Diweddariad ar Drafodaethau â Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymrwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân) This has now been superseded by document REP5-025 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-025
REP4-038	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.28 Update on Negotiations with Landowners, Occupiers, Statutory Undertakers and Other Utilities (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.28 Diweddariad ar Drafodaethau â Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymrwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP5-026 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-026
REP4-039	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 4 Submission - 4.29 Table of Compulsory Acquisition and Temporary Possession Objections (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.29 Tabl Gwrthwynebiadau Caffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Glân) This has now been superseded by document REP5-027 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-027
REP4-040	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.29 Table of Compulsory Acquisition and Temporary Possession Objections (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.29 Tabl Gwrthwynebiadau Caffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP5-028 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-028
REP4-041	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.30 Book of Reference (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.30 Llyfr Cyfeirio (Glân) This has now been superseded by document REP5-022 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-022
REP4-042	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.30 Book of Reference (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.30 Llyfr Cyfeirio (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP5-023 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-023
REP4-043	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.30.1 Book of Reference - Schedule of Changes / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.30.1 Llyfr Cyfeirio – Rhestr Newidiadau This has now been superseded by document REP5-024 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP5-024
REP4-044	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 4 Submission - 4.31 SoCG 1 - North Wales Local Planning Authorities (Seascape, Landscape and Visual Impacts Assessment) / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – 4.31 SoCG 1 – Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd Cymru (Asesiad o'r Effaith ar y Morlun a'r Dirwedd a'r Effaith Weledol) This has now been superseded by document REP8-044 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-044
REP4-045	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Deadline 4 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 4
REP4-046	North Hoyle Wind Farm Ltd Deadline 4 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 4
REP4-047	Rhyl Flats Windfarm Ltd Deadline 4 Submission - Comments on Table 5 of the Applicant's Deadline 3 Representations / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – Sylwadau ar Dabl 5 Sylwadau'r Ymgeisydd erbyn Terfyn Amser 3
REP4-048	Rhyl Flats Windfarm Ltd Deadline 4 Submission - Appendix 1 / Cyflwyniad Terfyn Amser 4 – Atodiad 1
Terfyn Amser 5 - 6 Chwefror 2023/ Deadline 5 – 6 February 2023	

Terfyn amser i'r Awdurdod Archwilio dderbyn:

- Ymatebion i ExQ2 (os oes angen)
- Sylwadau ar unrhyw dDCO diwygiedig
- Unrhyw wybodaeth ychwanegol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio o dan Reol 17
- Atodlen CA wedi'i diweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau
- BoR wedi'i ddiweddaru ac Atodlen Newidiadau i'r BoR a fersiynau sy'n dangos newidiadau (os oes angen)
- dDCO wedi'i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau
- Atodlen Newidiadau wedi'i diweddaru i'r dDCO
- Orlheiniwr dogfennau diweddaredig y cais mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau
- Orlheiniwr NPS wedi'i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau (os oes angen)
- Symud ymlaen â Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG)
- Symud ymlaen â Datganiad Cyffredinedd Datganiadau Tir Cyffredin
- Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd adeg D4
- Diweddariad ar y Drwydded Forol (os oes angen)

Deadline for receipt by the ExA of:

- Responses to ExQ2 (if required)
- Comments on any revised dDCO
- Any further information requested by the ExA under Rule 17
- An updated CA Schedule in clean and tracked versions
- Updated BoR and Schedule of Changes to the BoR and tracked versions (if required)
- An updated dDCO in clean and tracked versions
- An updated Schedule of Changes to the dDCO
- An updated application documents tracker in clean and tracked versions
- An updated NPS tracker in clean and tracked versions (if required)
- Progressed SoCG
- Progressed Statement of Commonality for SoCG
- Comments on any other submissions received at D4
- Update on the ML (if required)

REP5-001	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.1 Guide to the Applicant's Deadline 5 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 5 yr Ymgeisydd
REP5-002	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.2 Document Tracker / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.2 Orlheiniwr Dogfennau This has now been superseded by document REP6-002 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-002
REP5-003	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.3 Comments on Submissions Received at Deadline 4 / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.3 Sylwadau ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 4
REP5-004	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.4 Applicant's Response to the Examining Authority's Second Written Questions (ExQ2) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.4 Ymateb yr Ymgeisydd i Ail Gwestiynau Ysgrifenedig (ExQ2) yr Awdurdod Archwilio
REP5-005	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.5 Gwynt y Môr Abnormal Indivisible Load Investigation / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.5 Ymchwiliad Llwyth Anwahanadwy Anghyffredin Gwynt y Môr
REP5-006	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 5 Submission - 5.6 Life Cycle Assessment for the Awel y Môr Offshore Windfarm / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.6 Asesiad Cylch Oes ar gyfer Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr
REP5-007	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.7 Designated Landscapes and Relevant Tests / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.7 Tirweddau Dynodedig a Phroffion Perthnasol
REP5-008	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.8 Applicant's Statement of Commonality for Statements of Common Ground (SoCG) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.8 Datganiad Cyffredinedd yr Ymgeisydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG) This has now been superseded by document REP6-038 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-038
REP5-009	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.9 Draft Development Consent Order (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.9 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân) This has now been superseded by document REP6-005 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-005
REP5-010	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.9 Draft Development Consent Order (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.9 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP6-006 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-006
REP5-011	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.9.1 Schedule of Changes to the Draft DCO / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.9.1 Rhestr Newidiadau i'r DCO Drafft This has now been superseded by document REP6-007 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-007
REP5-012	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.10 Statement of Reasons (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.10 Datganiad o'r Rhesymau (Glân) This has now been superseded by document REP6-008 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-008
REP5-013	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.10 Statement of Reasons (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.10 Datganiad o'r Rhesymau (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP6-009 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-009
REP5-014	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.11 Outline Code of Construction Practice (oCoCP) - Appendix 1 - Outline Onshore Construction Method Statement (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.11 Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) – Atodiad 1 – Datganiad Dulliau Adeiladu Ar y Tir Amlinellol (Glân)

	This has now been superseded by document REP6-045 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-045
REP5-015	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.11 oCoCP - Appendix 1 - Outline Onshore Construction Method Statement (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.11 oCoCP – Atodiad 1 – Datganiad Dulliau Adeiladu Ar y Tir Amlinellol (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP6-046 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-046
REP5-016	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.12 Outline Code of Construction Practice (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.12 Cod Ymarfer Adeiladu Amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP7-018 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-018
REP5-017	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.12 Outline Code of Construction Practice (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.12 Cod Ymarfer Adeiladu Amlinellol (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP7-019 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-019
REP5-018	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.13 oCoCP- Appendix 4 - Soil Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.13 oCoCP – Atodiad 4 – Cynllun Rheoli Pridd (Glân) This has now been superseded by document REP7-022 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-022
REP5-019	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.13 oCoCP - Appendix 4 - Soil Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.13 oCoCP – Atodiad 4 – Cynllun Rheoli Pridd (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP7-023 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-023
REP5-020	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.14 Design Principles Document (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.14 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Glân) This has now been superseded by document REP7-028 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-028
REP5-021	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.14 Design Principles Document (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.14 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP7-029 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-029
REP5-022	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.15 Book of Reference (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.15 Llyfr Cyfeirio (Glân) This has now been superseded by document REP6-010 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-010
REP5-023	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 5 Submission - 5.15 Book of Reference (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.15 Llyfr Cyfeirio (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP6-011 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-011
REP5-024	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.15.1 Book of Reference – Schedule of Changes / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.15.1 Llyfr Cyfeirio – Rhestr Newidiadau This has now been superseded by document REP6-012 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-012
REP5-025	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.16 Update on Negotiations with Landowners, Occupiers, Statutory Undertakers and Other Utilities (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.16 Diweddariad ar Drafodaethau â Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymmerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân) This has now been superseded by document REP6-016 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-016
REP5-026	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.16 Update on Negotiations with Landowners, Occupiers, Statutory Undertakers and Other Utilities (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.16 Diweddariad ar Drafodaethau â Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymmerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP6-017 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-017
REP5-027	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.17 Table of Compulsory Acquisition and Temporary Possession Objections (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.17 Tabl Gwrthwynebiadau Caffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Glân) This has now been superseded by document REP6-018 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-018
REP5-028	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.17 Table of Compulsory Acquisition and Temporary Possession Objections (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.17 Tabl Gwrthwynebiadau Caffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP6-019 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-019
REP5-029	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.18 SoCG 9 - National Trust / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.18 SoCG 9 – Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol This has now been superseded by document REP8-050 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-050
REP5-030	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.19 SoCG 7 - Natural Resources Wales (Onshore) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.19 SoCG 7 – Cyfoeth Naturiol Cymru (Ar y Tir)

	This has now been superseded by document REP8-049 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-049
REP5-031	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.20 Land Plan (Onshore) / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.20 Cynllun Tir (Ar y Tir) This has now been superseded by document REP6-028 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-028
REP5-032	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 5 Submission - 5.21 Schedule of Changes to Plans / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – 5.21 Rhestr Newidiadau i Gynlluniau This has now been superseded by document REP6-037 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP6-037
REP5-033	Cyngor Sir Ynys Môn / Isle of Anglesey County Council Deadline 5 Submission - Response to ExQ2 / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – Ymateb i ExQ2
REP5-034	Wilson Fearnall Ltd ar ran GBL ac Ymddiriedolaeth Ddisgresiynol IB Kerfoot / Wilson Fearnall Ltd on behalf of GBL and IB Kerfoot Discretionary Trust Deadline 5 Submission - Response to ExQ2 / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – Ymateb i ExQ2
REP5-035	Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd / Gwynedd Archaeological Planning Service Deadline 5 Submission - Response to ExQ2 / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – Ymateb i ExQ2
REP5-036	DMPC ar ran / on behalf of Mr G & Mrs ME Hughes Deadline 5 Submission - Response to ExQ2 / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – Ymateb i ExQ2
REP5-037	DMPC ar ran / of Mr JB & Mrs E Evans Deadline 5 Submission - Response to ExQ2 / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – Ymateb i ExQ2
REP5-038	National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) Deadline 5 Submission - Response to ExQ2 / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – Ymateb i ExQ2
REP5-039	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Deadline 5 Submission - Response to ExQ2 / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – Ymateb i ExQ2
REP5-040	North Hoyle Wind Farm Limited Deadline 5 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 5
REP5-041	Rhyl Flats Windfarm Ltd Deadline 5 Submission - Response to ExQ2 / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – Ymateb i ExQ2
REP5-042	Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar / Royal Society for the Protection of Birds Deadline 5 Submission - Response to ExQ2 / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – Ymateb i ExQ2
REP5-043	Ystad y Goron / The Crown Estate Deadline 5 Submission - Response to ExQ2 / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – Ymateb i ExQ2
REP5-044	Llywodraeth Cymru / Welsh Government Deadline 5 Submission - Response to ExQ2 / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – Ymateb i ExQ2

REP5-045	Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy / Conwy County Borough Council Deadline 5 Submission - Response to ExQ2 / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – Ymateb i ExQ2
REP5-046	Cyngor Sir Ddinbych / Denbighshire County Council Deadline 5 Submission - Response to ExQ2 - Late Submission accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – Ymateb i ExQ2 – Cyflwyniad hwyr a dderbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
REP5-047	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Deadline 5 Submission - Addendum to [REP5-039] Conservation Objectives for Liverpool Bay Special Protection Area - Late Submission accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Terfyn Amser 5 – Atodiad i [REP-039] Amcanion Cadwraeth ar gyfer Ardal Gwarchodaeth Arbennig Bae Lerpwl – Cyflwyniad hwyr a dderbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Terfyn Amser 6 - 20 Chwefror 2023/ Deadline 6 - 20 February 2023 Terfyn amser i'r Awdurdod Archwilio dderbyn: • Sylwadau ar ymatebion i ExQ2 • Atodlen CA wedi'i diweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau • BoR wedi'i ddiweddaru ac Atodlen Newidiadau i'r BoR a fersiynau sy'n dangos newidiadau (os oes angen) • dDCO wedi'i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau • Atodlen Newidiadau wedi'i diweddaru i'r dDCO • Orlheiniwr dogfennau diweddaedig y cais mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau • Orlheiniwr NPS wedi'i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau (os oes angen) • Unrhyw wybodaeth ychwanegol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio o dan Reol 17 • Symud ymlaen â Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG) • Symud ymlaen â Datganiad Cyffredin Datganiadau Tir Cyffredin • Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd adeg D5 • Diweddariad ar y Drwydded Forol (os oes angen) Deadline for receipt by the ExA of: • Comments on responses to ExQ2 • An updated CA Schedule in clean and tracked versions • Updated BoR and Schedule of Changes to the BoR and tracked versions (if required) • An updated dDCO in clean and tracked versions • An updated Schedule of Changes to the dDCO • An updated application documents tracker in clean and tracked versions • An updated NPS tracker in clean and tracked versions (if required) • Any further information requested by the ExA under Rule 17 • Progressed SoCG • Progressed Statement of Commonality for SoCG • Comments on any other submissions received at D5 • Update on the ML (if required)	
REP6-001	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.1 Guide to the Applicant's Deadline 6 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 6 yr Ymgeisydd
REP6-002	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.2 Documents Tracker / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.2 Orlheiniwr Dogfennau This has now been superseded by document REP7-002 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-002

REP6-003	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.3 Applicant's Comments on Responses to the Examining Authority's Second Written Questions (ExQ2) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.3 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Ymatebion i Ail Gwestiynau Ysgrifenedig (ExQ2) yr Awdurdod Archwilio
REP6-004	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.4 Draft National Policy Statement Tracker / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.4 Olrheiniwr Datganiad Polisi Cenedlaethol This has now been superseded by documents REP8-030 and REP8-031 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-031
REP6-005	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.5 Draft Development Consent Order (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.5 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân) This has now been superseded by document REP7-006 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-006
REP6-006	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.5 Draft Development Consent Order (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.5 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP7-007 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-007
REP6-007	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.5.1 Schedule of Changes to the Draft DCO / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.5.1 Rhestr Newidiadau i'r DCO Drafft This has now been superseded by document REP7-008 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-008
REP6-008	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.6 Statement of Reasons (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.6 Datganiad o'r Rhesymau (Glân) This has now been superseded by document REP7-032 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-032
REP6-009	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.6 Statement of Reasons (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.6 Datganiad o'r Rhesymau (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP7-033 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-033
REP6-010	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.7 Book of Reference (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.7 Llyfr Cyfeirio (Glân) This has now been superseded by document REP7-011 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-011
REP6-011	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.7 Book of Reference (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.7 Llyfr Cyfeirio (Wedi'i Olrhain)

	This has now been superseded by document REP7-012 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-012
REP6-012	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.7.1 Book of Reference – Schedule of Changes / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.7.1 Llyfr Cyfeirio – Rhestr Newidiadau This has now been superseded by document REP7-013 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-013
REP6-013	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.8 Marine Licence Principles (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.8 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân) This has now been superseded by document REP7-009 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-009
REP6-014	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.8 Marine Licence Principles (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.8 Egwyddorion Trwydded Forol (Wedi'i Holrhain) This has now been superseded by document REP7-010 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-010
REP6-015	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.9 Applicant's Update on the Marine Licence Submission and Progress / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.9 Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno Cais am Drwydded Forol a Chynnydd This has now been superseded by document REP8-018 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-018
REP6-016	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.10 Update on Negotiation with Landowners, Occupiers and Statutory Undertakers and Other Utilities (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.10 Diweddariad ar Drafodaethau â Thirfeddianwyr, Meddianwyr ac Ymgwymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân) This has now been superseded by document REP7-014 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-014
REP6-017	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.10 Update on Negotiation with Landowners, Occupiers and Statutory Undertakers and Other Utilities (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.10 Diweddariad ar Drafodaethau â Thirfeddianwyr, Meddianwyr ac Ymgwymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP7-015 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-015
REP6-018	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.11 Table of Compulsory Acquisition and Temporary Possession Objections (Clean) This has now been superseded by document REP7-016
REP6-019	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.11 Table of Compulsory Acquisition and Temporary Possession Objections (Tracked) / Cyflwyniad

	Terfyn Amser 6 – 6.11 Tabl Gwrthwynebiadau Caffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP7-017 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-017
REP6-020	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.12 Funding Statement (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.12 Datganiad Cyllido (Glân) This has now been superseded by document REP7-030 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-030
REP6-021	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.12 Funding Statement (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.12 Datganiad Cyllido (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP7-031 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-031
REP6-022	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.13 Landscape Enhancement Package and Tourism Fund Update / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.13 Diweddariad ar Becyn Gwella Tirwedd a Chronfa Dwristiaeth
REP6-023	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.14 Community Linguistic Statement (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.14 Datganiad Ieithyddol Cymunedol (Glân)
REP6-024	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.14 Community Linguistic Statement (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.14 Datganiad Ieithyddol Cymunedol (Wedi'i Orlhain)
REP6-025	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.15 Note on Substation Building Heights / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.15 Nodyn ar Uchderau Adeilad Is-orsaf
REP6-026	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.16 Location Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.16 Cynllun Lleoliad This has now been superseded by document REP8-090 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-090
REP6-027	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.17 Special Category Land Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.17 Cynllun Tir Categori Arbennig
REP6-028	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.18 Land Plan (Onshore) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.18 Cynllun Tir (Ar y Tir)
REP6-029	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.19 Works Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.19 Cynllun Gwaith
REP6-030	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.20 Street Works and Access Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.20 Cynllun Gwaith Stryd a Mynediad
REP6-031	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 6 Submission - 6.21 Temporary Stopping Up of Public Rights of Way Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.21 Cynllun Cau Hawliau Tramwy Cyhoeddus Dros Dro
REP6-032	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.22 Statutory / Non-statutory Nature Conservation Sites Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.22 Cynllun Safleoedd Cadwraeth Natur Statudol / Anstatudol
REP6-033	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.23 Statutory / Non-statutory Sites or Features of the Historic Environment Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.23 Cynllun Safleoedd neu Nodweddion Statudol / Anstatudol yr Amgylchedd Hanesyddol
REP6-034	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.24 Crown Land Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.24 Cynllun Tir y Goron
REP6-035	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.25 Water Bodies in a River Basin Management Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.25 Cynllun Rheoli Cyrff Dŵr mewn Basn Afonydd
REP6-036	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.26 Hedgerow and Protected Tree Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.26 Cynllun Gwrychoedd a Choed a Warchodir
REP6-037	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.27 Schedule of Changes to Plans / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.27 Rhestr Newidiadau i Gynlluniau This has now been superseded by document REP8-091 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-091
REP6-038	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.28 Applicant's Statement of Commonality for Statements of Common Ground (SoCG) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.28 Datganiad Cyffredinedd yr Ymgeisydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG) This has now been superseded by document REP7-044 / Fe'i diodlwyd bellach gan ddogfen REP7-044
REP6-039	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.29 SoCG 6 – Natural Resources Wales (Offshore) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.29 – Cyfoeth Naturiol Cymru (Alltraeth) This has now been superseded by document REP8-048 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-048
REP6-040	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.30 SoCG 5 – Natural Resources Wales (Seascape, Landscape and Visual Impact Assessment) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.30 SoCG 5 – Cyfoeth Naturiol Cymru (Asesiad o'r Effaith ar y Morlun a'r Dirwedd a'r Effaith Weledol) This has now been superseded by document REP8-047 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-047
REP6-041	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 6 Submission - 6.31 Outline Offshore Piling Noise Monitoring Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.31 Cynllun Monitro Sŵn Gosod Seilbyst Alltraeth Amlinellol
REP6-042	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.32 Outline Code of Construction Practice (oCoCP) Appendix 12 Outline Construction Communications Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.32 Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) Atodiad 12 Cynllun Cyfathrebu Adeiladu Amlinellol (Glân)
REP6-043	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.32 oCoCP Appendix 12 Outline Construction Communications Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.32 oCoCP Atodiad 12 Cynllun Cyfathrebu Adeiladu Amlinellol (Wedi'i Olrhain)
REP6-044	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.33 SoCG 2 – Denbighshire County Council / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.33 SoCG 2 – Cyngor Sir Ddinbych This has now been superseded by document REP7-049 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-049
REP6-045	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.34 oCoCP Appendix 1 Outline Onshore Construction Method Statement (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.34 oCoCP Atodiad 1 Datganiad Dulliau Adeiladu Ar y Tir Amlinellol (Glân) This has now been superseded by document REP7-020 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-020
REP6-046	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 6 Submission - 6.34 oCoCP Appendix 1 Outline Onshore Construction Method Statement (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 6 – 6.34 oCoCP Atodiad 1 Datganiad Dulliau Adeiladu Ar y Tir Amlinellol (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP7-021 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP7-021
REP6-047	National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) Deadline 6 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 6
REP6-048	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Deadline 6 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 6
REP6-049	North Hoyle Wind Farm Limited Deadline 6 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 6
REP6-050	Rhyl Flats Wind Farm Limited Deadline 6 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 6
REP6-051	Amy Evans and Martin Griffiths Deadline 6 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 6
Terfyn Amser 7 – 8 Mawrth 2023/ Deadline 7 – 8 March 2023 Terfyn amser i'r Awdurdod Archwilio dderbyn: • Ymatebion i ExQ3 (os oes angen) Deadline for receipt by the ExA of: • Responses to ExQ3 (if required)	

REP7-001	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.1 Guide to the Applicant's Deadline 7 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 7 yr Ymgeisydd
REP7-002	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.2 Document Tracker / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.2 Orlheiniwr Dogfennau This has now been superseded by document REP8-002 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-002
REP7-003	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.3 Comments on Submissions Received at Deadline 6 – Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.3 Sylwadau ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 6
REP7-004	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.4 Applicant's Response to the Examining Authority's Third Written Questions (ExQ3) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.4 Ymateb yr Ymgeisydd i Drydydd Cwestiynau Ysgrifenedig (ExQ3) yr Awdurdod Archwilio
REP7-005	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.5 Applicant's Response to CAH and ISH4 Actions / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.5 Ymateb i Gamau Gweithredu CAH ac ISH4
REP7-006	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.6 Draft Development Consent Order (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.6 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân) This has now been superseded by document REP8-009 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-009
REP7-007	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.6 Draft Development Consent Order (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.6 Gorchymy Caniatâd Datblygu Drafft (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP8-010 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-010
REP7-008	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.6.1 Schedule of Changes to the Draft DCO / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.6.1 Rhestr Newidiadau i'r DCO Drafft This has now been superseded by document REP8-011 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-011
REP7-009	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.7 Marine Licence Principles (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.7 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân) This has now been superseded by document REP8-014 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-014
REP7-010	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.7 Marine Licence Principles (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.7 Egwyddorion Trwydded Forol (Wedi'i Orlhain)

	This has now been superseded by document REP8-015 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-015
REP7-011	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.8 Book of Reference (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.8 Llyfr Cyfeirio (Glân) This has now been superseded by document REP8-025 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-025
REP7-012	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.8 Book of Reference (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.8 Llyfr Cyfeirio (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP8-026 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-026
REP7-013	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.8.1 Book of Reference - Schedule of Changes / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.8.1 Llyfr Cyfeirio – Rhestr Newidiadau This has now been superseded by document REP8-027 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-027
REP7-014	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.9 Update on Negotiation with Landowners, Occupiers and Statutory Undertakers and Other Utilities (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.9 Diweddariad ar Drafodaethau â Thirfeddianwyr, Meddianwyr ac Ymgwymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân) This has now been superseded by document REP8-021 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-021
REP7-015	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.9 Update on Negotiation with Landowners, Occupiers and Statutory Undertakers and Other Utilities (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.9 Diweddariad ar Drafodaethau â Thirfeddianwyr, Meddianwyr ac Ymgwymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP8-022 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-022
REP7-016	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.10 Table of Compulsory Acquisition and Temporary Possession Objections (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.10 Tabl Gwrthwynebiadau Caffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Glân) This has now been superseded by document REP8-023 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-023
REP7-017	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.10 Table of Compulsory Acquisition and Temporary Possession Objections (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.10 Tabl Gwrthwynebiadau Caffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP8-024 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-024
REP7-018	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 7 Submission - 7.11 Outline Code of Construction Practice (oCoCP) (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.1 Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) (Glân)
REP7-019	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.11 Outline Code of Construction Practice (oCoCP) (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.11 Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol (oCoCP) (Wedi'i Orlhain)
REP7-020	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.12 oCoCP - Appendix 1 - Outline Onshore Construction Method Statement (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.12 oCoCP – Atodiad 1 – Datganiad Dulliau Adeiladu Ar y Tir Amlinellol (Glân)
REP7-021	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.12 oCoCP - Appendix 1 - Outline Onshore Construction Method Statement (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.12 oCoCP – Atodiad 1 – Datganiad Dulliau Adeiladu Ar y Tir Amlinellol (Wedi'i Orlhain)
REP7-022	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.13 oCoCP - Appendix 4 - Soil Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.13 oCoCP – Atodiad 4 – Cynllun Rheoli Pridd (Glân)
REP7-023	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.13 oCoCP - Appendix 4 - Soil Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.13 oCoCP – Atodiad 4 – Cynllun Rheoli Pridd (Wedi'i Orlhain)
REP7-024	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.14 oCoCP - Appendix 8 - Public Access Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.14 oCoCP – Atodiad 8 – Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus (Glân)
REP7-025	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.14 oCoCP - Appendix 8 - Public Access Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.14 oCoCP – Atodiad 8 – Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus (Wedi'i Orlhain)
REP7-026	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.15 Outline Landscape and Ecology Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.15 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Glân)
REP7-027	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.15 Outline Landscape and Ecology Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.15 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Wedi'i Orlhain)
REP7-028	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.16 Design Principles Document (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.16 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Glân)
REP7-029	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.16 Design Principles Document (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.16 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Wedi'i Orlhain)
REP7-030	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 7 Submission - 7.17 Funding Statement (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.17 Datganiad Cyllido (Glân)
REP7-031	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.17 Funding Statement (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.17 Datganiad Cyllido (Wedi'i Orlhain)
REP7-032	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.18 Statement of Reasons (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.18 Datganiad o'r Rhesymau (Glân) This has now been superseded by document REP8-019 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-019
REP7-033	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.18 Statement of Reasons (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.18 Datganiad o'r Rhesymau (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP8-020 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-020
REP7-034	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.19 Schedule of Mitigation and Monitoring (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.19 Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro (Glân) This has now been superseded by document REP8-016 Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-016
REP7-035	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.19 Schedule of Mitigation and Monitoring (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.19 Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro (Wedi'i Orlhain) This has now been superseded by document REP8-017 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-017
REP7-036	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.20 Agricultural Land Classification Report at the Onshore Substation Site / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.20 Adroddiad Dobarthiad Tir Amaethyddol ar Safle'r Is-orsaf Ar y Tir
REP7-037	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.21 Visual Effects from Faenol-Bropor (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.21 Effeithiau Gweledol o Faenol-Bropor (Glân)
REP7-038	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.21 Visual Effects from Faenol-Bropor (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.21 Effeithiau Gweledol o Faenol-Bropor (Wedi'u Orlhain)
REP7-039	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.22 Category 6 - Environmental Statement - Volume 6 - Annex 2.2 - LVIA Figures – Figure 2.6 (Aerial Mapping with Proposed Development) / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.22 Categori 6 – Datganiad Amgylcheddol – Cyfrol 6 – Atodiad 2.2 – Ffigurau LVIA – Ffigur 2.6 (Mapio o'r Awyr gyda'r Datblygiad Arfaethedig)
REP7-040	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited

	Deadline 7 Submission - 7.23 The Anglesey AONB Management Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.23 Cynllun Rheoli AHNE Ynys Môn
REP7-041	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.24 The Clwydian Range and Dee Valley AONB Management Plan 2014 – 2019 / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.24 Cynllun Rheoli AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
REP7-042	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.25 The Clwydian Range and Dee Valley AONB Management Plan 2020 – 2025 / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.25 Cynllun Rheoli AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 2020 – 2025
REP7-043	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.26 The Eryri (Snowdonia) National Park Partnership Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.26 Cynllun Partneriaeth Parc Cenedlaethol Eryri
REP7-044	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.27 Applicant's Statement of Commonality for SoCG / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.27 Datganiad Cyffredinedd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG This has now been superseded by document REP8-042 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-042
REP7-045	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.28 Joint Statement with SP Manweb / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.28 Datganiad ar y Cyd gydag SP Manweb
REP7-046	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.29 Update on Negotiations with Rhyl Flats Wind Farm Limited and North Hoyle Wind Farm Limited at Deadline 7 / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.29 Diweddariad ar Drafodaethau â Rhyl Flats Wind Farm Limited a North Hoyle Wind Farm Limited erbyn Terfyn Amser 7 This has now been superseded by document REP8-043 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-042
REP7-047	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.30 Statement of Common Ground 16 - North Wales Wildlife Trust / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.30 Datganiad Tir Cyffredin 16 – Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
REP7-048	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.31 Statement of Common Ground 11 - Maritime and Coastguard Agency / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.31 Datganiad Tir Cyffredin 11 – Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau
REP7-049	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 7 Submission - 7.32 Statement of Common Ground 2 - Denbighshire County Council / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – 7.32 Datganiad Tir Cyffredin 2 – Cyngor Sir Ddinbych
REP7-050	Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy / Conwy County Borough Council Deadline 7 Submission - Response to ExQ3 / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – Ymateb i ExQ3

REP7-051	Cyngor Sir Ddinbych / Denbighshire County Council Deadline 7 Submission - Response to ExQ3 / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – Ymateb i ExQ3
REP7-052	Cyngor Sir Ddinbych / Denbighshire County Council Deadline 7 Submission - Response to ISH4 Action List / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – Ymateb i Restr Camau Gweithredu ISH4
REP7-053	Wilson Fearnall Ltd ar ran GBL ac Ymddiriedolaeth Ddisgresiynol IB Kerfoot / Wilson Fearnall Ltd on behalf of GBL and IB Kerfoot Discretionary Trust Deadline 7 Submission - Response to ExQ3 / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – Ymateb i ExQ3
REP7-054	Cydbwyllgor Cadwraeth Natur / Joint Nature Conservation Committee (JNCC) Deadline 7 Submission - Response to ExQ3 / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – Ymateb i ExQ3
REP7-055	National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) Deadline 7 Submission - Response to ExQ3 / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – Ymateb i ExQ3
REP7-056	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Deadline 7 Submission - Response to ExQ3 / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – Ymateb i ExQ3
REP7-057	North Hoyle Wind Farm Limited Deadline 7 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 7
REP7-058	Rhyl Flats Wind Farm Ltd Deadline 7 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 7
REP7-059	Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar / Royal Society for the Protection of Birds Deadline 7 Submission - Response to ExQ3 / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – Ymateb i ExQ3
REP7-060	Ystad y Goron / The Crown Estate Deadline 7 Submission - Response to ExQ3 / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – Ymateb i ExQ3
REP7-061	Llywodraeth Cymru / Welsh Government Deadline 7 Submission - Response to ExQ3 / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – Ymateb i ExQ3
REP7-062	Davis Meade Property Consultants ar ran / on behalf of Mr JB & Mrs E Evans Deadline 7 Submission - Response to ExQ3 / Cyflwyniad Terfyn Amser 7 – Ymateb i ExQ3

Terfyn Amser 8 – 15 Mawrth 2023/Deadline 8 – 15 March 2023

Terfyn amser i'r Awdurdod Archwilio dderbyn:

- Crynodebau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar yn y gwrandawiadau (os oes angen)
- Sylwadau ar y RIES (os oes angen)
- Sylwadau ar atodlen newidiadau arfaethedig yr Awdurdod Archwilio i'r dDCO (os oes angen)
- Datganiad Tir Cyffredin (SoCG) Terfynol
- Datganiad Cyffredinedd Terfynol ar gyfer y Datganiad Tir Cyffredin
- Atodlen CA Derfynol mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau

- BoR wedi'i ddiweddarau ac Atodlen Newidiadau i'r BoR a fersiynau sy'n dangos newidiadau (os oes angen)
- Olrheiniwr dogfennau terfynol y cais
- Fersiwn derfynol ac wedi'i dilysu o'r dDCO mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau
- Atodlen Newidiadau derfynol i'r dDCO
- BoR terfynol mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau
- Datganiad o Resymau terfynol mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau
- Olrheiniwr NPS terfynol mewn fersiwn lân a fersiwn sy'n dangos newidiadau
- Unrhyw wybodaeth ychwanegol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio o dan Reol 17 (os oes angen)
- Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd adeg D6
- LIRs wedi'u diweddarau
- Cyflwyniadau cloi
- Diweddariad terfynol ar y Drwydded Forol
- Sylwadau ar ymatebion i ExQ3 (os oes angen)

Deadline for receipt by the ExA of:

- Written summaries of oral submissions at hearings (if required)
- Comments on the RIES (if required)
- Comments on the ExA's proposed schedule of changes to the dDCO (if required)
- Finalised SoCG
- Finalised Statement of Commonality for SoCG
- Finalised CA Schedule in clean and tracked versions
- Updated BoR and Schedule of Changes to the BoR and tracked versions (if required)
- A finalised application documents tracker
- A finalised and validated version of the dDCO in clean and tracked versions
- A finalised Schedule of Changes to the dDCO
- Finalised BoR in clean and tracked versions
- Finalised Statement of Reasons in clean and tracked versions
- Finalised NPS tracker in clean and tracked versions
- Any further information requested by the ExA under Rule 17 (if required)
- Comments on any other submissions received at D6
- Updated LIRs
- Closing submissions
- Final update on the ML
- Comments on responses to ExQ3 (if required)

REP8-001	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.1 Guide to the Applicant's Deadline 8 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 8 yr Ymgeisydd
REP8-002	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.2 Application Document Tracker / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.2 Olrheiniwr Dogfennau'r Cais This has now been superseded by document REP8-115 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-115
REP8-003	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.3 Applicant's Comments on Submissions Received at Deadline 7 / Cyflwyniad Terfyn Amser 8

	– 8.3 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Gyflwyniadau a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 7
REP8-004	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.4 Applicant's Comments on Responses to the Examining Authority's Third Written Questions (ExQ3) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.4 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Ymtebion i Drydydd Cwestiynau Ysgrifenedig (ExQ3) yr Awdurdod Archwilio
REP8-005	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.5 Applicant's Response to the Rule 17 Letter Dated 09 March 2023 / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.5 Ymateb yr Ymgeisydd i'r Llythyr Rheol 17 Dyddiedig 09 Mawrth 2023
REP8-006	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.6 Written Summary of Oral Submissions to the CAH (Compulsory Acquisition Hearing) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.6 Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniadau Llafar i'r CAH (Gwrandawriad Caffael Gorfodol)
REP8-007	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.7 Written Summary of Oral Submissions to ISH4 (Offshore Environmental Effects and the draft Development Consent Order) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.7 Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniadau Llafar i ISH4 (Effeithiau Amgylcheddol Alltraeth a'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft)
REP8-008	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.8 The Applicant's Comments on the RIES / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.8 Sylwadau'r Ymgeisydd ar y RIES
REP8-009	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.9 Draft Development Consent Order (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.9 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân) This has now been superseded by document REP8-118 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-118
REP8-010	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.9 Draft Development Consent Order (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.9 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Wedi'i Olrhain) This has now been superseded by document REP8-119 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-119
REP8-011	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.9.1 Schedule of Changes to the Draft DCO / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.9.1 Rhestr Newidiadau i'r DCO Drafft This has now been superseded by document REP8-121 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-121
REP8-012	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.10 Explanatory Memorandum (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.10 Memorandwm Esboniadol (Glân)

REP8-013	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.10 Explanatory Memorandum (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.10 Memorandwm Esboniadol (Wedi'i Orlhain)
REP8-014	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.11 Marine Licence Principles (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.11 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân)
REP8-015	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.11 Marine Licence Principles (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.11 Egwyddorion Trwydded Forol (Wedi'i Orlhain)
REP8-016	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.12 Schedule of Mitigation and Monitoring (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.12 Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro (Glân)
REP8-017	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.12 Schedule of Mitigation and Monitoring (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.12 Atodlen Mesurau Lliniaru a Monitro (Wedi'i Orlhain)
REP8-018	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.13 Applicant's Update on the Marine Licence Submission and Progress / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.13 Diweddriad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno Cais am Drwydded Forol a Chynnydd
REP8-019	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.14 Statement of Reasons (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.14 Datganiad o'r Rhesymau (Glân)
REP8-020	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.14 Statement of Reasons (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.14 Datganiad o'r Rhesymau (Wedi'i Orlhain)
REP8-021	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.15 Update on Negotiations with Landowners, Occupiers, Statutory Undertakers and other Utilities (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.15 Diweddariad ar Drafodaethau â Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymrwyr Statudol a Chyfleustodau eraill (Glân)
REP8-022	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.15 Update on Negotiations with Landowners, Occupiers, Statutory Undertakers and other Utilities (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.15 Diweddariad ar Drafodaethau â Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymrwyr Statudol a Chyfleustodau eraill (Wedi'i Orlhain)
REP8-023	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.16 Table of Compulsory Acquisition and Temporary Possession Objections (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.16 Tabl Gwrthwynebiadau Caffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Glân)
REP8-024	Awel y Môr Offshore Wind Farm

	Deadline 8 Submission - 8.16 Table of Compulsory Acquisition and Temporary Possession Objections (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.16 Tabl Gwrthwynebiadau Caffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Wedi'i Orlhain)
REP8-025	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.17 Book of Reference (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.17 Llyfr Cyfeirio (Glân)
REP8-026	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.17 Book of Reference (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.17 Llyfr Cyfeirio (Wedi'i Orlhain)
REP8-027	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.17.1 Book of Reference Schedule of Changes / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.17.1 Rhestr Newidiadau i'r Llyfr Cyfeirio
REP8-028	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.18 Consents and Licences Required Under Other Legislation (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.18 Cydsyniadau a Thrwyddedau sy'n Ofynnol o Dan Ddeddfwriaeth Arall (Glân)
REP8-029	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.18 Consents and Licences Required Under Other Legislation (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.18 Cydsyniadau a Thrwyddedau sy'n Ofynnol o dan Ddeddfwriaeth Arall (Wedi'i Orlhain)
REP8-030	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.19 Draft National Policy Statement Tracker (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.19 Orlheiniwr Datganiad Polisi Cenedlaethol Drafft (Glân)
REP8-031	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.19 Draft National Policy Statement Tracker (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.19 Orlheiniwr Datganiad Polisi Cenedlaethol Drafft (Wedi'i Orlhain)
REP8-032	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.20 National Policy Statement Tracker (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.20 Orlheiniwr Datganiad Polisi Cenedlaethol (Glân)
REP8-033	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.20 National Policy Statement Tracker (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.20 Orlheiniwr Datganiad Polisi Cenedlaethol (Wedi'i Orlhain)
REP8-034	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.21 Applicant's Response to Marine Licence Re-Consultation Comments / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.21 Ymateb yr Ymgeisydd i'r Drwydded Forol mewn perthynas â Sylwadau'r Ymgynghoriad
REP8-035	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.22 Landscape Enhancement Package and Tourism Fund Update / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.22 Diweddariad ar y Pecyn Gwella Tirwedd a'r Gronfa Dwristiaeth This has now been superseded by document REP8-123 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-123

REP8-036	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.23 Applicant's Comments on NSIP Action Plan and Opportunities for Offshore Environmental Net Gain / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.23 Sylwadau'r Ymgeisydd ar y Cynllun Gweithredu NSIP a Chyfleoedd ar gyfer Enillion Net Amgylcheddol Alltraeth
REP8-037	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.24 Note on Opportunities for Ecological Enhancement and Connectivity at the OnSS Site / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.24 Nodyn ar Gyfleoedd ar gyfer Gwelliant a Chysylltedd Ecologol ar y Safle OnSS
REP8-038	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.25 Note on the Weight to be Given to Enhancement / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.25 Nodyn ar y Pwys i'w Roi i Welliant
REP8-039	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.26 Applicant's Further Response to ExQ3.0.7 / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.26 Ymateb Ychwanegol yr Ymgeisydd i ExQ3.0.7
REP8-040	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.27 Outline Code of Construction Practice - Appendix 11 - Outline Invasive Non-Native Species Management Plan (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.27 Cod Ymarfer Adeiladu Amlinellol – Atodiad 11 – Cynllun Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynol Amlinellol (Glân)
REP8-041	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.27 Outline Code of Construction Practice - Appendix 11 - Outline Invasive Non-Native Species Management Plan (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.27 Cod Ymarfer Adeiladu Amlinellol – Atodiad 11 – Cynllun Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynol Amlinellol (Wedi'i Olrhain)
REP8-042	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.28 Applicant's Statement of Commonality for Statement of Common Ground (SoCG) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.28 Datganiad Cyffredinedd yr Ymgeisydd ar gyfer Datganiad Tir Cyffredin (SoCG) This has now been superseded by document REP8-125 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-125
REP8-043	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.29 Update on Negotiations with Rhyl Flats Wind Farm Limited and North Hoyle Wind Farm Limited at Deadline 8 / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.29 Diweddariad ar Drafodaethau â Rhyl Flats Wind Farm Limited a North Hoyle Wind Farm Limited erbyn Terfyn Amser 8
REP8-044	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.30 SoCG 1 - North Wales Local Planning Authorities (Seascape, Landscape and Visual Impacts Assessment) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.30 SoCG 1 – Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd Cymru (Asesiad o'r Effaith ar y Morlun a'r Dirwedd a'r Effaith Weledol)

	This has now been superseded by document REP8-124 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-124
REP8-045	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.31 SoCG 3 - Conwy County Borough Council / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.31 SoCG 3 – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
REP8-046	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.32 SoCG 4 - Isle of Anglesey County Council / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.32 SoCG 4 – Cyngor Sir Ynys Môn
REP8-047	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.33 SoCG 5 - Natural Resources Wales (Seascape, Landscape and Visual Impact Assessment) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.33 SoCG 5 – Cyfoeth Naturiol Cymru (Asesiad o'r Effaith ar y Morlun a'r Dirwedd a'r Effaith Weledol)
REP8-048	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.34 SoCG 6 - Natural Resources Wales (Offshore) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.34 SoCG 6 – Cyfoeth Naturiol Cymru (Alltraeth)
REP8-049	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.35 SoCG 7 - Natural Resources Wales (Onshore) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.35 SoCG 7 – Cyfoeth Naturiol Cymru (Ar y Tir)
REP8-050	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.36 SoCG 9 - National Trust / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.36 SoCG 9 – Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
REP8-051	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.37 SoCG 10 - Isle of Man Government / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.37 SoCG 10 – Llywodraeth Ynys Manaw
REP8-052	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.38 SoCG 14 - The Royal Society for the Protection of Birds / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.38 SoCG 14 – Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar
REP8-053	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.39 Application Errata List (Clean) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.39 Rhestr Gwallau'r Cais G(lân)
REP8-054	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.39 Application Errata List (Tracked) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.39 Rhestr Gwallau'r Cais (Wedi'i Holrhain)
REP8-055	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.40 Report 5.2: Report to Inform Appropriate Assessment (RIAA) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.40 Adroddiad 5.2: Adroddiad i Lywio Asesiad Priodol (RIAA)
REP8-056	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.41 Environmental Statement (ES) Volume 1 - Chapter 3: Environmental Impact Assessment Methodology / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.41 Datganiad

	Amgylcheddol (ES) Cyfrol 1 – Pennod 3: Methodoleg Asesu Effeithiau Amgylcheddol
REP8-057	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.42 ES Volume 2 - Chapter 6: Fish and Shellfish Ecology / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.42 ES Cyfrol 2 – Pennod 6: Ecoleg Pysgod a Physgod Cregyn
REP8-058	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.43 ES Volume 2 - Chapter 11: Offshore Archaeology and Cultural Heritage / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.43 ES Cyfrol 2 – Pennod 11: Archaeoleg a Threftadaeth Ddiwylliannol Alltraeth
REP8-059	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.44 ES Volume 2 - Chapter 14: Inter-relationships / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.44 ES Cyfrol 2 – Pennod 14: Cydberthnasoedd
REP8-060	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.45 ES Volume 3 - Chapter 1: Onshore Project Description / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.45 ES Cyfrol 3 – Pennod 1: Disgrifiad o'r Prosiect ar y Tir
REP8-061	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.46 ES Volume 3 - Chapter 5: Onshore Biodiversity and Nature Conservation / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.46 ES Cyfrol 3 – Pennod 5: Bioamrywiaeth a Chadwraeth Natur ar y Tir
REP8-062	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.47 ES Volume 3 - Chapter 6: Ground Conditions and Land Use / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.47 ES Cyfrol 3 – Pennod 6 : Cyflwr y Tir a Defnydd Tir
REP8-063	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.48 ES Volume 3 - Chapter 7: Hydrology, Hydrogeology and Flood Risk / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.48 ES Cyfrol 3 – Pennod 7: Hydroleg, Hydroddaeareg a Pherygl Llifogydd
REP8-064	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.49 ES Volume 3 - Chapter 8: Onshore Archaeology and Cultural Heritage / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.49 ES Cyfrol 3 – Pennod 8: Archaeoleg a Threftadaeth Ddiwylliannol Ar y Tir
REP8-065	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.50 ES Volume 3 - Chapter 10: Noise and Vibration / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.50 ES Cyfrol 3 – Pennod 10: Sŵn a Dirgryniad
REP8-066	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.51 ES Volume 3 - Chapter 13: Onshore Conclusions / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.51 ES Cyfrol 3 – Pennod 13: Casgliadau Ar y Tir
REP8-067	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.52 ES Volume 4 - Annex 3.1: Water Framework Directive Compliance Assessment / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.52 ES Cyfrol 4 – Atodiad 3.1: Asesiad Cydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

REP8-068	<u>Awel y Môr Offshore Wind Farm</u> Deadline 8 Submission - 8.53 ES Volume 4 - Annex 7.1: Marine Mammal Baseline Characterisation / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.53 ES Cyfrol 4 – Atodiad 7.1: Nodweddu Sylfaenol Mamaliaid Morol
REP8-069	<u>Awel y Môr Offshore Wind Farm</u> Deadline 8 Submission - 8.54 ES Volume 4 - Annex 7.2: Draft Outline Marine Mammal Mitigation Protocol / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.54 ES Cyfrol 4 – Atodiad 7.2: Protocol Lliniaru Mamaliaid Morol Amlinellol Drafft
REP8-070	<u>Awel y Môr Offshore Wind Farm</u> Deadline 8 Submission - 8.55 ES Volume 5 - Annex 5.1: Preliminary Ecological Appraisal Report / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.55 ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.1: Adroddiad Arfarnu Ecolegol Rhagarweiniol
REP8-071	<u>Awel y Môr Offshore Wind Farm</u> Deadline 8 Submission - 8.56 ES Volume 5 - Annex 5.7: Dormouse Survey Report / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.56 ES Cyfrol 5 – Atodiad 5.7: Adroddiad Arolwg Pathewod
REP8-072	<u>Awel y Môr Offshore Wind Farm</u> Deadline 8 Submission - 8.57 ES Volume 6 - Annex 2.3: LVIA Visualisations - Figure 2.18 (Viewpoint 1: Bridlepath nr Faenol-broper) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.57 ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.18 (Golygfan 1: Llwybr Ceffylau ger Faenol-Broper)
REP8-073	<u>Awel y Môr Offshore Wind Farm</u> Deadline 8 Submission - 8.58 ES Volume 6 - Annex 2.3: LVIA Visualisations - Figure 2.19 (Viewpoint 2: St Asaph, Business Park) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.58 ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.19 (Golygfan 2: Llanelwy, Parc Busnes)
REP8-074	<u>Awel y Môr Offshore Wind Farm</u> Deadline 8 Submission - 8.59 ES Volume 6 - Annex 2.3: LVIA Visualisations - Figure 2.20 (Viewpoint 3: Glascoed Rd) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.59 ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.20 (Golygfan 3: Glascoed Rd)
REP8-075	<u>Awel y Môr Offshore Wind Farm</u> Deadline 8 Submission - 8.60 ES Volume 6 - Annex 2.3: LVIA Visualisations - Figure 2.21 (Viewpoint 4: A55) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.60 ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.21 (Golygfan 4: Yr A55)
REP8-076	<u>Awel y Môr Offshore Wind Farm</u> Deadline 8 Submission - 8.61 ES Volume 6 - Annex 2.3: LVIA Visualisations - Figure 2.22 (Viewpoint 5: Minor Rd, Groesffordd) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.61 ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.22 (Golygfan 5: Is-ffordd, Groesffordd)
REP8-077	<u>Awel y Môr Offshore Wind Farm</u> Deadline 8 Submission - 8.62 ES Volume 6 - Annex 2.3: LVIA Visualisations - Figure 2.23 (Viewpoint 6: Bodelwyddan Castle) /

	Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.62 ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.23 (Golygfan 6: Castell Bodelwyddan)
REP8-078	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.63 ES Volume 6 - Annex 2.3: LVIA Visualisations - Figure 2.24 (Viewpoint 7: St Asaph) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.63 ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.24 (Golygfan 7: Llanelwy)
REP8-079	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.64 ES Volume 6 - Annex 2.3: LVIA Visualisations - Figure 2.25 (Viewpoint 8: Rhuddlan) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.64 ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.25 (Golygfan 8: Rhuddlan)
REP8-080	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.65 ES Volume 6 - Annex 2.3: LVIA Visualisations - Figure 2.26 (Viewpoint 9: Y Foel) / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.65 ES Cyfrol 6 – Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.26 (Golygfan 9: Y Foel)
REP8-081	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.66 ES Volume 2 - Chapter 7: Marine Mammals / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.66 ES Cyfrol 2 – Pennod 7: Mamaliaid Morol
REP8-082	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.67 ES Volume 2 - Chapter 10: Seascape, Landscape and Visual Impact Assessment / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.67 ES Cyfrol 2 – Pennod 10: Asesiad o'r Effaith ar y Morlun a'r Dirwedd a'r Effaith Weledol
REP8-083	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.68 Planning Statement / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.68 Datganiad Cynllunio
REP8-084	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.69 ES Volume 2 - Chapter 2: Marine Geology, Oceanography and Physical Processes / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.69 ES Cyfrol 2 – Pennod 2: Daeareg Forol, Cefnforeg a Phrosesau Ffisegol
REP8-085	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.70 ES Volume 2 - Chapter 4: Offshore Ornithology / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.70 ES Cyfrol 2 – Pennod 4: Adareg Alltraeth
REP8-086	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.71 ES Volume 2 - Chapter 8: Commercial Fisheries / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.71 ES Cyfrol 2 – Pennod 8: Pysgodfeydd Masnachol
REP8-087	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.72 ES Volume 3 - Chapter 2: Landscape and Visual Impact Assessment / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.72 ES Cyfrol 3 – Pennod 2: Asesiad o'r Effaith ar y Dirwedd a'r Effaith Weledol
REP8-088	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.73 ES Volume 3 - Chapter 3: Socioeconomics / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.73 ES Cyfrol 3 – Pennod 3: Materion Economaidd-gymdeithasol

REP8-089	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.74 Joint Position Statements with Isle of Anglesey County Council, Eryri National Park and Conwy County Borough Council / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.74 Datganiadau ar y Cyd o'r Sefyllfa gyda Chyngor Sir Ynys Môn, Parc Cenedlaethol Eryri a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy This has now been superseded by document REP8-122 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen REP8-122
REP8-090	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.75 Location Plan / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.75 Cynllun Lleoliad
REP8-091	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.76 Schedule of Changes to Plans / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.76 Rhestr Newidiadau i Gynlluniau
REP8-092	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.77 Joint Statement with Dŵr Cymru / Welsh Water / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.77 Datganiad ar y Cyd â Dŵr Cymru
REP8-093	Awel y Môr Offshore Wind Farm Deadline 8 Submission - 8.78 Landscape Enhancement Scheme Principles / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – 8.78 Egwyddorion Cynllun Gwella Tirwedd
REP8-094	Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur / Joint Nature Conservation Committee Deadline 8 Submission - Comments on the RIES / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Sylwadau ar y RIES
REP8-095	Addleshaw Goddard LLP ar ran / on behalf of National Grid Electricity Transmission Plc Deadline 8 Submission - Cover Letter / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Llythyr Eglurhaol
REP8-096	Addleshaw Goddard LLP ar ran / on behalf of National Grid Electricity Transmission Plc Deadline 8 Submission - Protective Provisions in relation to Awel y Môr DCO / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Darpariaethau Amddiffynnol mewn perthynas â DCO Awel y Môr
REP8-097	Addleshaw Goddard LLP ar ran / on behalf of National Grid Electricity Transmission Plc Deadline 8 Submission - Keadby 3 DCO / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – DCO Keadby 3
REP8-098	NATS Diogelu / NATS Safeguarding Deadline 8 Submission - Letter of Withdrawal / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Llythyr Tynnu'n Ôl
REP8-099	Natural England Deadline 8 Submission - Comments on the RIES / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Sylwadau ar y RIES
REP8-100	Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Deadline 8 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 8
REP8-101	North Hoyle Wind Farm Ltd Deadline 8 Submission - Written Summary of Oral Submission at CAH / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniad Llafar yn CAH

REP8-102	North Hoyle Wind Farm Ltd Deadline 8 Submission - Response to Deadline 6 Submissions / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Ymateb i Gyflwyniadau Terfyn Amser 6
REP8-103	North Hoyle Wind Farm Ltd Deadline 8 Submission - Comments on Deadline 7 Submissions / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Sylwadau ar Gyflwyniadau Terfyn Amser 7
REP8-104	North Hoyle Wind Farm Ltd Deadline 8 Submission - Protective Provisions / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Darpariaethau Amddiffynnol
REP8-105	North Hoyle Wind Farm Ltd Deadline 8 Submission - Closing Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Cyflwyniad i Gloi
REP8-106	Rhyl Flats Windfarm Ltd Deadline 8 Submission - Written Summary of Oral Submission at CAH / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniad Llafar yn CAH
REP8-107	Rhyl Flats Windfarm Ltd Deadline 8 Submission - Response to Deadline 6 Submissions / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Ymateb i Gyflwyniadau Terfyn Amser 6
REP8-108	Rhyl Flats Windfarm Ltd Deadline 8 Submission - Comments on Deadline 7 Submissions / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Sylwadau ar Gyflwyniadau Terfyn Amser 7
REP8-109	Rhyl Flats Windfarm Ltd Deadline 8 Submission - Closing Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Cyflwyniad i Gloi
REP8-110	Llywodraeth Cymru / Welsh Government Deadline 8 Submission - Response to Rule 17 / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Ymateb i Reol 17
REP8-111	Llywodraeth Cymru (Trafnidiaeth) / Welsh Government (Transport) Deadline 8 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 8
REP8-112	Wilson Fearnall Ltd ar ran GBL ac Ymddiriedolaeth Ddisgresiynol IB Kerfoot / Wilson Fearnall Ltd on behalf of GBL and IB Kerfoot Discretionary Trust Deadline 8 Submission - Comments on Applicants response to ExQ3 / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Sylwadau ar Ymateb yr Ymgeisydd i ExQ3
REP8-113	Amy Evans and Martin Griffiths Deadline 8 Submission / Cyflwyniad Terfyn Amser 8
REP8-114	Eversheds Sutherland (International) LLP ar ran / on behalf of Network Rail Deadline 8 Submission - Letter of Withdrawal / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Llythyr Tynnu'n Ôl
Cyflwyniadau Hwyr / Late Submissions	
REP8-115	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 8 Submission - Late Submission - CS.1 Guide to the Applicant's Closing Submission - Accepted at the discretion of the

	Examining Authority / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Cyflwyniad Hwyr – CS.1 Canllaw i Gyflwyniad i Gloi'r Ymgeisydd – Derbyniwyd yn ôl Disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
REP8-116	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 8 Submission - Late Submission - CS.2 Document Tracker (Closing Submission) - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Cyflwyniad Hwyr – CS.2 Olrheiniwr Dogfennau (Cyflwyniad i Gloi) - Derbyniwyd yn ôl Disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
REP8-117	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 8 Submission - Late Submission - CS.3 Applicant's Closing Submission - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Cyflwyniad Hwyr – CS.3 Cyflwyniad i Gloi'r Ymgeisydd – Derbyniwyd yn ôl Disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
REP8-118	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 8 Submission - Late Submission - CS.4 Draft Development Consent Order (Clean) (Closing Submission) - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Cyflwyniad Hwyr – CS.4 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân) (Cyflwyniad i Gloi) – Derbyniwyd yn ôl Disgresiwn yr Awdurdod Archwilio This has now been superseded by document AS-053 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-053
REP8-119	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 8 Submission - Late Submission - CS.4 Draft Development Consent Order (Tracked – Showing Changes from D8) (Closing Submission) - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Cyflwyniad Hwyr – CS.4 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Wedi'i Orlhain – Yn Dangos Newidiadau o D8) (Cyflwyniad i Gloi) – Derbyniwyd yn ôl Disgresiwn yr Awdurdod Archwilio This has now been superseded by document AS-054 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-054
REP8-120	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 8 Submission - Late Submission - CS.4 Draft Development Consent Order (Tracked - Showing Changes from Application) (Closing Submission) - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Cyflwyniad Hwyr – CS.4 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Wedi'i Orlhain – Yn Dangos Newidiadau o'r Cais) (Cyflwyniad i Gloi) – Derbyniwyd yn ôl Disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
REP8-121	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 8 Submission - Late Submission - CS.4.1 Schedule of Changes to the Draft DCO (Closing Submission) - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Cyflwyniad Hwyr – CS.4.1 Rhestr Newidiadau i'r DCO Drafft (Cyflwyniad i Gloi) – Derbyniwyd yn ôl Disgresiwn yr Awdurdod Archwilio This has now been superseded by document AS-056 / Fe'i disodlwyd bellach gan ddogfen AS-056

REP8-122	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 8 Submission - Late Submission - CS.5 Joint Position Statement with Isle of Anglesey County Council, Eryri National Park, Conwy County Borough Council and Denbighshire County Council (Closing Submission) - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Cyflwyniad Hwyr – CS.5 Datganiad ar y Cyd o'r Sefyllfa gyda Chyngor Sir Ynys Môn, Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych (Cyflwyniad i Gloi) – Derbyniwyd yn ôl Disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
REP8-123	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 8 Submission - Late Submission - CS.6 Landscape Enhancement Package and Tourism Fund Update (Closing Submission) - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Cyflwyniad Hwyr – CS.6 Diweddariad ar y Pecyn Gwella Tirwedd a'r Gronfa Dwristiaeth (Cyflwyniad i Gloi) – Derbyniwyd yn ôl Disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
REP8-124	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 8 Submission - Late Submission - CS.7 Statement of Common Ground 1 - North Wales Local Planning Authorities (Seascape, Landscape and Visual Impacts Assessment) (Closing Submission) - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Cyflwyniad Hwyr – CS.7 Datganiad Tir Cyffredin 1 – Awdurdodau Cynllunio Gogledd Cymru (Aseiad o'r Effaith ar y Morlun a'r Dirwedd a'r Effeithiau Gweledol) (Cyflwyniad i Gloi) – Derbyniwyd yn ôl Disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
REP8-125	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Deadline 8 Submission - Late Submission - CS.8 Applicant's Statement of Commonality for SoCG (Closing Submission) - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Cyflwyniad Hwyr – CS.8 Datganiad Cyffredinedd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG (Cyflwyniad i Gloi) – Derbyniwyd yn ôl Disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
REP8-126	Davis Meade Property Consultants on behalf of Mr JB & Mrs E Evans Deadline 8 Submission - Late Submission - Written Summary of Oral Submission at CAH - Accepted at the discretion of the Examining Authority / Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Cyflwyniad Hwyr – Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniad Llafar yn CAH – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Dogfennau Eraill/ Other Documents	
OD-001	Rheoliad 32 - Hysbysiad/Llythr Ymgynghori o Weriniaeth Iwerddon AYMO - Regulation 32 - Notification response from Republic of Ireland Redacted new
OD-002	Hysbysiad Gazette Llundain AYMO - London Gazette Notice
OD-003	Rheoliad 32 - Sgrinio Trawsffiniol

	AYMO - Regulation 32 Transboundary Screening
OD-004	Hysbysiad A56 yr Ymgeisydd o gais a dderbyniwyd Applicant's S56 notice of accepted application
OD-005	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Hysbysiad Rheoliad 16 Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Regulation 16 Notice
OD-006	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Rhybudd a56 yr Ymgeisydd o gais wedi'i dderbyn Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Section 56 Certificate
OD-007	Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Rhybudd a59 yr Ymgeisydd o gais wedi'i dderbyn Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited Section 59 Certificate
OD-008	Hysbysiad o statws Unigolyn Arall (Cymraeg) Yr Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (DAERA)
OD-009	Notification of Other Person status Yr Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (DAERA)
OD-010	Hysbysiad o statws Unigolyn Arall (Cymraeg) Ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie (France)
OD-011	Notification of Other Person status Ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie (France) / (Ffrainc)
OD-012	Hysbysiad o statws Unigolyn Arall (Cymraeg) Department of Housing, Local Government and Heritage (Ireland) / Yr Adran Tai, Llywodraeth Leol a Threftadaeth (Iwerddon)
OD-013	Notification of Other Person Status Department of Housing, Local Government and Heritage (Ireland) / Yr Adran Tai, Llywodraeth Leol a Threftadaeth (Iwerddon)
OD-014	Hysbysiad o statws Unigolyn Arall (Cymraeg) Natural England
OD-015	Notification of Other Person status Natural England
OD-016	Hysbysiad o statws Unigolyn Arall (Cymraeg) NatureScot
OD-017	Notification of Other Person status NatureScot
OD-018	Hysbysiad o statws Unigolyn Arall (Cymraeg) Janet Finch-Saunders AS
OD-019	Notification of Other Person status Janet Finch-Saunders MS
OD-020	Rheoliad 32 - Hysbysiad/Llythyr Ymgynghori o Ffrainc AYMO - Regulation 32 - Consultation response from France
OD-021	Adroddiad ar y Goblygiadau i Safleoedd Ewropeaidd (RIES) Cyhoeddwyd gan yr Awdurdod Archwilio - 22 Chwefror 2023 Report on the Implications for European Sites (RIES)

Issued by the Examining Authority - 22 February 2023

Although this document is listed with an 'Other Document' (OD) reference, it was published as a Procedural Decision by the ExA. / Er bod y ddogfen hon wedi'i rhestru o dan y cyfeirnod 'Dogfen Arall' (OD), fe'i cyhoeddwyd fel Penderfyniad Gweithdrefnol gan yr ExA.

Atodiad C:

Rhestr Talfyriadau

Talfyriadau a ddefnyddiwyd

AA	Asesiad Priodol
AADT	Traffig Dyddiol Cyfartalog Blynyddol
AEol	Effaith Niweidiol ar Gyfanrwydd
AIL	Llwyth Anwahanadwy Anghyffredin
AIS	Is-orsaf wedi'i Hinswleiddio ag Aer/Offer Switshis wedi'u Hinswleiddio ag Aer
AlSm	System Adnabod Awtomatig
ALAR	Adroddiad Asesu Llwyth Anghyffredin
ALARP	Mor Isel ag sy'n Rhesymol Ymarferol
ALC	Dosbarthiad Tir Amaethyddol
ALEMP	Cynllun Rheoli Golau Artiffisial ac Allyriadau
AMAAA	Deddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979
amsl	uwchben lefel gymedrig y môr
ANCB	Corff Cadwraeth Natur Priodol
AHNE	Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
AoS	Ardal Chwilio
AQMA	Ardal Rheoli Ansawdd Aer
AR	Rownd Dyrannu
Erth	Erthygl
ASI	Archwiliad Safle gyda Chwmni
ASNW	Coetir lled-naturiol hynafol
ATC	Cyfrif Traffig Awtomatig
ATR	Llwybrau Teithio Llesol
AyM	Awel y Môr
BDMPS	Lleiafswm Graddfeydd Poblogaeth a Ddiffiniwyd yn Fiolegol
BEIS	Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol
BMVAL	Tir Amaethyddol Gorau a Mwyaf Amlbwrpas
BoR	Llyfr Cyfeirio
BRAG	Du coch oren gwyrdd
CA	Caffael Gorfodol
CAA	Yr Awdurdod Hedfan Sifil
CAH	Gwrandawriad Caffael Gorfodol
CBRA	Asesiad Risg Claddu Cebi
CCA2008	Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008
CCBC	Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
cd	Candela
CDLSCA	Asesiad Sensitifrwydd a Chapasiti Tirwedd Conwy a Sir Ddinbych ar gyfer Datblygiad Ynni Gwynt (2013)
CEA	Asesiad Effeithiau Cronnol

Cefas	Canolfan Gwyddorau'r Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu
CfD	Contract ar gyfer Gwahaniaeth
CL:AIRE	Tir Halogedig: Ceisiadau mewn Amgylcheddau Go iawn
CLS	Datganiad Ieithyddol Cymunedol
CMS	Datganiad Dulliau Adeiladu
CoCP	Cod Ymarfer Adeiladu
COLREGS	Confensiwn ar y Rheoliadau Rhyngwladol ar gyfer Atal Gwrthdrawiadau ar y Môr
CoS	Siambr Forgludiant
CRDV	Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
CRM	Modelu Perygl Gwrthdrawiad
Deddf CRoW	Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000
CSIP	Cynllun Manyleb a Gosod Cebiau
CTMP	Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu
D	Terfyn Amser
DAERANI	Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Gogledd Iwerddon
DAM	Map Cyngor Datblygu
DC	Dŵr Cymru
DCC	Cyngor Sir Ddinbych
DCCLDP	Cynllun Datblygu Lleol DCC (2006-2021)
DCLG	Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol
DCO	Gorchymyn Caniatâd Datblygu
dDCO	Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft
DECC	Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd
DEFRA	Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
DLUHC	Yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau
DMRB	Llawlyfr Dylunio ar gyfer Ffyrdd a Phontydd
DO	Ocsigen Tawdd
DoMMMP	Protocol Lliniaru Mamaliaid Morol Amlinellol Drafft
DoWCoP	Cod Ymarfer Diffiniad o Wastraff
DPD	Dogfen Egwyddorion Dylunio
ECC	Coridor Cebi Allforio
ECHR	Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol
ECow	Clerc Gwaith Ecolegol
EDR	Radiws Atal Effeithiol
AEE	Ardal Economaidd Ewropeaidd
EIA	Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol
EM	Memorandwm Esboniadol

EMF	Maes Electromagnetig
PCE	Parc Cenedlaethol Eryri
APCE	Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
EPR	Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016
EPUK	Diogelu'r Amgylchedd y DU
EPSL	Trwydded Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop
ERCoP	Cynllun Cydweithio Ymateb Brys
ES	Datganiad Amgylcheddol
ETG	Grŵp Pwnc Arbenigol
EUWA2018	Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018
EUWA2020	Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2020
ExA	Awdurdod Archwilio
FCA	Asesiad Canlyniadau Llifogydd
FCC	Cyngor Sir y Fflint
FLCEP	Cynllun Cyswllt a Chydfodoli Pysgodfeydd
FLO	Swyddog Cyswllt Pysgodfeydd
FLOWW	Grŵp Cyswllt Pysgota gydag Ynni Gwynt Alltraeth ac Ynni Adnewyddadwy Gwlyb
FMfP	Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio
FOC	Amllder Digwyddiadau
FRAP	Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd
FS	Datganiad Cyllido
CALI	Cyfwerth ag Amser Llawn
FWNP	Cymru'r Dyfodol – Y Cynllun Cenedlaethol 2040
GC	Cyngor Gwynedd
GCN	Madfallod Dŵr Cribog
GEART	Canllawiau Asesiad Amgylcheddol o Draffig Ffyrdd
GFPS	Gorsaf Bŵer Nwy
GIS	Is-orsaf wedi'i Hinswleiddio â Nwy/Offer Switshis wedi'u Hinswleiddio â Nwy
GOHC	Arfordir Treftadaeth Pen y Gogarth
GPG	Canllaw Arfer Da
GPS	System Leoli Fyd-eang
GVA	Gwerth Ychwanegol Gros
GyM	Gwynt y Môr
HDD	Drilio Cyfeiriadol Llorweddol
HGV	Cerbyd Nwyddau Trwm
HoTs	Penawdau'r Telerau
HPAI	Ffliw Adar Pathogenig Iawn
HRA	Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

IAPI	Asesiad Cychwynnol o'r Prif Faterion
IAQM	Y Sefydliad Rheoli Ansawdd Aer
ICNIRP	Y Comisiwn Rhyngwladol ar Ddiogelu rhag Ymbelydredd nad yw'n Ïoneiddio
IEMA	Y Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol
IMO	Y Sefydliad Morwrol Rhyngwladol
INNS	Rhywogaethau Estron Goresgynnol
IoA	Y Sefydliad Acwsteg
IoACC	Cyngor Sir Ynys Môn
IoM	Llywodraeth Ynys Manaw
IP	Unigolyn â Buddiant
iPCoD	Canlyniadau Interim Aflonyddu ar y Boblogaeth
ISH	Gwrandawriad Mater Penodol
JNCC	Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur
km	cilometrau
Deddf LBCA	Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
ACT	Ardal Cymeriad Tirwedd
LDF	Fframwaith Datblygu Lleol
CDLI	Cynllun Datblygu Lleol
LDV	Cerbyd Dyletswydd Ysgafn
LEMP	Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg
LIR	Adroddiad ar yr Effaith Leol
GNL	Gwarchodfa Natur Leol
ACLI	Awdurdod Cynllunio Lleol
LRN	Rhwydwaith Ffyrdd Lleol
LSE	Effeithiau Arwyddocaol Tebygol
LUC	Ymgynghorwyr Defnydd Tir
LVIA	Asesiad o'r Effaith ar y Dirwedd a'r Effaith Weledol
LWS	Safle Bywyd Gwyllt Lleol
M	metrau
m²	Metrau Sgwâr
MaCA	Ardal Cymeriad Morol
MarLIN	Rhwydwaith Gwybodaeth am Fywyd Morol
MCA	Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau
MDS	Senario Dylunio Mwyaf
MGN	Nodyn Canllaw Morol
MHWS	Penllanw Cymedrig y Gorllanw
ML	Trwydded Forol
MLP	Egwyddorion Trwydded Forol
MLT	Tîm Trwyddedu Morol

MLWS	Penllanw Cymedrig y Distyll
MMO	Y Sefydliad Rheoli Morol
MMP	Cynllun Rheoli Deunyddiau
MoD	Y Weinyddiaeth Amddiffyn
MPCP	Cynllun Wrth Gefn Llygredd Morol
MW	Megawatiau
NAHC	Arfordir Treftadaeth Gogledd Ynys Môn
NATS	Gwasanaethau Traffig Awyr Cenedlaethol
NE	Natural England
Deddf NERC	Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006
NGET	National Grid Electricity Transmission plc
NHWF	Fferm Wynt Gogledd Hoyle
ACTC	Ardaloedd Cymeriad Tirwedd Cenedlaethol
NMWTRA	Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru
NRA	Asesiad Risg Mordwyol
NRIL	Network Rail Infrastructure Ltd
CNC	Cyfoeth Naturiol Cymru
NS	NatureScot
NT	Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
NtM	Hysbysiad i Forwyr
NO_x	Ocsidau Nitrogen
NPACA	Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949
NPS	Datganiad Polisi Cenedlaethol
NRA	Asesiad Risg Mordwyol
NRIL	Network Rail Infrastructure Limited
CNC	Cyfoeth Naturiol Cymru
MLT CNC	Tîm Trwyddedu Morol Cyfoeth Naturiol Cymru
NRMM	Peiriant Symudol nad yw ar gyfer y Ffordd
NSIP	Prosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol
NSR	Derbynnydd Sensitif i Sŵn
NT	Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
NVMP	Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad
NWLPA	Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd Cymru
NWWT	Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
oALEMP	Cynllun Golau Artiffisial ac Allyriadau amlinellol
O&M	Gweithredu a Chynnal a Chadw
oAQMP	Cynllun Rheoli Ansawdd Aer amlinellol
oCCP	Cynllun Cyfathrebu Adeiladu amlinellol
oCoCP	Cod Ymarfer Adeiladu amlinellol

oCMS	Datganiad Dulliau Adeiladu amlinellol
oCTMP	Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu amlinellol
offCMS	Datganiad Dulliau Adeiladu alltraeth
oINNSMP	Cynllun Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynol amlinellol
OL	Terfynau'r Gorchymyn
oLEMP	Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg amlinellol
OMP	Cynllun Monitro Adareg
OnSS	Is-orsaf Ar y Tir
oNVMP	Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad amlinellol
oOAWSI	Cynllun Ymchwilio Archaeolegol Ysgrifenedig Alltraeth amlinellol
OP	Unigolyn Arall
oPAMP	Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus amlinellol
oPPEIRP	Cynllun Atal Llygredd ac Ymateb i Ddigwyddiadau Brys amlinellol
OREI's	Gosodiadau Ynni Adnewyddadwy Alltraeth
oSES	Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth amlinellol
oSWMP	Cynllun Rheoli Gwastraff Safle amlinellol
oSMP	Cynllun Rheoli Pridd amlinellol
oTP	Cynllun Teithio amlinellol
OTR	Adolygiad Trawsyrur Alltraeth
PA2008	Deddf Cynllunio 2008
PAWS	Planhigfa ar Safle Coetir Hynafol
PAH	Hydrocarbonau Aromatig Polysyclig
PAMP	Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus
PAWE	Ardaloedd wedi'u Rhag-asesu ar gyfer Ynni'r Gwynt
PEIR	Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol
PEMP	Cynllun Rheoli Amgylcheddol Prosiect
PHW	Iechyd Cyhoeddus Cymru
PINS	Yr Arolygiaeth Gynllunio
PM	Cyfarfod Rhagarweiniol
PPEIRP	Cynllun Atal Llygredd ac Ymateb i Ddigwyddiadau Brys
PPG	Canllawiau Ymarfer Cynllunio
PPV	Cyflymder Gronynnau Brig
PPW	Polisi Cynllunio Cymru
PRoW	Hawliau Tramwy Cyhoeddus
PSED	Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus
PSR	Prif Radar Goruchwylio
PTS	Newid Trothwy Parhaol
PVA	Dadansoddiad Gwelededd Poblogaeth

R	Gofyniad
rDCO	Gorchymyn Caniatâd Datblygu argymelledig
RR	Sylw Perthnasol
RFWF	Fferm Wynt Gwastadeddau'r Rhyl
RIAA	Adroddiad i Lywio Asesiad Priodol
RIES	Adroddiad ar y Goblygiadau i Safleoedd Ewropeaidd
RPG	Parc a Gardd Cofrestredig
RR	Sylw Perthnasol
RSPB	Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar
RTD	Trochyddion Gyddfgoch
a106	Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
ACA	Ardal Cadwraeth Arbennig
SABP	Parc Busnes Llanelwy
SAR	Chwilio ac Achub
SCA	Ardal Cymeriad Morlun
Sch	Atodlen
SFCA	Asesiad Canlyniadau Llifogydd Strategol
SGLP	Cynlluniau Tir Categori Arbennig
ATA	Ardal Tirwedd Arbennig
SLVIA	Asesiad o'r Effaith ar y Morlun a'r Dirwedd a'r Effaith Weledol
SNCBs	Cyrff Cadwraeth Natur Statudol
SNP	Parc Cenedlaethol Eryri
SOC	Difrifoldeb Canlyniad
SoCG	Datganiad(au) Tir Cyffredin
SoR	Datganiad o'r Rhesymau
SoS	Yr Ysgrifennydd Gwladol
SoSESNZ	Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiogelwch Ynni a Sero Net
AGA	Ardal Gwarchodaeth Arbennig
SPEN	SP Energy Networks
SPG	Canllawiau Cynllunio Atodol
SPM	SP Manweb plc
SPMP	Cynllun Rheoli Deunyddiau i Atal Erydu
SPP	Cynllun Deunyddiau i Atal Erydu
SPP	Gweithdrefn Seneddol Arbennig
SoDdGA	Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
SU	Ymgymmerwr Statudol
SuDS	Systemau Draenio Cynaliadwy
SWMP	Cynllun Rheoli Gwastraff Safle
TAN	Nodyn Cyngor Technegol
TCC	Cyfadeilad Adeiladu Dros Dro

TCE	Ystad y Goron
TP	Meddiant Dros Dro
TPO	Gorchymyn Cadw Coed
TSUPRoW	Cynllun Cau Hawliau Tramwy Cyhoeddus Dros Dro
TTS	Newid Trothwy Dros Dro
DU	Y Deyrnas Unedig
UKCP18	Rhagolygon Hinsawdd y DU 2018
UNEP	Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig
USI	Archwiliad Safle Digwmni
UXO	Ordnans Heb Ffrwydro
VMS	System Monitro Llongau
VTMP	Cynllun Rheoli Traffig Llongau
VP	Golygfan
WaFD	Y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff
WCA 1981	Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981
WCP	Llwybr Arfordir Cymru
WFD	Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr
WFDCA	Asesiad Cydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr
WBFGW	Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
WNMP	Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru
WR	Sylw Ysgrifenedig
WTG	Generadur Tyrbin Gwynt
ZoI	Parth Dylanwad
ZTV	Parth Gwelededd Damcaniaethol

Atodiad Ch:

**Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Argymelledig**

202[] Rhif

CYNLLUNIO SEILWAITH

Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr 202[●]

Gwnaed ar - - - - - ***

Gosodwyd gerbron y Senedd ar ***

Yn dod i rym ar ***

CYNNWYS

RHAN 1

Rhagarweiniol

1. Enwi a chychwyn
2. Dehongli

RHAN 2

Prif Bwerau

3. Caniatâd datblygu ac ati a roddir gan y Gorchymyn
4. Gweithredu'r orsaf gynhyrchu
5. Pŵer i gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig
6. Budd y Gorchymyn
7. Cymhwyso ac addasu darpariaethau deddfwriaethol
8. Amddiffyn achos mewn perthynas â niwsans statudol

RHAN 3

Strydoedd

9. Gwaith stryd
10. Cymhwyso Deddf 1991
11. Cau hawliau tramwy dros dro
12. Cyfyngu ar ddefnyddio strydoedd dros dro
13. Mynediad i waith

RHAN 4

Pwerau Atodol

14. Gollwng dŵr
15. Awdurdod i gynnal arolygon ac ymchwiliadau o'r tir

16. Gwaith amddiffynnol ar adeiladau
17. Symud gweddillion dynol ymaith

RHAN 5

Pwerau caffael

18. Caffael tir yn orfodol
19. Terfyn amser ar gyfer arfer awdurdod i gaffael tir yn orfodol
20. Caffael hawliau'n orfodol
21. Caffael tir yn orfodol: mwynau
22. Hawliau preifat
23. Cymhwyso Deddf 1981
24. Caffael isbridd yn unig
25. Addasu Rhan 1 Deddf 1965
26. Hawliau o dan neu dros strydoedd
27. Defnyddio tir dros dro i gynnal y datblygiad awdurdodedig
28. Defnyddio tir dros dro i gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig
29. Ymgwymerwyr statudol
30. Adennill costau cysylltiadau newydd
31. Cyllid

RHAN 6

Amrywiol a chyffredinol

32. Cymhwyso cyfraith landlord a thenant
33. Cwmpo neu docio coed a thynnu gwrychoedd ymaith
34. Coed sy'n destun gorchmynion cadw coed
35. Atal gwaith y cefnwyd arno neu sydd wedi dadfeilio
36. Darpariaethau arbed ar gyfer Tŷ'r Drindod
37. Hawliau'r Goron
38. Darpariaethau amddiffynnol
39. Tir gweithredol at ddibenion Deddf 1990
40. Ardystio cynlluniau, ac ati
41. Cyflwyno hysbysiadau
42. Dim adennill ddwywaith
43. Gofynion, apeliadau, ac ati
44. Cymrodeddu

-
- ATODLEN 1 — Datblygiad awdurdodedig
 RHAN 1 — Datblygiad awdurdodedig
 RHAN 2 — Gwaith atodol
ATODLEN 2 — Gofynion
ATODLEN 3 — Strydoedd sy'n destun gwaith stryd
ATODLEN 4 — Hawliau tramwy sydd i'w cau neu eu cyfyngu dros dro
ATODLEN 5 — Mynediad i waith
ATODLEN 6 — Tir y ceir ei feddiannu dros dro yn unig
ATODLEN 7 — Tir y ceir caffael hawliau ac ati newydd ynddo yn unig

- ATODLEN 8 — Addasu deddfiadau digolledu a phrynu gorfodol i greu hawliau newydd a gosod cyfamodau cyfyngol
- ATODLEN 9 — Darpariaethau amddiffynnol
 - RHAN 1 — Amddiffyniad ar gyfer ymgwymerwyr trydan, nwy, dŵr a charthffosiaeth
 - RHAN 2 — Er mwyn amddiffyn Dŵr Cymru Cyfyngedig (DC)
 - RHAN 3 — Er mwyn amddiffyn y Grid Cenedlaethol
 - RHAN 4 — Er mwyn amddiffyn SP Manweb fel ymgwymerwr trydan
 - RHAN 5 — Amddiffyniad ar gyfer gweithredwyr rhwydweithiau cod cyfathrebu electronig
 - RHAN 6 — Er mwyn amddiffyn Network Rail Infrastructure Limited
 - RHAN 7 — Er mwyn amddiffyn Rhyl Flats Wind Farm Limited
 - RHAN 8 — Er mwyn amddiffyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 - RHAN 9 — Er mwyn amddiffyn Wales and West Utilities
 - RHAN 10 — Er mwyn amddiffyn Gweinidogion Cymru fel Awdurdod Prifffyrdd Strategol
 - RHAN 11 — Er mwyn amddiffyn North Hoyle Wind Farm Limited
- ATODLEN 10 — Symud gwrychoedd ymaith
 - RHAN 1 — Symud gwrychoedd ymaith
 - RHAN 2 — Symud gwrychoedd pwysig ymaith
- ATODLEN 11 — Cymeradwyo materion a bennwyd mewn gofynion
- ATODLEN 12 — Rheolau cymrodeddu
- ATODLEN 13 — Dogfennau sydd i'w hardystio

Mae cais wedi cael ei wneud i'r Ysgrifennydd Gwladol o dan adran 37 Deddf Cynllunio 2008⁽¹⁾ ("Deddf 2008") am Orchymyn yn rhoi caniatâd datblygu.

Archwiliwyd y cais gan banel o 5 aelod (a benodwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol) yn unol â Rhan 6 Deddf 2008 ac fe'i cynhaliwyd yn unol â Rheolau Cynllunio Seilwaith (Gweithdrefn Archwilio) 2010⁽²⁾.

Mae'r panel, ar ôl ystyried y sylwadau a wnaed ac na thynnwyd yn ôl a'r cais ynghyd â'r dogfennau cysylltiedig, yn unol ag adran 74(2) Deddf 2008, wedi cyflwyno adroddiad ac argymhelliad i'r Ysgrifennydd Gwladol.

Mae'r Ysgrifennydd Gwladol wedi ystyried [y sylwadau a wnaed ac na thynnwyd yn ôl], ac adroddiad ac argymhelliad y panel, wedi pwyso a mesur y wybodaeth amgylcheddol yn unol â rheoliad 4 Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2017⁽³⁾, ac, fel datganiad polisi cenedlaethol sy'n berthnasol i'r datblygiad arfaethedig, wedi rhoi sylw i'r dogfennau a'r materion y cyfeirir atynt yn adran 104(2) Deddf 2008.

[Mae'r Ysgrifennydd Gwladol yn fodlon na fydd y man agored sy'n ffurfio tir categori arbennig a nodir yn y cynlluniau tir a'r cynllun tir categori arbennig (fel y diffinnir yn erthygl 2 y Gorchymyn hwn), o'i feichio ag unrhyw hawliau newydd yr awdurdodwyd eu caffael yn orfodol o dan y Gorchymyn hwn, yn llai manteisiol nag ydoedd o'r blaen i'r personau y mae wedi'i freinio ynddynt, personau eraill, os oes rhai, sydd â'r hawl i hawliau comin neu hawliau eraill, a'r cyhoedd, ac, yn unol â hynny, bod adran 132(3) Deddf 2008 yn berthnasol.]

(1) 2008 c. 29. Diwygiwyd adran 37 gan adrannau 128(2) a 137(5) ac Atodlen 13, Rhan 1, paragraffau 1 i 5 Deddf Lleoliaeth 2011 (c. 20).
 (2) O.S. 2010/103. Diwygiwyd yr offeryn hwn gan O.S. 2012/635
 (3) O.S. 2017/572.

[Mae'r Ysgrifennydd Gwladol, ar ôl penderfynu ar y cais, wedi penderfynu gwneud Gorchymyn sy'n rhoi caniatâd datblygu i'r datblygiad a ddisgrifir yn y cais [gydag addasiadau nad ydynt, ym marn yr Ysgrifennydd Gwladol, yn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol i'r cynigion a gynhwysir yn y cais].

Mae'r Ysgrifennydd Gwladol, wrth arfer y pwerau a roddir gan adrannau [114, 115, 120 a 132, ac atodlen 5] Deddf 2008, yn gwneud y Gorchymyn canlynol:

RHAN 1

Rhagarweiniol

Enwi a chychwyn

1. Ceir enwi'r Gorchymyn hwn yn Orchymyn Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr 202[•] ac fe ddaw i rym ar [•] 202[•].

Dehongli

2.—(1) Yn y gorchymyn hwn—

Mae “Deddf 1961” yn golygu Deddf Digollediad Tir 1961(4);

Mae “Deddf 1965” yn golygu Deddf Prynu Gorfodol 1965(5);

Mae “Deddf 1980” yn golygu Deddf Priffyrdd 1980(6);

Mae “Deddf 1981” yn golygu Deddf Prynu Gorfodol (Datganiadau Breinio) 1981(7);

Mae “Deddf 1989” yn golygu Deddf Trydan 1989(8);

Mae “Deddf 1990” yn golygu Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990(9);

Mae “Deddf 1991” yn golygu Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991(10);

Mae “Deddf 2003” yn golygu Deddf Cyfathrebiadau 2003(11);

Mae “Deddf 2004” yn golygu Deddf Ynni 2004(12);

Mae “Deddf 2008” yn golygu Deddf Cynllunio 2008;

Mae “Deddf 2009” yn golygu Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009(13);

Mae “cyfeiriad” yn cynnwys unrhyw rif neu gyfeiriad a ddefnyddir at ddibenion trosglwyddo electronig;

Mae “gwaith atodol” yn golygu'r gwaith atodol a ddisgrifir yn Rhan 2 Atodlen 1 (gwaith atodol) ac unrhyw waith arall a awdurdodir gan y Gorchymyn hwn nad yw'n ddatblygiad o fewn ystyr adran 32 Deddf 2008;

Mae “cyfarpar” yn golygu'r un peth ag yn adran 105(1) Deddf 1991;

Mae “datblygiad awdurdodedig” yn golygu'r datblygiad a'r datblygiad cysylltiedig a ddisgrifir yn Rhan 1 Atodlen 1 (datblygiad awdurdodedig) ac unrhyw ddatblygiad arall a awdurdodir gan y Gorchymyn hwn sy'n ddatblygiad o fewn ystyr adran 32 Deddf 2008;

Mae “gŵyl banc” yn golygu gŵyl banc yng Nghymru a Lloegr o dan adran 1 Deddf Bancio a Thrafodion Ariannol 1971(14);

(4) 1961 c. 33.

(5) 1965 c. 56.

(6) 1980 c. 66.

(7) 1981 c. 66.

(8) 1989 c. 29.

(9) 1990 c. 8.

(10) 1991 c. 22.

(11) 2003 c. 21.

(12) 2004 c. 20. Diwygiwyd adran 105 gan adran 69 Deddf Ynni 2008 (c. 32).

(13) 2009 c. 23.

(14) 1971 c. 80

Mae “llyfr cyfeirio” yn golygu’r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn;

Mae “adeilad” yn cynnwys unrhyw strwythur neu adeilad neu unrhyw ran o adeilad neu strwythur;

Mae “bwi” yn golygu unrhyw ddyfais arnofiol a ddefnyddir at ddibenion mordwyol neu ddibenion mesur, gan gynnwys bwiau tonnau, bwiau LiDAR a bwiau gwarchod;

Mae “diwrnod busnes” yn golygu diwrnod heblaw am ddydd Sadwrn neu ddydd Sul neu ŵyl banc yng Nghymru a Lloegr;

Mae “cebl” yn golygu ceblau hyd at 400kV ar gyfer trawsyrru trydan ac yn cynnwys ceblau a osodir yn uniongyrchol, ceblau a osodir mewn dwythellau ceblau neu orchuddion amddiffynnol, ac yn cynnwys ymhellach geblau ffeibr optig a cheblau cyfathrebu eraill naill ai o fewn y cebl neu wedi’u gosod ochr yn ochr;

Mae “cylchedau ceblau” yn golygu nifer o ddargludyddion trydanol sy’n angenrheidiol i drawsyrru trydan rhwng dau bwynt o fewn y datblygiad awdurdodedig sy’n cynnwys hyd at dri dargludydd trydanol, a allai fod ynghlwm wrth ei gilydd neu fod ar ffurf ceblau unigol, ac yn y naill achos neu’r llall gallai’r gylched gynnwys un neu fwy o geblau ategol at ddiben rheoli, monitro, amddiffyn neu gyfathrebu cyffredinol;

Mae “croesfannau ceblau” yn golygu croesi ceblau tanfor presennol, piblinellau neu seilwaith arall presennol gan y ceblau a awdurdodir gan y Gorchymyn hwn ynghyd ag amddiffyniad cebl;

Mae “dwythellau ceblau” yn golygu cwndidau ar gyfer gosod ceblau;

Mae “amddiffyniad cebl” yn golygu mesurau i amddiffyn ceblau rhag difrod ffisegol gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i fatresi concrit, gyda dyfeisiau ffrond neu hebddynt, a/neu leoli creigiau, defnyddio datrysiadau bagiau llawn growt neu ddeunyddiau eraill, ffedogau neu orchuddion amddiffynnol, matresi, dyfeisiau gwasgaru ynni llif a chladdu creigiau a gro;

Mae “ffordd gerbydau” yn golygu’r un peth ag yn Neddf 1980;

Mae “dechrau” yn golygu cynnal gweithrediad perthnasol, fel y’i diffinnir yn adran 155 Deddf 2008 sy’n rhan o’r datblygiad awdurdodedig neu at ei ddibenion heblaw am waith ar y tir sy’n cynnwys gwaith arolygu neu ymchwilio gan gynnwys ymchwiliadau archaeolegol, arolygon amgylcheddol, ymchwiliadau at ddiben asesu cyflwr y tir; gwaith paratoi i seilwaith presennol a gwyro a gosod cyfleustodau a gwasanaethau; creu unrhyw fynedfeydd dros dro; clirio safle gan gynnwys clirio llystyfiant; codi sgriniau a ffensys, gwaith diogelwch safle, creu llawr caled dros dro, neu arddangos hysbysiadau safle neu hysbysebion dros dro, ac mae “wedi dechrau”, “cychwyn”, “wedi cychwyn” a mynegiadau cytras i’w dehongli yn unol â hynny;

Mae “dogfen egwyddorion dylunio” yn golygu’r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn;

Mae “trosglwyddiad electronig” yn golygu cyfathrebiad a drosglwyddir—

(a) trwy gyfrwng rhwydwaith cyfathrebu electronig; neu

(b) drwy fodd arall ond tra’i fod ar ffurf electronig;

Mae “datganiad amgylcheddol” yn golygu’r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn;

Mae “sylfaen” yn golygu unrhyw un o: seilbost unigol, siaced aml-goes ar seilbyst pin, ceson sugno unigol, siaced ceson sugno aml-goes, system unigol wedi’i seilio ar ddisgyrchiant neu siaced aml-goes wedi’i seilio ar ddisgyrchiant;

Mae “sylfaen wedi’i seilio ar ddisgyrchiant” yn golygu strwythur a wnaed o ddur, concrit, neu ddur a choncrit yn bennaf gyda sylfaen sy’n gorffwys ar wely’r môr naill ai o ganlyniad i’w bwysau ei hun gyda neu heb falast ychwanegol neu ymylon ychwanegol ac offer cysylltiedig gan gynnwys deunyddiau i atal erydu, tiwbiau-J, systemau amddiffyn rhag cyrydu a phlatfformau ac offer mynediad;

Mae “cynllun gwrychoedd a choed a warchodir” yn golygu’r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn;

Mae “awdurdod priffyrdd” yn golygu Gweinidogion Cymru mewn perthynas â’r A55, a Chyngor Sir Ddinbych mewn perthynas ag unrhyw briffordd arall;

Mae “HVAC” yn golygu cerrynt eiledol foltedd uchel;

Mae “ceblau rhyng-arâe” yn golygu’r ceblau sy’n cysylltu’r generaduron tyrbin gwynt â’i gilydd ac â’r gwaith alltraeth arall;

Mae “sylfaen siaced” yn golygu strwythur dur tebyg i ddell/siaced wedi’i wneud o ddur, sy’n cael ei osod yn sownd wrth wely’r môr gyda seilbyst pin dur neu fwcledi sugno dur ac offer cysylltiedig gan gynnwys deunyddiau i atal erydu, tiwbiau-J, systemau amddiffyn rhag cyrydu a phlatfformau ac offer mynediad;

Mae “cilfach uno” yn golygu cloddiaid a ffurfir i allu cysylltu’r ceblau;

Mae “uno” yn golygu proses lle mae dau neu fwy o geblau’n cael eu cysylltu â’i gilydd trwy gyfrwng uniadau ceblau o fewn cilfach uno;

Mae “cynlluniau tir” yn golygu’r dogfennau a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn;

Mae “LiDAR” yn golygu system canfod golau ac amrediad a ddefnyddir i fesur amodau’r tywydd a’r môr;

Mae “cynllun lleoliad” yn golygu’r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn;

Mae “m” yn golygu metrau ac mae “m²” yn golygu metrau sgwâr;

Mae “cynnal a chadw” yn cynnwys archwilio, atgyweirio, addasu neu newid y datblygiad awdurdodedig, a symud ymaith, ailadeiladu neu amnewid unrhyw ran, ar yr amod nad yw’r cyfryw waith yn arwain at unrhyw effeithiau amgylcheddol sylweddol newydd neu sylweddol wahanol i’r rhai a amlygwyd yn y datganiad amgylcheddol ac mae unrhyw ddeilliad o “gynnal a chadw” i’w ddehongli yn unol â hynny;

Mae “penllanw cymedrig y gorllanw” neu “MHWS” yn golygu’r lefel uchaf y mae’r gorllanw’n ei chyrraedd ar gyfartaledd dros gyfnod o amser;

Mae “penllanw cymedrig y distyll” neu “MLWS” yn golygu uchder cyfartalog yr holl ddyfroedd isel uwchben Datwm Siart;

Mae “sylfaen seilbost unigol” yn golygu seilbost dur neu goncrit, wedi’i yrru a/neu ei ddrilio i mewn i wely’r môr ac offer cysylltiedig gan gynnwys deunyddiau i atal erydu, tiwbiau-J, systemau amddiffyn rhag cyrydu a phlatfformau ac offer mynediad;

Mae “gwaith alltraeth” yn golygu Rhifau Gwaith 1, 1A, 2 a 2A ac unrhyw ddatblygiad cysylltiedig pellach perthynol mewn cysylltiad â’r Gweithiau hynny;

Mae “gwaith ar y tir” yn golygu Rhifau Gwaith 3 i 41 yn gynnwysedig ac unrhyw ddatblygiad cysylltiedig pellach perthynol mewn cysylltiad â’r Gweithiau hynny;

Mae “WSI ar y tir” yn golygu’r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn;

Mae “tir y Gorchymyn” yn golygu’r tir a ddangosir ar y cynlluniau tir sydd o fewn terfynau tir sydd i’w gaffael neu ei ddefnyddio ac a ddisgrifir yn y llyfr cyfeirio;

Mae “terfynau’r Gorchymyn” yn golygu’r terfynau a ddangosir ar y cynllun gwaith y ceir cynnal y datblygiad awdurdodedig oddi mewn iddynt;

Mae “cod ymarfer adeiladu amlinellol” yn golygu’r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn;

Mae “strategaeth ddraenio amlinellol” yn golygu’r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn;

Mae “cynllun rheoli tirwedd ac ecoleg amlinellol” yn golygu’r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn;

Mae “strategaeth sgiliau a chyflogaeth amlinellol” yn golygu’r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn;

Mae “seilbyst pin” yn golygu seilbyst silindraidd dur neu goncrit sy’n cael eu gyrru a/neu eu drilio i mewn i wely’r môr i wneud sylfeini siaced ddur yn gadarn;

Mae “platfformau” yn golygu’r strwythurau alltraeth sy’n amgáu neu’n ymgorffori offer trydanol fel offer switshis a newidyddion a rheolaethau adweithiol foltedd uchel, systemau trydanol fel systemau mesur a rheoli, tiwbiau-J, cyfleusterau glanio ar gyfer llongau a hofrenyddion, cyfleusterau aildanwyddo,

cyfleusterau gwefru llongau, systemau cyfathrebu a rheoli, cyflenwadau pŵer ategol a di-dor, systemau storio ynni, offer cynhyrchu trydan wrth gefn, craeniau, storio ar gyfer gwastraff a deunyddiau traul gan gynnwys tanwydd, marcio a goleuo ac offer a chyfleusterau eraill cysylltiedig;

Mae “awdurdod cynllunio perthnasol” yn golygu Cyngor Sir Ddinbych;

Mae “gofynion” yn golygu’r materion hynny a amlinellir yn Rhan 1 Atodlen 2 (gofynion) y Gorchymyn hwn;

Mae “cynllun tir categori arbennig” yn golygu’r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn;

Mae “ymgymerwr statudol” yn golygu unrhyw berson sy’n dod o fewn adran 127(8) Deddf 2008 a darparwr cyfathrebu cyhoeddus fel y’i diffinnir yn adran 151 Deddf 2003;

Mae “stryd” yn golygu stryd o fewn ystyr adran 48 Deddf 1991(15), ynghyd â thir wrth ymyl stryd neu rhwng dwy ffordd gerbydau, ac mae’n cynnwys rhan o stryd;

Mae “awdurdod strydoedd”, mewn perthynas â stryd, yn golygu’r un peth ag yn Rhan 3 Deddf 1991(16);

Mae “cynllun gwaith stryd a mynediad” yn golygu’r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn;

Mae “is-orsaf”, o ran y gwaith ar y tir, yn golygu cyfadeilad is-orsaf HVAC wedi’i leoli ym Modelwyddan sy’n cynnwys offer trydanol (gan gynnwys newidyddion pŵer, gantrïau, offer switshis, offer digolledu adweithiol, dyfeisiau offer amddiffyn trydanol (datgysylltyddion, torwyr cylchedau), oeri, hidlyddion harmonig, ceblau a generaduron wrth gefn), adeiladau rheoli, mastiau amddiffyn rhag mellit, mastiau cyfathrebu, mynediad gan gynnwys ffyrdd mewnol, ffensys ac offer, strwythurau neu adeiladau eraill cysylltiedig;

Mae “sylfaen ceson sugno” yn golygu strwythur dur tiwbaidd sy’n treiddio’n rhannol neu’n gyfan gwbl i wely’r môr ac offer cysylltiedig, gan gynnwys deunyddiau i atal erydu, tiwbiau-J, systemau amddiffyn rhag crydu a phlatfformau ac offer mynediad;

Mae “ardal liniaru dros dro” yn golygu tir lle y bydd mesurau lliniaru dros dro yn cael eu cynnal fel y nodir ar y cynllun gwaith ac a ddisgrifir yn y cynllun rheoli tirwedd ac ecoleg amlinellol;

Mae “cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro” yn golygu’r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn;

Mae “cyfadeilad techneg osod ddi-ffos” yn golygu safle adeiladu sy’n gysylltiedig â’r gwaith ceblau neu gylched geblau lle y bwriedir cynnal drilio cyfeiriadol llorweddol neu dechneg adeiladu ddi-ffos arall gan gynnwys lloriau caled, ardaloedd paratoi a storio ar gyfer deunyddiau ac offer adeiladu, ardaloedd ar gyfer sborion, ardaloedd ar gyfer parcio cerbydau, ardaloedd storio mewn byndiau, ardaloedd sy’n cynnwys tanciau, pypiau a phibellau dŵr a bentonit, ardaloedd ar gyfer cyfleusterau lles gan gynnwys swyddfeydd a ffreutur a chyfleusterau ystafell ymolchi, cyfleusterau golchi olwynion, cyfleusterau gweithdy a ffensys dros dro neu ddull amgáu arall ac ardaloedd ar gyfer cyfleusterau eraill sy’n ofynnol at ddibenion adeiladu;

Mae “technegau gosod di-ffos” yn golygu gosod cylchedau trydanol a/neu geblau trwy gyfrwng technegau tyllu ar gyfer gosod dwythellau ceblau gan gynnwys drilio cyfeiriadol llorweddol, jacio pibell/tyllu taradr llorweddol a microdyllu;

Mae “tribiwnlys” yn golygu Siambr Diroedd yr Uwch Dribiwnlys;

Mae “Tŷ’r Drindod” yn golygu Corporation of Trinity House o Deptford Strond;

Mae “ymgymerwr” yn golygu Awel y Môr Offshore Windfarm Limited, wedi’i gorffori o dan rif cwmni 12270928 ac y mae ei swyddfa gofrestredig yn Windmill Hill Business Park, Whitehill Way, Swindon, Wiltshire, y Deyrnas Unedig, SN5 6PB;

Mae “llong” yn golygu pob math o long, sut bynnag y caiff ei gyrru ymlaen neu ei symud, ac mae’n cynnwys bad nad yw’n dadleoli, bad dŵr personol, awyren fôr ar wyneb y dŵr, llong hydroffoil, hofrenfad neu unrhyw gerbyd amffibiaidd arall ac unrhyw beth arall a adeiladwyd neu a addaswyd i symud trwy, mewn, ar neu dros ddŵr ac sydd mewn, ar neu dros ddŵr ar y pryd;

(15) Diwygiwyd adran 48 gan adran 124 (1) a (2) Deddf Trafnidiaeth Leol 2008 (c. 26).

(16) Diffinnir “awdurdod strydoedd” yn adran 49, a ddiwygiwyd gan baragraff 117 Atodlen 1 Deddf Seilwaith 2015.

Mae “generadur tyrbin gwynt” yn golygu strwythur sy’n cynnwys tŵr, rotor â thair llafn wedi’u cysylltu wrth yr hyb, nasél ac offer trydanol atodol ac offer arall a allai gynnwys tiwb(iau)-J, darn pontio, platfformau mynediad a gorffwys, grisiau mynediad, systemau mynediad i gychod, systemau amddiffyn rhag cyrydu, ffenderydd ac offer cynnal a chadw, cyfleusterau glanio hofrenyddion ac offer arall cysylltiedig gan gynnwys offer cyfathrebu, ynghlwm wrth sylfaen neu ddarn pontio; ac

Mae “cynllun gwaith” yn golygu’r cynllun neu’r cynlluniau a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn.

(2) Mae cyfeiriadau yn y Gorchymyn hwn at hawliau dros dir yn cynnwys cyfeiriadau at hawliau i wneud neu osod a chynnal, unrhyw beth mewn, ar neu o dan dir neu yn y gofod awyr uwchben ei wyneb ac mae cyfeiriadau yn y Gorchymyn hwn at osod cyfamodau cyfyngol yn gyfeiriadau at greu hawliau dros dir sy’n ymyrryd â buddiannau neu hawliau rhywun arall ac sydd er budd tir a gaffaelir o dan y Gorchymyn hwn neu sydd wedi’i gynnwys yn nhir y Gorchymyn fel arall.

(3) Mae’r holl bellterau, cyfeiriadau, arwynebeddau a hydoedd y cyfeirir atynt yn y Gorchymyn hwn yn fras ac ystyrir bod pellterau rhwng pwyntiau ar waith a gynhwysir yn y datblygiad awdurdodedig wedi’u mesur ar hyd y gwaith hwnnw.

(4) At ddibenion y Gorchymyn hwn, mae’r holl arwynebeddau a ddisgrifir mewn metrau sgwâr yn y llyfr cyfeirio yn fras.

(5) Mae cyfeiriadau yn y Gorchymyn hwn at bwyntiau a nodir gan lythrennau neu rifau i’w dehongli fel cyfeiriadau at bwyntiau sy’n dangos y llythrennau neu’r rhifau hynny ar y cynlluniau perthnasol.

(6) Mae cyfeiriadau yn y Gorchymyn hwn at waith wedi’i rifo yn gyfeiriadau at y gwaith fel y’i rhifwyd yn Rhan 1 Atodlen 1 (datblygiad awdurdodedig).

RHAN 2

Prif Bwerau

Caniatâd datblygu ac ati a roddir gan y Gorchymyn

3.—(1) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau’r Gorchymyn hwn a’r gofynion, rhoddir i’r ymgymmerwr—

(a) ganiatâd datblygu ar gyfer y datblygiad awdurdodedig; a

(b) chaniatâd ar gyfer y gwaith atodol;

i’w gynnal o fewn terfynau’r Gorchymyn.

(2) Yn ddarostyngedig i’r gofynion, mae’n rhaid i’r gwaith alltraeth gael ei adeiladu o fewn terfynau’r Gorchymyn tua’r môr o MLWS ac mae’n rhaid i’r gwaith ar y tir gael ei adeiladu o fewn terfynau’r Gorchymyn tua’r tir o MLWS.

(3) Nid oes unrhyw ddarpariaeth o’r Gorchymyn hwn yn osgoi’r angen i gael trwydded forol/trwyddedau morol o dan Ran 4 Deddf 2009 cyn dechrau’r datblygiad awdurdodedig, na chydymffurfio ag amodau unrhyw drwydded forol/trwyddedau morol, ac nid oes unrhyw beth yn y Gorchymyn hwn yn cyfyngu mewn unrhyw ffordd ar y pwerau gorfodi mewn perthynas â thrwydded forol/trwyddedau morol o dan Ran 4 Deddf 2009.

(4) Os bydd unrhyw anghysondeb rhwng darpariaethau’r Gorchymyn hwn a thrwydded forol, bydd telerau’r drwydded forol yn cael blaenoriaeth.

Gweithredu’r orsaf gynhyrchu

4.—(1) Mae’r ymgymmerwr wedi’i awdurdodi i ddefnyddio a gweithredu’r datblygiad awdurdodedig y mae’r Gorchymyn hwn yn rhoi caniatâd datblygu ar ei gyfer.

(2) Nid yw paragraff (1) yn rhyddhau’r ymgymmerwr o unrhyw ofyniad i gael unrhyw hawlen neu drwydded o dan unrhyw ddeddfwriaeth a allai fod yn ofynnol o bryd i’w gilydd i awdurdodi gweithredu’r datblygiad awdurdodedig.

Pŵer i gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig

5.—(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), caiff yr ymgwymerwr gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig ar unrhyw adeg, heblaw i'r graddau bod y Gorchymyn hwn neu gytundeb a wnaed o dan y Gorchymyn hwn yn darparu fel arall.

(3) Nid yw'r pŵer i gynnal a chadw a roddir o dan baragraff (1) yn rhyddhau'r ymgwymerwr o unrhyw ofyniad i gael unrhyw drwydded ychwanegol o dan Ran 4 (trwyddedu morol) Deddf 2009 ar gyfer y gwaith alltraeth.

Budd y Gorchymyn

6.—(1) Yn ddarostyngedig i'r erthygl hon, mae darpariaethau'r Gorchymyn hwn yn cael effaith er budd yr ymgwymerwr yn unig.

(2) Yn ddarostyngedig i baragraff (3), caiff yr ymgwymerwr, gyda chaniatâd ysgrifenedig yr Ysgrifennydd Gwladol—

- (a) drosglwyddo i berson arall (y “trosglwyddai”) unrhyw fudd neu holl fudd darpariaethau'r Gorchymyn hwn a'r cyfryw hawliau statudol cysylltiedig ag y gellid cytuno arnynt rhwng yr ymgwymerwr a'r trosglwyddai; a
- (b) rhoi i berson arall (y “lesddeiliad”), am gyfnod a gytunir rhwng yr ymgwymerwr a'r lesddeiliad, unrhyw neu holl fudd darpariaethau'r Gorchymyn hwn a'r cyfryw hawliau statudol cysylltiedig ag y gellid cytuno arnynt.

(3) Pan fydd y paragraff hwn yn berthnasol, ni fydd angen caniatâd yr Ysgrifennydd Gwladol. Bydd y paragraff hwn yn berthnasol—

- (a) pan fydd y trosglwyddai neu'r lesddeiliad yn dal trwydded o dan adran 6 (trwyddedau sy'n awdurdodi cyflenwi, ac ati) Deddf 1989; neu
- (b) pan fydd y terfynau amser ar gyfer hawliadau am iawndal mewn perthynas â chaffael tir neu effeithiau ar dir o dan y Gorchymyn hwn wedi mynd heibio ac—
 - (i) nid oes unrhyw hawliadau o'r fath wedi cael eu gwneud;
 - (ii) mae unrhyw hawliad o'r fath wedi cael ei wneud ac wedi cael ei gyfaddawdu neu ei dynnu'n ôl;
 - (iii) mae iawndal wedi cael ei dalu wrth setlo unrhyw hawliad o'r fath yn derfynol;
 - (iv) mae iawndal wedi cael ei dalu i'r llys yn lle setlo unrhyw hawliad o'r fath; neu
 - (v) mae tribiwnlys neu lys awdurdodaeth gymwys wedi penderfynu nad oes iawndal yn daladwy mewn perthynas ag unrhyw hawliad o'r fath.

(4) Lle y gwnaed cytundeb yn unol â pharagraff (3), bydd cyfeiriadau yn y Gorchymyn hwn at yr ymgwymerwr yn cynnwys cyfeiriadau at y trosglwyddai neu'r lesddeiliad.

(5) Mae arfer unrhyw fuddiannau neu hawliau a roddwyd yn unol ag unrhyw achos o drosglwyddo neu roi o dan baragraff (3) gan berson yn ddarostyngedig i'r un cyfyngiadau, atebolrwyddau a rhwymedigaethau ag a fyddai'n gymwys o dan y Gorchymyn hwn petai'r buddiannau neu'r hawliau hynny'n cael eu harfer gan yr ymgwymerwr.

(6) Pan fydd paragraff (3) yn berthnasol, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr ddarparu hysbysiad ysgrifenedig i'r Ysgrifennydd Gwladol a'r awdurdod cynllunio perthnasol o leiaf 14 diwrnod cyn trosglwyddo a/neu roi unrhyw fudd.

Cymhwyso ac addasu darpariaethau deddfwriaethol

7. Nid yw'r deddfiadau canlynol yn gymwys mewn perthynas ag adeiladu unrhyw waith neu gynnal unrhyw weithrediad at ddiben neu mewn cysylltiad ag adeiladu'r datblygiad awdurdodedig neu gynnal a chadw unrhyw ran o'r datblygiad awdurdodedig—

- (a) darpariaethau unrhyw is-ddeddfau a wnaed o dan, neu sy'n cael effaith fel petaent wedi'u gwneud o dan, baragraffau 5, 6 neu 6A Atodlen 25 (pwerau gwneud is-ddeddfau'r awdurdod) Deddf Adnoddau Dŵr 1991(17);
- (b) darpariaethau unrhyw is-ddeddfau a wnaed o dan adran 66 (pwerau i wneud is-ddeddfau) Deddf Draenio Tir 1991(18);
- (c) adrannau 23 (gwahardd rhwystrau ac ati mewn cyrsiau dŵr) a 30 (awdurdodi gwaith draenio mewn cysylltiad â ffos) Deddf Draenio Tir 1991(19); a
- (d) darpariaethau Deddf Cynllunio Cymdogaeth 2017(20) i'r graddau eu bod yn berthnasol i feddiannu tir dros dro o dan erthyglau 27 (defnyddio tir dros dro i gynnal y datblygiad awdurdodedig) a 28 (defnyddio tir dros dro i gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig) y Gorchymyn hwn.

Amddiffyn achos mewn perthynas â niwsans statudol

8.—(1) Pan ddygir achos o dan adran 82(1) (achos diannod gan bersonau wedi'u tramgwyddo gan niwsansau statudol) Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990(21) mewn perthynas â niwsans sy'n dod o dan baragraffau (d), (fb), (g) a (ga) adran 79(1) (niwsansau statudol ac archwiliadau i'r diben hwnnw) y Ddeddf honno, ni cheir gwneud gorchymyn, ac ni cheir gosod unrhyw ddirwy, o dan adran 82(2) y Ddeddf honno os yw'r diffynnydd yn dangos bod y niwsans—

- (a) yn ymwneud â safle a ddefnyddir gan yr ymgymwrwr at ddibenion neu mewn cysylltiad ag adeiladu neu gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig ac sy'n briodoladwy i gynnal y datblygiad awdurdodedig yn unol â hysbysiad a roddwyd o dan adran 60 (rheoli sŵn ar safleoedd adeiladu), neu ganiatâd a roddwyd o dan adran 61 (caniatâd o flaen llaw am waith ar safleoedd adeiladu), Deddf Rheoli Llygredd 1974(22);
- (b) o ganlyniad i adeiladu neu gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig ac ni ellir ei osgoi'n rhesymol; neu
- (c) o ganlyniad i ddefnyddio'r datblygiad awdurdodedig ac ni ellir ei osgoi'n rhesymol.

(3) Nid yw adran 61(9) (caniatâd ar gyfer gwaith ar safle adeiladu) Deddf Rheoli Llygredd 1974(23) yn berthnasol pan fydd y caniatâd yn ymwneud â defnyddio safle gan yr ymgymwrwr at ddibenion neu mewn cysylltiad ag adeiladu neu gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig.

RHAN 3

Strydoedd

Gwaith stryd

9.—(1) Caiff yr ymgymwrwr, at ddibenion y datblygiad awdurdodedig, gael mynediad i gymaint o unrhyw un o'r strydoedd a bennir yn Atodlen 3 (strydoedd sy'n ddarostyngedig i waith stryd) ag sydd o fewn terfynau'r Gorchymyn a chaiff—

- (a) dorri neu agor y stryd, neu unrhyw garthffos, draen neu dwnnel oddi tani;

-
- (17) 1991 c. 57. Diwygiwyd paragraff 5 gan adran 100(1) a (2) Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 (c. 16), adran 84, a pharagraff 3 Atodlen 11, Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 (c. 23), paragraff 49 Atodlen 25 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (c. 29) ac O.S. 2013/755. Diwygiwyd paragraff 6 gan baragraff 26 Atodlen 15 Deddf yr Amgylchedd 1995 (c. 25), adran 224, a pharagraff 24 Atodlen 16, a Rhan 5(B) Atodlen 22, Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 ac O.S. 2013/755. Mewnosodwyd paragraff 6A gan adran 103(3) Deddf yr Amgylchedd 1995.
 - (18) 1991 c. 59. Diwygiwyd adran 66 gan baragraff 38 Atodlen 2 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (c. 29) ac adran 86(3) Deddf Dŵr 2014 (c. 21).
 - (19) 1991 c. 59. Diwygiwyd adran 23 gan adran 120(1), a pharagraff 192 Atodlen 22, Deddf yr Amgylchedd 1995 ac adran 31, a pharagraffau 25 a 32 Atodlen 2, Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (c. 29.).
 - (20) 2017 c. 20.
 - (21) 1990 c. 43. Fe'i diwygiwyd gan adran 103 Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 (c. 16.). Mae diwygiadau eraill nad ydynt yn berthnasol i'r Gorchymyn hwn.
 - (22) 1974 c.40. Diwygiwyd adran 61 gan Atodlen 7 Deddf Adeiladu 1984 (c.55), paragraff 15 Atodlen 15 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 ac Atodlen 24 Deddf yr Amgylchedd 1995. Mae diwygiadau eraill i Ddeddf 1974 nad ydynt yn berthnasol i'r Gorchymyn hwn.
 - (23) 1974 c. 40. Diwygiwyd adran 61 gan Atodlen 7 Deddf Adeiladu 1984 (c. 55), paragraff 15 Atodlen 3 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 a pharagraff 1 Atodlen 24 Deddf yr Amgylchedd 1995.

- (b) twnelu neu dyllu o dan y stryd;
- (c) gosod cyfarpar o dan y stryd;
- (d) cynnal a chadw'r cyfarpar o dan y stryd neu newid ei safle; a
- (e) gwneud unrhyw waith sy'n ofynnol ar gyfer neu sy'n deillio o unrhyw waith y cyfeirir ato yn is-baragraffau (a) i (d).

(2) Mae'r awdurdod a roddir gan baragraff (1) yn hawl statudol at ddibenion adrannau 48(3) (strydoedd, gwaith stryd ac ymgymrwyr) a 51(1) (gwahardd gwaith stryd anawdurdodedig) Deddf 1991.

Cymhwyso Deddf 1991

10.—(1) Mae darpariaethau Deddf 1991 a grybwyllwyd ym mharagraff (2) sy'n berthnasol o ran cynnal gwaith stryd o dan y Ddeddf honno ac unrhyw reoliadau a wnaed neu god ymarfer a roddwyd neu a gymeradwywyd o dan y darpariaethau hynny yn berthnasol (gyda'r holl addasiadau angenrheidiol) o ran—

- (a) cynnal gwaith o dan erthygl 9 (gwaith stryd); a
- (b) chau stryd dros dro, ei newid dros dro neu ei gwyro dros dro gan yr ymgymwrwr o dan erthygl 12 (cyfyngu ar ddefnyddio strydoedd dros dro);

p'un a yw cynnal y gwaith neu gau, newid neu wyro yn gyfystyr â gwaith stryd o fewn ystyr y Ddeddf honno ai peidio.

(3) Mae darpariaethau Deddf 1991 **(24)**—

- (a) yn ddarostyngedig i baragraff (3), adran 55 (hysbysiad o ddyddiad dechrau gwaith);
- (b) adran 57 (hysbysiad o waith brys);
- (c) adran 60 (dyletswydd gyffredinol ymgymrwyr i gydweithredu);
- (d) adran 68 (cyfleusterau i'w rhoi i awdurdod strydoedd);
- (e) adran 69 (gwaith sy'n debygol o effeithio ar gyfarpar arall yn y stryd);
- (f) adran 76 (atebolrwydd am gost rheoleiddio traffig dros dro);
- (g) adran 77 (atebolrwydd am gost defnyddio llwybr amgen); a
- (h) holl ddarpariaethau'r Ddeddf honno sy'n berthnasol at ddibenion y darpariaethau y cyfeirir atynt yn is-baragraffau (a) i (g).

(4) Mae adran 55 Deddf 1991 fel y'i cymhwysir gan baragraff (2) yn effeithiol fel pe bai cyfeiriadau yn adran 57 o'r Ddeddf honno at waith brys yn cynnwys cyfeiriad at gau, newid neu wyro (yn ôl y digwydd) sy'n ofynnol mewn argyfwng.

(5) Nid yw darpariaethau canlynol Deddf 1991 yn berthnasol o ran unrhyw waith a wneir o dan y pwerau a roddir gan y Gorchymyn hwn—

- (a) adran 56(d) (pŵer i roi cyfarwyddiadau o ran amseru gwaith stryd);
- (b) adran 56A(e) (pŵer i roi cyfarwyddiadau o ran gosod cyfarpar);
- (c) adran 58(f) (cyfyngu ar waith yn dilyn gwaith ffordd sylweddol);
- (d) adran 58A(g) (cyfyngu ar waith yn dilyn gwaith stryd sylweddol);
- (e) adran 61(strydoedd a warchodir); ac
- (f) atodlen 3A(h) (cyfyngu ar waith yn dilyn gwaith stryd sylweddol).

Cau hawliau tramwy dros dro

11.—(1) Caiff yr ymgymwrwr, mewn cysylltiad â chynnal y datblygiad awdurdodedig, gau dros dro pob un o'r hawliau tramwy cyhoeddus a bennir yng ngholofn (1) Atodlen 4 (hawliau tramwy sydd i'w cau neu eu cyfyngu dros dro) i'r graddau a bennir yng ngholofn (2), trwy gyfeirio at y llythrennau a ddangosir ar y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro.

(24) Diwygiwyd adrannau 55, 57, 60, 68 a 69 gan Ddeddf Rheoli Traffig 2004 (c. 18.).

(3) Ni cheir cau dros dro yr hawliau tramwy a bennir yn Atodlen 4 (hawliau tramwy sydd i'w cau neu eu cyfyngu dros dro) o dan yr erthygl hon oni bai bod yr ymgwymerwr yn darparu gwyriad yn gyntaf ar gyfer y rhan o'r hawl dramwy honno sydd i'w chau hyd at y safon a ddiffinnir yn y cynllun rheoli mynediad cyhoeddus sy'n ffurfio rhan o'r cod ymarfer adeiladu sydd i'w gymeradwyo yn unol â'r gofynion a amlinellir yn Atodlen 2 (gofynion), er boddhad rhesymol yr awdurdod priffyrdd.

(4) Bydd y llwybr gwyriad perthnasol a ddarperir o dan baragraff (2) yn cael ei gynnal a'i gadw gan yr ymgwymerwr wedi hynny hyd nes bod yr hawl dramwy berthnasol a bennir ym mharagraff (1) yn ailagor.

(5) Mae gan unrhyw berson sy'n dioddef colled o ganlyniad i atal unrhyw hawl dramwy breifat dros dro o dan yr erthygl hon yr hawl i gael iawndal sydd i'w bennu, yn achos anghydfod, o dan Ran 1 (penderfynu ar gwestiynau iawndal sy'n destun dadl) Deddf 1961.

Cyfyngu ar ddefnyddio strydoedd dros dro

12.—(1) Caiff yr ymgwymerwr, yn ystod ac at ddibenion cynnal y datblygiad awdurdodedig, gau, newid neu wyro unrhyw stryd dros dro a chaiff am unrhyw gyfnod rhesymol—

- (a) wyro'r traffig neu ddosbarth o draffig oddi wrth y stryd; ac
- (b) yn ddarostyngedig i baragraff (3), atal pob person rhag mynd ar hyd y stryd.

(2) Heb gyfyngu ar baragraff (1), caiff yr ymgwymerwr ddefnyddio unrhyw stryd sy'n cael ei chau dros dro o dan y pwerau a roddir gan yr erthygl hon o fewn terfynau'r Gorchymyn fel safle gweithio dros dro.

(3) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr ddarparu mynediad rhesymol i gerddwyr sy'n mynd i safle sy'n ffinio â stryd y mae newid neu wyro stryd o dan yr erthygl hon yn effeithio arni, neu oddi yno, pe na byddai mynediad o'r fath fel arall.

(4) Ni chaiff yr ymgwymerwr gau unrhyw stryd dros dro na defnyddio unrhyw stryd fel safle gweithio dros dro heb ganiatâd yr awdurdod strydoedd, a allai osod amodau rhesymol ynghlwm wrth y caniatâd.

(5) Mae gan unrhyw berson sy'n dioddef colled o ganlyniad i atal unrhyw hawl dramwy breifat dros dro o dan yr erthygl hon yr hawl i gael iawndal sydd i'w bennu, yn achos anghydfod, o dan Ran 1 (penderfynu ar gwestiynau iawndal sy'n destun dadl) Deddf 1961.

(6) Os na fydd awdurdod strydoedd yn rhoi gwybod i'r ymgwymerwr am ei benderfyniad o fewn 28 niwrnod o dderbyn cais am ganiatâd o dan baragraff (4), bennir bod yr awdurdod strydoedd hwnnw wedi rhoi caniatâd.

Mynediad i waith

13. Caiff yr ymgwymerwr, at ddibenion y datblygiad awdurdodedig, ffurfio a gosod allan mynedfa, neu wella mynedfa bresennol at ddibenion y datblygiad awdurdodedig o fewn terfynau'r Gorchymyn o'r strydoedd a restrir yn Atodlen 5 (mynediad i waith) ac a ddangosir ar y cynllun gwaith stryd a mynediad; ac fel rhan o Rif Gwaith 41.

RHAN 4

Pwerau atodol

Gollwng dŵr

14.—(1) Yn ddarostyngedig i baragraffau (3) a (4) isod, caiff yr ymgwymerwr ddefnyddio unrhyw gwrs dŵr neu unrhyw garthffos neu ddraen gyhoeddus i ddraenio dŵr mewn cysylltiad â gweithredu neu gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig ac at y diben hwnnw caiff archwilio, gosod, codi a newid pibellau a chaiff, ar unrhyw dir o fewn terfynau'r Gorchymyn, wneud agoriadau i mewn i'r cwrs dŵr, carthffos neu ddraen gyhoeddus, a chysylltiadau ag ef/â hi.

(2) Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi o wneud cysylltiadau â charthffos gyhoeddus neu ei defnyddio gan yr ymgwymerwr yn unol â pharagraff (1) yn cael ei bennu petai'n anghydfod o dan adran 106 (haw! i gysylltu â charthffosydd cyhoeddus) Deddf y Diwydiant Dŵr 1991(25).

(3) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr beidio â gollwng unrhyw ddŵr i unrhyw gwrs dŵr, carthffos neu ddraen gyhoeddus ac eithrio gyda chaniatâd y person y mae'n eiddo iddo; a cheir rhoi'r fath ganiatâd yn ddarostyngedig i'r cyfryw delerau ac amodau ag y gallai'r person hwnnw eu gosod yn rhesymol, ond rhaid peidio â'i wrthod yn afresymol.

(4) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr beidio â gwneud unrhyw waith ar unrhyw garthffos neu ddraen gyhoeddus yn unol â pharagraff (1) ac eithrio—

- (a) yn unol â chynlluniau a gymeradwywyd gan y person y mae'r garthffos neu'r ddraen yn eiddo iddo, ond mae'n rhaid i gymeradwyaeth o'r fath beidio â chael ei gwrthod yn afresymol; a
- (b) lle mae'r person hwnnw wedi cael y cyfle i oruchwylio gwneud yr agoriad.

(5) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr beidio, wrth weithredu neu gynnal a chadw gwaith yn unol â'r erthygl hon, â difrodi nac ymyrryd â gwely neu lannau, nac adeiladu unrhyw waith yn, o dan, dros neu o fewn wyth metr o, unrhyw gwrs dŵr sy'n ffurfio rhan o brif afon, nac o fewn 16 metr o brif afon sydd dan ddylanwad y llanw heb ganiatâd ysgrifenedig Cyfoeth Naturiol Cymru o flaen llaw.

(6) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr gymryd y cyfryw gamau ag sy'n rhesymol ymarferol i sicrhau bod unrhyw ddŵr a ollyngir i gwrs dŵr neu garthffos neu ddraen gyhoeddus yn unol â'r erthygl hon mor rhydd ag sy'n ymarferol o raeon, pridd neu sylwedd solet arall, olew neu ddeunydd mewn daliant.

(7) Nid yw'r erthygl hon yn awdurdodi unrhyw ddeunydd i fynd i mewn i ddyfroedd rheoledig y'i gwaherddir rhag mynd i mewn neu gael ei ollwng i ddyfroedd rheoledig gan reoliad 12 (gofyniad am drwydded amgylcheddol) Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016(26).

(8) Yn yr erthygl hon—

- (a) mae "carthffos neu ddraen gyhoeddus" yn golygu carthffos neu ddraen sy'n eiddo i ymgwymerwr carthffosiaeth, Cyfoeth Naturiol Cymru, bwrdd draenio mewnol neu awdurdod lleol; ac
- (b) mae mynegiadau eraill, gan gynnwys cwrs dŵr, a ddefnyddir yn yr erthygl hon ac yn Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016 yn golygu'r un peth â'r rhai yn y Rheoliadau hynny.

(9) Os na fydd person sy'n derbyn cais am ganiatâd neu gymeradwyaeth yn rhoi gwybod i'r ymgwymerwr am benderfyniad o fewn 28 niwrnod o dderbyn cais am ganiatâd o dan baragraff (3) neu gymeradwyaeth o dan baragraff (4)(a), bernir bod y person hwnnw wedi rhoi caniatâd neu gymeradwyaeth, yn ôl y digwydd.

Awdurdod i gynnal arolygon ac ymchwiliadau o'r tir

15.—(1) Caiff yr ymgwymerwr, at ddibenion y Gorchymyn hwn, fynd ar unrhyw dir a ddangosir o fewn terfynau'r Gorchymyn neu y gallai'r datblygiad awdurdodedig effeithio arno ac—

- (a) arolygu neu ymchwilio'r tir;
- (b) heb ragfarnu cyffredinedd is-baragraff (a), gwneud tyllau treialu yn y cyfryw leoliadau ar y tir ag y gwêl yr ymgwymerwr yn briodol i ymchwilio i natur yr haen wyneb a'r isbridd a chymryd samplau pridd ymaith;
- (c) heb ragfarnu cyffredinedd is-baragraff (a), cynnal ymchwiliadau ecolegol neu archaeolegol ar y cyfryw dir; a
- (d) gosod cyfarpar ar y tir i'w ddefnyddio mewn cysylltiad ag arolygu ac ymchwilio tir a gwneud tyllau treialu, gadael cyfarpar o'r fath ar y tir a'i symud ymaith o'r tir.

(2) Ni cheir mynd ar unrhyw dir ac ni cheir gosod offer ar y tir, ei adael arno na'i symud oddi yno o dan baragraff (1) oni bai bod rhybudd o 14 diwrnod o leiaf wedi cael ei roi i bawb sy'n berchen ar y tir ac yn ei feddiannu.

(3) O ran unrhyw berson sy'n mynd ar dir o dan yr erthygl hon ar ran yr ymgwymerwr—

(25) 1991 c. 56. Diwygiwyd adran 106 gan adrannau 43(2) a 35(8)(a) a pharagraff 1 Atodlen 2 Deddf Cystadleuaeth a Gwasanaeth (Cyfleustodau) 1992 (c.43) ac adrannau 99 a 36(2) Deddf Dŵr 2003 (c. 37.). Mae diwygiadau eraill i'r adran hon nad ydynt yn berthnasol i'r Gorchymyn hwn.

(26) O.S. 2016/1154.

- (a) mae'n rhaid iddo, os yw'n ofynnol iddo cyn neu ar ôl mynd ar y tir, gynhyrchu tystiolaeth ysgrifenedig o'i awdurdod i wneud hynny; a
 - (b) chaiff fynd â'r cyfryw gerbydau ac offer gydag ef ag sy'n angenrheidiol i gynnal yr arolwg neu'r ymchwiliad neu i wneud y tyllau treialu.
- (4) Ni cheir gwneud unrhyw dyllau treialu o dan yr erthygl hon—
- (a) ar dir wedi'i leoli o fewn ffin y briffordd heb ganiatâd yr awdurdod priffyrdd; nac
 - (b) ar stryd breifat heb ganiatâd yr awdurdod strydoedd;
- ond ni cheir gwrthod neu oedi caniatâd o'r fath yn afresymol
- (5) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr ddigolledu perchnogion a meddianwyr y tir am unrhyw golled neu ddifrod sy'n deillio o arfer yr awdurdod a roddir gan yr erthygl hon, a bydd y cyfryw iawndal yn cael ei bennu, yn achos anghydfod, o dan Ran 1 (penderfynu ar gwestiynau iawndal sy'n destun dadl) Deddf 1961.
- (6) Os na fydd awdurdod priffyrdd neu awdurdod strydoedd sy'n derbyn cais am ganiatâd yn rhoi gwybod i'r ymgwymerwr am ei benderfyniad o fewn 28 niwrnod o dderbyn y cais am ganiatâd—
- (a) o dan baragraff (4)(a) yn achos awdurdod priffyrdd; neu
 - (b) o dan baragraff (4)(b) yn achos awdurdod strydoedd;
- bernir bod yr awdurdod hwnnw wedi rhoi caniatâd.
- (7) Mae adran 13 (gwrthod rhoi meddiant i awdurdod caffael) Deddf 1965 yn berthnasol i ddefnyddio tir dros dro yn unol â'r erthygl hon i'r un graddau ag y mae'n berthnasol i gaffael tir yn orfodol o dan y Gorchymyn hwn trwy gyfrwng adran 125 (cymhwyso darpariaethau caffael gorfodol) Deddf 2008.

Gwaith amddiffynnol ar adeiladau

16.—(1) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau canlynol yr erthygl hon, caiff yr ymgwymerwr, ar ei draul ei hun, wneud y cyfryw waith amddiffynnol ar unrhyw adeilad sydd o fewn terfynau'r Gorchymyn ag y mae'r ymgwymerwr yn ystyried ei fod yn angenrheidiol neu'n hwylus.

(2) Ceir gwneud gwaith amddiffynnol—

- (a) ar unrhyw adeg cyn neu yn ystod cynnal unrhyw ran o'r datblygiad awdurdodedig yng nghyffiniau'r adeilad; neu
- (b) ar ôl cwblhau'r rhan honno o'r datblygiad awdurdodedig yng nghyffiniau'r adeilad ar unrhyw adeg hyd at ddiwedd y cyfnod o bum mlynedd sy'n dechrau ar y diwrnod y mae'r rhan o'r datblygiad awdurdodedig yn dod yn weithredol gyntaf.

(3) At ddiben penderfynu sut i arfer y pwerau o dan yr erthygl hon, caiff yr ymgwymerwr fynd i mewn i unrhyw adeilad sy'n dod o fewn paragraff (1) ac unrhyw dir o fewn ei gwrtil, a'i arolygu.

(4) At ddiben gwneud gwaith amddiffynnol o dan yr erthygl hon ar adeilad, caiff yr ymgwymerwr (yn ddarostyngedig i baragraffau (5) a (6))—

- (a) fynd i mewn i'r adeilad ac unrhyw dir o fewn ei gwrtil; a
- (b) lle na ellir gwneud y gwaith yn rhesymol gyfleus heb fynd ar dir sydd gerllaw'r adeilad ond y tu allan i'w gwrtil, mynd ar y tir gerllaw (ond nid unrhyw adeilad sydd wedi'i godi arno).

(5) Cyn arfer—

- (a) pŵer o dan baragraff (1) i wneud gwaith amddiffynnol ar adeilad;
- (b) pŵer o dan baragraff (3) i fynd i mewn i adeilad a thir o fewn ei gwrtil;
- (c) pŵer o dan baragraff (4)(a) i fynd i mewn i adeilad a thir o fewn ei gwrtil; neu
- (d) pŵer o dan baragraff (4)(b) i fynd ar dir,

mae'n rhaid i'r ymgwymerwr, ac eithrio mewn achos brys, roi o leiaf 14 diwrnod o rybudd i berchnogion a meddianwyr yr adeilad o'i fwriad i arfer y pŵer ac, mewn achos sy'n dod o fewn is-baragraff (a), (c) neu (d), nodi'r gwaith amddiffynnol y bwriedir ei wneud.

(6) Pan roddir hysbysiad o dan baragraff (5)(a), (c) neu (d), caiff perchennog neu feddiannydd yr adeilad neu'r tir dan sylw, trwy roi gwrth-hysbysiad o fewn cyfnod o ddeng niwrnod yn dechrau ar y diwrnod pan roddwyd yr hysbysiad, fynnu bod y cwestiwn o b'un a yw'n angenrheidiol neu'n hwylus i wneud y gwaith

amddiffynnol neu fynd i mewn i'r adeilad neu'r tir gael ei atgyfeirio i gymrodeddu o dan erthygl 44 (cymrodeddu).

(7) Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr ddiogledu perchnogion a meddianwyr unrhyw adeilad neu dir yr arferwyd pwerau o dan yr erthygl hon mewn perthynas ag ef am unrhyw golled neu ddifrod sy'n digwydd iddynt trwy gyfrwng arfer y pwerau.

(8) Lle—

- (a) mae gwaith amddiffynnol yn cael ei wneud o dan yr erthygl hon ar adeilad; ac
- (b) o fewn y cyfnod o bum mlynedd yn dechrau ar y diwrnod pan ddaw'r rhan o'r datblygiad awdurdodedig a gynhelir yng nghyffiniau'r adeilad yn weithredol gyntaf, mae'n ymddangos bod y gwaith amddiffynnol yn annigonol i amddiffyn yr adeilad rhag difrod a achosir trwy gynnal neu ddefnyddio'r rhan honno o'r datblygiad awdurdodedig;

mae'n rhaid i'r ymgymwrwr ddiogledu perchnogion a meddianwyr yr adeilad am unrhyw golled neu ddifrod a gafwyd ganddynt.

(9) Nid oes unrhyw beth yn yr erthygl hon yn rhyddhau'r ymgymwrwr o unrhyw atebolrwydd i dalu iawndal o dan adran 152 (iawndal mewn achos lle nad oes hawl i honni niwsans) Deddf 2008.

(10) Mae'n rhaid i unrhyw iawndal sy'n daladwy o dan baragraff (7) neu (8) gael ei bennu, yn achos anghydfod, o dan Ran 1 (penderfynu ar gwestiynau iawndal sy'n destun dadl) Deddf 1961.

(11) Mae adran 13 (gwrthod rhoi meddiant i awdurdod caffael) Deddf 1965 yn berthnasol i fynd ar dir, neu feddiant ar dir o dan yr erthygl hon i'r un graddau ag y mae'n berthnasol i gaffael tir yn orfodol o dan y Gorchymyn hwn trwy gyfrwng adran 125 (cymhwyso darpariaethau caffael gorfodol) Deddf 2008.

(12) Yn yr erthygl hon, mae "gwaith amddiffynnol", o ran adeilad, yn golygu—

- (a) ategu, cryfhau ac unrhyw waith arall a fwriedir i atal difrod a allai gael ei achosi i'r adeilad trwy weithredu, cynnal a chadw neu ddefnyddio'r datblygiad awdurdodedig; ac
- (b) unrhyw waith a fwriedir i unioni unrhyw ddifrod a achoswyd i'r adeilad trwy weithredu, cynnal a chadw neu ddefnyddio'r datblygiad awdurdodedig.

Symud gweddillion dynol ymaith

17.—(1) Cyn i'r ymgymwrwr gynnal unrhyw ddatblygiad neu waith a fydd yn tarfu ar unrhyw weddillion dynol yn nhir y Gorchymyn neu a allai darfu arnynt, mae'n rhaid iddo symud y gweddillion dynol hynny ymaith o dir y Gorchymyn, neu achosi iddynt gael eu symud ymaith, yn unol â darpariaethau canlynol yr erthygl hon.

(2) Cyn i unrhyw weddillion o'r fath gael eu symud ymaith o dir y Gorchymyn, mae'n rhaid i'r ymgymwrwr hysbysu am y bwriad o'u symud ymaith, gan ddisgrifio tir y Gorchymyn a ddatgan effaith gyffredinol darpariaethau canlynol yr erthygl hon, trwy—

- (a) gyhoeddi hysbysiad unwaith mewn dwy wythnos yn olynol mewn papur newydd sy'n cylchredeg yn ardal y datblygiad awdurdodedig; ac
- (b) arddangos hysbysiad mewn man amlwg ar dir y Gorchymyn neu'n agos iddo.

(3) Cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl cyhoeddi hysbysiad gyntaf o dan baragraff (2), mae'n rhaid i'r ymgymwrwr anfon copi o'r hysbysiad at yr awdurdod cynllunio perthnasol.

(4) Ar unrhyw adeg o fewn pum deg chwech o ddiwrnodau ar ôl cyhoeddi hysbysiad gyntaf o dan baragraff (2), caiff unrhyw berson sy'n gynrychiolydd personol neu'n berthynas i unrhyw berson ymadawedig y mae ei weddillion wedi'u claddu yn y tir penodol roi hysbysiad ysgrifenedig i'r ymgymwrwr o fwriad y person hwnnw i symud y gweddillion ymaith.

(5) Pan fydd person wedi rhoi hysbysiad o dan baragraff (4), a gellir adnabod y gweddillion dan sylw, caiff y person hwnnw achosi i'r cyfryw weddillion—

- (a) gael eu symud ymaith a'u hailgladdu mewn unrhyw gladdfa neu fynwent lle y ceir claddu'n gyfreithlon; neu
- (b) gael eu symud ymaith i unrhyw amlogfa a'u hamlosgi yno;

ac mae'n rhaid i'r person hwnnw, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl y cyfryw ailgladdu neu amlosgi, ddarparu tystysgrif i'r ymgwymerwr er mwyn iddo allu cydymffurfio â pharagraff (10).

(6) Os nad yw'r ymgwymerwr yn fodlon bod unrhyw berson sy'n rhoi hysbysiad o dan baragraff (4) yn gynrychiolydd personol neu'n berthynas fel y mae'r person hwnnw'n honni, neu y gellir adnabod y gweddillion, caiff y cwestiwn ei benderfynu ar gais y naill barti neu'r llall mewn modd diannod gan y llys sirol, a chaiff y llys wneud gorchymyn sy'n pennu pwy sydd i symud y gweddillion ymaith a thalu costau'r cais.

(7) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr dalu treuliau rhesymol symud gweddillion unrhyw berson ymadawedig o dan yr erthygl hon a'u hailgladdu neu eu hamlosgi.

(8) Os—

- (a) o fewn y cyfnod o bum deg chwech o ddiwrnodau y cyfeirir ato ym mharagraff (4) ni roddwyd hysbysiad o dan y paragraff hwnnw i'r ymgwymerwr mewn perthynas ag unrhyw weddillion yn nhir y Gorchymyn;
- (b) rhoddir y cyfryw hysbysiad ac ni wneir cais o dan baragraff (6) o fewn pum deg chwech o ddiwrnodau ar ôl rhoi'r hysbysiad ond nid yw'r person sydd wedi rhoi'r hysbysiad yn symud y gweddillion ymaith o fewn cyfnod arall o bum deg chwech o ddiwrnodau;
- (c) o fewn pum deg chwech o ddiwrnodau ar ôl i unrhyw orchymyn gael ei wneud gan y llys sirol o dan baragraff (6) nid yw unrhyw berson, heblaw am yr ymgwymerwr, a nodir yn y gorchymyn yn symud y gweddillion ymaith; neu
- (d) penderfynir na ellir adnabod y gweddillion y mae unrhyw hysbysiad o'r fath o dan baragraff (4) yn ymwneud â nhw;

yn ddarostyngedig i baragraff (9), mae'n rhaid i'r ymgwymerwr symud y gweddillion ymaith ac achosi iddynt gael eu hailgladdu yn y gyfryw laddfa, neu fynwent lle y ceir claddu'n gyfreithlon ag y mae'r ymgwymerwr yn meddwl ei bod yn addas i'r diben a, chyn belled ag y bo'n bosibl, mae'n rhaid i weddillion o feddau unigol gael eu hailgladdu mewn cynwysyddion unigol y mae'n rhaid iddynt fod yn adnabyddadwy gan gofnod a baratowyd sy'n cyfeirio at leoliad claddu gwreiddiol y gweddillion sydd ynddynt.

(9) Os yw'r ymgwymerwr yn fodlon bod unrhyw berson sy'n rhoi hysbysiad o dan baragraff (4) yn gynrychiolydd personol neu'n berthynas fel y mae'r person hwnnw'n honni, ac y gellir adnabod y gweddillion dan sylw, ond nid yw'r person hwnnw'n symud y gweddillion ymaith, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr gydymffurfio ag unrhyw gais rhesymol y gallai'r person hwnnw ei wneud mewn perthynas â symud y gweddillion ymaith a'u hailgladdu neu eu hamlosgi.

(10) Wrth ailgladdu neu amlosgi unrhyw weddillion o dan yr erthygl hon—

- (a) mae'n rhaid i'r ymgwymerwr anfon tystysgrif ailgladdu neu amlosgi at y Cofrestrydd Cyffredinol sy'n rhoi dyddiad yr ailgladdu neu'r amlosgi ac yn nodi'r man o ble y symudwyd y gweddillion ymaith a'r man lle y cawsant eu hailgladdu neu eu hamlosgi; ac
- (b) mae'n rhaid i'r ymgwymerwr anfon copi o'r dystysgrif ailgladdu neu amlosgi a'r cofnod a grybwyllwyd ym mharagraff (8) at yr awdurdod cynllunio perthnasol a grybwyllwyd ym mharagraff (3).

(11) Mae'n rhaid i symud gweddillion unrhyw berson ymadawedig ymaith o dan yr erthygl hon gael ei wneud yn unol ag unrhyw gyfarwyddiadau a allai gael eu rhoi gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

(12) Gall unrhyw awdurdodaeth neu swyddogaeth a roddir i'r llys sirol gan yr erthygl hon gael ei harfer gan farnwr rhanbarth y llys.

(13) Ni fydd adran 25 (cyrff nad ydynt i'w symud o gladdfeydd, ac eithrio gyda chaniatâd, heb ganiatâd yr Ysgrifennydd Gwladol) Deddf Claddu 1857(27) yn berthnasol i symud ymaith a wneir yn unol â'r erthygl hon.

RHAN 5

Pwerau caffael

Caffael tir yn orfodol

18.—(1) Caiff yr ymgymwrwr gaffael yn orfodol cymaint o dir y Gorchymyn ag sy'n ofynnol i gynnal neu hwyluso'r datblygiad awdurdodedig, neu sy'n deillio ohono.

(2) Mae'r erthygl hon yn ddarostyngedig i baragraff (2) erthygl 20 (caffael hawliau'n orfodol) a pharagraff (8) erthygl 27 (defnyddio tir dros dro i gyflawni'r datblygiad awdurdodedig).

Terfyn amser ar gyfer arfer awdurdod i gaffael tir yn orfodol

19.—(1) Ar ôl diwedd y cyfnod o 7 mlynedd sy'n dechrau ar y diwrnod y gwneir y Gorchymyn hwn—

(a) ni cheir rhoi hysbysiad i drafod telerau o dan Ran 1 (Prynu'n Orfodol o dan Deddf Caffael Tir 1946) Deddf 1965; ac

(b) ni cheir gweithredu datganiad o dan adran 4 (gweithredu datganiad) Deddf 1981**(28)** fel y'i cymhwysir gan erthygl 23 (cymhwyso Deddf 1981).

(2) Bydd yr awdurdod a roddir gan erthygl 27 (defnyddio tir dros dro i gyflawni'r datblygiad awdurdodedig) yn dod i ben ar ddiwedd y cyfnod y cyfeirir ato ym mharagraff (1), heblaw nad oes unrhyw beth yn y paragraff hwn yn atal yr ymgymwrwr rhag cadw meddiant ar y tir ar ôl diwedd y cyfnod hwnnw, os aethpwyd ar y tir a meddiannwyd y tir cyn diwedd y cyfnod hwnnw.

Caffael hawliau'n orfodol

20.—(1) Caiff yr ymgymwrwr gaffael y cyfryw hawliau dros dir y Gorchymyn neu osod cyfamodau cyfyngol sy'n effeithio ar y tir ag a allai fod yn ofynnol at unrhyw ddiben y gellid caffael y tir hwnnw ar ei gyfer o dan erthygl 18 (caffael tir yn orfodol), trwy eu creu yn ogystal â chaffael hawliau sydd eisoes yn bodoli.

(2) Yn ddarostyngedig i erthyglau 22 (hawliau preifat) a 29 (ymgymerwyr statudol) yn achos tir y Gorchymyn a nodir yng ngholofn (1) Atodlen 7 (tir y ceir caffael hawliau newydd ac ati ynddo yn unig), mae pwerau caffael gorfodol yr ymgymwrwr yn gyfyngedig i gaffael hawliau newydd yn y tir neu osod cyfamodau cyfyngol fel y gallai fod yn ofynnol at y diben a nodir mewn perthynas â'r tir hwnnw yng ngholofn (2) yr Atodlen honno.

(3) Yn ddarostyngedig i Atodlen 2A (gwrth-hysbysiad sy'n ei gwneud yn ofynnol i brynu tir nad yw mewn hysbysiad i drafod telerau) Deddf 1965 (fel y'i hamnewidiwyd gan baragraff 10 Atodlen 8 (addasu deddfiadau iawndal a phrynu gorfodol i greu hawliau newydd a gosod cyfamodau cyfyngol)), lle mae'r ymgymwrwr yn caffael hawl dros dir neu fudd cyfamod cyfyngol, nid yw'n ofynnol i'r ymgymwrwr gaffael budd mwy yn y tir hwnnw.

(4) Mae Atodlen 8 (addasu deddfiadau iawndal a phrynu gorfodol i greu hawliau newydd a gosod cyfyngiadau newydd) yn effeithiol er mwyn addasu'r deddfiadau sy'n ymwneud ag iawndal a darpariaethau Deddf 1965 wrth eu cymhwyso mewn perthynas â chaffael hawl dros dir yn orfodol o dan yr erthygl hon trwy greu hawl newydd neu osod cyfamod cyfyngol.

(5) Mewn unrhyw achos lle mae angen caffael hawliau newydd neu osod cyfamodau cyfyngol o dan baragraff (1) er mwyn dargyfeirio, amnewid neu amddiffyn cyfarpar ymgymwrwr statudol, caiff yr ymgymwrwr, gyda chaniatâd yr Ysgrifennydd Gwladol, drosglwyddo'r pŵer i gaffael y cyfryw hawliau i'r ymgymwrwr statudol dan sylw.

(6) Mae arfer unrhyw bŵer gan ymgymwrwr statudol yn unol â throsglwyddiad o dan baragraff (5) yn ddarostyngedig i'r un cyfyngiadau, atebolrwyddau a rhwymedigaethau ag a fyddai'n berthnasol o dan y Gorchymyn hwn petai'r pŵer hwnnw'n cael ei arfer gan yr ymgymwrwr.

(28) Diwygiwyd adran 4 gan adrannau 184 a 185, a pharagraff 2 Atodlen 18, Deddf Tai a Chynllunio 2016 (c. 22).

Caffael tir yn orfodol: mwynau

21. Mae Rhannau 2 a 3 Atodlen 2 (mwynau) Deddf Caffael Tir 1981 wedi'u hymgorffori yn y Gorchymyn hwn, yn ddarostyngedig i'r addasiadau canlynol—

- (a) nid yw paragraff 8(3) wedi'i ymgorffori;
- (b) dylid amnewid “awdurdod caffael” ag “ymgymerwr”; a
- (c) dylid amnewid “ymgymeriad” â “datblygiad awdurdodedig”.

Hawliau preifat

22.—(1) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r erthygl hon, mae'r holl hawliau preifat neu gyfamodau cyfyngol dros dir sy'n destun caffael gorfodol o dan erthygl 18 (caffael tir yn orfodol) yn peidio â bod mewn grym i'r graddau y byddai eu parhad yn anghyson ag arfer y pwerau o dan erthygl 18—

- (a) o ddyddiad caffael y tir gan yr ymgymerwr, boed hynny'n orfodol neu drwy gytundeb; neu
- (b) ar y dyddiad y mae'r ymgymerwr yn mynd ar y tir o dan adran 11(1) (pŵer mynediad) Deddf 1965 (29)

pa un bynnag sydd gynharaf.

(2) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r erthygl hon, mae'r holl hawliau preifat neu gyfamodau cyfyngol dros dir sy'n destun caffael hawliau'n orfodol neu osod cyfamodau cyfyngol o dan erthygl 18 (caffael hawliau'n orfodol) yn peidio â bod mewn grym i'r graddau y byddai eu parhad yn anghyson ag arfer yr hawl neu gydymffurfio â'r cyfamod cyfyngol—

- (a) o ddyddiad caffael yr hawl neu osod y cyfamod cyfyngol gan yr ymgymerwr (p'un a yw'r hawl yn cael ei chaffael yn orfodol, trwy gytundeb neu drwy brydlesu'r tir trwy gytundeb); neu
- (b) ar y dyddiad y mae'r ymgymerwr yn mynd ar y tir o dan adran 11(1) Deddf 1965 yn unol â'r hawl,

pa un bynnag sydd gynharaf.

(3) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r erthygl hon, mae'r holl hawliau preifat neu gyfamodau cyfyngol dros dir y mae'r ymgymerwr yn ei feddiannu dros dro o dan y Gorchymyn hwn yn cael eu hatal dros dro ac yn anorfodadwy, i'r graddau y byddai eu parhad yn anghyson â diben y meddiant dros dro, am gyn hired ag y mae'r ymgymerwr yn parhau i feddu ar y tir yn gyfreithlon.

(4) Mae gan unrhyw berson sy'n dioddef colled trwy ddiddymu neu atal unrhyw hawl breifat neu gyfamod cyfyngol o dan yr erthygl hon yr hawl i gael iawndal yn unol â thelerau adran 152 (iawndal mewn achos lle nad oes hawl i honni niwsans) Deddf 2008 sydd i'w bennu, yn achos anghydfod, o dan Ran 1 (penderfynu ar gwestiynau iawndal sy'n destun dadl) Deddf 1961.

(5) Nid yw'r erthygl hon yn berthnasol o ran unrhyw hawl y mae adran 138 (diddymu hawliau, a symud ymaith cyfarpar, ymgymerwyr statudol ac ati) Deddf 2008 neu erthygl 29 (ymgymerwyr statudol) yn gymwys iddi.

(6) Mae paragraffau (1) i (3) yn effeithiol yn ddarostyngedig i—

- (a) unrhyw hysbysiad a roddir gan yr ymgymerwr—
 - (i) cyn cwblhau caffael tir neu gaffael hawliau neu osod cyfamodau cyfyngol dros y tir neu sy'n effeithio ar y tir;
 - (ii) cyn i'r ymgymerwr feddiannu'r tir;
 - (iii) cyn i'r ymgymerwr fynd ar y tir; neu
 - (iv) cyn i'r ymgymerwr feddiannu'r tir dros dro;nad yw unrhyw un neu bob un o'r paragraffau hynny'n berthnasol i unrhyw hawl a nodir yn yr hysbysiad; neu
- (b) unrhyw gytundeb a wneir ar unrhyw adeg rhwng yr ymgymerwr a'r person y mae'r hawl dan sylw wedi'i breinio ynddo neu'n perthyn iddo.

(29) Diwygiwyd adran 11(1) gan baragraff 14(3) Atodlen 4 Deddf Caffael Tir 1981 (c. 67.) paragraff 12(1) Atodlen 5 Mesur Eglwys Lloegr (Darpariaethau Amrywiol) 2006 (Rhif 1) ac adran 186(2) Deddf Tai a Chynllunio 2016 (c. 22.).

(7) Os bydd cytundeb y cyfeirir ato ym mharagraff (6)(b)—

- (a) yn cael ei wneud gyda pherson y mae'r hawl wedi'i breinio ynddo neu'n perthyn iddo; a
- (b) mynegir ei fod yn effeithiol hefyd er budd y rhai sy'n deillio teitl oddi wrth neu o dan y person hwnnw;

bydd y cytundeb yn effeithiol mewn perthynas â'r personau sy'n deillio teitl felly, p'un a ddeilliwyd y teitl cyn neu ar ôl gwneud y cytundeb.

(8) Mae cyfeiriad yn yr erthygl hon at hawliau preifat dros dir yn cynnwys cyfeiriad at unrhyw ymddiriedolaethau neu ddigwyddiadau y mae'r tir yn ddarostyngedig iddynt.

Cymhwyso Deddf 1981

23.—(1) Mae Deddf 1981 yn berthnasol fel petai'r Gorchymyn hwn yn orchymyn prynu gorfodol.

(2) Mae Deddf 1981, fel y'i cymhwyswyd, yn effeithiol gyda'r addasiadau canlynol.

(3) Yn adran 1 (cymhwyso'r Ddeddf) ar gyfer is-adran (2) amnewid—

“Mae'r adran hon yn berthnasol i unrhyw Weinidog, unrhyw awdurdod lleol neu awdurdod cyhoeddus arall neu unrhyw gorff neu berson arall sydd wedi'i awdurdodi i gaffael tir trwy gyfrwng gorchymyn prynu gorfodol.”

(4) Hepgor adran 5 (dyddiad cynharaf ar gyfer gweithredu datganiad).

(5) Hepgor adran 5A (terfyn amser ar gyfer datganiad breinio cyffredinol).

(6) Yn adran 5B(1) (ymestyn terfyn amser yn ystod her)—

- (a) ar gyfer “adran 23 Deddf Caffael Tir 1981 (cais i'r Uchel Lys mewn perthynas â gorchymyn prynu gorfodol)” amnewid “adran 118 Deddf Cynllunio 2008 (heriau cyfreithiol yn ymwneud â cheisiadau am orchymynion yn rhoi caniatâd datblygu)”;
- ac

- (b) ar gyfer “y cyfnod tair blynedd a grybwyllir yn adran 5A” amnewid “y cyfnod saith mlynedd a grybwyllir yn erthygl 19 (terfyn amser ar gyfer arfer awdurdod i gaffael tir yn orfodol) Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr 202[•]”.

(7) Yn adran 6 (hysbysiadau ar ôl gweithredu datganiad) ar gyfer is-adran (1)(b) amnewid—

“ar bob person arall sydd wedi rhoi gwybodaeth i'r awdurdod caffael mewn perthynas ag unrhyw ran o'r tir hwnnw yn dilyn y gwahoddiad a gyhoeddwyd ac a roddwyd o dan adran 134 Deddf Cynllunio 2008.”

(8) Yn adran 7 (hysbysiad adeiladol i drafod telerau) yn is-adran (1)(a) hepgor “(fel yr addaswyd gan adran 4 Deddf Caffael Tir 1981)”.

(9) Yn Atodlen A1 (gwrth-hysbysiad sy'n ei gwneud yn ofynnol i brynu tir nad yw mewn datganiad breinio cyffredinol, ar gyfer paragraff 1(2) amnewid—

“Ond gweler erthygl 24 (caffael isbridd yn unig) Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr 202[•] sy'n eithrio caffael isbridd o'r Atodlen hon”.

(10) Dylai cyfeiriadau at Ddeddf 1965 yn Neddf 1981 gael eu dehongli fel cyfeiriadau at Ddeddf 1965 fel y'u cymhwyswyd gan adran 125 (cymhwyso darpariaethau caffael gorfodol) Deddf 2008 ac fe'i y'u haddaswyd gan erthygl 25 (addasu Rhan 1 Deddf 1965) i gaffael y tir o dan y Gorchymyn hwn yn orfodol.

Caffael isbridd yn unig

24.—(1) Caiff yr ymgymwrwr gaffael yn orfodol cymaint o isbridd, neu'r cyfryw hawliau yn isbridd, y tir y cyfeirir ato ym mharagraff (1) erthygl 18 (caffael tir yn orfodol) a pharagraff (1) erthygl 20 (caffael hawliau'n orfodol) ag y gallai fod yn ofynnol at unrhyw ddiben y gallai'r tir hwnnw gael ei gaffael ar ei gyfer o dan y ddarpariaeth honno yn lle caffael y cyfan o'r tir.

(2) Pan fydd yr ymgymwrwr yn caffael unrhyw ran o isbridd, neu hawliau yn isbridd, tir o dan baragraff (1), nid yw'n ofynnol i'r ymgymwrwr gaffael buddiant mewn unrhyw ran arall o'r tir.

(3) Nid yw paragraff (2) yn atal Atodlen 2A (gwrth-hysbysiad sy'n ei gwneud yn ofynnol i brynu tir nad yw mewn hysbysiad i drafod telerau) Deddf 1965 (fel y'i haddaswyd gan erthygl 25 (addasu Rhan 1 Deddf 1965) neu baragraff 10 Atodlen 8 yn ôl y digwydd) rhag bod yn gymwys pan fydd yr ymgymwrwr yn caffael

unrhyw ran o seler, fowt, bwa neu adeiladwaith arall sy'n ffurfio rhan o dŷ, adeilad neu ffatri, neu hawliau ynddi/ynddo.

(4) Nid yw'r canlynol yn berthnasol mewn cysylltiad ag arfer y pŵer o dan baragraff (1) mewn perthynas ag isbridd yn unig—

- (a) Atodlen 2A Deddf 1965 (fel y'i haddaswyd gan erthygl 25 (addasu Rhan 1 Deddf 1965));
- (b) Atodlen A1 (gwrth-hysbysiad sy'n ei gwneud yn ofynnol i brynu tir nad yw mewn datganiad breinio cyffredinol) Deddf 1981; ac
- (c) adran 153(4A) (tir o dan falltod: caffael buddiant rhannol yn arfaethedig; prawf niwed sylweddol) Deddf 1990.

Addasu Rhan 1 Deddf 1965

25.—(1) Mae Rhan 1 (prynu gorfodol o dan Ddeddf Caffael Tir 1946) Deddf 1965, fel y'i cymhwysir i'r Gorchymyn hwn gan adran 125 (cymhwyso darpariaethau caffael gorfodol) Deddf 2008, yn cael ei haddasu fel yr amlinellir ym mharagraffau (2) i (5).

(2) Yn adran 4A(1) (ymestyn terfyn amser yn ystod her)(a) ar gyfer “adran 23 Deddf Caffael Tir 1981 (cais i'r Uchel Lys mewn perthynas â gorchymyn prynu gorfodol), y cyfnod tair blynedd a grybwyllir yn adran 4” amnewid “adran 118 (heriau cyfreithiol yn ymwneud â cheisiadau am orchmynion yn rhoi caniatâd datblygu) Deddf 2008, y cyfnod saith mlynedd a grybwyllir yn erthygl 19 (terfyn amser ar gyfer arfer awdurdod i gaffael tir yn orfodol) Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr 202[●]”.

(3) Yn adran 11A (pwerau mynediad: hysbysiad pellach o fynediad)—

- (a) yn is-adran (1)(a), ar ôl “tir” mewnosod “o dan y ddarpariaeth honno”; ac
- (b) yn is-adran (2), ar ôl “tir” mewnosod “o dan y ddarpariaeth honno”.

(4) Yn adran 22(2) (buddiannau a hepgorwyd o brynu), ar gyfer “adran 4 y Ddeddf hon” amnewid “erthygl 19 (terfyn amser ar gyfer arfer awdurdod i gaffael tir yn orfodol) Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr 202[●]”.

(5) Yn Atodlen 2A (gwrth-hysbysiad sy'n ei gwneud yn ofynnol i brynu tir nad yw mewn hysbysiad i drafod telerau)—

- (a) ar gyfer paragraffau 1(2) a 14(2) amnewid—

“Ond gweler erthygl 26(3) (caffael isbridd yn unig) Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr 202[●] sy'n eithrio caffael isbridd yn unig o'r Atodlen hon”; ac

- (b) ar y diwedd mewnosod—

“Rhan 4

DEHONGLI

30. Yn yr Atodlen hon, nid yw cyfeiriadau at fynd ar dir a meddiannu tir yn cynnwys gwneud hynny o dan erthygl 16 (gwaith amddiffynnol ar adeiladau), erthygl 27 (defnyddio tir dros dro i gyflawni'r datblygiad awdurdodedig) neu erthygl 28 (defnyddio tir dros dro i gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig) Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr 202[●]”.

Hawliau o dan neu dros strydoedd

26.—(1) Caiff yr ymgymwrwr fynd ar unrhyw stryd o fewn terfynau'r Gorchymyn a meddiannu cymaint o'i hisbridd neu ofod awyr ag a allai fod yn ofynnol at ddibenion y datblygiad awdurdodedig a chaiff ddefnyddio'r isbridd neu'r gofod awyr at y dibenion hynny neu unrhyw ddiben arall sy'n atodol i'r datblygiad awdurdodedig.

(2) Yn ddarostyngedig i baragraff (3), caiff yr ymgymwrwr arfer unrhyw bŵer a roddir gan baragraff (1) mewn perthynas â stryd heb orfod caffael unrhyw ran o'r stryd nac unrhyw hawddfaint neu hawl yn y stryd.

(3) Nid yw paragraff (2) yn berthnasol o ran

- (a) unrhyw danlwybr neu adeilad tanddaear; nac
- (b) unrhyw selar, fowt, bwa neu adeiladwaith arall yn, ar neu o dan stryd sy'n ffurfio rhan o adeilad sy'n wynebu'r stryd.

(4) Yn ddarostyngedig i baragraff (5), mae gan unrhyw berson sy'n berchennog neu'n feddiannydd tir a feddiannir o dan baragraff (1) heb fod yr ymgwymerwr yn caffael unrhyw ran o fuddiant y person hwnnw yn y tir, ac sy'n dioddef colled o ganlyniad, yr hawl i gael iawndal sydd i'w bennu, yn achos anghydfod, o dan Ran 1 (penderfynu ar gwestiynau iawndal sy'n destun dadl) Deddf 1961.

(5) Nid yw iawndal yn daladwy o dan baragraff (4) i unrhyw berson sy'n ymgwymerwr y mae adran 85 (rhannu cost mesurau angenrheidiol) Deddf 1991 yn berthnasol iddo o ran mesurau y mae'r costau a ganiateir i'w talu yn unol â'r adran honno.

Defnyddio tir dros dro i gynnal y datblygiad awdurdodedig

27.—(1) Caiff yr ymgwymerwr, mewn cysylltiad â chynnal y datblygiad awdurdodedig, ond yn ddarostyngedig i erthygl 19 (terfyn amser ar gyfer arfer awdurdod i gaffael tir yn orfodol)—

- (a) fynd ar a meddiannu dros dro—
 - (i) y tir a bennir yng ngholofn (1) Atodlen 6 (tir y ceir ei feddiannu dros dro yn unig) at y diben a bennir mewn perthynas â'r tir hwnnw yng ngholofn (2) yr Atodlen honno yn ymwneud â'r rhan o'r datblygiad awdurdodedig a bennir yng ngholofn (3) yr Atodlen honno; ac
 - (ii) unrhyw dir arall y Gorchymyn na roddwyd hysbysiad mynediad mewn perthynas ag ef o dan adran 11 (pwerau mynediad) Deddf 1965 (heblaw mewn cysylltiad â chaffael hawliau yn unig) ac ni wnaed datganiad mewn perthynas ag ef o dan adran 4 (gweithredu datganiad) Deddf 1981;
- (b) symud unrhyw adeiladau, peiriannau a chyfarpar amaethyddol, draenio, ffensys, gweddillion a llystyfiant ymaith o'r tir hwnnw;
- (c) adeiladu gwaith (gan gynnwys darparu mynedfa), strwythurau ac adeiladau dros dro ar y tir hwnnw;
- (d) defnyddio'r tir at ddibenion safle gweithio gyda mynediad i'r safle gweithio mewn cysylltiad â'r datblygiad awdurdodedig;
- (e) adeiladu unrhyw waith parhaol a bennir mewn perthynas â'r tir hwnnw yng ngholofn (3) Atodlen 6 (tir y ceir ei feddiannu dros dro yn unig), neu unrhyw waith lliniaru arall mewn cysylltiad â'r datblygiad awdurdodedig; ac
- (f) adeiladu'r cyfryw waith ar y tir hwnnw ag a grybwyllir yn Rhan 1 (datblygiad awdurdodedig) Atodlen 1 (datblygiad awdurdodedig).

(2) O leiaf dri mis cyn mynd ar y tir o dan yr erthygl hon a'i feddiannu dros dro, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr roi hysbysiad o'r bwriad i gael mynediad i berchnogion a meddiannwyr y tir ac esbonio diben y mynediad mewn perthynas â thir a bennir o dan baragraff (1)(a)(ii).

(3) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr beidio, heb gytundeb perchnogion y tir, â pharhau i feddu ar unrhyw dir o dan yr erthygl hon—

- (a) yn achos tir a bennir ym mharagraff (1)(a)(i), ar ôl diwedd y cyfnod o flwyddyn yn dechrau ar ddyddiad cwblhau'r rhan o'r datblygiad awdurdodedig a bennir mewn perthynas â'r tir hwnnw yng ngholofn (3) Atodlen 6 (tir y ceir ei feddiannu dros dro yn unig); neu
- (b) yn achos unrhyw dir y cyfeirir ato ym mharagraff (1)(a)(ii), ar ôl diwedd y cyfnod o flwyddyn yn dechrau ar ddyddiad cwblhau'r gwaith y meddiannwyd y tir dros dro ar ei gyfer oni bai bod yr ymgwymerwr, erbyn diwedd y cyfnod hwnnw, wedi rhoi hysbysiad mynediad o dan adran 11 Deddf 1965 neu wedi gwneud datganiad o dan adran 4 Deddf 1981 mewn perthynas â'r tir hwnnw.

(4) Oni bai bod yr ymgwymerwr wedi rhoi hysbysiad mynediad o dan adran 11 Deddf 1965 neu wedi gwneud datganiad o dan adran 4 Deddf 1981 neu wedi caffael fel arall y tir neu'r hawliau dros dir sy'n destun meddiant dros dro, cyn ildio meddiant o dir a feddiannwyd dros dro o dan yr erthygl hon, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr symud yr holl waith dros dro ymaith ac adfer y tir er boddhad rhesymol perchnogion y tir; ond nid yw'n ofynnol i'r ymgwymerwr—

- (a) amnewid adeilad a symudwyd ymaith o dan yr erthygl hon;

- (b) adfer y tir yr adeiladwyd unrhyw waith parhaol arno (gan gynnwys gwaith cryfhau'r tir) o dan baragraff (1)(e); neu
- (c) symud ymaith unrhyw fesurau a osodwyd dros neu o amgylch cyfarpar ymgwymerwyr statudol i amddiffyn y cyfarpar hwnnw rhag y datblygiad awdurdodedig.

(5) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr dalu iawndal i berchnogion a meddianwyr tir a feddiannir dros dro o dan yr erthygl hon am unrhyw golled neu ddifrod sy'n deillio o arfer pwerau a roddir gan yr erthygl hon mewn perthynas â'r tir.

(6) Mae unrhyw anghydfod ynglŷn â hawl person i iawndal o dan baragraff (5), neu ynglŷn â swm yr iawndal, i'w bennu o dan Ran 1 (penderfynu ar gwestiynau iawndal sy'n destun dadl) Deddf 1961.

(7) Nid oes unrhyw beth yn yr erthygl hon yn effeithio ar unrhyw atebolrwydd i dalu iawndal o dan adran 152 (iawndal mewn achos lle nad oes hawl i honni niwsans) Deddf 2008 nac o dan unrhyw ddeddfiad arall mewn perthynas â cholled neu ddifrod sy'n deillio o gynnal y datblygiad awdurdodedig, heblaw am golled neu ddifrod y mae iawndal yn daladwy ar ei chyfer/gyfer o dan baragraff (5).

(8) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr beidio â chaffael yn orfodol y tir y cyfeirir ato ym mharagraff (1)(a)(i) y Gorchymyn hwn, caffael hawliau newydd drosto na gosod cyfamodau cyfyngol drosto.

(9) Pan fydd yr ymgwymerwr yn meddiannu tir o dan yr erthygl hon, nid yw'n ofynnol i'r ymgwymerwr gaffael y tir nac unrhyw fuddiant ynddo.

(10) Mae adran 13(30) (gwrthod rhoi meddiant i awdurdod caffael) Deddf 1965 yn berthnasol i ddefnyddio tir dros dro o dan yr erthygl hon i'r un graddau ag y mae'n berthnasol i gaffael tir yn orfodol o dan y Gorchymyn hwn trwy gyfrwng adran 125 (cymhwyso darpariaethau caffael gorfodol) Deddf 2008.

(11) Nid yw paragraff (1)(a)(ii) yn awdurdodi'r ymgwymerwr i feddiannu dros dro unrhyw dir nad yw'r ymgwymerwr wedi'i awdurdodi i'w gaffael o dan erthygl 18 (caffael tir yn orfodol) neu erthygl 20 (caffael hawliau'n orfodol).

Defnyddio tir dros dro i gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig

28.—(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cynnal a chadw sy'n ymwneud ag unrhyw ran o'r datblygiad awdurdodedig, caiff yr ymgwymerwr—

- (a) fynd ar a meddiannu dros dro unrhyw dir o fewn tir y Gorchymyn os yw meddiant o'r fath yn rhesymol ofynnol er mwyn cynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig; ac
- (b) adeiladu'r cyfryw waith dros dro (gan gynnwys darparu mynedfa) ac adeiladau ar y tir ag a allai fod yn rhesymol angenrheidiol at y diben hwnnw.

(2) Nid yw paragraff (1) yn awdurdodi'r ymgwymerwr i feddiannu dros dro—

- (a) unrhyw dŷ neu ardd sy'n perthyn i dŷ; nac
- (b) unrhyw adeilad (heblaw am dŷ) os yw'n cael ei feddiannu am y tro.

(3) O leiaf 28 niwrnod cyn mynd ar dir o dan yr erthygl hon a'i feddiannu dros dro, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr roi hysbysiad o'r bwriad i gael mynediad i berchnogion a meddianwyr y tir.

(4) Caiff yr ymgwymerwr gadw meddiant ar y tir o dan yr erthygl hon am gyn hired ag a allai fod yn rhesymol angenrheidiol i gynnal a chadw'r rhan o'r datblygiad awdurdodedig y meddiannwyd y tir ar ei gyfer yn unig.

(5) Cyn ildio meddiant ar y tir a feddiannwyd dros dro o dan yr erthygl hon, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr symud yr holl waith dros dro ymaith ac adfer y tir er boddhad rhesymol perchnogion y tir.

(6) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr dalu iawndal i berchnogion a meddianwyr tir a feddiannir dros dro o dan yr erthygl hon am unrhyw golled neu ddifrod sy'n deillio o arfer darpariaethau'r erthygl hon mewn perthynas â'r tir.

(7) Mae unrhyw anghydfod ynglŷn â hawl person i iawndal o dan baragraff (6), neu ynglŷn â swm yr iawndal, i'w bennu o dan Ran 1 (penderfynu ar gwestiynau iawndal sy'n destun dadl) Deddf 1961.

(30) Diwygiwyd adran 13 gan adrannau 139, a pharagraff 28 Atodlen 13, a pharagraff 1 Atodlen 23 Deddf Tribiwnlysoedd Llysoedd a Gorfodaeth 2007 (c. 15.).

(8) Nid oes unrhyw beth yn yr erthygl hon yn effeithio ar unrhyw atebolrwydd i dalu iawndal o dan adran 152 (iawndal mewn achos lle nad oes hawl i honni niwsans) Deddf 2008 nac o dan unrhyw ddeddfiad arall mewn perthynas â cholled neu ddifrod sy'n deillio o gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig, heblaw am golled neu ddifrod y mae iawndal yn daladwy ar ei chyfer/gyfer o dan baragraff (6).

(9) Pan fydd yr ymgymwrwr yn meddiannu tir o dan yr erthygl hon, nid yw'n ofynnol i'r ymgymwrwr gaffael y tir nac unrhyw fuddiant ynddo.

(10) Mae adran 13 (gwrthod rhoi meddiant i awdurdod caffael) Deddf 1965 yn berthnasol i ddefnyddio tir dros dro yn unol â'r erthygl hon i'r un graddau ag y mae'n berthnasol i gaffael tir yn orfodol o dan y Gorchymyn hwn trwy gyfrwng adran 125 (cymhwyso darpariaethau caffael gorfodol) Deddf 2008.

(11) Yn yr erthygl hon, mae "cyfnod cynnal a chadw", o ran unrhyw ran o'r datblygiad awdurdodedig, yn golygu'r cyfnod pryd y mae'r datblygiad awdurdodedig yn allforio trydan i'r rhwydwaith trawsyrru trydan cenedlaethol.

Ymgymwrwr statudol

29. Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau Atodlen 9 (darpariaethau amddiffynnol) caiff yr ymgymwrwr—

- (a) gaffael yn orfodol, neu gaffael hawliau newydd neu osod cyfamodau cyfyngol dros, y tir sy'n eiddo i ymgymwrwr statudol a ddangosir ar y cynlluniau tir o fewn tir y Gorchymyn ac a ddisgrifir yn y llyfr cyfeirio; a
- (b) diddymu hawliau ymgymwrwr statudol, a dileu, adleoli hawliau neu ail-leoli cyfarpar sy'n eiddo iddynt dros neu o fewn tir y Gorchymyn.

Adennill costau cysylltiadau newydd

30.—(1) Pan fydd unrhyw gyfarpar ymgymwrwr cyfleustodau cyhoeddus neu ddarparwr cyfathrebu cyhoeddus yn cael ei symud ymaith o dan erthygl 29 (ymgymwrwr statudol) mae gan unrhyw berson sy'n berchennog neu'n feddiannydd safle a gyflenwyd o'r cyfarpar hwnnw yr hawl i adennill iawndal gan yr ymgymwrwr mewn perthynas â gwariant a gafwyd yn rhesymol gan y person hwnnw, o ganlyniad i'r symud ymaith, at ddiben cyflawni cysylltiad rhwng y safle ac unrhyw gyfarpar arall y rhoddir cyflenwad ohono.

(2) Nid yw paragraff (1) yn berthnasol yn achos symud carthffos gyhoeddus ymaith, ond pan fydd carthffos o'r fath yn cael ei symud ymaith o dan erthygl 29 (ymgymwrwr statudol), mae gan unrhyw berson sy'n—

- (a) berchennog neu'n feddiannydd safle yr oedd ei ddraeniau'n cysylltu â'r garthffos honno; neu'n
 - (b) berchennog carthffos breifat a oedd yn cysylltu â'r garthffos honno;
- yr hawl i adennill gan yr ymgymwrwr iawndal mewn perthynas â gwariant a gafwyd yn rhesymol gan y person hwnnw, o ganlyniad i'r symud ymaith, at ddiben gwneud i'r ddraen neu'r garthffos sy'n eiddo i'r person hwnnw gysylltu ag unrhyw garthffos gyhoeddus arall neu â chyfleuster gwaredu carthffosiaeth preifat.

(3) Nid yw'r erthygl hon yn berthnasol i gyfarpar y mae Rhan 3 (gwaith stryd yng Nghymru a Lloegr) Deddf 1991 yn gymwys iddo.

(4) Yn y paragraff hwn—

mae "darparwr cyfathrebu cyhoeddus" yn golygu'r un peth ag yn adran 151(1) Deddf 2003(31); ac mae "ymgymwrwr cyfleustodau cyhoeddus" yn golygu'r un peth ag yn Neddf 1980.

Cyllid

31.—(1) Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr beidio ag arfer y pwerau a roddir gan y darpariaethau y cyfeirir atynt ym mharagraff (2) o ran unrhyw dir y Gorchymyn oni bai ei fod wedi sefydlu yn gyntaf—

- (a) gwarant a swm y warant honno a gymeradwywyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas ag atebolrwyddau'r ymgymwrwr i dalu iawndal yn unol â'r darpariaethau y cyfeirir atynt ym mharagraff (2); neu

- (b) sicrwydd o fath arall a swm y sicrwydd hwnnw at y diben hwnnw a gymeradwywyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas ag atebolrwyddau'r ymgymwrwr i dalu iawndal yn unol â'r darpariaethau y cyfeirir atynt ym mharagraff (2).

(3) Y darpariaethau yw—

- (a) erthygl 18 (caffael tir yn orfodol);
- (b) erthygl 20 (caffael hawliau'n orfodol);
- (c) erthygl 22 (hawliau preifat);
- (d) erthygl 24 (caffael isbridd yn unig);
- (e) erthygl 26 (hawliau o dan neu dros strydoedd);
- (f) erthygl 27 (defnyddio tir dros dro i gyflawni'r datblygiad awdurdodedig);
- (g) erthygl 28 (defnyddio tir dros dro i gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig);
- (h) erthygl 29 (ymgymerwyr statudol); ac
- (i) erthygl 30 (adennill costau cysylltiadau newydd).

(4) Mae gwarant neu sicrwydd o fath arall a roddir mewn perthynas ag unrhyw atebolrwydd gan yr ymgymwrwr i dalu iawndal yn unol â'r darpariaethau y cyfeirir atynt ym mharagraff (2) i'w thrin/drin fel bod yn orfodadwy yn erbyn y gwarantwr neu'r person sy'n darparu'r sicrwydd o fath arall gan unrhyw berson y mae'r cyfryw iawndal yn daladwy iddo ac mae'n rhaid iddo fod yn y fath ffurf y gellir ei gorfodi gan y cyfryw berson.

(5) Nid oes unrhyw beth yn yr erthygl hon yn mynnu bod gwarant neu sicrwydd o fath arall ar waith am fwy na 15 mlynedd ar ôl y dyddiad yr arferir y pŵer perthnasol.

RHAN 6

Amrywiol a chyffredinol

Cymhwyso cyfraith landlord a thenant

32.—(1) Mae'r erthygl hon yn berthnasol i unrhyw gytundeb a lunnir gan yr ymgymwrwr o dan erthygl 6 (budd y Gorchymyn) i'r graddau ei fod yn ymwneud â'r telerau y mae unrhyw dir yn ddarostyngedig i brydles a roddir gan y cytundeb hwnnw neu oddi tano.

(2) Nid yw unrhyw ddeddfiad neu reolaeth cyfraith sy'n rheoleiddio hawliau a rhwymedigaethau landlordiaid a thenantiaid yn niweidio gweithredu unrhyw gytundeb y mae'r erthygl hon yn berthnasol iddo.

(3) Nid oes unrhyw ddeddfiad neu reolaeth cyfraith y mae paragraff (2) yn berthnasol iddo/iddi i fod yn gymwys o ran hawliau a rhwymedigaethau'r partïon i unrhyw brydles a roddir gan neu o dan unrhyw gytundeb o'r fath er mwyn—

- (a) eithrio neu mewn unrhyw ffordd addasu unrhyw un o hawliau a rhwymedigaethau'r partïon hynny o dan delerau'r brydles, boed hynny o ran terfynu'r denantiaeth neu unrhyw fater arall;
- (b) rhoi neu osod ar unrhyw barti o'r fath unrhyw hawl neu rwymedigaeth sy'n deillio o unrhyw beth neu sy'n gysylltiedig ag unrhyw beth a wneir neu a hepgorir ar neu mewn perthynas â thir sy'n ddarostyngedig i'r brydles, yn ogystal ag unrhyw hawl neu rwymedigaeth o'r fath y darperir ar ei chyfer gan delerau'r brydles; neu
- (c) gyfyngu ar orfodi (boed hynny trwy weithred ar gyfer iawndal neu fel arall) gan unrhyw barti i'r brydles unrhyw rwymedigaeth ar unrhyw barti arall o dan y brydles.

Cwmpo neu docio coed a thynnu gwrychoedd ymaith

33.—(1) Caiff yr ymgymwrwr gwmpo neu docio unrhyw goeden neu llwyn, neu dorri ei gwreiddiau'n ôl, o fewn neu sy'n tresmasu ar dir o fewn terfynau'r Gorchymyn os yw'n credu'n rhesymol bod hynny'n angenrheidiol i atal y goeden neu'r llwyn—

- (a) rhag rhwystro neu ymyrryd ag adeiladu, cynnal a chadw neu weithredu'r datblygiad awdurdodedig neu unrhyw gyfarpar a ddefnyddir mewn cysylltiad â'r datblygiad awdurdodedig; neu
 - (b) rhag cynrychioli perygl i bersonau sy'n defnyddio'r datblygiad awdurdodedig.
- (2) Wrth gynnal unrhyw weithgaredd a awdurdodir gan baragraff (1), mae'n rhaid i'r ymgwymerwr—
- (a) beidio â gwneud difrod diangen i unrhyw goeden neu lwyn; a
 - (b) thalu iawndal i unrhyw berson am unrhyw golled neu ddifrod sy'n deillio o weithgaredd o'r fath.
- (3) Mae unrhyw anghydfod ynglŷn â hawl person i iawndal o dan baragraff (2), neu ynglŷn â swm yr iawndal, i'w bennu o dan Ran 1 (penderfynu ar gwestiynau iawndal sy'n destun dadl) Deddf 1961.
- (4) Caiff yr ymgwymerwr, at ddibenion cynnal y datblygiad awdurdodedig ond yn ddarostyngedig i baragraff (2), symud ymaith unrhyw wrych o fewn terfynau'r Gorchymyn y mae'n ofynnol ei symud ymaith.
- (5) Yn yr erthygl hon, mae "gwrych" yn golygu'r un peth ag yn Rheoliadau Gwrychoedd 1997(32).

Coed sy'n destun gorchymynion cadw coed

- 34.**—(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), mae'n rhaid i'r ymgwymerwr beidio â chwympo na thocio na thorri gwreiddiau unrhyw goeden sy'n destun gorchymyn cadw coed.
- (2) Caiff yr ymgwymerwr gwmpo neu docio unrhyw goeden o fewn neu sy'n tresmasu ar derfynau'r Gorchymyn sy'n destun gorchymyn cadw coed a wnaed ar ôl 20 Ebrill 2022, neu dorri ei gwreiddiau'n ôl, os yw'n credu'n rhesymol bod hynny'n angenrheidiol i atal y goeden—
- (a) rhag rhwystro neu ymyrryd â gwaith paratoi'r safle ar y tir, adeiladu, cynnal a chadw neu weithredu'r datblygiad awdurdodedig neu unrhyw gyfarpar a ddefnyddir mewn cysylltiad â'r datblygiad awdurdodedig; neu
 - (b) rhag cynrychioli ffynhonnell annerbyniol o berygl (boed hynny i blant neu bersonau eraill).
- (3) Wrth gynnal unrhyw weithgaredd a awdurdodir gan baragraff (1)—
- (a) mae'n rhaid i'r ymgwymerwr beidio ag achosi difrod diangen i unrhyw goeden ac mae'n rhaid iddo dalu iawndal i unrhyw berson am unrhyw golled neu ddifrod sy'n deillio o weithgaredd o'r fath; ac
 - (b) nid yw'r ddyletswydd a gynhwysir yn adran 206(1) (ailblannu coed) Deddf 1990 yn berthnasol.
- (4) Mae'r awdurdod a roddir gan baragraff (1) yn gyfystyr â chaniatâd tybiedig o dan y gorchymyn cadw coed perthnasol.
- (5) Mae'n rhaid i unrhyw anghydfod ynglŷn â hawl person i iawndal o dan baragraff (2), neu ynglŷn â swm yr iawndal, gael ei bennu o dan Ran 1 (penderfynu ar gwestiynau iawndal sy'n destun dadl) Deddf 1961.

Atal gwaith y cefnwyd arno neu sydd wedi dadfeilio

35. Pan gefnir ar unrhyw waith alltraeth neu unrhyw ran ohono neu pan adewir iddo/iddi ddadfeilio, caiff yr Ysgrifennydd Gwladol, ar ôl ymgynghori â'r ymgwymerwr, roi hysbysiad ysgrifenedig sy'n mynnu bod yr ymgwymerwr, ar ei draul ei hun, yn atgyweirio, diogelu ac adfer un neu unrhyw un o'r gweithiau hynny, neu ddileu Rif Gwaith 1 neu unrhyw ran berthnasol ohono, heb leihau effaith unrhyw hysbysiad a roddir o dan adran 105(2) (gofyniad i baratoi rhaglenni datgomisiynu) Deddf 2004 (33). Gallai'r hysbysiad hefyd fynnu bod safle rhan berthnasol/rhannau perthnasol Rhif Gwaith 1 yn cael ei adfer.

Darpariaethau arbed ar gyfer Tŷ'r Drindod

36. Nid oes unrhyw beth yn y Gorchymyn hwn yn niweidio nac yn lleihau unrhyw un o hawliau, dyletswyddau neu freintiau Tŷ'r Drindod.

(32) O.S. 1997/1160

(33) Amnewidiwyd adran 105(2) gan adran 69(2) Deddf Ynni 2008 (c.32).

Hawliau'r Goron

37.—(1) Nid oes unrhyw beth yn y Gorchymyn hwn yn cael effaith niweidiol ar unrhyw ystad, hawl, pŵer, braint neu eithriad o'r Goron ac yn arbennig, nid oes unrhyw beth yn y Gorchymyn hwn yn awdurdodi'r ymgymwrwr neu unrhyw drwyddedai i ddefnyddio unrhyw dir neu hawliau o unrhyw ddisgrifiad, cael mynediad iddynt neu ymyrryd â nhw mewn unrhyw ffordd (gan gynnwys unrhyw ran o lan neu wely'r môr neu unrhyw afon, sianel, cilfach, bae neu aber)—

- (a) sy'n eiddo i Ei Fawrhydi fel hawl y Goron ac sy'n ffurfio rhan o Ystad y Goron heb ganiatâd ysgrifenedig Comisiynwyr Ystad y Goron;
- (b) sy'n eiddo i Ei Fawrhydi fel hawl y Goron ac nad yw'n ffurfio rhan o Ystad y Goron heb ganiatâd ysgrifenedig yr adran o'r llywodraeth sy'n rheoli'r tir hwnnw; neu
- (c) sy'n eiddo i adran o'r llywodraeth neu a ddelir mewn ymddiriedolaeth ar gyfer Ei Fawrhydi at ddibenion adran o'r llywodraeth heb ganiatâd ysgrifenedig yr adran honno o'r llywodraeth.

(2) Nid yw paragraff (1) yn berthnasol i arfer unrhyw hawl o dan y Gorchymyn hwn ar gyfer caffael buddiant yn orfodol mewn unrhyw dir y Goron (fel y'i diffinnir yn Neddf 2008) a ddelir am y tro heblaw gan neu ar ran y Goron.

(3) Ceir rhoi caniatâd o dan baragraff (1) yn ddiamod neu'n ddarostyngedig i delerau ac amodau; a bernir ei fod wedi cael ei roi yn ysgrifenedig pan gaiff ei anfon yn electronig.

Darpariaethau amddiffynnol

38. Mae Atodlen 9 (darpariaethau amddiffynnol) yn effeithiol.

Tir gweithredol at ddibenion Deddf 1990

39. Dylid trin caniatâd datblygu a roddir gan y Gorchymyn hwn fel caniatâd cynllunio penodol at ddibenion adran 264(3)(a) (achosion lle mae tir i'w drin fel tir nad yw'n weithredol) Deddf 1990.

Ardystio cynlluniau, ac ati

40.—(1) Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr, cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl gwneud y Gorchymyn hwn, gyflwyno i'r Ysgrifennydd Gwladol gopïau o'r holl ddogfennau a restrir yn Atodlen 13 ar gyfer ardystio eu bod yn gopïau gwirioneddol o'r dogfennau y cyfeirir atynt yn y Gorchymyn hwn.

(2) Mae cynllun neu ddogfen sy'n cael ei ardystio/hardystio felly yn dderbyniadwy mewn unrhyw achos fel tystiolaeth o gynnwys y ddogfen y mae'n gopi ohoni.

Cyflwyno hysbysiadau

41.—(1) Ceir cyflwyno hysbysiad neu ddogfen arall sy'n ofynnol neu yr awdurdodir ei gyflwyno/chyflwyno at ddibenion y Gorchymyn hwn—

- (a) drwy'r post;
- (b) trwy ei ddanfôn/danfôn at y person y dylid ei gyflwyno/chyflwyno iddo neu y dylid ei roi/rhoi neu ei gyflenwi/chyflenwi iddo; neu
- (c) gyda chaniatâd y derbynnnydd ac yn ddarostyngedig i baragraffau (5) i (8) trwy drosglwyddiad electronig.

(2) Pan fydd y person y dylid cyflwyno hysbysiad neu ddogfen iddo at ddibenion y Gorchymyn hwn yn gorff corfforedig, bydd yr hysbysiad neu'r ddogfen yn cael ei gyflwyno/chyflwyno'n briodol os caiff ei gyflwyno/chyflwyno i ysgrifennydd neu glerc y corff hwnnw.

(3) At ddibenion adran 7 (cyfeiriadau at gyflwyno drwy'r post) Deddf Dehongli 1978(34) fel y bo'n berthnasol i ddibenion yr erthygl hon, cyfeiriad priodol unrhyw berson mewn perthynas â chyflwyno hysbysiad neu ddogfen i'r person hwnnw o dan baragraff (1) yw, os yw'r person wedi rhoi cyfeiriad ar gyfer cyflwyno, y cyfeiriad hwnnw, ac fel arall—

(34) 1978 c. 30.

(a) yn achos ysgrifennydd neu glerc corff corfforedig, swyddfa gofrestredig neu brif swyddfa'r corff hwnnw; ac

(b) mewn unrhyw achos arall, cyfeiriad hysbys diwethaf y person hwnnw ar yr adeg cyflwyno.

(4) At ddibenion y Gorchymyn hwn, pan fydd yn ofynnol i hysbysiad neu ddogfen arall gael ei gyflwyno/chyflwyno i berson sydd â buddiant mewn tir, neu fel meddiannydd tir, neu pan awdurdodir hynny, ac ni ellir canfod enw neu gyfeiriad y person hwnnw ar ôl cynnal ymholiadau rhesymol, ceir cyflwyno'r hysbysiad trwy—

(a) ei gyfeirio/chyfeirio at y person hwnnw wrth ei enw neu drwy ei ddisgrifio fel “perchennog”, neu “feddiannydd” yn ôl y digwydd, y tir (gan ei ddisgrifio); a

(b) naill ai ei adael/gadael yn nwylo person sy'n preswyllo neu'n cael ei gyflogi ar y tir neu sy'n ymddangos fel petai'n preswyllo neu'n cael ei gyflogi ar y tir neu drwy ei adael/gadael wedi'i osod/gosod yn amlwg ar ryw adeilad neu wrthrych ar y tir neu'n agos iddo.

(5) Pan fydd hysbysiad neu ddogfen arall y mae'n ofynnol ei gyflwyno/chyflwyno neu ei anfon/hanfon at ddibenion y Gorchymyn hwn yn cael ei gyflwyno/chyflwyno neu ei anfon/hanfon trwy drosglwyddiad electronig, ystyrir bod y gofyniad wedi'i gyflawni dim ond—

(a) pan fydd derbynnydd yr hysbysiad neu'r ddogfen arall sydd i'w drosglwyddo/throsglwyddo wedi rhoi caniatâd i ddefnyddio trosglwyddiad electronig yn ysgrifenedig neu drwy drosglwyddiad electronig;

(b) pan fydd modd i'r derbynnydd gyrchu'r hysbysiad neu'r ddogfen;

(c) pan fydd yr hysbysiad neu'r ddogfen yn ddarllenadwy ym mhob ffordd berthnasol; a

(d) phan fydd yr hysbysiad neu'r ddogfen ar ffurf sy'n ddigon parhaol i'w defnyddio i gyfeirio ati'n ddilynol.

(6) Pan fydd derbynnydd hysbysiad neu ddogfen arall a gyflwynir neu a anfonir trwy drosglwyddiad electronig yn rhoi gwybod i'r anfonwr o fewn saith diwrnod o dderbyn fod angen i'r derbynnydd gael copi papur o'r cyfan neu ran o'r hysbysiad hwnnw neu'r ddogfen arall honno, mae'n rhaid i'r anfonwr ddarparu copi o'r fath cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol.

(7) Gall unrhyw ganiatâd i ddefnyddio cyfathrebu electronig a roddwyd gan berson gael ei ddirymu gan y person hwnnw yn unol â pharagraff (8).

(8) Pan na fydd person yn fodlon derbyn defnyddio trosglwyddiad electronig mwyach at unrhyw ddibenion o'r Gorchymyn hwn—

(a) mae'n rhaid i'r person hwnnw roi hysbysiad yn ysgrifenedig neu drwy drosglwyddiad electronig sy'n dirymu unrhyw ganiatâd a roddwyd gan y person hwnnw at y diben hwnnw; a

(b) bydd y cyfryw ddirymiad yn derfynol ac yn dod i rym ar ddiwrnod a nodir gan y person yn yr hysbysiad, ond mae'n rhaid i'r dyddiad hwnnw beidio â bod yn llai na saith diwrnod ar ôl y dyddiad a roddir yr hysbysiad.

(9) Nid yw'r erthygl hon yn eithrio defnyddio unrhyw ddull cyflwyno nad yw'n darparu ar ei gyfer yn benodol.

(10) Yn yr erthygl hon, mae “darllenadwy ym mhob ffordd berthnasol” yn golygu nad yw'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn yr hysbysiad neu'r ddogfen ar gael i'r person hwnnw i raddau llai na phetai'n cael ei gyflwyno/chyflwyno, ei roi/rhoi neu ei gyflenwi/chyflenwi trwy gyfrwng hysbysiad neu ddogfen ar ffurf argraffedig.

Dim adennill ddwywaith

42. Nid yw iawndal yn daladwy mewn perthynas â'r un mater o dan y Gorchymyn hwn ac o dan unrhyw ddeddfiad arall, unrhyw contract neu unrhyw reolaeth cyfraith, nac o dan ddwy neu fwy o wahanol ddarpariaethau'r Gorchymyn hwn.

Gofynion, apelïadau ac ati

43.—(1) Mae is-adran (1) adran 78 (haw! i apelio yn erbyn penderfyniadau cynllunio a methiant i wneud penderfyniad o'r fath) Deddf 1990 yn berthnasol i'r caniatâd datblygu a roddir gan y Gorchymyn hwn ac i'r

gofynion ac eithrio ei bod yn cael ei haddasu er mwyn darllen fel a ganlyn at ddibenion y Gorchymyn hwn yn unig—

(a) ar ôl “awdurdod cynllunio lleol” mewnosod “neu Ysgrifennydd Gwladol”;

(b) ar ôl is-adran (b) mewnosod y canlynol—

“gwrthod neu fethu penderfynu ar gais am unrhyw ganiatâd, cytundeb neu gymeradwyaeth gan yr awdurdod hwnnw sy’n ofynnol gan ofyniad a osodwyd ar roi caniatâd datblygu neu sydd wedi’i gynnwys mewn gorchymyn caniatâd datblygu, neu ei roi yn ddarostyngedig i amodau; neu”;

(c) ar ôl is-adran (1), mewnosod y canlynol—

“(1A) Pan fydd yr apêl o dan is-adran (1) yn ymwneud â phenderfyniad gan yr Ysgrifennydd Gwladol, bydd yr apêl yn cael ei phenderfynu gan Ysgrifennydd Gwladol na fyddai’n gyfrifol am benderfynu ar gais am ganiatâd datblygu ar bwnc Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr 202[] pe byddai adran 103(1) Deddf 2008 yn berthnasol.”.

(2) Mae adrannau 78 (hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau cynllunio a methiant i wneud penderfyniadau o’r fath) a 79 (penderfynu ar apeliadau) Deddf 1990 yn effeithiol o ran unrhyw apêl o dan delerau’r erthygl hon ac eithrio mai’r Ysgrifennydd Gwladol dan sylw yw’r Ysgrifennydd Gwladol a fyddai’n gyfrifol am benderfynu ar gais am ganiatâd datblygu ar bwnc y Gorchymyn hwn pe byddai adran 103(1) (yr Ysgrifennydd Gwladol sydd i benderfynu ar geisiadau) Deddf 2008 yn berthnasol.

Cymrodeddu

44.—(1) Yn ddarostyngedig i erthygl 36 (darpariaethau arbed ar gyfer Tŷ’r Drindod), dylai unrhyw wahaniaeth o dan unrhyw ddarpariaeth o’r Gorchymyn hwn, oni ddarperir ar ei gyfer fel arall, gael ei gyfeirio at gymrodeddu a’i ddatrys mewn cymrodeddu yn unol â’r rheolau yn Atodlen 12 (rheolau cymrodeddu) y Gorchymyn hwn, gan gymrodeddwr unigol i’w gytuno gan y partïon, o fewn 14 diwrnod o dderbyn yr hysbysiad cymrodeddu, neu os nad yw’r partïon yn cytuno o fewn y cyfnod a nodir, a benodir ar gais y naill barti neu’r llall (ar ôl rhoi hysbysiad ysgrifenedig i’r llall) gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

(2) Er mwyn osgoi amheuaeth, nid yw unrhyw fater y mae angen caniatâd neu gymeradwyaeth yr Ysgrifennydd Gwladol ar ei gyfer o dan unrhyw ddarpariaeth o’r Gorchymyn hwn yn ddarostyngedig i gymrodeddu.

Llofnodwyd trwy awdurdod yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

Dyddiad

Llofnod
Teitl
Adran

ATODLEN 1

Erthygl 3 a 4

Datblygiad awdurdodedig

RHAN 1

Datblygiad awdurdodedig

Prosiect seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol fel y’i diffinnir yn adrannau 14 (Prosiectau seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol: cyffredinol) a 15 (gorsafod cynhyrchu) Deddf 2008 sydd wedi’i leoli ym Môr Iwerddon oddeutu 11 o gilometrau o arfordir Gogledd Cymru ac, sy’n cynnwys—

Gwaith Rhif 1—

(a) gorsaf gynhyrchu tyrbîn gwynt alltraeth â chapasiti allbwn trydanol gros o fwy na 350 megawat, sy’n cynnwys hyd at 50 o eneraduron tyrbîn gwynt y mae pob un wedi’i gysylltu â gwely’r môr gan sylfaen, ac sydd hefyd yn cynnwys (b) i (f) isod;

- (b) hyd at ddau blatfform is-orsaf alltraeth sydd ill dau wedi'u cysylltu â gwely'r môr gan sylfaen;
- (c) un mast meteorolegol wedi'i gysylltu â gwely'r môr gan sylfaen;
- (d) bwiau arnofiol;
- (e) gosod cylched gebl danfor i Fferm Wynt Alltraeth Gwynt y Môr gan gynnwys croesfannau ceblau ac amddiffyniad cebl; a
- (f) rhwydwaith o geblau rhyng-arâe tanfor rhwng (a), (b), (c), (d) ac (e) gan gynnwys croesfannau ceblau ac amddiffyniad cebl;

a datblygiad cysylltiedig o fewn ystyr adran 115(2) (datblygiad y ceir rhoi caniatâd datblygu ar ei gyfer) Deddf 2008 sy'n cynnwys—

Alltraeth

Gwaith Rhif 1A— Gosod cylched gebl danfor i Fferm Wynt Alltraeth Gwynt y Môr, a newid deunyddiau i atal erydu, amddiffyniad cebl a chroesfannau ceblau presennol.

Gwaith Rhif 2— Gosod hyd at ddwy gylched gebl danfor rhwng Gwaith Rhif 1 a Gwaith Rhif 3 gan gynnwys hyd at dair dwythell gebl (os oes angen), amddiffyniad cebl a chroesfannau ceblau.

Gwaith Rhif 2A— Gwaith argae coffr gan gynnwys gosod seilbyst a chreu pyllau ar gyfer technegau gosod di-ffos.

Rhynglanw ac yn Sir Ddinbych

Gwaith Rhif 3—

- (a) gosod hyd at ddwy gylched gebl danfor rhwng Gwaith Rhif 2 a Gwaith Rhif 4 gan gynnwys hyd at dair dwythell gebl (os oes angen), amddiffyniad cebl a chroesfannau ceblau;
- (b) gwaith argae coffr gan gynnwys gosod seilbyst a chreu pyllau ar gyfer technegau gosod di-ffos, gwaith techneg osod ddi-ffos gan gynnwys creu pyllau mynediad ac ymadael;
- (c) symud grwynau ymaith a'u hadfer; ac
- (d) adeiladu a defnyddio ffyrdd cludo, ardaloedd gwaith adeiladu dros dro, angori llongau gosod ceblau ac ardal baratoi.

Gwaith Rhif 3A— Ardal weithio dros dro gan gynnwys defnydd ar gyfer angori llongau gosod ceblau.

Mae Rhifau Gwaith 1, 1A, 2, 2A, 3 a 3A i'w hadeiladu tua'r môr o MHWS o fewn yr ardal wedi'i dynodi gan y cyfesurynnau a ddangosir ar y cynllun lleoliad ac a restrir yn Nhabl 1 isod, ac o fewn yr ardal ar gyfer pob Rhif Gwaith fel y dangosir ar y cynllun gwaith—

Tabl 1

<i>Pwynt</i>	<i>Lledred</i>	<i>Hydred</i>
A	53° 19' 56.591" N	3° 27' 34.474" W
B	53° 19' 56.903" N	3° 27' 34.589" W
C	53° 19' 57.216" N	3° 27' 34.704" W
D	53° 19' 57.287" N	3° 27' 34.739" W
E	53° 19' 57.477" N	3° 27' 34.801" W
F	53° 19' 57.571" N	3° 27' 35.234" W
G	53° 19' 59.287" N	3° 27' 44.509" W
H	53° 20' 01.946" N	3° 27' 55.679" W
I	53° 20' 06.255" N	3° 28' 11.773" W
J	53° 20' 26.855" N	3° 29' 10.391" W
K	53° 20' 37.646" N	3° 30' 06.246" W
L	53° 20' 47.343" N	3° 31' 39.900" W
M	53° 20' 50.884" N	3° 32' 13.851" W
N	53° 22' 14.257" N	3° 34' 55.252" W

O	53° 22' 58.820" N	3° 36' 30.530" W
P	53° 23' 04.561" N	3° 36' 37.916" W
Q	53° 23' 08.522" N	3° 36' 42.054" W
R	53° 23' 12.999" N	3° 36' 45.555" W
S	53° 23' 17.090" N	3° 36' 49.051" W
T	53° 23' 21.056" N	3° 36' 52.116" W
U	53° 23' 25.025" N	3° 36' 54.537" W
V	53° 23' 28.743" N	3° 36' 55.879" W
W	53° 23' 31.952" N	3° 36' 56.140" W
X	53° 23' 36.191" N	3° 36' 55.987" W
Y	53° 23' 41.939" N	3° 36' 54.249" W
Z	53° 23' 47.152" N	3° 37' 19.725" W
AA	53° 23' 48.620" N	3° 37' 27.526" W
AB	53° 23' 52.897" N	3° 37' 51.225" W
AC	53° 23' 59.322" N	3° 38' 24.147" W
AD	53° 24' 04.446" N	3° 38' 50.837" W
AE	53° 24' 15.695" N	3° 39' 49.463" W
AF	53° 24' 25.334" N	3° 40' 34.286" W
AG	53° 24' 35.822" N	3° 41' 23.083" W
AH	53° 24' 48.410" N	3° 42' 22.278" W
AI	53° 24' 50.783" N	3° 42' 33.447" W
AJ	53° 24' 58.061" N	3° 43' 09.291" W
AK	53° 25' 07.441" N	3° 43' 55.520" W
AL	53° 25' 18.073" N	3° 44' 45.489" W
AM	53° 25' 18.124" N	3° 44' 45.726" W
AN	53° 25' 57.263" N	3° 47' 53.732" W
AO	53° 26' 42.822" N	3° 51' 33.277" W
AP	53° 26' 45.640" N	3° 51' 46.880" W
AQ	53° 26' 54.174" N	3° 52' 28.086" W
AR	53° 27' 38.880" N	3° 52' 29.291" W
AS	53° 28' 07.642" N	3° 51' 49.081" W
AT	53° 29' 04.923" N	3° 51' 50.621" W
AU	53° 29' 08.519" N	3° 51' 50.717" W
AV	53° 29' 14.611" N	3° 51' 50.880" W
AW	53° 29' 16.731" N	3° 51' 50.937" W
AX	53° 29' 16.811" N	3° 51' 44.229" W
AY	53° 29' 16.893" N	3° 51' 37.376" W
AZ	53° 29' 26.671" N	3° 36' 37.688" W
BA	53° 29' 07.090" N	3° 37' 36.681" W
BB	53° 28' 41.908" N	3° 38' 47.993" W
BC	53° 28' 31.364" N	3° 39' 17.852" W
BD	53° 28' 05.012" N	3° 40' 32.271" W
BE	53° 27' 41.330" N	3° 40' 54.541" W
BF	53° 27' 41.174" N	3° 40' 54.481" W
BG	53° 27' 22.531" N	3° 40' 39.722" W
BH	53° 27' 17.024" N	3° 40' 24.467" W
BI	53° 27' 21.135" N	3° 39' 55.867" W
BJ	53° 27' 04.200" N	3° 39' 43.765" W

BK	53° 26' 57.347" N	3° 39' 24.931" W
BL	53° 27' 01.451" N	3° 38' 57.761" W
BM	53° 26' 43.034" N	3° 38' 42.126" W
BN	53° 26' 40.500" N	3° 38' 36.582" W
BO	53° 26' 36.947" N	3° 38' 17.215" W
BP	53° 26' 26.587" N	3° 37' 28.603" W
BQ	53° 26' 19.457" N	3° 37' 17.500" W
BR	53° 26' 11.113" N	3° 37' 16.494" W
BS	53° 26' 02.742" N	3° 37' 27.803" W
BT	53° 25' 52.313" N	3° 37' 34.518" W
BU	53° 25' 40.571" N	3° 39' 12.934" W
BV	53° 25' 55.147" N	3° 39' 50.832" W
BW	53° 25' 57.330" N	3° 39' 56.489" W
BX	53° 25' 59.460" N	3° 40' 02.100" W
BY	53° 25' 59.220" N	3° 40' 08.910" W
BZ	53° 25' 58.980" N	3° 40' 15.719" W
CA	53° 26' 00.000" N	3° 40' 21.929" W
CB	53° 26' 01.019" N	3° 40' 28.140" W
CC	53° 25' 24.660" N	3° 39' 50.219" W
CD	53° 24' 47.491" N	3° 38' 05.284" W
CE	53° 24' 19.284" N	3° 36' 02.274" W
CF	53° 24' 17.813" N	3° 36' 01.036" W
CG	53° 24' 16.556" N	3° 35' 59.908" W
CH	53° 24' 15.363" N	3° 35' 58.852" W
CI	53° 24' 13.551" N	3° 35' 57.286" W
CJ	53° 24' 11.718" N	3° 35' 55.685" W
CK	53° 24' 10.163" N	3° 35' 54.302" W
CL	53° 24' 08.373" N	3° 35' 52.701" W
CM	53° 24' 07.431" N	3° 35' 51.914" W
CN	53° 24' 06.483" N	3° 35' 51.299" W
CO	53° 24' 03.796" N	3° 35' 49.370" W
CP	53° 24' 02.815" N	3° 35' 48.597" W
CQ	53° 23' 59.916" N	3° 35' 46.150" W
CR	53° 23' 58.296" N	3° 35' 44.866" W
CS	53° 23' 57.375" N	3° 35' 44.109" W
CT	53° 23' 56.556" N	3° 35' 43.524" W
CU	53° 23' 55.242" N	3° 35' 42.675" W
CV	53° 23' 54.337" N	3° 35' 42.175" W
CW	53° 23' 53.214" N	3° 35' 41.575" W
CX	53° 23' 51.463" N	3° 35' 40.762" W
CY	53° 23' 49.840" N	3° 35' 40.023" W
CZ	53° 23' 49.135" N	3° 35' 39.620" W
DA	53° 23' 48.109" N	3° 35' 39.462" W
DB	53° 23' 46.163" N	3° 35' 39.041" W
DC	53° 23' 44.324" N	3° 35' 38.729" W
DD	53° 23' 43.233" N	3° 35' 38.535" W
DE	53° 23' 41.125" N	3° 35' 38.564" W
DF	53° 23' 39.301" N	3° 35' 38.732" W

DG	53° 23' 37.682" N	3° 35' 38.860" W
DH	53° 23' 36.950" N	3° 35' 38.850" W
DI	53° 23' 35.408" N	3° 35' 39.043" W
DJ	53° 23' 34.249" N	3° 35' 39.564" W
DK	53° 23' 33.464" N	3° 35' 39.813" W
DL	53° 23' 33.093" N	3° 35' 39.964" W
DM	53° 23' 32.980" N	3° 35' 39.997" W
DN	53° 23' 32.688" N	3° 35' 40.084" W
DO	53° 23' 32.256" N	3° 35' 40.198" W
DP	53° 23' 31.741" N	3° 35' 40.420" W
DQ	53° 23' 31.344" N	3° 35' 40.539" W
DR	53° 23' 30.663" N	3° 35' 40.717" W
DS	53° 23' 30.312" N	3° 35' 40.818" W
DT	53° 23' 29.994" N	3° 35' 40.911" W
DU	53° 23' 29.914" N	3° 35' 40.933" W
DV	53° 23' 29.832" N	3° 35' 40.973" W
DW	53° 23' 29.634" N	3° 35' 41.056" W
DX	53° 23' 29.502" N	3° 35' 41.118" W
DY	53° 23' 29.387" N	3° 35' 41.163" W
DZ	53° 23' 29.270" N	3° 35' 41.210" W
EA	53° 23' 29.181" N	3° 35' 41.244" W
EB	53° 23' 29.079" N	3° 35' 41.284" W
EC	53° 23' 28.953" N	3° 35' 41.334" W
ED	53° 23' 28.909" N	3° 35' 41.351" W
EE	53° 23' 28.880" N	3° 35' 41.409" W
EF	53° 23' 28.818" N	3° 35' 41.533" W
EG	53° 23' 28.748" N	3° 35' 41.667" W
EH	53° 23' 28.682" N	3° 35' 41.787" W
EI	53° 23' 28.405" N	3° 35' 42.245" W
EJ	53° 23' 28.131" N	3° 35' 42.634" W
EK	53° 23' 27.851" N	3° 35' 42.974" W
EL	53° 23' 27.602" N	3° 35' 43.238" W
EM	53° 23' 27.310" N	3° 35' 43.504" W
EN	53° 23' 26.906" N	3° 35' 43.805" W
EO	53° 23' 26.645" N	3° 35' 43.962" W
EP	53° 23' 26.165" N	3° 35' 44.180" W
EQ	53° 23' 25.842" N	3° 35' 44.279" W
ER	53° 23' 25.444" N	3° 35' 44.349" W
ES	53° 23' 25.068" N	3° 35' 44.365" W
ET	53° 23' 24.716" N	3° 35' 44.335" W
EU	53° 23' 24.468" N	3° 35' 44.288" W
EV	53° 23' 24.142" N	3° 35' 44.194" W
EW	53° 23' 23.875" N	3° 35' 44.088" W
EX	53° 23' 23.481" N	3° 35' 43.880" W
EY	53° 23' 23.251" N	3° 35' 43.729" W
EZ	53° 23' 23.012" N	3° 35' 43.548" W
FA	53° 23' 22.882" N	3° 35' 43.438" W
FB	53° 23' 22.734" N	3° 35' 43.303" W

FC	53° 23' 22.557" N	3° 35' 43.127" W
FD	53° 23' 22.112" N	3° 35' 42.600" W
FE	53° 23' 21.779" N	3° 35' 42.114" W
FF	53° 23' 21.513" N	3° 35' 41.653" W
FG	53° 23' 21.301" N	3° 35' 41.228" W
FH	53° 23' 21.074" N	3° 35' 40.697" W
FI	53° 23' 13.240" N	3° 35' 24.325" W
FJ	53° 23' 09.510" N	3° 35' 16.827" W
FK	53° 22' 44.082" N	3° 34' 23.783" W
FL	53° 21' 33.122" N	3° 32' 10.584" W
FM	53° 21' 20.903" N	3° 31' 45.816" W
FN	53° 21' 18.580" N	3° 31' 29.186" W
FO	53° 21' 06.879" N	3° 29' 50.362" W
FP	53° 20' 56.981" N	3° 28' 51.981" W
FQ	53° 20' 37.819" N	3° 27' 52.310" W
FR	53° 20' 31.441" N	3° 27' 32.461" W
FS	53° 20' 29.868" N	3° 27' 27.564" W
FT	53° 20' 29.239" N	3° 27' 25.217" W
FU	53° 20' 26.020" N	3° 27' 15.899" W
FV	53° 20' 25.601" N	3° 27' 15.520" W
FW	53° 20' 25.190" N	3° 27' 15.220" W
FX	53° 20' 24.502" N	3° 27' 14.846" W
FY	53° 20' 23.456" N	3° 27' 14.126" W
FZ	53° 20' 22.026" N	3° 27' 13.420" W
GA	53° 20' 21.377" N	3° 27' 13.087" W
GB	53° 20' 20.189" N	3° 27' 12.303" W
GC	53° 20' 15.453" N	3° 27' 09.555" W
GD	53° 20' 14.270" N	3° 27' 08.901" W
GE	53° 20' 13.460" N	3° 27' 08.493" W
GF	53° 20' 12.395" N	3° 27' 07.779" W
GG	53° 20' 11.610" N	3° 27' 07.036" W
GH	53° 20' 11.327" N	3° 27' 06.816" W
GI	53° 20' 11.090" N	3° 27' 06.631" W
GJ	53° 20' 10.973" N	3° 27' 06.540" W
GK	53° 20' 10.853" N	3° 27' 06.447" W
GL	53° 20' 10.475" N	3° 27' 06.152" W
GM	53° 20' 10.096" N	3° 27' 05.857" W
GN	53° 20' 08.741" N	3° 27' 04.994" W
GO	53° 20' 08.658" N	3° 27' 04.941" W
GP	53° 20' 08.625" N	3° 27' 04.920" W
GQ	53° 19' 59.650" N	3° 26' 59.204" W
GR	53° 19' 57.732" N	3° 26' 58.372" W
GS	53° 19' 57.493" N	3° 27' 00.000" W
GT	53° 19' 57.478" N	3° 27' 00.448" W
GU	53° 19' 57.578" N	3° 27' 01.284" W
GV	53° 19' 57.742" N	3° 27' 02.138" W
GW	53° 19' 57.772" N	3° 27' 02.631" W
GX	53° 19' 57.689" N	3° 27' 03.331" W

GY	53° 19' 57.535" N	3° 27' 03.969" W
GZ	53° 19' 57.282" N	3° 27' 05.123" W
HA	53° 19' 57.188" N	3° 27' 05.644" W
HB	53° 19' 57.091" N	3° 27' 06.176" W
HC	53° 19' 56.961" N	3° 27' 06.734" W
HD	53° 19' 56.748" N	3° 27' 07.500" W
HE	53° 19' 56.687" N	3° 27' 07.979" W
HF	53° 19' 56.646" N	3° 27' 08.421" W
HG	53° 19' 56.429" N	3° 27' 09.257" W
HH	53° 19' 56.265" N	3° 27' 09.705" W
HI	53° 19' 55.987" N	3° 27' 10.474" W
HJ	53° 19' 55.637" N	3° 27' 11.441" W
HK	53° 19' 55.347" N	3° 27' 12.258" W
HL	53° 19' 54.677" N	3° 27' 14.128" W
HM	53° 19' 54.315" N	3° 27' 15.153" W
HN	53° 19' 54.067" N	3° 27' 15.897" W
HO	53° 19' 54.019" N	3° 27' 16.041" W
HP	53° 19' 53.753" N	3° 27' 16.918" W
HQ	53° 19' 53.495" N	3° 27' 17.926" W
HR	53° 19' 53.279" N	3° 27' 18.892" W
HS	53° 19' 53.012" N	3° 27' 19.829" W
HT	53° 19' 52.813" N	3° 27' 20.530" W
HU	53° 19' 52.615" N	3° 27' 21.351" W
HV	53° 19' 52.571" N	3° 27' 21.579" W
HW	53° 19' 52.439" N	3° 27' 22.269" W
HX	53° 19' 52.020" N	3° 27' 25.023" W
HY	53° 19' 51.867" N	3° 27' 26.071" W
HZ	53° 19' 52.837" N	3° 27' 27.871" W
IA	53° 19' 56.346" N	3° 27' 34.384" W

Yn Sir Ddinbych:

Gwaith Rhif 4— Gosod hyd at ddwy gylched gebl gladdedig gyda hyd at dair dwythell gebl (os oes angen) rhwng Gwaith Rhif 3 a Gwaith Rhif 5; gan gynnwys croesfannau ceblau, amddiffyniad cebl, gwaith argae coffr gan gynnwys gosod seilbyst, gwaith techneg osod ddi-ffos, creu pyllau ar gyfer technegau gosod di-ffos; gwaith torri ffosydd ceblau a symud grwynau ymaith a'u hadfer, adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu dros dro, angori llongau gosod ceblau ac ardal baratoi.

Gwaith Rhif 5— Gosod hyd at ddwy gylched gebl gladdedig gyda hyd at 3 dwythell gebl (os oes angen) rhwng Gwaith Rhif 4 a Gwaith Rhif 8; gan gynnwys gwaith techneg osod ddi-ffos, ac ardaloedd gwaith adeiladu dros dro ac ardal baratoi.

Gwaith Rhif 6— Ardal weithio dros dro gan gynnwys:

- (a) creu mynedfa adeiladu i Rifau Gwaith 3, 3A, 4, 5, 6A a 7 o Ffordd Arfordir y Rhyl; gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweleddd a symud grwynau ymaith a'u hadfer; a
- (b) gwaith techneg osod ddi-ffos.

Gwaith Rhif 6A— O fewn Gwaith Rhif 6, adeiladu cyfadeilad adeiladu ac ardal baratoi dros dro.

Gwaith Rhif 7— Creu mynedfa adeiladu a gweithredol i Rifau Gwaith 3, 3A, 4, 5, 6 a 6A o Ffordd Arfordir y Rhyl; gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweleddd a symud grwynau ymaith a'u hadfer, adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu dros dro ac ardal baratoi.

Gwaith Rhif 7A— O fewn Gwaith Rhif 7, adeiladu cyfadeilad adeiladu ac ardal baratoi dros dro.

Gwaith Rhif 8— Gosod hyd at ddwy gylched gebl gladdedig gyda hyd at 3 dwythell gebl (os oes angen) ac—

- (a) adeiladu ffordd gludo;
- (b) ardal gwaith adeiladu dros dro;
- (c) creu a gwella mynedfeydd gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweledd; a
- (d) gwaith gwella ar bont bresennol.

Gwaith Rhif 8A— O fewn Gwaith Rhif 8, gosod:

- (a) hyd at ddau fae uno;
- (b) technegau gosod di-ffos gan gynnwys creu pyllau; a
- (c) chyfadeilad adeiladu dros dro.

Gwaith Rhif 9— Gosod hyd at ddwy gylched gebl gladdedig gyda dwythellau ceblau (os oes angen) rhwng Gwaith Rhif 8 a Gwaith Rhif 11 o'r de i'r man glanio i Dyserth Road, oddeutu 734 m; dwythellau ceblau, gwaith pwll techneg osod ddi-ffos gan gynnwys creu pyllau mynediad ac ymadael, a gwaith torri ffosydd ceblau; adeiladu ffordd gludo, mynedfeydd adeiladu dros dro ac ardaloedd gweithio ac ardal baratoi, creu a gwella mynedfeydd gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweledd.

Gwaith Rhif 10— Creu mynedfa adeiladu, adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu dros dro ac ardal baratoi, a chreu a gwella mynedfeydd i'r briffordd gyhoeddus gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweledd.

Gwaith Rhif 10A— O fewn Gwaith Rhif 10, creu cyfadeilad adeiladu dros dro nad yw'n fwy na 10,000 m².

Gwaith Rhif 11— Gosod hyd at ddwy gylched gebl gladdedig gyda dwythellau ceblau (os oes angen) rhwng Gwaith Rhif 9 a Gwaith Rhif 15 o Dyserth Road i briffordd yr A525/A547, oddeutu 2,467 m; gan gynnwys dwythellau ceblau, gwaith pwll techneg osod ddi-ffos gan gynnwys creu pyllau mynediad ac ymadael a gwaith torri ffosydd ceblau; adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu dros dro ac ardal baratoi, creu a gwella mynedfeydd gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweledd.

Gwaith Rhif 12— Creu mynedfa adeiladu, adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro a gwaith i greu croesfan dros dro.

Gwaith Rhif 13— Creu mynedfa adeiladu, adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro.

Gwaith Rhif 14— Creu mynedfa adeiladu, adeiladu ffordd gludo, ardal gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro, a chreu a gwella mynedfeydd i'r briffordd gyhoeddus gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweledd.

Gwaith Rhif 14A— O fewn Gwaith Rhif 14, creu cyfadeilad adeiladu dros dro nad yw'n fwy na 22,500 m².

Gwaith Rhif 15— Gosod hyd at ddwy gylched gebl gladdedig gyda dwythellau ceblau (os oes angen) rhwng Gwaith Rhif 11 a Gwaith Rhif 18 o briffordd yr A525/A547 i afon Ffyddion oddeutu 763 m; gan gynnwys croesfannau ceblau, gwaith pwll techneg ddi-ffos gan gynnwys creu pyllau mynediad ac ymadael a gwaith torri ffosydd ceblau; adeiladu ffordd gludo gan gynnwys croesfan cwrs dŵr, ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro, creu a gwella mynedfeydd.

Gwaith Rhif 16— Creu mynedfa adeiladu, adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gweithio ac ardal baratoi dros dro, a chreu a gwella mynedfeydd i'r briffordd gyhoeddus gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweledd.

Gwaith Rhif 16A— O fewn Gwaith Rhif 16, creu cyfadeilad adeiladu dros dro nad yw'n fwy na 10,000 m².

Gwaith Rhif 17— Creu mynedfa adeiladu, adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro i'r gogledd o afon Clwyd, a chreu a gwella mynedfeydd i'r briffordd gyhoeddus gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweledd.

Gwaith Rhif 18— Gosod hyd at ddwy gylched gebl gladdedig gyda dwythellau ceblau (os oes angen) rhwng Gwaith Rhif 15 a Gwaith Rhif 19 o afon Ffyddion i afon Clwyd, oddeutu 485 m; gan gynnwys dwythellau ceblau, gwaith pwll techneg ddi-ffos gan gynnwys creu pyllau mynediad ac ymadael a gwaith torri ffosydd ceblau; adeiladu ffordd gludo gan gynnwys croesfan cwrs dŵr, ardal gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro a chreu a gwella mynedfeydd.

Gwaith Rhif 19— Gosod hyd at ddwy gylched gebl gladdedig gyda dwythellau ceblau (os oes angen) rhwng Gwaith Rhif 18 a Gwaith Rhif 21 o afon Clwyd i'r A547/Abergele Road oddeutu 1,003 m; gan gynnwys dwythellau ceblau, gwaith pwll techneg ddi-ffos gan gynnwys creu pyllau mynediad ac ymadael a gwaith torri ffosydd ceblau; adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro, creu a gwella mynedfeydd gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweledd.

Gwaith Rhif 20— Creu mynedfa adeiladu, adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro i'r gogledd o'r A547/Abergele Road, a chreu a gwella mynedfeydd i'r briffordd gyhoeddus gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweledd.

Gwaith Rhif 20A— O fewn Gwaith Rhif 20, adeiladu cyfadeilad adeiladu dros dro nad yw'n fwy na 22,500 m².

Gwaith Rhif 21— Gosod hyd at ddwy gylched gebl gladdedig gyda dwythellau ceblau (os oes angen) rhwng Gwaith Rhif 19 a Gwaith Rhif 23 o'r A547/Abergele Road i Bodelwyddan Road, oddeutu 1,021 m; gan gynnwys dwythellau ceblau, gwaith pwll techneg ddi-ffos gan gynnwys creu pyllau mynediad ac ymadael a gwaith torri ffosydd ceblau; adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro, creu a gwella mynedfeydd gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweledd.

Gwaith Rhif 22— Creu mynedfa adeiladu, adeiladu ffordd gludo, ardal weithio ac ardal baratoi dros dro i'r gogledd o Bodelwyddan Road, a chreu a gwella mynedfeydd i'r briffordd gyhoeddus gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweledd.

Gwaith Rhif 22A— Within Work No. 22, construction of a temporary construction compound of no more than 10,000 m².

Gwaith Rhif 23— Gosod hyd at ddwy gylched gebl gladdedig gyda dwythellau ceblau (os oes angen) rhwng Gwaith Rhif 21 a Gwaith Rhif 29 o Bodelwyddan Road i'r de o briffordd yr A55, oddeutu 2,432 m; gan gynnwys dwythellau ceblau, gwaith pwll techneg ddi-ffos gan gynnwys creu pyllau mynediad ac ymadael a gwaith torri ffosydd ceblau; adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro, creu a gwella mynedfeydd gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweledd.

Gwaith Rhif 24— Creu mynedfa adeiladu, gwaith i wella a chynyddu lleiniau gweledd dros dro ar gyfer y briffordd gyhoeddus yn ystod adeiladu.

Gwaith Rhif 25— Creu mynedfa adeiladu, adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro a gwelliannau i bont bresennol.

Gwaith Rhif 26— Creu mynedfa adeiladu, adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro i'r gogledd o ffordd yr A55 a chreu a gwella mynedfeydd i'r briffordd gyhoeddus gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweledd.

Gwaith Rhif 26A— O fewn Gwaith Rhif 26, adeiladu cyfadeilad adeiladu dros dro nad yw'n fwy na 22,500 m².

Gwaith Rhif 27— Creu mynedfa adeiladu, adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro a chreu a gwella mynedfeydd i'r briffordd gyhoeddus gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gweledd.

Gwaith Rhif 28— Gwaith draenio gan gynnwys cysylltiadau â draeniau presennol a chreu draeniau cynaliadwy newydd gan gynnwys pwll/pyllau arafu.

Gwaith Rhif 29— Gosod hyd at ddwy gylched gebl gladdedig gyda dwythellau ceblau (os oes angen) rhwng Gwaith Rhif 23 a Gwaith Rhif 31 a 31A o'r de i briffordd yr A55 i'r is-orsaf drydanol, oddeutu 197 m, gan gynnwys:

- (a) dwythellau ceblau, gwaith pwll techneg ddi-ffos gan gynnwys creu pyllau mynediad ac ymadael a gwaith torri ffosydd ceblau;
- (b) adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro;
- (c) creu a gwella mynedfeydd gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gwelededd;
- (d) gwaith tirweddu, ecolegol ac amgylcheddol parhaol;
- (e) gwaith draenio gan gynnwys cysylltiadau â draeniau presennol a chreu draeniau cynaliadwy newydd gan gynnwys pwll/pyllau arafu; ac
- (f) ardal cysylltiadau â chyfleustodau.

Gwaith Rhif 30— Ardal waith mynediad, draenio a chyfleustodau sy'n cynnwys:

- (a) ardaloedd gwaith adeiladu ac ardaloedd paratoi dros dro;
- (b) ffyrdd mynediad a ffordd gludo dros dro gan gynnwys ailbroffilio'r tir dros dro;
- (c) gwaith draenio gan gynnwys cysylltiadau â draeniau presennol a chreu draeniau cynaliadwy newydd gan gynnwys pwll/pyllau arafu;
- (d) gwaith tirweddu, ecolegol ac amgylcheddol parhaol; a
- (e) chysylltiadau cyfleustodau.

Gwaith Rhif 30A— O fewn Gwaith Rhif 30, creu cyfadeilad adeiladu ac ardal baratoi dros dro nad yw'n fwy na 37,500 m².

Gwaith Rhif 31— Creu ardal cyfadeilad yr is-orsaf gan gynnwys:

- (a) ailbroffilio'r tir a chreu platform neu sylfeini ar gyfer Gwaith Rhif 31A;
- (b) ffensys diogelwch;
- (c) tirweddu;
- (d) cysylltiadau cyfleustodau;
- (e) gwaith draenio gan gynnwys cysylltiadau â draeniau presennol a chreu draeniau cynaliadwy newydd gan gynnwys pwll/pyllau arafu;
- (f) ffyrdd mynediad dros dro a pharhaol;
- (g) ardaloedd adeiladu, ardaloedd paratoi a ffyrdd cludo dros dro;
- (h) gosod hyd at ddwy gylched gebl gladdedig gyda dwythellau ceblau (os oes angen);
- (i) gosod hyd at ddwy gylched gebl 400kV gladdedig gyda dwythellau ceblau (os oes angen);
- (j) croesfannau ceblau, amddiffyn ceblau, dwythellau ceblau, gwaith pwll techneg osod ddi-ffos gan gynnwys creu pyllau mynediad ac ymadael a gwaith torri ffosydd ceblau; a
- (k) chreu gwaith lliniaru ecolegol ac amgylcheddol parhaol gan gynnwys creu cynefin.

Gwaith Rhif 31A— O fewn Gwaith Rhif 31, adeiladu seilwaith is-orsaf drydanol gan gynnwys:

- (a) cyfadeilad ar gyfer gwaith trydanol sy'n angenrheidiol i drawsyrro trydan ymlaen (y "cyfadeilad is-orsaf") sy'n cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) offer switshis ac offer trydanol gan gynnwys newidyddion pŵer, offer digolledu adweithiol, hidlyddion, offer oeri, adeiladau rheoli a lles, rhodenni mell, ffyrdd mewnl, ffensys diogelwch ac offer, strwythurau ac adeiladau eraill cysylltiedig gan gynnwys gwaith gwanhau sŵn; a
- (b) ffensys diogelwch a giât ddiogelwch parhaol.

Gwaith Rhif 32— Gosod hyd at ddwy gylched gebl 400kV gladdedig gyda dwythellau ceblau (os oes angen) rhwng Gwaith Rhif 31 a Gwaith Rhif 36 o'r is-orsaf drydanol i Glascoed Road; gan gynnwys:

- (a) dwythellau ceblau, gwaith pwll techneg osod ddi-ffos gan gynnwys creu pyllau mynediad ac ymadael a gwaith torri ffosydd ceblau;
- (b) creu mynedfa adeiladu, adeiladu ffordd gludo;
- (c) ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro;
- (d) creu a gwella mynedfeydd gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gwelededd;

- (e) gwaith tirweddu, ecolegol ac amgylcheddol parhaol;
- (f) gwaith draenio gan gynnwys cysylltiadau â draeniau presennol a chreu draeniau cynaliadwy newydd gan gynnwys pwll/pyllau arafu; ac
- (g) ardal cysylltiadau cyfleustodau.

Gwaith Rhif 33— Ardal waith mynediad, draenio a chyfleustodau sy'n cynnwys:

- (a) ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro;
- (b) ffyrdd mynediad a ffordd gludo dros dro gan gynnwys ailbroffilio'r tir dros dro;
- (c) ffyrdd mynediad a lleiniau gwelededd parhaol;
- (d) gwaith tirweddu, ecolegol ac amgylcheddol parhaol;
- (e) gwaith draenio gan gynnwys cysylltiadau â draeniau presennol a chreu draeniau cynaliadwy newydd gan gynnwys pwll/pyllau arafu; a
- (f) chysylltiadau cyfleustodau.

Gwaith Rhif 34— Creu lleiniau gwelededd newydd dros dro a pharhaol a gwella lleiniau gwelededd presennol.

Gwaith Rhif 35— Gwaith tirweddu, ecolegol ac amgylcheddol parhaol, gwaith draenio gan gynnwys cysylltiadau â draeniau presennol a chreu draeniau cynaliadwy newydd gan gynnwys pwll/pyllau arafu, a chysylltiadau cyfleustodau.

Gwaith Rhif 36— Gosod hyd at ddwy gylched gebl 400kV gladdedig gyda dwythellau ceblau (os oes angen) rhwng Gwaith Rhif 32 a Gwaith Rhif 40 o Glascoed Road i is-orsaf y Grid Cenedlaethol, oddeutu 912 m; gan gynnwys dwythellau ceblau, gwaith pwll techneg osod ddi-ffos gan gynnwys creu pyllau mynediad ac ymadael a gwaith torri ffosydd ceblau; adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro, creu a gwella mynedfeydd gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gwelededd.

Gwaith Rhif 37—

- (a) creu mynedfa adeiladu, adeiladu ffordd gludo ac ardaloedd gwaith adeiladu dros dro; a
- (b) chreu a gwella mynedfeydd i'r briffordd gyhoeddus gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd, creu cyffordd lydan newydd a lleiniau gwelededd.

Gwaith Rhif 37A— O fewn Gwaith Rhif 37, creu cyfadeilad adeiladu ac ardal baratoi dros dro nad yw'n fwy na 10,000 m² i'r de o Glascoed Road.

Gwaith Rhif 38— Creu mynedfa adeiladu, creu a gwella lleiniau gwelededd, gwaith ar leiniau ymyl ffordd i wella lleiniau gwelededd presennol.

Gwaith Rhif 39—

- (a) creu mynedfa adeiladu, adeiladu ffordd gludo, ardaloedd gwaith adeiladu ac ardal baratoi dros dro a chreu a gwella mynedfeydd i'r briffordd gyhoeddus gan gynnwys gwaith ar gyffyrdd a lleiniau gwelededd; a
- (b) chreu mynedfa barhaol, gan gynnwys gwaith i gysylltu'r fynedfa â Glascoed Road.

Gwaith Rhif 39A— O fewn Gwaith Rhif 39, creu cyfadeilad adeiladu ac ardal baratoi dros dro nad yw'n fwy na 10,000 m².

Gwaith Rhif 40— Gwaith trydanol i gysylltu ag is-orsaf y Grid Cenedlaethol—

- (a) gwaith sy'n angenrheidiol i gysylltu'r prosiect awdurdodedig ag is-orsaf y Grid Cenedlaethol ym Modelwyddan nad yw'n ofynnol i'r Grid Cenedlaethol, o dan ei drwydded drawsyrro, ei wneud ei hun gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) ceblau, terfynau selio ceblau, torwyr cylchedau, atalyddion ymchwydd, datgysylltyddion, newidyddion, bariau system uned ddeuaidd (busbars) ac offer mesur clamp busbar, ystafelloedd trefnu releiau a gwaith daearu trydanol;
- (b) gosod hyd at ddwy gylched gebl 400kV gladdedig gyda dwythellau ceblau (os oes angen) rhwng Gwaith Rhif 36 ac is-orsaf y Grid Cenedlaethol; gan gynnwys dwythellau ceblau, gwaith pwll techneg osod ddi-ffos gan gynnwys creu pyllau mynediad ac ymadael a gwaith torri ffosydd ceblau;

- (c) adeiladu ffordd gludo, cyfadeilad adeiladu ac ardal baratoi dros dro; a
- (d) chreu ffyrdd mynediad i ddarparu mynediad gweithredol a chynnal a chadw.

Gwaith Rhif 41— Ffyrdd mynediad i ddarparu mynediad gweithredol o'r priffyrdd cyhoeddus i Rifau Gwaith 4 i 40 ac unrhyw ddatblygiad cysylltiedig.

ac mewn cysylltiad â Rhifau Gwaith 1 i 3A ac i'r graddau nad ydynt yn ffurfio rhan o unrhyw waith o'r fath fel arall, datblygiad cysylltiedig ychwanegol sy'n cynnwys y cyfryw waith arall ag a allai fod yn angenrheidiol neu'n hwylus at ddibenion neu mewn cysylltiad â rhan berthnasol y datblygiad awdurdodedig ac sy'n dod o fewn cwmpas y gwaith a aseswyd gan y datganiad amgylcheddol, gan gynnwys—

- (a) deunyddiau i atal erydu o amgylch sylfeini'r strwythurau alltraeth;
- (b) mesurau amddiffyn ceblau fel lleoli creigiau a lleoli matresi creigiau a/neu goncrit, gyda dyfeisiau ffrond neu hebddynt;
- (c) carthu;
- (d) symud deunyddiau ymaith o wely'r môr er mwyn adeiladu Rhifau Gwaith 1 i 3 a gwaredu deunydd anadweithiol o darddiad naturiol a/neu ddeunydd wedi'i garthu o fewn terfynau'r Gorchymyn a gynhyrchir yn ystod drilio adeiladu, a pharatoi gwely'r môr ar gyfer gosod sylfeini'r strwythurau alltraeth neu yn ystod paratoi gwely'r môr ar gyfer gosod ceblau;
- (e) creu a defnyddio ardaloedd paratoi llongau dros dro, defnyddio angorau ceblau;
- (f) symud offer pysgota sefydlog ymaith;
- (g) goleuadau; a
- (h) chreu argaeau coffr dros dro yn ystod adeiladu.

ac mewn cysylltiad â Rhifau Gwaith 4 i 41 ac i'r graddau nad ydynt yn ffurfio rhan o unrhyw waith o'r fath fel arall, datblygiad cysylltiedig ychwanegol sy'n cynnwys y cyfryw waith arall ag a allai fod yn angenrheidiol neu'n hwylus at ddibenion neu mewn cysylltiad â rhan berthnasol y datblygiad awdurdodedig ac sy'n dod o fewn cwmpas y gwaith a aseswyd gan y datganiad amgylcheddol, gan gynnwys—

- (a) ffyrdd cludo, rampiau, croesfannau cyrsiau dŵr a chroesfannau dros dro eraill, mynedfeydd a mynedfeydd eraill i gerbydau a/neu gerddwyr, gan gynnwys creu traciau a llwybrau troed newydd, a/neu led, uwchraddio, newid a gwella ffyrdd, traciau a llwybrau troed presennol;
- (b) byndiau, argloddiau, pantiau, tirweddu, ffensys a thriniaethau ffin a newid grwynau;
- (c) darparu gwaith lliniaru a digolledu ecolegol ac amgylcheddol dros dro a pharhaol;
- (d) storio sborion a mesurau rheoli cysylltiedig;
- (e) cilfachau uno, blychau cysylltu, dwythellau ceblau, amddiffyn ceblau, amddiffyn uniadau, tyllau archwilio, pyst marcio, marcwyr ceblau tanddear, teils a thâp, a goleuadau a gwaith arall sy'n gysylltiedig â gosod ceblau a/neu dynnu ceblau trwy ddwythellau ceblau;
- (f) gwaith i ddarparu cyfarpar gan gynnwys ceblau, gwaith cyflenwi dŵr a thrydan, darpariaeth draenio budr, systemau rheoli dŵr wyneb, draenio dros dro yn ystod gosod ceblau a sianelu;
- (g) gwaith i newid safle cyfarpar, gan gynnwys prif gyflenwad, carthffosydd, draeniau a cheblau;
- (h) gwaith i newid llwybr neu ymyrryd fel arall ag afonydd, nentydd neu gyrsgau dŵr anfordwyadwy;
- (i) gwaith tirweddu a chreu cynefin;
- (j) gwaith er budd neu i amddiffyn tir y mae'r datblygiad awdurdodedig yn effeithio arno;
- (k) safleoedd gweithio mewn cysylltiad ag adeiladu'r datblygiad awdurdodedig, cyfadeiladau ac ardaloedd paratoi adeiladu a chyfadeiladau storio;
- (l) gwaith adfer;
- (m) ffensys neu fodd arall o amgáu; a'r
- (n) cyfryw waith arall ag a allai fod yn angenrheidiol neu'n hwylus at ddibenion neu mewn cysylltiad â'r rhan berthnasol o'r datblygiad awdurdodedig.

RHAN 2

Gwaith atodol

Gwaith o fewn terfynau'r Gorchymyn sy'n dod o fewn cwmpas y gwaith a aseswyd gan y datganiad amgylcheddol sy'n cynnwys—

- (a) ymchwiliadau tir ymwrthiol gan gynnwys gwneud tyllau turio a phyllau treialu;
- (b) mannau glanio, angorfeydd neu ddulliau dros dro eraill o gynnal llongau wrth adeiladu a/neu gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig;
- (c) bwiau marcio, goleuadau, ffenderydd a rhybuddion mordwyol neu waith arall i amddiffyn rhag gwrthdaro â llongau; a
- (d) gwaith dros dro er budd neu i amddiffyn tir, cyrsiau dŵr neu strwythurau y mae'r datblygiad arfaethedig yn effeithio arnynt.

ATODLEN 2

Erthygl 3

Gofynion

Terfynau amser

1. Mae'n rhaid i'r datblygiad awdurdodedig ddechrau dim hwyrach na diwedd saith mlynedd sy'n dechrau ar y dyddiad y daw'r Gorchymyn hwn i rym.

Paramedrau dylunio alltraeth

2.—(1) Mae'n rhaid i'r generaduron tyrbin gwynt sydd i'w hadeiladu neu eu gweithredu yn rhan o'r datblygiad awdurdodedig gael eu lleoli o fewn yr ardal a ddynodir gan y cyfesurynnau yn Nhabl 2 ac a ddangosir ar ddalen 2 y cynllun gwaith ac, yn amodol ar unrhyw oleuadau a gymeradwyir o dan ofyniad 3, mae'n rhaid sicrhau nad oes gwahaniaeth sylweddol o ran maint a golwg y generaduron tyrbin gwynt.

Tabl 2

<i>Pwynt</i>	<i>Lledred</i>	<i>Hydred</i>
IC	53° 25' 18.124" N	3° 44' 45.726" W
ID	53° 25' 57.263" N	3° 47' 53.732" W
IE	53° 26' 42.823" N	3° 51' 33.278" W
IF	53° 29' 16.893" N	3° 51' 37.376" W
IG	53° 29' 26.671" N	3° 36' 37.688" W
IH	53° 29' 7.091" N	3° 37' 36.682" W
II	53° 28' 41.909" N	3° 38' 47.993" W
IJ	53° 28' 31.364" N	3° 39' 17.852" W
IK	53° 28' 5.013" N	3° 40' 32.272" W
IL	53° 27' 1.865" N	3° 41' 31.636" W
IM	53° 26' 45.454" N	3° 41' 14.509" W

(2) Mae'n rhaid i'r gwaith alltraeth gael ei adeiladu yn unol â'r paramedrau a aseswyd yn y datganiad amgylcheddol ac a amlinellir yn Nhabl 3.

Tabl 3

<i>Paramedr</i>	<i>Gwerth</i>
Uchafswm nifer y generaduron tyrbin gwynt	50
Uchafswm cyfanswm ehangylch rotor (m ²)	2,500,412
Uchafswm uchder generaduron tyrbin gwynt o'i fesur o MHWS i flaen y llafn fertigol (m)	332

Uchafswm diamedr rotor pob generadur tyrbin gwynt (m)	306
Lleiafswm pellter o MHWS i bwynt isaf y llafn gylchdroi ar gyfer pob generadur tyrbin gwynt (m)	22
Lleiafswm pellter rhwng generaduron tyrbin gwynt (i bob cyfeiriad a fesurir o ganolbwynt pob generadur tyrbin gwynt) (m)	830
Uchafswm diamedr seilbyst strwythurau seilbyst unigol (m)	15
Uchafswm diamedr seilbyst dau neu fwy o strwythurau seilbyst (m)	8
Uchafswm cyfanswm ôl troed generaduron tyrbin gwynt ar wely'r môr (ac eithrio deunyddiau i atal erydu) (m ²)	98,175
Uchafswm cyfanswm ôl troed generaduron tyrbin gwynt ar wely'r môr (gan gynnwys deunyddiau i atal erydu) (m ²)	570,209
Uchafswm lled unrhyw strwythur cynhaliol (m) ar lefel gymedrig y môr	15
Uchafswm nifer yr is-orsafoedd alltraeth	2
Uchafswm dimensiynau is-orsafoedd alltraeth:	
Uchder o'i fesur o MHWS (m)	77.3
Hyd (m)	80
Arwynebedd ar yr ochr uchaf (m ²)	4,000
Uchafswm cyfanswm arwynebedd ôl troed sylfeini is-orsaf alltraeth ar wely'r môr (ac eithrio deunyddiau i atal erydu) (m ²)	14,000
Uchafswm cyfanswm arwynebedd ôl troed sylfeini is-orsaf alltraeth ar wely'r môr (gyda deunyddiau i atal erydu) (m ²)	21,600
Uchafswm cyfaint deunyddiau naturiol i'w gwaredu (m ³)	12,920,356
Uchafswm cyfanswm deunyddiau i atal erydu ar gyfer generaduron tyrbin gwynt ac is-orsafoedd alltraeth (m ³)	952,282
Uchafswm nifer y mastiau meteorolegol	1
Uchafswm cyfanswm arwynebedd ôl troed sylfeini mast meteorolegol ar wely'r môr (ac eithrio deunyddiau i atal erydu) (m ²)	20
Uchafswm cyfanswm arwynebedd ôl troed sylfeini mast meteorolegol ar wely'r môr (gan gynnwys deunyddiau i atal erydu) (m ²)	855
Uchafswm lled unrhyw strwythur cynhaliol ar gyfer mast meteorolegol (m)	5
Uchafswm nifer unrhyw fwiau mesur LIDAR	3
Uchafswm nifer unrhyw fwiau llongau parhaol	3
Uchafswm cyfanswm hyd ceblau (km)	203.4
Uchafswm cyfaint amddiffyniad ceblau (m ³)	366,513
Uchafswm ôl troed amddiffyniad ceblau (m ²)	474,476
Uchafswm nifer y croesfannau ceblau	19

Diogelwch awyrennau

3.—(1) Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr arddangos y cyfryw oleuadau, o'r cyfryw siâp, lliw a chymeriad ac ar y cyfryw adegau ag sy'n ofynnol gan Orchymyn Awyrlwio 2016 a/neu y pennir eu bod yn angenrheidiol ar gyfer diogelwch awyrennau mewn ymgynghoriad â'r Sefydliad Seilwaith Amddiffyn – Diogelu ac fel y cyfarwyddir gan yr Awdurdod Hedfan Sifil. Mae'n rhaid i oleuadau a osodwyd yn benodol i fodloni gofynion diogelwch hedfanaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn aros yn weithredol ar hyd oes y datblygiad awdurdodedig oni chytunir fel arall gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn.

(2) Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr roi gwybod i'r Sefydliad Seilwaith Amddiffyn – Diogelu, o leiaf 14 diwrnod cyn dechrau'r gwaith alltraeth, am y canlynol—

- dyddiad dechrau adeiladu'r gwaith alltraeth;
- y dyddiad y bydd unrhyw eneraduron tyrbin gwynt yn cael eu defnyddio;

- (c) uchafswm uchder unrhyw offer adeiladu sydd i'w ddefnyddio;
- (d) uchafswm uchderau unrhyw eneradur tyrbin gwynt, mast meteorolegol a phlatfform trydanol alltraeth sydd i'w adeiladu; a
- (e) lledred a hydred pob generadur tyrbin gwynt, mast meteorolegol a phlatfform trydanol alltraeth sydd i'w adeiladu; ac
mae'n rhaid rhoi gwybod i'r Sefydliad Seilwaith Amddiffyn – Diogelu am unrhyw newidiadau i'r wybodaeth a gyflenwir o dan y paragraff hwn ac am gwblhau adeiladu'r gwaith alltraeth.

(3) Bydd y goleuadau a osodir yn unol â pharagraff (1) yn cael eu gweithredu ar y lefel dwysedd goleuo isaf a ganiateir.

Sŵn alltraeth

4. Ac eithrio mewn argyfwng neu gyda chymeradwyaeth ysgrifenedig yr Ysgrifennydd Gwladol o flaen llaw mewn ymgynghoriad â'r awdurdod cynllunio perthnasol, mae'n rhaid sicrhau nad yw'r sŵn a gynhyrchir yn ystod adeiladu Gwaith Rhif 1 o'i fesur mor agos ag sy'n ymarferol i dderbynnydd Cyfeirnod Grid OS 279980; 381977, pan fydd y gwynt yn chwythu tua'r tir, yn mynd yn fwy na 50 dB(A) Leq 1 awr rhwng 2300 a 0700 o'r gloch o'i fesur yn unol â Safon Brydeinig BS5228:2009+A1:2014, 'Cod ymarfer ar gyfer rheoli sŵn a dirgryniad ar safleoedd adeiladu ac agored'. Mae gwynt sy'n chwythu tua'r tir yn golygu pan fydd y derbynnydd i gyfeiriad y gwynt o'r lleoliad gosod seilbyst gan 45 gradd plws neu finws.

Camau'r datblygiad awdurdodedig

5.—(1) Ni cheir dechrau'r gwaith ar y tir hyd nes bod hysbysiad yn cael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol sy'n manylu p'un a fydd y gwaith ar y tir yn cael ei adeiladu:

- (a) mewn un cam; neu
- (b) mewn dau gam neu fwy.

(2) Ni cheir dechrau'r gwaith ar y tir hyd nes bod manylion camau'r gwaith ar y tir yn cael eu cyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'u cymeradwyo ganddo.

(3) Mae'n rhaid i'r gwaith ar y tir gael ei adeiladu gan ddilyn y manylion a roddir o dan is-baragraff (2) y gofyniad hwn.

Gwaith is-orsaf

6.—(1) Ni cheir dechrau adeiladu Gwaith Rhif 31A hyd nes bod manylion—

- (a) gosodiad;
- (b) graddfa;
- (c) lefelau tir gorffenedig arfaethedig;
- (d) deunyddiau wyneb caled;
- (e) dimensiynau, lliw a deunyddiau a ddefnyddir ar gyfer yr adeiladau;
- (f) ffensys diogelwch;
- (g) mynediad i gerbydau a cherddwyr, parcio ac ardaloedd cylchdroi; a
- (h) gwasanaethau swyddogaethol arfaethedig a phresennol uwchben ac o dan y tir, gan gynnwys ceblau a phiblinellau draenio, pŵer a chyfathrebu, tyllau archwilio a chynalyddion;

wedi cael eu cyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'u cymeradwyo ganddo yn dilyn ymgynghoriad â Cyfoeth Naturiol Cymru fel y bo'n briodol.

(2) Mae'n rhaid i'r manylion a gyflwynir o dan is-baragraff (1) y gofyniad hwn fod yn unol â gofyniad 7 (paramedrau dylunio manwl ar y tir) ac yn unol â'r ddogfen egwyddorion dylunio i raddau helaeth.

(3) Mae'n rhaid i Waith Rhif 31A gael ei gynnal yn unol â'r manylion cymeradwy.

Paramedrau dylunio manwl ar y tir

7.—(1) Mae'n rhaid i'r gwaith ar y tir beidio â mynd yn fwy na'r paramedrau a aseswyd yn y datganiad amgylcheddol ac a amlinellir yn Nhabl 4 ac is-baragraff (2).

Tabl 4

<i>Paramedr</i>	<i>Gwerth</i>
Uchafswm nifer y cilfachau uno man glanio	2
Uchafswm nifer y cilfachau cysylltu o fewn Gwaith Rhif 40	2

(2) O ran Gwaith Rhif 31A—

(a) os gosodir offer switshis wedi'u hinswleiddio ag aer—

- (i) mae'n rhaid sicrhau nad yw rhan uchaf unrhyw adeilad digolledu adweithiol yn fwy na 41.675m uwchben Datwm Ordnans ac mae'n rhaid sicrhau nad yw rhan uchaf unrhyw adeilad arall yn fwy na 40.675m uwchben Datwm Ordnans;
- (ii) mae'n rhaid sicrhau nad yw rhan uchaf unrhyw gaeadle neu offer trydanol allanol, ac eithrio rhodenni melltt, yn fwy na 46.675m uwchben Datwm Ordnans;
- (iii) mae'n rhaid sicrhau nad yw cyfanswm arwynebedd y cyfadeilad â ffens o'i amgylch (ac eithrio ei fynedfeydd) yn fwy na 50,000m²;
- (iv) mae'n rhaid sicrhau nad yw cyfanswm nifer y rhodenni melltt o fewn yr ardal gyfadeilad â ffens o'i hamgylch yn fwy na 12 ac mae'n rhaid sicrhau nad yw uchder unrhyw roden feltt yn fwy na 52.2m uwchben Datwm Ordnans;

(b) os gosodir offer switshis wedi'u hinswleiddio â nwy—

- (i) mae'n rhaid sicrhau nad yw rhan uchaf y prif adeilad GIS yn fwy na 49.975m uwchben Datwm Ordnans;
- (ii) mae'n rhaid sicrhau nad yw rhan uchaf unrhyw adeilad digolledu adweithiol yn fwy na 42.475m uwchben Datwm Ordnans ac yn ddarostyngedig i is-baragraff (i) mae'n rhaid sicrhau nad yw rhan uchaf unrhyw adeilad arall yn fwy na 41.475m uwchben Datwm Ordnans;
- (iii) mae'n rhaid sicrhau nad yw rhan uchaf unrhyw gaeadle neu offer trydanol allanol, ac eithrio rhodenni melltt, yn fwy na 47.475m uwchben Datwm Ordnans;
- (iv) mae'n rhaid sicrhau nad yw cyfanswm arwynebedd y cyfadeilad â ffens o'i amgylch (ac eithrio ei fynedfeydd) yn fwy na 30,000m²; ac
- (v) mae'n rhaid sicrhau nad yw cyfanswm nifer y rhodenni melltt o fewn yr ardal gyfadeilad â ffens o'i hamgylch yn fwy na 12 ac mae'n rhaid sicrhau nad yw uchder unrhyw roden feltt yn fwy na 53m uwchben Datwm Ordnans.

(3) Mae'n rhaid defnyddio technegau gosod di-ffos i osod y dwythellau ceblau a'r cylchedau trydanol lle yr amlygir yn yr atodlen groesfannau at ddiben mynd o dan rwystr perthnasol oni chytunir fel arall gan yr awdurdod cynllunio perthnasol, yn dilyn ymgynghori â'r byrddau draenio perthnasol, Cyfoeth Naturiol Cymru a'r awdurdod priffyrdd.

(4) Yn y gofyniad hwn, mae "adeilad digolledu adweithiol" yn golygu unrhyw adeilad sy'n amgáu offer digolledu trydanol ar gyfer Gwaith Rhif 31A.

Darparu tirweddau

8.—(1) Mae'n rhaid peidio â dechrau Gwaith Rhif 31A hyd nes bod cynllun tirweddus ysgrifenedig a rhaglen waith gysylltiedig yn unol â'r cynllun rheoli tirwedd ac ecoleg amlinellol ar gyfer Gwaith Rhif 31A wedi cael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'i gymeradwyo ganddo yn dilyn ymgynghoriad â Cyfoeth Naturiol Cymru fel y bo'n briodol.

(2) Mae'n rhaid i'r cynllun tirweddus ysgrifenedig gynnwys manylion yr holl waith tirweddus caled a meddal arfaethedig gan gynnwys—

- (a) lleoliad, nifer, rhywogaeth, maint a dwysedd plannu unrhyw blannu arfaethedig gan gynnwys unrhyw goed; ac
- (b) amserlenni gweithredu ar gyfer yr holl waith tirweddus.

(3) Mae'n rhaid i'r cynllun tirweddu ysgrifenedig a'r rhaglen waith gysylltiedig gael eu cynnal yn unol â'r manylion cymeradwy.

Gweithredu a chynnal a chadw tirweddu

9.—(1) Mae'n rhaid i'r holl waith tirweddu gael ei gynnal yn unol â'r cynllun tirweddu a gymeradwywyd o dan ofyniad 8 (darparu tirweddu).

(2) Mae'n rhaid i unrhyw goeden neu lwyn a blennir yn rhan o gynllun tirweddu cymeradwy sydd, o fewn cyfnod o bum mlynedd ar ôl plannu, yn cael ei symud ymaith, sy'n marw neu sydd, ym marn yr awdurdod cynllunio perthnasol, yn cael ei difrodi/ddifrodi'n ddifrifol neu'n mynd yn ddifrifol afiach, gael ei (h)amnewid yn ystod y tymor plannu cyntaf sydd ar gael gyda sbesimen o'r un rhywogaeth a maint ag a blannwyd yn wreiddiol oni bai y cytunir fel arall ar rywogaeth wahanol gyda'r awdurdod cynllunio perthnasol.

Cod ymarfer adeiladu

10.—(1) Ni chaiff unrhyw gam o'r gwaith ar y tir ddechrau hyd nes bod cod ymarfer adeiladu ar gyfer y cam hwnnw wedi cael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'i gymeradwyo ganddo yn dilyn ymgynghori â Cyfoeth Naturiol Cymru fel y bo'n briodol ac mewn perthynas ag is-baragraff 2(d) Gweinidogion Cymru.

(2) Mae'n rhaid i'r cod ymarfer adeiladu gyd-fynd â'r cod ymarfer adeiladu amlinellol a chynnwys, fel y bo'n briodol i'r cam perthnasol —

- (a) datganiad dulliau adeiladu;
- (b) cynllun rheoli sŵn a dirgryniad;
- (c) cynllun rheoli ansawdd aer;
- (d) cynllun rheoli pridd;
- (e) cynllun rheoli gwastraff safle;
- (f) cynllun atal llygredd ac ymateb i ddigwyddiad brys;
- (g) cynllun rheoli traffig adeiladu;
- (h) cynllun rheoli mynediad cyhoeddus;
- (i) cynllun teithio;
- (j) cynllun golau artiffisial ac allyriadau;
- (k) cynllun rheoli rhywogaethau estron goresgynnol; a
- (l) chynllun cyfathrebu adeiladu

(3) Mae'n rhaid i'r cod ymarfer adeiladu a gymeradwywyd mewn perthynas â cham perthnasol y gwaith ar y tir gael ei ddilyn mewn perthynas â'r cam hwnnw o'r gwaith ar y tir.

(4) Mae'n rhaid i waith cyn-dechrau ddigwydd yn unol â'r manylion perthnasol a amlinellir yn y cod ymarfer adeiladu fel y'i hardystiwyd yn unig.

Mynedfeydd priffyrdd

11.—(1) Ni cheir ffurfio unrhyw fynedfa barhaol newydd i briffordd i'w defnyddio gan draffig cerbydol, nac unrhyw newid parhaol i fynedfa bresennol i briffordd a ddefnyddir gan draffig cerbydol hyd nes bod manylion ysgrifenedig dyluniad, gosodiad a lleoliad y fynedfa newydd neu wedi'i newid honno wedi cael eu cyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'u cymeradwyo ganddo mewn ymgynghoriad â'r awdurdod priffyrdd.

(2) Mae'n rhaid i'r mynedfeydd priffyrdd gael eu hadeiladu yn unol â'r manylion cymeradwy.

Archaeoleg ar y tir

12.—(1) Ni chaiff unrhyw gam o'r gwaith ar y tir ddechrau hyd nes bod cynllun ymchwilio archaeolegol ysgrifenedig ar gyfer y cam hwnnw yn unol â'r WSI ar y tir sy'n briodol i'r cam perthnasol wedi cael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'i gymeradwyo ganddo.

(2) Mae'n rhaid i'r gwaith ar y tir gael ei gynnal yn unol â'r manylion cymeradwy.

(3) Mae'n rhaid i arolygon ac ymchwiliadau cyn-dechrau, gan gynnwys y rhai hynny sy'n angenrheidiol i ganiatáu ar gyfer cynhyrchu unrhyw gynllun sy'n ofynnol o dan is-baragraff (1) ddigwydd yn unol â'r manylion perthnasol a amlinellir yn yr WSI ar y tir yn unig.

Cynllun rheoli tirwedd ac ecoleg

13.—(1) Ni chaiff unrhyw gam o'r gwaith ar y tir ddechrau hyd nes bod cynllun rheoli tirwedd ac ecoleg ysgrifenedig ar gyfer y cam hwnnw yn unol â'r cynllun rheoli tirwedd ac ecoleg amlinellol fel y bo'n briodol i'r cam perthnasol wedi cael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'i gymeradwyo ganddo yn dilyn ymgynghoriad â Cyfoeth Naturiol Cymru.

(2) Mae'n rhaid i'r cynllun(iau) rheoli tirwedd ac ecoleg a gyflwynir o dan is-baragraff (1) gynnwys amserlen weithredu ac mae'n rhaid ei gweithredu fel y cymeradwywyd.

(3) Mae'n rhaid i waith cyn-dechrau ddigwydd yn unol â'r manylion perthnasol a amlinellir yn y cynllun rheoli tirwedd ac ecoleg amlinellol fel y'i hardystiwyd yn unig.

Rhywogaethau a warchodir gan Ewrop ar y tir

14.—(1) Ni chaiff unrhyw gam o'r gwaith ar y tir, heblaw am waith arolygu ac ymchwilio sy'n angenrheidiol i gydymffurfio â'r gofyniad hwn, gael ei gynnal hyd nes, ar gyfer y cam hwnnw, bod gwaith arolygu cyn-adeiladu wedi cael ei wneud i gadarnhau p'un a yw rhywogaeth a warchodir gan Ewrop neu rywogaeth a warchodir yn genedlaethol o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn bresennol ar unrhyw ran o'r tir y mae unrhyw ran o'r cam hwnnw o'r gwaith ar y tir yn effeithio arno neu'n debygol o effeithio arno.

(2) Pan ddangosir bod rhywogaeth a warchodir gan Ewrop neu rywogaeth a warchodir yn genedlaethol o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn bresennol, mae'n rhaid i'r cam o'r gwaith ar y tir sy'n debygol o effeithio ar y rhywogaeth beidio â dechrau hyd nes, ar ôl ymgynghori â Cyfoeth Naturiol Cymru, bod cynllun o fesurau diogelu a lliniaru ar gyfer y cam hwnnw wedi cael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'i gymeradwyo ganddo.

(3) Mae'n rhaid i bob cam o'r gwaith ar y tir y mae angen cynllun mesurau diogelu a lliniaru ar ei gyfer yn unol ag is-baragraff (2) y gofyniad hwn gael ei gynnal yn unol â'r cynllun cymeradwy.

(4) Yn y paragraff hwn, mae "rhywogaeth a warchodir gan Ewrop" yn golygu'r un peth ag yn rheoliadau 42 (rhywogaethau anifeiliaid a warchodir gan Ewrop) a 46 (rhywogaethau planhigion a warchodir gan Ewrop) Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017.

(5) Yn y paragraff hwn, mae "rhywogaeth a warchodir yn genedlaethol" yn golygu unrhyw rywogaeth a warchodir o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981.

Oriau adeiladu

15.—(1) Ac eithrio fel y cytunir fel arall yn y cod ymarfer adeiladu ac yn ddarostyngedig i is-baragraffau (2) i (4), caiff gwaith adeiladu ar y tir a symudiadau traffig cysylltiedig ag adeiladu i safle'r gwaith perthnasol neu oddi yno ddigwydd rhwng 0700 a 1900 o'r gloch o ddydd Llun i ddydd Gwener a 0700 a 1300 o'r gloch ar ddydd Sadwrn yn unig, heb unrhyw weithgarwch ar ddydd Sul na gwyliau banc.

(2) Os cytunir o flaen llaw gyda'r awdurdod cynllunio perthnasol, caiff gwaith adeiladu ar y tir a symudiadau traffig cysylltiedig ag adeiladu i safle'r gwaith perthnasol neu oddi yno ddigwydd y tu allan i'r oriau a bennir yn is-baragraff (1) ar gyfer gwaith penodol a amlygwyd gan gynnwys—

- (a) pan fydd angen cyfnodau adeiladu parhaus, ar gyfer gwaith fel tywallt a gorffen concrit, tynnu cylchedau trydanol ac uno a phrofi;
- (b) ar gyfer danfon a dadlwytho llwythi anghyffredin;

(c) ar gyfer y gwaith man glanio; ac

(d) ar gyfer unrhyw elfen arall o'r gwaith ar y tir y mae amser yn allweddol iddi.

(3) Ac eithrio fel y darperir yn is-baragraff (4), mae'n rhaid i'r holl waith adeiladu sydd i'w wneud y tu allan i'r oriau a bennir yn is-baragraff (1) gael eu cytuno o flaen llaw gyda'r awdurdod cynllunio perthnasol.

(4) O ran technegau gosod di-ffos lle mae gweithio am 24 awr yn barhaus wedi cael ei asesu yn y datganiad amgylcheddol, mae'n rhaid i'r ymgymwrwr hysbysu'r awdurdod cynllunio perthnasol am waith o'r fath o flaen llaw.

Draenio dŵr wyneb a budr

16.—(1) Mae'n rhaid i Rifau Gwaith 31 a 31A beidio â dechrau hyd nes, ar gyfer y gwaith hwnnw wedi'i rifo, bod cynllun draenio dŵr wyneb a budr ysgrifenedig (sy'n cynnwys manylion unrhyw groesfannau cyrsiau dŵr a chynigion ar gyfer rheoli a chynnal a chadw) wedi cael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'i gymeradwyo ganddo, yn dilyn ymgynghoriad â Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae'n rhaid i'r cynllun draenio dŵr wyneb a budr fod yn unol â'r egwyddorion a amlinellir yn y strategaeth ddraenio amlinellol i raddau helaeth.

(2) Mae'n rhaid i'r cynllun draenio dŵr wyneb a budr gael ei weithredu yn unol â'r manylion cymeradwy, cyn comisiynu Gwaith Rhif 31A yn derfynol.

Adfer tir a ddefnyddir dros dro ar gyfer adeiladu

17. Mae'n rhaid i unrhyw dir tua'r tir o MLWS a ddefnyddir dros dro i adeiladu'r gwaith ar y tir ac nad yw'n cael ei ymgorffori mewn gwaith parhaol neu dirweddu cymeradwy yn y pen draw gael ei adfer o fewn chwe mis o gwblhau'r cam perthnasol o'r gwaith ar y tir yn unol â manylion a gyflwynwyd i'r awdurdod cynllunio perthnasol ac a gymeradwywyd ganddo o dan is-baragraff 10(2)(d).

Rheoli sŵn yn ystod y cam gweithredol

18.—(1) Mae'n rhaid sicrhau nad yw'r lefel mesur sŵn ar gyfer gweithredu Gwaith Rhif 31A yn mynd yn fwy na'r lefelau canlynol mewn safle sy'n gynrychioliadol o ffasâd, mewn amodau maes rhydd, unrhyw adeilad a awdurdodwyd neu a feddiannwyd yn gyfreithlon at ddibenion preswyl neu lety ar ddyddiad caniatáu'r Gorchymyn hwn, ym mhob un o'r lleoliadau cynrychioliadol a amlinellir yn (a) i (d) isod:

(a) 36 dB LAr,Tr yng Ngwelfryn (OS: 300654, 373889) neu eiddo preswyl arall cyfagos ar Glascoed Road i'r de-orllewin o Waith Rhif 31A;

(b) 36 dB LAr,Tr yng Nghaer Delyn (OS 301339, 373960) neu eiddo preswyl arall cyfagos ar Glascoed Road i'r de-ddwyrain o Waith Rhif 31A;

(c) 39 dB LAr,Tr yng Ngwesty Castell Bodelwyddan (OS 299967, 374819) neu eiddo preswyl arall cyfagos i'r gorllewin o Waith Rhif 31A; a

(d) 41 dB LAr,Tr yn Faenol Bropor (OS 301298, 374784) neu eiddo preswyl arall cyfagos i'r gogledd o Waith Rhif 31A.

(2) Mae'r lefelau sŵn a amlinellir yn is-baragraff (1) i'w mesur:

(a) yn unol â Safon Brydeinig BS4142:2014+A1:2019, Dulliau ar gyfer mesur ac asesu sŵn diwydiannol a masnachol; a

(b) chydâ microffon wedi'i osod o leiaf 1.5 m uwchben y tir mewn amodau maes rhydd (sef o leiaf 3.5 m o'r arwyneb adlewyrchol fertigol agosaf).

(3) Os bydd yr awdurdod cynllunio perthnasol yn cael cwyn ynglŷn ag allyriadau sŵn o weithredu Gwaith Rhif 31A y gellid disgwyl yn rhesymol iddynt arwain at lefelau uwch na'r rhai a ganiateir gan baragraff (1)—

(a) mae'n rhaid i'r ymgymwrwr gyflwyno gweithdrefn mesur ac asesu arfaethedig, wedi'i seilio ar y canllawiau a'r fethodoleg asesu a amlinellir yn BS4142:2014, gan gynnwys methodoleg fesur arfaethedig a lleoliadau monitro a'r amseriadau ar gyfer asesu ac adrodd, i'r awdurdod cynllunio perthnasol i'w chymeradwyo; ac

- (b) mae'n rhaid i fesuriadau gael eu cymryd yn unol â'r weithdrefn gymeradwy gan ymgynghorydd annibynnol a benodir gan yr ymgymwrwr er mwyn penderfynu ar gydymffurfedd â pharagraff (1) neu fel arall.

Rheoli allyriadau golau artiffisial gweithredol

19.—(1) Mae'n rhaid sicrhau nad yw Gwaith Rhif 31A a Gwaith Rhif 33(c) yn gweithredu hyd nes bod cynllun ysgrifenedig ar gyfer rheoli a lliniaru allyriadau golau artiffisial mewnol ac allanol o Waith Rhif 31A a Gwaith Rhif 33(c) wedi cael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'i gymeradwyo ganddo.

(2) Mae'n rhaid i'r cynllun cymeradwy ar gyfer rheoli a lliniaru allyriadau golau artiffisial gael ei weithredu a'i gynnal yn ystod oes Rhif Gwaith 31A a Rhif Gwaith 33(c).

Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth

20.—(1) Ni chaiff unrhyw gam o'r datblygiad awdurdodedig ddechrau hyd nes bod strategaeth sgiliau a chyflogaeth, sy'n cyd-fynd â'r strategaeth sgiliau a chyflogaeth amlinellol i raddau helaeth, wedi cael ei chyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'i chymeradwyo ganddo.

(2) Mae'n rhaid i'r strategaeth sgiliau a chyflogaeth gael ei gweithredu yn unol â'r manylion cymeradwy.

Datgomisiynu alltraeth

21. Ni chaiff unrhyw waith alltraeth ddechrau hyd nes bod rhaglen ddatgomisiynu ysgrifenedig sy'n cydymffurfio ag unrhyw hysbysiad a roddwyd i'r ymgymwrwr gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn unol ag adran 105(2) (gofyniad i baratoi rhaglenni datgomisiynu) Deddf 2004 wedi cael ei chyflwyno i'r Ysgrifennydd Gwladol i'w chymeradwyo.

Datgomisiynu ar y tir

22.—(1) Mae'n rhaid i gynllun datgomisiynu ysgrifenedig ar gyfer y gwaith ar y tir gael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'i gymeradwyo ganddo o leiaf chwe mis cyn i unrhyw waith datgomisiynu ddechrau.

(2) Mae'n rhaid i'r cynllun datgomisiynu ysgrifenedig ar gyfer y gwaith ar y tir gynnwys cod ymarfer adeiladu ac mae'n rhaid i'r cynllun cymeradwy gael ei weithredu fel y'i cymeradwywyd wrth gynnal unrhyw waith datgomisiynu neu ran berthnasol ohono.

Gofyniad am gymeradwyaeth ysgrifenedig

23. Pan fydd angen cymeradwyaeth neu gytundeb yr Ysgrifennydd Gwladol, yr awdurdod cynllunio perthnasol neu berson arall o dan unrhyw un o'r gofynion uchod, mae'n rhaid i'r gymeradwyaeth honno neu'r cytundeb hwnnw gael ei r(h)oi yn ysgrifenedig.

Diwygiadau i fanylion cymeradwy

24. O ran unrhyw ofyniad sy'n mynnu bod y datblygiad awdurdodedig yn cael ei gynnal yn unol â'r manylion a gymeradwywyd o dan yr Atodlen hon, bernir bod y manylion cymeradwy yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau a allai gael eu cymeradwyo neu eu cytuno wedi hynny gan yr Ysgrifennydd Gwladol, yr awdurdod cynllunio perthnasol neu berson arall.

Cynllun Lliniaru Prif Radar Great Dun Fell a St Annes

25.—(1) Ni chaiff unrhyw ran o unrhyw eneradur tyrbîn gwynt (ac eithrio sylfeini) gael ei chodi yn rhan o'r datblygiad awdurdodedig hyd nes bod cynllun lliniaru prif radar a gytunwyd o flaen llaw gyda'r gweithredwr wedi cael ei gyflwyno i'r Ysgrifennydd Gwladol a'i gymeradwyo ganddo'n ysgrifenedig er mwyn lliniaru effaith y datblygiad arfaethedig ar brif radar y gweithredwr sydd wedi'i leoli yn Great Dun Fell a St Annes a gweithrediadau rheoli traffig awyr cysylltiedig.

(2) Ni chaiff unrhyw ran o unrhyw eneradur tyrbin gwynt (ac eithrio sylfeini) gael ei chodi hyd nes bod y cynllun lliniaru prif radar cymeradwy wedi cael ei weithredu a bydd y datblygiad awdurdodedig yn cael ei weithredu wedi hynny gan gydymffurfio'r llwyr â'r cynllun cymeradwy.

- (3) Yn y gofyniad hwn—
- mae “gweithredwr” yn golygu NATS (En Route) plc, wedi’i gorffori o dan y Ddeddf Cwmnïau (Rhif Cwmni 4129273) y mae ei swyddfa gofrestredig yn 4000 Parkway, Whiteley, Fareham, Hampshire PO15 7FL neu’r cyfryw sefydliad arall a drwyddedir o bryd i’w gilydd o dan adrannau 5 a 6 Deddf Trafnidiaeth 2000 i ddarparu gwasanaethau traffig awyr i’r ardal berthnasol a reolir (o fewn ystyr adran 40 y Ddeddf Trafnidiaeth); ac
- mae “cynllun lliniaru prif radar” neu “gynllun” yn golygu cynllun manwl a gytunir gyda’r gweithredwr sy’n amlinellu’r mesurau i’w cymryd i liniaru effaith y datblygiad ar y prif radar sydd wedi’i leoli yn Great Dun Fell a St Annes a gweithrediadau rheoli traffig awyr y gweithredwr.

Cynllun gwella tirwedd

- 26.—(1) Mae’n rhaid i Waith Rhif 1 beidio â dechrau hyd nes bod cynllun ar gyfer darparu gwelliannau tirwedd yn unol â’r ddogfen egwyddorion cynllun gwella tirwedd wedi cael ei gyflwyno i’r awdurdod cynllunio perthnasol a’i gymeradwyo ganddo yn dilyn ymgynghoriad â Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
- (2) Bydd y cynllun gwella tirwedd yn amlinellu mesurau priodol i wneud iawn am effaith y datblygiad awdurdodedig ar dirweddau gwarchodedig Parc Cenedlaethol Eryri, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn (gan gynnwys Arfordir Treftadaeth Ynys Môn) ac Arfordir Treftadaeth Pen y Gogarth.
- (3) Bydd y cynllun gwella tirwedd yn cael ei weithredu fel y’i cymeradwywyd.
- (4) Yn y gofyniad hwn, mae “dogfen egwyddorion cynllun gwella tirwedd” yn golygu’r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40.

Ôl-ffeithiau

- 27.—(1) Ni chaiff unrhyw ran o unrhyw eneradur tyrbin gwynt gael ei chodi yn rhan o’r datblygiad awdurdodedig hyd nes bod asesiad o unrhyw ôl-ffeithiau a darpariaethau dylunio dilynol i liniaru unrhyw effeithiau o’r fath a amlygwyd cyn belled â phosibl wedi cael ei gyflwyno i’r Ysgrifennydd Gwladol a’i gymeradwyo ganddo’n ysgrifenedig, er mwyn lliniaru effaith y datblygiad awdurdodedig ar gynhyrchu ynni gan Fferm wynt Gwastadeddau’r Rhyl. Mae’n rhaid i’r asesiad gael ei seilio ar gwmpas y Gorchymyn hwn fel y’i caniatwyd.
- (2) Bydd y datblygiad awdurdodedig yn cael ei gynnal yn unol â’r manylion cymeradwy.

ATODLEN 3

Erthygl 9

Strydoedd sy’n destun gwaith stryd

Yn Sir Ddinbych:

(1) Stryd	(2) <i>Ehangder fel y’i dangosir ar y cynllun gwaith stryd a mynediad</i>
Ferguson Avenue, y Rhyl	Rhwng y pwyntiau wedi’u labelu AA ac AB ar ddalen 2
Garford Road, y Rhyl	Rhwng y pwyntiau wedi’u labelu AC ac AD ar ddalen 1
Mynedfa i Glwb Golff y Rhyl	Rhwng y pwyntiau wedi’u labelu AE ac AF ar ddalen 1
Mynedfeydd i Wersyll Wyliau Robin Hood	Rhwng y pwyntiau wedi’u labelu AG ac AH ar ddalenni 1 a 2
B5119, Dyserth Road	Rhwng y pwyntiau wedi’u labelu AI ac AJ ar ddalen 3
B5119, Dyserth Road	Rhwng y pwyntiau wedi’u labelu AK ac AL ar ddalen 3

Yr A525	Rhwng y pwyntiau wedi'u labelu AM ac AN ar ddalen 5
Yr A547, ffordd osgoi ddwyreiniol Rhuddlan	Rhwng y pwyntiau wedi'u labelu AO ac AP ar ddalen 5
Tan-yr-Eglwys Road	Rhwng y pwyntiau wedi'u labelu AQ ac AR ar ddalen 6
Yr A547, Abergele Road	Rhwng y pwyntiau wedi'u labelu AS ac AT ar ddalen 6
Bodelwyddan Road	Rhwng y pwyntiau wedi'u labelu AU ac AV ar ddalen 7
Nant-y-Faenol Road	Rhwng y pwyntiau wedi'u labelu AW ac AX ar ddalen 7
Cyffordd 26 yr A55	Rhwng y pwyntiau wedi'u labelu AY ac AZ ar ddalen 9
Cyffordd 26 yr A55	Rhwng y pwyntiau wedi'u labelu BA a BB ar ddalen 9
Is-ffordd i'r gogledd o Barc Busnes Llanelwy	Rhwng y pwyntiau wedi'u labelu BC a BD ar ddalen 9
B5381 Glascoed Road	Rhwng y pwyntiau wedi'u labelu BE a BF ar ddalen 10
Is-ffordd i'r de o'r B5381 Glascoed Road	Rhwng y pwyntiau wedi'u labelu BG a BH ar ddalen 10
B5381 Glascoed Road	Rhwng y pwyntiau wedi'u labelu BI a BJ ar ddalen 10

ATODLEN 4

Erthyglau 11 a 12

Hawliau tramwy sydd i'w cau neu eu cyfyngu dros dro

Yn Sir Ddinbych:

(1) <i>Stryd neu hawl dramwy sydd i'w chau neu ei chyfyngu dros dro</i>	(2) <i>Ehangder cau neu gyfyngu dros dro</i>
Llwybr Troed DE/206/5	Rhwng pwyntiau Ax ac Ay fel y dangosir ar ddalenni 3 a 4 y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro
Llwybr Troed DE/206/3	Rhwng pwyntiau Bx a By fel y dangosir ar ddalen 4 y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro
Llwybr Troed DE/206/44	Rhwng pwyntiau Ca a Cb a Cx a Cy fel y dangosir ar ddalen 5 y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro
Llwybr Troed DE/206/18	Rhwng pwyntiau Dx, Dy a Dz fel y dangosir ar ddalen 5 y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro
Llwybr Troed DE/206/46	Rhwng pwyntiau Ex ac Ey fel y dangosir ar ddalen 5 y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro
Llwybr Troed DE/206/20	Rhwng pwyntiau Fa ac Fb ac Fx ac Fy fel y dangosir ar ddalen 5 y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro
Llwybr Troed DE/206/23	Rhwng pwyntiau Gx a Gy fel y dangosir ar ddalen 5 y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro
Llwybr Troed DE/206/24 a Llwybr Troed 206/22	Rhwng pwyntiau Hx a Hy fel y dangosir ar ddalen 5 y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro
Llwybr Troed DE/206/29	Rhwng pwyntiau Ix ac Iy fel y dangosir ar ddalen 6 y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro
Llwybr Troed DE/201/12	Rhwng pwyntiau Jx a Jy fel y dangosir ar ddalen 6 y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro
Llwybr Troed DE/206/40	Rhwng pwyntiau Kx a Ky fel y dangosir ar ddalen 7 y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro
Llwybr Troed DE/201/4	Rhwng pwyntiau Lx ac Ly fel y dangosir ar ddalen 7 y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro

Llwybr Troed DE/201/7	Rhwng pwyntiau Mx ac My (dalen 8) ac Nx ac Ny (dalenni 8 a 9) fel y dangosir ar y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro
Llwybr Troed DE/201/9	Rhwng pwyntiau Ox ac Oy fel y dangosir ar ddalen 9 y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro
Llwybr Troed DE/105/7	Rhwng pwyntiau Px a Py fel y dangosir ar ddalen 10 y cynllun cau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro

ATODLEN 5

Erthygl 13

Mynediad i waith

Yn Sir Ddinbych

(1) <i>Cyfeiriad fel y dangosir ar y cynllun gwaith stryd a mynediad</i>	(2) <i>Disgrifiad o'r fynedfa newydd</i>
AC-A	O briffordd gyhoeddus Ferguson Avenue ar gyfer mynediad i'r gwaith dros dro yn ystod adeiladu, a mynediad gweithredol fel y dangosir ar ddalen 2 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-B1	Dros ac o'r fynedfa i Glwb Golff y Rhyl ar gyfer mynediad i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu; ni chaiff cerbydau nwyddau trwm gael mynediad trwy'r fynedfa hon fel y dangosir ar ddalen 1 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-B2	O briffordd gyhoeddus Garford Road ar gyfer mynediad i'r gwaith dros dro yn ystod adeiladu, a mynediad gweithredol fel y dangosir ar ddalen 1 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-C1	Dros ac o'r fynedfa bresennol i Wersyll Wyliau Robin Hood i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu; ni chaiff cerbydau nwyddau trwm gael mynediad trwy'r fynedfa hon fel y dangosir ar ddalenni 1 a 2 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-C2	Dros ac o'r fynedfa bresennol i Wersyll Wyliau Robin Hood i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu; ni chaiff cerbydau nwyddau trwm gael mynediad trwy'r fynedfa hon fel y dangosir ar ddalenni 1 a 2 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-C3	Dros ac o'r fynedfa bresennol i Wersyll Wyliau Robin Hood i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu; ni chaiff cerbydau nwyddau trwm gael mynediad trwy'r fynedfa hon fel y dangosir ar ddalenni 1 a 2 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-D	O briffordd gyhoeddus y B5119 Dyserth Road a'r trac mynediad presennol ar gyfer mynediad i'r gwaith dros dro yn ystod adeiladu, a mynediad gweithredol fel y dangosir ar ddalen 3 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-E	O briffordd gyhoeddus y B5119 Dyserth Road i'r ardal weithio dros dro i'r gogledd o'r briffordd honno yn ystod adeiladu fel y dangosir ar ddalen 3 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-F	O briffordd gyhoeddus y B5119 Dyserth Road i'r ardal weithio dros dro i'r de o'r briffordd honno yn ystod adeiladu fel y dangosir ar ddalen 3 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-G	O briffordd gyhoeddus yr A547, ffordd osgoi ddwyreiniol Rhuddlan, ar gyfer mynediad i'r gwaith dros dro yn ystod adeiladu a mynediad gweithredol fel y dangosir ar ddalen 5 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-H	O briffordd gyhoeddus yr A525 i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu fel y dangosir ar ddalen 5 y cynllun gwaith stryd a mynediad

AC-I	Dros ac o'r fynedfa bresennol i'r gwaith trin carthffosiaeth yn Tan-yr-Eglwys Road ar gyfer mynediad i'r gwaith dros dro yn ystod adeiladu a mynediad gweithredol fel y dangosir ar ddalen 6 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-J	O briffordd gyhoeddus yr A547 Abergele Road i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu fel y dangosir ar ddalen 6 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-K	O briffordd gyhoeddus yr A547 Abergele Road i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu fel y dangosir ar ddalenni 6 a 7 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-L	O briffordd gyhoeddus Bodelwyddan Road i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu fel y dangosir ar ddalen 7 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-M	O briffordd gyhoeddus Bodelwyddan Road i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu fel y dangosir ar ddalen 7 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-N1	O briffordd gyhoeddus Nant-y-Faenol Road i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu fel y dangosir ar ddalen 7 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-N2	O briffordd gyhoeddus Nant-y-Faenol Road i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu fel y dangosir ar ddalen 7 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-O1	Dros ac o'r fynedfa fferm bresennol o Gyffordd 26 priffordd gyhoeddus yr A55 ar gyfer mynediad i'r gwaith dros dro yn ystod adeiladu, a mynediad gweithredol fel y dangosir ar ddalenni 8 a 9 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-O2	Dros ac o'r fynedfa fferm bresennol o Gyffordd 26 priffordd gyhoeddus yr A55 i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu fel y dangosir ar ddalenni 8 a 9 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-P	Dros ac o'r is-ffordd i'r gogledd o Barc Busnes Llanelwy fel y dangosir ar ddalen 9 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-Q1	O briffordd gyhoeddus y B5381 Glascoed Road i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu fel y dangosir ar ddalenni 9 a 10 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-Q2	O briffordd gyhoeddus y B5381 Glascoed Road i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu fel y dangosir ar ddalenni 9 a 10 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-R1	O'r is-ffordd i'r de o'r B5381 Glascoed Road i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu fel y dangosir ar ddalen 10 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-R2	O'r is-ffordd i'r de o'r B5381 Glascoed Road i'r ardal weithio dros dro yn ystod adeiladu fel y dangosir ar ddalen 10 y cynllun gwaith stryd a mynediad
AC-S	O briffordd gyhoeddus y B5381 Glascoed Road, dros ac o fynedfa bresennol y Grid Cenedlaethol, ar gyfer mynediad i'r gwaith dros dro yn ystod adeiladu, a mynediad gweithredol fel y dangosir ar ddalen 10 y cynllun gwaith stryd a mynediad

ATODLEN 6

Erthygl 27

Tir y ceir ei feddiannu dros dro yn unig

Yn Sir Ddinbych:

(1) <i>Rhif y llain a ddangosir ar y cynlluniau tir</i>	(2) <i>Y rheswm pam y ceir meddiannu dros dro</i>	(3) <i>Rhan berthnasol y datblygiad awdurdodedig</i>
2	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu, defnydd i angori llongau gosod ceblau ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 2A, 3 a 4	Gwaith Rhif 3A

3, 4, 5, 24, 27	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu, defnydd i angori llongau gosod ceblau ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 2A, 3 a 4	Rhifau Gwaith 3A a 6
37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu, defnydd i angori llongau gosod ceblau ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 2A, 3, 4, 5 a 41	Rhifau Gwaith 3A a 7
7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 88	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 2A, 3, 4, 5, 7 a 41	Gwaith Rhif 6
92, 93, 94, 95, 96, 98	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 5 a 7	Gwaith Rhif 6
15	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu, defnydd fel cyfadeilad adeiladu dros dro ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 2A, 3, 4, 5, 7 a 41	Rhifau Gwaith 6 a 6A
47, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 84, 85, 86	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 2A, 3, 4, 5, 7 a 41	Rhif Gwaith 7 ac ardal liniaru dros dro
75	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu, defnydd fel cyfadeilad adeiladu dros dro ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 2A, 3, 4, 5, 7 a 41	Rhifau Gwaith 7 a 7A
104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 121, 122, 123, 124,	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 5, 8, 8A, 9 a 41	Rhif Gwaith 8
119, 127, 130, 132, 133, 137, 138	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 9, 11 a 41	Rhif Gwaith 10
120, 128	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu, defnydd fel cyfadeilad adeiladu dros dro ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 9, 11 a 41	Rhif Gwaith 10A
159, 161	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhif Gwaith 11	Rhif Gwaith 12
170, 171, 172, 173, 176, 181, 182	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhif Gwaith 11 ac ardal liniaru dros dro	Rhif Gwaith 13 ac ardal liniaru dros dro
195, 197, 205	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu, defnydd fel cyfadeilad adeiladu dros dro ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 11, 15 a 41 ac ardal liniaru dros dro	Rhifau Gwaith 14, 14A ac ardal liniaru dros dro
210, 211, 212, 215, 218, 219	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 11, 15 a 41 ac ardal liniaru dros dro	Rhif Gwaith 14 ac ardal liniaru dros dro

221, 237	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu, defnydd fel cyfadeilad adeiladu dros dro ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 11, 15 a 41	Rhifau Gwaith 16 ac 16A
223, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 11, 15 a 41	Gwaith Rhif 16
248, 249, 251,	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 15, 18 a 41	Rhif Gwaith 17
270, 271, 273, 274	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ar gyfer draenio yn ystod adeiladu Rhif Gwaith 19	Datblygiad cysylltiedig (f) ar gyfer Gwaith Rhif 19
276, 277, 279, 282	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu, defnydd fel cyfadeilad adeiladu dros dro ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 19, 21 a 41	Rhifau Gwaith 20 a 20A
283, 284, 289, 290	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 19, 21 a 41	Rhif Gwaith 20
303	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ar gyfer draenio yn ystod adeiladu Rhif Gwaith 21	Datblygiad cysylltiedig (f) ar gyfer Gwaith Rhif 21
307, 308, 313	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu, defnydd fel cyfadeilad adeiladu dros dro ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 21, 23 a 41	Rhifau Gwaith 22 a 22A
310, 311, 312, 314, 315, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 21, 23 a 41	Rhif Gwaith 22
357	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ar gyfer draenio yn ystod adeiladu Rhif Gwaith 23	Datblygiad cysylltiedig (f) ar gyfer Gwaith Rhif 23
330, 331, 332, 333, 334, 338, 339, 340, 341, 343, 345	Defnydd dros dro i wella lleiniau gweledd ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 23 a 41	Gwaith Rhif 24
348, 350, 351, 352	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhif Gwaith 23	Rhif Gwaith 25
369, 370, 375	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu, defnydd fel cyfadeilad adeiladu dros dro ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 23 a 41, ac ardal liniaru dros dro	Rhifau Gwaith 26, 26A ac ardal liniaru dros dro
404, 405, 406, 411, 414	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 23 a 41, ac ardal liniaru dros dro	Rhif Gwaith 27 ac ardal liniaru dros dro
424, 433, 434	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu, defnydd fel cyfadeilad adeiladu dros dro ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 33, 34, 36 a 41, ac ardal liniaru dros dro	Rhifau Gwaith 37, 37A ac ardal liniaru dros dro

441, 442, 443, 449, 450, 451, 452, 454, 455	Defnydd dros dro i wella lleiniau gwelededd ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 36 a 41, ac ardal liniaru dros dro	Rhif Gwaith 38 ac ardal liniaru dros dro
463, 464	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu, defnydd fel cyfadeilad adeiladu dros dro, gwell mynedfeydd presennol ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 36, 40 a 41, ac ardal liniaru dros dro	Rhifau Gwaith 39, 39A ac ardal liniaru dros dro
474, 475, 476, 477, 493, 494, 495, 498, 499	Defnydd dros dro fel ardal gwaith adeiladu, gwella mynedfeydd presennol ac ar gyfer mynediad i hwyluso adeiladu Rhifau Gwaith 36, 40 a 41, ac ardal liniaru dros dro	Rhif Gwaith 39 ac ardal liniaru dros dro

ATODLEN 7

Erthygl 20

Tir y ceir caffael hawliau ac ati newydd ynddo yn unig

Yn Sir Ddinbych:

(1) <i>Rhif y llain a ddangosir ar y cynlluniau tir</i>	(2) <i>Y rheswm pam y ceir caffael hawliau</i>
1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 87, 97, 101, 103, 105, 118, 139, 140, 157, 162, 184, 187, 190, 194, 242, 247, 250, 257, 258, 259, 261, 269, 272, 275, 285, 293, 294, 297, 309, 316, 317, 318, 319, 335, 347, 349, 353, 359, 365, 374, 401, 403, 413, 435, 437, 438, 453, 462, 465, 466, 471	Hawliau ceblau a chyfamodau cyfyngol 1. Hawliau ceblau Hawliau at ddibenion adeiladu, gosod, gweithredu, cynnal a chadw a datgomiynu'r datblygiad awdurdodedig i— (a) roi i lawr, gosod, cadw, addasu, newid, adeiladu, gweithredu, codi, defnyddio, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu, uwchraddio, archwilio, symud ymaith ac amnewid y ceblau trydanol (gan gynnwys symud deunyddiau ymaith, gan gynnwys sborion) yn, o dan, dros a/neu ar y Tir, ynghyd â'r cyfryw linellau telemetreg a ffeibr optig, dwythellu, cilfachau uno a chyfarpar eraill, mesurau amddiffyn, pyst marcio ceblau, siambrau a thyllau archwilio, gorchuddion tyllau archwilio ac offer arall sy'n atodol i ddibenion trawsyrru trydan ar hyd y cyfryw geblau trydan (y cyfeirir atynt gyda'i gilydd fel "y ceblau") ac, wrth wneud hynny, i ddefnyddio neu droi at dechnegau gosod diffos gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) ddrilio cyfeiriadol o dan amddiffynfeydd môr, cyrsiau dŵr, ffyrdd a rheilffyrdd; (b) mynd ar wyneb y Tir, bod arno, a'i agor a'i dorri ac aros gyda neu heb beiriannau, cerbydau, peirianwaith, cyfarpar ac offer sy'n atodol i ddibenion trawsyrru trydan ar hyd y ceblau; (c) elwa o gymorth fertigol ac ochrol parhaus ar gyfer y datblygiad awdurdodedig; (d) mynd heibio a mynd heibio drachefn gyda neu heb gerbydau, peiriannau, peirianwaith, cyfarpar, offer a deunyddiau at ddibenion rhoi i lawr, gosod, addasu, newid, adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu, archwilio, symud ymaith ac amnewid y ceblau;

	(e) adeiladu a gosod ac wedi hynny defnyddio'r Tir at yr holl ddibenion angenrheidiol ar gyfer comisiynu, adeiladu, atgyweirio, profi a chynnal a chadw'r ceblau yn, ar neu o dan y Tir; (f) gosod a defnyddio peiriannau, peirianwaith, strwythurau a strwythurau dros dro o fewn y Tir at ddibenion gosod, adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu, uwchraddio, archwilio, symud ymaith ac amnewid y ceblau a chodi arwyddion dros dro a darparu mesurau er mwyn diogelwch y cyhoedd a phersonél; (g) codi ffensys, giatiau, waliau, rhwystrau neu ddulliau eraill o amgáu, a chreu ardaloedd a chyfadeiladau gweithio diogel gan gynnwys cyfadeiladau ac ardaloedd gweithio techneg osod ddi-ffos; (h) adeiladu, gosod, defnyddio a symud ymaith ffyrdd mynediad dros dro gan gynnwys unrhyw lawr caled angenrheidiol a deunyddiau wyneb eraill gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) fatiau, agregau, tracffordd, cerrig, tarmacadam, teram, pontio, sianelu neu ddargyfeirio cyrsiau dŵr a draeniau dros dro yn ystod unrhyw gyfnod pan gynhelir gwaith adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio neu adnewyddu; (i) darparu mynediad i'r briffordd; (j) gwneud y cyfryw ymchwiliadau o fewn neu ar y Tir fel sy'n ofynnol; (k) cwmpo, tocio neu dorri, bondocio pren, dadwreiddio coed neu wrychoedd neu lwyni a allai fod yn sefyll ar y Tir neu dir arall yn awr neu o hyn allan a fyddai'n rhwystro neu'n ymyrryd fel arall â gweithredu'r ceblau pe na byddent yn cael eu cwmpo, eu tocio, eu torri neu eu symud ymaith; (l) symud ymaith a gollwng dŵr o'r Tir, a gosod, cadw, defnyddio, cynnal a chadw, archwilio, newid, symud ymaith, adnewyddu, ailadeiladu, amnewid, amddiffyn a gwella carthffosydd, draeniau, pibellau, dwythellau, prif gyflenwadau, cwndidau, ffliwiau a draenio i a rheoli llifoedd dŵr mewn unrhyw ddraeniau, cyrsiau dŵr a chwlfertau, gosod, defnyddio, archwilio, cynnal a chadw, addasu, newid, adnewyddu, atgyweirio, profi neu lanhau cynlluniau draenio ar y Tir neu adfer unrhyw gynllun draenio presennol ar y Tir; (m) gosod, newid, ailosod, cynnal a chadw, amddiffyn, addasu neu symud ymaith pibellau, ceblau neu gwndidau neu gyfarpar gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i bolion trydan, peilonau trydan, mastiau trydan, llinellau trydan uwchben, ceblau telathrebu ac unrhyw offer a chyfarpar atodol, draeniau cyhoeddus a phreifat, cyrsiau dŵr, carthffosydd, pyllau neu gwlfertau, cyfryngau gwasanaeth (gan gynnwys pibellau, ceblau neu gwndidau neu gyfarpar ymgymrwyr statudol); (n) symud ymaith ffensys a strwythurau o fewn y Tir yn ystod unrhyw gyfnod pryd mae gwaith adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio neu adnewyddu'n cael ei wneud (yn amodol ar godi unrhyw ffensys cadw stoc dros dro fel sy'n rhesymol ofynnol ac adfer y ffensys neu'r strwythurau neu eu hamnewid yn addas ar ôl arfer yr hawliau); (o) storio a phentyrru deunyddiau (gan gynnwys deunydd wedi'i gloddio); (p) creu tyllau turio a phyllau cloddio treialu er mwyn arolygu'r tir yn ymwithiol a monitro'r defnydd o unrhyw dechneg osod ddi-ffos, i gynnal a monitro'r un peth trwy adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio, amnewid neu ddatgomisiynu ac i adfer y Tir; (q) cloddio deunyddiau islaw lefel y tir, gan gynnwys priddoedd, a storio ac ailddefnyddio neu waredu'r un peth, ac wrth gloddio felly i ymgymryd ag unrhyw waith, gan gynnwys gwaith amddiffyn neu

	symud ymaith olion archaeolegol fel a allai fod yn ofynnol gan unrhyw gynllun ymchwilio ysgrifenedig a gymeradwywyd o dan y Gorchymyn hwn; (r) gosod allan llwybrau a llwybrau ceffylau dros dro at ddefnydd cyhoeddus; (s) gosod, gweithredu, cyflawni, cadw, atgyweirio, gwella, adnewyddu, adleoli, cynnal a chadw a gwneud gwaith lliniaru, cynnal a chadw, unioni ar gyfer gwaith lliniaru neu wella amgylcheddol neu ecolegol, gan gynnwys gwaith dros dro ar gyfer mesurau lleddfu sŵn a gosod rhwystrau dros dro i amddiffyn ffawna; (t) gwneud y cyfryw waith (ynghyd â ffensys cysylltiedig) sy'n ofynnol gan ganiatâd cynllunio a/neu gydsyniad yn awr neu sydd i'w roi dros y Tir a/neu yn unol ag unrhyw drwyddedau angenrheidiol yn ymwneud â rhywogaethau a warchodir a/neu fywyd gwyllt; ac (u) (mewn argyfwng yn unig pan na fydd modd defnyddio'r ceblau dros dro) rhoi i lawr, gosod, defnyddio, cynnal a chadw ac archwilio ceblau tanddaear, ceblau signalau ffôn a ffeibr optig ac offer atodol, gwaith cysylltiedig â chyfryngau dargludo eraill ynghyd â chwndidau neu bibellau ar gyfer cynnwys yr un peth o fewn ac o dan y Tir. 2. Cyfamodau cyfyngol Cyfamod cyfyngol dros y Tir er budd gweddill tir y Gorchymyn i— (a) atal unrhyw beth rhag cael ei wneud o fewn neu ar y Tir neu unrhyw ran ohono er mwyn codi unrhyw adeiladau neu adeiladwaith neu waith adeiladu o unrhyw fath (gan gynnwys sylfeini hynny); (b) atal unrhyw beth rhag cael ei wneud ar ffurf gosod arwyneb caled ar y Tir gyda choncrit o unrhyw fath neu gydag unrhyw ddeunydd neu arwyneb arall o gwbl heb ganiatâd ysgrifenedig yr ymgymwrwr (ni ddylai'r cyfryw ganiatâd gael ei wrthod neu ei oedi'n afresymol os na fyddai'r arwyneb arfaethedig yn achosi niwed i'r rhan berthnasol o'r datblygiad awdurdodedig nac yn ei wneud yn sylweddol fwy anodd neu ddrud i gynnal a chadw'r datblygiad arfaethedig); (c) atal unrhyw beth rhag cael ei wneud ar ffurf cloddio o unrhyw fath yn y Tir neu unrhyw weithgareddau a fyddai'n newid, cynyddu neu leihau gorchudd pridd neu lefelau pridd mewn unrhyw ffordd o gwbl heb ganiatâd ysgrifenedig yr ymgymwrwr heblaw fel sy'n rhesymol ofynnol ar gyfer gweithgareddau amaethyddol (sef aredig hyd at ddyfnder o 0.6m ar y mwyaf at ddibenion ffermio â'r) neu fel y mae'n ofynnol i'r Grid Cenedlaethol eu cynnal i arfer eu swyddogaethau neu eu hawliau statudol mewn perthynas â'u cyfarpar (os oes rhai) o fewn y Tir; (d) atal plannu neu dyfu unrhyw goed, llwyni neu isdyfiant o fewn y Tir heb ganiatâd ysgrifenedig yr ymgymwrwr (ni ddylai'r cyfryw ganiatâd gael ei wrthod neu ei oedi'n afresymol ar yr amod na fyddai'r goed, y llwyni neu'r isdyfiant arfaethedig yn achosi niwed i'r rhan berthnasol o'r datblygiad awdurdodedig neu'n ei gwneud yn sylweddol fwy anodd neu ddrud i gael mynediad i'r rhan berthnasol o'r datblygiad awdurdodedig); (e) atal unrhyw beth rhag cael ei wneud a allai amharu ar lif a llwybr rhydd trydan neu delathrebu trwy'r ceblau neu'r gynhaliaeth ar gyfer y datblygiad awdurdodedig; (f) atal cynnal gweithrediadau neu weithredoedd (gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i ffrwydro a gosod seilbyst) a allai rwystro, tarfu ar neu

	ymyrryd ag arfer yr hawliau neu ddifrodi'r datblygiad awdurdodedig; ac (g) atal unrhyw weithgarwch a fyddai, ym mharn resymol yr ymgwymerwr, yn arwain at aflonyddu ar ardaloedd lliniaru ecolegol neu ardaloedd creu cynefin, gan gynnwys unrhyw aredig neu bori heb ganiatâd ysgrifenedig yr ymgwymerwr o flaen llaw.
100	Hawliau ceblau, hawliau cilfachau uno a chyfamodau cyfyngol 1. Hawliau ceblau Hawliau at ddibenion adeiladu, gosod, gweithredu, cynnal a chadw a datgomiynu'r datblygiad awdurdodedig i— (a) roi i lawr, gosod, cadw, addasu, newid, adeiladu, gweithredu, codi, defnyddio, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu, uwchraddio, archwilio, symud ymaith ac amnewid y ceblau trydanol (gan gynnwys symud deunyddiau ymaith, gan gynnwys sborion) yn, o dan, dros a/neu ar y Tir, ynghyd â'r cyfryw linellau telemetreg a ffeibr optig, dwythellu, cilfachau uno a chyfarpar eraill, mesurau amddiffyn, pyst marcio ceblau, siambrau a thyllau archwilio, gorchuddion tyllau archwilio ac offer arall sy'n atodol i ddibenion trawsyrru trydan ar hyd y cyfryw geblau trydan (y cyfeirir atynt gyda'i gilydd fel "y ceblau") ac, wrth wneud hynny, i ddefnyddio neu droi at dechnegau gosod diffos gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) ddrilio cyfeiriadol o dan amddiffynfeydd môr, cyrsiau dŵr, ffyrdd a rheilffyrdd; (b) mynd ar wyneb y Tir, bod arno, a'i agor a'i dorri ac aros gyda neu heb beiriannau, cerbydau, peirianwaith, cyfarpar ac offer sy'n atodol i ddibenion trawsyrru trydan ar hyd y ceblau; (c) elwa o gymorth fertigol ac ochrol parhaus ar gyfer y datblygiad awdurdodedig; (d) mynd heibio a mynd heibio drachefn gyda neu heb gerbydau, peiriannau, peirianwaith, cyfarpar, offer a deunyddiau at ddibenion rhoi i lawr, gosod, addasu, newid, adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu, archwilio, symud ymaith ac amnewid y ceblau; (e) adeiladu a gosod ac wedi hynny defnyddio'r Tir at yr holl ddibenion angenrheidiol ar gyfer comisiynu, adeiladu, atgyweirio, profi a chynnal a chadw'r ceblau yn, ar neu o dan y Tir; (f) gosod a defnyddio peiriannau, peirianwaith, strwythurau a strwythurau dros dro o fewn y Tir at ddibenion gosod, adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu, uwchraddio, archwilio, symud ymaith ac amnewid y ceblau a chodi arwyddion dros dro a darparu mesurau er mwyn diogelwch y cyhoedd a phersonél; (g) codi ffensys, giatiau, waliau, rhwystrau neu ddulliau eraill o amgáu, a chreu ardaloedd a chyfadeiladau gweithio diogel gan gynnwys cyfadeiladau ac ardaloedd gweithio techneg osod ddi-ffos; (h) adeiladu, gosod, defnyddio a symud ymaith ffyrdd mynediad dros dro gan gynnwys unrhyw lawr caled angenrheidiol a deunyddiau wyneb eraill gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) fatiau, agregau, tracffordd, cerrig, tarmacadam, teram, pontio, sianelu neu ddargyfeirio cyrsiau dŵr a draeniau dros dro yn ystod unrhyw gyfnod pan gynhelir gwaith adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio neu adnewyddu; (i) darparu mynediad i'r briffordd; (j) gwneud y cyfryw ymchwiliadau o fewn neu ar y Tir fel sy'n ofynnol;

	(k) cwymbo, tocio neu dorri, bondocio pren, dadwreiddio coed neu wrychoedd neu lwyni a allai fod yn sefyll ar y Tir neu dir arall yn awr neu o hyn allan a fyddai'n rhwystro neu'n ymyrryd fel arall â gweithredu'r ceblau pe na byddent yn cael eu cwymbo, eu tocio, eu torri neu eu symud ymaith; (l) symud ymaith a gollwng dŵr o'r Tir, a gosod, cadw, defnyddio, cynnal a chadw, archwilio, newid, symud ymaith, adnewyddu, ailadeiladu, amnewid, amddiffyn a gwella carthffosydd, draeniau, pibellau, dwythellau, prif gyflenwadau, cwndidau, ffliwiau a draenio i a rheoli llifoedd dŵr mewn unrhyw ddraeniau, cyrsiau dŵr a chwlfertau, gosod, defnyddio, archwilio, cynnal a chadw, addasu, newid, adnewyddu, atgyweirio, profi neu lanhau cynlluniau draenio ar y Tir neu adfer unrhyw gynllun draenio presennol ar y Tir; (m) gosod, newid, ailosod, cynnal a chadw, amddiffyn, addasu neu symud ymaith pibellau, ceblau neu gwndidau neu gyfarpar gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i bolion trydan, peilonau trydan, mastiau trydan, llinellau trydan uwchben, ceblau telathrebu ac unrhyw offer a chyfarpar atodol, draeniau cyhoeddus a phreifat, cyrsiau dŵr, carthffosydd, pyllau neu gwlfertau, cyfryngau gwasanaeth (gan gynnwys pibellau, ceblau neu gwndidau neu gyfarpar ymgwymerwyr statudol); (n) symud ymaith ffensys a strwythurau o fewn y Tir yn ystod unrhyw gyfnod pryd mae gwaith adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio neu adnewyddu'n cael ei wneud (yn amodol ar godi unrhyw ffensys cadw stoc dros dro fel sy'n rhesymol ofynnol ac adfer y ffensys neu'r strwythurau neu eu hamnewid yn addas ar ôl arfer yr hawliau); (o) storio a phentyrru deunyddiau (gan gynnwys deunydd wedi'i gloddio); (p) creu tyllau turio a phyllau cloddio treialu er mwyn arolygu'r tir yn ymwthiol a monitro'r defnydd o unrhyw dechneg osod ddi-ffos, i gynnal a monitro'r un peth trwy adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio, amnewid neu ddatgomisiynu ac i adfer y Tir; (q) cloddio deunyddiau islaw lefel y tir, gan gynnwys priddoedd, a storio ac aildefnyddio neu waredu'r un peth, ac wrth gloddio felly i ymgymryd ag unrhyw waith, gan gynnwys gwaith amddiffyn neu symud ymaith olion archaeolegol fel a allai fod yn ofynnol gan unrhyw gynllun ymchwilio ysgrifenedig a gymeradwywyd o dan y Gorchymyn hwn; (r) gosod allan llwybrau a llwybrau ceffylau dros dro at ddefnydd cyhoeddus; (s) gosod, gweithredu, cyflawni, cadw, atgyweirio, gwella, adnewyddu, adleoli, cynnal a chadw a gwneud gwaith lliniaru, cynnal a chadw, unioni ar gyfer gwaith lliniaru neu wella amgylcheddol neu ecolegol, gan gynnwys gwaith dros dro ar gyfer mesurau lleddfu sŵn a gosod rhwystrau dros dro i amddiffyn ffawna; (t) gwneud y cyfryw waith (ynghyd â ffensys cysylltiedig) sy'n ofynnol gan ganiatâd cynllunio a/neu gydsyniad yn awr neu sydd i'w roi dros y Tir a/neu yn unol ag unrhyw drwyddedau angenrheidiol yn ymwneud â rhywogaethau a warchodir a/neu fywyd gwyllt; ac (u) (mewn argyfwng yn unig pan na fydd modd defnyddio'r ceblau dros dro) rhoi i lawr, gosod, defnyddio, cynnal a chadw ac archwilio ceblau tanddaear, ceblau signalau ffôn a ffeibr optig ac offer atodol, gwaith cysylltiedig â chyfryngau dargludo eraill ynghyd â chwndidau neu bibellau ar gyfer cynnwys yr un peth o fewn ac o dan y Tir.

	2. Hawliau cilafchau uno Hawliau at ddibenion adeiladu, gosod, gweithredu, cynnal a chadw a datgomiynu'r datblygiad awdurdodedig i— (a) roi i lawr, gosod, addasu, newid, adeiladu, creu, defnyddio, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu, uwchraddio, archwilio, symud ymaith ac amnewid cilfachau uno; ac (b) addasu, newid, symud ymaith, amnewid, a chreu twneli o dan amddiffynfeydd môr gan gynnwys waliau a grwynau. 3. Cyfamodau cyfyngol Cyfamod cyfyngol dros y Tir er budd gweddill tir y Gorchymyn i— (a) atal unrhyw beth rhag cael ei wneud o fewn neu ar y Tir neu unrhyw ran ohono er mwyn codi unrhyw adeiladau neu adeiladwaith neu waith adeiladu o unrhyw fath (gan gynnwys sylfeini hynny); (b) atal unrhyw beth rhag cael ei wneud ar ffurf gosod arwyneb caled ar y Tir gyda choncrit o unrhyw fath neu gydag unrhyw ddeunydd neu arwyneb arall o gwbl heb ganiatâd ysgrifenedig yr ymgwymerwr (ni ddylai'r cyfryw ganiatâd gael ei wrthod neu ei oedi'n afresymol os na fyddai'r arwyneb arfaethedig yn achosi niwed i'r rhan berthnasol o'r datblygiad awdurdodedig nac yn ei wneud yn sylweddol fwy anodd neu ddrud i gynnal a chadw'r datblygiad arfaethedig); (c) atal unrhyw beth rhag cael ei wneud ar ffurf cloddio o unrhyw fath yn y Tir neu unrhyw weithgareddau a fyddai'n newid, cynyddu neu leihau gorchudd pridd neu lefelau pridd mewn unrhyw ffordd o gwbl heb ganiatâd ysgrifenedig yr ymgwymerwr heblaw fel sy'n rhesymol ofynnol ar gyfer gweithgareddau amaethyddol (sef aredig hyd at ddyfnder o 0.6m ar y mwyaf at ddibenion ffermio â'r neu fel y mae'n ofynnol i'r Grid Cenedlaethol eu cynnal i arfer eu swyddogaethau neu eu hawliau statudol mewn perthynas â'u cyfarpar (os oes rhai) o fewn y Tir; (d) atal plannu neu dyfu unrhyw goed, llwyni neu isdyfiant o fewn y Tir heb ganiatâd ysgrifenedig yr ymgwymerwr (ni ddylai'r cyfryw ganiatâd gael ei wrthod neu ei oedi'n afresymol ar yr amod na fyddai'r coed, y llwyni neu'r isdyfiant arfaethedig yn achosi niwed i'r rhan berthnasol o'r datblygiad awdurdodedig neu'n ei gwneud yn sylweddol fwy anodd neu ddrud i gael mynediad i'r rhan berthnasol o'r datblygiad awdurdodedig); (e) atal unrhyw beth rhag cael ei wneud a allai amharu ar lif a llwybr rhydd trydan neu delathrebu trwy'r ceblau neu'r gynhaliaeth ar gyfer y datblygiad awdurdodedig; (f) atal cynnal gweithrediadau neu weithredoedd (gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i ffrwydro a gosod seilbyst) a allai rwystro, tarfu ar neu ymyrryd ag arfer yr hawliau neu ddifrodi'r datblygiad awdurdodedig; ac (g) atal unrhyw weithgarwch a fyddai, ym mharn resymol yr ymgwymerwr, yn arwain at aflonyddu ar ardaloedd lliniaru ecolegol neu ardaloedd creu cynefin, gan gynnwys unrhyw aredig neu bori heb ganiatâd ysgrifenedig yr ymgwymerwr o flaen llaw.
89, 90, 91, 99, 131, 147, 216, 217, 260, 291,	Hawliau ceblau a chyfamodau cyfyngol o dan seilwaith presennol 1. Hawliau ceblau

320, 321, 322,
342, 381, 382,
383, 384, 385,
386, 387, 388,
389, 390, 391,
392, 393, 394,
395, 396, 397,
398, 399, 400,
402, 425, 444

Hawliau at ddibenion adeiladu, gosod, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu'r datblygiad awdurdodedig i—

- (a) roi i lawr, gosod, cadw, addasu, newid, adeiladu, gweithredu, codi, defnyddio, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu, uwchraddio, archwilio, symud ymaith ac amnewid y ceblau trydanol (gan gynnwys symud deunyddiau ymaith, gan gynnwys sborion) yn, o dan, dros a/neu ar y Tir, ynghyd â'r cyfryw linellau telemetreg a ffeibr optig, dwythellu, cilfachau uno a chyfarpar eraill, mesurau amddiffyn, pyst marcio ceblau, siambrau a thyllau archwilio, gorchuddion tyllau archwilio ac offer arall sy'n atodol i ddibenion trawsyrru trydan ar hyd y cyfryw geblau trydan (y cyfeirir atynt gyda'i gilydd fel "y ceblau") ac, wrth wneud hynny, i ddefnyddio neu droi at dechnegau gosod diffos gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) ddrilio cyfeiriadol o dan amddiffynfeydd môr, cyrsiau dŵr, ffyrdd a rheilffyrdd;
- (b) mynd ar wyneb y Tir, bod arno, a'i agor a'i dorri ac aros gyda neu heb beiriannau, cerbydau, peirianwaith, cyfarpar ac offer sy'n atodol i ddibenion trawsyrru trydan ar hyd y ceblau;
- (c) elwa o gymorth fertigol ac ochrol parhaus ar gyfer y datblygiad awdurdodedig;
- (d) mynd heibio a mynd heibio drachefn gyda neu heb gerbydau, peiriannau, peirianwaith, cyfarpar, offer a deunyddiau at ddibenion rhoi i lawr, gosod, addasu, newid, adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu, archwilio, symud ymaith ac amnewid y ceblau;
- (e) adeiladu a gosod ac wedi hynny defnyddio'r Tir at yr holl ddibenion angenrheidiol ar gyfer comisiynu, adeiladu, atgyweirio, profi a chynnal a chadw'r ceblau yn, ar neu o dan y Tir;
- (f) gosod a defnyddio peiriannau, peirianwaith, strwythurau a strwythurau dros dro o fewn y Tir at ddibenion gosod, adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu, uwchraddio, archwilio, symud ymaith ac amnewid y ceblau a chodi arwyddion dros dro a darparu mesurau er mwyn diogelwch y cyhoedd a phersonél;
- (g) codi ffensys, giatiau, waliau, rhwystrau neu ddulliau eraill o amgáu, a chreu ardaloedd a chyfadeiladau gweithio diogel gan gynnwys cyfadeiladau ac ardaloedd gweithio techneg osod ddi-ffos;
- (h) adeiladu, gosod, defnyddio a symud ymaith ffyrdd mynediad dros dro gan gynnwys unrhyw lawr caled angenrheidiol a deunyddiau wyneb eraill gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) fatiau, agregau, tracffordd, cerrig, tarmacadam, teram, pontio, sianelu neu ddargyfeirio cyrsiau dŵr a draeniau dros dro yn ystod unrhyw gyfnod pan gynhelir gwaith adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio neu adnewyddu;
- (i) darparu mynediad i'r briffordd;
- (j) gwneud y cyfryw ymchwiliadau o fewn neu ar y Tir fel sy'n ofynnol;
- (k) cwympto, tocio neu dorri, bondocio pren, dadwreiddio coed neu wrychoedd neu lwyni a allai fod yn sefyll ar y Tir neu dir arall yn awr neu o hyn allan a fyddai'n rhwystro neu'n ymyrryd fel arall â gweithredu'r ceblau pe na byddent yn cael eu cwympto, eu tocio, eu torri neu eu symud ymaith;
- (l) symud ymaith a gollwng dŵr o'r Tir, a gosod, cadw, defnyddio, cynnal a chadw, archwilio, newid, symud ymaith, adnewyddu, ailadeiladu, amnewid, amddiffyn a gwella carthffosydd, draeniau, pibellau, dwythellau, prif gyflenwadau, cwndidau, ffliwiau a draenio i a rheoli llifoedd dŵr mewn unrhyw ddraeniau, cyrsiau dŵr a chwlfertau, gosod,

	defnyddio, archwilio, cynnal a chadw, addasu, newid, adnewyddu, atgyweirio, profi neu lanhau cynlluniau draenio ar y Tir neu adfer unrhyw gynllun draenio presennol ar y Tir; (m) gosod, newid, ailosod, cynnal a chadw, amddiffyn, addasu neu symud ymaith pibellau, ceblau neu gwndidau neu gyfarpar gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i bolion trydan, peilonau trydan, mastiau trydan, llinellau trydan uwchben, ceblau telathrebu ac unrhyw offer a chyfarpar atodol, draeniau cyhoeddus a phreifat, cyrsiau dŵr, carthffosydd, pyllau neu gwlfertau, cyfryngau gwasanaeth (gan gynnwys pibellau, ceblau neu gwndidau neu gyfarpar ymgwymerwyr statudol); (n) symud ymaith ffensys a strwythurau o fewn y Tir yn ystod unrhyw gyfnod pryd mae gwaith adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio neu adnewyddu'n cael ei wneud (yn amodol ar godi unrhyw ffensys cadw stoc dros dro fel sy'n rhesymol ofynnol ac adfer y ffensys neu'r strwythurau neu eu hamnewid yn addas ar ôl arfer yr hawliau); (o) storio a phentyrru deunyddiau (gan gynnwys deunydd wedi'i gloddio); (p) creu tyllau turio a phyllau cloddio treialu er mwyn arolygu'r tir yn ymwithiol a monitro'r defnydd o unrhyw dechneg osod ddi-ffos, i gynnal a monitro'r un peth trwy adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio, amnewid neu ddatgomiynu ac i adfer y Tir; (q) cloddio deunyddiau islaw lefel y tir, gan gynnwys priddoedd, a storio ac aildefnyddio neu waredu'r un peth, ac wrth gloddio felly i ymgymryd ag unrhyw waith, gan gynnwys gwaith amddiffyn neu symud ymaith olion archaeolegol fel a allai fod yn ofynnol gan unrhyw gynllun ymchwilio ysgrifenedig a gymeradwywyd o dan y Gorchymyn hwn; (r) gosod allan llwybrau a llwybrau ceffylau dros dro at ddefnydd cyhoeddus; (s) gosod, gweithredu, cyflawni, cadw, atgyweirio, gwella, adnewyddu, adleoli, cynnal a chadw a gwneud gwaith lliniaru, cynnal a chadw, unioni ar gyfer gwaith lliniaru neu wella amgylcheddol neu ecolegol, gan gynnwys gwaith dros dro ar gyfer mesurau lleddfu sŵn a gosod rhwystrau dros dro i amddiffyn ffawna; (t) gwneud y cyfryw waith (ynghyd â ffensys cysylltiedig) sy'n ofynnol gan ganiatâd cynllunio a/neu gydsyniad yn awr neu sydd i'w roi dros y Tir a/neu yn unol ag unrhyw drwyddedau angenrheidiol yn ymwneud â rhywogaethau a warchodir a/neu fywyd gwyllt; ac (u) (mewn argyfwng yn unig pan na fydd modd defnyddio'r ceblau dros dro) rhoi i lawr, gosod, defnyddio, cynnal a chadw ac archwilio ceblau tanddaear, ceblau signalau ffôn a ffeibr optig ac offer atodol, gwaith cysylltiedig â chyfryngau dargludo eraill ynghyd â chwndidau neu bibellau ar gyfer cynnwys yr un peth o fewn ac o dan y Tir. 2. Cyfamodau cyfyngol Cyfamod cyfyngol dros y Tir er budd gweddill tir y Gorchymyn i: (a) atal unrhyw beth rhag cael ei wneud o fewn neu ar y Tir neu unrhyw ran ohono er mwyn codi unrhyw adeiladau neu adeiladwaith neu waith adeiladu o unrhyw fath (gan gynnwys sylfeini hynny); (b) atal unrhyw beth rhag cael ei wneud ar ffurf cloddio o unrhyw fath yn y Tir neu unrhyw weithgareddau a fyddai'n newid, cynyddu neu leihau gorchudd pridd neu lefelau pridd fwy nag 1 metr heb ganiatâd

	ysgrifenedig yr ymgwymerwr, heblaw pan fydd y cyfryw waith yn rhesymol ofynnol i arfer swyddogaethau neu hawliau statudol mewn perthynas ag unrhyw briffordd gyhoeddus neu reilffordd ar y Tir ac na fydd yn difrodi, tanseilio nac ymyrryd â'r ceblau; (c) atal plannu neu dyfu unrhyw goed, llwyni neu isdyfiant o fewn y Tir heb ganiatâd ysgrifenedig yr ymgwymerwr (ni ddylai'r cyfryw ganiatâd gael ei wrthod neu ei oedi'n afresymol ar yr amod na fyddai'r coed, y llwyni neu'r isdyfiant arfaethedig yn achosi niwed i'r rhan berthnasol o'r datblygiad awdurdodedig neu'n ei gwneud yn sylweddol fwy anodd neu ddrud i gael mynediad i'r rhan berthnasol o'r datblygiad awdurdodedig); (d) atal unrhyw beth rhag cael ei wneud a allai amharu ar lif a llwybr rhydd trydan neu delathrebu trwy'r ceblau neu'r gynhaliaeth ar gyfer y datblygiad awdurdodedig; ac (e) atal cynnal gweithrediadau neu weithredoedd (gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i ffrwydro a gosod seilbyst) a allai rwystro, tarfu ar neu ymyrryd ag arfer yr hawliau neu ddifrodi'r datblygiad awdurdodedig.
6, 8, 11, 12, 14, 36, 41, 42, 48, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 66, 76, 77, 78, 82, 83, 102, 106, 114, 115, 116, 125, 126, 129, 134, 135, 136, 142, 152, 153, 154, 155, 169 174, 175, 178, 179, 180, 183, 196, 213, 214, 220, 222, 225, 226, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 278, 280, 281, 286, 287, 288, 292, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 336, 337, 344, 346, 354, 355, 356, 358, 366, 367, 368, 371, 372, 373, 377, 379, 380, 407, 412, 429, 436, 439, 440, 461, 467,	Hawliau mynediad Hawliau at ddibenion adeiladu, gosod, gweithredu, cynnal a chadw a datgomiynu'r datblygiad awdurdodedig i— (a) mynd heibio a mynd heibio drachefn gyda neu heb gerbydau, peiriannau, peirianwaith, cyfarpar, offer a deunyddiau at ddibenion y Gwaith, archwilio, profi, cynnal a chadw, adnewyddu, uwchraddio, amnewid a symud ymaith y ceblau a chysylltu ag unrhyw geblau cyfagos a gwaith cysylltiedig, mynd â pheiriannau a pheirianwith ar dir cyffiniol a gwneud y cyfryw ymchwiliadau yn neu ar y Tir sy'n atodol at ddibenion arfer yr hawliau; (b) adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw a gwella mynedfa barhaol gan gynnwys lleiniau gwelededd, a chadw, cynnal a chadw, sythu, lledu, atgyweirio, newid, uwchraddio a defnyddio llwybrau mynediad presennol at ddibenion cael mynediad i'r Tir, tir cyffiniol a'r briffordd; (c) adeiladu, gosod, defnyddio a symud ymaith ffyrdd mynediad dros dro gan gynnwys unrhyw lawr caled angenrheidiol a deunyddiau wyneb eraill gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) fatiau, agregau, tracffordd, cerrig, tarmacadam, teram, pontio, sianelu neu ddargyfeirio cysiau dŵr a draeniau dros dro yn ystod unrhyw gyfnod pan gynhelir gwaith adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio neu adnewyddu; (d) codi pontydd a strwythurau cynhaliol neu amddiffynnol dros dro at ddibenion cael mynediad i dir cyffiniol; (e) gosod a defnyddio peiriannau, peirianwaith, strwythurau a strwythurau dros dro o fewn y Tir, a chodi arwyddion dros dro a darparu mesurau er mwyn diogelwch y cyhoedd a phersonél; (f) cwympo, tocio neu dorri, bondocio pren, dadwreiddio coed neu wrychoedd neu llwyni a allai fod yn bresennol ar y Tir neu dir arall yn awr neu o hyn allan er mwyn galluogi'r hawl i fynd heibio a mynd heibio drachefn i dir cyffiniol; (g) atgyweirio, gwella, adnewyddu, symud ymaith, adleoli a phlannu coed, coetir, llwyni, gwrychoedd, hadu a mesurau ecolegol eraill ynghyd â'r hawl i gynnal a chadw, archwilio ac ailblannu'r cyfryw goed, llwyni a thirwedd; (h) codi a symud ymaith ffensys, giatiau, waliau, rhwystrau neu ddulliau eraill o amgáu dros dro; a

468, 469, 470,	(i) gosod allan llwybrau a llwybrau ceffylau dros dro at ddefnydd cyhoeddus fel dargyfeiriadau dros dro ar gyfer hawliau tramwy cyhoeddus y terfir arnynt yn ystod unrhyw gyfnod pan wneir gwaith adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu neu ddatgomisiynu.
418, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 427, 428, 430, 431, 432	Hawliau a chyfamodau cyfyngol llain welededd a llain ymyl ffordd 1. Hawliau llain welededd a llain ymyl ffordd Hawliau at ddibenion adeiladu, gosod, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu'r datblygiad awdurdodedig i— (a) mynd heibio a mynd heibio drachefn gyda neu heb gerbydau, peiriannau, peirianwaith, cyfarpar, offer a deunyddiau at ddibenion y Gwaith, a gwneud y cyfryw ymchwiliadau yn neu ar y Tir sy'n atodol at ddibenion arfer yr hawliau; (b) adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw a gwella lleiniau gwelededd, a chadw, cynnal a chadw, sythu, lledu, atgyweirio, newid, uwchraddio a defnyddio llwybrau mynediad a lleiniau gwelededd presennol at ddibenion cael mynediad i'r Tir, tir cyffiniol a'r briffordd; a (c) cwmpo, tocio neu dorri, bondocio pren, dadwreiddio coed neu wrychoedd neu lwyni a allai fod yn bresennol ar y Tir yn awr neu o hyn allan at ddiben cynnal y gwelededd sy'n ofynnol ar gyfer mynedfeydd. 2. Cyfamodau cyfyngol Cyfamod cyfyngol dros y Tir er budd gweddill tir y Gorchymyn i atal unrhyw beth rhag cael ei wneud o fewn neu ar y Tir neu unrhyw ran ohono er mwyn codi unrhyw adeiladau neu adeiladwaith neu waith adeiladu o unrhyw fath (gan gynnwys sylfeini hynny) a fyddai'n ymyrryd â'r defnydd fel llain welededd, heblaw am waith a wneir gan yr awdurdod priffyrdd.
145, 150, 160, 164, 168, 192, 409, 459	Hawliau mynediad, hawliau lliniaru a chyfamodau cyfyngol ardaloedd gwaith lliniaru 1. Hawliau mynediad parhaol Hawliau at ddibenion adeiladu, gosod, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu'r datblygiad awdurdodedig i— (a) mynd heibio a mynd heibio drachefn gyda neu heb gerbydau, peiriannau, peirianwaith, cyfarpar, offer a deunyddiau at ddibenion y Gwaith, archwilio, profi, cynnal a chadw, adnewyddu, uwchraddio, amnewid a symud ymaith y ceblau a chysylltu ag unrhyw geblau cyfagos a gwaith cysylltiedig, mynd â pheiriannau a pheirianwith ar dir cyffiniol a gwneud y cyfryw ymchwiliadau yn neu ar y Tir sy'n atodol at ddibenion arfer yr hawliau; (b) adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw a gwella mynedfa barhaol gan gynnwys lleiniau gwelededd, a chadw, cynnal a chadw, sythu, lledu, atgyweirio, newid, uwchraddio a defnyddio llwybrau mynediad presennol at ddibenion cael mynediad i'r Tir, tir cyffiniol a'r briffordd; (c) adeiladu, gosod, defnyddio a symud ymaith ffyrdd mynediad dros dro gan gynnwys unrhyw lawr caled angenrheidiol a deunyddiau wyneb eraill gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) fatiau, agregau, tracffordd, cerrig, tarmacadam, teram, pontio, sianelu neu ddargyfeirio cyrsiau dŵr a draeniau dros dro yn ystod unrhyw gyfnod pan gynhelir gwaith adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio neu adnewyddu;

	(d) codi pontydd a strwythurau cynhaliol neu amddiffynnol dros dro at ddibenion cael mynediad i dir cyffiniol; (e) gosod a defnyddio peiriannau, peirianwaith, strwythurau a strwythurau dros dro o fewn y Tir, a chodi arwyddion dros dro a darparu mesurau er mwyn diogelwch y cyhoedd a phersonél; (f) cwmpo, tocio neu dorri, bondocio pren, dadwreiddio coed neu wrychoedd neu llwyni a allai fod yn bresennol ar y Tir neu dir arall yn awr neu o hyn allan er mwyn galluogi'r hawl i fynd heibio a mynd heibio drachefn i dir cyffiniol; (g) atgyweirio, gwella, adnewyddu, symud ymaith, adleoli a phlannu coed, coetir, llwyni, gwrychoedd, hadu a mesurau ecolegol eraill ynghyd â'r hawl i gynnal a chadw, archwilio ac ailblannu'r cyfryw goed, llwyni a thirwedd; (h) codi a symud ymaith ffensys, giatiau, waliau, rhwystrau neu ddulliau eraill o amgáu dros dro; a (i) gosod allan llwybrau a llwybrau ceffylau dros dro at ddefnydd cyhoeddus fel dargyfeiriadau dros dro ar gyfer hawliau tramwy cyhoeddus y terfir arnynt yn ystod unrhyw gyfnod pan wneir gwaith adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu neu ddatgomisiynu. 2. Hawliau gwaith ardal liniaru dros dro Hawliau at ddibenion adeiladu, gosod, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu'r datblygiad awdurdodedig i— (a) osod, cyflawni, gweithredu, cadw, atgyweirio, gwella, adnewyddu, symud ymaith, adleoli a phlannu coed, coetir, llwyni, gwrychoedd, hadu a mesurau ecolegol eraill ynghyd â'r hawl i gynnal a chadw, archwilio ac ailblannu'r cyfryw goed, llwyni a thirwedd; (b) gosod, cyflawni, gweithredu, cadw, atgyweirio, gwella, adnewyddu, adleoli, cynnal a chadw a gwneud gwaith lliniaru, cynnal a chadw ac unioni ar gyfer gwaith lliniaru neu wella amgylcheddol neu ecolegol, gan gynnwys gwaith dros dro a gosod rhwystrau dros dro i amddiffyn ffawna; a (c) gwneud y cyfryw waith (ynghyd â ffensys cysylltiedig) sy'n ofynnol gan ganiatâd cynllunio a/neu gydsyniad yn awr neu sydd i'w roi dros y Tir a/neu yn unol ag unrhyw drwyddedau angenrheidiol yn ymwneud â rhywogaethau a warchodir a/neu fywyd gwyllt. 3. Cyfamodau cyfyngol Cyfamod cyfyngol dros y Tir er budd gweddill tir y Gorchymyn i atal unrhyw weithgarwch a fyddai, ym marn resymol yr ymgymwrwr, yn arwain at aflonyddu ar ardaloedd lliniaru ecolegol neu ardaloedd creu cynefin gan gynnwys unrhyw aredig neu bori, yn ystod y cyfnod y mae'r ymgymwrwr yn rhwym wrth unrhyw ganiatâd i gynnal a chadw'r ardaloedd lliniaru ecolegol neu'r ardaloedd creu cynefin hynny, heb ganiatâd ysgrifenedig yr ymgymwrwr o flaen llaw.
415	Hawliau draenio a chyfamodau cyfyngol 1. Hawliau draenio Hawliau at ddibenion adeiladu, gosod, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu'r datblygiad awdurdodedig i—

	(a) symud ymaith a gollwng dŵr o'r Tir, a gosod, cadw, defnyddio, cynnal a chadw, archwilio, newid, symud ymaith, adnewyddu, ailadeiladu, amnewid, amddiffyn a gwella carthffosydd, draeniau, pibellau, dwythellau, prif gyflenwadau, cwndidau, ffliwiau a draenio i a rheoli llifoedd dŵr mewn unrhyw ddraeniau, cyrsiau dŵr a chwlffertau, rhoi i lawr, gosod, addasu, newid, adeiladu, creu, defnyddio, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu, uwchraddio, archwilio, symud ymaith ac amnewid cynllun draenio at y Tir (y "gwaith draenio"); (b) archwilio, defnyddio cloddio mecanyddol (gan gynnwys palu a/neu ddrilio cyfeiriadol), adfer, symud ymaith, symud neu newid y cyfryw ran neu rannau o unrhyw system ddraenio ar y Tir at ddibenion y gwaith draenio (gan gynnwys cysylltu'r gwaith draenio ag unrhyw ddraen dir ar ddyddiad y gwaith draenio); (c) mynd ar wyneb y Tir, bod arno a'i dorri ac aros gyda neu heb beiriannau, cerbydau, peirianwaith, cyfarpar ac offer sy'n atodol i ddibenion y gwaith draenio; (d) storio a phentyrru deunyddiau (gan gynnwys deunydd wedi'i gloddio); (e) creu tyllau turio a phyllau cloddio treialu er mwyn arolygu'r tir yn ymwithiol a monitro'r defnydd o unrhyw dechneg osod ddi-ffos, i gynnal a monitro'r un peth trwy adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio, amnewid neu ddatgomiynu ac i adfer y Tir; (f) cloddio deunyddiau islaw lefel y tir, gan gynnwys priddoedd, a storio ac aildefnyddio neu waredu'r un peth, ac wrth gloddio felly i ymgymryd ag unrhyw waith, gan gynnwys gwaith amddiffyn neu symud ymaith olion archaeolegol fel a allai fod yn ofynnol gan unrhyw gynllun ymchwilio ysgrifenedig a gymeradwywyd o dan y Gorchymyn hwn; (g) mynd heibio a mynd heibio drachefn gyda neu heb gerbydau, peiriannau, peirianwaith, cyfarpar, offer a deunyddiau at ddibenion y gwaith draenio; (h) gosod a defnyddio peiriannau, peirianwaith, strwythurau a strwythurau dros dro o fewn y Tir, a chodi arwyddion dros dro a darparu mesurau er mwyn diogelwch y cyhoedd a phersonél at ddibenion y gwaith draenio; (i) codi ffensys, giatiau, waliau, rhwystrau neu ddulliau eraill o amgáu, a chreu ardaloedd neu gyfadeiladau gweithio diogel gan gynnwys cyfadeiladau ac ardaloedd gweithio techneg osod ddi-ffos at ddibenion y gwaith draenio; (j) adeiladu, gosod, defnyddio a symud ymaith ffyrdd mynediad dros dro gan gynnwys unrhyw lawr caled angenrheidiol a deunyddiau wyneb eraill gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) fatiau, agregau, tracffordd, cerrig, tarmacadam, teram, pontio, sianelu neu ddargyfeirio cyrsiau dŵr a draeniau dros dro yn ystod unrhyw gyfnod pan gynhelir gwaith adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio neu adnewyddu unrhyw waith draenio; (k) darparu mynediad i'r briffordd; (l) gwneud y cyfryw ymchwiliadau o fewn neu ar y Tir fel sy'n ofynnol at ddibenion y gwaith draenio; (m) defnyddio neu droi at dechnegau gosod di-ffos gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) ddrilio cyfeiriadol mewn cysylltiad â'r gwaith draenio; (n) cwympto, tocio neu dorri, bondocio pren, dadwreiddio coed neu wrychoedd neu lwyni a allai fod yn sefyll ar y Tir neu dir arall yn awr

	neu o hyn allan a fyddai'n rhwystro neu'n ymyrryd â'r gwaith draenio pe na byddent yn cael eu cwmpo, eu tocio, eu torri neu eu symud ymaith; (o) gosod, newid, ailosod, cynnal a chadw, amddiffyn, addasu neu symud ymaith pibellau, ceblau neu gwndidau neu gyfarpar gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i bolion trydan, peilonau trydan, mastiau trydan, llinellau trydan uwchben, ceblau telathrebu ac unrhyw offer a chyfarpar atodol, draeniau cyhoeddus a phreifat, cyrsiau dŵr, carthffosydd, pyllau neu gwlfertau, cyfryngau gwasanaeth (gan gynnwys pibellau, ceblau neu gwndidau neu gyfarpar ymgwymerwyr statudol); (p) gosod, gweithredu, cyflawni, cadw, atgyweirio, gwella, adnewyddu, adleoli, cynnal a chadw a gwneud gwaith lliniaru, cynnal a chadw, unioni ar gyfer gwaith lliniaru neu wella amgylcheddol neu ecolegol, gan gynnwys gwaith dros dro ar gyfer mesurau lleddfu sŵn a gosod rhwystrau dros dro i amddiffyn ffawna; a (q) gwneud y cyfryw waith (ynghyd â ffensys cysylltiedig) sy'n ofynnol gan ganiatâd cynllunio a/neu gydsyniad yn awr neu sydd i'w roi dros y Tir yn unol ag unrhyw drwyddedau angenrheidiol yn ymwneud â rhywogaethau a warchodir a/neu fywyd gwyllt. 2. Cyfamodau cyfyngol Cyfamod cyfyngol dros y Tir er budd gweddill tir y Gorchymyn i— (a) atal unrhyw beth rhag cael ei wneud o fewn neu ar y Tir neu unrhyw ran ohono er mwyn codi unrhyw adeiladau neu adeiladwaith neu waith adeiladu o unrhyw fath (gan gynnwys sylfeini hynny); ac (b) atal unrhyw beth rhag cael ei wneud ar ffurf gosod arwyneb caled ar y Tir gyda choncrit o unrhyw fath neu gydag unrhyw ddeunydd neu arwyneb arall o gwbl heb ganiatâd ysgrifenedig yr ymgwymerwr (ni ddylai'r cyfryw ganiatâd gael ei wrthod neu ei oedi'n afresymol os na fyddai'r arwyneb arfaethedig yn achosi niwed i'r rhan berthnasol o'r datblygiad awdurdodedig nac yn ei wneud yn sylweddol fwy anodd neu ddrud i gynnal a chadw'r datblygiad arfaethedig).
141, 143, 144, 146, 148, 149, 151, 156, 158, 163, 165, 166, 167, 177, 185, 186, 188, 189, 191, 193, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 360, 361, 362, 363, 364, 376, 378, 408, 410, 445, 446, 447, 448, 456, 457, 458, 460	Hawliau gwaith a chyfamodau cyfyngol ardal lliniaru dros dro 1. Hawliau gwaith ardal lliniaru dros dro Hawliau at ddibenion adeiladu, gosod, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu'r datblygiad awdurdodedig i— (a) osod, cyflawni, gweithredu, cadw, atgyweirio, gwella, adnewyddu, symud ymaith, adleoli a phlannu coed, coetir, llwyni, gwrychoedd, hadu a mesurau ecolegol eraill ynghyd â'r hawl i gynnal a chadw, archwilio ac ailblannu'r cyfryw goed, llwyni a thirweddau; (b) gosod, gweithredu, cyflawni, cadw, atgyweirio, gwella, adnewyddu, adleoli, cynnal a chadw a gwneud gwaith lliniaru, cynnal a chadw, unioni ar gyfer gwaith lliniaru neu wella amgylcheddol neu ecolegol, gan gynnwys gwaith dros dro a gosod rhwystrau dros dro i amddiffyn ffawna; a (c) gwneud y cyfryw waith (ynghyd â ffensys cysylltiedig) sy'n ofynnol gan ganiatâd cynllunio a/neu gydsyniad yn awr neu sydd i'w roi dros y Tir yn unol ag unrhyw drwyddedau angenrheidiol yn ymwneud â rhywogaethau a warchodir a/neu fywyd gwyllt.

	2. Cyfamodau cyfyngol Cyfamod cyfyngol dros y Tir er budd gweddill tir y Gorchymyn i atal unrhyw weithgarwch a fyddai, ym marn resymol yr ymgymwrwr, yn arwain at aflonyddu ar ardaloedd lliniaru ecolegol neu ardaloedd creu cynefin gan gynnwys unrhyw aredig neu bori, yn ystod y cyfnod y mae'r ymgymwrwr yn rhwym wrth unrhyw ganiatâd i gynnal a chadw'r ardaloedd lliniaru ecolegol neu'r ardaloedd creu cynefin hynny, heb ganiatâd ysgrifenedig yr ymgymwrwr o flaen llaw.
472, 473, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486	Hawliau ardal waith is-orsaf y Grid Cenedlaethol Hawliau at ddibenion adeiladu, gosod, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu'r datblygiad awdurdodedig i— (a) roi i lawr, gosod, cadw, addasu, newid, adeiladu, gweithredu, codi, defnyddio, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu, uwchraddio, archwilio, symud ymaith ac amnewid y ceblau trydanol (gan gynnwys symud deunyddiau ymaith, gan gynnwys sborion) yn, o dan, dros a/neu ar y Tir, ynghyd â'r cyfryw linellau telemetreg a ffeibr optig, dwythellu, cilfachau uno a chyfarpar eraill, mesurau amddiffyn, pyst marcio ceblau, siambrau a thyllau archwilio, gorchuddion tyllau archwilio ac offer arall sy'n atodol i ddibenion trawsyrru trydan ar hyd y cyfryw geblau trydan (y cyfeirir atynt gyda'i gilydd fel "y ceblau"); (b) mynd ar wyneb y Tir, bod arno, a'i agor a'i dorri ac aros gyda neu heb beiriannau, cerbydau, peirianwaith, cyfarpar ac offer sy'n atodol i ddibenion trawsyrru trydan ar hyd y ceblau; (c) elwa o gymorth fertigol ac ochrol parhaus ar gyfer y datblygiad awdurdodedig; (d) mynd heibio a mynd heibio drachefn gyda neu heb gerbydau, peiriannau, peirianwaith, cyfarpar, offer a deunyddiau at ddibenion rhoi i lawr, gosod, addasu, newid, adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu ac archwilio'r datblygiad awdurdodedig a symud y ceblau ymaith a'u hamnewid; (e) defnyddio, cynnal a chadw, adnewyddu, gwella a newid mynedfeydd, ffyrdd, strydoedd, traciau neu ffyrdd presennol dros y Tir, ar yr amod nad yw'r cyfryw ddefnydd yn neilltuedig ac mae'n rhaid peidio ag atal neu rwystro'n afresymol defnydd gan bartïon eraill wrth arfer yr hawl hon; (f) adeiladu, gosod, defnyddio a symud ymaith ffyrdd mynediad dros dro gan gynnwys unrhyw lawr caled angenrheidiol a deunyddiau wyneb eraill gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) fatiau, agregau, tracffordd, cerrig, tarmacadam, teram, pontio, sianelu neu ddargyfeirio cyrsiau dŵr a draeniau dros dro yn ystod unrhyw gyfnod pan gynhelir gwaith adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu neu ddatgomisiynu; (g) gosod a defnyddio peiriannau, peirianwaith, strwythurau a strwythurau dros dro o fewn y Tir, a chodi arwyddion dros dro a darparu mesurau er mwyn diogelwch y cyhoedd a phersonél; (h) cwmpo, tocio neu dorri, bondocio pren, dadwreiddio coed neu wrychoedd neu lwyni a allai fod yn bresennol ar y Tir yn awr neu o hyn allan er mwyn galluogi'r hawl i fynd heibio a mynd heibio drachefn i dir cyffiniol; a (i) symud ymaith a gollwng dŵr o'r Tir, a gosod, cadw, defnyddio, cynnal a chadw, archwilio, newid, symud ymaith, adnewyddu, ailadeiladu, amnewid, amddiffyn a gwella carthffosydd, draeniau, pibellau, dwythellau, prif gyflenwadau, cwndidau, ffliwiau a draenio i a rheoli

	llifoedd dŵr mewn unrhyw ddraeniau, cyrsiau dŵr a chwlfertau, rhoi i lawr, gosod, addasu, newid, adeiladu, creu, defnyddio, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu, uwchraddio, archwilio, symud ymaith ac amnewid cynllun draenio ar y Tir; a (j) gosod, newid, ailosod, cynnal a chadw, amddiffyn, addasu neu symud ymaith pibellau, ceblau neu gwndidau neu gyfarpar gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i bolion trydan, peilonau trydan, mastiau trydan, llinellau trydan uwchben, ceblau telathrebu ac unrhyw offer a chyfarpar atodol, draeniau cyhoeddus a phreifat, cyrsiau dŵr, carthffosydd, pyllau neu gwlfertau, cyfryngau gwasanaeth (gan gynnwys pibellau, ceblau neu gwndidau neu gyfarpar ymgwymerwyr statudol).
487, 488, 489, 490, 491, 492, 496, 497	Hawliau ardal fynediad is-orsaf y Grid Cenedlaethol Hawliau at ddibenion adeiladu, gosod, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu'r datblygiad awdurdodedig i— (a) mynd heibio a mynd heibio drachefn gyda neu heb gerbydau, peiriannau, peirianwaith, cyfarpar, offer a deunyddiau at ddibenion rhoi i lawr, gosod, addasu, newid, adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu ac archwilio'r datblygiad awdurdodedig a symud ymaith ac amnewid y ceblau; (b) defnyddio, cynnal a chadw, adnewyddu, gwella a newid mynedfeydd, ffyrdd, strydoedd, traciau neu ffyrdd presennol dros y Tir, ar yr amod nad yw'r cyfryw ddefnydd yn neilltuedig ac mae'n rhaid peidio ag atal neu rwystro'n afresymol defnydd gan bartïon eraill wrth arfer yr hawl hon; (c) adeiladu, gosod, defnyddio a symud ymaith ffyrdd mynediad dros dro gan gynnwys unrhyw lawr caled angenrheidiol a deunyddiau wyneb eraill gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) fatiau, agregau, tracffordd, cerrig, tarmacadam, teram, pontio, sianelu neu ddargyfeirio cyrsiau dŵr a draeniau dros dro yn ystod unrhyw gyfnod pan gynhelir gwaith adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu neu ddatgomisiynu; (d) gosod a defnyddio peiriannau, peirianwaith, strwythurau a strwythurau dros dro o fewn y Tir, a chodi arwyddion dros dro a darparu mesurau er mwyn diogelwch y cyhoedd a phersonél; (e) cwympto, tocio neu dorri, bondocio pren, dadwreiddio coed neu wrychoedd neu lwyni a allai fod yn bresennol ar y Tir yn awr neu o hyn allan er mwyn galluogi'r hawl i fynd heibio a mynd heibio drachefn i dir cyffiniol; a (f) symud ymaith a gollwng dŵr o'r Tir, a gosod, cadw, defnyddio, cynnal a chadw, archwilio, newid, symud ymaith, adnewyddu, ailadeiladu, amnewid, amddiffyn a gwella carthffosydd, draeniau, pibellau, dwythellau, prif gyflenwadau, cwndidau, ffliwiau a draenio i a rheoli llifoedd dŵr mewn unrhyw ddraeniau, cyrsiau dŵr a chwlfertau, rhoi i lawr, gosod, addasu, newid, adeiladu, creu, defnyddio, cynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu, uwchraddio, archwilio, symud ymaith ac amnewid cynllun draenio ar y Tir; a (g) gosod, newid, ailosod, cynnal a chadw, amddiffyn, addasu neu symud ymaith pibellau, ceblau neu gwndidau neu gyfarpar gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i bolion trydan, peilonau trydan, mastiau trydan, llinellau trydan uwchben, ceblau telathrebu ac unrhyw offer a chyfarpar atodol, draeniau cyhoeddus a phreifat, cyrsiau dŵr, carthffosydd, pyllau neu gwlfertau, cyfryngau gwasanaeth (gan

	gynnwys pibellau, ceblau neu gwndidau neu gyfarpar ymgwymerwyr statudol).

ATODLEN 8

Erthygl 25

Addasu deddfiadau digolledu a phrynu gorfodol i greu hawliau newydd a gosod cyfamodau cyfyngol

Deddfiadau digolledu

1. Mae'r deddfiadau sydd mewn grym am y tro mewn perthynas â digolledu ar gyfer prynu tir yn orfodol yn gymwys, gyda'r addasiadau angenrheidiol o ran digolledu, yn achos caffael hawl yn orfodol o dan y Gorchymyn hwn trwy greu hawl newydd neu osod cyfamod cyfyngol fel y bônt yn gymwys o ran digolledu ar gyfer prynu tir a buddiannau mewn tir yn orfodol.

2.—(1) Heb gyfyngu ar gwmpas paragraff 1, mae Deddf 1961 yn effeithiol yn amodol ar yr addasiad canlynol—

(2) Ar gyfer adran 5A(5A) (dyddiad prisio perthnasol) Deddf 1961 amnewid—

“(5) (a) Os—

- (a) bydd yr awdurdod caffael yn mynd ar dir at ddibenion arfer hawl yn unol â hysbysiad mynediad o dan adran 11(1) Deddf Prynu Gorfodol 1965 (fel y'i haddaswyd gan baragraff 4(5) Atodlen 8 Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr 202[•]).
- (b) bydd yn ofynnol wedi hynny i'r awdurdod caffael, yn unol â phenderfyniad o dan baragraff 12 Atodlen 2A Deddf Prynu Gorfodol 1965 (fel y'i hamnewidiwyd gan baragraff 4(8) Atodlen 8 Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr 202[•]), gaffael buddiant yn y tir; a
- (c) bydd yr awdurdod caffael yn mynd ar y tir hwnnw a'i feddiannu, bernir at ddibenion is-adran (3)(a) bod yr awdurdod wedi mynd ar y tir hwnnw pan aeth ar y tir hwnnw at ddiben arfer yr hawl honno.”

3.—(1) Heb gyfyngu ar gwmpas paragraff 1, mae Deddf Digollediad Tir 1973(35) yn effeithiol yn amodol ar yr addasiadau a amlinellir yn is-baragraff (2).

(2) Yn adran 44(1) (digolledu am effaith niweidiol), fel y bo'n berthnasol i ddigolledu am effaith niweidiol o dan adran 7 (mesur iawndal yn achos hollti) Deddf 1965 fel y'i hamnewidir gan baragraff 4(3) yr Atodlen hon—

- (a) ar gyfer “tir yn cael ei gaffael neu ei gymryd oddi ar” amnewid “hawl neu gyfamod cyfyngol dros dir yn cael ei phrynu/brynu gan neu ei gosod/osod ar”; ac
- (b) ar gyfer “ei gaffael neu ei gymryd oddi arno” amnewid “y mae'r hawl yn arferadwy neu'r cyfamod cyfyngol yn orfodadwy drosto.

Cymhwyso Rhan 1 Deddf 1965

4.—(1) Mae Rhan 1 (prynu'n orfodol o dan Ddeddf Caffael Tir 1946) Deddf 1965, fel y'i cymhwysir gan adran 125 (cymhwyso darpariaethau caffael gorfodol) Deddf 2008 ac y'i haddasir gan erthygl 25 (addasu Rhan 1 Deddf 1965) i gaffael tir o dan erthygl 18 (caffael tir yn orfodol), yn berthnasol i gaffael hawl yn orfodol trwy greu hawl newydd, neu osod cyfamod cyfyngol o dan erthygl 20 (caffael hawliau'n orfodol)—

- (a) gyda'r addasiadau a bennir yn is-baragraff 4(2); a
- (b) chyda'r cyfryw addasiadau eraill a allai fod yn angenrheidiol.

(2) Amlinellir yr addasiadau y cyfeirir atynt yn is-baragraff (1) yn narpariaethau canlynol yr Atodlen hon.

5. Bernir bod cyfeiriadau at dir yn Deddf 1965, yn y cyd-destunau priodol, (yn unol â gofynion y cyd-destun penodol) yn cyfeirio at, neu'n cynnwys cyfeiriadau at—

- (a) yr hawl a gaffaelwyd neu sydd i'w chaffael, neu'r cyfyngiad a osodwyd neu sydd i'w osod; neu'r
- (b) tir y mae'r hawl yn arferadwy neu i'w harfer drosto, neu y mae'r cyfyngiad yn orfodadwy neu i'w orfodi drosto.

6. Ar gyfer adran 7 (mesur iawndal yn achos holhti) Deddf 1965, amnewid—

“7. Wrth asesu'r iawndal sydd i'w dalu gan yr awdurdod caffael o dan y Ddeddf hon, mae'n rhaid ystyried nid yn unig i ba raddau (os o gwbl) y mae gwerth y tir y mae'r hawl i'w chaffael drosto neu y mae'r cyfamod cyfyngol i'w osod drosto yn dibrisio trwy gaffael yr hawl neu osod y cyfamod, ond hefyd y niwed (os o gwbl) a ddioddefir gan berchennog y tir trwy gyfrwng ei holhti oddi wrth dir arall y perchennog, neu effeithio'n niweidiol ar y tir arall hwnnw trwy arfer y pwerau a roddir trwy hyn neu'r Ddeddf arbennig.”

7. Mae darpariaethau canlynol Deddf 1965 (sy'n datgan effaith gweithred unrannol a weithredir mewn amgylchiadau amrywiol lle nad oes trawsgludiad gan bersonau sydd â buddiannau yn y tir), hynny yw —

- (a) adran 9(4) (methiant gan berchnogion i drawsgludo);
- (b) paragraff 10(3) Atodlen 1 (perchnogion ag analluogrwydd);
- (c) paragraff 2(3) Atodlen 2 (perchnogion absennol a pherchnogion na ellir eu holrhain); a
- (d) pharagraffau 2(3) a 7(2) Atodlen 4 (tir comin);

wedi eu haddasu er mwyn sicrhau bod yr hawl sydd i'w chaffael yn orfodol neu'r cyfamod cyfyngol sydd i'w osod wedi ei breinio/freinio yn llwyr yn yr awdurdod caffael, a hynny yn erbyn personau sydd â buddiannau yn y tir y mae'r weithred yn datgan ei bod yn drech na'r buddiannau hynny.

8. Mae adran 11 (pwerau mynediad) Deddf 1965 yn cael ei haddasu er mwyn sicrhau, pan fydd yr awdurdod caffael wedi rhoi hysbysiad i drafod telerau mewn perthynas ag unrhyw hawl neu gyfyngiad, yn ogystal â'r hysbysiad mynediad sy'n ofynnol gan is-adran (1) yr adran honno (fel y bo'n berthnasol i gaffael yn orfodol), bod ganddo'r pŵer, sy'n arferadwy mewn amgylchiadau cyfatebol ac yn ddarostyngedig i amodau cyfatebol, i gael mynediad at ddiben arfer yr hawl honno neu orfodi'r cyfamod cyfyngol hwnnw; ac mae adrannau 11A(36) (pwerau mynediad: hysbysiadau mynediad pellach), 11B(37) (gwrth-hysbysiad sy'n ei gwneud yn ofynnol i gymryd meddiant ar ddyddiad penodedig, 12 (mynediad diawdurdod) a 13 (gwrthod rhoi meddiant i awdurdod caffael) Deddf 1965 yn cael eu haddasu yn unol â hynny.

9. Mae adran 20 (tenantiaid wrth ewyllys, ac ati) Deddf 1965 yn berthnasol gyda'r addasiadau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod personau sydd â'r cyfryw fuddiannau mewn tir ag a grybwyllir yn yr adran honno yn cael eu digolledu mewn modd sy'n cyfateb i'r modd y byddent yn cael eu digolledu am gaffael y tir hwnnw'n orfodol o dan y Gorchymyn hwn, ond gan ystyried dim ond i ba raddau (os o gwbl) y mae ymyrraeth o'r fath â'r cyfryw fuddiant yn cael ei hachosi mewn gwirionedd, neu'n debygol o gael ei hachosi, gan arfer yr hawl neu orfodi'r cyfamod cyfyngol dan sylw.

10. Mae adran 22 (buddiannau wedi'u hepgor o brynu) Deddf 1965 fel y'i haddasir gan erthygl 25(4) yn cael ei haddasu hefyd er mwyn galluogi'r awdurdod caffael, mewn amgylchiadau sy'n cyfateb i'r rhai hynny y cyfeirir atynt yn yr adran honno, i barhau i fod â'r hawl i arfer yr hawl a gaffaelwyd, yn amodol ar gydymffurfio â'r adran honno o ran iawndal.

11. Ar gyfer Atodlen 2A Deddf 1965, amnewid—

(36) Mewnosodwyd adran 11A gan adran 186(3) Deddf Tai a Chynllunio 2016 (c.22).

(37) Mewnosodwyd adran 11B gan adran 187(2) y Ddeddf uchod.

**GWRTH-HYSBYSIAD SY’N EI GWNEUD YN OFYNNOL I BRYNU
TIR NAD YW MEWN HYSBYSIAD I DRAFOD TELERAU**

Cyflwyniad

1.—(1) Mae’r Atodlen hon yn gymwys pan fydd awdurdod caffael yn rhoi hysbysiad i drafod telerau mewn perthynas â hawl dros, neu gyfamod cyfyngol sy’n effeithio ar, y cyfan neu ran o dŷ, adeilad neu ffatri ac nid yw wedi gweithredu datganiad breinio cyffredinol o dan adran 4 (gweithredu datganiad) Deddf 1981 fel y’i cymhwysir gan erthygl 23 (cymhwyso Deddf 1981) Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr 202[•] mewn perthynas â’r tir y mae’r hysbysiad i drafod telerau yn ymwneud ag ef.

(2) Ond gweler erthygl 24 (caffael isbridd yn unig) Gorchymyn Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr 202[•] sy’n eithrio caffael isbridd yn unig o’r Atodlen hon.

(3) Yn yr Atodlen hon, mae “tŷ” yn cynnwys unrhyw barc neu ardd sy’n perthyn i dŷ.

Gwrth-hysbysiad sy’n ei gwneud yn ofynnol i brynu tir

2. Caiff person sy’n gallu gwerthu’r tŷ, yr adeilad neu’r ffatri (“y perchennog”) roi gwrth-hysbysiad sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdod caffael brynu buddiant y perchennog yn y tŷ, yr adeilad neu’r ffatri.

3. Mae’n rhaid i wrth-hysbysiad o dan baragraff 3 gael ei roi o fewn y cyfnod o 28 niwrnod sy’n dechrau ar y diwrnod y rhoddwyd yr hysbysiad i drafod telerau.

Ymateb i wrth-hysbysiad

4. Wrth dderbyn gwrth-hysbysiad, mae’n rhaid i’r awdurdod caffael benderfynu p’un ai—

- (a) tynnu’r hysbysiad i drafod telerau yn ôl;
- (b) derbyn y gwrth-hysbysiad; neu
- (c) atgyfeirio’r gwrth-hysbysiad i’r Uwch Dribiwnlys.

5. Mae’n rhaid i’r awdurdod roi hysbysiad o’i benderfyniad i’r perchennog o fewn y cyfnod o 3 mis sy’n dechrau ar y diwrnod y rhoddir y gwrth-hysbysiad (“y cyfnod penderfynu”).

6. Os bydd yr awdurdod yn penderfynu atgyfeirio’r gwrth-hysbysiad i’r Uwch Dribiwnlys, mae’n rhaid iddo wneud hynny o fewn y cyfnod penderfynu.

7. Os na fydd yr awdurdod yn rhoi hysbysiad o benderfyniad o fewn y cyfnod penderfynu, dylid ei drin fel petai wedi rhoi hysbysiad o benderfyniad i dynnu’r hysbysiad i drafod telerau yn ôl ar ddiwedd y cyfnod hwnnw.

8. Os bydd yr awdurdod yn rhoi hysbysiad o benderfyniad i dderbyn y gwrth-hysbysiad, bydd y gorchymyn prynu gorfodol a’r hysbysiad i drafod telerau mewn grym fel petaent yn cynnwys buddiant y perchennog yn y tŷ, yr adeilad neu’r ffatri.

Penderfyniad gan yr Uwch Dribiwnlys

9. Ar ôl cael atgyfeiriad o dan baragraff 6, mae’n rhaid i’r Uwch Dribiwnlys benderfynu p’un a fyddai caffael yr hawl neu osod y cyfamod cyfyngol—

- (a) o ran tŷ, adeilad neu ffatri, yn achosi niwed sylweddol i’r tŷ, yr adeilad neu’r ffatri; neu
- (b) o ran parc neu ardd, yn cael effaith ddifrifol ar amwynder neu gyfleustra’r tŷ y mae’r parc neu’r ardd yn perthyn iddo.

10. Wrth wneud y penderfyniad, mae’n rhaid i’r Uwch Dribiwnlys ystyried—

- (a) effaith caffael yr hawl neu osod y cyfamod;
- (b) y defnydd sydd i'w wneud o'r hawl y bwriedir ei chaffael neu'r cyfamod y bwriedir ei osod; ac
- (c) os bwriedir caffael yr hawl neu osod y cyfamod ar gyfer gwaith neu ddibenion eraill sy'n ymestyn i dir arall, effaith y gwaith cyfan a'r defnydd o'r tir arall.

11. Os bydd yr Uwch Dribiwnlys yn penderfynu y byddai caffael yr hawl neu osod y cyfamod yn arwain at y naill neu'r llall o'r canlyniadau a ddisgrifir ym mharagraff 9, mae'n rhaid iddo benderfynu faint o'r tŷ, yr adeilad neu'r ffatri y dylai fod yn ofynnol i'r awdurdod caffael ei gymryd.

12. Os bydd yr Uwch Dribiwnlys yn penderfynu y dylai fod yn ofynnol i'r awdurdod caffael gymryd rhywfaint neu'r cyfan o'r tŷ, yr adeilad neu'r ffatri, bydd y gorchymyn prynu gorfodol a'r hysbysiad i drafod telerau mewn grym fel petaent yn cynnwys buddiant y perchennog yn y tir hwnnw.

13.—(1) Os bydd yr Uwch Dribiwnlys yn penderfynu y dylai fod yn ofynnol i'r awdurdod caffael gymryd rhywfaint neu'r cyfan o'r tŷ, yr adeilad neu'r ffatri, caiff yr awdurdod caffael, ar unrhyw adeg o fewn y cyfnod o chwe wythnos sy'n dechrau ar y diwrnod y mae'r Uwch Dribiwnlys yn gwneud ei benderfyniad, dynnu'r hysbysiad i drafod telerau yn ôl mewn perthynas â'r tir hwnnw.

(2) Os bydd yr awdurdod caffael yn tynnu'r hysbysiad i drafod telerau yn ôl o dan y paragraff hwn, mae'n rhaid iddo dalu iawndal i'r person y rhoddwyd yr hysbysiad iddo am unrhyw golled neu draul a achoswyd trwy roi'r hysbysiad a'i dynnu'n ôl.

14. Bydd unrhyw anghydfod ynglŷn â'r iawndal yn cael ei benderfynu gan yr Uwch Dribiwnlys.”

ATODLEN 9

Erthygl 38

Darpariaethau amddiffynnol

RHAN 1

Amddiffyniad ar gyfer ymgymerywyr trydan, nwy, dŵr a charthffosiaeth

1. Bydd darpariaethau'r Rhan hon mewn grym oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgymerwr a'r ymgymerwr cyfleustodau dan sylw.

2. Yn y Rhan hon—

mae “cyfarpar amgen” yn golygu cyfarpar amgen sy'n ddigonol i alluogi'r ymgymerwr cyfleustodau dan sylw i gyflawni ei swyddogaethau statudol mewn modd nad yw'n llai effeithlon nag o'r blaen;

mae “cyfarpar” yn golygu—

- (a) yn achos ymgymerwr cyfleustodau o fewn paragraff (a) y diffiniad o'r term hwnnw, llinellau trydan neu beiriannau trydanol (fel y'u diffinnir yn Neddf Trydan 1989⁽³⁸⁾), sy'n eiddo i'r deiliad trwydded hwnnw neu sy'n cael eu cynnal a'u cadw ganddo;
- (b) yn achos ymgymerwr cyfleustodau o fewn paragraff (b) y diffiniad o'r term hwnnw, unrhyw brif gyflenwad, pibellau neu gyfarpar arall sy'n eiddo i'r trawsgludydd nwy hwnnw neu sy'n cael eu cynnal a'u cadw ganddo o fewn ystyr Rhan 1 Deddf Nwy 1986⁽³⁹⁾ at ddibenion cyflenwi nwy;
- (c) yn achos ymgymerwr cyfleustodau o fewn paragraff (c) y diffiniad o'r term hwnnw, prif gyflenwad, pibellau neu gyfarpar arall sy'n eiddo i'r ymgymerwr dŵr neu sy'n cael eu cynnal a'u cadw ganddo at ddibenion cyflenwi dŵr; ac
- (d) yn achos ymgymerwr cyfleustodau o fewn paragraff (d) y diffiniad o'r term hwnnw—

⁽³⁸⁾ 1989 c.29.

⁽³⁹⁾ 1986 c.44.

- (i) unrhyw ddraen neu waith a freiniwyd yn yr ymgwymerwr carthffosiaeth o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991⁽⁴⁰⁾; ac
- (ii) unrhyw garthffos sydd wedi'i breinio felly neu sy'n destun hysbysiad o fwriad i fabwysiadu a roddwyd o dan adran 102(4) (mabwysiadu carthffosydd a gwaith gwaredu) y Ddeddf honno neu gytundeb i fabwysiadu a wnaed o dan adran 104 (cytundebau i fabwysiadu carthffos, draen neu waith gwaredu carthffosiaeth, yn y dyfodol) y Ddeddf honno ⁽⁴¹⁾,

ac yn cynnwys prif bibell slwtsh, prif bibell waredu (o fewn ystyr adran 219 (dehongliad cyffredinol) y Ddeddf honno) neu ollyngfa garthffosiaeth ac unrhyw dyllau archwilio, siaffftiau awyru, pypiau neu ategolion eraill sy'n ffurfio rhan o unrhyw garthffos, draen neu waith o'r fath,

ac yn cynnwys unrhyw strwythur y mae cyfarpar wedi'i osod ynddo neu i'w osod ynddo neu sy'n rhoi neu a fydd yn rhoi mynediad i gyfarpar;

mae "swyddogaethau" yn cynnwys pwerau a dyletswyddau;

mae "mewn" mewn cyd-destun sy'n cyfeirio at gyfarpar neu gyfarpar amgen mewn tir yn cynnwys cyfeiriad at gyfarpar neu gyfarpar amgen o dan, dros neu ar dir;

mae "cynllun" yn cynnwys yr holl ddyluniadau, lluniadau, manylebau, datganiadau dull, adroddiadau pridd, rhaglenni, cyfrifiadau, asesiadau risg a dogfennau eraill sy'n rhesymol angenrheidiol, priodol a digonol i ddisgrifio'r gwaith sydd i'w wneud; ac

mae "ymgymerwr cyfleustodau" yn golygu—

- (a) unrhyw ddeiliad trwydded o fewn ystyr Rhan 1 Deddf Trydan 1989;
- (b) trawsgludydd nwy o fewn ystyr Rhan 1 Deddf Nwy 1986;
- (c) ymgwymerwr dŵr o fewn ystyr Deddf y Diwydiant Dŵr 1991; ac
- (d) ymgwymerwr carthffosiaeth o fewn ystyr Rhan 1 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991,

ar gyfer ardal y gwaith ar y tir, ac mewn perthynas ag unrhyw gyfarpar, yn golygu'r ymgwymerwr cyfleustodau y mae'n eiddo iddo neu sy'n ei gynnal a'i gadw.

Cyfarpar ar y stryd a gwaith alltraeth

3. Nid yw'r Rhan hon yn berthnasol i—

- (a) gyfarpar y mae'r cysylltiadau sy'n ymwneud ag ef rhwng yr ymgwymerwr a'r ymgwymerwr cyfleustodau yn cael eu rheoleiddio gan ddarpariaethau Rhan 3 (gwaith stryd yng Nghymru a Lloegr) Deddf 1991; a'r
- (b) gwaith alltraeth.

Caffael tir

4. Ni waeth am unrhyw ddarpariaeth o'r Gorchymyn hwn neu unrhyw beth a ddangosir ar y cynlluniau tir, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr beidio â chaffael unrhyw gyfarpar heblaw trwy gytundeb.

Symud cyfarpar ymaith

5.—(1) Os bydd yr ymgwymerwr, wrth arfer y pwerau a roddir gan y Gorchymyn hwn, yn caffael unrhyw fuddiant mewn unrhyw dir y mae unrhyw gyfarpar wedi'i osod ynddo neu sy'n golygu bod angen i gyfarpar yr ymgwymerwr cyfleustodau gael ei adleoli neu ei ddargyfeirio, mae'n rhaid i'r cyfarpar hwnnw beidio â chael ei symud ymaith o dan y Rhan hon, ac mae'n rhaid i unrhyw hawl ymgwymerwr cyfleustodau i gynnal a chadw'r cyfarpar hwnnw yn y tir hwnnw beidio â chael ei diddymu hyd nes bod cyfarpar amgen wedi cael ei adeiladu a'i fod ar waith er boddhad rhesymol yr ymgwymerwr cyfleustodau dan sylw.

(2) Os bydd angen i'r ymgwymerwr, at ddiben gwneud unrhyw waith yn, ar neu o dan unrhyw dir a brynir, a ddelir, a feddiannir neu a ddefnyddir o dan y Gorchymyn hwn, symud ymaith unrhyw gyfarpar sydd wedi'i osod yn y tir hwnnw, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr roi 28 niwrnod o rybudd ysgrifenedig o'r gofyniad hwnnw

⁽⁴⁰⁾ 1991 c.56.

⁽⁴¹⁾ Diwygiwyd adran 104 gan adran 42(3) Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (c.29).

i'r ymgwymerwr cyfleustodau dan sylw, ynghyd â chynllun o'r gwaith a gynigir, a safle arfaethedig y cyfarpar amgen sydd i'w ddarparu neu ei adeiladu; ac yn yr achos hwnnw (neu os bydd angen rhesymol i ymgwymerwr cyfleustodau symud ymaith unrhyw ran o'i gyfarpar o ganlyniad i arfer unrhyw un o'r pwerau a roddir gan y Gorchymyn hwn) mae'n rhaid i'r ymgwymerwr, yn ddarostyngedig i is-baragraff (3), roi'r cyfleusterau a'r hawliau angenrheidiol i'r ymgwymerwr cyfleustodau i adeiladu cyfarpar amgen yn nhir arall yr ymgwymerwr a chynnal a chadw'r cyfarpar hwnnw wedi hynny.

(3) Os bydd cyfarpar amgen neu unrhyw ran o'r cyfryw gyfarpar yn cael ei adeiladu/hadeiladu mewn man arall heblaw yn nhir arall yr ymgwymerwr, neu os na all yr ymgwymerwr roi'r cyfryw gyfleusterau a hawliau a grybwyllir yn is-baragraff (2) yn y tir y bwriedir adeiladu'r cyfarpar amgen neu'r rhan o'r cyfryw gyfarpar ynddo, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr cyfleustodau dan sylw, ar ôl derbyn hysbysiad ysgrifenedig i'r perwyl hwnnw gan yr ymgwymerwr, cyn gynted ag y bo'n rhesymol bosibl, wneud ymdrech resymol i gael y cyfleusterau a'r hawliau angenrheidiol yn y tir y bwriedir adeiladu'r cyfarpar amgen ynddo.

(4) Mae'n rhaid i unrhyw gyfarpar amgen sydd i'w adeiladu yn nhir yr ymgwymerwr o dan y Rhan hon gael ei adeiladu yn y fath fodd ac yn y fath linell neu leoliad ag y cytunir rhwng yr ymgwymerwr cyfleustodau dan sylw a'r ymgwymerwr neu os na cheir cytundeb ei setlo gan gymrodeddu yn unol ag erthygl 44 (cymrodeddu).

(5) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr cyfleustodau dan sylw, ar ôl i'r cyfarpar amgen sydd i'w ddarparu neu ei adeiladu gael ei gytuno neu ei setlo trwy gymrodeddu yn unol ag erthygl 44 (cymrodeddu), ac ar ôl rhoi unrhyw gyfleusterau a hawliau i'r ymgwymerwr cyfleustodau y cyfeirir atynt yn is-baragraff (2) neu (3), fynd ati heb oedi diangen i adeiladu a gweithredu'r cyfarpar amgen ac, wedi hynny, symud ymaith unrhyw gyfarpar y mae'n ofynnol iddo gael ei symud ymaith gan yr ymgwymerwr o dan ddarpariaethau'r Rhan hon.

(6) Ni waith am unrhyw beth yn is-baragraff (5), os bydd yr ymgwymerwr yn rhoi hysbysiad ysgrifenedig i'r ymgwymerwr cyfleustodau dan sylw fod yr ymgwymerwr yn dymuno gwneud unrhyw waith, neu ran o unrhyw waith, ei hun mewn cysylltiad ag adeiladu neu symud ymaith cyfarpar yn unrhyw dir yr ymgwymerwr, mae'n rhaid i'r gwaith hwnnw, yn lle cael ei wneud gan yr ymgwymerwr cyfleustodau, gael ei wneud gan yr ymgwymerwr heb oedi diangen o dan oruchwyliaeth, os caiff ei rhoi, ac er boddhad rhesymol yr ymgwymerwr cyfleustodau.

(7) Nid oes unrhyw beth yn is-baragraff (6) yn awdurdodi'r ymgwymerwr i leoli, gosod, sadio, pacio, symud ymaith, cysylltu na datgysylltu unrhyw gyfarpar, na gwneud unrhyw lenwi o amgylch y cyfarpar (pan fydd y cyfarpar wedi'i osod mewn ffos) o fewn 300 milimetr o'r cyfarpar.

Cyfleusterau a hawliau ar gyfer cyfarpar amgen

6.—(1) Pan fydd yr ymgwymerwr, yn unol â darpariaethau'r Rhan hon, yn rhoi cyfleusterau a hawliau i ymgwymerwr cyfleustodau i adeiladu a chadw cyfarpar amgen yn nhir yr ymgwymerwr yn lle symud cyfarpar ymaith, mae'n rhaid i'r cyfleusterau a'r hawliau hynny gael eu rhoi yn unol â'r cyfryw dermau ac amodau ag y gellid eu cytuno rhwng yr ymgwymerwr a'r ymgwymerwr cyfleustodau dan sylw neu os na cheir cytundeb eu setlo gan gymrodeddu yn unol ag erthygl 44 (cymrodeddu).

(2) Wrth setlo'r telerau a'r amodau hynny mewn perthynas â chyfarpar amgen sydd i'w adeiladu yn neu ar hyd y datblygiad awdurdodedig, mae'n rhaid i'r cymrodeddwr—

- (a) weithredu holl ofynion rhesymol yr ymgwymerwr ar gyfer sicrhau diogelwch a gweithrediad effeithlon y datblygiad awdurdodedig ac ar gyfer sicrhau unrhyw newidiadau neu addasiadau dilynol i'r cyfarpar amgen a allai fod yn ofynnol i atal ymyrryd ag unrhyw waith arfaethedig yr ymgwymerwr; a
- (b) chyn belled ag y bo'n rhesymol ac yn ymarferol yn amgylchiadau'r achos penodol, gweithredu'r telerau a'r amodau, os oes rhai, sy'n berthnasol i'r cyfarpar a adeiladwyd o fewn neu ar hyd y prosiect awdurdodedig y bydd y cyfarpar amgen yn ei ddisodli.

(3) Os bydd y cymrodeddwr o'r farn bod y cyfleusterau a'r hawliau sydd i'w rhoi gan yr ymgwymerwr o ran unrhyw gyfarpar amgen, a'r telerau a'r amodau y rhoddir y cyfleusterau a'r hawliau hynny yn ddarostyngedig iddynt, yn llai ffafriol ar y cyfan i'r ymgwymerwr cyfleustodau dan sylw na'r cyfleusterau a'r hawliau sydd ganddo mewn perthynas â'r cyfarpar sydd i'w symud ymaith a'r telerau a'r amodau y mae'r cyfleusterau a'r hawliau hynny'n ddarostyngedig iddynt, mae'n rhaid i'r cymrodeddwr wneud y gyfryw ddarpariaeth i'r ymgwymerwr dalu iawndal i'r ymgwymerwr cyfleustodau hwnnw fel sy'n ymddangos yn rhesymol i'r cymrodeddwr o ystyried holl amgylchiadau'r achos penodol.

Cyfarpar a gedwir

7.—(1) Dim llai na 28 niwrnod cyn dechrau unrhyw waith yn, ar neu o dan unrhyw dir a brynir, a ddelir, a feddiannir neu a ddefnyddir o dan y Gorchymyn hwn sy'n agos i unrhyw gyfarpar nad yw'r ymgwymerwr wedi mynnu ei fod yn cael ei symud ymaith o dan baragraff 5(2), neu a fydd yn effeithio arno neu a allai effeithio arno, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr gyflwyno cynllun o'r gwaith sydd i'w wneud i'r ymgwymerwr cyfleustodau dan sylw.

(2) Mae'n rhaid i'r gwaith hwnnw gael ei wneud yn unol â'r cynllun a gyflwynir o dan is-baragraff (1) yn unig ac yn unol â'r cyfryw ofynion rhesymol ag y gellid eu gwneud yn unol ag is-baragraff (3) gan yr ymgwymerwr cyfleustodau i newid y cyfarpar neu ei amddiffyn fel arall, neu i sicrhau mynediad iddo, ac mae gan yr ymgwymerwr cyfleustodau yr hawl i wyllo ac archwilio gweithrediad y gwaith hwnnw.

(3) Mae'n rhaid i unrhyw ofynion a weir gan ymgwymerwr cyfleustodau o dan is-baragraff (2) gael eu gwneud o fewn cyfnod o 21 diwrnod yn dechrau ar y dyddiad y cyflwynir cynllun o dan is-baragraff (1) iddo.

(4) Os bydd yn ofynnol yn rhesymol i ymgwymerwr cyfleustodau, yn unol ag is-baragraff (3) ac o ganlyniad i'r gwaith a gynigiwyd gan yr ymgwymerwr, symud unrhyw gyfarpar ymaith a'i fod yn rhoi hysbysiad ysgrifenedig i'r ymgwymerwr o'r gofyniad hwnnw, bydd darpariaethau'r Rhan hon yn berthnasol fel petai'r ymgwymerwr wedi mynnu bod y cyfarpar yn cael ei symud ymaith o dan baragraff 5(2).

(5) Nid oes unrhyw beth yn y paragraff hwn yn atal yr ymgwymerwr rhag cyflwyno ar unrhyw adeg neu o bryd i'w gilydd, ond mewn unrhyw achos dim llai na 28 niwrnod cyn dechrau gwneud unrhyw waith, cynllun newydd yn lle'r cynllun a gyflwynwyd yn flaenorol, ac wedi gwneud hynny bydd darpariaethau'r paragraff hwn yn gymwys i'r cynllun newydd ac mewn perthynas ag ef.

(6) Nid yw'n ofynnol i'r ymgwymerwr gydymffurfio ag is-baragraff (1) mewn argyfwng, ond yn yr achos hwnnw mae'n rhaid iddo roi rhybudd i'r ymgwymerwr cyfleustodau dan sylw cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol a chynllun o'r gwaith hwnnw cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol wedi hynny ac mae'n rhaid iddo gydymffurfio ag is-baragraff (2) i'r graddau y bo'n rhesymol ymarferol yn yr amgylchiadau.

Treuliau a chostau

8.—(1) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau canlynol y paragraff hwn, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr adalu'r treuliau rhesymol i ymgwymerwr cyfleustodau y cytunwyd arnynt gyda'r ymgwymerwr o flaen llaw ac a gafwyd yn rhesymol gan yr ymgwymerwr cyfleustodau hwnnw wrth, neu mewn cysylltiad ag, archwilio, symud ymaith, newid neu amddiffyn unrhyw gyfarpar neu adeiladu unrhyw gyfarpar newydd a allai fod yn ofynnol o ganlyniad i wneud unrhyw waith o'r fath y cyfeirir ato ym mharagraff 5(2).

(2) Mae'n rhaid i werth unrhyw gyfarpar a symudir ymaith o dan ddarpariaethau'r Rhan hon gael ei ddiwyddu o unrhyw swm sy'n daladwy o dan is-baragraff (1), y cyfrifir y gwerth hwnnw ar ôl ei symud ymaith.

(3) Os, yn unol â darpariaethau'r Rhan hon—

- (a) bydd cyfarpar o fath gwell, o gapasiti mwy neu o ddimensiynau mwy yn cael ei osod yn lle cyfarpar presennol o fath gwaeth, o gapasiti llai neu o ddimensiynau llai; neu
- (b) gyfarpar (p'un a yw'n gyfarpar presennol neu'n gyfarpar sy'n amnewid cyfarpar presennol) yn cael ei osod yn ddyfnach na'r cyfarpar presennol,

ac ni cheir cytundeb yr ymgwymerwr ynglŷn â gosod y cyfarpar o'r math hwnnw neu'r capasiti hwnnw neu'r dimensiynau hynny neu osod cyfarpar ar y dyfnder hwnnw, yn ôl y digwydd, neu, os na cheir cytundeb, os na phenderfynir ei fod yn angenrheidiol yn unol ag erthygl 44 (cymrodeddu) yna, os bydd y cyfryw osod yn golygu costau gwaith adeiladu o dan y Rhan hon sy'n fwy na phe byddai'r cyfarpar a osodir wedi bod o'r math, y capasiti neu'r dimensiynau presennol, neu ar y dyfnder presennol, yn ôl y digwydd, mae'n rhaid i'r swm a fyddai, heblaw am yr is-baragraff hwn, yn daladwy i'r ymgwymerwr cyfleustodau dan sylw trwy gyfrwng is-baragraff (1) gael ei leihau gan y swm dros ben hwnnw.

(4) At ddibenion is-baragraff (3)—

- (a) mae'n rhaid i ymestyn cyfarpar yn fwy na hyd cyfarpar presennol beidio â chael ei drin fel gosod cyfarpar o ddimensiynau mwy na rhai'r cyfarpar presennol; a

- (b) lle y cytunir neu y penderfynir bod angen darparu uniad mewn pibell neu gebl, mae'n rhaid i'r weithred o ddarparu'r siambr uno neu'r twll archwilio o ganlyniad gael ei thrin fel petai wedi cael ei chytuno neu ei phenderfynu felly hefyd.

(5) Mae'n rhaid i swm a fyddai, heblaw am yr is-baragraff hwn, yn daladwy i ymgwymerwr cyfleustodau mewn perthynas â gwaith trwy gyfrwng is-baragraff (1), os yw'r gwaith yn cynnwys gosod cyfarpar a ddarperir yn lle cyfarpar a osodwyd mwy na 7 mlynedd a 6 mis yn gynharach gan felly roi i'r ymgwymerwr cyfleustodau unrhyw fudd ariannol trwy ohirio'r amser i adnewyddu'r cyfarpar yn ôl y drefn arferol, gael ei leihau gan y swm sy'n cynrychioli'r budd hwnnw.

9.—(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (2), os, trwy gyfrwng neu o ganlyniad i adeiladu unrhyw waith y cyfeirir ato ym mharagraff 5(2), bydd unrhyw ddifrod yn cael ei achosi i unrhyw gyfarpar (heblaw am gyfarpar nad oes angen rhesymol i'w atgyweirio o ystyried y bwriad i'w symud ymaith at ddibenion y gwaith hwnnw) neu eiddo ymgwymerwr cyfleustodau, neu os terfir ar unrhyw wasanaeth a ddarperir, neu gyflenwi unrhyw nwyddau, gan unrhyw ymgwymerwr cyfleustodau, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr—

- (a) ysgwyddo a thalu'r gost a gafwyd yn rhesymol gan yr ymgwymerwr cyfleustodau hwnnw i unioni'r cyfryw ddifrod neu adfer y cyflenwad; a
- (b) digolledu'r ymgwymerwr cyfleustodau hwnnw yn rhesymol am unrhyw dreuliau, colled, iawndal, cosb neu gostau eraill a gafwyd gan yr ymgwymerwr cyfleustodau,

trwy gyfrwng neu o ganlyniad i unrhyw ddifrod neu darfu o'r fath.

(3) Nid oes unrhyw beth yn is-baragraff (1) yn gosod unrhyw atebolrwydd ar yr ymgwymerwr o ran unrhyw ddifrod neu darfu i'r graddau ei fod yn briodoladwy i weithred, esgeulustod neu ddifffyg gan ymgwymerwr cyfleustodau, ei swyddogion, ei weision, ei contractwyr neu ei asiantiaid.

(4) Mae'n rhaid i ymgwymerwr cyfleustodau roi rhybudd rhesymol i'r ymgwymerwr am unrhyw hawliad neu alwad o'r fath ac ni cheir gwneud unrhyw setliad na chyfaddawd heb ganiatâd yr ymgwymerwr ac, os gwrthodir y cyfryw ganiatâd, bydd yr ymgwymerwr yn unig yn gyfrifol am unrhyw setliad neu gyfaddawd neu unrhyw achos sy'n angenrheidiol i wrthwynebu'r hawliad neu'r alwad.

Amrywiol

10. Nid oes unrhyw beth yn y Rhan hon yn effeithio ar ddarpariaethau unrhyw ddeddfiad neu gytundeb sy'n rheoleiddio'r cysylltiadau rhwng yr ymgwymerwr a'r ymgwymerwr cyfleustodau o ran unrhyw gyfarpar mewn tir sy'n eiddo i'r ymgwymerwr ar y dyddiad y gwneir y Gorchymyn hwn.

RHAN 2

Er mwyn amddiffyn Dŵr Cymru Cyfyngedig (DC)

11. Er mwyn amddiffyn DC y cyfeirir ato yn y Rhan 2 hon o Atodlen 9, mae'r darpariaethau canlynol, oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgwymerwr a DC, yn cael effaith.

12. Yn y Rhan hon o'r Atodlen hon:

Mae "ategolion" yn golygu'r un peth ag yr amlinellir yn adran 219 WIA 1991 ond mae hefyd yn cynnwys unrhyw nodwedd neu agwedd ar ddyluniad y bwriedir iddi dderbyn neu hwyluso derbyn dŵr glaw neu ddŵr wyneb ac sy'n rhan o system ddraenio gynaliadwy;

Mae "cyfarpar DC" yn golygu'r holl gyfarpar neu ategolion sydd wedi'u breinio yn DC neu sy'n eiddo i DC at ddiben cyflawni ei ymgymeriad statudol gan gynnwys cronfeydd dŵr, gweithfeydd trin dŵr a gweithfeydd trin dŵr gwastraff;

Mae "ardal glirio" yn golygu'r ardal o dir:

- (a) o fewn 3 metr o bobtu i linell ganol unrhyw garthffos gyhoeddus neu brif bibell ddŵr gyhoeddus sy'n llai na 300mm o ddiamedr; neu
- (b) o fewn 6 metr o bobtu i garthffos gyhoeddus neu brif bibell ddŵr gyhoeddus lle mae'r garthffos gyhoeddus neu'r brif bibell ddŵr gyhoeddus yn 300mm o ddiamedr neu fwy.

mae “DC” yn golygu Dŵr Cymru Cyfyngedig, cwmni cyfyngedig sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru o dan Rif Cwmni 2366777 ac y mae ei swyddfa gofrestredig yn Dŵr Cymru Welsh Water, Linea, Fortran Road, Llanelirwg, Caerdydd, Cymru, CF3 0LT neu ei asiantiaid neu is-gontractwyr a awdurdodwyd yn briodol;

mae “manyleb ddrafft” yn golygu cynllun, trawstoriad a disgrifiad manwl o’r gwaith i’w baratoi gan yr ymgymwrwr (gan gynnwys, heb gyfyngiad, datganiad o ddulliau ac asesiad risg sy’n amlinellu’r bwriad mewn perthynas â’r gwaith, dulliau a rhaglenni adeiladu, lleoliad cyfarpar DC yr effeithir arno a’r gwaith arfaethedig);

mae “gwaith brys” yn golygu’r un peth ag yn adran 52 Deddf 1991;

mae “swyddogaethau” yn golygu’r un peth ag yn adran 219 WIA 1991 ac yn cynnwys pwerau a dyletswyddau;

mae “yn” mewn cyd-destun sy’n cyfeirio at gyfarpar DC mewn tir yn cynnwys cyfeiriad at gyfarpar DC o dan, dros neu ar dir; ac

mae “system ddraenio gynaliadwy” yn golygu unrhyw strwythur a ddyluniwyd i dderbyn dŵr glaw a dŵr wyneb arall lle mae’r cyfryw strwythur yn cynnwys unrhyw nodwedd neu agwedd ddylunio y bwriedir iddi dderbyn neu hwyluso derbyn dŵr glaw ac eithrio carthffos gyhoeddus neu gwrs dŵr naturiol;

mae “WIA 1991” yn golygu Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 c.56 fel y’i diwygiwyd;

mae “gwaith” yn golygu unrhyw waith sy’n ffurfio rhan o’r datblygiad awdurdodedig yn, ar, dros neu o dan unrhyw dir a brynir, a ddelir, neu a ddefnyddir o dan y Gorchymyn hwn sydd o fewn 15 metr o’i fesur i unrhyw gyfeiriad o unrhyw gyfarpar DC, neu sy’n rhesymol debygol o effeithio ar unrhyw gyfarpar DC ynghyd â’r holl weithredoedd atodol yn ymwneud â hyn; ac

er mwyn osgoi amheuaeth, mae’r holl dermau eraill fel y’u diffinnir yn Rhan 2 yr Atodlen hon neu Erthygl 2 y Gorchymyn hwn.

13.—(1) Ni waeth am unrhyw ddarpariaeth yn y Gorchymyn hwn neu unrhyw beth a ddangosir ar y cynlluniau tir neu sydd wedi’i gynnwys yn y llyfr cyfeirio, ni chaiff yr ymgymwrwr gaffael unrhyw gyfarpar DC na’i ategolion na threchu na diddymu unrhyw hawddfaint neu fuddiant arall DC na chaffael unrhyw dir neu fuddiant arall DC a nodir yn y llyfr cyfeirio na chreu unrhyw hawliau newydd dros yr un peth heblaw gyda chytundeb DC (na ddylid ei wrthod na’i oedi yn afresymol) yn unol â darpariaethau’r Atodlen hon.

(2) Nid yw is-baragraff (1) yn berthnasol i’r pwerau a roddir i’r ymgymwrwr gan y Gorchymyn hwn i ymyrryd dros dro â hawliau DC i gael mynediad i gyfarpar neu ategolion DC ond yn ddarostyngedig bob amser i baragraffau 17 a 18 y Rhan hon a bod yr ymgymwrwr yn rhoi 28 niwrnod o rybudd o ymyrraeth o’r fath i DC.

Blaenoriaeth WIA 1991

14.—(1) Ni waeth am unrhyw ddarpariaeth o’r Gorchymyn hwn a’r Atodlen hon, mae’n rhaid i’r ymgymwrwr gydymffurfio’n llawn â holl ddarpariaethau WIA 1991 mewn perthynas ag unrhyw ddefnydd o gyfarpar DC, unrhyw gysylltiad â chyfarpar DC neu unrhyw weithredoedd neu anweithredoedd sy’n effeithio ar gyfarpar DC mewn unrhyw ffordd ac nid oes unrhyw beth yn y Gorchymyn hwn yn rhyddhau’r ymgymwrwr rhag y gofyniad i gydymffurfio â darpariaethau WIA 1991 o ran unrhyw ddefnydd o gyfarpar DC, unrhyw gysylltiad â chyfarpar DC neu unrhyw weithredoedd neu anweithredoedd sy’n effeithio ar gyfarpar DC mewn unrhyw ffordd, gan gynnwys heb gyfyngiad:

- (a) adrannau 41-44 WIA 1991 o ran gwneud cais am brif bibell ddŵr;
- (b) adran 45 WIA 1991 o ran unrhyw gysylltiadau â phrif bibell ddŵr;
- (c) adrannau 98-101 WIA 1991 o ran gwneud cais am garthffos;
- (d) adran 102 WIA 1991 o ran mabwysiadu carthffosydd a gwaith gwaredu;
- (e) adran 104 WIA 1991 o ran mabwysiadu unrhyw garthffosydd, draeniau neu waith gwaredu carthion yn rhan o’r datblygiad;
- (f) adrannau 106 i 109 WIA 1991 (yn gynnwysedig) o ran unrhyw gysylltiadau â charthffosydd cyhoeddus;

- (g) adran 111 WIA 1991 o ran y cyfyngiadau ar ddefnyddio carthffosydd cyhoeddus;
- (h) adrannau 158 a 159 WIA 1991 o ran hawliau mynediad statudol i gyfarpar DC;
- (i) adran 174 WIA 1991 o ran troseddau ymyrryd â gwaith ac ati;
- (j) adran 178 WIA 1991 o ran rhwystro gwaith carthffosiaeth ac ati;
- (k) adran 185 WIA 1991 o ran symud ymaith, gwyro neu newid cyfarpar DC.

(2) Mae'n rhaid i'r darpariaethau cymrodddu yn erthygl 44 y Gorchymyn hwn beidio â bod yn gymwys pan fydd DC yn defnyddio gwarant mynediad yn unol â darpariaethau WIA 1991.

Amddiffyn cyfarpar DC

15.—(1) Dim llai na 28 niwrnod cyn dechrau unrhyw waith sydd o fewn yr ardal glirio neu a fydd, neu y gellid rhagweld yn rhesymol y bydd yn effeithio ar unrhyw gyfarpar DC, nad yw'r ymgwymerwr wedi mynnu ei fod yn cael ei symud ymaith neu ei newid o dan baragraff 14(1), mae'n rhaid i'r ymgwymerwr gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i DC ynghyd â manyleb ddrafft. At ddibenion paratoi'r fanyleb ddrafft, mae'n rhaid i DC, yn dilyn cais ysgrifenedig ac yn ddarostyngedig i'r cyfryw amodau rhesymol ag y gellid eu gosod gan DC (gan gynnwys mewn perthynas â thalu ei gostau rhesymol wrth fodloni'r cais), ddarparu copïau i'r ymgwymerwr o'r cyfryw gynlluniau a chofnodion o'i gyfarpar ag a ddeler gan DC.

(2) Mae'n ofynnol i DC archwilio'r fanyleb ddrafft a gyflwynir o dan is-baragraff 15(1) a rhoi ei ganiatâd ysgrifenedig neu ddiwygiadau arfaethedig (na ddylai'r naill neu'r llall gael eu gwrthod neu eu hoedi'n afresymol) i'r fanyleb ddrafft (gan gynnwys y dyddiad dechrau arfaethedig a'r dyddiad cwblhau disgwylidig) o fewn 28 niwrnod o'r dyddiad derbyn (ac yn achos diwygiadau, bydd y broses yn yr is-baragraff 15(2) hwn yn cael ei hailadrodd os na fydd yr ymgwymerwr yn derbyn y diwygiadau hynny). Er mwyn osgoi amheuaeth, caiff diwygiadau arfaethedig DC gynnwys y cyfryw ofynion rhesymol i newid (gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i ymestyn cyfarpar DC) neu fel arall amddiffyn cyfarpar DC, neu sicrhau mynediad iddo.

(3) Os nad yw DC wedi rhoi gwybod am gymeradwyaeth neu anghymeradwyaeth o dan is-baragraff 15(2) ar ôl i 28 niwrnod fynd heibio, caiff yr ymgwymerwr ysgrifennu at DC yn DeveloperServicesassetenquiries@dwrcymru.com neu'r cyfryw gyfeiriad arall ag y gallai DC ei bennu yn lle hynny at y diben hwnnw a rhoi gwybod i'r ymgwymerwr yn ysgrifenedig gan ddatgan yn glir na dderbyniwyd ymateb gan DC o dan is-baragraff 15(2) a bod rhaid darparu ymateb i'r ymgwymerwr o fewn 14 diwrnod o ddyddiad derbyn yr ohebiaeth a anfonwyd o dan yr is-baragraff 15(3) hwn ac os na dderbynnir ymateb o fewn 14 diwrnod o'r dyddiad derbyn bernir bod DC wedi cymeradwyo'r cynlluniau fel y'u cyflenwyd o dan is-baragraff 15(2).

(4) Pan fydd wedi'i chymeradwyo o dan is-baragraff 15(2) neu 15(3), y fanyleb ddrafft fydd y fanyleb a cheir cyflawni'r gwaith yn unol â'r fanyleb a'r cyfryw ofynion rhesymol ag y gellid eu gwneud yn unol ag is-baragraff 15(2) yn unig ac mae gan DC yr hawl i wyllo ac archwilio'r broses o gyflawni'r gwaith hwnnw.

(5) Nid oes unrhyw beth yn y paragraff hwn yn atal yr ymgwymerwr rhag cyflwyno ar unrhyw adeg neu o bryd i'w gilydd, ond mewn unrhyw achos dim llai na 28 niwrnod cyn dechrau gwneud unrhyw waith, manyleb ddrafft yn lle'r fanyleb ddrafft a gyflwynwyd yn flaenorol, ac wedi gwneud hynny bydd darpariaethau'r paragraff 15 hwn yn gymwys i'r fanyleb ddrafft newydd ac mewn perthynas â hi.

(6) Nid yw'n ofynnol i'r ymgwymerwr gydymffurfio ag is-baragraff 15(1) mewn argyfwng ar yr amod ei fod wedi cydymffurfio â pharagraff 18 isod heblaw bod rhaid i'r ymgwymerwr gydymffurfio ag is-baragraffau 15(1) a (4) uchod i'r graddau y bo'n rhesymol ymarferol yn yr amgylchiadau.

(7) Caiff DC ddewis gwneud unrhyw waith dros dro a/neu amddiffynol a bennir o dan is-baragraff 15(2) i gyfarpar DC, ac os bydd DC yn dewis gwneud hynny bydd:

- (a) yn cytuno ar gwmpas ac amseriadau'r gwaith gyda'r ymgwymerwr (ac mae'n rhaid i'r ymgwymerwr beidio â gwrthod neu oedi ei gytundeb â hynny yn afresymol);
- (b) yn darparu anfoneb ynghyd â thystiolaeth ategol o gostau amcangyfrifedig y gwaith fel sail i ddod i gytundeb â'r ymgwymerwr ynglŷn â chostau rhesymol y gwaith sydd i'w talu gan yr ymgwymerwr;
- (c) ar ôl i'r costau gael eu cytuno a'u talu, bydd DC yn cynnal a chwblhau'r gwaith cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol; ac

(d) yn rhoi gwybod i'r ymgwymerwr yn ysgrifenedig yn syth pan fydd y gwaith dros dro a/neu amddiffynnol wedi cael ei gwblhau.

(8) Pan fydd y gwaith yn effeithio ar gyfarpar DC, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr bennu union leoliad cyfarpar DC cyn i unrhyw waith gael ei wneud gan yr ymgwymerwr.

(9) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr roi o leiaf 7 diwrnod o rybudd ysgrifenedig o flaen llaw i DC o wneud unrhyw dyllau treialu o fewn 15 metr o'i fesur i unrhyw gyfeiriad o unrhyw gyfarpar DC, y mae'n rhaid iddo gynnwys manylion amseriadau a lleoliad y tyllau treialu a chaniatáu i gynrychiolydd DC fynychu ac arsylwi'r gwaith hwn.

(10) Bydd unrhyw gyfarpar DC yr effeithir arno nad yw'n ofynnol mwyach gan DC ond nad yw'n cael ei symud ymaith yn cael ei drosglwyddo i'r ymgwymerwr trwy gyfrwng gweithred drosglwyddo o DC ar draul yr ymgwymerwr ac yn unol â'r cyfryw delerau ag sy'n ofynnol yn rhesymol gan DC.

Atal gwaith dros dro

16.—(1) Mae gan DC yr hawl i gyfarwyddo'r ymgwymerwr i atal y gwaith perthnasol dros dro os yw gweithredoedd yr ymgwymerwr, neu rai ei contractwr/contractwyr neu is-contractwr/is-contractwyr wrth gynnal y gwaith, ym marn resymol a phriodol DC, wedi achosi difrod i unrhyw gyfarpar DC. Os bydd DC yn rhoi cyfarwyddyd o'r fath

(2) mae'n rhaid i'r ymgwymerwr sicrhau ei fod ef a'i contractwr/contractwyr a'i is-contractwr/is-contractwyr yn atal dros dro neu'n rhoi'r gorau i'r gwaith ar unwaith gan roi ystyriaeth ddyladwy i ffactorau iechyd a diogelwch a bydd yn trafod y camau unioni sy'n ofynnol ac yn cytuno arnynt gyda DC cyn ailddechrau'r gwaith;

(3) mae'n rhaid i'r ymgwymerwr a DC weithredu'n rhesymol ac yn ddi-oed wrth drafod a chytuno ar unrhyw gamau unioni sy'n ofynnol cyn ailddechrau'r gwaith;

(4) mae'n rhaid i DC gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig sy'n nodi'r rhesymau dros atal y gwaith dros dro i'r ymgwymerwr o fewn 5 niwrnod ar ôl ei atal dros dro;

(5) os na fydd DC yn rhoi'r hysbysiad ysgrifenedig o fewn 5 niwrnod o atal dros dro, bydd cyfarwyddyd DC i atal y gwaith dros dro yn ddi-rym a bydd gan yr ymgwymerwr yr hawl i ailddechrau'r gwaith; ac

(6) mae'n rhaid i DC ddechrau, cynnal a chwblhau unrhyw waith unioni yn unol ag is-baragraff 16(1), cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ac mae'n rhaid i DC hysbysu'r ymgwymerwr ar unwaith pan fydd y cyfryw waith unioni wedi'i gwblhau ac mae gan yr ymgwymerwr yr hawl i ailddechrau'r gwaith ar ôl derbyn y cyfryw hysbysiad.

(7) Mae gan DCC yr hawl i adennill holl gostau rhesymol yr holl waith unioni a wneir yn unol â'r paragraff 16 hwn.

Cydweithredu

17.—(1) Os bydd yr ymgwymerwr neu DC (at ddiben y paragraff 16 hwn, "y parti" neu gyda'i gilydd "y partition") yn dymuno cymryd unrhyw gamau a fyddai'n effeithio ar allu'r ymgwymerwr i gynnal y datblygiad awdurdodedig neu allu DC i gyflawni ei swyddogaethau statudol, mae'n rhaid i'r parti wneud ymdrech resymol i gydweithredu â'i gilydd i alinio ffrydiau gwaith er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar waith y parti arall neu osgoi tarfu arno. O ran y cyfeiriadau at 'waith' yn yr is-baragraff 17(1) hwn, i'r graddau bod hyn yn cyfeirio at 'waith' sydd i'w wneud gan DC, nid yw'r diffiniad o waith ym mharagraff 12 y Rhan hon yn gymwys.

(2) Yn ddarostyngedig i baragraff 18, bydd gwahaniaethau neu anghydfodau sy'n codi rhwng yr ymgwymerwr a DC o dan yr Atodlen hon, oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgwymerwr a DC, yn cael eu penderfynu trwy gymrodeddu yn unol ag erthygl 44 (cymrodeddu) y Gorchymyn.

(3) Er mwyn osgoi amheuaeth, pryd bynnag y bydd angen cydsyniad, cytundeb neu gymeradwyaeth DC mewn perthynas â chynlluniau, dogfennau neu wybodaeth arall a gyflwynir gan yr ymgwymerwr neu pan fydd angen i DC gymryd camau, mae'n rhaid i hyn beidio â chael ei wrthod na'i oedi yn afresymol.

Gwaith Brys

18.—(1) Caniateir i'r ymgwymerwr wneud gwaith brys ar yr amod ei fod yn hysbysu DC am y gwaith brys arfaethedig yn gyntaf. Er mwyn osgoi amheuaeth, os bydd DC yn dioddef unrhyw golled, cost neu ddifrod o ganlyniad i gamau brys a gymerwyd gan yr ymgwymerwr heb hysbysu o flaen llaw, bydd yr indemniad ym mharagraff 19 yn berthnasol.

(2) Mae'n rhaid caniatáu bob amser i DC wneud unrhyw waith brys mewn perthynas â'i gyfarpar DC o fewn terfynau'r Gorchymyn yn unol â Rhan II Atodlen 6 WIA 1991.

(3) Mae gwaith brys sy'n ofynnol er mwyn i DC gyflawni ei swyddogaethau statudol o dan is-baragraff 18(2) yn cael blaenoriaeth dros waith sydd i'w wneud gan yr ymgwymerwr ac, yn y cyfryw amgylchiadau, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr aildrefnu ei waith yn unol â hynny.

(4) O ran y cyfeiriadau at 'waith' yn y paragraff 18 hwn, i'r graddau bod hyn yn 'waith' sydd i'w wneud gan DC, nid yw'r diffiniad o waith ym mharagraff 12 y Rhan hon yn gymwys.

Difrod i gyfarpar DC

19.—(1) Os, am unrhyw reswm neu o ganlyniad i adeiladu unrhyw ran o'r gwaith, bydd unrhyw ddifrod yn cael ei achosi i unrhyw gyfarpar DC (heblaw am gyfarpar DC, nad yw'n rhesymol angenrheidiol ei atgyweirio o ystyried y bwriad i'w symud ymaith at ddibenion y gwaith), neu os oes unrhyw darfu ar unrhyw wasanaeth a ddarperir, neu gyflenwi unrhyw nwyddau, gan DC, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr—

(a) ysgwyddo a thalu, ar gais a gyflwynir gydag anfoneb neu hawliad gan DC, y gost a gafwyd ac a gofnodwyd yn rhesymol ac yn briodol gan DC wrth unioni unrhyw ddifrod neu adfer y cyflenwad; a

(b) digolledu DC yn rhesymol am unrhyw dreuliau, colled, iawndal, cosb neu gostau eraill a gafwyd gan DC, trwy gyfrwng neu o ganlyniad i unrhyw ddifrod neu darfu.

(2) Nid oes unrhyw beth yn is-baragraff (1) yn gosod unrhyw atebolrwydd ar yr ymgwymerwr o ran—

(a) unrhyw ddifrod neu darfu i'r graddau ei fod yn briodoladwy i weithred, esgeulustod neu ddiffyg gan DC, ei swyddogion, ei gyflogaion, ei gontractwyr neu ei asiantiaid; a / neu

(b) unrhyw golled anuniongyrchol neu ganlyniadol gan unrhyw drydydd parti (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i golli defnydd, refeniw, elw, contract, cynhyrchu, cost uwch gweithio neu darfu ar fusnes) sy'n deillio o unrhyw ddifrod neu darfu o'r fath, nad yw'n rhesymol ragweladwy.

(3) Mae'n rhaid i DC roi rhybudd rhesymol i'r ymgwymerwr am unrhyw hawliad neu alwad o'r fath ac ni cheir gwneud unrhyw setliad, cyfaddefiad o atebolrwydd, cyfaddawd na galwad heb ganiatâd yr ymgwymerwr.

(4) Nid oes unrhyw beth yn y Rhan hon yn effeithio ar ddarpariaethau unrhyw ddeddfiad neu gytundeb sy'n rheoleiddio'r cysylltiadau rhwng yr ymgwymerwr a DC o ran unrhyw gyfarpar DC sydd wedi'i osod neu ei godi mewn tir sy'n eiddo i'r ymgwymerwr ar y dyddiad y gwneir y Gorchymyn.

(5) Mae'n rhaid i DC wneud ymdrech resymol i liniaru'n llwyr neu'n rhannol ac i leihau gymaint â phosibl unrhyw hawliadau, costau, treuliau, colledion, iawndal, galwadau, a chosbau y mae'r indemniad yn y paragraff 19 hwn yn berthnasol iddynt. Os bydd yr ymgwymerwr yn gofyn iddo wneud hynny, mae'n rhaid i DC esbonio sut y lleihawyd yr hawliad i'r eithaf. Bydd yr ymgwymerwr yn atebol o dan y paragraff 19 hwn am hawliadau a gafwyd yn rhesymol gan DC yn unig.

RHAN 3

Er mwyn amddiffyn y Grid Cenedlaethol

Cymhwyso

20. Mae darpariaethau'r Rhan hon yn effeithiol i amddiffyn y Grid Cenedlaethol oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgwymerwr a'r Grid Cenedlaethol.

Dehongli

21.—(1) Yn y Rhan hon—

mae “cyfarpar amgen” yn golygu cyfarpar amgen priodol er boddhad y Grid Cenedlaethol i alluogi'r Grid Cenedlaethol i gyflawni ei swyddogaethau statudol mewn modd nad yw'n llai effeithlon nag o'r blaen;

mae “cyfarpar” yn golygu:

- (a) llinellau trydan neu beiriannau trydanol fel y'u diffinnir yn Neddf 1989, sy'n eiddo i'r Grid Cenedlaethol neu'n cael eu cynnal a'u cadw ganddo ynghyd ag unrhyw gyfarpar cyfnewid; a'r
- (b) cyfryw gyfarpar arall a adeileidir yn unol â'r Gorchymyn sy'n dod yn gyfarpar gweithredol yr ymgwymerwr at ddibenion trawsyrru, dosbarthu a/neu gyflenwi ac sy'n cynnwys unrhyw strwythur y mae cyfarpar yn cael ei osod ynddo neu y mae'n rhaid i gyfarpar gael ei osod ynddo neu sy'n rhoi neu a fydd yn rhoi mynediad i gyfarpar; ac
- (c) unrhyw linellau trydanol neu beiriannau trydanol fel y'u diffinnir yn Neddf 1989, unrhyw brif gyflenwad, pibellau, peiriannau neu gyfarpar arall sy'n eiddo i'r Grid Cenedlaethol neu sy'n cael eu gweithredu neu eu cynnal a'u cadw ganddo at ddibenion adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw Prosiect Bodelwyddan, boed hynny'n rhai dros dro neu barhaol, ac yn cynnwys, pan fo'r cyd-destun yn mynnu felly, cyfarpar a adeileidir yn rhan o'r datblygiad awdurdodedig ac a fwriedir ar gyfer defnydd buddiol gan y Grid Cenedlaethol (“cyfarpar Bodelwyddan”);

mae “datblygiad awdurdodedig” yn golygu'r un peth ag yn erthygl 2 (dehongli) y Gorchymyn hwn (oni nodir fel arall) ac mae'n cynnwys unrhyw ddatblygiad cysylltiedig a awdurdodir gan y Gorchymyn ac at ddibenion y Rhan hon mae'n cynnwys defnyddio a chynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig ac adeiladu unrhyw waith a awdurdodir gan yr Atodlen hon;

mae “Prosiect Bodelwyddan” yn golygu'r estyniad arfaethedig i is-orsaf Bodelwyddan, dargyfeirio piblinell nwy ac uwchraddio llinell drydan uwchben sydd i'w wneud gan y Grid Cenedlaethol ac unrhyw gyfateilad adeiladu ac ardal baratoi dros dro ar gyfer y cyfryw waith;

mae “Safle Bodelwyddan” yn cynnwys –

- (a) tir y mae unrhyw gyfarpar Bodelwyddan wedi'i leoli arno; a
- (b) thir y disgwylir i gyfarpar Bodelwyddan gael ei leoli arno ac sy'n angenrheidiol i adeiladu, defnyddio neu gynnal a chadw Prosiect Bodelwyddan (i'r graddau bod y Grid Cenedlaethol wedi hysbysu'r ymgwymerwr yn ysgrifenedig am yr un peth);

mae “dechrau” yn golygu'r un peth ag yn erthygl 2 y Gorchymyn hwn a deëllir bod cychwyn yn golygu'r un peth;

mae “gweithred gydsynio” yn golygu gweithred gydsynio, cytundeb croesi, gweithred amrywio neu weithred ganiatáu newydd a gytunir rhwng y partïon sy'n gweithredu'n rhesymol er mwyn amrywio neu amnewid hawddfreintiau, cytundebau, deddfiadau a'r cyfryw fuddiannau eraill presennol er mwyn sicrhau hawliau tir a buddiannau fel sy'n angenrheidiol i gyflawni, cynnal a chadw, gweithredu a defnyddio'r cyfarpar mewn modd sy'n gyson â thelerau'r Rhan hon o'r Atodlen hon;

mae “swyddogaethau” yn cynnwys pwerau a dyletswyddau;

mae “yn” mewn cyd-destun sy'n cyfeirio at gyfarpar neu gyfarpar amgen mewn tir yn cynnwys cyfeiriad at gyfarpar neu gyfarpar amgen o dan, dros, ar draws, ar hyd neu ar y cyfryw dir;

mae “cynnal” a “chynnal a chadw” yn cynnwys y gallu a'r hawl i wneud unrhyw un o'r canlynol mewn perthynas ag unrhyw gyfarpar neu gyfarpar amgen y Grid Cenedlaethol, gan gynnwys adeiladu, defnyddio, atgyweirio, newid, archwilio neu adnewyddu'r cyfarpar neu ei symud ymaith;

mae'r “Grid Cenedlaethol” yn golygu National Grid Electricity Transmission PLC (Rhif Cwmni 2366977) y mae ei swyddfa gofrestredig yn 1-3 Strand, Llundain, WC2N 5EH neu unrhyw olynydd-gwmni;

mae “gwaith cysylltu â'r Grid Cenedlaethol” yn golygu unrhyw ran o Rifau Gwaith 36, 39, 39A, 40 a 41 fel y disgrifir yn Atodlen 1 y Gorchymyn hwn (datblygiad awdurdodedig);

mae “cynllun” neu “gynlluniau” yn cynnwys yr holl ddyluniadau, lluniadau, manylebau, datganiadau dull, adroddiadau pridd, rhaglenni, cyfrifiadau, asesiadau risg a dogfennau eraill sy'n rhesymol angenrheidiol, priodol a digonol i ddisgrifio ac asesu'r gwaith sydd i'w wneud; ac

mae “gwaith penodedig” yn golygu unrhyw ran o’r datblygiad awdurdodedig neu unrhyw un o’r gweithgareddau a wneir mewn cysylltiad â’r datblygiad awdurdodedig—

- (a) a fydd neu a allai gael ei leoli dros, neu o fewn 15 metr o’i fesur i unrhyw gyfeiriad o unrhyw gyfarpar nad yw’r ymgwymerwr wedi mynnu ei fod yn cael ei symud ymaith o dan baragraff 31(2) neu fel arall;
- (b) a allai gael effaith niweidiol mewn unrhyw ffordd ar unrhyw gyfarpar nad yw’r ymgwymerwr wedi mynnu ei fod yn cael ei symud ymaith o dan baragraff 31(2) neu fel arall; neu
- (c) sy’n cynnwys unrhyw un o’r gweithgareddau y cyfeirir atynt yng nghyhoeddiad y Grid Cenedlaethol “Datblygiad ger llinellau uwchben “ENA 43-8 a nodyn canllaw 6 yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) “Osgoi Perygl o Linellau Uwchben” a nodyn canllaw HSG47 yr HSE “Osgoi perygl o wasanaethau tanddaear”.

Rhyngweithio â Phrosiect Bodelwyddan

22. Heb gyfyngu ar unrhyw ddarpariaeth arall o’r Rhan hon o’r Atodlen hon, mae’n rhaid i’r ymgwymerwr wneud ymdrech resymol i osgoi unrhyw wrthdaro rhag codi rhwng adeiladu, cynnal a chadw a gweithredu’r datblygiad awdurdodedig a Phrosiect Bodelwyddan. At ddibenion y paragraff hwn, mae “ymdrech resymol” yn golygu –

- (a) ymgynghori ynglŷn â dyluniad manwl a rhaglennu’r gwaith cysylltu â’r Grid Cenedlaethol a’r holl waith sy’n gysylltiedig â’r gwaith cysylltu â’r Grid Cenedlaethol neu’n atodol i hynny er mwyn sicrhau nad yw dyluniad a rhaglen y gwaith cysylltu â’r Grid Cenedlaethol yn rhwystro neu’n ymyrryd yn afresymol â Phrosiect Bodelwyddan;
- (b) ystyried y rhaglen waith arfaethedig ar gyfer Prosiect Bodelwyddan a allai fod ar gael i’r ymgwymerwr gan y Grid Cenedlaethol a hwyluso ymagwedd gydlynol at y rhaglen, cydosod tir, a chynnal y gwaith cysylltu â’r Grid Cenedlaethol a Phrosiect Bodelwyddan;
- (c) darparu pwynt cyswllt ar gyfer cysylltu a chydlynu’n barhaus drwy gydol cyfnodau adeiladu a gweithredu’r datblygiad awdurdodedig; a
- (d) rhoi gwybodaeth i’r Grid Cenedlaethol am y rhaglen waith ar gyfer y datblygiad awdurdodedig.

Gwaith cysylltu â’r Grid Cenedlaethol

23. Mae’n rhaid i’r ymgwymerwr beidio â chynnal y gwaith cysylltu â’r Grid Cenedlaethol, nac unrhyw ran ohono, heblaw gyda chytundeb y Grid Cenedlaethol.

24.—(1) Cyn dechrau adeiladu unrhyw waith cysylltu â’r Grid Cenedlaethol, neu unrhyw ran ohono, mae’n rhaid i’r ymgwymerwr gyflwyno cynlluniau i’r Grid Cenedlaethol o’r gwaith cysylltu â’r Grid Cenedlaethol perthnasol (neu’r rhan berthnasol ohono) a’r cyfryw fanylion ychwanegol sydd ar gael iddo y gallai’r Grid Cenedlaethol ofyn amdanynt o fewn 21 diwrnod o dderbyn y cynlluniau y gofynnwyd amdanynt yn rhesymol.

(2) Mae’n rhaid i unrhyw waith cysylltu â’r Grid Cenedlaethol beidio â chael ei adeiladu heblaw yn unol â’r cyfryw gynlluniau ag a allai gael eu cymeradwyo’n ysgrifenedig gan y Grid Cenedlaethol.

25.—(1) O ran unrhyw gymeradwyaeth gan y Grid Cenedlaethol sy’n ofynnol o dan yr Atodlen hon—

- (a) mae’n rhaid iddi beidio â chael ei gwrthod neu ei hoedi’n afresymol;
- (b) yn achos gwrthodiad, mae’n rhaid cyflwyno datganiad o seiliau dros wrthod gydag ef; a
- (c) cheir ei rhoi yn ddarostyngedig i’r cyfryw ofynion rhesymol ag a allai fod gan y Grid Cenedlaethol mewn cysylltiad ag adeiladu, comisiynu, gweithredu, cynnal a chadw a datgomisiynu yn y dyfodol Prosiect Bodelwyddan yn ddiogel, yn ddarbodus ac yn effeithlon, neu fel arall i amddiffyn cyfarpar Bodelwyddan,

ar yr amod bob amser o ran gwrthodiad o dan is-baragraff (b) neu unrhyw ofynion y gofynnir amdanynt yn unol ag is-baragraff (c) y caniateir i’r ymgwymerwr atgyfeirio’r cyfryw faterion i ddatrys anghydfod yn unol â pharagraff 39.

(2) Mae’n rhaid i’r Grid Cenedlaethol wneud ymdrech resymol i ymateb i unrhyw gynlluniau a gyflwynir o fewn 56 diwrnod o ddyddiad cyflwyno’r cynlluniau. Os bydd angen manylion ychwanegol ar y Grid

Cenedlaethol, mae'n rhaid i'r Grid Cenedlaethol ofyn am y cyfryw fanylion o fewn 21 diwrnod o gyflwyno'r cynlluniau ac wedi hynny mae'n rhaid i'r Grid Cenedlaethol wneud ymdrech resymol i ymateb i'r cyflwyniad o fewn 56 diwrnod o dderbyn y manylion ychwanegol.

26.—(1) Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr roi o leiaf 14 diwrnod o rybudd yn ysgrifenedig i'r Grid Cenedlaethol o'i fwriad i ddechrau adeiladu unrhyw waith cysylltu â'r Grid Cenedlaethol a hysbysiad ysgrifenedig o gwblhau o fewn 7 diwrnod o'r dyddiad y'i cwblhawyd a bydd gan y Grid Cenedlaethol yr hawl i'w swyddog wyllo ac archwilio'r broses o adeiladu'r cyfryw waith.

(2) Os bydd unrhyw ran o'r gwaith cysylltu â'r Grid Cenedlaethol yn cael ei hadeiladu heblaw yn unol â pharagraff 24(2) uchod, caiff y Grid Cenedlaethol, trwy hysbysiad ysgrifenedig, nodi i ba raddau nad yw'r gwaith cysylltu â'r Grid Cenedlaethol yn cydymffurfio â'r manylion cymeradwy a gofyn i'r ymgymwrwr wneud gwaith unioni ar draul yr ymgymwrwr er mwyn cydymffurfio â gofynion paragraff 24(2) yr Atodlen hon neu'r cyfryw waith amgen y gellid ei gytuno gyda'r Grid Cenedlaethol neu y gellid cytuno arno fel arall rhwng y partïon.

(3) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (4), os na fydd yr ymgymwrwr, o fewn cyfnod rhesymol, nad yw'n llai na 28 niwrnod yn dechrau ar y dyddiad y rhoddir hysbysiad i'r ymgymwrwr o dan is-baragraff (2), wedi dechrau cymryd camau i gydymffurfio â gofynion yr hysbysiad ac nid yw wedi gwneud cynnydd rhesymol hwylus tuag at eu gweithredu wedi hynny, caiff y Grid Cenedlaethol wneud y gwaith a nodwyd yn yr hysbysiad a bydd unrhyw wariant rhesymol a gafwyd gan y Grid Cenedlaethol wrth wneud hynny yn adenilladwy oddi wrth yr ymgymwrwr.

(4) Os bydd anghydfod ynglŷn â ph'un a yw is-baragraff (2) yn briodol berthnasol i unrhyw waith y rhoddwyd hysbysiad ynglŷn ag ef o dan yr is-baragraff hwnnw, neu ynglŷn â rhesymoldeb unrhyw ofyniad o'r cyfryw hysbysiad, ni fydd y Grid Cenedlaethol, heblaw mewn argyfwng, yn arfer y pwerau a roddir gan is-baragraff (3) hyd nes bod yr anghydfod wedi cael ei benderfynu'n derfynol yn unol â pharagraff 39.

Cyfarpar Ar y Stryd

27. Heblaw am baragraffau 28 (cyfarpar y Grid Cenedlaethol mewn strydoedd sy'n destun cau dros dro), 33 (cyfarpar a gedwir: amddiffyn y Grid Cenedlaethol fel ymgymwrwr trydan), 35 (treuliau) a 35 (indemniad) yr Atodlen hon, nid yw darpariaethau eraill yr Atodlen hon yn berthnasol i gyfarpar y mae'r cysylltiadau rhwng yr ymgymwrwr a'r Grid Cenedlaethol yn cael eu rheoleiddio gan ddarpariaethau Rhan 3 (gwaith stryd yng Nghymru a Lloegr) Deddf 1991.

Cyfarpar y Grid Cenedlaethol mewn strydoedd sy'n destun cau dros dro

28.—(1) Heb ragfarnu cyffredinedd unrhyw amddiffyniad arall a roddir i'r Grid Cenedlaethol mewn man arall yn y Gorchymyn, pan fydd unrhyw stryd yn cael ei chau o dan erthygl 12 (cyfyngu ar ddefnyddio strydoedd dros dro), os oes gan y Grid Cenedlaethol unrhyw gyfarpar yn y stryd neu y'i cyrhaeddir trwy'r stryd honno, mae gan y Grid Cenedlaethol yr hawl i'r un hawliau mewn perthynas â'r cyfryw gyfarpar ag yr oedd ganddo yn union cyn cau'r stryd a bydd yr ymgymwrwr yn rhoi hawddfreintiau cyfreithiol i'r Grid Cenedlaethol, neu'n sicrhau eu bod yn cael eu rhoi, sy'n rhesymol foddhaol i'r Grid Cenedlaethol mewn perthynas â'r cyfryw gyfarpar a mynediad iddo cyn i unrhyw stryd neu briffordd o'r fath gael ei chau, ond nid oes unrhyw beth yn y paragraff hwn yn effeithio ar unrhyw hawl yr ymgymwrwr neu'r Grid Cenedlaethol i fynnu bod y cyfarpar hwnnw yn cael ei symud ymaith o dan baragraff 31 na phŵer yr ymgymwrwr, yn ddarostyngedig i gydymffurfio â'r is-baragraff hwn, i wneud gwaith o dan baragraff 33.

(2) Er gwaethaf cyfyngiad dros dro o dan erthygl 12 (cyfyngu ar ddefnyddio strydoedd dros dro), mae'r Grid Cenedlaethol yn rhydd bob amser i gael yr holl fynediad angenrheidiol ar draws unrhyw stryd o'r fath neu weithredu a gwneud yr holl waith o'r fath a phethau yn, ar neu o dan unrhyw stryd o'r fath ag a allai fod yn rhesymol angenrheidiol neu ddymunol i'w alluogi i gynnal a chadw unrhyw gyfarpar sydd yn y stryd honno ar yr adeg cau neu wyro.

Gwaith amddiffynnol ar adeiladau

29. Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr, yn achos y pwerau a roddir iddo gan erthygl 16 (gwaith amddiffynnol ar adeiladau), arfer y pwerau hynny er mwyn peidio â rhwystro'r mynediad i unrhyw gyfarpar na Safle

Bodelwyddan, na gwneud y mynediad hwnnw'n llai cyfleus, heb ganiatâd ysgrifenedig y Grid Cenedlaethol na fydd yn cael ei wrthod yn afresymol.

Caffael tir

30.—(1) Ni waeth am unrhyw ddarpariaeth yn y Gorchymyn hwn neu unrhyw beth a ddangosir ar y cynlluniau tir neu sydd wedi'i gynnwys yn y llyfr cyfeirio, ni chaiff yr ymgwymerwr (a) gaffael na meddiannu dros dro unrhyw fuddiant tir neu gyfarpar na (b) meddiannu, caffael, diddymu, trechu nac ymyrryd ag unrhyw hawddfaint neu fuddiant arall y Grid Cenedlaethol heblaw trwy gytundeb (ni ddylai'r cyfryw gytundeb gael ei wrthod na'i oedi'n afresymol).

(2) Ni waeth am unrhyw ddarpariaeth yn y Gorchymyn hwn neu unrhyw beth a ddangosir ar y cynlluniau tir, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr beidio â chaffael unrhyw dir sy'n ffurfio rhan o Safle Bodelwyddan, oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig gyda'r Grid Cenedlaethol (ni ddylai'r cyfryw gytundeb gael ei wrthod na'i oedi'n afresymol).

(3) Fel amod o gytundeb rhwng y partïon yn is-baragraff (1), cyn cynnal unrhyw ran o'r datblygiad awdurdodedig (neu o fewn y gyfryw amserlen arall ag y gellid ei chytuno rhwng y Grid Cenedlaethol a'r ymgwymerwr) sy'n ddarostyngedig i ofynion y Rhan hon o'r Atodlen hon a fydd yn torri neu'n achosi unrhyw wrthdaro â thelerau unrhyw hawddfaint neu fuddiant cyfreithiol arall neu fuddiant arall mewn tir y Grid Cenedlaethol neu'n effeithio ar ddarpariaethau unrhyw ddeddfiad neu gytundeb sy'n rheoleiddio'r cysylltiadau rhwng y Grid Cenedlaethol a'r ymgwymerwr mewn perthynas ag unrhyw gyfarpar sydd wedi'i osod neu ei godi mewn tir sy'n eiddo i'r ymgwymerwr neu wedi'i sicrhau ganddo, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr lunio, yn unol â gofyniad rhesymol y Grid Cenedlaethol, y cyfryw weithredoedd cydsynio yn unol â'r cyfryw delerau ac amodau ag a allai gael eu cytuno rhwng y Grid Cenedlaethol a'r ymgwymerwr sy'n gweithredu'n rhesymol ac mae'n rhaid iddynt beidio â bod yn llai ffafriol ar y cyfan i'r Grid Cenedlaethol oni bai y cytunir fel arall gan y Grid Cenedlaethol, a bydd yr ymgwymerwr yn gyfrifol am gaffael a/neu sicrhau'r cydsyniad a llunio'r cyfryw weithredoedd ac amrywiadau gan yr holl drydydd partïon eraill sydd â buddiant yn y tir ar yr adeg honno y mae'r cyfryw ddatblygiad awdurdodedig yn effeithio arnynt.

(4) Mae'r ymgwymerwr a'r Grid Cenedlaethol yn cytuno pan fydd unrhyw anghysondeb neu ddyblygu rhwng y darpariaethau a amlinellir yn y Rhan hon sy'n ymwneud ag adleoli cyfarpar neu ei symud ymaith (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i dalu costau a threuliau yn ymwneud â'r cyfryw adleoli cyfarpar neu ei symud ymaith) a darpariaethau unrhyw hawddfaint, hawliau, cytundebau a thrwyddedau presennol a roddir, a ddefnyddir, a fwyneir neu a arferir gan y Grid Cenedlaethol fel hawl neu ddefnydd arall mewn perthynas â'r cyfarpar, yna bydd y darpariaethau yn yr Atodlen hon yn drechaf.

(5) Mae'n rhaid i unrhyw gytundeb neu gydsyniad a roddir gan y Grid Cenedlaethol o dan baragraff 33 neu unrhyw baragraff arall o'r Rhan hon beidio â chael ei ystyried yn gytundeb o dan is-baragraff (1).

Symud cyfarpar ymaith

31.—(1) Os bydd yr ymgwymerwr, wrth arfer y pwerau a roddir gan y Gorchymyn hwn, yn caffael unrhyw fuddiant mewn unrhyw dir y Gorchymyn y mae unrhyw gyfarpar wedi'i osod ynddo, neu'n meddiannu'r tir hwnnw dros dro, mae'n rhaid i'r cyfarpar hwnnw beidio â chael ei symud ymaith o dan y Rhan hon ac mae'n rhaid i unrhyw hawl y Grid Cenedlaethol i gynnal y cyfarpar hwnnw yn y tir hwnnw beidio â chael ei dileu hyd nes bod cyfarpar amgen wedi cael ei adeiladu a'i fod ar waith er boddhad rhesymol y Grid Cenedlaethol yn unol ag is-baragraffau (2) i (5).

(2) Os yw'n ofynnol i'r ymgwymerwr, at ddiben gwneud unrhyw waith sy'n rhan o'r datblygiad awdurdodedig yn, ar, o dan neu dros unrhyw dir a brynir, a ddelir, a feddiannir neu a ddefnyddir o dan y Gorchymyn hwn, symud ymaith unrhyw gyfarpar sydd wedi'i osod yn y tir hwnnw, mae'n rhaid iddo roi lleiafswm o 56 diwrnod o rybudd ysgrifenedig o flaen llaw i'r Grid Cenedlaethol o'r gofyniad hwnnw, ynghyd â chynllun o'r gwaith arfaethedig, a lleoliad arfaethedig y cyfarpar amgen sydd i'w ddarparu neu ei adeiladu ac yn yr achos hwnnw (neu os bydd angen rhesymol i'r Grid Cenedlaethol symud unrhyw ran o'i gyfarpar ymaith o ganlyniad i arfer unrhyw un o'r pwerau a roddir gan y Gorchymyn hwn) mae'n rhaid i'r ymgwymerwr, yn ddarostyngedig i is-baragraff (3), sicrhau unrhyw gydsyniadau sy'n angenrheidiol ar gyfer y cyfarpar amgen a rhoi'r cyfleusterau a'r hawliau angenrheidiol i'r Grid Cenedlaethol er ei foddhad (gan ystyried paragraff 32(1) isod)—

(a) ar gyfer adeiladu cyfarpar amgen mewn tir arall neu dir a sicrhawyd gan yr ymgwymerwr; ac

(b) ar gyfer cynnal a chadw'r cyfarpar hwnnw wedi hynny.

(3) Os yw cyfarpar amgen neu unrhyw ran o'r cyfryw gyfarpar i'w adeiladu/hadeiladu mewn man arall heblaw yn nhir arall yr ymgwymerwr neu dir a sicrhawyd ganddo, neu os nad yw'r ymgwymerwr yn gallu rhoi'r cyfryw gyfleusterau a hawliau ag y crybwyllir yn is-baragraff (2) yn y tir y mae'r cyfarpar amgen neu'r rhan o'r cyfryw gyfarpar i'w adeiladu/hadeiladu ynddo, mae'n rhaid i'r Grid Cenedlaethol, wrth dderbyn hysbysiad ysgrifenedig i'r perwyl hwnnw gan yr ymgwymerwr, gymryd y cyfryw gamau sy'n rhesymol yn yr amgylchiadau i gael y cyfryw gyfleusterau a hawliau yn y tir y mae'r cyfarpar amgen i'w adeiladu ynddo, ond nid yw'r rhwymedigaeth hon yn ymestyn i'r gofyniad i'r Grid Cenedlaethol ddefnyddio ei bwerau prynu gorfodol i'r perwyl hwn oni bai ei fod yn dewis gwneud hynny.

(4) Mae'n rhaid i unrhyw gyfarpar amgen sydd i'w adeiladu yn nhir yr ymgwymerwr neu dir a sicrhawyd ganddo o dan y Rhan hon gael ei adeiladu yn y fath fodd ac yn y fath linell neu leoliad ag y cytunir arno/arni rhwng y Grid Cenedlaethol a'r ymgwymerwr.

(5) Mae'n rhaid i'r Grid Cenedlaethol, ar ôl i'r cyfarpar amgen sydd i'w ddarparu neu ei adeiladu gael ei gytuno, ac ar yr amod bod y partïon wedi llunio cytundeb dargyfeirio ysgrifenedig a bod unrhyw gyfleusterau a hawliau o'r fath y cyfeirir atynt yn is-baragraff (2) neu (3), wedi cael eu rhoi i'r Grid Cenedlaethol, symud ymlaen heb oedi diangen i adeiladu a gweithredu'r cyfarpar amgen ac wedi hynny symud ymaith unrhyw gyfarpar y mae'n ofynnol iddo gael ei symud ymaith gan yr ymgwymerwr o dan ddarpariaethau'r Rhan hon.

Cyfleusterau a hawliau ar gyfer cyfarpar amgen

32.—(1) Pan fydd yr ymgwymerwr, yn unol â darpariaethau'r Rhan hon, yn rhoi neu'n sicrhau cyfleusterau a hawliau mewn tir i'r Grid Cenedlaethol i adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw ac amddiffyn cyfarpar amgen yn lle cyfarpar sydd i'w symud ymaith, mae'n rhaid i'r cyfleusterau a'r hawliau hynny gael eu rhoi yn unol â'r cyfryw delerau ac amodau ag y cytunir rhwng yr ymgwymerwr a'r Grid Cenedlaethol ac mae'n rhaid iddynt beidio â bod yn llai ffafriol ar y cyfan i'r Grid Cenedlaethol na'r cyfleusterau a'r hawliau a oedd ganddo mewn perthynas â'r cyfarpar sydd i'w symud ymaith oni bai bod y Grid Cenedlaethol yn cytuno.

(2) Os yw'r cyfleusterau a'r hawliau sydd i'w rhoi gan yr ymgwymerwr ac y cytunwyd gyda'r Grid Cenedlaethol o dan is-baragraff (1) o ran unrhyw ran o'r cyfarpar amgen, a'r telerau a'r amodau y mae'r cyfleusterau a'r hawliau hynny i'w rhoi yn ddarostyngedig iddynt, yn llai ffafriol ar y cyfan i'r Grid Cenedlaethol na'r cyfleusterau a'r hawliau a oedd ganddo mewn perthynas â'r cyfarpar sydd i'w symud ymaith a'r telerau a'r amodau y mae'r cyfleusterau a'r hawliau hynny'n ddarostyngedig iddynt, ceir atgyfeirio'r mater i gymrodeddu o dan baragraff 39 (cymrodeddu) ac mae'n rhaid i'r cymrodeddwr wneud y gyfryw ddarpariaeth i'r ymgwymerwr dalu iawndal i'r Grid Cenedlaethol fel sy'n ymddangos yn rhesymol i'r cymrodeddwr o ystyried holl amgylchiadau'r achos penodol. O ran penodi cymrodeddwr o dan yr is-baragraff hwn, mae erthygl 44 (cymrodeddu) yn berthnasol.

Cyfarpar a gedwir: Amddiffyn y Grid Cenedlaethol fel Ymgwymerwr Trydan

33.—(1) O leiaf 56 diwrnod cyn dechrau unrhyw waith penodedig, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr gyflwyno cynllun i'r Grid Cenedlaethol a cheisio manylion gan y Grid Cenedlaethol ynglŷn â hyd a lled eu sylfeini tŵr trydan o dan y ddaear.

(2) O ran gwaith a fydd neu a allai gael ei leoli ar, dros, o dan neu o fewn 15 metr o'i fesur i unrhyw gyfeiriad o unrhyw gyfarpar, neu sy'n cynnwys gwaith arglawdd o fewn 15 metr o unrhyw gyfarpar, mae'n rhaid i'r cynllun sydd i'w gyflwyno i'r Grid Cenedlaethol o dan is-baragraff (1) gynnwys datganiad dulliau a disgrifio—

- (a) union leoliad y gwaith;
- (b) ar ba lefel y bwriedir ei adeiladu neu ei adnewyddu;
- (c) y dull adeiladu neu adnewyddu gan gynnwys manylion cloddio a lleoli peiriannau;
- (d) lleoliad yr holl gyfarpar;
- (e) trwy gyfrwng lluniadau manwl, pob newid y bwriedir ei wneud i unrhyw gyfarpar o'r fath neu'n agos iddo;
- (f) unrhyw gyfundrefnau cynnal a chadw a fwriedir; ac
- (g) asesiad o risgiau materion codi tir.

(3) O ran unrhyw waith a fydd neu a allai gael ei leoli ar, dros, o dan neu o fewn 10 metr o unrhyw ran o sylfeini tŵr trydan neu rhwng unrhyw ddau neu fwy o dyrau trydan cyfagos sydd o fewn terfynau'r Gorchymyn neu o fewn 10 metr o derfynau'r Gorchymyn, mae'n rhaid i'r cynllun sydd i'w gyflwyno o dan is-baragraff (1), yn ogystal â'r materion a amlinellwyd yn is-baragraff (2), gynnwys datganiad dulliau sy'n disgrifio—

- (a) manylion unrhyw ddyluniad ffos geblau gan gynnwys llwybr, dimensiynau, cliriad i sylfeini peilonau;
- (b) dangos na fydd effaith ar sylfeini peilonau cyn, yn ystod ac ar ôl adeiladu;
- (c) manylion capasiti dal pwysau strwythurau cynnal ffos;
- (d) manylion methodoleg gosod cebl gan gynnwys trefniadau mynediad, cilfachau uno a methodoleg ôl-lenwi;
- (e) cynllun rheoli ysgrifenedig ar gyfer perygl foltedd uchel yn ystod adeiladu a chynnal a chadw llwybr y ceblau yn barhaus;
- (f) manylion ysgrifenedig y gyfundrefn gweithrediadau a chynnal a chadw ar gyfer y cebl, gan gynnwys amllder a dull mynediad;
- (g) asesiad o botensial codi tir os yw'n ofynnol yn rhesymol gan beirianwyr y Grid Cenedlaethol; a
- (h) tystiolaeth y bydd capasiti dal pwysau strwythurau atal ffos rhag cwmpo a strwythurau cynnal yn cael ei ddylunio i gynnal traffig adeiladu llinell uwchben sy'n pwysu 26 o dunelli o leiaf.

(4) Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr beidio â dechrau unrhyw waith y mae is-baragraff (2) neu (3) yn berthnasol iddo hyd nes bod y Grid Cenedlaethol wedi cymeradwyo'r cynllun a gyflwynwyd felly yn ysgrifenedig.

(5) O ran unrhyw gymeradwyaeth sy'n ofynnol gan y Grid Cenedlaethol o dan is-baragraff (4) -

- (a) ceir ei rhoi yn ddarostyngedig i amodau rhesymol ar gyfer unrhyw ddiben a grybwyllir yn is-baragraff (6) neu (8);
- (b) ceir ei rhoi yn ddarostyngedig i'r cyfryw ofynion rhesymol ag a allai fod gan y Grid Cenedlaethol mewn cysylltiad ag adeiladu, comisiynu, gweithredu a chynnal a chadw Prosiect Bodelwyddan yn ddiogel ac yn effeithlon; ac
- (c) mae'n rhaid iddi beidio â chael ei gwrthod neu ei hoedi'n afresymol.

(6) O ran gwaith y mae is-baragraff (2) neu (3) yn berthnasol iddo, caiff y Grid Cenedlaethol fynnu bod y cyfryw addasiadau'n cael eu gwneud i'r cynlluniau ag a allai fod yn rhesymol angenrheidiol i ddiogelu ei gyfarpar yn erbyn ymyrraeth neu berygl difrod neu i ddarparu neu sicrhau dull mynediad priodol a chyfleus i unrhyw gyfarpar.

(7) Mae'n rhaid i waith a wneir o dan is-baragraff (2) neu (3) gael ei wneud dim ond yn unol â'r cynllun a gyflwynwyd o dan is-baragraff (1) neu, fel sy'n berthnasol, is-baragraff (6) fel y'i cymeradwywyd neu y'i diwygiwyd o bryd i'w gilydd trwy gytundeb rhwng yr ymgymwrwr a'r Grid Cenedlaethol ac yn unol â'r cyfryw ofynion rhesymol ag y gellid eu gwneud yn unol ag is-baragraffau (5), (6), (8) neu (9) gan y Grid Cenedlaethol i newid y cyfarpar neu ei ddiogelu fel arall, neu i sicrhau mynediad iddo, ac mae gan y Grid Cenedlaethol yr hawl i wyllo ac archwilio'r broses o wneud y gwaith hwnnw.

(8) Pan fydd y Grid Cenedlaethol, o dan is-baragraff (6), yn mynnu bod unrhyw waith amddiffynnol yn cael ei wneud ganddo ef ei hun neu gan yr ymgymwrwr (boed hynny o natur dros dro neu barhaol), mae'n rhaid i'r cyfryw waith amddiffynnol gael ei wneud er boddhad y Grid Cenedlaethol cyn i unrhyw ddatblygiad awdurdodedig (neu unrhyw ran berthnasol ohono) ddechrau y mae gwaith amddiffynnol yn ofynnol ar ei gyfer/chyfer ac mae'n rhaid i'r Grid Cenedlaethol roi 56 diwrnod o rybudd o'i ofyniad am y cyfryw waith o ddyddiad cyflwyno cynllun yn unol â'r paragraff hwn (ac eithrio mewn argyfwng).

(9) Os bydd y Grid Cenedlaethol yn unol ag is-baragraff (6) neu (8) ac o ganlyniad i'r gwaith a gynigir gan yr ymgymwrwr yn mynnu bod unrhyw gyfarpar yn cael ei symud ymaith ac yn rhoi hysbysiad ysgrifenedig i'r ymgymwrwr o'r gofyniad hwnnw, bydd paragraffau 1 i 3 a 6 i 8 yn berthnasol fel petai'r ymgymwrwr wedi mynnu bod y cyfarpar yn cael ei symud ymaith o dan baragraff 31(2).

(10) Nid oes unrhyw beth yn y paragraff hwn yn atal yr ymgymwrwr rhag cyflwyno ar unrhyw adeg neu o bryd i'w gilydd, ond nid llai na 56 diwrnod cyn dechrau cynnal y datblygiad awdurdodedig mewn unrhyw achos, cynllun newydd, yn lle'r cynllun a gyflwynwyd yn flaenorol, ac wedi gwneud hynny bydd darpariaethau'r paragraff hwn yn gymwys i'r cynllun newydd ac mewn perthynas ag ef.

(11) Nid yw'n ofynnol i'r ymgwymerwr gydymffurfio ag is-baragraff (1) pan fydd angen iddo wneud gwaith brys fel y'i diffinnir yn Neddf 1991, ond yn yr achos hwnnw mae'n rhaid iddo roi rhybudd i'r Grid Cenedlaethol cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol a chynllun o'r gwaith hwnnw ac mae'n rhaid iddo—

- (a) gydymffurfio ag is-baragraffau (6), (7) ac (8) cyn belled y bo'n rhesymol ymarferol yn yr amgylchiadau; a
- (b) chydymffurfio ag is-baragraff (12) bob amser.

(12) Bob amser wrth gynnal unrhyw waith sydd wedi'i awdurdodi o dan y Gorchymyn, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr gydymffurfio â pholisïau'r Grid Cenedlaethol ar gyfer datblygiad yn agos i linellau uwchben ENA 43-8 a nodyn canllaw 6 yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch "Osgoi perygl o linellau pŵer uwchben".

Treuliau

34.—(1) Ac eithrio pan gytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng y Grid Cenedlaethol a'r ymgwymerwr ac yn ddarostyngedig i ddarpariaethau canlynol y paragraff hwn, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr dalu i'r Grid Cenedlaethol o fewn 30 niwrnod o dderbyn anfoneb neu hawliad sy'n rhestru eitemau gan y Grid Cenedlaethol yr holl daliadau, costau a threuliau a gafwyd yn rhesymol ac yn briodol gan y Grid Cenedlaethol wrth, neu mewn cysylltiad ag, archwilio, symud ymaith, trosglwyddo neu amnewid, newid neu amddiffyn unrhyw gyfarpar neu adeiladu unrhyw gyfarpar newydd neu gyfarpar amgen a allai fod yn ofynnol o ganlyniad i wneud unrhyw waith o'r fath y cyfeirir ato yn y Rhan hon, gan gynnwys heb gyfyngiad—

- (a) unrhyw gostau a gafwyd yn rhesymol gan y Grid Cenedlaethol neu iawndal a dalwyd yn briodol gan y Grid Cenedlaethol mewn cysylltiad â chaffael hawliau neu arfer pwerau statudol ar gyfer y cyfryw gyfarpar gan gynnwys heb gyfyngiad yr holl gostau a gafwyd gan y Grid Cenedlaethol wrth iddo:
 - (i) ddefnyddio ei bwerau prynu gorfodol ei hun i gaffael unrhyw hawliau angenrheidiol o dan baragraff 31(3); neu
 - (ii) arfer unrhyw bwerau prynu gorfodol yn y Gorchymyn a drosglwyddwyd i'r Grid Cenedlaethol neu sydd o fudd iddo.
- (b) mewn cysylltiad â chost gwneud unrhyw waith dargyfeirio neu ddarparu unrhyw gyfarpar amgen, lle nad oes cytundeb dargyfeirio ar waith fel arall;
- (c) datgysylltu unrhyw gyfarpar oddi wrth unrhyw gyfarpar arall neu wneud cyfarpar diangen yn ddiogel;
- (d) cymeradwyo cynlluniau;
- (e) gwneud gwaith amddiffynnol, yn ogystal â swm wedi'i gyfalafu i dalu am gost cynnal a chadw ac adnewyddu gwaith amddiffynnol parhaol; ac
- (f) arolygu unrhyw dir, cyfarpar neu waith, archwilio a monitro gwaith neu osod neu symud ymaith unrhyw waith dros dro sy'n rhesymol angenrheidiol o ganlyniad i wneud unrhyw waith o'r fath y cyfeirir ato yn y Rhan hon.

(2) Bydd gwerth unrhyw gyfarpar a symudwyd ymaith o dan ddarpariaethau'r Rhan hon ac nad yw'n cael ei aildddefnyddio yn rhan o'r cyfarpar amgen yn cael ei ddidynnu o unrhyw swm sy'n daladwy o dan is-baragraff (1), a bydd y gwerth hwnnw'n cael ei gyfrifo ar ôl symud ymaith.

(3) Os, yn unol â darpariaethau'r Rhan hon—

- (a) bydd cyfarpar o fath gwell, o gapasiti mwy neu o ddimensiynau mwy yn cael ei osod yn lle cyfarpar presennol o fath gwaeth, o gapasiti llai neu o ddimensiynau llai; neu
- (b) bydd cyfarpar (boed hynny'n gyfarpar presennol neu'n gyfarpar a osodwyd yn lle cyfarpar presennol) yn cael ei osod yn ddyfnach na'r cyfarpar presennol,

ac ni cheir cytundeb yr ymgwymerwr ynglŷn â gosod y cyfarpar o'r math hwnnw neu'r capasiti hwnnw neu'r dimensiynau hynny neu osod cyfarpar ar y dyfnder hwnnw, yn ôl y digwydd, neu, os na cheir cytundeb, os na phenderfynir ei fod yn angenrheidiol yn unol ag erthygl 44 (cymrodeddu) yna, os bydd y cyfryw osod yn golygu costau gwaith adeiladu o dan y Rhan hon sy'n fwy na phe byddai'r cyfarpar a osodir wedi bod o'r math, y capasiti neu'r dimensiynau presennol, neu ar y dyfnder presennol, yn ôl y digwydd, bydd y swm a fyddai, heblaw am yr is-baragraff hwn, yn daladwy i'r Grid Cenedlaethol trwy gyfrwng is-baragraff yn cael

ei leihau gan y swm dros ben hwnnw, ac eithrio mewn amgylchiadau lle nad yw'n bosibl cael cyfarpar o'r math presennol o'r un capasiti a dimensiynau neu ei osod ar y dyfnder presennol bydd y costau llawn yn cael eu talu gan yr ymgymwrwr.

(4) At ddibenion is-baragraff (3)—

- (a) mae'n rhaid i ymestyn cyfarpar yn fwy na hyd cyfarpar presennol beidio â chael ei drin fel gosod cyfarpar o ddimensiynau mwy na rhai'r cyfarpar presennol; a
- (b) lle y cytunir neu y penderfynir bod angen darparu uniad mewn pibell neu gebl, mae'n rhaid i'r weithred o ddarparu'r siambr uno neu'r twll archwilio o ganlyniad gael ei thrin fel petai wedi cael ei chytuno neu ei phenderfynu felly hefyd.

(5) Mae'n rhaid i unrhyw swm a fyddai, heblaw am yr is-baragraff hwn, yn daladwy i'r Grid Cenedlaethol mewn perthynas â gwaith trwy gyfrwng is-baragraff (1), os yw'r gwaith yn cynnwys gosod cyfarpar a ddarperir yn lle cyfarpar a osodwyd mwy na 7 mlynedd a 6 mis yn gynharach gan felly roi i'r Grid Cenedlaethol unrhyw fudd ariannol trwy ohirio'r amser i adnewyddu'r cyfarpar yn ôl y drefn arferol, gael ei leihau gan y swm sy'n cynrychioli'r budd hwnnw.

Indemniad

35.—(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraffau (2) a (3), os, trwy gyfrwng neu o ganlyniad i adeiladu unrhyw waith a awdurdodir gan y Rhan hon neu o ganlyniad i adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw neu fethiant unrhyw ran o'r datblygiad awdurdodedig gan neu ar ran yr ymgymwrwr neu o ganlyniad i unrhyw weithred neu ddiffyg gan yr ymgymwrwr (neu unrhyw berson a gyflogir neu a awdurdodir ganddo) wrth gynnal y cyfryw waith (gan gynnwys a heb gyfyngiad i waith a wneir gan yr ymgymwrwr o dan y Rhan hon neu unrhyw ymsuddiant sy'n deillio o unrhyw ran o'r gwaith hwn), bydd unrhyw ddifrod a achosir i unrhyw gyfarpar neu gyfarpar amgen (heblaw am gyfarpar nad yw'n rhesymol angenrheidiol ei atgyweirio o ystyried y bwriedir ei symud ymaith at ddiben y gwaith hwnnw) neu eiddo'r Grid Cenedlaethol, neu os terfir ar unrhyw wasanaeth a ddarperir, neu gyflenwi unrhyw nwyddau, gan y Grid Cenedlaethol, neu os bydd y Grid Cenedlaethol yn dod yn atebol am dalu unrhyw swm i unrhyw drydydd parti, bydd yr ymgymwrwr—

- (a) yn ysgwyddo a thalu, ar gais a gyflwynir gydag anfoneb neu hawliad gan y Grid Cenedlaethol, y gost a gafwyd yn rhesymol ac yn briodol gan y Grid Cenedlaethol wrth unioni'r cyfryw ddifrod neu adfer y cyflenwad; ac
- (b) yn digolledu'r Grid Cenedlaethol am unrhyw dreuliau, colled, galwadau, achosion, iawndal, hawliadau, cosb neu gostau eraill a gafwyd gan y Grid Cenedlaethol neu a adenillir oddi wrtho, trwy gyfrwng neu o ganlyniad i unrhyw ddifrod neu darfu o'r fath neu oherwydd bod y Grid Cenedlaethol yn dod yn atebol i unrhyw drydydd parti fel yr enwyd uchod heblaw sy'n deillio o unrhyw ddiffyg gan y Grid Cenedlaethol.

(2) Nid yw'r ffaith y gallai unrhyw weithred neu beth fod wedi cael ei gwneud/wneud gan y Grid Cenedlaethol ar ran yr ymgymwrwr neu yn unol â chynllun a gymeradwywyd gan y Grid Cenedlaethol neu yn unol ag unrhyw ofyniad gan y Grid Cenedlaethol o ganlyniad i'r datblygiad awdurdodedig neu o dan ei oruchwyliaeth (oni bai bod is-baragraff (3) yn berthnasol) yn esgusodi'r ymgymwrwr rhag atebolrwydd o dan ddarpariaethau is-baragraff (1) oni bai bod y Grid Cenedlaethol yn methu â chynnal a gwneud y gwaith yn briodol â gofâl a sylw dyladwy ac mewn modd medrus a chelfydd neu mewn modd nad yw'n cyd-fynd yn sylweddol â'r cynllun cymeradwy neu fel y cytunwyd fel arall rhwng yr ymgymwrwr a'r Grid Cenedlaethol.

(3) Ni fydd unrhyw beth yn is-baragraff (1) yn gosod unrhyw atebolrwydd ar yr ymgymwrwr o ran—

- (a) unrhyw ddifrod neu darfu i'r graddau ei fod yn briodoladwy i esgeulustod neu ddiffyg gan y Grid Cenedlaethol, ei swyddogion, ei gyflogeion, ei gontractwyr neu ei asiantiaid; ac
- (b) unrhyw ddatblygiad awdurdodedig neu unrhyw waith arall a awdurdodir gan y Rhan hon a wneir gan y Grid Cenedlaethol fel aseinau, trosglwyddai neu lesddeiliad yr ymgymwrwr gyda budd y Gorchymyn hwn yn unol ag adran 156 Deddf 2008 neu erthygl 6 (budd y Gorchymyn) ar yr amod pan fydd y cyfryw waith yn dod yn gyfarpar ("cyfarpar newydd") bydd unrhyw waith nad yw wedi'i wneud eto ac nad yw'n dod o fewn yr is-baragraff (b) hwn yn ddarostyngedig i delerau llawn y Rhan hon gan gynnwys y paragraff hwn o ran y cyfryw gyfarpar newydd.

(4) Mae'n rhaid i'r Grid Cenedlaethol roi rhybudd rhesymol i'r ymgymwrwr am unrhyw hawliad neu alwad o'r fath ac ni cheir gwneud unrhyw setliad, cyfaddefiad o atebolrwydd, cyfaddawd na galwad, oni bai bod

angen taliad mewn cysylltiad â chynllun digolledu statudol, heb ymgynghori â'r ymgwymerwr yn gyntaf ac ystyried ei sylwadau.

(5) Mae'n rhaid i'r Grid Cenedlaethol, o ran unrhyw fater y mae'r indemniad a roddir gan yr ymgwymerwr yn y paragraff hwn yn berthnasol iddo, weithredu'n rhesymol bob amser ac yn yr un modd ag y byddai petai'n setlo hawliadau trydydd parti ar ei ran ei hun o'i gronfeydd ei hun.

Deddfiadau a chytundebau

36. Ac eithrio i'r graddau y darperir ar ei gyfer i'r gwrthwyneb mewn man arall yn y Rhan hon neu drwy gytundeb ysgrifenedig rhwng yr ymgwymerwr a'r Grid Cenedlaethol, nid oes unrhyw beth yn y Rhan hon yn effeithio ar ddarpariaethau unrhyw ddeddfiad neu gytundeb sy'n rheoleiddio'r cysylltiadau rhwng yr ymgwymerwr a'r Grid Cenedlaethol o ran unrhyw gyfarpar sydd wedi'i osod neu ei godi mewn tir sy'n eiddo i'r ymgwymerwr ar y dyddiad y gwneir y Gorchymyn hwn.

Cydweithredu

37.—(1) Pan fydd angen i'r ymgwymerwr neu'r Grid Cenedlaethol, o ganlyniad i'r bwriad i adeiladu unrhyw ran o'r datblygiad awdurdodedig, symud cyfarpar ymaith o dan baragraff 31(2) neu pan fydd y Grid Cenedlaethol yn gwneud gofynion i amddiffyn neu newid cyfarpar o dan baragraff 33, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr wneud ei orau i gydlynu'r broses o wneud y gwaith er mwyn diogelwch a chyflawni'r datblygiad awdurdodedig yn effeithlon ac yn ddarbodus a chan ystyried yr angen i sicrhau gweithrediad diogel ac effeithlon ymgwymeriad y Grid Cenedlaethol, ac mae'n rhaid i'r Grid Cenedlaethol wneud ei orau i gydweithredu â'r ymgwymerwr at y diben hwnnw.

(3) Pryd bynnag y bydd angen cydsyniad, cytundeb neu gymeradwyaeth y Grid Cenedlaethol mewn perthynas â chynlluniau, dogfennau neu wybodaeth arall a gyflwynir gan yr ymgwymerwr, neu pan fydd angen i'r ymgwymerwr gymryd camau, mae'n rhaid i hyn beidio â chael ei wrthod na'i oedi yn afresymol.

Mynediad

38. Os bydd mynediad i unrhyw gyfarpar neu Safle Bodelwyddan yn cael ei rwystro'n sylweddol, o ganlyniad i'r cytundeb y daethpwyd iddo yn unol â pharagraff 30(1) neu'r pwerau a roddwyd o dan y Gorchymyn hwn, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr ddarparu'r cyfryw fynediad amgen i'r cyfryw gyfarpar neu Safle Bodelwyddan ag a fydd yn galluogi'r Grid Cenedlaethol i gynnal a chadw neu ddefnyddio'r cyfarpar mewn modd nad yw'n llai effeithiol nag a oedd yn bosibl cyn y cyfryw rwystr.

Cymrodeddu

39. Ac eithrio ar gyfer gwahaniaethau neu anghydfodau sy'n codi o dan baragraffau 31(2), 31(4), a 33, mae'n rhaid i unrhyw wahaniaeth neu anghydfod sy'n codi rhwng yr ymgwymerwr a'r Grid Cenedlaethol o dan y Rhan hon, oni bai y cytunwyd fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgwymerwr a'r Grid Cenedlaethol, gael ei benderfynu trwy gymrodeddu yn unol ag erthygl 44 (cymrodeddu).

Hysbysiadau

40. Mae'n rhaid i'r cynlluniau a gyflwynir i'r Grid Cenedlaethol gan yr ymgwymerwr yn unol â'r Rhan hon gael eu cyflwyno i <https://lsbud.co.uk/> neu'r cyfryw gyfeiriad arall ag y gallai'r Grid Cenedlaethol ei benodi yn lle hynny o bryd i'w gilydd at y diben hwnnw ac mae'n rhaid hysbysu'r ymgwymerwr yn ysgrifenedig.

RHAN 4

Er mwyn amddiffyn SP Manweb fel ymgwymerwr trydan

Cymhwyso

41. Mae'r darpariaethau canlynol yn effeithiol i amddiffyn SP Manweb oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgwymerwr ac SP Manweb.

Dehongli

42. Yn y Rhan hon o'r Atodlen hon—

mae “cyfarpar amgen” yn golygu cyfarpar amgen priodol i alluogi SP Manweb i gyflawni ei swyddogaethau statudol mewn modd nad yw'n llai effeithlon nag o'r blaen (er boddhad rhesymol SP Manweb);

mae “cyfarpar” yn golygu llinellau trydan neu beiriannau trydanol fel y'u diffinnir yn Neddf 1989, sy'n eiddo i SP Manweb neu'n cael eu cynnal a'u cadw ganddo ynghyd ag unrhyw gyfarpar cyfnewid a'r cyfryw gyfarpar arall a adeiledir yn unol â'r Gorchymyn sy'n dod yn gyfarpar gweithredol SP Manweb at ddibenion trawsyrru, dosbarthu a/neu gyflenwi ac yn cynnwys unrhyw strwythur y mae cyfarpar yn cael ei osod ynddo neu y bydd cyfarpar yn cael ei osod ynddo neu sy'n rhoi neu a fydd yn rhoi mynediad i gyfarpar;

mae “datblygiad awdurdodedig” yn golygu'r un peth â'r term “datblygiad awdurdodedig” yn erthygl 2 y Gorchymyn hwn ac mae'n cynnwys unrhyw ddatblygiad cysylltiedig a awdurdodir gan y Gorchymyn ac at ddibenion y Rhan hon o'r Atodlen hon mae'n cynnwys defnyddio a chynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig ac adeiladu unrhyw waith a awdurdodir gan y Rhan hon o'r Atodlen hon;

mae “dechrau” yn golygu'r un peth ag yn erthygl 2 y Gorchymyn hwn ac mae'n rhaid dehongli bod cychwyn yn golygu'r un peth;

mae “gweithred gydsynio” yn golygu gweithred gydsynio, cytundeb croesi, gweithred amrywio neu weithred ganiatáu newydd a gytunir rhwng y partïon sy'n gweithredu'n rhesymol er mwyn amrywio a/neu amnewid hawddfreintiau, cytundebau, deddfiadau a'r cyfryw fuddiannau eraill presennol er mwyn sicrhau hawliau tir a buddiannau fel sy'n angenrheidiol i gyflawni, cynnal a chadw, gweithredu a defnyddio'r cyfarpar mewn modd sy'n gyson â thelerau'r Rhan hon o'r Atodlen hon;

mae “swyddogaethau” yn cynnwys pwerau a dyletswyddau;

mae “yn” mewn cyd-destun sy'n cyfeirio at gyfarpar neu gyfarpar amgen mewn tir yn cynnwys cyfeiriad at gyfarpar neu gyfarpar amgen o dan, dros, ar draws, ar hyd neu ar y cyfryw dir;

mae “cynnal” a “chynnal a chadw” yn cynnwys y gallu a'r hawl i wneud unrhyw un o'r canlynol mewn perthynas ag unrhyw gyfarpar neu gyfarpar amgen SP Manweb, gan gynnwys adeiladu, defnyddio, atgyweirio, newid, archwilio neu adnewyddu'r cyfarpar neu ei symud ymaith;

mae “cynllun” neu “gynlluniau” yn cynnwys yr holl ddyluniadau, lluniadau, manylebau, datganiadau dull, adroddiadau pridd, rhaglenni, cyfrifiadau, asesiadau risg a dogfennau eraill sy'n rhesymol angenrheidiol, priodol a digonol i ddisgrifio ac asesu'r gwaith sydd i'w wneud;

mae “SP Manweb” yn golygu SP Manweb PLC (Rhif Cwmni 02366937) y mae ei swyddfa gofrestredig yn 3 Prenton Way, Prenton, CH43 3ET neu unrhyw olynydd-gwmni;

mae “gwaith penodedig” yn golygu unrhyw ran o'r datblygiad awdurdodedig neu unrhyw un o'r gweithgareddau a wneir mewn cysylltiad â'r datblygiad awdurdodedig:

- (a) a fydd neu a allai gael ei leoli dros, neu o fewn 15 metr (o'i fesur i unrhyw gyfeiriad) o unrhyw gyfarpar nad yw'r ymgymwrwr wedi mynnu ei fod yn cael ei symud ymaith o dan baragraff 45(2) neu fel arall;
- (b) sy'n rhesymol debygol o gael effaith niweidiol ar unrhyw gyfarpar nad yw'r ymgymwrwr wedi mynnu ei fod yn cael ei symud ymaith o dan baragraff 45(2) neu fel arall; a/neu
- (c) sy'n cynnwys unrhyw un o'r gweithgareddau y cyfeirir atynt ym mholisiâu SP Manweb ar gyfer datblygiad ger llinellau uwchben EN43-8 a nodyn canllaw 6 yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) “Osgoi Perygl o Linellau Uwchben”.

Cyfarpar Ar y Stryd

43. Heblaw am baragraffau 47, 48 a 49 y Rhan hon o'r Atodlen hon a fydd yn berthnasol o ran arfer yr holl bwerau neu unrhyw un o'r pwerau o dan y Gorchymyn sy'n effeithio ar hawliau a chyfarpar SP Manweb, nid yw darpariaethau eraill yr Atodlen hon yn berthnasol i gyfarpar y mae'r cysylltiadau rhwng yr ymgymwrwr ac SP Manweb yn cael eu rheoleiddio gan ddarpariaethau Rhan 3 Deddf 1991.

Caffael tir

44.—(1) Ni waeth am unrhyw ddarpariaeth yn y Gorchymyn hwn neu unrhyw beth a ddangosir ar y cynlluniau tir neu sydd wedi'i gynnwys yn llyfr cyfeirio'r Gorchymyn, ni chaiff yr ymgwymerwr feddiannu na chaffael na meddiannu dros dro unrhyw fuddiant tir sy'n eiddo i SP Manweb na meddiannu, caffael, diddymu, trechu nac ymyrryd ag unrhyw hawddfaint neu fuddiant neu hawl a/neu gyfarpar arall SP Manweb heblaw trwy gytundeb (ni ddylai'r cyfryw gytundeb gael ei wrthod na'i oedi'n afresymol).

(2) Fel amod o gytundeb rhwng y partïon yn is-baragraff (1), cyn cynnal unrhyw ran o'r datblygiad awdurdodedig (neu o fewn y gyfryw amserlen arall ag y gellid ei chytuno rhwng SP Manweb a'r ymgwymerwr) sy'n ddarostyngedig i ofynion y Rhan hon o'r Atodlen hon a fydd yn torri neu'n achosi unrhyw wrthdaro â thelerau unrhyw hawddfaint a/neu fuddiant cyfreithiol arall neu fuddiant arall mewn tir SP Manweb a/neu'n effeithio ar ddarpariaethau unrhyw ddeddfiad neu gytundeb sy'n rheoleiddio'r cysylltiadau rhwng SP Manweb a'r ymgwymerwr mewn perthynas ag unrhyw gyfarpar sydd wedi'i osod neu ei godi mewn tir sy'n eiddo i'r ymgwymerwr neu wedi'i sicrhau ganddo, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr lunio, yn unol â gofyniad rhesymol SP Manweb, y cyfryw weithredoedd cydsynio yn unol â'r cyfryw delerau ac amodau ag a allai gael eu cytuno rhwng SP Manweb a'r ymgwymerwr sy'n gweithredu'n rhesymol ac mae'n rhaid iddynt beidio â bod yn llai ffafriol ar y cyfan i SP Manweb oni bai y cytunir fel arall gan SP Manweb, a bydd yr ymgwymerwr yn gyfrifol am gaffael a/neu sicrhau'r cydsyniad a llunio'r cyfryw weithredoedd ac amrywiadau gan yr holl drydydd partïon eraill sydd â buddiant yn y tir ar yr adeg honno y mae'r cyfryw ddatblygiad awdurdodedig yn effeithio arnynt.

(3) Pan fydd unrhyw anghysondeb neu ddyblygu rhwng y darpariaethau a amlinellir yn y Rhan hon o'r Atodlen hon sy'n ymwneud ag adleoli cyfarpar a/neu ei symud ymaith (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i dalu costau a threuliau yn ymwneud â'r cyfryw adleoli cyfarpar a/neu ei symud ymaith) a darpariaethau unrhyw hawddfaint, hawliau, cytundebau a thrwyddedau presennol a roddir, a ddefnyddir, a fwynheir neu a arferir gan SP Manweb a/neu ddeddfiadau eraill y mae SP Manweb yn dibynnu arnynt fel hawl neu ddefnydd arall mewn perthynas â'r cyfarpar, yna mae'n rhaid i'r darpariaethau yn yr Atodlen hon fod yn drechaf.

(4) Nid yw unrhyw gytundeb neu gydsyniad a roddir gan SP Manweb o dan unrhyw baragraff arall o'r Rhan hon o'r Atodlen hon yn gyfystyr â chytundeb o dan is-baragraff (1).

Symud cyfarpar ymaith

45.—(1) Os bydd yr ymgwymerwr, wrth arfer y cytundeb y daethpwyd iddo yn unol â pharagraff 44 neu mewn unrhyw fodd awdurdodedig arall, yn caffael unrhyw fuddiant mewn unrhyw dir y mae unrhyw gyfarpar wedi'i osod ynddo, mae'n rhaid i'r cyfarpar hwnnw beidio â chael ei symud ymaith o dan y Rhan hon o'r Atodlen hon ac mae'n rhaid i unrhyw hawl SP Manweb i gynnal y cyfarpar hwnnw yn y tir hwnnw beidio â chael ei diddymu hyd nes bod cyfarpar amgen wedi cael ei adeiladu a'i fod ar waith er boddhad rhesymol SP Manweb yn unol ag is-baragraffau (2) i (5) yn gynnwysedig.

(2) Os yw'n ofynnol i'r ymgwymerwr, at ddiben gwneud unrhyw waith penodedig yn, o dan neu dros unrhyw dir a brynir, a ddelir, a feddiannir neu a ddefnyddir o dan y Gorchymyn hwn, symud ymaith unrhyw gyfarpar sydd wedi'i osod yn y tir hwnnw, mae'n rhaid iddo roi lleiafswm o 56 diwrnod o rybudd ysgrifenedig o flaen llaw i SP Manweb o'r gofyniad hwnnw, ynghyd â chynllun o'r gwaith arfaethedig, a lleoliad arfaethedig y cyfarpar amgen sydd i'w ddarparu neu ei adeiladu ac yn yr achos hwnnw (neu os bydd angen rhesymol i SP Manweb symud unrhyw ran o'i gyfarpar ymaith o ganlyniad i arfer unrhyw un o'r pwerau a roddir gan y Gorchymyn hwn) mae'n rhaid i'r ymgwymerwr, yn ddarostyngedig i is-baragraff (3), sicrhau unrhyw gydsyniadau angenrheidiol ar gyfer y cyfarpar amgen a rhoi'r cyfleusterau a'r hawliau angenrheidiol i SP Manweb er ei foddhad (gan ystyried paragraff 45(1) isod)—

- (a) ar gyfer adeiladu cyfarpar amgen mewn tir arall neu dir a sicrhawyd gan yr ymgwymerwr; ac
- (b) ar gyfer defnyddio a chynnal a chadw'r cyfarpar hwnnw wedi hynny.

(3) Os yw cyfarpar amgen neu unrhyw ran o'r cyfryw gyfarpar i'w adeiladu/hadeiladu mewn man arall heblaw yn nhir arall yr ymgwymerwr neu dir a sicrhawyd ganddo, neu os nad yw'r ymgwymerwr yn gallu rhoi'r cyfryw gyfleusterau a hawliau ag y crybwyllir yn is-baragraff (2) yn y tir y mae'r cyfarpar amgen neu'r rhan o'r cyfryw gyfarpar i'w adeiladu/hadeiladu ynddo, mae'n rhaid i SP Manweb, wrth dderbyn hysbysiad ysgrifenedig i'r perwyl hwnnw gan yr ymgwymerwr, cyn gynted ag y bo'n rhesymol bosibl wneud ei orau i gael y cyfleusterau a'r hawliau angenrheidiol yn y tir y mae'r cyfarpar amgen i'w adeiladu ynddo.

(4) Mae'n rhaid i unrhyw gyfarpar amgen sydd i'w adeiladu yn nhir yr ymgymwrwr neu dir a sicrhawyd ganddo o dan y Rhan hon o'r Atodlen hon gael ei adeiladu yn y fath fodd ac yn y fath linell neu leoliad ag y cytunir arno/arni rhwng SP Manweb a'r ymgymwrwr.

(5) Mae'n rhaid i SP Manweb, ar ôl i'r cyfarpar amgen sydd i'w ddarparu neu ei adeiladu gael ei gytuno, ac ar yr amod bod unrhyw gyfleusterau a hawliau o'r fath y cyfeirir atynt yn is-baragraff (2) neu (3) wedi cael eu rhoi i SP Manweb o flaen llaw, symud ymlaen heb oedi diangen i adeiladu a gweithredu'r cyfarpar amgen ac wedi hynny symud ymaith unrhyw gyfarpar y mae'n ofynnol iddo gael ei symud ymaith gan yr ymgymwrwr o dan ddarpariaethau'r Rhan hon o'r Atodlen hon.

(6) Pan fydd unrhyw anghysondeb neu ddyblygu rhwng y darpariaethau a amlinellir yn y Rhan hon o'r Atodlen hon sy'n ymwneud ag adleoli cyfarpar a/neu ei symud ymaith (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i dalu costau a threuliau yn ymwneud â'r cyfryw adleoli cyfarpar a/neu ei symud ymaith) a darpariaethau unrhyw hawddfaint, hawliau, cytundebau a thrwyddedau presennol a roddir, a ddefnyddir, a fwynheir neu a arferir gan SP Manweb a/neu ddeddfiadau eraill y mae SP Manweb yn dibynnu arnynt fel hawl neu ddefnydd arall mewn perthynas â'r cyfarpar, yna mae'n rhaid i'r darpariaethau yn yr Atodlen hon fod yn drechaf.

Cyfleusterau a hawliau ar gyfer cyfarpar amgen

46.—(1) Pan fydd yr ymgymwrwr, yn unol â darpariaethau'r Rhan hon o'r Atodlen hon, yn rhoi neu'n sicrhau cyfleusterau a hawliau mewn tir i SP Manweb i adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw ac amddiffyn cyfarpar amgen yn lle cyfarpar sydd i'w symud ymaith, mae'n rhaid i'r cyfleusterau a'r hawliau hynny gael eu rhoi yn unol â'r cyfryw delerau ac amodau ag y cytunir rhwng yr ymgymwrwr ac SP Manweb ac mae'n rhaid iddynt beidio â bod yn llai ffafriol ar y cyfan i SP Manweb na'r cyfleusterau a'r hawliau a oedd ganddo mewn perthynas â'r cyfarpar sydd i'w symud ymaith oni bai bod SP Manweb yn cytuno fel arall.

(2) Os yw'r cyfleusterau a'r hawliau sydd i'w rhoi gan yr ymgymwrwr ac y cytunwyd gydag SP Manweb o dan is-baragraff (1) o ran unrhyw ran o'r cyfarpar amgen, a'r telerau a'r amodau y mae'r cyfleusterau a'r hawliau hynny i'w rhoi yn ddarostyngedig iddynt, yn llai ffafriol ar y cyfan i SP Manweb na'r cyfleusterau a'r hawliau a oedd ganddo mewn perthynas â'r cyfarpar sydd i'w symud ymaith a'r telerau a'r amodau y mae'r cyfleusterau a'r hawliau hynny'n ddarostyngedig iddynt, bydd y mater yn cael ei atgyfeirio i gymrodeddu yn unol â pharagraff 53 y Rhan hon o'r Atodlen hon ac mae'n rhaid i'r cymrodeddwr wneud y gyfryw ddarpariaeth i'r ymgymwrwr dalu iawndal i SP Manweb fel sy'n ymddangos yn rhesymol i'r cymrodeddwr o ystyried holl amgylchiadau'r achos penodol. O ran penodi cymrodeddwr o dan yr is-baragraff hwn, mae erthygl 44 (cymrodeddu) yn berthnasol.

Cyfarpar a gedwir: Amddiffyn SP Manweb fel Ymgymwrwr Trydan

47.—(1) O leiaf 56 diwrnod cyn dechrau unrhyw waith penodedig nad yw'r ymgymwrwr wedi mynnu ei fod yn cael ei symud ymaith o dan baragraff 45(2), mae'n rhaid i'r ymgymwrwr gyflwyno cynllun i SP Manweb o'r gwaith sydd i'w wneud a cheisio manylion gan SP Manweb ynglŷn â hyd a lled eu sylfeini tŵr trydan o dan y ddaear.

(2) O ran gwaith penodedig a fydd neu a allai gael ei leoli ar, dros, o dan neu o fewn (i) 15 metr o'i fesur i unrhyw gyfeiriad o unrhyw gyfarpar, neu (ii) gynnwys gwaith arglawdd o fewn 15 metr o unrhyw gyfarpar, mae'n rhaid i'r cynllun sydd i'w gyflwyno i SP Manweb o dan is-baragraff (1) gynnwys datganiad dulliau sy'n gyson â'r egwyddorion a amlinellir yn y datganiad dulliau amlinellol dyddiedig 17 Hydref 2022 a ddarparwyd gan yr ymgymwrwr i SP Manweb a dangos a disgrifio—

- (a) union leoliad y gwaith penodedig;
- (b) ar ba lefel y bwriedir i'r gwaith penodedig gael ei adeiladu neu ei adnewyddu;
- (c) y dull adeiladu neu adnewyddu;
- (d) lleoliad yr holl gyfarpar;
- (e) trwy gyfrwng lluniadau manwl, pob newid y bwriedir ei wneud i unrhyw gyfarpar o'r fath neu'n agos iddo; ac
- (f) unrhyw gyfundrefnau cynnal a chadw a fwriedir.

(3) O ran unrhyw waith penodedig a fydd neu a allai gael ei leoli ar, dros, o dan neu o fewn 10 metr o unrhyw ran o sylfeini cynhalydd trydan neu rhwng unrhyw ddau neu fwy o gynalyddion trydan cyfagos sydd

o fewn terfynau'r Gorchymyn neu o fewn 10 metr o derfynau'r Gorchymyn, mae'n rhaid i'r cynllun sydd i'w gyflwyno o dan is-baragraff (1) gynnwys datganiad dulliau y mae'n rhaid iddo, yn ogystal â'r materion a amlinellir yn is-baragraff (2)—

- (a) ddisgrifio manylion unrhyw ddyluniad ffos geblau gan gynnwys llwybr, dimensiynau, cliriad i sylfeini peilonau;
- (b) dangos na fydd effaith ar sylfeini cynalyddion cyn, yn ystod ac ar ôl adeiladu;
- (c) disgrifio capasiti dal pwysau strwythurau cynnal ffos;
- (d) disgrifio manylion methodoleg gosod cebl gan gynnwys trefniadau mynediad, cilfachau uno a methodoleg ôl-lenwi;
- (e) darparu cynllun rheoli ysgrifenedig ar gyfer perygl foltedd uchel yn ystod adeiladu a chynnal a chadw llwybr y ceblau yn barhaus;
- (f) darparu manylion ysgrifenedig y gyfundrefn gweithrediadau a chynnal a chadw ar gyfer y cebl, gan gynnwys amllder a dull mynediad;
- (g) darparu asesiad o botensial codi tir os yw'n ofynnol yn rhesymol gan beirianwyr SP Manweb;
- (h) darparu tystiolaeth y bydd capasiti dal pwysau strwythurau atal ffos rhag cwmpo a strwythurau cynnal yn cael ei ddylunio i 26 o dunelli i gynnal pwysau traffig adeiladu llinell uwchben.

(4) Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr beidio â dechrau unrhyw waith y mae is-baragraff (2) neu (3) yn berthnasol iddo hyd nes bod SP Manweb wedi cymeradwyo'r cynllun a gyflwynwyd felly yn ysgrifenedig ar yr amod nad yw SP Manweb yn oedi hysbysu am ei gymeradwyaeth neu ei anghymeradwyaeth yn afresymol.

(5) O ran unrhyw gymeradwyaeth sy'n ofynnol gan SP Manweb o dan is-baragraff (2)—

- (a) ceir ei rhoi yn ddarostyngedig i amodau rhesymol ar gyfer unrhyw ddiben a grybwyllir yn is-baragraffau (6) neu (8); ac,
- (b) mae'n rhaid iddi beidio â chael ei gwrthod neu ei hoedi'n afresymol.

(6) Os nad yw SP Manweb wedi rhoi gwybod am gymeradwyo neu anghymeradwyo ar ôl i 56 diwrnod fynd heibio, bernir bod SP Manweb wedi cymeradwyo'r cynlluniau fel y'u cyflenwyd.

(7) O ran unrhyw waith y mae angen cyflwyno cynllun ar ei gyfer o dan is-baragraff (1), caiff SP Manweb fynnu bod y cyfryw addasiadau'n cael eu gwneud i'r cynlluniau ag a allai fod yn rhesymol angenrheidiol i ddiogelu ei gyfarpar yn erbyn ymyrraeth neu berygl difrod neu i ddarparu neu sicrhau dull mynediad priodol a chyfleus i unrhyw gyfarpar, ac mae'n rhaid i SP Manweb hysbysu'r ymgymwrwr am y cyfryw addasiadau o fewn 56 diwrnod yn dechrau ar y dyddiad y cyflwynwyd y cynllun sy'n ofynnol o dan is-baragraff (1) i SP Manweb.

(8) Mae'n rhaid i waith y mae angen cyflwyno cynllun ar ei gyfer o dan is-baragraff (1) gael ei wneud dim ond yn unol â'r cynllun fel y'i cymeradwywyd neu fel y'i diwygiwyd o bryd i'w gilydd trwy gytundeb rhwng yr ymgymwrwr ac SP Manweb ac yn unol â'r cyfryw ofynion rhesymol ag y gellid eu gwneud yn unol ag is-baragraffau (5), (7), (9) neu (10) gan SP Manweb i newid y cyfarpar neu ei ddiogelu fel arall, neu i sicrhau mynediad iddo, ac mae gan SP Manweb yr hawl i wyllo ac archwilio'r broses o wneud y gwaith hwnnw.

(9) Pan fydd SP Manweb yn mynnu bod unrhyw waith amddiffynnol yn cael ei wneud ganddo ef ei hun neu gan yr ymgymwrwr (boed hynny o natur dros dro neu barhaol), mae'n rhaid i'r cyfryw waith amddiffynnol, gan gynnwys unrhyw fesurau neu gynlluniau sy'n ofynnol ac a gymeradwywyd yn rhan o'r cynllun a gymeradwywyd yn unol â'r paragraff hwn, gael ei wneud er boddhad rhesymol SP Manweb cyn i unrhyw ddatblygiad awdurdodedig (neu unrhyw ran berthnasol ohono) ddechrau y mae gwaith amddiffynnol yn ofynnol ar ei gyfer/chyfer ac mae'n rhaid i SP Manweb roi 56 diwrnod o rybudd o'r cyfryw waith o ddyddiad cyflwyno cynllun yn unol ag is-baragraff (1) neu (7) (ac eithrio mewn argyfwng).

(10) Os bydd SP Manweb yn unol ag is-baragraffau (8) neu (10) ac o ganlyniad i'r gwaith a gynigir gan yr ymgymwrwr, yn mynnu'n rhesymol bod unrhyw gyfarpar yn cael ei symud ymaith ac yn rhoi hysbysiad ysgrifenedig i'r ymgymwrwr o'r gofyniad hwnnw, bydd is-baragraffau (1) i (3) a (7) i (9) yn berthnasol fel petai'r ymgymwrwr wedi mynnu bod y cyfarpar yn cael ei symud ymaith o dan baragraff 45(2).

(11) Nid oes unrhyw beth yn y paragraff hwn yn atal yr ymgymwrwr rhag cyflwyno ar unrhyw adeg neu o bryd i'w gilydd, ond nid llai na 56 diwrnod cyn dechrau cynnal y datblygiad awdurdodedig mewn unrhyw achos, cynllun newydd, yn lle'r cynllun a gyflwynwyd yn flaenorol, ac wedi gwneud hynny mae'n rhaid i ddarpariaethau'r paragraff hwn fod yn gymwys i'r cynllun newydd ac mewn perthynas ag ef.

(12) Nid yw'n ofynnol i'r ymgwymerwr gydymffurfio ag is-baragraff (1) pan fydd angen iddo wneud gwaith brys fel y'i diffinnir yn Neddf 1991, ond yn yr achos hwnnw mae'n rhaid iddo roi rhybudd i SP Manweb cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol a chynllun o'r gwaith hwnnw ac mae'n rhaid iddo—

- (a) gydymffurfio ag is-baragraffau (7), (8) a (9) cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol yn yr amgylchiadau; a
- (b) chydymffurfio ag is-baragraff (13) bob amser.

(13) Bob amser wrth gynnal unrhyw waith sydd wedi'i awdurdodi o dan y Gorchymyn, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr gydymffurfio â gofynion statudol a chanllawiau ar gyfer datblygiad yn agos i linellau uwchben EN43-8 a nodyn canllaw 6 yr HSE "Osgoi Perygl o Linellau Uwchben" mewn perthynas ag unrhyw gyfarpar a chyd-fynd â chanllawiau SP Manweb.

Treuliau

48.—(1) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau canlynol y paragraff hwn, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr dalu i SP Manweb ar gais yr holl daliadau, costau a threuliau rhesymol a gafwyd yn rhesymol gan SP Manweb yn uniongyrchol o ganlyniad i gynnal unrhyw ddatblygiad awdurdodedig, gan gynnwys heb gyfyngiad mewn perthynas ag: —

- (a) unrhyw gostau a gafwyd yn rhesymol gan SP Manweb neu iawndal a dalwyd yn briodol gan SP Manweb mewn cysylltiad â chaffael hawliau neu arfer pwerau statudol ar gyfer y cyfryw gyfarpar gan gynnwys heb gyfyngiad yr holl gostau a gafwyd gan SP Manweb wrth iddo;
 - (i) ddefnyddio ei bwerau prynu gorfodol ei hun i gaffael unrhyw hawliau angenrheidiol o dan baragraff 45(3); a/neu
 - (ii) arfer unrhyw bwerau prynu gorfodol yn y Gorchymyn a drosglwyddwyd i SP Manweb neu sydd o fudd iddo;
- (b) mewn cysylltiad â chost gwneud unrhyw waith dargyfeirio neu ddarparu unrhyw gyfarpar amgen;
- (c) datgysylltu unrhyw gyfarpar oddi wrth unrhyw gyfarpar arall neu wneud cyfarpar diangen yn ddiogel;
- (d) cymeradwyo cynlluniau;
- (e) gwneud gwaith amddiffynnol (gan gynnwys unrhyw waith amddiffynnol dros dro a'i symud ymaith);
- (f) arolygu unrhyw dir, cyfarpar neu waith, archwilio a monitro gwaith neu osod neu symud ymaith unrhyw waith dros dro sy'n rhesymol angenrheidiol o ganlyniad i wneud unrhyw waith o'r fath y cyfeirir ato yn y Rhan hon o'r Atodlen hon.

(2) Bydd gwerth unrhyw gyfarpar a symudwyd ymaith o dan ddarpariaethau'r Rhan hon o'r Atodlen hon ac nad yw'n cael ei aildddefnyddio yn rhan o'r cyfarpar amgen yn cael ei ddidynnu o unrhyw swm sy'n daladwy o dan is-baragraff (1), a bydd y gwerth hwnnw'n cael ei gyfrifo ar ôl symud ymaith.

(3) Os, yn unol â ddarpariaethau'r Rhan hon o'r Atodlen hon—

- (a) bydd cyfarpar o fath gwell, o gapasiti mwy neu o ddimensiynau mwy yn cael ei osod yn lle cyfarpar presennol o fath gwaeth, o gapasiti llai neu o ddimensiynau llai; neu
- (b) bydd cyfarpar (boed hynny'n gyfarpar presennol neu'n gyfarpar a osodwyd yn lle cyfarpar presennol) yn cael ei osod yn ddyfnach na'r cyfarpar presennol,

ac ni cheir cytundeb yr ymgwymerwr ynglŷn â gosod y cyfarpar o'r math hwnnw neu'r capasiti hwnnw neu'r dimensiynau hynny neu osod cyfarpar ar y dyfnder hwnnw, yn ôl y digwydd, neu, os na cheir cytundeb, os na phenderfynir ei fod yn angenrheidiol trwy gymroddeddu yn unol ag erthygl 44 (cymroddeddu) yna, os bydd y cyfryw osod yn golygu costau gwaith adeiladu o dan y Rhan hon o'r Atodlen hon sy'n fwy na phe byddai'r cyfarpar a osodir wedi bod o'r math, y capasiti neu'r dimensiynau presennol, neu ar y dyfnder presennol, yn ôl y digwydd, bydd y swm a fyddai, heblaw am yr is-baragraff hwn, yn daladwy SP Manweb trwy gyfrwng is-baragraff (1) yn cael ei leihau gan y swm dros hen hwnnw.

(4) At ddibenion is-baragraff (3)—

- (a) ni fydd ymestyn cyfarpar yn fwy na hyd cyfarpar presennol yn cael ei drin fel gosod cyfarpar o ddimensiynau mwy na rhai'r cyfarpar presennol; a

- (b) lle y cytunir neu y penderfynir bod angen darparu uniad mewn cebl, bydd y weithred o ddarparu siambr uno neu dwll archwilio o ganlyniad gael ei thrin fel petai wedi cael ei chytuno neu ei phenderfynu felly hefyd.

(5) Mae'n rhaid i swm a fyddai, heblaw am yr is-baragraff hwn, wedi bod yn daladwy i SP Manweb mewn perthynas â gwaith trwy gyfrwng is-baragraff (1), os yw'r gwaith yn cynnwys gosod cyfarpar a ddarperir yn lle cyfarpar a osodwyd mwy na 7 mlynedd a 6 mis yn gynharach gan felly roi i SP Manweb unrhyw fudd ariannol trwy ohirio'r amser i adnewyddu'r cyfarpar yn ôl y drefn arferol, gael ei leihau gan y swm sy'n cynrychioli'r budd hwnnw.

Indemniad

49.—(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraffau (2) a (3), os, trwy gyfrwng neu o ganlyniad i adeiladu unrhyw waith a awdurdodir gan y Rhan hon o'r Atodlen hon neu o ganlyniad i adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw neu fethiant unrhyw ran o'r datblygiad awdurdodedig gan neu ar ran yr ymgymwrwr neu o ganlyniad i unrhyw weithred neu ddiffyg gan yr ymgymwrwr (neu unrhyw berson a gyflogir neu a awdurdodir ganddo) wrth gynnal y cyfryw waith (gan gynnwys a heb gyfyngiad i waith a wneir gan yr ymgymwrwr o dan y Rhan hon o'r Atodlen hon neu unrhyw ymsuddiant sy'n deillio o unrhyw ran o'r gwaith hwn), bydd unrhyw ddifrod a achosir i unrhyw gyfarpar neu gyfarpar amgen (heblaw am gyfarpar nad yw'n rhesymol angenrheidiol ei atgyweirio o ystyried y bwriedir ei symud ymaith at ddibenion y datblygiad awdurdodedig) neu eiddo SP Manweb, neu os terfir ar unrhyw wasanaeth a ddarperir, neu gyflenwi unrhyw nwyddau gan SP Manweb, neu os bydd SP Manweb yn dod yn atebol am dalu unrhyw swm i unrhyw drydydd parti, mae'n rhaid i'r ymgymwrwr—

- (a) ysgwyddo a thalu, ar gais a gyflwynir gydag anfoneb neu hawliad gan SP Manweb, y gost a gafwyd yn rhesymol ac yn briodol gan SP Manweb wrth unioni'r cyfryw ddifrod neu adfer y cyflenwad; a
- (b) digolledu SP Manweb am unrhyw dreuliau, colled, galwadau, achosion, iawndal, hawliadau, cosb neu gostau eraill a gafwyd gan SP Manweb neu a adenillir oddi wrtho, trwy gyfrwng neu o ganlyniad i unrhyw ddifrod neu darfu o'r fath neu oherwydd bod SP Manweb yn dod yn atebol i unrhyw drydydd parti fel yr enwyd uchod heblaw sy'n deillio o unrhyw ddiffyg gan SP Manweb

ar yr amod y bydd rhwymedigaeth ar SP Manweb bob amser i gymryd camau rhesymol i liniaru ei golled.

(2) Nid yw'r ffaith y gallai unrhyw weithred neu beth fod wedi cael ei gwneud/wneud gan SP Manweb ar ran yr ymgymwrwr neu yn unol â chynllun a gymeradwywyd gan SP Manweb neu yn unol ag unrhyw ofyniad gan SP Manweb o ganlyniad i'r datblygiad awdurdodedig neu o dan ei oruchwyliad (oni bai bod is-baragraff (3) yn berthnasol), yn esgusodi'r ymgymwrwr rhag atebolrwydd o dan ddarpariaethau'r paragraff hwn lle mae'r ymgymwrwr yn methu â chynnal a gwneud y gwaith yn briodol â gofâl a sylw dyladwy ac mewn modd medrus a chelfydd neu mewn modd nad yw'n cyd-fynd yn sylweddol â'r cynllun cymeradwy (neu fel y cytunwyd fel arall rhwng yr ymgymwrwr ac SP Manweb yn unol â pharagraff 48).

(3) Ni fydd unrhyw beth yn is-baragraff (1) yn gosod unrhyw atebolrwydd ar yr ymgymwrwr o ran—

- (a) unrhyw ddifrod neu darfu i'r graddau ei fod yn briodoladwy i esgeulustod neu ddiffyg gan SP Manweb, ei swyddogion, ei gyflogeion, ei contractwyr neu ei asiantiaid;
- (b) unrhyw ddatblygiad awdurdodedig a/neu unrhyw waith arall a awdurdodir gan y Rhan hon o'r Atodlen hon a wneir gan SP Manweb fel aseinau, trosglwyddai neu lesddeiliad yr ymgymwrwr gyda budd y Gorchymyn yn unol ag adran 156 Deddf 2008 neu erthygl 6 (budd y Gorchymyn) ar yr amod pan fydd y cyfryw waith yn dod yn gyfarpar ("cyfarpar newydd") bydd unrhyw ddatblygiad awdurdodedig nad yw wedi'i wneud eto ac nad yw'n dod o fewn yr is-baragraff 38(b) hwn yn ddarostyngedig i delerau llawn y Rhan hon o'r Atodlen hon gan gynnwys y paragraff hwn o ran y cyfryw gyfarpar newydd; a/neu
- (c) unrhyw golled anuniongyrchol neu ganlyniadol gan unrhyw drydydd parti (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i golli defnydd, refeniw, elw, contract, cynhyrchu, cost uwch gweithio neu darfu ar fusnes) sy'n deillio o unrhyw ddifrod neu darfu o'r fath, nad yw'n rhesymol ragweladwy.

(4) Mae'n rhaid i SP Manweb roi rhybudd rhesymol i'r ymgymwrwr am unrhyw hawliad neu alwad ac ni cheir gwneud unrhyw setliad, cyfaddefiad o atebolrwydd, cyfaddawd na galwad, oni bai bod angen taliad mewn cysylltiad â chynllun digolledu statudol, heb ymgynghori â'r ymgymwrwr yn gyntaf ac ystyried ei sylwadau.

Deddfiadau a chytundebau

50. Ac eithrio i'r graddau y darperir ar ei gyfer i'r gwrthwyneb mewn man arall yn y Rhan hon o'r Atodlen hon neu drwy gytundeb ysgrifenedig rhwng SP Manweb a'r ymgwymerwr, ni fydd unrhyw beth yn y Rhan hon o'r Atodlen hon yn effeithio ar ddarpariaethau unrhyw ddeddfiad neu gytundeb sy'n rheoleiddio'r cysylltiadau rhwng yr ymgwymerwr ac SP Manweb o ran unrhyw gyfarpar sydd wedi'i osod neu ei godi mewn tir sy'n eiddo i'r ymgwymerwr ar y dyddiad y gwneir y Gorchymyn hwn.

Cydweithredu

51.—(1) Pan fydd angen i'r ymgwymerwr neu SP Manweb, o ganlyniad i'r bwriad i adeiladu unrhyw ran o'r datblygiad awdurdodedig, symud cyfarpar ymaith o dan baragraff 45(2) neu pan fydd SP Manweb yn gwneud gofynion i amddiffyn neu newid cyfarpar o dan baragraff 47, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr wneud ei orau i gydlynu'r broses o wneud y gwaith er mwyn diogelwch a chyflawni'r datblygiad awdurdodedig yn effeithlon ac yn ddarbodus a chan ystyried yr angen i sicrhau gweithrediad diogel ac effeithlon ymgwymeriad y Grid Cenedlaethol, ac mae'n rhaid i'r Grid Cenedlaethol wneud ei orau i gydweithredu â'r ymgwymerwr at y diben hwnnw.

(2) Er mwyn osgoi amheuaeth, pryd bynnag y bydd angen cydsyniad, cytundeb neu gymeradwyaeth SP Manweb mewn perthynas â chynlluniau, dogfennau neu wybodaeth arall a gyflwynir gan yr ymgwymerwr, neu pan fydd angen i SP Manweb gymryd camau, mae'n rhaid i hyn beidio â chael ei wrthod na'i oedi yn afresymol.

Mynediad

52. Os bydd y mynediad i unrhyw gyfarpar yn cael ei rwystro'n sylweddol o ganlyniad i'r cytundeb y daethpwyd iddo yn unol â pharagraff 44(1) neu'r pwerau a roddwyd o dan y Gorchymyn hwn, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr ddarparu'r cyfryw ddull mynediad amgen i'r cyfryw gyfarpar ag a fydd yn galluogi SP Manweb i gynnal a chadw neu ddefnyddio'r cyfarpar i raddau nad yw'n llai effeithiol nag a oedd yn bosibl cyn y cyfryw rwystr.

Cymrodeddu

53. Ac eithrio ar gyfer gwahaniaethau neu anghydfodau sy'n codi o dan baragraffau 45(2), 45(4), 45(1) a 47, mae'n rhaid i unrhyw wahaniaeth neu anghydfod sy'n codi rhwng yr ymgwymerwr ac SP Manweb o dan y Rhan hon o'r Atodlen hon, oni bai y cytunwyd fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgwymerwr ac SP Manweb, gael ei benderfynu trwy gymrodeddu yn unol ag erthygl 44 (cymrodeddu).

RHAN 5

Amddiffyniad ar gyfer gweithredwyr rhwydweithiau cod cyfathrebu electronig

54. Mae darpariaethau'r Rhan hon yn effeithiol oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgwymerwr a'r gweithredwr dan sylw.

55. Yn y Rhan hon—

mae “Deddf 2003” yn golygu Deddf Cyfathrebu 2003**(42)**;

mae “cyfarpar cyfathrebu electronig” yn golygu'r un peth ag yn y cod cyfathrebu electronig;

mae'r “cod cyfathrebu electronig” yn golygu'r un peth ag yn adran 106**(43)** (cymhwyso'r cod cyfathrebu electronig) Deddf 2003;

mae “rhwydwaith cod cyfathrebu electronig” yn golygu—

- (a) cymaint o rwydwaith cyfathrebu electronig neu system seilwaith a ddarperir gan weithredwr cod cyfathrebu electronig nad yw wedi'i eithrio o gymhwyso'r cod cyfathrebu electronig gan gyfarwyddyd o dan adran 106 Deddf 2003; a

(42) 2003 c. 21.

(43) Diwygiwyd adran 106 gan adran 4 Deddf yr Economi Ddigidol 2017 (c. 30).

(b) rhwydwaith cyfathrebu electronig y mae'r ymgwymerwr yn ei ddarparu neu'n cynnig ei ddarparu; mae "gweithredwr cod cyfathrebu electronig" yn golygu person y mae'r cod cyfathrebu electronig yn cael ei gymhwyso yn ei achos gan gyfarwyddyd o dan adran 106 Deddf 2003; mae "system seilwaith" yn golygu'r un peth ag yn y cod cyfathrebu electronig ac mae cyfeiriadau at ddarparu system seilwaith i'w dehongli yn unol â pharagraff 7 (system seilwaith) y cod hwnnw; ac mae "gweithredwr" yn golygu gweithredwr rhwydwaith cod cyfathrebu electronig.

56. Mae arfer y pwerau a roddir gan erthygl 29 (ymgwymerwyr statudol) yn ddarostyngedig i Ran 10 (gwaith ymgwymerwr sy'n effeithio ar gyfarpar cyfathrebu electronig) y cod cyfathrebu electronig.

57.—(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraffau (2) i (4), os, o ganlyniad i'r datblygiad awdurdodedig neu ei adeiladu, neu unrhyw ymsuddiant sy'n deillio o'r datblygiad awdurdodedig—

- (a) bydd unrhyw ddifrod yn cael ei achosi i unrhyw gyfarpar cyfathrebu electronig sy'n eiddo i weithredwr (heblaw am gyfarpar nad yw'n rhesymol angenrheidiol ei atgyweirio o ystyried y bwriedir ei symud ymaith at ddibenion y datblygiad awdurdodedig), neu eiddo arall gweithredwr; neu
- (b) unrhyw darfu ar gyflenwi'r gwasanaeth a ddarperir gan weithredwr,

mae'n rhaid i'r ymgwymerwr ysgwyddo a thalu'r gost a gytunwyd gan yr ymgwymerwr o flaen llaw ac a gafwyd yn rhesymol gan y gweithredwr wrth unioni'r cyfryw ddifrod neu adfer y cyflenwad a digolledu'r gweithredwr hwnnw'n rhesymol am unrhyw dreuliau, colled, iawndal, cosb neu gostau eraill a gafwyd ganddo trwy gyfrwng, neu o ganlyniad i, unrhyw ddifrod neu darfu o'r fath.

(2) Nid oes unrhyw beth yn is-baragraff (1) yn gosod unrhyw atebolrwydd ar yr ymgwymerwr o ran unrhyw ddifrod neu darfu i'r graddau ei fod yn briodoladwy i weithred, esgeulustod neu ddiffyg gan weithredwr, ei swyddogion, ei weision, ei gontractwyr neu ei asiantiaid.

(3) Mae'n rhaid i'r gweithredwr roi rhybudd rhesymol i'r ymgwymerwr am unrhyw hawliad neu alwad o'r fath ac ni cheir gwneud unrhyw setliad na chyfaddawd o'r hawliad neu'r alwad heb ganiatâd yr ymgwymerwr ac, os gwrthodir y cyfryw ganiatâd, bydd yr ymgwymerwr yn unig yn gyfrifol am unrhyw setliad neu gyfaddawd neu unrhyw achos sy'n angenrheidiol i wrthwynebu'r hawliad neu'r alwad.

(4) Mae'n rhaid i unrhyw wahaniaeth sy'n codi rhwng yr ymgwymerwr a'r gweithredwr o dan y Rhan hon gael ei atgyfeirio i gymroddedu a'i setlo trwy hynny o dan erthygl 44 (cymroddedu).

(5) Nid yw'r Rhan hon yn berthnasol i—

- (a) unrhyw gyfarpar y mae'r cysylltiadau rhwng yr ymgwymerwr a gweithredwr yn cael eu rheoleiddio gan ddarpariaethau Rhan 3 (gwaith stryd yng Nghymru a Lloegr) Deddf 1991; neu
- (b) unrhyw ddifrod, neu unrhyw ymyrraeth, a achosir gan darfu electromagnetig sy'n deillio o adeiladu neu ddefnyddio'r prosiect awdurdodedig.

(6) Nid oes unrhyw beth yn y Rhan hon yn effeithio ar ddarpariaethau unrhyw ddeddfiad neu gytundeb sy'n rheoleiddio'r cysylltiadau rhwng yr ymgwymerwr a gweithredwr o ran unrhyw gyfarpar mewn tir sy'n eiddo i'r ymgwymerwr ar y dyddiad y gwneir y Gorchymyn hwn.

RHAN 6

Er mwyn amddiffyn Network Rail Infrastructure Limited

58. Mae darpariaethau'r Rhan hon yn effeithiol oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgwymerwr a Network Rail a, lle mae paragraff 72 yn berthnasol, unrhyw berson arall y mae'r paragraff hwnnw'n rhoi hawliau neu rwymedigaethau iddynt.

59. Yn y Rhan hon—

mae "cytundeb amddiffyn asedau" yn golygu cytundeb i reoleiddio adeiladu a chynnal a chadw'r gwaith penodedig ar ffurf a ragnodir o bryd i'w gilydd gan Network Rail;

mae "gwaith adeiladu" yn cynnwys gweithredu, gosod, newid ac ailadeiladu ac mae "adeiladu" ac "wedi'i adeiladu" yn golygu'r un peth;

mae “peiriannydd” yn golygu peiriannydd a benodwyd gan Network Rail at ddibenion y Gorchymyn hwn;

mae “trwydded rhwydwaith” yn golygu’r drwydded rhwydwaith, fel y’i diwygir o bryd i’w gilydd, a roddwyd i Network Rail gan yr Ysgrifennydd Gwladol wrth arfer pwerau o dan adran 8 Deddf Rheilffyrdd 1993(44);

mae “Network Rail” yn golygu Network Rail Infrastructure Limited (rhif cwmni 02904587, y mae ei swyddfa gofrestredig yn 1 Eversholt Street, Llundain NW1 2DN) ac unrhyw gwmni cysylltiedig Network Rail Infrastructure Limited sy’n dal eiddo at ddibenion rheilffordd, ac at ddiben y diffiniad hwn mae “cwmni cysylltiedig” yn golygu unrhyw gwmni sydd (o fewn ystyr adran 1159 Deddf Cwmnïau 2006(45)) yn gwmni daliannol o Network Rail Infrastructure Limited, yn is-gwmni o Network Rail Infrastructure Limited neu’n is-gwmni arall o gwmni daliannol Network Rail Infrastructure Limited;

mae “cynlluniau” yn cynnwys trychiadau, dyluniadau, data dylunio, meddalwedd, lluniadau, manylebau, adroddiadau pridd, cyfrifiadau, disgrifiadau (gan gynnwys disgrifiadau o ddulliau adeiladu), cynigion graddoli, rhaglenni a manylion maint, amseriad a hyd unrhyw feddiannaeth arfaethedig ar eiddo rheilffordd;

mae “gweithdrefnau gweithredol rheilffyrdd” yn golygu gweithdrefnau a bennir o dan unrhyw gytundeb mynediad (fel y’i diffinnir yn Neddf Rheilffyrdd 1993) neu brydles orsaf;

mae “eiddo rheilffyrdd” yn golygu unrhyw reilffordd sy’n eiddo i Network Rail ac—

- (a) unrhyw orsaf, tir, gwaith, cyfarpar ac offer sy’n eiddo i Network Rail neu sy’n gysylltiedig ag unrhyw reilffordd o’r fath; ac
- (b) unrhyw hawddfaint neu fuddiant eiddo arall a ddeler neu a ddefnyddir gan Network Rail at ddibenion rheilffordd neu waith, cyfarpar neu offer o’r fath;

mae “cydsyniadau rheoleiddiol” yn golygu unrhyw gydsyniad neu gymeradwyaeth sy’n ofynnol o dan:

- (a) Ddeddf Rheilffyrdd 1993;
- (b) y drwydded rhwydwaith; a/neu
- (c) unrhyw ddarpariaethau statudol neu reoleiddiol eraill perthnasol;

gan naill ai’r Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd neu’r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth neu unrhyw gorff cymwys arall gan gynnwys gweithdrefnau newid ac unrhyw gydsyniadau eraill, cymeradwyaethau ar gyfer unrhyw fynediad neu fuddiolwr a allai fod yn ofynnol mewn perthynas â’r datblygiad awdurdodedig;

mae “gwaith penodedig” yn golygu cymaint o unrhyw ran o’r datblygiad awdurdodedig ag sydd wedi’i leoli neu sydd i’w leoli ar, ar draws, o dan, dros neu o fewn 15 metr o eiddo rheilffyrdd, neu a allai gael effaith niweidiol arno mewn unrhyw ffordd ac, er mwyn osgoi amheuaeth, mae’n cynnwys cynnal a chadw’r cyfryw waith o dan y pwerau a roddir gan erthygl 5 (pŵer i gynnal a chadw’r datblygiad awdurdodedig) mewn perthynas â gwaith o’r fath.

60.—(1) Pan fydd yn ofynnol i Network Rail roi ei gydsyniad, ei gytundeb neu ei gymeradwyaeth mewn perthynas ag unrhyw fater o dan y Rhan hon, mae’r cydsyniad hwnnw, y cytundeb hwnnw neu’r gymeradwyaeth honno’n ddarostyngedig i’r amod bod Network Rail yn cydymffurfio ag unrhyw weithdrefnau gweithredol rheilffyrdd perthnasol ac unrhyw rwymedigaethau o dan ei drwydded rhwydwaith neu o dan statud.

(2) I’r graddau bod unrhyw waith penodedig neu gaffael neu ddefnyddio eiddo rheilffyrdd yn ddarostyngedig i weithdrefnau gweithredol rheilffyrdd neu y gallai fod yn ddarostyngedig iddynt, mae’n rhaid i Network Rail—

- (a) gydweithio â’r ymgymwrwr er mwyn osgoi oedi diangen a sicrhau cydymffurfedd rhwng unrhyw gynlluniau a gymeradwywyd gan y peiriannydd a gofynion sy’n deillio o’r gweithdrefnau hynny; a
- (b) gwneud ymdrech resymol i osgoi unrhyw wrthdaro rhag codi rhwng cymhwysy’r gweithdrefnau hynny a gweithredu’r prosiect awdurdodedig yn briodol o dan y Gorchymyn hwn.

61.—(1) Mae’n rhaid i’r ymgymwrwr beidio ag arfer y pwerau a roddir gan—

(44) 1993 c. 43.

(45) 2006 c. 46.

- (a) erthygl 3 (caniatâd datblygu a roddwyd gan y Gorchymyn);
- (b) erthygl 5 (pŵer i gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig);
- (c) erthygl 14 (gollwng dŵr);
- (d) erthygl 15 (awdurdod i gynnal arolygon ac ymchwiliadau o'r tir);
- (e) erthygl 18 (caffael tir yn orfodol);
- (f) erthygl 20 (caffael hawliau yn orfodol);
- (g) erthygl 22 (hawliau preifat);
- (h) erthygl 24 (caffael isbridd yn unig);
- (i) erthygl 27 (defnyddio tir dros dro i gyflawni'r datblygiad awdurdodedig);
- (j) erthygl 28 (defnyddio tir dros dro i gynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig);
- (k) erthygl 29 (ymgymerwyr statudol);
- (l) erthygl 33 (cwmpo neu docio coed a symud gwrychoedd ymaith);
- (m) erthygl 34 (coed sy'n destun gorchmynion cadw coed);
- (n) y pwerau a roddir gan adran 11(3) (pŵer mynediad) Deddf 1965;
- (o) y pwerau a roddir gan adran 203 (pŵer i drechu hawddfreintiau a hawliau) Deddf Tai a Chynllunio 2016;
- (p) y pwerau a roddir gan adran 172 (hawl i fynd ar dir a'i arolygu) Deddf Tir a Chynllunio 2016;
- (q) unrhyw bwerau mewn perthynas â meddiannu tir dros dro o dan Ddeddf Cynllunio Cymdogaeth 2017;

mewn perthynas ag unrhyw eiddo rheilffyrdd oni bai yr arferir y cyfryw bwerau gyda chydsyniad Network Rail.

(2) Mae'n rhaid i'r ymgymerwr beidio ag atal mynediad i unrhyw eiddo rheilffyrdd gan gerddwyr neu gerbydau wrth arfer y pwerau a roddir gan y Gorchymyn hwn, oni bai bod atal y cyfryw fynediad gyda chydsyniad Network Rail.

(3) Mae'n rhaid i'r ymgymerwr beidio ag arfer y pwerau a roddir gan adrannau 271 na 272 Deddf 1990, erthygl 29 (ymgymerwyr statudol) nac erthygl 22 (hawliau preifat), mewn perthynas ag unrhyw hawl mynediad Network Rail i eiddo rheilffyrdd, ond ceir dargyfeirio hawl mynediad o'r fath gyda chydsyniad Network Rail.

(4) Mae'n rhaid i'r ymgymerwr beidio, o dan bwerau'r Gorchymyn hwn, â chaffael neu ddefnyddio na chaffael hawliau newid dros, na cheisio gosod unrhyw gyfamodau cyfyngol dros, unrhyw eiddo rheilffyrdd, na diddymu unrhyw hawliau presennol Network Rail mewn perthynas ag unrhyw eiddo trydydd parti, ac eithrio gyda chydsyniad Network Rail.

(5) Mae'n rhaid i'r ymgymerwr beidio â gwneud unrhyw beth o dan bwerau'r Gorchymyn hwn a fyddai'n golygu na ellir defnyddio neu gynnal a chadw eiddo rheilffyrdd neu a fyddai'n effeithio ar redeg trenau'n ddiogel ar y rheilffordd.

(6) Pan ofynnir i Network Rail roi ei gydsyniad yn unol â'r paragraff hwn, mae'n rhaid peidio â gwrthod rhoi'r cyfryw gydsyniad yn afresymol ond ceir ei rhoi yn ddarostyngedig i amodau rhesymol, ond ni fydd byth yn afresymol gwrthod cydsyniad am resymau diogelwch gweithredol neu reilffordd (y mae materion o'r fath yn ôl disgrisiwn llwyr Network Rail).

(7) Mae'n rhaid i'r ymgymerwr lunio cytundeb amddiffyn asedau cyn gwneud unrhyw waith penodedig.

62.—(1) Cyn dechrau adeiladu unrhyw waith penodedig, mae'n rhaid i'r ymgymerwr gyflenwi cynlluniau priodol a digonol ar gyfer y gwaith hwnnw i Network Rail ar gyfer cymeradwyaeth resymol y peiriannydd ac mae'n rhaid i'r gwaith penodedig beidio â dechrau ac eithrio yn unol â'r cyfryw gynlluniau a gymeradwywyd yn ysgrifenedig gan y peiriannydd neu a setlwyd trwy gymroddu o dan erthygl 44 (cymroddu).

(2) Mae'n rhaid i gymeradwyaeth y peiriannydd o dan is-baragraff 62 (1) beidio â chael ei wrthod neu ei oedi'n afresymol, ac os nad yw'r peiriannydd wedi mynegi ei fod yn anghymeradwyo'r cynlluniau hynny a seiliau'r anghymeradwyaeth ar ôl 28 niwrnod yn dechrau ar y dyddiad y cyflenwyd y cyfryw gynlluniau i Network Rail—

- (a) caiff yr ymgwymerwr roi hysbysiad ysgrifenedig i'r peiriannydd yn mynnu bod y peiriannydd yn mynegi cymeradwyaeth neu anghymeradwyaeth o fewn cyfnod arall o 28 niwrnod yn dechrau ar y dyddiad y mae'r peiriannydd yn derbyn hysbysiad ysgrifenedig gan yr ymgwymerwr; ac
- (b) os nad yw'r peiriannydd wedi mynegi cymeradwyaeth neu anghymeradwyaeth ar ôl i'r 28 niwrnod arall fynd heibio, bernir bod y peiriannydd wedi cymeradwyo'r cynlluniau fel y'u cyflenwyd.

(3) Os bydd Network Rail, ar ôl i 28 niwrnod fynd heibio sy'n dechrau ar y dyddiad y rhoddwyd hysbysiad ysgrifenedig i'r peiriannydd o dan is-baragraff (1), yn hysbysu'r ymgwymerwr bod Network Rail yn dymuno adeiladu unrhyw ran o waith penodedig ei hun y mae'r peiriannydd o'r farn y bydd neu y gallai effeithio ar sefydlogrwydd eiddo rheilffyrdd neu weithrediad diogel traffig ar reilffyrdd Network Rail yna, os bydd yr ymgwymerwr yn dymuno bod y cyfryw ran o'r gwaith penodedig yn cael ei hadeiladu, mae'n rhaid i Network Rail ei hadeiladu heb oedi afresymol ar ran ac er boddhad rhesymol yr ymgwymerwr yn unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd neu y barnwyd eu bod wedi'u cymeradwyo neu eu setlo o dan y paragraff hwn, ac o dan oruchwyliaeth (lle y bo'n briodol ac os caiff ei rhoi) yr ymgwymerwr.

(4) Wrth fynegi cymeradwyaeth ar gyfer y cynlluniau, caiff y peiriannydd nodi unrhyw waith amddiffynnol (boed hynny dros dro neu'n barhaol) a ddylai gael ei wneud ym marn resymol y peiriannydd cyn i waith penodedig ddechrau cael ei adeiladu er mwyn sicrhau diogelwch neu sefydlogrwydd eiddo rheilffyrdd neu barhad gweithrediad diogel ac effeithlon rheilffyrdd Network Rail neu wasanaethau gweithredwyr sy'n eu defnyddio (gan gynnwys unrhyw adleoli, datgomisiynu a symud ymaith gwaith, cyfarpar ac offer sy'n angenrheidiol ar gyfer gwaith penodedig a chysur a diogelwch teithwyr y gallai'r gwaith penodedig effeithio arnynt), ac-

- (a) mae'n rhaid i'r cyfryw waith amddiffynnol ag a allai fod yn rhesymol angenrheidiol at y dibenion hynny gael ei adeiladu gan Network Rail neu gan yr ymgwymerwr, os yw Network Rail yn dymuno felly, ac mae'n rhaid i'r cyfryw waith amddiffynnol gael ei wneud ar draul yr ymgwymerwr, ac yn y naill achos neu'r llall heb oedi afresymol; ac
- (b) mae'n rhaid i'r ymgwymerwr beidio â dechrau adeiladu'r gwaith penodedig dan sylw hyd nes bod y peiriannydd wedi hysbysu'r ymgwymerwr fod y gwaith amddiffynnol wedi cael ei gwblhau er boddhad rhesymol y peiriannydd.

63.—(1) Mae'n rhaid i unrhyw waith penodedig ac unrhyw waith amddiffynnol sydd i'w adeiladu trwy gyfrwng paragraff 62(4), pan fydd yn dechrau, gael ei adeiladu—

- (a) heb oedi diangen yn unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd neu y barnwyd eu bod wedi'u cymeradwyo neu eu setlo o dan baragraff 62;
- (b) dan oruchwyliaeth (lle y bo'n briodol ac os caiff ei rhoi) ac er boddhad rhesymol y peiriannydd;
- (c) yn y fath fodd ag sy'n achosi cyn lleied o ddifrod â phosibl i eiddo rheilffyrdd; a
- (d) chyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol, fel nad yw'n rhwystro nac yn ymyrryd â defnydd rhydd, di-dor a diogel o unrhyw reilffordd Network Rail neu'r traffig arni a defnydd gan deithwyr eiddo reilffordd.

(2) Os bydd unrhyw ddifrod i eiddo reilffordd neu unrhyw ymyrraeth neu rwystr y cyfeirir ato/ati yn is-baragraff (1)(d) yn cael ei achosi/hachosi trwy adeiladu gwaith penodedig neu o ganlyniad i hynny, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr, ni waeth am unrhyw gymeradwyaeth, unioni'r cyfryw ddifrod ac mae'n rhaid iddo dalu i Network Rail yr holl dreuliau rhesymol y gallai Network Rail eu cael ac iawndal am unrhyw golled y gallai ei dioddef trwy gyfrwng unrhyw ddifrod, ymyrraeth neu rwystr o'r fath.

(3) Nid oes unrhyw beth yn y Rhan hon yn gosod unrhyw atebolrwydd ar yr ymgwymerwr o ran unrhyw ddifrod, costau, treuliau neu golled sy'n briodoladwy i esgeulustod Network Rail neu ei gyflogaion, ei gontractwyr neu ei asiantiaid nac unrhyw atebolrwydd ar Network Rail o ran unrhyw ddifrod, costau, treuliau neu golled sy'n briodoladwy i esgeulustod yr ymgwymerwr neu ei gyflogaion, ei gontractwyr neu ei asiantiaid.

64. Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr—

- (a) bob amser roi cyfleusterau rhesymol i'r peiriannydd i gael mynediad i waith penodedig yn ystod ei adeiladu; a
- (b) chyflenwi'r holl wybodaeth i'r peiriannydd ag y gallai fod ar y peiriannydd ei hangen yn rhesymol o ran gwaith penodedig neu'r dull o'i adeiladu.

65. Mae'n rhaid i Network Rail bob amser roi cyfleusterau rhesymol i'r ymgwymerwr a'i gyflogaion, ei contractwyr neu ei asiantiaid i gael mynediad i unrhyw waith a wneir gan Network Rail o dan y Rhan hon yn ystod ei adeiladu ac mae'n rhaid iddo gyflenwi'r gyfryw wybodaeth i'r ymgwymerwr ag y gallai fod arno ei hangen yn rhesymol o ran y cyfryw waith neu'r dull o'i adeiladu.

66.—(1) Os bydd unrhyw newidiadau neu ychwanegiadau parhaol neu dros dro i eiddo rheilffordd yn rhesymol angenrheidiol o ganlyniad i adeiladu gwaith penodedig neu yn ystod cyfnod o 24 mis ar ôl cwblhau'r gwaith hwnnw er mwyn sicrhau diogelwch eiddo rheilffordd neu weithrediad diogel ac effeithlon parhaus rheilffordd Network Rail, caiff Network Rail wneud y cyfryw newidiadau neu ychwanegiadau.

(2) Os bydd Network Rail yn rhoi hysbysiad rhesymol i'r ymgwymerwr o'i fwriad i wneud y cyfryw newidiadau neu ychwanegiadau (y mae'n rhaid eu pennu yn yr hysbysiad), mae'n rhaid i'r ymgwymerwr dalu i Network Rail gost resymol y newidiadau neu'r ychwanegiadau hynny gan gynnwys, o ran unrhyw newidiadau neu ychwanegiadau o'r fath y gallai Network Rail fod wedi'u cael, gan gynnwys, o ran unrhyw newidiadau neu ychwanegiadau o'r fath sydd i fod yn barhaol, swm wedi'i gyfalafu sy'n cynrychioli'r cynnydd.

(3) Os bydd Network Rail, yn ystod adeiladu gwaith penodedig gan yr ymgwymerwr, yn hysbysu'r ymgwymerwr bod Network Rail yn dymuno adeiladu'r rhan honno o'r gwaith penodedig ei hun y mae'r peiriannydd o'r farn y mae'n peryglu sefydlogrwydd eiddo rheilffordd neu weithrediad diogel traffig ar reilffordd Network Rail yna, os bydd yr ymgwymerwr yn penderfynu bod y rhan honno o'r gwaith penodedig i'w hadeiladu, mae'n rhaid i Network Rail adeiladu'r rhan honno o'r gwaith penodedig ac mae'n rhaid i'r ymgwymerwr, ni waeth am unrhyw gymeradwyaeth o'r gwaith penodedig o dan baragraff 62(1), dalu i Network Rail yr holl dreuliau rhesymol y gallai Network Rail eu cael ac iawndal am unrhyw golled y gallai ei dioddef trwy gyfrwng gwneud y gwaith penodedig hwnnw gan Network Rail.

(4) Mae'n rhaid i'r peiriannydd, o ran y symiau wedi'u cyfalafu y cyfeirir atynt yn y paragraff hwn a pharagraff 67, ddarparu'r cyfryw fanylion am y fformiwla neu'r dull cyfrifo a ddefnyddiwyd i gyfrifo'r symiau hynny ag y gallai fod ar yr ymgwymerwr eu hangen yn rhesymol.

(5) Os bydd cost cynnal a chadw, gweithio neu adnewyddu eiddo rheilffordd yn lleihau o ganlyniad i unrhyw newidiadau neu ychwanegiadau o'r fath, mae'n rhaid i swm wedi'i gyfalafu sy'n cynrychioli'r cyfryw arbediad gael ei wrthbwysu yn erbyn unrhyw swm sy'n daladwy gan yr ymgwymerwr i Network Rail o dan y paragraff hwn.

67. Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr ad-dalu i Network Rail yr holl ffioedd, costau, taliadau a threuliau rhesymol a gytunwyd o flaen llaw gyda'r ymgwymerwr ac a gafwyd yn rhesymol gan Network Rail—

- (a) wrth adeiladu unrhyw ran o waith penodedig ar ran yr ymgwymerwr o dan baragraff 62(3) neu wrth adeiladu unrhyw waith amddiffynnol o dan baragraff 62(4);
- (b) o ran cymeradwyaeth gan beiriannydd ar gyfer cynlluniau a gyflwynwyd gan yr ymgwymerwr a goruchwyliaeth gan y peiriannydd ar adeiladu gwaith penodedig;
- (c) o ran cyflogi neu gaffael gwasanaethau unrhyw arolygwyr, signalwyr, gwarchodwyr a phersonau eraill y mae'n rhesymol angenrheidiol eu penodi i archwilio, rhoi arwyddion, gwyllo a goleuo eiddo rheilffordd ac i atal, cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol, ymyrraeth, rhwystr, perygl neu ddamwain rhag codi yn sgil adeiladu neu fethiant gwaith penodedig;
- (d) o ran unrhyw waith traffig arbennig sy'n deillio o unrhyw gyfyngiadau cyflymder y gallai fod angen eu gosod, ym marn resymol y peiriannydd, oherwydd neu o ganlyniad i adeiladu neu fethiant gwaith penodedig neu yn sgil amnewid neu ddargyfeirio gwasanaethau a allai fod yn rhesymol angenrheidiol am yr un rheswm; ac
- (e) o ran unrhyw oleuadau dros dro ychwanegol ar gyfer eiddo rheilffordd yng nghyffiniau'r gwaith penodedig, sef goleuadau sy'n rhesymol angenrheidiol oherwydd neu o ganlyniad i adeiladu neu fethiant gwaith penodedig.

68.—(1) Yn y paragraff hwn—

mae “EMI” yn golygu, yn ddarostyngedig i is-baragraff (2), ymyrraeth electromagnetig â chyfarpar Network Rail a gynhyrchir gan weithredu'r datblygiad awdurdodedig lle mae ymyrraeth o'r fath ar lefel sy'n cael effaith niweidiol ar weithrediad diogel cyfarpar Network Rail; ac

mae “cyfarpar Network Rail” yn golygu unrhyw linellau, cylchedau, gwifrau, cyfarpar neu offer (p'un a ydynt wedi'u haddasu neu eu gosod yn rhan o'r datblygiad awdurdodedig ai peidio) y mae Network

Rail yn berchen arnynt neu'n eu defnyddio at ddiben trawsyrru neu dderbyn ynni trydanol neu roi arwyddion neu gyfathrebu radio, telegraфф, teleffonig, trydan, electronig neu debyg.

(2) Mae'r paragraff hwn yn berthnasol i EMI dim ond i'r graddau nad yw'r cyfryw EMI yn briodoladwy i unrhyw newid i gyfarpar Network Rail a wnaed ar ôl cymeradwyo cynlluniau o dan baragraff 62(1) ar gyfer y rhan berthnasol o'r datblygiad awdurdodedig sy'n arwain at EMI (oni bai bod yr ymgwymerwr wedi cael hysbysiad ysgrifenedig cyn cymeradwyo'r cynlluniau hynny o'r bwriad i wneud y cyfryw newid).

(3) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (5), mae'n rhaid i'r ymgwymerwr, wrth ddylunio ac adeiladu'r datblygiad awdurdodedig, gymryd pob cam angenrheidiol i atal EMI ac mae'n rhaid iddo sefydlu gyda Network Rail (gyda'r ddau barti'n gweithredu'n rhesymol) trefniadau priodol i ddilysu eu heffeithiolrwydd.

(4) Er mwyn hwyluso cydymffurfedd yr ymgwymerwr ag is-baragraff (3)-

- (a) mae'n rhaid i'r ymgwymerwr ymgynghori â Network Rail cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol er mwyn nodi holl gyfarpar Network Rail a allai fod mewn perygl o EMI, ac wedi hynny mae'n rhaid iddo barhau i ymgynghori â Network Rail (cyn ac ar ôl cyflwyno cynlluniau'n ffurfiol o dan baragraff 62(1)) er mwyn nodi holl achosion posibl EMI a'r mesurau sy'n ofynnol i'w dileu;
- (b) mae'n rhaid i Network Rail sicrhau bod yr holl wybodaeth sydd ym meddiant Network Rail y gofynnwyd amdani'n rhesymol gan yr ymgwymerwr mewn perthynas â chyfarpar Network Rail a nodwyd yn unol ag is-baragraff (a) ar gael i'r ymgwymerwr; ac
- (c) mae'n rhaid i Network Rail ganiatáu cyfleusterau rhesymol i'r ymgwymerwr i archwilio cyfarpar Network Rail a nodwyd yn unol ag is-baragraff (a).

(5) Mewn unrhyw achos lle y sefydlir y gellir atal EMI yn rhesymol dim ond trwy addasiadau i gyfarpar Network Rail, mae'n rhaid i Network Rail beidio â gwrthod ei gydsyniad yn afresymol i addasu cyfarpar Network Rail, ond mae'n rhaid i'r modd atal a'r dull gweithredu gael eu dewis yn ôl disgrisiwn rhesymol Network Rail, ac o ran y cyfryw addasiadau y mae paragraff 62(1) yn effeithiol yn ddarostyngedig i'r is-baragraff.

(6) Cyn dechrau gweithredu'r datblygiad awdurdodedig, bydd yr ymgwymerwr yn profi defnydd o'r datblygiad awdurdodedig mewn modd a fydd wedi cael ei gytuno'n gyntaf gyda Network Rail ac os, er gwaethaf unrhyw fesurau a fabwysiadwyd yn unol ag is-baragraff (3), bydd profi'r datblygiad awdurdodedig yn achosi EMI yna mae'n rhaid i'r ymgwymerwr, yn syth ar ôl cael hysbysiad gan Network Rail o'r cyfryw EMI naill ai'n ysgrifenedig neu ar lafar (y dylai'r cyfryw gyfathrebiad llafar gael ei gadarnhau'n ysgrifenedig cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl iddo gael ei roi), roi'r gorau i ddefnyddio (neu gaffael rhoi'r gorau i ddefnyddio) cyfarpar yr ymgwymerwr sy'n achosi'r cyfryw EMI ar unwaith hyd nes bod yr holl fesurau sy'n angenrheidiol wedi cael eu cymryd i unioni'r cyfryw EMI trwy gyfrwng addasu ffynhonnell y cyfryw EMI neu (yn yr amgylchiadau, ac yn amodol ar y cydsyniad, a nodir yn is-baragraff (5)) gyfarpar Network Rail.

(7) Os bydd EMI wedi digwydd –

- (a) mae'n rhaid i'r ymgwymerwr roi cyfleusterau rhesymol i Network Rail i gael mynediad i gyfarpar yr ymgwymerwr wrth ymchwilio'r cyfryw EMI;
- (b) mae'n rhaid i Network Rail roi cyfleusterau rhesymol i'r ymgwymerwr i gael mynediad i gyfarpar Network Rail wrth ymchwilio'r cyfryw EMI;
- (c) mae'n rhaid i Network Rail sicrhau bod unrhyw wybodaeth berthnasol ychwanegol sydd ganddo y gofynnwyd amdani'n rhesymol gan yr ymgwymerwr mewn perthynas â chyfarpar Network Rail neu'r cyfryw EMI ar gael i'r ymgwymerwr; ac
- (d) mae'n rhaid i'r ymgwymerwr gydweithredu â Network Rail a chymryd unrhyw gamau rhesymol yn brydlon i atal EMI rhag digwydd.

(8) Pan fydd Network Rail yn cymeradwyo addasiadau i gyfarpar Network Rail yn unol ag is-baragraffau (5) neu (6) –

- (a) mae'n rhaid i Network Rail ganiatáu cyfleusterau rhesymol i'r ymgwymerwr i archwilio'r rhan berthnasol o gyfarpar Network Rail;
- (b) mae'n rhaid i unrhyw addasiadau i gyfarpar Network Rail a gymeradwywyd yn unol â'r is-baragraffau hynny gael eu gwneud a'u cwblhau gan yr ymgwymerwr yn unol â pharagraff 62.

(9) I'r graddau na fyddai'n gwneud hynny fel arall, mae'r indemniad ym mharagraff 72(1) yn berthnasol i'r costau a'r treuliau a gafwyd yn rhesymol neu golledion a ddioddefwyd gan Network Rail trwy weithredu

darpariaethau'r paragraff hwn (gan gynnwys costau a gafwyd mewn cysylltiad ag ystyried cynigion, cymeradwyo cynlluniau, goruchwyllo ac archwilio gwaith a hwyluso mynediad i gyfarpar Network Rail) neu o ganlyniad i unrhyw EMI y mae is-baragraff (6) yn berthnasol iddo.

(10) At ddiben paragraff 67(a), bernir bod unrhyw addasiadau i gyfarpar Network Rail o dan y paragraff hwn yn waith amddiffynnol y cyfeirir ato yn y paragraff hwnnw.

(11) O ran unrhyw anghydfod sy'n codi o dan y paragraff hwn, bydd y cyfeiriad yn erthygl 44 (Cymroddeddu) at y Sefydliad Peirianwyr Sifil yn cael ei ddehongli fel cyfeiriad at y Sefydliad Peirianeg a Thechnoleg.

69. Os bydd Network Rail, unrhyw bryd ar ôl cwblhau gwaith penodedig, nad yw'n waith sydd wedi'i freinio yn Network Rail, yn hysbysu'r ymgwymerwr bod cyflwr cynnal a chadw unrhyw ran o'r gwaith penodedig yn ymddangos fel petai'n cael effaith niweidiol ar weithredu eiddo rheilffordd, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr, ar ôl derbyn hysbysiad o'r fath, gymryd y cyfryw gamau ag a allai fod yn rhesymol angenrheidiol i unioni cyflwr y gwaith penodedig hwnnw fel nad yw'n cael effaith niweidiol ar eiddo rheilffordd.

70. Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr beidio â darparu unrhyw olau neu arwydd neu signal wedi'i oleuo ar neu mewn cysylltiad â gwaith penodedig yng nghyffiniau unrhyw reilffordd sy'n eiddo i Network Rail oni bai ei fod wedi ymgynghori â Network Rail yn gyntaf ac mae'n rhaid iddo gydymffurfio â gofynion rhesymol Network Rail ar gyfer atal dryswch rhwng y cyfryw olau neu arwydd neu signal wedi'i oleuo ag unrhyw signal reilffordd neu olau arall a ddefnyddir i reoli, cyfeirio neu sicrhau diogelwch traffig ar y rheilffordd.

71. Mae'n rhaid i unrhyw dreuliau ychwanegol y gallai Network Rail eu cael yn rhesymol wrth newid, ailadeiladu neu gynnal a chadw eiddo rheilffordd o dan unrhyw bwerau sy'n bodoli ar y dyddiad y gwneir y Gorchymyn hwn trwy gyfrwng bodolaeth gwaith penodedig, ar yr amod bod 56 diwrnod o rybudd o flaen llaw o ddechrau'r cyfryw newid, ailadeiladu neu gynnal a chadw wedi cael ei roi i'r ymgwymerwr, gael eu talu gan yr ymgwymerwr i Network Rail.

72.—(1) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr—

- (a) dalu i Network Rail yr holl gostau, taliadau, iawndal a threuliau rhesymol na ddarperir ar eu cyfer fel arall yn y Rhan hon a allai gael eu hachosi i Network Rail yn rhesymol neu y gallai Network Rail eu cael yn rhesymol—
- (b) trwy gyfrwng adeiladu neu gynnal a chadw gwaith penodedig neu ei fethiant; neu
 - (i) drwy gyfrwng unrhyw weithred neu anweithred gan yr ymgwymerwr neu unrhyw berson a gyflogir ganddo neu ei gontractwyr neu bobl eraill tra'u bod yn gwneud gwaith penodedig;
 - (ii) drwy gyfrwng unrhyw weithred neu anweithred gan yr ymgwymerwr neu unrhyw berson a gyflogir ganddo neu ei gontractwyr neu bobl eraill tra'u bod yn cyrraedd neu'n gadael y datblygiad awdurdodedig;
 - (iii) o ran unrhyw ddifrod a achosir neu waith cynnal a chadw ychwanegol sy'n ofynnol i eiddo rheilffordd neu unrhyw ymyrraeth neu rwysr neu oedi o'r fath i weithrediad y rheilffordd o ganlyniad i gyrraedd neu adael y datblygiad awdurdodedig gan yr ymgwymerwr neu unrhyw berson a gyflogir ganddo neu ei gontractwyr neu bobl eraill;
 - (iv) o ran costau a gafwyd gan Network Rail wrth gydymffurfio ag unrhyw weithdrefnau gweithredol rheilffyrdd neu gael unrhyw gydsyniadau rheoleiddiol y mae'n ofynnol dilyn gweithdrefnau neu gael cydsyniadau i hwyluso cynnal neu weithredu'r datblygiad awdurdodedig; ac
- (c) indemnio Network Rail a chadw Network Rail wedi'i indemnio rhag ac yn erbyn pob hawliad a galwad sy'n deillio o waith penodedig neu mewn cysylltiad â gwaith penodedig neu unrhyw fethiant, gweithred neu anweithred o'r fath.

(2) Nid yw'r ffaith y gallai unrhyw weithred neu beth fod wedi cael ei gwneud/wneud gan Network Rail ar ran yr ymgwymerwr neu yn unol â chynlluniau a gymeradwywyd gan y peiriannydd neu yn unol ag unrhyw ofyniad gan y peiriannydd neu o dan oruchwyliaeth y peiriannydd (os gwnaed hynny heb esgeulustod ar arn Network Rail neu ei gyflogaion, ei gontractwyr neu ei asiantiaid) yn esgusodi'r ymgwymerwr rhag unrhyw atebolrwydd o dan y Rhan hon.

(3) Mae'n rhaid i Network Rail roi rhybudd ysgrifenedig rhesymol i'r ymgwymerwr am unrhyw hawliad neu alwad a wnaed yn erbyn Network Rail y gallai'r ymgwymerwr fod yn atebol i'w dalu/thalu o dan y Rhan hon ac ni cheir gwneud unrhyw setliad na chyfaddawd o hawliad neu alwad o'r fath heb ganiatâd ysgrifenedig yr ymgwymerwr o flaen llaw.

(4) Mae'r symiau sy'n daladwy gan yr ymgwymerwr o dan is-baragraff (1), os yw'n berthnasol, yn cynnwys swm sy'n gyfwerth â'r costau perthnasol.

(5) Yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gytundeb rhwng Network Rail a gweithredwr trenau ynglŷn ag amseriad neu ddull talu'r costau perthnasol mewn perthynas â'r gweithredwr trenau hwnnw, mae'n rhaid i Network Rail dalu'n brydlon i bob gweithredwr trenau swm unrhyw symiau y mae Network Rail yn eu derbyn o dan is-baragraff (1) sy'n ymwneud â chostau perthnasol y gweithredwr trenau hwnnw.

(6) Mae'r rhwymedigaeth o dan is-baragraff (4) i dalu'r costau perthnasol i Network Rail, os bydd diffyg dalu, yn uniongyrchol orfodadwy gan unrhyw weithredwr trenau dan sylw i'r graddau y byddai'r cyfryw symiau'n daladwy i'r gweithredwr trenau hwnnw o dan is-baragraff (5).

(7) Yn y paragraff hwn—

mae "costau perthnasol" yn golygu'r costau, y colledion a'r treuliau (gan gynnwys colli refeniw) a gafwyd yn rhesymol gan bob gweithredwr trenau o ganlyniad i unrhyw waith penodedig gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i unrhyw gyfyngiad ar ddefnyddio rhwydwaith rheilffyrdd Network Rail o ganlyniad i adeiladu, cynnal a chadw neu fethiant gwaith penodedig neu unrhyw weithred neu anweithred o'r fath a grybwyllir yn is-baragraff (1)

mae "gweithredwr trenau" yn golygu unrhyw berson sydd wedi'i awdurdodi i weithredu fel gweithredwr trên trwy drwydded o dan adran 8 Deddf Rheilffyrdd 1993.

73. Mae'n rhaid i Network Rail, ar ôl derbyn cais gan yr ymgwymerwr, ddarparu amcangyfrifon ysgrifenedig am ddim i'r ymgwymerwr o'r costau, y taliadau, y treuliau a'r atebolrwyddau eraill y mae neu y bydd yr ymgwymerwr yn atebol amdanynt o dan y Rhan hon (gan gynnwys swm y costau perthnasol a grybwyllir ym mharagraff 72) a'r gyfryw wybodaeth ag a allai alluogi'r ymgwymerwr i asesu rhesymoldeb unrhyw amcangyfrif neu hawliad o'r fath a wnaed neu sydd i'w wneud o dan y Rhan hon (gan gynnwys unrhyw hawliad sy'n ymwneud â'r costau perthnasol hynny).

74. Wrth asesu unrhyw symiau sy'n daladwy i Network Rail o dan y Rhan hon, mae'n rhaid peidio ag ystyried unrhyw gynydd yn y symiau a hawli'r sy'n briodoladwy i unrhyw gam a gymerwyd gan Network Rail neu unrhyw gytundeb a luniwyd gan Network Rail os nad oedd y cam neu'r cytundeb hwnnw'n rhesymol angenrheidiol a'i fod wedi'i gymryd neu ei lunio gyda'r nod o gael yr ymgwymerwr i dalu'r symiau hynny o dan y Rhan hon neu gynyddu'r symiau sy'n daladwy felly.

75. Caiff yr ymgwymerwr a Network Rail, yn achos Network Rail yn amodol ar gydymffurfio â thelerau ei drwydded rhwydwaith, lunio a gweithredu cytundebau ar gyfer trosglwyddo i'r ymgwymerwr—

- (a) unrhyw eiddo rheilffordd a ddangosir ar y cynllun gwaith neu'r cynlluniau tir ac a ddisgrifir yn y llyfr cyfeirio;
- (b) unrhyw dir, gwaith neu eiddo arall a ddelir mewn cysylltiad ag unrhyw eiddo rheilffordd o'r fath; ac
- (c) unrhyw hawliau a rhwymedigaethau (boed hynny'n statudol ai peidio) Network Rail sy'n ymwneud ag unrhyw eiddo rheilffordd neu unrhyw dir, gwaith neu eiddo arall y cyfeirir ato yn y paragraff hwn.

76. Nid oes unrhyw beth yn y Gorchymyn hwn, nac mewn unrhyw ddeddfiad sydd wedi'i gorffori gyda'r Gorchymyn hwn neu ei gymhwyso ganddo, yn rhagfarnu nac yn effeithio ar weithredu Rhan 1 Deddf Rheilffyrdd 1993.

77. Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr roi hysbysiad ysgrifenedig i Network Rail pan fydd yr ymgwymerwr yn bwriadu gwneud unrhyw gais am gydsyniad yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 6 (budd y gorchymyn) ac mae'n rhaid i unrhyw hysbysiad o'r fath gael ei roi o leiaf 28 niwrnod cyn y gwneir unrhyw gais o'r fath ac mae'n rhaid iddo ddisgrifio neu roi (fel y bo'n briodol)—

- (a) natur y cais sydd i'w wneud;
- (b) maint yr ardal ddaearyddol y mae'r cais yn ymwneud â hi; ac

- (c) enw a chyfeiriad y person sy'n gweithredu ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol y bydd y cais yn cael ei wneud iddo.

78. Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr, o leiaf 28 niwrnod o'r dyddiad y mae'r dogfennau y cyfeirir atynt yn erthygl 40 (ardystio cynlluniau, ac ati) yn cael eu hardystio gan yr Ysgrifennydd Gwladol, ddarparu set o'r dogfennau hynny i Network Rail ar ffurf electronig.

RHAN 7

Er mwyn amddiffyn Rhyl Flats Wind Farm Limited

Cymhwyso

79. Mae darpariaethau'r Rhan hon yn berthnasol i amddiffyn y Cwmni oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgymwrwr a'r Cwmni.

Dehongli

80. Yn y Rhan hon—

mae "cyfarpar" yn golygu'r ceblau, angorau, angorfeydd, llongau, systemau sefydlogi, strwythurau neu seilwaith arall a berchnogir, a feddiannir neu a gynhelir gan y Cwmni neu ei olynydd mewn teitl o fewn Ardal Brydles Gwastadeddau'r Rhyl;

mae "Cwmni" yn golygu Rhyl Flats Wind Farm Limited (rhif cwmni 05485961) y mae ei swyddfa gofrestredig yn Windmill Hill Business Park, Whitehill Way, Swindon, Wiltshire, SN5 6PB;

mae "gwaith adeiladu" yn cynnwys gweithredu, gosod ac ailosod, ac mae'n rhaid i "adeiladu" ac "wedi'i adeiladu" gael eu dehongli yn unol â hynny;

mae "datganiad dulliau" yn golygu datganiad ysgrifenedig sy'n amlinellu'r fethodoleg ar gyfer gweithredu'r gwaith penodedig gan gynnwys—

- (a) dulliau a rhaglenni adeiladu;
- (b) systemau trin a lleoli llongau;
- (c) manylion torri ffosydd/claddu ceblau;
- (d) gosod deunyddiau i atal crydu a gosod matresi;
- (e) sicrhau mynediad gan y Cwmni i gyfarpar drwy gydol hyd y gwaith penodedig (yn ddarostyngedig i baragraff 84 y Rhan hon);
- (f) y cyfryw fanylion eraill sydd ar gael iddo a allai fod yn ofynnol gan y Cwmni yn rhesymol;

mae "cynlluniau" yn cynnwys trychiadau, lluniadau, cyfrifiadau a manylion y gwaith penodedig gan gynnwys maint, amseriad a hyd unrhyw feddiannaeth arfaethedig ar Barth Cyfyngu Gwastadeddau'r Rhyl;

mae "Parth Cyfyngu Gwastadeddau'r Rhyl" yn golygu'r parth cyfyngu 250m o amgylch perimedr Ardal Brydles Gwastadeddau'r Rhyl;

mae "Ardal Brydles Gwastadeddau'r Rhyl" yn golygu'r tir a brydleswyd gan Gomisiynwyr Ystad y Goron i'r Cwmni i weithredu Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau'r Rhyl;

mae "Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau'r Rhyl" yn golygu'r fferm wynt alltraeth a weithredir gan y Cwmni o fewn Ardal Brydles Gwastadeddau'r Rhyl;

mae "gwaith penodedig" yn golygu gwaith ar gyfer adeiladu, cynnal a chadw neu amnewid cymaint o Waith Rhif 2 ag sydd o fewn 250 metr o berimedr Ardal Brydles Gwastadeddau'r Rhyl, gan gynnwys gwaith arolygu;

Cydsyniad ar gyfer gwaith penodedig

81. Pan fydd amodau'n cael eu cynnwys mewn unrhyw gydsyniad a roddir gan y Cwmni yn unol â'r Rhan hon, mae'n rhaid i'r ymgymwrwr gydymffurfio â'r amodau os yw'n dewis gweithredu neu ddibynnu ar y cydsyniad, oni bai bod yr amodau'n cael eu hepgor neu eu hamrywio'n ysgrifenedig gan y Cwmni.

82.—(1) Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr beidio â gwneud unrhyw waith penodedig o dan bwerau'r Gorchymyn hwn heb gydsyniad y Cwmni, y mae'n rhaid iddo beidio â chael ei wrthod na'i oedi'n afresymol ond y ceir ei roi'n ddarostyngedig i amodau rhesymol (gan gynnwys o ran cydlynu gwaith rhwng yr ymgymwrwr a'r Cwmni) ac os na fydd y Cwmni'n ymateb o fewn 56 diwrnod bernir bod cydsyniad wedi'i roi.

(2) Mae'n rhaid i unrhyw gais am gydsyniad yn unol ag is-baragraff (1) gynnwys—

- (a) cynlluniau o'r gwaith penodedig;
- (b) datganiad dulliau;
- (c) y cyfryw fanylion eraill sydd ar gael i'r ymgymwrwr a allai fod yn ofynnol gan y Cwmni yn rhesymol.

(3) Caiff unrhyw gymeradwyaeth gan y Cwmni sy'n ofynnol o dan y paragraff hwn gael ei rhoi yn ddarostyngedig i'r cyfryw amodau rhesymol ag a allai fod yn ofynnol i amddiffyn unrhyw gyfarpar neu newid unrhyw gyfarpar sy'n ofynnol yn uniongyrchol o ganlyniad i'r gwaith penodedig neu i sicrhau mynediad i unrhyw gyfarpar;

(4) Pan fydd y Cwmni'n mynnu bod unrhyw waith amddiffynnol yn cael ei wneud ganddo ef ei hun neu gan yr ymgymwrwr (boed hynny o natur dros dro neu barhaol), mae'n rhaid i'r cyfryw waith amddiffynnol gael ei wneud er boddhad rhesymol y Cwmni.

(5) Nid oes unrhyw beth yn y paragraff hwn yn atal yr ymgymwrwr rhag cyflwyno ar unrhyw adeg neu o bryd i'w gilydd, ond nid llai na 56 diwrnod cyn dechrau gwneud unrhyw waith penodedig mewn unrhyw achos, cynlluniau newydd neu ddatganiad dulliau diwygiedig yn lle'r cynlluniau neu'r datganiad dulliau a gyflwynwyd yn flaenorol, a bydd darpariaethau'r paragraff hwn fod yn gymwys i'r cynlluniau neu'r datganiad dulliau newydd ac mewn perthynas â nhw.

(6) Mae'n rhaid i'r gwaith penodedig gael ei wneud yn unol â'r cydsyniad a roddwyd, neu y barnwyd iddo gael ei roi, yn nhelerau is-baragraff (1).

83.—(1) Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr roi o leiaf 28 niwrnod o rybudd ysgrifenedig i'r Cwmni o'i fwriad i ddechrau gwneud y gwaith penodedig a, dim mwy na 14 diwrnod ar ôl cwblhau'r gwaith, mae'n rhaid iddo roi hysbysiad ysgrifenedig o gwblhau i'r Cwmni.

(2) Nid yw'n ofynnol i'r ymgymwrwr gydymffurfio â pharagraff 82 neu is-baragraff (1) mewn argyfwng, ond yn yr achos hwnnw mae'n rhaid iddo roi hysbysiad i'r Cwmni cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol a chynllun, trychiadau a disgrifiad o'r gwaith hwnnw cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol wedi hynny ac mae'n rhaid iddo gydymffurfio â pharagraff 82 i'r graddau y bo'n rhesymol ymarferol yn yr amgylchiadau.

(3) Mae gan y Cwmni yr hawl i gael dim mwy na dau gynrychiolydd yn bresennol tra bod unrhyw waith penodedig yn cael ei wneud gan yr ymgymwrwr a bydd y darpariaethau canlynol yn berthnasol i'r cyfryw gynrychiolwyr—

- (a) Mae'n rhaid i unrhyw gynrychiolwyr fod â chymwysterau addas ac mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â safonau, canllawiau a rheoliadau'r Confensiwn Llafur Morol (2006);
- (b) Ceir lleoli'r cynrychiolwyr ar unrhyw long sy'n gwneud y gwaith penodedig ac mae'n rhaid iddynt gael mynediad llawn a rhydd bob amser i'r holl weithgareddau sy'n gysylltiedig â'r gwaith penodedig;
- (c) Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr roi ei gydweithrediad llawn i'r cynrychiolwyr wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau; ac
- (d) Unig swyddogaeth y cynrychiolwyr yw diogelu buddiannau'r Cwmni ac ni fydd ganddynt unrhyw ddyletswydd i sicrhau neu sicrhau bod unrhyw beth yn cael ei wneud er budd yr ymgymwrwr neu i atal unrhyw beth a allai fod yn niweidiol i'r ymgymwrwr, ar yr amod, fodd bynnag, bod rhaid i'r cynrychiolwyr weithredu'n ddidwyll bob amser.

84.—(1) Mae'n rhaid i'r ymgymwr beidio ag arfer y pwerau a roddir gan y Gorchymyn hwn i atal neu ymyrryd â mynediad gan y Cwmni i unrhyw gyfarpar oni bai y cytunir gyda'r Cwmni ac yn unol ag unrhyw amodau rhesymol a allai fod yn ofynnol gan y Cwmni neu lle y bo'n ofynnol gan y gyfraith am resymau iechyd a diogelwch.

(2) Mae'n rhaid i'r ymgymwr roi o leiaf 28 niwrnod o rybudd ysgrifenedig i'r Cwmni o'i fwriad i arfer pwerau a fydd yn atal neu'n ymyrryd â mynediad gan y Cwmni i unrhyw gyfarpar.

85. Er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r Rhan hon, mae'n rhaid i'r ymgymwr, cyn gwneud unrhyw waith penodedig ac ar draul yr ymgymwr ei hun, gynnal yr holl arolygon sy'n rhesymol angenrheidiol i gadarnhau union leoliad cyfarpar oni bai y cytunir fel arall gyda'r Cwmni yn ysgrifenedig, ac ni ddylai'r cyfryw gytundeb gael ei wrthod na'i oedi'n afresymol. Bydd y Cwmni'n darparu, ar gais, unrhyw gymorth rhesymol sy'n ofynnol gan y Cwmni i leoli unrhyw gyfarpar.

86. Mae'n rhaid i'r ymgymwr a'r Cwmni weithredu'n ddidwyll a gwneud eu gorau i gydweithredu â'i gilydd, a chynorthwyo ei gilydd, fel y gallai fod yn ofynnol i weithredu darpariaethau'r Rhan hon.

Treuliau

87.—(1) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau canlynol y paragraff hwn, mae'n rhaid i'r ymgymwr dalu i'r Cwmni, ar gais, yr holl daliadau, costau a threuliau rhesymol a gafwyd gan y Cwmni'n rhesymol yn uniongyrchol o ganlyniad i wneud unrhyw waith penodedig, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i—

- (a) gymeradwyo cynlluniau a datganiadau dulliau;
- (b) gwneud gwaith amddiffynnol (gan gynnwys unrhyw waith amddiffynnol dros dro a'i symud ymaith); ac
- (c) arolygu unrhyw dir, cyfarpar neu waith, archwilio a monitro unrhyw waith penodedig neu osod neu symud ymaith unrhyw waith dros dro sy'n rhesymol angenrheidiol o ganlyniad i wneud unrhyw waith penodedig o'r fath y cyfeirir ato yn y Rhan hon o'r Atodlen hon; ac
- (d) unrhyw gostau ychwanegol a gafwyd wrth ddatgomisiynu Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau'r Rhyl o ganlyniad i'r gwaith penodedig.

Indemniad

88.—(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraffau (2) a (3), os, trwy gyfrwng neu o ganlyniad i wneud unrhyw waith penodedig a awdurdodir gan y Rhan hon neu o ganlyniad i adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw neu fethiant unrhyw ran o'r datblygiad awdurdodedig o fewn 250 metr o berimedr Ardal Brydles Gwastadeddau'r Rhyl gan neu ar ran yr ymgymwr neu o ganlyniad i unrhyw weithred neu ddiffyg gan yr ymgymwr (neu unrhyw berson a gyflogir neu a awdurdodir ganddo) wrth gynnal unrhyw waith penodedig (gan gynnwys, heb gyfyngiad, gwaith penodedig a weir gan yr ymgymwr o dan y Rhan hon), bydd unrhyw ymsuddiant sy'n deillio o unrhyw ran o'r gwaith penodedig hwn, neu unrhyw ddifrod a achosir i unrhyw gyfarpar neu eiddo i'r Cwmni, neu o ganlyniad i'r gwaith penodedig, mae tarfu ar unrhyw drydan a gynhyrchir gan y Cwmni neu ostyngiad mewn unrhyw drydan a gynhyrchir gan y Cwmni, neu os bydd y Cwmni'n dod yn atebol am dalu unrhyw swm i unrhyw drydydd parti, bydd yr ymgymwr yn—

- (a) ysgwyddo a thalu, ar gais a gyflwynir gydag anfoneb neu hawliad gan y Cwmni, y gost a gafwyd yn rhesymol ac yn briodol gan y Cwmni wrth unioni'r cyfryw ddifrod neu adfer y cyflenwad; a
- (b) digolledu'r Cwmni am unrhyw dreuliau, colled, galwadau, achosion, iawndal, hawliadau, cosb neu gostau eraill a gafwyd gan y Cwmni neu a adenillir oddi wrtho'n rhesymol ac yn briodol, trwy gyfrwng neu o ganlyniad i unrhyw ddifrod neu darfu o'r fath neu oherwydd bod y Cwmni'n dod yn atebol i unrhyw drydydd parti fel yr enwyd uchod heblaw sy'n deillio o unrhyw ddiffyg gan y Cwmni,

ar yr amod y bydd rhwymedigaeth ar y Cwmni bob amser i gymryd camau rhesymol i liniaru ei golled.

(2) Nid yw'r ffaith y gallai unrhyw weithred neu beth fod wedi cael ei gwneud/wneud gan y Cwmni ar ran yr ymgymwr neu yn unol â chynllun neu ddatganiad dulliau a gymeradwywyd gan y Cwmni neu yn unol ag unrhyw ofyniad gan y Cwmni o ganlyniad i wneud unrhyw waith penodedig neu o dan ei oruchwyliaeth (oni bai bod is-baragraff (3) yn berthnasol), yn esgusodi'r ymgymwr rhag atebolrwydd o dan

ddarpariaethau'r paragraff hwn oni bai bod y Cwmni'n methu â chynnal a gwneud y gwaith yn briodol â gofal a sylw dyladwy ac mewn modd medrus a chelfydd neu mewn modd nad yw'n cyd-fynd yn sylweddol â'r cynllun cymeradwy neu fel y cytunwyd fel arall rhwng yr ymgwymerwr a'r Cwmni.

(3) Ni fydd unrhyw beth yn is-baragraff (1) yn gosod unrhyw atebolrwydd ar yr ymgwymerwr o ran -

- (a) unrhyw ddifrod neu darfu i'r graddau ei fod yn briodoladwy i esgeulustod neu ddiffyg gan y Cwmni, ei swyddogion, ei gyflogion, ei gontractwyr neu ei asiantiaid;
- (b) unrhyw golled anuniongyrchol neu ganlyniadol gan unrhyw drydydd parti (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i golli defnydd, reffeni, elw, contract, cynhyrchu, cost uwch gweithio neu darfu ar fusnes) sy'n deillio o unrhyw ddifrod neu darfu o'r fath, nad yw'n rhesymol ragweladwy.

(4) Mae'n rhaid i'r Cwmni roi rhybudd rhesymol i'r ymgwymerwr am unrhyw hawliad neu alwad ac ni cheir gwneud unrhyw setliad, cyfaddefiad o atebolrwydd, cyfaddawd na galwad, oni bai bod angen taliad mewn cysylltiad â chynllun digolledu statudol, heb ymgynghori â'r ymgwymerwr yn gyntaf ac ystyried ei sylwadau.

(5) Mae'n rhaid i'r Cwmni, o ran unrhyw fater y mae'r indemnïad a roddir gan yr ymgwymerwr yn y paragraff hwn yn berthnasol iddo, weithredu'n rhesymol bob amser ac yn yr un modd ag y byddai petai'n setlo hawliadau trydydd parti ar ei ran ei hun o'i gronfeydd ei hun.

Cymrodeddu

89. Mae'n rhaid i unrhyw anghydfod sy'n codi rhwng yr ymgwymerwr a'r Cwmni o dan y Rhan hon gael ei benderfynu trwy gymrodeddu o dan erthygl 44 (cymrodeddu).

RHAN 8

Er mwyn amddiffyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

90. Mae darpariaethau'r Rhan hon yn effeithiol oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgwymerwr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

91. Yn y Rhan hon:

Mae "OPNMP" yn golygu Cynllun Monitro Sŵn Gosod Seilbyst Alltraeth, sef y cynllun a baratowyd gan yr ymgwymerwr yn unol â'r OPNMP Amlinellol ac a gymeradwywyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o dan y Rhan hon.

Mae "Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy" yn golygu awdurdod lleol y mae ei brif swyddfeydd ym Modlondeb, Bangor Road, Conwy LL32 8DU, ac unrhyw olynydd mewn swyddogaeth fel awdurdod lleol o dan Ran 3 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 ar gyfer ardal Conwy.

Mae "cynllun monitro sŵn gosod seilbyst alltraeth amlinellol" neu "OPNMP amlinellol" yn golygu'r ddogfen a ardystiwyd felly gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan erthygl 40 at ddibenion y Gorchymyn hwn.

92.—(1) Cyn dechrau unrhyw waith gosod seilbyst alltraeth yn rhan o'r datblygiad awdurdodedig, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr gyflwyno OPNMP i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a chael ei gymeradwyaeth ysgrifenedig ar ei gyfer.

(2) Mae'n rhaid i'r OPNMP a gyflwynir ac a gymeradwyir o dan is-baragraff (1) fod yn unol â'r OPNMP amlinellol.

93.—(1) Caiff yr ymgwymerwr, ar unrhyw adeg ar ôl i OPNMP gael ei gymeradwyo o dan baragraff 92, gyflwyno i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy OPNMP diwygiedig i'w gymeradwyo.

(2) Mae'n rhaid i unrhyw OPNMP diwygiedig a gyflwynir ac a gymeradwyir o dan is-baragraff (1) fod yn unol â'r OPNMP amlinellol.

(3) Ni fydd unrhyw OPNMP diwygiedig yn dod i rym oni bai a hyd nes y'i cymeradwyir yn ysgrifenedig gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

(4) Ar y dyddiad y cymeradwyir OPNMP diwygiedig o dan y paragraff hwn, bydd unrhyw OPNMP arall a gymeradwywyd yn flaenorol yn peidio â bod mewn grym.

94. Mae'n rhaid i'r datblygiad awdurdodedig gael ei gynnal yn unol â'r OPNMP a gymeradwywyd o dan baragraff 92 neu OPNMP diwygiedig a gymeradwywyd o dan baragraff 93.

95. Bydd yr ymgymwr yn rhoi o leiaf 7 diwrnod gwaith o rybudd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o'r dyddiad dechrau disgwyliedig ar gyfer gwaith gosod seilbyst alltraeth sy'n ffurfio rhan o'r datblygiad awdurdodedig.

96. Ni chaiff unrhyw beth mewn unrhyw OPNMP wrthdaro â gofyniad 4 Atodlen 2 y Gorchymyn hwn.

97. Mae'n rhaid i unrhyw gymeradwyaeth sy'n ofynnol o dan y Rhan hon beidio â chael ei gwrthod na'i hoedi'n afresymol.

98. Mae'n rhaid i unrhyw wahaniaeth neu anghydfod sy'n codi rhwng yr ymgymwr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o dan y Rhan hon, oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgymwr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, gael ei benderfynu trwy gymroddu yn unol ag erthygl 44 (cymroddu).

RHAN 9

Er mwyn amddiffyn Wales and West Utilities

99. Er mwyn amddiffyn Wales and West Utilities fel y cyfeirir ato yn y rhan hon o'r Atodlen hon mae darpariaethau'r Rhan hon yn effeithiol oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgymwr a Wales and West Utilities Limited.

100. Yn y Rhan hon—

mae “cyfarpar amgen” yn golygu cyfarpar amgen sy'n ddigonol i alluogi Wales and West Utilities i gyflawni ei swyddogaethau statudol mewn modd nad yw'n llai effeithlon nag o'r blaen;

mae “cyfarpar” yn golygu unrhyw brif gyflenwad, pibellau neu gyfarpar arall sy'n eiddo i Wales and West Utilities neu'n cael eu cynnal a'u cadw ganddo at ddibenion cyflenwi nwy; gan gynnwys unrhyw strwythur y mae cyfarpar wedi'i osod ynddo neu i'w osod ynddo neu sy'n rhoi neu a fydd yn rhoi mynediad i gyfarpar;

mae “datblygiad awdurdodedig” yn golygu'r un peth ag yn erthygl 2 (dehongli) y Gorchymyn hwn ac (oni nodir fel arall) at ddibenion yr Atodlen hon bydd yn cynnwys datblygiad cysylltiedig a defnyddio a chynnal a chadw'r datblygiad awdurdodedig;

mae “swyddogaethau” yn cynnwys pwerau a dyletswyddau;

mae “yn” mewn cyd-destun sy'n cyfeirio at gyfarpar neu gyfarpar amgen mewn tir yn cynnwys cyfeiriad at gyfarpar neu gyfarpar amgen o dan, dros neu ar dir;

mae “cynllun” yn cynnwys yr holl ddyluniadau, lluniadau, manylebau, datganiadau dull, adroddiadau pridd, rhaglenni, cyfrifiadau, asesiadau risg a dogfennau eraill sy'n rhesymol angenrheidiol, priodol a digonol i ddisgrifio'r gwaith sydd i'w wneud;

mae “seilwaith diogelwch” yn cynnwys camerâu, ffensys perimedr, ffensys a giatiau ac unrhyw fesurau diogelwch eraill sy'n ofynnol i sicrhau lefel briodol o ddiogelwch o ran y datblygiad awdurdodedig neu unrhyw gyfarpar;

mae “gwaith penodedig” yn cynnwys cymaint o unrhyw ran o'r gwaith sy'n rhan o'r datblygiad awdurdodedig neu weithgareddau a gynhelir mewn cysylltiad â'r datblygiad awdurdodedig;

(a) sydd yn, ar neu o dan unrhyw dir a brynir, a brydlesir, a ddelir, a feddiannir neu a ddefnyddir o dan y Gorchymyn hwn sydd gerllaw unrhyw gyfarpar nad yw'n ofynnol ei symud ymaith o dan baragraff 104 yr Atodlen hon, neu a fydd yn effeithio arno neu a allai effeithio arno; a/neu

(b) a fydd neu a allai gael ei leoli o fewn 4 metr o'i fesur i unrhyw gyfeiriad o unrhyw seilwaith diogelwch sy'n eiddo i Wales and West Utilities neu sy'n cael ei gynnal a'i gadw ganddo;

mae “Wales and West Utilities” yn golygu Wales and West Utilities Limited (Rhif Cwmni 05046791) y mae ei swyddfa gofrestredig yn Wales & West House, Spooner Close, Coedcernyw, Casnewydd, De Cymru, NP10 8FZ.

Cyfarpar ar y stryd a gwaith alltraeth

101. Nid yw'r Rhan hon yn berthnasol i—

- (a) gyfarpar y mae'r cysylltiadau rhwng yr ymgymwrwr a Wales and West Utilities yn cael eu rheoleiddio gan ddarpariaethau Rhan 3 (gwaith stryd yng Nghymru a Lloegr) Deddf 1991; a'r
- (b) gwaith alltraeth.

Cyfarpar mewn strydoedd sy'n destun cyfyngiad dros dro

102. Ni waeth am unrhyw gyfyngiad dros dro ar ddefnyddio strydoedd o dan y pwerau a roddir gan erthygl 12 (cyfyngu ar ddefnyddio strydoedd dros dro), mae Wales and West Utilities yn rhydd bob amser i gael yr holl fynediad angenrheidiol ar draws unrhyw stryd o'r fath a chyflawni a gwneud yr holl waith a phethau yn, ar neu o dan unrhyw stryd o'r fath ag a allai fod yn rhesymol angenrheidiol neu ddymunol i'w alluogi i gynnal a chadw unrhyw gyfarpar a oedd yn y stryd honno ar adeg y cyfyngiad.

Caffael tir

103. Ni waeth am unrhyw ddarpariaeth y Gorchymyn hwn neu unrhyw beth a ddangosir ar y cynlluniau tir, mae'n rhaid i'r ymgymwrwr beidio â chaffael unrhyw gyfarpar heblaw trwy gytundeb.

Symud cyfarpar ymaith

104.—(1) Os bydd yr ymgymwrwr, wrth arfer y pwerau a roddir gan y Gorchymyn hwn, yn caffael unrhyw fuddiant mewn unrhyw dir y mae unrhyw gyfarpar wedi'i osod ynddo neu y ceir mynediad i unrhyw gyfarpar drosto neu sy'n ei gwneud yn ofynnol i gyfarpar Wales and West Utilities gael ei adleoli neu ei ddargyfeirio, mae'n rhaid i'r cyfarpar hwnnw beidio â chael ei symud ymaith o dan y Rhan hon, ac mae'n rhaid i unrhyw hawl ymgymwrwr cyfleustodau i gynnal y cyfarpar hwnnw yn y tir hwnnw a chael mynediad iddo beidio â chael ei diddymu hyd nes bod cyfarpar amgen wedi cael ei adeiladu a'i fod ar waith er boddhad rhesymol Wales and West Utilities.

(2) Os yw'n ofynnol i'r ymgymwrwr, at ddiben gwneud unrhyw waith yn, ar neu o dan unrhyw dir a brynir, a brydlesir, a ddelir, a feddiannir neu a ddefnyddir o dan y Gorchymyn hwn, symud ymaith unrhyw gyfarpar sydd wedi'i osod yn y tir hwnnw, mae'n rhaid i'r ymgymwrwr roi o leiaf 28 niwrnod o rybudd ysgrifenedig i Wales and West Utilities o'r gofyniad hwnnw, ynghyd â chynllun a thrychiad o'r gwaith arfaethedig, a lleoliad arfaethedig y cyfarpar amgen sydd i'w ddarparu neu ei adeiladu; ac yn yr achos hwnnw (neu os bydd angen rhesymol i Wales and West Utilities symud unrhyw ran o'i gyfarpar ymaith o ganlyniad i arfer unrhyw un o'r pwerau a roddir gan y Gorchymyn hwn) mae'n rhaid i'r ymgymwrwr, yn ddarostyngedig i is-baragraff (4), roi'r cyfleusterau a'r hawliau angenrheidiol i Wales and West Utilities i adeiladu'r cyfarpar amgen yn nhir arall yr ymgymwrwr ac i gynnal a chadw'r cyfarpar hwnnw wedi hynny.

(3) Os yw cyfarpar amgen neu unrhyw ran o'r cyfryw gyfarpar i'w adeiladu/hadeiladu mewn man arall heblaw yn nhir arall yr ymgymwrwr, neu os nad yw'r ymgymwrwr yn gallu rhoi'r cyfryw gyfleusterau a hawliau ag y crybwyllir yn is-baragraff (2) yn y tir y mae'r cyfarpar amgen neu'r rhan o'r cyfryw gyfarpar i'w adeiladu/hadeiladu ynddo, mae'n rhaid i Wales and West Utilities, wrth dderbyn hysbysiad ysgrifenedig i'r perwyl hwnnw gan yr ymgymwrwr, cyn gynted ag y bo'n rhesymol bosibl wneud ymdrech resymol i gael y cyfleusterau a'r hawliau angenrheidiol yn y tir y mae'r cyfarpar amgen i'w adeiladu ynddo.

(4) Mae'n rhaid i unrhyw gyfarpar amgen sydd i'w adeiladu yn nhir yr ymgymwrwr o dan y Rhan hon gael ei adeiladu yn y fath fodd ac yn y fath linell neu leoliad ag y cytunir arno/arni rhwng Wales and West Utilities a'r ymgymwrwr neu os na cheir cytundeb ei setlo gan gymrodeddu yn unol ag erthygl 44 (cymrodeddu).

(5) Mae'n rhaid i Wales and West Utilities, ar ôl i'r cyfarpar amgen sydd i'w ddarparu neu ei adeiladu gael ei gytuno neu ei setlo trwy gymrodeddu yn unol ag erthygl 44 (cymrodeddu), ac ar ôl i unrhyw gyfleusterau a hawliau o'r fath y cyfeirir atynt yn is-baragraff (2) neu (3) gael eu rhoi i Wales and West Utilities, symud ymlaen heb oedi diangen i adeiladu a gweithredu'r cyfarpar amgen ac wedi hynny symud ymaith unrhyw gyfarpar y mae'n ofynnol iddo gael ei symud ymaith gan yr ymgymwrwr o dan ddarpariaethau'r Rhan hon.

Cyfleusterau a hawliau ar gyfer cyfarpar amgen

105.-a) Pan fydd yr ymgwymerwr, yn unol â darpariaethau'r Rhan hon, yn rhoi cyfleusterau a hawliau i Wales and West Utilities adeiladu a chynnal a chadw cyfarpar amgen yn nhir yr ymgwymerwr yn lle cyfarpar sydd i'w symud ymaith, mae'n rhaid i'r cyfleusterau a'r hawliau hynny gael eu rhoi yn unol â'r cyfryw delerau ac amodau ag y cytunir rhwng yr ymgwymerwr a Wales and West Utilities neu os na cheir cytundeb eu setlo trwy gymrodeddu yn unol ag erthygl 44 (cymrodeddu).

(1) Os yw'r cyfleusterau a'r hawliau sydd i'w rhoi gan yr ymgwymerwr o ran unrhyw gyfarpar amgen, a'r telerau a'r amodau y mae'r cyfleusterau a'r hawliau hynny i'w rhoi yn ddarostyngedig iddynt, yn llai ffafriol ar y cyfan i Wales and West Utilities, ym marn y cymrodeddwr, na'r cyfleusterau a'r hawliau a oedd ganddo mewn perthynas â'r cyfarpar sydd i'w symud ymaith a'r telerau a'r amodau y mae'r cyfleusterau a'r hawliau hynny'n ddarostyngedig iddynt, mae'n rhaid i'r cymrodeddwr wneud y gyfryw ddarpariaeth i'r ymgwymerwr dalu iawndal i Wales and West Utilities fel sy'n ymddangos yn rhesymol i'r cymrodeddwr o ystyried holl amgylchiadau'r achos penodol.

Cyfarpar a gedwir

106.—(1) O leiaf 42 diwrnod cyn dechrau gwneud unrhyw waith penodedig yn, ar neu o dan unrhyw dir a brynnir, a ddelir, a bryddlesir, a feddiannir neu a ddefnyddir o dan y Gorchymyn hwn sydd gerllaw unrhyw gyfarpar nad yw'n ofynnol ei symud ymaith gan yr ymgwymerwr o dan baragraff 104(2), neu a fydd yn effeithio arno neu a allai effeithio arno, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr gyflwyno cynllun, trychiad a disgrifiad o'r gwaith sydd i'w wneud i Wales and West Utilities.

(3) Mae'n rhaid i'r gwaith hwnnw gael ei wneud yn unol â'r cynllun, y trychiad a'r disgrifiad a gyflwynwyd o dan is-baragraff (1) yn unig ac yn unol â'r cyfryw ofynion rhesymol ag y gellid eu gwneud yn unol ag is-baragraff (3) gan Wales and West Utilities i newid y cyfarpar neu ei amddiffyn fel arall, neu i sicrhau mynediad iddo, ac mae gan Wales and West Utilities yr hawl i wyllo ac archwilio'r broses o wneud y gwaith hwnnw.

(4) Mae'n rhaid i unrhyw ofynion a wneir gan Wales and West Utilities o dan is-baragraff (2) gael eu gwneud o fewn cyfnod o 42 diwrnod yn dechrau ar y dyddiad y cyflwynir cynllun, trychiad a disgrifiad o dan is-baragraff (1) iddo.

(5) Os bydd Wales and West Utilities, yn unol ag is-baragraff (3) ac o ganlyniad i'r gwaith a gynigir gan yr ymgwymerwr, yn mynnu'n rhesymol bod unrhyw gyfarpar yn cael ei symud ymaith ac yn rhoi hysbysiad ysgrifenedig i'r ymgwymerwr o'r gofyniad hwnnw, bydd darpariaethau'r Rhan hon yn berthnasol fel petai'r ymgwymerwr wedi mynnu bod y cyfarpar yn cael ei symud ymaith o dan baragraff 104(2).

(6) Nid oes unrhyw beth yn y paragraff hwn yn atal yr ymgwymerwr rhag cyflwyno ar unrhyw adeg neu o bryd i'w gilydd, ond nid llai na 28 niwrnod cyn dechrau gwneud unrhyw waith mewn unrhyw achos, cynllun newydd yn lle'r cynllun, y trychiad a'r disgrifiad a gyflwynwyd yn flaenorol, ac wedi gwneud hynny bydd darpariaethau'r paragraff hwn yn gymwys i'r cynllun, y trychiad a'r disgrifiad newydd ac mewn perthynas â nhw.

(7) Nid yw'n ofynnol i'r ymgwymerwr gydymffurfio ag is-baragraff (a) mewn argyfwng, ond yn yr achos hwnnw mae'n rhaid iddo roi rhybudd i Wales and West Utilities cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol a chynllun, trychiad a disgrifiad o'r gwaith hwnnw cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol wedi hynny ac mae'n rhaid iddo gydymffurfio ac is-baragraff (2) cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol yn yr amgylchiadau.

Treuliau a chostau

107.—(1) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau canlynol y paragraff hwn, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr adalu i Wales and West Utilities y treuliau rhesymol a gafwyd yn rhesymol gan Wales and West Utilities wrth neu mewn cysylltiad ag archwilio, symud ymaith, newid neu amddiffyn unrhyw gyfarpar neu seilwaith diogelwch neu adeiladu unrhyw gyfarpar neu seilwaith diogelwch newydd a allai fod yn ofynnol o ganlyniad i wneud unrhyw waith o'r fath y cyfeirir ato ym mharagraff 104(2) neu unrhyw waith penodedig.

(2) Bydd gwerth unrhyw gyfarpar a symudwyd ymaith o dan ddarpariaethau'r Rhan hon o'r Atodlen hon ac nad yw'n cael ei aildddefnyddio yn rhan o'r cyfarpar amgen yn cael ei ddidynnu o unrhyw swm sy'n daladwy o dan is-baragraff (1), a bydd y gwerth hwnnw'n cael ei gyfrifo ar ôl symud ymaith.

(3) Os, yn unol â darpariaethau'r Rhan hon o'r Atodlen hon ac yr amod nad yw'r newid yn ofynnol gan ganllawiau safonol y diwydiant neu ddeddfwriaeth—

- (a) bydd cyfarpar o fath gwell, o gapasiti mwy neu o ddimensiynau mwy yn cael ei osod yn lle cyfarpar presennol o fath gwaeth, o gapasiti llai neu o ddimensiynau llai; neu
- (b) bydd cyfarpar (boed hynny'n gyfarpar presennol neu'n gyfarpar a osodwyd yn lle cyfarpar presennol) yn cael ei osod yn ddyfnach na'r cyfarpar presennol,

ac ni cheir cytundeb yr ymgwymerwr ynglŷn â gosod y cyfarpar o'r math hwnnw neu'r capasiti hwnnw neu'r dimensiynau hynny neu osod cyfarpar ar y dyfnder hwnnw, yn ôl y digwydd, neu, os na cheir cytundeb, os na phenderfynir ei fod yn angenrheidiol trwy gymrodeddu yn unol ag erthygl 44 (cymrodeddu) yna, os bydd y cyfryw osod yn golygu costau gwaith adeiladu o dan y Rhan hon o'r Atodlen hon sy'n fwy na phe byddai'r cyfarpar a osodir wedi bod o'r math, y capasiti neu'r dimensiynau presennol, neu ar y dyfnder presennol, yn ôl y digwydd, bydd y swm a fyddai, heblaw am yr is-baragraff hwn, yn daladwy Wales and West Utilities trwy gyfrwng is-baragraff (1) yn cael ei leihau gan y swm dros hen hwnnw.

108.—(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (2) a (3), os, trwy gyfrwng neu o ganlyniad i adeiladu unrhyw waith o'r fath y cyfeirir ato ym mharagraff 104(2) neu unrhyw waith penodedig, bydd unrhyw ddifrod yn cael ei achosi i unrhyw gyfarpar (heblaw am gyfarpar nad yw'n rhesymol angenrheidiol ei atgyweirio o ystyried y bwriedir ei symud ymaith at ddibenion y gwaith hwnnw) neu eiddo Wales and West Utilities, neu os terfir ar unrhyw wasanaeth a ddarperir, neu gyflenwi unrhyw nwyddau, gan Wales and West Utilities, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr—

- (a) ysgwyddo a thalu'r gost a gafwyd yn rhesymol gan Wales and West Utilities wrth unioni'r cyfryw ddifrod neu adfer y cyflenwad; a
- (b) digolledu Wales and West Utilities yn rhesymol am unrhyw dreuliau, colled, iawndal, cosb neu gostau eraill a gafwyd gan Wales and West Utilities,

trwy gyfrwng neu o ganlyniad i unrhyw ddifrod neu darfu o'r fath.

(2) Nid oes unrhyw beth yn is-baragraff (1) yn gosod unrhyw atebolrwydd ar yr ymgwymerwr o ran unrhyw ddifrod neu darfu i'r graddau ei fod yn briodoladwy i weithred, esgeulustod neu ddiffyg gan Wales and West Utilities, ei swyddogion, ei weision, ei gontractwyr neu ei asiantiaid.

(3) Mae'n rhaid i Wales and West Utilities roi rhybudd rhesymol i'r ymgwymerwr am unrhyw hawliad neu alwad ac ni cheir gwneud unrhyw setliad, cyfaddefiad o atebolrwydd, cyfaddawd na galwad, oni bai bod angen taliad mewn cysylltiad â chynllun digolledu statudol, heb ymgynghori â'r ymgwymerwr yn gyntaf ac ystyried ei sylwadau.

Deddfiadau a chytundebau

109. Nid oes unrhyw beth yn y Rhan hon yn effeithio ar ddarpariaethau unrhyw ddeddfiad neu gytundeb sy'n rheoleiddio'r cysylltiadau rhwng yr ymgwymerwr a Wales and West Utilities o ran unrhyw gyfarpar mewn tir sy'n eiddo i'r ymgwymerwr ar y dyddiad y gwneir y Gorchymyn hwn.

RHAN 10

Er mwyn amddiffyn Gweinidogion Cymru fel Awdurdod Priffyrdd Strategol

Cymhwyso

110. Mae darpariaethau'r Rhan hon yn effeithiol i amddiffyn Gweinidogion Cymru ("GC") fel Awdurdod Priffyrdd ar gyfer yr A55, yn ogystal â'r holl amddiffyniadau statudol eraill perthnasol, oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgwymerwr a GC.

Dehongli

111. Yn y Rhan hon—

mae "priffordd strategol" yn golygu unrhyw ran o'r rhwydwaith priffyrdd gan gynnwys cefnffyrdd neu ffyrdd arbennig y mae GC yn gyfrifol amdanynt;

mae “NMWTRA” yn golygu Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, sy’n gweithredu fel asiantiaid priffyrdd GC ac sy’n arfer swyddogaethau yn ymwneud â rheoli a gweithredu’r rhan berthnasol o’r briffordd strategol ar ran GC yn unol â chytundeb rhwng GC a Chyngor Gwynedd o dan adran 6 Deddf Priffyrdd 1980. Yn ymarferol, felly, bydd y materion gweithdrefnol a gynhwysir yn y Rhan hon yn cael eu trin gan NMWTRA ar ran GC; ac

mae “gwaith” yn golygu—

- (a) y rhan honno o Waith Rhif 23 sy’n golygu bod angen gosod y cebl o dan briffordd yr A55 gan ddefnyddio techneg osod ddi-ffos; neu
- (b) unrhyw waith arall sy’n ffurfio rhan o’r datblygiad awdurdodedig o fewn y briffordd strategol neu sy’n effeithio arni neu sy’n golygu bod angen ei meddiannu.

Cymeradwyaethau

112. Mae’n rhaid defnyddio technegau di-ffos yn unig i groesi’r A55 a’i hasedau cysylltiedig.

113.—(1) Cyn i’r gwaith ddechrau, mae’n rhaid i’r ymgwymerwr gael cymeradwyaeth ysgrifenedig GC ar gyfer y cyfryw waith.

(2) Wrth ofyn am gymeradwyaeth o dan is-baragraff (1), mae’n rhaid i’r ymgwymerwr gyflwyno i GC:

- (a) Gopi o gynllun lleoliad wrth raddfa nad yw’n llai na 1/10,000 sy’n dangos lleoliad a/neu lwybr arfaethedig a safle’r gwaith;
- (b) Manylion methodoleg y gwaith;
- (c) Manylion amseriad arfaethedig y gwaith;
- (d) Manylion unrhyw fesurau rheoli traffig (gan gynnwys arwyddion) a gynigir mewn cysylltiad â’r gwaith; a
- (e) Phan geisir cymeradwyaeth ar gyfer gwaith i ffordd gerbydau neu o fewn ffordd gerbydau priffordd strategol, tystiolaeth o ardystiad NHSS (Cynllun Sector Priffyrdd Cenedlaethol) a Chymwysterau Gwaith Stryd.

114. Ni chaiff unrhyw groesi ddigwydd hyd nes bod cyfundrefn fonitro a’r Adroddiad Dylunio Geodechnegol (GDR fel y’i diffinnir gan DMRB CD622 Rheoli Risg Geodechnegol) wedi’u cytuno a’u hardystio gan GC.

115. Ceir ceisio cymeradwyaeth o dan y Rhan hon mewn un neu fwy o geisiadau.

116. Ceir rhoi unrhyw gymeradwyaeth GC o dan y Rhan hon yn ddarostyngedig i’r cyfryw ofynion neu amodau rhesymol ag y gallai GC eu pennu.

117. Mae’n rhaid i’r ymgwymerwr gysylltu ag unrhyw berchnogion neu weithredwyr cyfarpar yn, ar, dros, o dan neu gerllaw’r briffordd strategol gan gynnwys ymgwymerwyr statudol eraill i ganfod p’un a yw’r gwaith yn debygol o effeithio ar eu cyfarpar presennol neu arfaethedig o fewn neu o dan y briffordd strategol. Mae’n rhaid i’r ymgwymerwr gydymffurfio â’r gofynion a’r amodau a osodir gan y perchnogion neu’r gweithredwyr mewn perthynas ag amddiffyn cyfarpar presennol yn, ar, dros, o dan neu gerllaw’r briffordd strategol y mae’r gwaith yn debygol o effeithio arno.

118. Mae’n rhaid i’r ymgwymerwr dalu ffi o £250 i GC gydag unrhyw gais am gymeradwyaeth o dan y Rhan hon.

Indemnïad

119. Mae’r ymgwymerwr yn indemnïo GC yn erbyn unrhyw a phob hawliad o ran anaf, difrod neu golled sy’n deillio o—

- (a) osod cyfarpar yn y briffordd strategol neu ei bresenoldeb yno yn rhan o’r gwaith; neu
- (b) gloddio unrhyw waith o fewn y briffordd strategol gan unrhyw berson.

120. Mae’n rhaid i’r ymgwymerwr (neu unrhyw berson sy’n gwneud gwaith ar ei ran) feddu ar a chynnal mewn grym ar hyd unrhyw waith i’r rhwydwaith priffyrdd strategol neu o fewn y rhwydwaith priffyrdd

strategol, yswiriant atebolrwydd cyhoeddus/trydydd parti o £10 miliwn sy'n cwmpasu ei atebolrwydd o dan baragraff 119. Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr ddarparu tystiolaeth o'r cyfryw yswiriant i GC ar gais.

Rheoli traffig

121. Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr gysylltu ag NMWTRA, Ystafell Reoli RA GC, Canolfan Rheoli Traffig Gogledd Cymru, Ffordd Sam Parri, Morfa, Conwy, LL32 8HH – Rhif ffôn 01492 564790 cyn codi mesurau rheoli traffig neu eu symud ymaith ar y briffordd strategol bob tro y bydd angen codi neu symud ymaith.

122. Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr wneud y gwaith gan gydymffurfio'n llwyr â'r gofynion a gynhwysir ym Mhenod 8 y Llawlyfr Arwyddion Traffig (2009) fel y'i cyhoeddwyd gan Lyfrfa Ei Fawrhydi ac unrhyw ddiwygiadau ohono.

Archwiliadau

123. Mae gan GC neu unrhyw berson a awdurdodwyd ganddynt at y diben hwn yr hawl i archwilio unrhyw waith i, o fewn neu o dan y briffordd strategol tra bod y cyfryw waith yn cael ei wneud ac ar ôl i'r cyfryw waith gael ei gwblhau.

124. Mae'n rhaid i'r hawl i archwilio o dan baragraff 123 gael ei harfer yn rhesymol, gan gydymffurfio ag unrhyw ofynion iechyd a diogelwch sydd ar waith o fewn safle unrhyw waith, ac yn unol â chyfarwyddiadau'r ymgwymerwr.

125. Os bydd yn ofynnol gan GC, mae'n rhaid i'r ymgwymerwr ddarparu blychau cyswllt (ar dir y tu allan i derfynau'r briffordd) at ddiben archwilio a chynnal a chadw'r cyfarpar o dan y briffordd.

126.—(1) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr ddigolledu GC o ran unrhyw golled, difrod, tâl, cost neu draul a ddioddefwyd neu a gafwyd gan GC o ganlyniad i wneud, defnyddio neu gynnal a chadw'r gwaith.

(2) Nid oes unrhyw beth yn is-baragraff (1) yn gosod unrhyw atebolrwydd ar yr ymgwymerwr o ran unrhyw ddifrod i'r graddau ei fod yn briodoladwy i weithred, esgeulustod neu ddiffyg GC, ei swyddogion, ei gyflogaion, ei contractwyr neu ei asiantiaid.

Adfer

127. Mae'n rhaid i unrhyw adferiad o'r briffordd strategol sy'n ofynnol mewn cysylltiad â'r gwaith neu o ganlyniad iddo gael ei wneud gan gydymffurfio'n llwyr â'r Cod Ymarfer "Manyleb ar gyfer Adfer Agoriadau mewn Priffyrdd".

128.—(1) Pan fydd unrhyw adferiad a wnaed gan yr ymgwymerwr yn ddiffygiol, ym marn resymol GC, bydd tri archwiliad diffyg yn cael eu cynnal sy'n cynnwys:

- (a) Archwiliad ar y cyd gan GC a'r ymgwymerwr i bennu natur y methiant a pha waith unioni y mae angen ei wneud;
- (b) Archwiliad gan neu ar ran GC o'r gwaith unioni wrth iddo gael ei wneud; ac
- (c) Archwiliad gan neu ar ran GC pan fydd y gwaith unioni wedi cael ei gwblhau.

(2) Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr dalu ffi archwilio o £47.50 ar gyfer pob archwiliad a gynhelir o dan y paragraff hwn.

129. Bydd unrhyw gostau a'r holl gostau sy'n gysylltiedig â'r gwaith adfer yn cael eu talu gan yr ymgwymerwr.

Hysbysiad o gwblhau'r Gwaith

130. Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr hysbysu GC o gwblhau'r gwaith a gymeradwywyd gan GC o dan y Rhan hon o fewn 10 niwrnod gwaith o'r cyfryw gwblhau.

131. Mae'n rhaid i'r ymgwymerwr gyflenwi cofnodion fel y'u hadeiladwyd o unrhyw gyfarpar sydd wedi'i leoli o fewn neu o dan y briffordd strategol i GC o fewn 10 niwrnod gwaith o gwblhau'r gwaith, gan

gynnwys, yn arbennig, lleoliad a dyfnder unrhyw geblau trydanol ar gynllun wrth raddfa 1/500 gyda chywirdeb hydredol a fertigol o + neu - 100mm.

132. Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr gyflwyno Adroddiad Adborth Geodechnegol (GFR fel y'i diffinnir yn y DMRB CD622 Rheoli Risg Geodechnegol) sy'n cynnwys yr holl ganlyniadau monitro a lluniadau fel y'u hadeiladwyd i GC o fewn chwe mis o'r dyddiad cwblhau.

133. Ar ôl i'r cyfarpar gael ei osod, mae'n rhaid i'r ymgymwrwr beidio â gwneud unrhyw waith arall neu waith cynnal a chadw i'r cyfarpar neu'r gwaith neu unrhyw waith arall sy'n ymwneud â chloddio o fewn ffiniau'r briffordd strategol heb gymeradwyaeth ysgrifenedig GC o flaen llaw, ac mae'n rhaid i unrhyw waith o'r fath gael ei wneud a'i gwblhau er boddhad GC.

Cymrodeddu

134. Mae'n rhaid i unrhyw wahaniaeth neu anghydfod sy'n codi rhwng yr ymgymwrwr a GC o dan y Rhan hon, oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgymwrwr a GC, gael ei benderfynu trwy gymrodeddu yn unol ag erthygl 44 (cymrodeddu).

Hysbysiadau

135. Mae'n rhaid i'r cynlluniau a gyflwynir i GC gan yr ymgymwrwr yn unol â'r Rhan hon gael eu cyflwyno i Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, Uned 5 Llys Britannia, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4BN a streetworks@nmwtra.org.uk neu'r cyfryw gyfeiriad arall ag y gallai GC ei benodi yn ei le o bryd i'w gilydd at y diben hwnnw a hysbysu'r ymgymwrwr yn ysgrifenedig.

Rhoi'r Gorau i Ddefnyddio neu Adael yn Segur

136. Os bydd yr ymgymwrwr yn bwriadu rhoi'r gorau i ddefnyddio'r cyfarpar neu ei adael yn segur cyn i'r gwaith ar y tir gael ei ddatgomiynu neu ildio ei fuddiant yn y cyfarpar, mae'n rhaid i'r ymgymwrwr roi o leiaf 6 wythnos o rybudd i GC cyn gwneud hynny.

137. Os bydd y cyfarpar yn cael ei adael yn segur neu os bydd y cydsyniad yn cael ei ildio cyn i'r gwaith ar y tir gael ei ddatgomiynu, caiff GC symud y cyfarpar ymaith neu ei newid yn y fath fodd ag y gwelant orau ac adfer y stryd a chânt adennill oddi wrth yr ymgymwrwr y treuliau a gafwyd wrth wneud hynny, ac eithrio os yw GC yn fodlon bod yr ymgymwrwr yn gallu, o fewn y cyfryw amser rhesymol ag y mae GC yn pennu, symud y cyfarpar ymaith neu ei newid yn y fath fodd ag sy'n ofynnol gan GC ac adfer y stryd, caiff GC awdurdodi'r ymgymwrwr i wneud hynny ar ei draul ei hun.

138. Os bydd yr ymgymwrwr yn bwriadu ildio ei fuddiant yn y cyfarpar, cyn gwneud hynny mae'n rhaid iddo roi hysbysiad i GC sy'n datgan i bwy y bydd budd y cydsyniad yn cael ei drosglwyddo. Mae'n rhaid i'r cydsyniad gael ei gofrestru yn erbyn y stryd y mae'r cyfarpar wedi'i osod ynddi fel bod y cydsyniad a'r cyfrifoldeb yn trosglwyddo i berchennog/perchnogion newydd y cyfarpar.

Cynnal a Chadw

139. Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr gynnal a chadw'r cyfarpar mewn cyflwr da. Mae'n rhaid i'r ymgymwrwr, os bydd yn ofynnol, osod a chynnal a chadw o fewn terfynau'r briffordd ddywededig arwyddion parhaol addas o fath ac mewn lleoliadau sydd i'w cymeradwyo gan GC at ddiben dynodi mor agos â phosibl yr union leoliad y mae'r cyfarpar dywededig wedi'i osod o dan y briffordd.

RHAN 11

Er mwyn amddiffyn North Hoyle Wind Farm Limited

Cymhwyso

140. Mae darpariaethau'r Rhan hon yn effeithiol oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgymwrwr a North Hoyle Wind Farm Limited.

Dehongli

141. Yn y rhan hon—

mae “Cwmni” yn golygu North Hoyle Wind Farm Limited (rhif cwmni 02904841) y mae ei gyfeiriad cofrestredig yn y 5ed Llawr, 20 Fenchurch Street, Llundain, Lloegr, EC3M 3BY;

mae “ceblau’r Cwmni” yn golygu’r ceblau allforio sy’n arwain o fferm wynt North Hoyle i’w cysylltiad â’r grid ar y tir;

mae “mannau croesi” yn golygu’r pwyntiau lle mae ceblau’r Cwmni a cheblau’r ymgwymerwr yn croesi ei gilydd;

mae “digwyddiad force majeure” yn golygu unrhyw achos sydd y tu hwnt i reolaeth resymol yr ymgwymerwr, nad yw’r ymgwymerwr yn gallu ei atal, ei osgoi na’i ddileu trwy arfer diwydrwydd rhesymol, ac y mae’r ymarferwr wedi arfer ac yn arfer safon gweithredwr rhesymol a gochelgar mewn perthynas ag ef ar yr amod na fydd diffyg cronfeydd yn gyfystyr â digwyddiad force majeure;

mae “datganiad dulliau” yn golygu’r cyfryw ddyluniadau, manylion a gweithdrefnau ar gyfer cyflawni’r gwaith fel sy’n ddigonol i alluogi’r Cwmni (gan weithredu’n rhesymol) i’w fodloni ei hun ynglŷn â diogelwch ceblau’r Cwmni a digonolrwydd technegol y gwaith. Bydd y cyfryw ddyluniadau, manylion a gweithdrefnau’n cynnwys, o leiaf—

- (a) dulliau a rhaglenni adeiladu;
- (b) systemau trin a lleoli llongau;
- (c) manylion sefydlogi;
- (d) manylion y gwahaniad fertigol a llorweddol rhwng ceblau’r Cwmni a cheblau’r ymgwymerwr;
- (e) manylion y mesurau amddiffyn arfaethedig ar gyfer ceblau’r Cwmni a darparu’r cyfryw waith amddiffynnol (boed hynny dros dro neu’n barhaol) fel y gallai fod yn rhesymol ofynnol gan y Cwmni ar gyfer diogelwch a gweithrediad ceblau’r Cwmni;
- (f) yr amserlen arfaethedig ar gyfer y gwaith;
- (g) lleoliad, gosodiad a phroffil croesi ceblau’r Cwmni gan geblau’r ymgwymerwr;
- (h) manyleb yr offer gosod;
- (i) dulliau archwilio a diogelwch; a
- (j) chopïau o’r asesiad risg claddu ceblau a’r protocol claddu llwybr ceblau cymeradwy;

mae “fferm wynt North Hoyle” yn golygu’r fferm wynt alltraeth a weithredir gan y Cwmni i’r gogledd-ddwyrain o Waith Rhif 2, y dangosir ei lleoliad ar Ddalen Rhif 2 y cynlluniau gwaith;

mae “gwaith penodedig” yn golygu unrhyw weithrediad (gan gynnwys angori llongau) o fewn 500 metr o geblau’r Cwmni, gan gynnwys unrhyw waith ar gyfer gosod ceblau’r ymgwymerwr, croesi ceblau’r Cwmni a gosod ac unrhyw waith cynnal a chadw neu unioni o ba natur bynnag (gan gynnwys symud ymaith) ar geblau’r ymgwymerwr;

mae “safon gweithredwr rhesymol a gochelgar” yn golygu ceisio cyflawni ei rwymedigaethau cytundebol yn ddidwyll, ac wrth wneud hynny ac wrth gynnal ei ymgwymeriad yn gyffredinol, arfer y graddau hynny o sgil, diwydrwydd, doethineb a rhagofal a ddisgwylir yn rhesymol ac yn arferol gan weithredwr medrus a phrofiadol sy’n ymwneud â’r un math o ymgwymeriad yn yr un amgylchiadau neu amgylchiadau tebyg a chan gydymffurfio â chyfraith gymwys; ac

mae “ceblau’r ymgwymerwr” yn golygu’r ceblau allforio pŵer AC tanfor sydd i’w gosod gan yr ymgwymerwr o ran Gwaith Rhif 2.

Gofyniad i gymeradwyo datganiad dulliau ac arolygon

142. Mae’n rhaid i’r ymgwymerwr, o leiaf 3 mis cyn dechrau adeiladu unrhyw waith penodedig, gyflenwi datganiad dulliau i’r Cwmni ar gyfer cymeradwyaeth resymol y Cwmni ac mae’n rhaid i’r gwaith

penodedig beidio â chael ei dechrau na'i wneud ac eithrio yn unol â'r cyfryw ddatganiad dulliau ag a gymeradwywyd yn ysgrifenedig gan y Cwmni, a setlwyd trwy gymroddu o dan erthygl 44 (cymroddu) neu fel y cytunir ei amrywio o bryd i'w gilydd, ac ni ddylai'r cyfryw gytundeb gael ei wrthod na'i oedi'n afresymol.

143. Os nad yw'r Cwmni wedi mynegi cymeradwyaeth neu anghymeradwyaeth erbyn i 28 niwrnod fynd heibio, yn dechrau ar y dyddiad y cyflenwyd y datganiad dulliau i'r Cwmni o dan baragraff 3, bernir bod y Cwmni wedi cymeradwyo'r datganiad dulliau fel y'i cyflenwyd.

—(1) Bydd yr ymgwymerwr, ar ei draul ei hun, yn cynnal yr holl arolygon sy'n rhesymol angenrheidiol i gadarnhau union leoliad ceblau'r Cwmni cyn i unrhyw waith penodedig ddechrau, oni bai y cytunir fel arall gyda'r Cwmni yn ysgrifenedig, ac ni ddylai'r cyfryw gytundeb gael ei wrthod na'i oedi'n afresymol ar yr amod—

(a) Bydd y Cwmni'n darparu, ar gais, unrhyw gymorth rhesymol i leoli ceblau'r Cwmni a fydd yn cynnwys darparu unrhyw ddata arolwg fel y'u gosodwyd/ôl-osod yn ymwneud â Cheblau'r Cwmni sydd ym meddiant a/neu dan reolaeth y Cwmni; ac

(b) Os, ar ôl darparu'r cyfryw gymorth rhesymol, nad yw'r ymgwymerwr wedi nodi lleoliad ceblau'r Cwmni, bydd y Cwmni a'r ymgwymerwr yn trafod ac yn gwneud pob ymdrech resymol i gytuno ar ddull addas ar gyfer cynnal y gwaith penodedig.

144. Wrth roi ei gymeradwyaeth (neu gymeradwyaeth dybiedig) ar gyfer y datganiad dulliau, ni fydd unrhyw ddyletswydd ar y Cwmni i sicrhau manwl gywirdeb, cywirdeb na chyflawnder y datganiad dulliau. Ni fydd cymeradwyaeth (neu gymeradwyaeth dybiedig) ar gyfer y datganiad dulliau gan y Cwmni yn rhyddhau'r ymgwymerwr rhag unrhyw rwymedigaeth neu atebolrwydd ac ni fydd rhwng yr ymgwymerwr a'r Cwmni yn gallu bod yn gyfystyr ag esgeulustod neu esgeulustod cyfrannol ar ran y Cwmni os bydd unrhyw hawliad neu achos yn deillio o'r gwaith penodedig neu mewn cysylltiad ag ef oni bai bod y golled, y difrod neu'r draul a arweiniodd at y cyfryw hawliad neu achos wedi'i achosi/hachosi gan gamymddwyn bwriadol gan y Cwmni.

145. Bydd yr ymgwymerwr yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod llwybr ceblau'r ymgwymerwr yn cael ei ddylunio i groesi ceblau'r Cwmni ar ongl lorweddol sydd mor agos â phosibl at ongl sgwâr ag sy'n ymarferol gan roi ystyriaeth ddyladwy i ofynion eraill y llwybr.

Gofyniad i hysbysu ynghylch dechrau gwaith

146. Bydd yr ymgwymerwr yn rhoi o leiaf 15 niwrnod gwaith o rybudd ysgrifenedig i'r Cwmni o'i fwriad i wneud unrhyw waith penodedig, gan ddarparu—

(a) natur y gwaith; a

(b) dyddiadau dechrau a chwblhau disgwyliedig y gwaith

(2) Os na fydd y gwaith yn cael ei gwblhau o fewn 15 niwrnod gwaith o'r dyddiad dechrau disgwyliedig fel yr hysbyswyd gan yr ymgwymerwr yn unol ag is-baragraff (1), bydd yr ymgwymerwr yn ailhysbysu'r wybodaeth y cyfeirir ati yn is-baragraff (1).

Cynnal gwaith

147. Bydd yr ymgwymerwr yn caniatáu i'r Cwmni gael yr holl fynediad i geblau'r Cwmni ag a allai fod yn rhesymol ofynnol gan y Cwmni at ddibenion cynnal a chadw wrth gynnal unrhyw waith penodedig.

148. Bydd yr ymgwymerwr yn sicrhau bod y gwaith penodedig yn cael ei wneud â phob sgîl a gofal rhesymol, yn unol â'r holl rwymedigaethau statudol perthnasol ac yn unol â'r datganiad dulliau ar gyfer y gwaith penodedig a gymeradwywyd neu y tybiwyd iddo gael ei gymeradwyo o dan baragraff neu'r cyfryw ddyluniadau, manylion a gweithdrefnau amgen y gallai'r ymgwymerwr eu cynnig ac y gallai'r Cwmni eu derbyn o bryd i'w gilydd yn ôl ei lwyr ddisgresiwn.

149. Bydd unrhyw contractwr a/neu is-contractwr a ddefnyddir gan yr ymgwymerwr at ddiben y gwaith penodedig yn briodol o gymwys a phrofiadol wrth gynnal y math o waith y'i cyflogir i'w wneud. Bydd yr ymgwymerwr yn cymryd ac yn sicrhau bod ei contractwyr a/neu ei is-contractwyr yn cymryd yr holl gamau

ag y dylid eu cymryd yn rhesymol yn unol ag arfer da ceblau alltraeth er mwyn osgoi'r perygl o achosi difrod i geblau'r Cwmni.

150. Naill ai tra bod ceblau'r ymgwymerwr yn cael eu gosod neu cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl iddynt gael eu gosod, bydd y pwyntiau croesi'n cael eu harchwilio gan yr ymgwymerwr neu ar ei ran, ar draul yr ymgwymerwr, trwy gyfrwng cerbyd a weithredir o bell neu gan blymwyr neu'r cyfryw ddull arall ag y gellid ei gytuno'n rhesymol gan y Cwmni, i ganfod bod y pellter gwahanu fertigol cytunedig rhwng ceblau'r ymgwymerwr a cheblau'r Cwmni yn y pwyntiau croesi yn unol â'r datganiad dulliau a gymeradwywyd yn unol â pharagraff 3. Os nad yw ceblau'r ymgwymerwr a cheblau'r Cwmni wedi cael eu gwahanu'n fertigol yn ddigonol, bydd yr ymgwymerwr yn ymgynghori â'r Cwmni i bennu'r ffordd fwyaf priodol o weithredu a bydd yr ymgwymerwr, ar ei draul ei hun, yn unioni'r sefyllfa i ddarparu'r cyfryw wahaniad fertigol.

—(1) Bydd yr ymgwymerwr yn darparu llwybr gwirioneddol ceblau'r ymgwymerwr fel y'i gosodwyd yng nghyffiniau ceblau'r Cwmni i'r Cwmni trwy—

(a) ddarparu cyfesurynnau'r pwyntiau croesi o fewn 48 awr ar ôl cwblhau gosod ceblau'r ymgwymerwr yng nghyffiniau'r ceblau; a

(b) darparu gwybodaeth siart o'r pwyntiau croesi cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl cwblhau gosod ceblau'r ymgwymerwr.

151. Bydd yr ymgwymerwr yn sicrhau bod perygl gwrthrych a ollyngwyd, angori, tirio, llongau'n drifftio, taro coesau jacio ac ati yn cael ei asesu'n ddigonol a bod rhagofalon yn cael eu cymryd i leihau'r cyfryw risgiau i'r eithaf cyn belled ag y bo'n rhesymol bosibl.

Gwaith penodedig yn y dyfodol

152. Ar ôl i geblau'r ymgwymerwr gael eu gosod, bydd yr ymgwymerwr yn gwneud pob ymdrech i ymgynghori â'r Cwmni'n ddidwyll ynglŷn ag unrhyw waith penodedig yn y dyfodol a allai fod yn ofynnol ar geblau'r ymgwymerwr. Bydd yr ymgwymerwr a'r Cwmni yn cydweithio i alluogi unrhyw waith penodedig o'r fath os yw'n ofynnol a byddant yn gwneud pob ymdrech i gytuno ar yr amseriad a'r dulliau ar gyfer unrhyw waith penodedig yn y dyfodol sydd i'w wneud, ac ni ddylai'r cyfryw gytundeb gael ei wrthod na'i oedi'n afresymol gan y Cwmni.

153. Er gwaethaf darpariaethau paragraff 15, os bydd unrhyw waith penodedig yn y dyfodol yn ofynnol sydd o natur frys neu'n argyfwng, bydd y Cwmni a'r ymgwymerwr yn gwneud pob ymdrech i wneud y cyfryw waith mewn modd prydlon a byddant yn cydweithio'n ddidwyll er mwyn galluogi'r cyfryw waith penodedig yn y dyfodol i gael ei wneud fel y bo'n ofynnol a bydd yr ymgwymerwr yn rhoi cymaint o rybudd ysgrifenedig i'r Cwmni ag sy'n rhesymol bosibl yng ngoleuni'r argyfwng neu'r achos brys cyn gwneud y cyfryw waith penodedig yn y dyfodol (gan gynnwys holl fanylion perthnasol y gwaith penodedig arfaethedig yn y dyfodol).

—(1) Yn ddarostyngedig i baragraff 16, pan fydd angen i'r ymgwymerwr wneud unrhyw waith penodedig yn y dyfodol, bydd yr ymgwymerwr yn—

(a) rhoi o leiaf 1 mis o rybudd i'r Cwmni o'i fwriad i wneud unrhyw waith penodedig yn y dyfodol o'r fath;

(b) rhoi'r holl wybodaeth resymol yn ymwneud â'r gwaith penodedig yn y dyfodol a'r gweithdrefnau ar gyfer cynnal y gwaith penodedig yn y dyfodol i'r Cwmni ag a allai fod yn rhesymol ofynnol ar y Cwmni a bydd darpariaethau paragraffau 3 i 14 yn berthnasol i unrhyw waith penodedig yn y dyfodol o'r fath *mutatis mutandis* ac eithrio

(i) bydd y cyfnod ar gyfer darparu datganiad dulliau o dan baragraff 3 yn 1 mis cyn dechrau'r gwaith penodedig yn y dyfodol;

(ii) bydd y cyfnod ar gyfer cymeradwyo datganiad dulliau o dan baragraff 4 yn 15 niwrnod gwaith;

(iii) bydd y cyfnod ar gyfer rhoi gwybod am ddyddiadau dechrau a chwblhau disgwyliedig y gwaith penodedig yn y dyfodol o dan baragraff 8 yn 10 niwrnod gwaith.

Gwaith ar geblau'r Cwmni

154.—(1) Bydd gan y Cwmni yr hawl, ar draul y Cwmni, i gynnal unrhyw weithrediad sy'n ofynnol i ailosod, cynnal a chadw, adnewyddu neu symud ymaith ceblau'r Cwmni yng nghyffiniau a dros geblau'r ymgwymerwr os daw'r cyfryw waith yn angenrheidiol am unrhyw reswm ar yr amod, pan fydd y Cwmni'n bwriadu gwneud y cyfryw waith y bydd yn dilyn y weithdrefn a amlinellir ym mharagraffau 15 i 17 sy'n berthnasol gyda'r addasiadau canlynol—

- (a) Bydd y cyfeiriadau at “yr ymgwymerwr” yn cael eu dehongli fel cyfeiriadau at “y Cwmni”;
- (b) Bydd y cyfeiriadau at “y Cwmni” yn cael eu dehongli fel cyfeiriadau at “yr ymgwymerwr” a
- (c) Bydd y cyfeiriadau at “waith penodedig yn y dyfodol” yn cael eu dehongli fel “gwaith a ganiateir o dan baragraff 18.”

Cyfngiadau ar angorau ac angorfeydd

155. Ni fydd y Cwmni'n defnyddio angorau nac offer arall ar gyfer angori â'r tir o fewn 250 metr o geblau'r Cwmni heblaw yn unol â Safonau DNV neu fel arall heblaw ar ôl cael, ar gyfer y ceblau neu'r offer angori â'r tir hynny, cytundeb ysgrifenedig y Cwmni (neu gytundeb ysgrifenedig cynrychiolydd y Cwmni sy'n goruchwyllo'r gwaith yn nhermau paragraff 25.

Indemniad ac atebolrwyddau

156.—(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraffau (2) a (3), os, trwy gyfrwng neu o ganlyniad i adeiladu unrhyw waith penodedig neu o ganlyniad i adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw neu fethiant unrhyw ran o'r datblygiad awdurdodedig gan neu ar ran yr ymgwymerwr neu o ganlyniad i unrhyw weithred neu ddiffyg gan yr ymgwymerwr (neu unrhyw unigolyn a gyflogir neu a awdurdodir ganddo) wrth gynnal y cyfryw waith (gan gynnwys a heb gyfyngiad i unrhyw waith penodedig a wneir gan yr ymgwymerwr neu unrhyw ymsuddiant sy'n deillio o unrhyw waith o'r fath), bydd unrhyw ddifrod yn cael ei achosi i unrhyw gyfarpar neu eiddo'r Cwmni, neu os bydd tarfu ar unrhyw gyflenwad trydan gan y Cwmni neu ostyngiad ynddo neu os daw'r Cwmni'n atebol am dalu unrhyw swm i unrhyw drydydd parti, bydd yr ymgwymerwr—

(a) yn ysgwyddo a thalu, ar gais a gyflwynir gydag anfoneb neu hawliad gan y Cwmni, y gost a gafwyd yn rhesymol ac yn briodol gan y Cwmni wrth unioni'r cyfryw ddifrod neu adfer y cyflenwad;

(b) yn digolledu'r Cwmni heb gyfyngiad am unrhyw dreuliau, colled, galwadau, achosion, iawndal, hawliadau, cosb neu gostau eraill a gafwyd gan y Cwmni neu a adenillir oddi wrtho, trwy gyfrwng neu o ganlyniad i unrhyw ddifrod, tarfu neu ostyngiad o'r fath neu oherwydd bod y Cwmni'n dod yn atebol i unrhyw drydydd parti fel yr enwyd uchod heblaw sy'n deillio o unrhyw ddiffyg gan y Cwmni; ac

(c) yn digolledu'r Cwmni heb gyfyngiad am unrhyw a phob hawliad, achos, iawndal (boed hynny mewn contract neu'r gyfraith gamweddau), cost (gan gynnwys costau cyfreithiol rhesymol), galwad, atebolrwydd, neu draul a gafwyd gan y Cwmni sy'n deillio o neu mewn cysylltiad ag unrhyw lygredd a achoswyd gan neu sy'n deillio o unrhyw waith penodedig neu o ganlyniad i adeiladu, defnyddio, cynnal a chadw neu fethiant unrhyw ran o'r datblygiad awdurdodedig a gynhaliwyd gan neu ar ran yr ymgwymerwr.

(2) Nid yw'r ffaith y gallai unrhyw weithred neu beth fod wedi cael ei gwneud/wneud gan y Cwmni ar ran yr ymgwymerwr neu yn unol â datganiad dulliau a gymeradwywyd gan y Cwmni neu yn unol ag unrhyw ofyniad gan y Cwmni neu o ganlyniad i'r datblygiad awdurdodedig neu o dan ei oruchwyliaeth (oni bai bod is-baragraff (3) yn berthnasol), yn esgusodi'r ymgwymerwr rhag atebolrwydd o dan ddarpariaethau'r paragraff hwn lle mae'r ymgwymerwr yn methu â chynnal a gwneud y gwaith yn briodol â gofal a sylw dyladwy ac mewn modd medrus a chelfydd neu mewn modd nad yw'n cyd-fynd yn sylweddol â'r cynllun cymeradwy (neu fel y cytunwyd fel arall rhwng yr ymgwymerwr a'r Cwmni).

(3) Ni fydd unrhyw beth yn is-baragraff (1) yn gosod unrhyw atebolrwydd ar yr ymgwymerwr o ran—

(a) unrhyw ddifrod neu darfu i'r graddau ei fod yn briodoladwy i gamymddwyn bwriadol gan y Cwmni;

(b) unrhyw golled anuniongyrchol neu ganlyniadol gan unrhyw drydydd parti (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i golli defnydd, reffeniw, elw, contract, cynhyrchu, cost uwch gweithio neu darfu ar fusnes) sy'n deillio o unrhyw ddifrod neu darfu o'r fath, nad yw'n rhesymol ragweladwy.

157. Mae'n rhaid i'r Cwmni roi rhybudd rhesymol i'r ymgwymerwr am unrhyw hawliad neu alwad ac ni cheir gwneud unrhyw setliad, cyfaddefiad o atebolrwydd, cyfaddawd na galwad, oni bai bod angen taliad mewn cysylltiad â chynllun digolledu statudol, heb ymgynghori â'r ymgwymerwr yn gyntaf ac ystyried ei sylwadau.

158.—(1) Bydd yr ymgwymerwr yn gyfrifol am adfer neu symud ymaith a, phan fo'n briodol, marcio neu oleuo unrhyw longddrylliad neu weddillion sy'n deillio o gynnal gwaith penodedig ganddo neu sy'n ymwneud â hynny neu sy'n gysylltiedig â hynny pan fydd yn ofynnol gan—

(a) unrhyw gyfraith gymwys neu awdurdod llywodraethol;

(b) unrhyw gydsyniad neu gytundeb trydydd parti perthnasol y mae'r Cwmni'n ddarostyngedig iddo a/neu'n rhan ohono; neu

(c) pan fydd llongddrylliad neu weddillion o'r fath yn ymyrryd â gweithrediadau'r Cwmni neu'n achosi perygl i bysgota neu fordwyo, a bydd yn atebol am, a bydd yn indemnio'r Cwmni a'i ddigolledu, rhag ac yn erbyn unrhyw a phob hawliad, achos, iawndal (boed hynny mewn contract neu'r gyfraith gamweddu), cost (gan gynnwys costau cyfreithiol rhesymol), galwad, atebolrwydd, neu draul a gafwyd gan y Cwmni sy'n deillio o unrhyw longddrylliad neu weddillion o'r fath neu mewn cysylltiad â nhw, p'un a oedd esgeulustod neu dor-dyletswydd (boed hynny'n statudol neu fel arall) gan y Cwmni wedi cyfrannu at y cyfryw longddrylliad neu weddillion ai peidio.

159.—(1) Os bydd yr ymgwymerwr yn atebol am ddifrod i geblau'r Cwmni, caiff y Cwmni, yn ôl ei ddisgresiwn, naill ai—

(a) fynnu bod yr ymgwymerwr yn atgyweirio'r difrod; neu

(b) wneud y gwaith atgyweirio ei hun.

(2) Os bydd y Cwmni'n dewis gwneud y gwaith atgyweirio ei hun, bydd y Cwmni'n gwneud pob ymdrech resymol i leihau'r costau i'r eithaf a bydd yn cymryd pob cam rhesymol i atgyweirio ceblau'r Cwmni cyn gynted ag y bo'n ymarferol. Bydd yr atgyweiriadau'n cael eu gwneud gan roi sylw dyladwy i ofynion technegol ceblau'r Cwmni ac ni fydd unrhyw beth yn y paragraff hwn yn gorfodi'r Cwmni i dderbyn safon atgyweirio a fyddai'n cael effaith niweidiol ar berfformiad technegol y cebl yr effeithir arno.

160. Os bydd yr ymgwymerwr yn atebol am ddifrod i Geblau'r Cwmni, bydd y Cwmni'n gwneud pob ymdrech resymol i hysbysu'r ymgwymerwr o fodolaeth y difrod i geblau'r Cwmni cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl i fodolaeth y cyfryw ddifrod ddod yn hysbys.

161. Bydd yr ymgwymerwr yn gwneud ymdrech resymol i sicrhau bod unrhyw bolisiâu yswiriant yr ymgwymerwr yn cynnwys ildiad hawliau trosi sy'n adlewyrchu darpariaethau'r Rhan hon.

Cynrychiolwyr

162.—(1) Bydd gan y Cwmni yr hawl i gael dim mwy na 2 gynrychiolydd yn bresennol tra bod unrhyw waith penodedig yn cael ei wneud gan yr ymgwymerwr y bydd ei rôl fel a ganlyn—

163. Bydd unrhyw gost a logisteg sy'n gysylltiedig â chynffwrdd a gwasanaethau cynrychiolwyr y Cwmni yn cael eu hysgwyddo gan yr ymgwymerwr.

164. Mae'n rhaid i unrhyw gynrychiolwyr fod â chymwysterau a phrofiad addas ac mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â Rheoliadau'r Confensiwn Llafur Morol 2006.

165. Ceir lleoli'r cynrychiolwyr ar unrhyw long sy'n gwneud y gwaith penodedig a bydd ganddynt fynediad llawn a rhydd bob amser i'r holl weithgareddau sy'n gysylltiedig â'r gwaith penodedig.

166. Bydd yr ymgwymerwr yn rhoi ei gydweithrediad llawn i'r cynrychiolwyr wrth iddynt gyflawni dyletswyddau'r cynrychiolwyr o dan y paragraff hwn.

167. Unig swyddogaeth y cynrychiolwyr yw diogelu buddiannau'r Cwmni ac ni fydd ganddynt unrhyw ddyletswydd i sicrhau neu sicrhau bod unrhyw beth yn cael ei wneud er budd yr ymgwymerwr neu i atal unrhyw beth a allai fod yn niweidiol i'r ymgwymerwr, ar yr amod, fodd bynnag, bod rhaid i'r cynrychiolwyr weithredu'n ddidwyll bob amser.

Yswiriant

168.—(1) Bydd yr ymgwymerwr yn trefnu yswiriant fel a ganlyn—

(a) Bydd yr ymgwymerwr, bob amser wrth wneud gwaith penodedig, yn yswirio ar ei draul ei hun ar gyfer ei atebolrwydd o dan baragraffau 20 a 21 am swm ugain miliwn o bunnoedd sterling (£20,000,000) ar gyfer unrhyw ddigwyddiad unigol (neu gyfres o ddigwyddiadau cysylltiedig) a deugain miliwn o bunnoedd sterling (£40,000,000) i gyd am unrhyw ddigwyddiad neu gyfres o ddigwyddiadau, cysylltiedig neu anghysylltiedig, mewn unrhyw gyfnod o 12 mis;

(b) Bydd yr holl bolisïau yswiriant o'r fath yn cael eu gosod gyda swyddfa yswiriant sydd wedi'i chymeradwyo i gynnal busnes yn yr Almaen neu'r Deyrnas Unedig; a

(c) Bydd yr ymgwymerwr yn darparu tystiolaeth i'r Cwmni fod y cyfryw yswiriant ar waith (trwy gadarnhad brocer neu ryw beth tebyg) fel y gellid gofyn amdani'n rhesymol gan y Cwmni o bryd i'w gilydd.

Force majeure

169.—(1) Ni fydd yr ymgwymerwr yn gyfrifol am unrhyw fethiant i gyflawni unrhyw baragraff o'r Rhan hon os ac i'r graddau bod cyflawniad wedi cael ei oedi neu ei atal dros dro gan ddigwyddiad force majeure yr hysbyswyd yn ei gylch yn unol â'r darpariaethau canlynol—

(a) Os bydd digwyddiad force majeure, bydd yr ymgwymerwr yn hysbysu'r Cwmni cyn gynted ag y bo'n ymarferol a sut bynnag o fewn 10 niwrnod gwaith ar ôl i'r ymgwymerwr ddod yn ymwybodol o'r digwyddiad neu'r amgylchiad gan roi manylion llawn amdano a bydd yn gwneud pob ymdrech resymol i unioni'r sefyllfa'n ddi-oed;

(b) Ar ôl hysbysu ynghylch digwyddiad force majeure yn unol ag is-baragraff (1)(b), bydd yr ymgwymerwr a'r Cwmni'n cyfarfod yn ddi-oed (ac yn rheolaidd wedi hynny) i drafod effaith y digwyddiad force majeure gyda'r nod o gytuno ar ffordd o weithredu sy'n dderbyniol i'r ddwy ochr er mwyn lleihau unrhyw effeithiau digwyddiad o'r fath i'r eithaf.

(c) Bydd yr ymgwymerwr yn gwneud pob ymdrech bob amser i osgoi, goresgyn a lleihau unrhyw oedi i'r eithaf wrth gyflawni'r Rhan hon o ganlyniad i unrhyw ddigwyddiad force majeure.

(d) Os bydd digwyddiad force majeure yn effeithio ar yr ymgwymerwr tra bod unrhyw un o'i longau neu offer yn ymwneud â chyflawni gwaith penodedig, bydd yn sicrhau bod pob cam rhesymol yn cael ei gymryd i sicrhau bod ceblau'r Cwmni'n cael eu hamddiffyn rhag difrod a bydd yn hysbysu'r Cwmni ar unwaith o unrhyw gamau o'r fath a gymerwyd.

(e) Bydd yr ymgwymerwr yn hysbysu'r Cwmni pan na fydd y digwyddiad force majeure yn effeithio arno mwyach a, chyn gynted ag y bo'n rhesymol bosibl ar ôl i'r digwyddiad force majeure ddod i ben, bydd yn ailddechrau cyflawni ei rwymedigaethau o dan y Rhan hon.

Costau a threuliau

170.—(1) Bydd yr ymgwymerwr yn talu i'r Cwmni, ar gais, yr holl daliadau, costau a threuliau rhesymol a gafwyd gan y Cwmni yn uniongyrchol o ganlyniad i unrhyw waith a wnaed gan y Cwmni o dan y Rhan hon gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i—

(a) gymeradwyo datganiadau dulliau;

(b) gwneud gwaith amddiffynnol (gan gynnwys unrhyw waith amddiffynnol dros dro a'i symud ymaith);

(c) goruchwyllo neu fonitro unrhyw waith penodedig gan yr ymgwymerwr, gan gynnwys cost penodi cynrychiolwyr yn nhermau paragraff 25; ac

(d) arolygu unrhyw dir, cyfarpar neu waith, archwilio a monitro gwaith neu osod neu symud ymaith unrhyw waith dros dro sy'n rhesymol angenrheidiol o ganlyniad i wneud unrhyw waith penodedig.

ATODLEN 10

Erthygl 33, 34

Symud gwrychoedd ymaith

RHAN 1

Symud gwrychoedd ymaith

Yn Sir Ddinbych:

(1) Cyfesurynnau grid		(2) Dynodydd fel y'i dangosir ar y cynllun gwrychoed d a choed a warchodir	(3) Cyfesurynnau grid		(4) Dynodydd fel y'i dangosir ar y cynllun gwrychoed d a choed a warchodir
Dwyreiniad	Gogleddiad		Dwyreiniad	Gogleddiad	
303694.0846	381911.9131	1a	303697.8586	381905.0715	1b
303747.2684	381877.2178	2a	303771.0719	381834.9262	2b
303731.6670	381509.4788	7a	303750.5039	381516.2848	7b
303522.8675	381300.6002	8a	303522.5569	381297.6998	8b
303523.3617	381298.6499	9a	303534.0117	381294.3764	9b
303490.1055	381310.6278	10a	303710.5880	381216.4533	10b
303807.8720	381203.4258	11c	303882.3816	381228.3244	11d
303895.3744	381226.2307	12a	303914.1387	381239.6365	12b
303426.7464	381308.5989	13a	303522.0693	381280.0256	13b
303531.6935	381283.1523	14a	303585.1852	381261.1725	14b
303588.5101	381260.2889	15a	303622.4724	381234.2211	15b
303522.7895	381274.1257	17a	303490.8352	381005.0604	17b
303531.0665	381272.8927	18a	303530.4510	381262.7995	18b
303519.7901	381144.0378	18c	303601.0972	381005.4255	18d
303566.2179	380965.3189	19a	303572.7694	380950.3519	19b
303574.4044	380948.2526	20a	303579.0346	380939.0641	20b
303688.1983	380564.9667	26a	303687.3823	380561.3249	26b
303869.7446	380292.9473	27a	303869.7690	380291.0761	27b
303253.0806	380056.8164	31a	303128.8170	379887.5737	31b
303153.2825	379910.0630	32a	303154.0471	379909.0274	32b
302993.3678	379759.8728	35a	302990.4299	379757.0127	35b
302820.6141	379933.5783	36a	302833.1582	379917.8984	36b
302846.4346	379899.6087	36c	302885.2082	379849.5469	36d
302648.4295	379819.0703	37a	302657.5400	379808.7100	37b
302660.2373	379805.4784	38a	302661.9802	379803.0489	38b
302675.6556	379762.0005	39a	302660.6878	379748.5218	39b
302625.2987	379205.6274	44a	302576.8766	379171.5079	44b
302458.0905	379296.3590	45a	302449.1863	379210.3617	45b
302299.0484	379049.9845	46a	302294.7828	379048.6532	46b

302291.7395	379047.6196	47a	302226.5132	379025.8103	47b
302223.9130	379024.7028	48a	302215.3100	379021.4800	48b
302209.5755	379018.1102	49a	302184.1972	379008.1654	49b
302179.5677	379006.0837	50a	302156.1181	378995.4916	50b
302126.3739	378983.1435	51a	302114.1056	378977.2881	51b
302119.3719	378967.4303	52a	302142.9106	378930.2708	52b
301893.0644	379192.4210	53a	301892.6839	379192.3103	53b
301877.1511	378770.4162	54a	301865.4827	378799.7144	54b
301600.4199	378757.4880	55a	301625.2856	378688.9217	55b
301059.8581	378019.0146	56a	301100.9220	377978.0528	56b
301113.6865	377975.7772	57a	301108.3404	377968.4173	57b
300926.1923	377821.3486	58a	300935.9832	377823.0802	58b
301040.8880	377844.2614	58c	301139.9519	377864.2193	58d
301178.2275	377772.9145	59a	301178.6556	377771.7190	59b
300942.8072	377718.6145	60a	301185.3991	377735.0844	60b
301135.6033	377716.5162	61a	301189.6392	377720.6219	61b
301398.1778	376945.6660	65a	301435.9200	376957.9363	65b
301439.6227	376959.1581	66a	301440.9751	376959.6109	66b
301340.5943	376933.0417	67a	301348.8754	376921.6067	67b
301483.6992	376927.2571	68a	301535.3155	376841.8586	68b
301543.2426	376952.1042	69a	301548.6748	376949.4996	69b
301411.4758	376798.4324	70a	301503.3601	376775.9686	70b
301251.2137	376687.3857	71a	301283.5989	376688.6272	71b
301351.6593	376721.5214	72a	301424.3480	376748.7635	72b
301417.1268	376726.5421	73a	301540.1800	376763.2900	73b
301597.8254	376784.5428	74a	301636.3689	376793.9926	74b
301329.9663	376605.4732	75a	301331.5838	376604.1338	75b
301380.0707	376571.3384	76a	301382.1983	376521.8701	76b
301385.6072	376577.4382	77a	301461.6221	376517.6106	77b
301386.2694	376507.8689	78a	301386.9338	376507.5883	78b
301399.6270	376499.4751	78c	301481.3858	376507.4326	78d
301321.1867	376207.2021	79a	301396.8043	376181.5731	79b
301360.7880	376071.1064	80a	301371.3661	376077.7757	80b
301376.4548	376079.6882	81a	301392.6899	376097.2130	81b
301552.7887	375768.6846	83a	301552.6985	375768.2212	83b
301505.8091	375661.6403	84a	301501.7356	375658.0956	84b
301550.8368	375454.9917	85a	301469.4976	375232.5125	85b
301295.5593	375356.8871	86a	301284.0562	375332.7066	86b
301291.9100	375331.2750	87a	301290.3919	375329.6637	87b
301522.1303	375141.2921	90a	301535.5542	375134.5978	90b
301538.8138	375132.6620	90c	301581.8807	375109.5212	90d
301441.4785	375160.9135	91a	301439.8971	375156.1940	91b
301336.5148	375073.2827	92a	301395.8226	375052.4328	92b
301429.8438	375040.3316	93a	301449.1740	375033.3333	93b
301335.7864	375063.5880	94a	301404.0815	375037.0075	94b
301331.2717	375003.5100	95a	301380.2115	374975.2830	95b
301330.5357	374993.7159	96a	301335.3257	374907.8518	96b
301324.3604	374881.7947	96c	301309.3147	374846.0413	96d
301362.2150	374954.4850	97a	301336.1819	374890.4259	97b
301333.1390	374882.8614	97c	301319.4721	374848.8857	97d
301310.4525	374774.2800	98a	301345.6859	374760.2155	98b

300885.5889	374785.5968	102a	300882.4936	374779.8038	102b
301068.0694	374773.3361	103a	301062.1915	374762.1000	103b
301061.0294	374759.8826	104a	301159.0155	374581.8607	104b
300617.5293	373912.2865	116a	300963.1597	373902.2300	116b
300704.5240	373901.8825	118a	300932.5488	373902.9225	118b
300878.1356	373911.5740	119a	300877.5953	373904.0986	119b
300939.9891	373898.0797	120a	300936.5500	373892.4050	120b
300975.0237	373891.9681	121a	301016.1933	373893.4556	121b
300976.9452	373891.6503	122a	300976.4263	373890.6580	122b
300894.6329	373528.5806	125a	300941.1543	373595.0381	125b
300944.6884	373598.7511	126a	300956.6017	373613.1682	126b
300962.2269	373620.1269	127a	300968.5937	373627.3246	127b
300955.9716	373637.9709	128a	300966.0851	373631.6772	128b
300991.1423	373476.2105	129a	301039.8634	373597.6916	129b
301046.4372	373596.3921	129c	301066.9583	373578.6478	129d
301082.6046	373563.8666	129e	301118.4151	373574.5454	129f
301158.2941	373641.0066	129g	301182.9117	373649.3082	129h
301213.8582	373651.0086	130a	301213.6000	373649.0000	130b
301680.6502	373632.7532	139a	301679.3321	373628.3198	139b
301678.0035	373624.3178	140a	301669.6626	373608.3788	140b
301680.4300	373523.6900	141a	301611.9363	373499.1482	141b
301608.0072	373492.9993	142a	301551.4680	373421.5144	142b
301574.9383	373423.9092	143a	301593.2298	373392.7753	143b
301992.6462	373912.9277	144a	302091.2795	373907.0990	144b

RHAN 2

Symud gwrychoedd pwysig ymaith

Yn Sir Ddinbych

<i>(1) Cyfesurynnau grid</i>		<i>(2) Dynodydd fel y'i dangosir ar y cynllun gwrychoedd a choed a warchodir</i>	<i>(3) Cyfesurynnau grid</i>		<i>(4) Dynodydd fel y'i dangosir ar y cynllun gwrychoedd a choed a warchodir</i>
Dwyreiniad	Gogleddiad		Dwyreiniad	Gogleddiad	
303602.6946	381758.4708	3a	303642.8454	381771.5142	3b
303747.1908	381733.2103	3c	303748.8867	381733.0910	3d
303599.6223	381695.4207	4a	303638.7066	381682.0271	4b
303636.5439	381653.9860	5a	303591.5423	381590.6678	5b
303550.5113	381537.4927	5c	303549.7134	381535.7033	5d
303582.5823	381481.0616	6a	303619.4508	381464.6001	6b
303722.4879	381503.1983	6c	303728.3984	381504.0994	6d
303716.8499	381215.3614	11a	303766.7680	381201.6167	11b
303587.2923	381261.4715	16a	303607.5208	381089.1316	16b
303454.2809	380858.6342	21a	303523.7908	380756.6575	21b
303406.4796	380732.4038	22a	303422.2253	380709.9264	22b
303514.6770	380717.4663	23a	303445.4284	380665.1886	23b

303423.3507	380707.4332	24a	303487.5907	380600.9906	24b
303423.0674	380615.7298	25a	303376.7054	380594.6071	25b
303313.8530	380273.2393	28a	303345.4800	380247.3600	28b
303351.1200	380243.9700	29a	303400.3981	380229.2530	29b
303182.7664	380181.7520	30a	303263.3023	380105.0588	30b
303014.5560	380054.8393	33a	303058.4786	379961.2907	33b
302824.3780	379936.0732	34a	302836.7643	379920.2888	34b
302848.9828	379903.4256	34c	302887.8670	379853.5545	34d
302789.8651	379524.1598	40a	302753.7921	379493.4291	40b
302742.3745	379469.4856	41a	302776.8746	379401.1245	41b
302709.7910	379260.3336	42a	302724.7899	379255.4606	42b
302761.8159	379245.2290	43a	302834.4002	379242.9368	43b
301198.4372	377549.3395	62a	301232.6212	377573.0609	62b
301297.7253	377264.2509	63a	301326.1962	377302.9632	63b
301349.0174	377107.7158	64a	301370.8906	377099.0665	64b
301586.3725	375794.1638	82a	301635.9165	375804.6369	82b
301651.5932	375242.3246	88a	301678.0414	375249.1403	88b
301589.5401	375105.1571	89a	301576.8578	375067.7877	89b
301310.4525	374774.2800	98a	301345.6859	374760.2155	98b
301310.4910	374772.9200	99a	301342.1147	374752.6604	99b
301359.3800	374747.9700	100a	301391.7012	374736.4793	100b
301329.3939	374747.0765	101a	301309.6110	374638.0282	101b
301161.6436	374590.3224	105a	301158.2411	374585.2414	105b
301166.7782	374571.3288	106a	301283.0116	374473.2354	106b
301162.5366	374566.1094	107a	301246.0330	374488.4123	107b
301150.8697	374563.7360	108a	301116.9195	374467.2253	108b
301037.6991	374514.0069	109a	301117.1940	374472.9876	109b
300969.3214	374532.8325	110a	301115.2139	374462.8914	110b
300924.5375	374427.5555	111a	300791.6201	374133.1351	111b
300689.2556	374015.4074	112a	300993.1389	374050.8012	112b
301078.1072	374365.3944	113a	300968.8765	373907.8090	113b
301221.3716	374398.3799	114a	301056.5277	374274.2700	114b
301005.5984	374014.0326	115a	301063.7304	373920.3772	115b
300967.9757	373904.1307	117a	301142.4425	373918.4309	117b
300743.3942	373751.4498	123a	300778.6163	373793.0664	123b
300828.3441	373619.4934	124a	300875.7020	373657.6045	124b
301110.0994	373518.5962	131a	301069.4548	373465.5816	131b
301269.3706	373633.6656	132a	301252.2281	373553.6398	132b
301250.3550	373550.3273	133a	301240.5413	373535.5265	133b
301239.0375	373533.6646	134a	301205.0121	373495.2077	134b
301386.9960	373645.5296	135a	301374.0034	373402.4933	135b
301308.3203	373454.5191	136a	301248.9954	373393.8751	136b
301240.2741	373386.0923	137a	301212.3840	373356.8455	137b
301517.2126	373640.7633	138a	301426.2316	373420.1446	138b

Cymeradwyo materion a bennwyd mewn gofynion

Dehongli

1. Yn yr Atodlen hon, mae “cais” yn golygu cais am unrhyw gydsyniad, cytundeb neu gymeradwyaeth sy'n ofynnol p'un a yw'r cais yn ceisio rhyddhau gofyniad yn llwyr neu'n rhannol ai peidio.

Ceisiadau a wneir o dan ofynion

2. Pan fydd cais wedi cael ei wneud i'r awdurdod cynllunio perthnasol am unrhyw gytundeb neu gymeradwyaeth sy'n ofynnol yn unol â gofyniad sydd wedi'i gynnwys yn y Gorchymyn hwn, mae'n rhaid i'r awdurdod cynllunio perthnasol hysbysu'r ymgwymerwr o'i benderfyniad, gan gynnwys y rhesymau, ynglŷn â'r cais, o fewn cyfnod o 13 wythnos yn dechrau—

- (a) y diwrnod yn union ar ôl hwnnw pan dderbynnir y cais gan yr awdurdod cynllunio perthnasol; neu
- (b) y cyfryw gyfnod hwy ag y gellid ei gytuno gan yr ymgwymerwr a'r awdurdod cynllunio perthnasol.

Gwybodaeth ychwanegol

3.—(1) Pan fydd cais wedi cael ei wneud o dan baragraff 2, mae gan yr awdurdod cynllunio perthnasol yr hawl i ofyn am y gyfryw wybodaeth ychwanegol resymol gan yr ymgwymerwr ag sy'n angenrheidiol i'w alluogi i ystyried y cais.

(2) Os yw'r awdurdod cynllunio perthnasol o'r farn bod angen gwybodaeth ychwanegol, ac nid yw'r gofyniad yn pennu bod angen ymgynghori ag ymgynghorai gofyniad, mae'n rhaid iddo, o fewn 21 diwrnod o dderbyn y cais, hysbysu'r ymgwymerwr yn ysgrifenedig gan bennu'r wybodaeth ychwanegol sy'n ofynnol.

(3) Os yw'r gofyniad yn nodi bod rhaid ymgynghori ag ymgynghorai, mae'n rhaid i'r awdurdod cynllunio perthnasol roi'r ymgynghoriad i ymgynghorai'r gofyniad o fewn pum niwrnod gwaith o dderbyn y cais. Pan fydd angen gwybodaeth ychwanegol ar yr ymgynghorai, mae'n rhaid iddo hysbysu'r awdurdod cynllunio perthnasol yn ysgrifenedig gan bennu'r wybodaeth ychwanegol sy'n ofynnol o fewn 21 diwrnod o dderbyn yr ymgynghoriad. Mae'n rhaid i'r awdurdod cynllunio perthnasol hysbysu'r ymgwymerwr yn ysgrifenedig gan bennu unrhyw wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani gan yr ymgynghorai o fewn pum niwrnod gwaith o dderbyn cais o'r fath.

(4) Os na fydd yr awdurdod cynllunio perthnasol yn rhoi'r cyfryw hysbysiad a bennir yn is-baragraffau (2) neu (3) bernir bod ganddo ddigon o wybodaeth i ystyried y cais ac ni fydd ganddo'r hawl i ofyn am wybodaeth ychwanegol wedi hynny heb gytundeb yr ymgwymerwr o flaen llaw.

Darparu gwybodaeth gan Ymgynghoreion

4.—(1) Mae'n rhaid i unrhyw ymgynghorai sy'n derbyn ymgynghoriad o dan baragraff 3(3) ymateb i'r cais hwnnw o fewn 28 niwrnod o'i dderbyn oni bai bod is-baragraff (2) y paragraff hwn yn gymwys.

(2) Pan fydd unrhyw ymgynghorai'n gofyn am wybodaeth ychwanegol yn unol â'r graddfeydd amser a amlinellir ym mharagraff 3(3) mae'n rhaid iddo ymateb i'r ymgynghoriad o fewn deng niwrnod gwaith o dderbyn y wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani.

Ffioedd

5.—(1) Pan wneir cais i'r awdurdod cynllunio perthnasol am gytundeb neu gymeradwyaeth mewn perthynas â gofyniad, mae'r ffi ar gyfer rhyddhau amodau fel a bennir yn Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd ar gyfer Ceisiadau, Ceisiadau Tybiedig, Ceisiadau ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2015⁽⁴⁶⁾ (neu unrhyw reoliadau sy'n eu disodli) i'w thalu gan yr ymgwymerwr i'r awdurdod cynllunio perthnasol yn unol â'r rheoliadau hyn.

(2) Mae'n rhaid i unrhyw ffi a delir o dan yr Atodlen hon gael ei had-dalu i'r ymgymwrwr o fewn pedair wythnos o wrthod y cais am gael ei wneud yn annilys.

Apêl

6.—(1) Caiff yr ymgymwrwr apelio—

- (a) os bydd yr awdurdod cynllunio perthnasol yn gwrthod cais am unrhyw gydsyniad, cytundeb neu gymeradwyaeth sy'n ofynnol gan ofyniad sydd wedi'i gynnwys yn y Gorchymyn hwn neu'n ei roi yn ddarostyngedig i amodau; neu
- (b) o fewn y cyfnod a bennir ym mharagraff (2).

(2) Mae'r broses apelio fel a ganlyn—

- (a) mae'n rhaid i'r ymgymwrwr gyflwyno dogfennau'r apêl i'r Ysgrifennydd Gwladol ac, ar yr un diwrnod, mae'n rhaid iddo ddarparu copïau o ddogfennau'r apêl i'r awdurdod cynllunio perthnasol ac unrhyw ymgynghorai y mae'n ofynnol ymgynghori ag ef yn unol â'r gofyniad sy'n destun yr apêl (ynghyd â'r ymgymwrwr, sef "partïon yr apêl");
- (b) cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl derbyn dogfennau'r apêl, mae'n rhaid i'r Ysgrifennydd Gwladol benodi person (y "person penodedig") i benderfynu ar yr apêl ac mae'n rhaid iddo hysbysu partïon yr apêl am enw'r person penodedig ac i ba gyfeiriad y dylid anfon yr holl ohebiaeth at ei sylw, a dyddiad y cyfryw hysbysiad yw'r "dyddiad dechrau" at ddibenion yr is-baragraff (2) hwn;
- (c) mae'n rhaid i'r awdurdod cynllunio perthnasol ac unrhyw ymgynghorai y mae'n ofynnol ymgynghori ag ef yn unol â'r gofyniad sy'n destun yr apêl gyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r person penodedig ynglŷn â'r apêl o fewn deng niwrnod gwaith o'r dyddiad dechrau ac mae'n rhaid iddynt sicrhau bod copïau o'u sylwadau ysgrifenedig yn cael eu hanfon at ei gilydd ac at yr ymgymwrwr ar y diwrnod pryd y'u cyflwynir i'r person penodedig;
- (d) mae'n rhaid i bartïon yr apêl wneud unrhyw wrth-gyflwyniadau i'r person penodedig o fewn deng niwrnod gwaith o dderbyn sylwadau ysgrifenedig yn unol ag is-baragraff (2)(c); ac
- (e) mae'n rhaid i'r person penodedig wneud ei benderfyniad a hysbysu partïon yr apêl amdano, gyda rhesymau, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol a, sut bynnag, o fewn 30 niwrnod gwaith o'r terfyn amser ar gyfer derbyn gwrth-gyflwyniadau yn unol ag is-baragraff (2)(d).

(3) Caiff y person yn unol ag is-baragraff (2)(b) gael ei benodi gan berson a benodwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol at y diben hwn yn lle gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

(4) Os bydd y person penodedig o'r farn bod angen gwybodaeth ychwanegol i ystyried yr apêl, mae'n rhaid i'r person penodedig hysbysu partïon yr apêl yn ysgrifenedig gan bennu'r wybodaeth ychwanegol sy'n ofynnol a'r dyddiad erbyn pryd y mae'n rhaid cyflwyno'r wybodaeth ac mae'n rhaid i'r person penodedig wneud unrhyw hysbysiad a phennu'r dyddiad ar gyfer derbyn y gyfryw wybodaeth ychwanegol gan ystyried y graddfeydd amser yn is-baragraff (2).

(5) Mae'n rhaid i unrhyw wybodaeth ychwanegol sy'n ofynnol o dan is-baragraff (4) gael ei darparu gan barti'r apêl y gofynnwyd iddo ddarparu'r wybodaeth ychwanegol i'r person penodedig a phartïon eraill yr apêl, yr awdurdod cynllunio perthnasol ac unrhyw ymgynghorai y mae'n ofynnol ymgynghori ag ef yn unol â'r gofyniad sy'n destun yr apêl ar y dyddiad a bennwyd gan y person penodedig (y "dyddiad penodedig"), ac mae'n rhaid i'r person penodedig hysbysu partïon yr apêl am yr amserlen ddiwygiedig ar gyfer yr apêl ar y diwrnod hwnnw neu cyn hynny. Mae'n rhaid i'r amserlen ddiwygiedig ar gyfer yr apêl fynnu bod sylwadau ysgrifenedig yn cael eu cyflwyno i'r person penodedig o fewn deng niwrnod gwaith o'r dyddiad penodedig ond fel arall mae'n rhaid iddi fod yn unol â'r broses a'r terfynau amser a amlinellir yn is-baragraffau (2)(c) i (2)(e).

(6) O ran apêl o dan yr is-baragraff hwn, caiff y person penodedig—

- (a) ganiatáu neu wrthod yr apêl; neu
- (b) wrthdroi neu amrywio unrhyw ran o benderfyniad yr awdurdod cynllunio perthnasol (p'un a yw'r apêl yn ymwneud â'r rhan honno ohoni ai peidio).

(7) Caiff y person penodedig wneud penderfyniad ar apêl gan ystyried y cyfryw sylwadau ysgrifenedig ag a anfonwyd o fewn y terfynau amser perthnasol yn unig.

(8) Caiff y person penodedig wneud penderfyniad er na wnaed unrhyw sylwadau ysgrifenedig o fewn y terfynau amser perthnasol, os yw'n ymddangos i'r person penodedig fod digon o ddeunydd i allu gwneud penderfyniad ar sail rhinweddau'r achos a chaiff ymdrin â'r cais fel petai wedi cael ei wneud i'r person penodedig yn y lle cyntaf.

(9) Mae penderfyniad y person penodedig ar apel yn derfynol ac yn gyfrwymol ar y partïon, a chaiff llys glywed achos i herio'r penderfyniad dim ond os dygir yr achos trwy hawliad am adolygiad barnwrol.

(10) Os bydd y person penodedig yn rhoi cymeradwyaeth yn unol â'r paragraff hwn, bernir bod hynny'n gymeradwyaeth at ddiben Atodlen 11 fel petai wedi cael ei rhoi gan yr awdurdod cynllunio perthnasol. Caiff yr awdurdod cynllunio perthnasol gadarnhau unrhyw benderfyniad a roddwyd gan y person penodedig yn ysgrifenedig ar yr un ffurf yn union, ond ni ystyrir bod methiant i roi cadarnhad o'r fath (neu fethiant i'w roi ar yr un ffurf yn union) yn effeithio ar neu'n annilysu effaith penderfyniad y person penodedig.

(11) Heblaw pan roddir cyfarwyddyd yn unol ag is-baragraff (12) sy'n ei gwneud yn ofynnol i gostau'r person penodedig gael eu talu gan yr awdurdod cynllunio perthnasol, mae'n rhaid i gostau rhesymol y person penodedig gael eu talu gan yr ymgymwrwr.

(12) Ar gais yr awdurdod cynllunio perthnasol neu'r ymgymwrwr, caiff y person penodedig roi cyfarwyddiadau ynglŷn â chostau partïon yr apel a'r partïon a ddylai dalu am gostau'r apel. Wrth ystyried p'un ai gwneud unrhyw gyfarwyddyd o'r fath a'r telerau ar gyfer ei wneud, mae'n rhaid i'r person penodedig ystyried 'Llawlyfr Rheoli Datblygu, Adran 12 Atodiad: Dyfarnu Costau' Llywodraeth Cymru neu unrhyw gylchlythyr neu ganllawiau a allai ei ddisodli o bryd i'w gilydd.

ATODLEN 12

Erthygl 44

Rheolau cymrodeddu

Prif amcan

1.—(1) Prif amcan y rheolau cymrodeddu hyn yw cyflawni dyfarniad teg, diduedd, terfynol a chyfrwymol ar y gwahaniaeth o sylwedd rhwng y partïon (ac eithrio ynglŷn â chostau) o fewn pedwar mis o'r dyddiad y penodir y cymrodeddwr yn unol ag erthygl 44 (cymrodeddu) y Gorchymyn.

(2) Bydd y partïon yn gwneud ymdrech resymol i ddatrys anghydfod yn gyfeillgar yn gyntaf trwy drafodaethau a gynhelir mewn ewyllys da gan uwch reolwyr y partïon. Bydd unrhyw anghydfod nad yw'n cael ei ddatrys yn gyfeillgar gan uwch reolwyr y partïon o fewn ugain niwrnod busnes o ddechrau'r anghydfod, neu'r cyfryw gyfnod hwy ag y cytunir yn ysgrifenedig gan y partïon, yn destun cymrodeddu yn unol â thelerau'r Atodlen hon.

(3) Bernir bod cymrodeddu wedi dechrau pan fydd parti (yr "hawlydd") yn rhoi hysbysiad ysgrifenedig o gymrodeddu i'r parti arall (yr "ymatebydd").

Cyfnodau

2.—(1) Bydd yr holl gyfnodau yn y rheolau cymrodeddu hyn yn cael eu mesur mewn diwrnodau busnes a bydd hyn yn eithrio penwythnosau a gwyliau banc.

(2) Bydd cyfnodau'n cael eu cyfrifo o'r diwrnod ar ôl i'r cymrodeddwr gael ei benodi, sef naill ai—

- (a) y dyddiad pan fydd y cymrodeddwr yn rhoi gwybod i'r partïon yn ysgrifenedig ei fod wedi derbyn penodiad trwy gytundeb y partïon; neu
- (b) y dyddiad y penodir y cymrodeddwr gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Amserlen

3.—(1) Yr amserlen ar gyfer cymrodeddu fydd honno a amlinellir yn is-baragraffau (2) i (3) isod oni bai y'i diwygir yn unol â pharagraff 5(3).

(4) O fewn 15 niwrnod o benodi'r cymrodeddwr, mae'n rhaid i'r hawlydd ddarparu'r canlynol i'r ymatebydd a'r cymrodeddwr—

- (a) datganiad ysgrifenedig o hawliad sy'n disgrifio natur y gwahaniaeth rhwng y partïon, y materion cyfreithiol a ffeithiol, honiadau'r hawlydd ynglŷn â'r materion hynny, a'r rhwymedi y mae'n ei geisio; a'r
 - (b) holl ddatganiadau tystiolaeth a chopïau o'r holl ddogfennau y mae'n dibynnu arnynt, gan gynnwys dogfennau cytundebol, gohebiaeth (gan gynnwys dogfennau electronig), cynseiliau cyfreithiol ac adroddiadau tyst arbenigol.
- (5) O fewn 15 niwrnod o dderbyn datganiadau'r hawlydd o dan is-baragraff (2) gan y cymrodeddwr a'r ymatebydd, mae'n rhaid i'r ymatebydd ddarparu'r canlynol i'r hawlydd a'r cymrodeddwr—
- (a) datganiad ysgrifenedig o amddiffyniad sy'n ymateb i ddatganiad o hawliad yr hawlydd, ei ddatganiad mewn perthynas â natur y gwahaniaeth, y materion cyfreithiol a ffeithiol yn hawliad yr hawlydd, ei dderbyniad o unrhyw elfen(nau) o hawliad yr hawlydd, ei honiadau mewn perthynas â'r elfen(nau) hynny o hawliad yr hawlydd nad yw'n eu derbyn;
 - (b) yr holl ddatganiadau tystiolaeth a chopïau o'r holl ddogfennau y mae'n dibynnu arnynt, gan gynnwys dogfennau cytundebol, gohebiaeth (gan gynnwys dogfennau electronig), cynseiliau cyfreithiol ac adroddiadau tyst arbenigol; ac
 - (c) unrhyw wrthwynebiadau y mae'n dymuno eu gwneud i ddatganiadau'r hawlydd, sylwadau ar adroddiad(au) arbenigol yr hawlydd (os y'u cyflwynwyd gan yr hawlydd) ac esboniadau am y gwrthwynebiadau.
- (6) O fewn pum niwrnod o'r dyddiad y mae'r ymatebydd yn rhoi ei ddatganiadau o dan is-baragraff (3), caiff yr hawlydd wneud datganiad ymateb trwy ddarparu'r canlynol i'r ymatebydd a'r cymrodeddwr—
- (a) datganiad ysgrifenedig sy'n ymateb i gyflwyniadau'r ymatebydd, gan gynnwys ei ymateb mewn perthynas â natur y gwahaniaeth, y materion (ffeithiol a chyfreithiol) a'i honiadau ynglŷn â'r materion;
 - (b) yr holl ddatganiadau tystiolaeth a chopïau o ddogfennau i ymateb i gyflwyniadau'r ymatebydd;
 - (c) unrhyw adroddiad arbenigol i ymateb i gyflwyniadau'r ymatebydd;
 - (d) unrhyw wrthwynebiadau i'r datganiadau tystiolaeth, adroddiadau arbenigol neu ddogfennau eraill a gyflwynwyd gan yr ymatebydd; a'i
 - (e) gyflwyniadau ysgrifenedig i ymateb i'r materion cyfreithiol a ffeithiol sy'n gysylltiedig.

Gweithdrefn

4.—(1) Bydd y cymrodeddwr yn gwneud dyfarniad ar y gwahaniaeth o sylwedd wedi'i seilio'n unig ar y deunydd ysgrifenedig a gyflwynwyd gan y partïon oni bai bod y cymrodeddwr yn penderfynu bod angen gwrandawriad i esbonio neu ddatrys unrhyw faterion.

(2) Caiff y naill barti neu'r llall, o fewn dau ddiwrnod o gyflwyno'r cyflwyniad olaf, ofyn am wrandawriad gan roi rhesymau penodol pam y mae'n credu bod angen gwrandawriad.

(3) O fewn pum niwrnod o dderbyn y cyflwyniad olaf, bydd y cymrodeddwr yn hysbysu'r partïon p'un a fydd gwrandawriad yn cael ei glywed a hyd y gwrandawriad hwnnw.

(4) O fewn deng niwrnod o'r dyddiad y mae'r cymrodeddwr yn rhoi gwybod i'r partïon y bydd yn cynnal gwrandawriad, bydd y dyddiad a'r lleoliad ar gyfer y gwrandawriad yn cael eu pennu trwy gytundeb â'r partïon, heblaw os na fydd cytundeb mae'n rhaid i'r cymrodeddwr bennu dyddiad a lleoliad sy'n deg ac yn rhesymol yn ei farn ef yn yr holl amgylchiadau. Mae'n rhaid i'r dyddiad ar gyfer y gwrandawriad beidio â bod yn llai na 35 niwrnod o ddyddiad cyfarwyddyd y cymrodeddwr sy'n cadarnhau dyddiad a lleoliad y gwrandawriad.

(5) Bydd y cymrodeddwr yn penderfynu p'un a oes angen i dystiolaeth arbenigol gael ei chyflwyno ar lafar yn y gwrandawriad. Os oes angen tystiolaeth arbenigol ar lafar gan y cymrodeddwr, caiff y cymrodeddwr ofyn cwestiynau i unrhyw arbenigwr/arbenigwyr sy'n mynychu'r gwrandawriad.

(6) Ni fydd proses holi a chroesholi arbenigwyr, ond bydd y cymrodeddwr yn gwahodd y partïon i ofyn cwestiynau i'r arbenigwyr er mwyn egluro unrhyw atebion a roddwyd gan yr arbenigwyr wrth ymateb i gwestiynau'r cymrodeddwr. Cyn y gwrandawriad, y weithdrefn ar gyfer yr arbenigwr/arbenigwyr fydd—

- (a) o leiaf 20 niwrnod cyn gwrandawriad, bydd y cymrodeddwr yn darparu rhestr o faterion i'r arbenigwr/arbenigwyr fynd i'r afael â nhw;

- (b) os gelwir mwy nag un arbenigwr, byddant yn ymgynghori ar y cyd ac yn cynhyrchu adroddiad neu adroddiadau ar y cyd o fewn deng niwrnod o ddarparu'r materion; a
- (c) bydd ffurf a chynnwys adroddiad ar y cyd fel y cyfarwyddir gan y cymrodeddwr ac mae'n rhaid ei ddarparu o leiaf bum niwrnod cyn y gwrandawriad.

(7) O fewn deng niwrnod o wrandawriad neu benderfyniad gan y cymrodeddwr na fydd gwrandawriad yn cael ei gynnal, caiff y partïon, trwy gyfrwng cyfnewid, ddarparu cyflwyniad terfynol i'r cymrodeddwr mewn cysylltiad â'r materion sy'n destun anghydfod ac unrhyw gyflwyniadau ynglŷn â chostau. Bydd y cymrodeddwr yn ystyried y cyflwyniadau hyn yn y dyfarniad.

(8) Caiff y cymrodeddwr wneud cyfarwyddiadau neu ddyfarniadau eraill fel yr ystyrir y bo'n briodol er mwyn sicrhau bod y partïon yn cydymffurfio â'r amserlen a'r gweithdrefnau i gyflawni dyfarniad ar y gwahaniaeth o sylwedd o fewn pedwar mis o'r dyddiad y'i penodir, oni bai bod y ddau barti'n cytuno fel arall i estyniad i'r dyddiad ar gyfer y dyfarniad.

(9) Os na fydd parti'n cydymffurfio â'r amserlen, y weithdrefn neu unrhyw gyfarwyddyd arall, caiff y cymrodeddwr barhau yn absenoldeb parti neu gyflwyno dogfen, a chaiff wneud penderfyniad ar sail y wybodaeth sydd ger ei fron gan roi'r pwys priodol i unrhyw dystiolaeth a gyflwynwyd y tu hwnt i unrhyw amserlen neu'n groes i unrhyw weithdrefn a/neu gyfarwyddyd.

(10) Mae'n rhaid i ddyfarniad y cymrodeddwr gynnwys rhesymau. Bydd y partïon yn derbyn y bydd y rhesymau a roddir yn gymesur â'r materion sy'n destun anghydfod a'r amser sydd ar gael i'r cymrodeddwr gyflawni'r dyfarniad.

Pwerau'r cymrodeddwr

5.—(1) Mae gan y cymrodeddwr holl bwerau Deddf Cymrodeddu 1996(a), gan gynnwys yr adrannau nad dynt yn orfodol, heblaw lle y'u haddasir gan y rheolau hyn.

(2) Ni fydd darganfyddiad na datgeliad, heblaw bod gan y cymrodeddwr y pŵer i orchymyn y partïon i gynhyrchu'r cyfryw ddogfennau ag y mae parti arall yn gofyn amdanynt yn rhesymol heb fod yn hwyrach na'r datganiad ymateb, neu gan y cymrodeddwr, pan fo'r dogfennau'n amlwg yn berthnasol, wedi'u nodi'n benodol ac nid yw'r baich cynhyrchu'n ormodol. Dylai unrhyw gais a gorchmynion gael eu gwneud trwy gyfrwng atodlen Redfern heb unrhyw wrandawriad.

(3) Ceir amrywio unrhyw derfynau amser a bennir yn unol â'r weithdrefn hon neu gan y cymrodeddwr trwy gytundeb rhwng y partïon, ar yr amod bod unrhyw amrywiad o'r fath yn dderbyniol i'r cymrodeddwr ac yn cael ei gymeradwyo ganddo. Yn absenoldeb cytundeb, caiff y cymrodeddwr amrywio'r graddfeydd amser a/neu'r weithdrefn—

- (a) os yw'r cymrodeddwr yn fodlon bod amrywio unrhyw derfyn amser penodedig yn rhesymol angenrheidiol i osgoi torri rheolau cyfiawnder naturiol ac yna; a
- (b) dim ond am y cyfryw gyfnod sy'n angenrheidiol i gyflawni tegwch rhwng y partïon.

(4) Ar y dyddiad y gwneir y dyfarniad, bydd y cymrodeddwr yn hysbysu'r partïon bod y dyfarniad wedi'i gwblhau, ei lofnodi a'i ddyddio, ac y bydd yn cael ei roi i'r partïon pan dderbynnir cronfeydd wedi'u clirio ar gyfer ffioedd a threuliau'r cymrodeddwr.

Costau

6.—(1) Bydd y costau cymrodeddu'n cynnwys ffioedd a threuliau'r cymrodeddwr, ffioedd a threuliau rhesymol unrhyw arbenigwyr a'r holl gostau cyfreithiol rhesymol a chostau eraill rhesymol a gafwyd gan y partïon ar gyfer y cymrodeddu.

(2) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (3), bydd y cymrodeddwr yn dyfarnu costau adenilladwy yn unol â'r egwyddor gyffredinol y dylai pob parti dalu ei gostau ei hun.

(3) Caiff y cymrodeddwr wyro oddi wrth yr egwyddor gyffredinol yn is-baragraff (2) a gwneud y cyfryw ddyfarniad costau arall ag y mae'n ystyried ei fod yn rhesymol pan fydd parti wedi ymddwyn yn afresymol fel y'i diffinnir o fewn y Canllawiau Ymarfer Cynllunio Cenedlaethol neu'r cyfryw ganllawiau eraill ag a allai eu disodli.

Cyfrinachedd

7.—(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraffau (2) a (3), bydd unrhyw wrandawriad a dogfennau cymrodeddu yn gyfrinachol ac fe'u datgelir yn gyhoeddus dim ond pan fydd hynny'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu gyda chytundeb y ddau barti.

(2) Caiff y cymrodeddwr gyfarwyddo bod gwrandawriad cyfan neu ran ohono'n breifat neu fod unrhyw ddogfennau'n gyfrinachol pan fydd angen er mwyn gwarchod gwybodaeth fasnachol sensitif.

(3) Nid oes unrhyw beth yn y paragraff hwn yn atal datgelu dogfen gan barti yn unol â gorchymyn llys yng Nghymru a Lloegr neu lle mae datgelu'n ofynnol o dan unrhyw ddeddfiad.

ATODLEN 13

Erthygl 40

Dogfennau sydd i'w hardystio

Y dogfennau canlynol yn Nhabl 5 yw'r rhestr y cyfeirir ati yn erthygl 40—

Tabl 5

<i>Rhify Ddogfen</i>	<i>Cyfeirnod Llyfrgell Archwilio</i>	<i>Enw</i>	<i>Fersiwn</i>	<i>Dyddiad</i>
3a.11	REP3a-011	Cynllun Tir (Alltraeth)	B	16 Rhagfyr 2022
2.3	REP6-028	Cynllun Tir (Ar y Tir)	E	20 Chwefror 2023
2.5	REP6-029	Cynllun Gwaith	D	20 Chwefror 2023
4.3	REP8-025	Llyfr Cyfeirio	I	15 Mawrth 2023
Datganiad Amgylcheddol				
6.7.1.	APP-293	Crynodeb Annhechnegol	B	20 Ebrill 2022
6.7.2.	APP-294	Crynodeb Annhechnegol (Fersiwn Gymraeg)	B	20 Ebrill 2022
6.8.1.	APP-295	Barn Gwmpasu	A	20 Ebrill 2022
Cyfrol 1 – Penodau Cyflwyniadol				
6.1.1.	AS-024	Cyfrol 1, Pennod 1: Cyflwyniad	C	31 Mai 2022 (mae'r clawr yn nodi Ebrill 2022 yn anghywir)
6.1.2.	APP-040	Cyfrol 1, Pennod 2: Polisi a Deddfwriaeth	B	20 Ebrill 2022
6.1.3.	REP8-056	Cyfrol 1, Pennod 3: Methodoleg Asesu'r Effaith Amgylcheddol	C	15 Mawrth 2023
6.1.4.	APP-044	Cyfrol 1, Pennod 4: Dethol Safle a Dewisiadau Amgen	B	20 Ebrill 2022
6.1.3.1.	APP-042	Cyfrol 1, Atodiad 3.1: Asesiad	B	20 Ebrill 2022

		Effeithiau Cronnol		
6.1.3.2.	APP-043	Cyfrol 1, Atodiad 3.2: Sgrinio Trawsffiniol	B	20 Ebrill 2022
6.1.4.1.	APP-045	Cyfrol 1, Atodiad 4.1: SSA Adroddiad Nodi Ardal Chwilio	B	20 Ebrill 2022
6.1.4.2.	APP-046	Cyfrol 1, Atodiad 4.2: SSA Adroddiad Canlyniadau Llundio Rhestr Fer	B	20 Ebrill 2022
Cyfrol 2 – Penodau Alltraeth				
6.2.1.	APP-047	Cyfrol 2, Pennod 1: Disgrifiad o'r Prosiect Alltraeth	B	20 Ebrill 2022
6.2.2.	REP8-084	Cyfrol 2, Pennod 2: Daeareg Forol, Cefnforeg a Phrosesau Ffisegol	C	15 Mawrth 2023
6.2.3.	APP-049	Cyfrol 2, Pennod 3: Ansawdd Dŵr Morol a Gwaddodion	B	20 Ebrill 2022
6.2.4.	REP8-085	Cyfrol 2, Pennod 4: Adareg Alltraeth	C	15 Mawrth 2023
6.2.5.	APP-051	Cyfrol 2, Pennod 5: Ecoleg Fenthig Islanw a Rhynglanw	B	20 Ebrill 2022
6.2.6.	REP8-057	Cyfrol 2, Pennod 6: Ecoleg Pysgod a Physgod Cregyn	C	15 Mawrth 2023
6.2.7.	REP8-081	Cyfrol 2, Pennod 7: Mamaliaid Morol	D	15 Mawrth 2023
6.2.8.	REP8-086	Cyfrol 2, Pennod 8: Pysgodfeydd Masnachol	C	15 Mawrth 2023
6.2.9.	APP-055	Cyfrol 2, Pennod 9: Morgludiant a Mordwyo	B	20 Ebrill 2022
6.2.10.	REP8-082	Cyfrol 2, Pennod 10: Asesiad o'r Effaith ar y Morlun, y	D	15 Mawrth 2023

		Dirwedd a'r Effaith Weledol		
6.2.11.	REP8-058	Cyfrol 2, Pennod 11: Archaeoleg a Threftadaeth Ddiwylliannol Alltraeth	C	15 Mawrth 2023
6.2.12.	APP-058	Cyfrol 2, Pennod 12: Defnyddwyr a Gweithgareddau Eraill Morol	B	20 Ebrill 2022
6.2.13.	APP-059	Cyfrol 2, Pennod 13: Hedfanaeth Filwrol a Sifil	B	20 Ebrill 2022
6.2.14.	REP8-059	Cyfrol 2, Pennod 14: Cydberthnasoedd	C	15 Mawrth 2023
6.2.15.	AS-028	Cyfrol 2, Pennod 15: Casgliadau Alltraeth	C (Mae'r ddogfen yn nodi Rev B, ond mae'n wahanol i Rev B a gyflwynwyd fel APP-061)	31 Mai 2022 (Mae'r ddogfen yn nodi Mawrth 2022 ond mae'n wahanol i Rev B APP-061)
Cyfrol 3 – Penodau Ar y Tir				
6.3.1.	REP8-060	Cyfrol 3, Pennod 1: Disgrifiad o'r Prosiect Ar y Tir	C	15 Mawrth 2023
6.3.2.	REP8-087	Cyfrol 3, Pennod 2: Asesiad o'r Effaith ar y Dirwedd a'r Effaith Weledol	D	15 Mawrth 2023
6.3.3.	REP8-088	Cyfrol 3, Pennod 3: Materion Economaidd-gymdeithasol	D	15 Mawrth 2023
6.3.4.	APP-065	Cyfrol 3, Pennod 4: Twristiaeth a Hamdden	B	20 Ebrill 2022
6.3.5.	REP8-061	Cyfrol 3, Pennod 5: Bioamrywiaeth a Chadwraeth Natur Ar y Tir	C	15 Mawrth 2023
6.3.6.	REP8-062 Dogfen 8.47 o gyflwyniad Terfyn Amser 8 yr Ymgeisydd	Cyfrol 3, Pennod 6: Cyflwr y Tir a Defnydd Tir	C	15 Mawrth 2023
6.3.7.	REP8-063	Cyfrol 3, Pennod 7: Hydroleg, Hydroddaeareg a	C	15 March 2023

		Pherygl Llifogydd		
6.3.8.	REP8-064	Cyfrol 3, Pennod 8: Archaeoleg a Threftadaeth Ddiwylliannol Ar y Tir	C	15 Mawrth 2023
6.3.9.	APP-070	Cyfrol 3, Pennod 9: Traffig a Thrafnidiaeth	B	20 Ebrill 2022
6.3.10.	REP8-065 Dogfen 8.50 o gyflwyniad Terfyn Amser 8 yr Ymgeisydd	Cyfrol 3, Pennod 10: Sŵn a Dirgryniad	C	15 Mawrth 2023
6.3.11.	AS-030	Cyfrol 3, Pennod 11: Ansawdd Aer	C	31 Mai 2022 (mae'r clawr yn nodi Ebrill 2022 yn anghywir)
6.3.12.	APP-073	Cyfrol 3, Pennod 12, Iechyd y Cyhoedd	B	20 Ebrill 2022
6.3.13.	REP8-066	Cyfrol 3, Pennod 13: Casgliadau Ar y Tir	C	15 Mawrth 2023
Cyfrol 4 – Atodiadau Alltraeth				
6.4.2.1.	APP-075	Cyfrol 4, Atodiad 2,1: Adroddiad Technegol Llinell Sylfaen Prosesau Ffisegol	B	20 Ebrill 2022
6.4.2.2.	APP-076	Cyfrol 4, Atodiad 2.2: Graddnodi Model Prosesau Ffisegol	B	20 Ebrill 2022
6.4.2.3.	APP-077	Cyfrol 4, Atodiad 2.3: Canlyniadau Modelu Prosesau Ffisegol	B	20 Ebrill 2022
6.4.2.4.1	APP-078	Cyfrol 4, Atodiad 2.4: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 1)	A	20 Ebrill 2022
6.4.2.4.2	APP-079	Cyfrol 4, Atodiad 2.4: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a	A	20 Ebrill 2022

		Basddwr (Arâe) (Rhan 2)		
6.4.2.4.3	APP-080	Cyfrol 4, Atodiad 2.4: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 3)	A	20 Ebrill 2022
6.4.2.4.4	APP-081	Cyfrol 4, Atodiad 2.4: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 4)	A	20 Ebrill 2022
6.4.2.4.5	APP-082	Cyfrol 4, Atodiad 2.4: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 5)	A	20 Ebrill 2022
6.4.2.4.6	APP-083	Cyfrol 4, Atodiad 2.4: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 6)	A	20 Ebrill 2022
6.4.2.4.7	APP-084	Cyfrol 4, Atodiad 2.4: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 7)	A	20 Ebrill 2022
6.4.2.4.8	APP-085	Cyfrol 4, Atodiad 2.4: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 8)	A	20 Ebrill 2022
6.4.2.4.9	APP-086	Cyfrol 4, Atodiad 2.4: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 9)	A	20 Ebrill 2022
6.4.2.4.10	APP-087	Cyfrol 4, Atodiad 2.4: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a	A	20 Ebrill 2022

		Basddwr (Arâe) (Rhan 10)		
6.4.2.4.11	APP-088	Cyfrol 4, Atodiad 2.4: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 11)	A	20 Ebrill 2022
6.4.2.4.12	APP-089	Cyfrol 4, Atodiad 2.4: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (Arâe) (Rhan 12)	A	20 Ebrill 2022
6.4.2.5.1	APP-090	Cyfrol 4, Atodiad 2.5: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (ECC Alltraeth) (Rhan 1)	A	20 Ebrill 2022
6.4.2.5.2	APP-091	Cyfrol 4, Atodiad 2.5: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (ECC Alltraeth) (Rhan 2)	A	20 Ebrill 2022
6.4.2.5.3	APP-092	Cyfrol 4, Atodiad 2.5: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (ECC Alltraeth) (Rhan 3)	A	20 Ebrill 2022
6.4.2.5.4	APP-093	Cyfrol 4, Atodiad 2.5: Canlyniadau Daearegol Gwely'r Môr a Basddwr (ECC Alltraeth) (Rhan 4)	A	20 Ebrill 2022
6.4.3.1.	REP8-067	Cyfrol 4, Atodiad 3.1: Asesiad Cydymffurfio â'r Gyfarwydddeb Fframwaith Dŵr	C	15 Mawrth 2023
6.4.4.1.	APP-095	Cyfrol 4, Atodiad 4.1:	B	20 Ebrill 2022

		Adroddiad Nodweddu Llinell Sylfaen Adareg Alltraeth		
6.4.4.2.	APP-096	Cyfrol 4, Atodiad 4.2: Dadleoli Adareg Alltraeth	B	20 Ebrill 2022
6.4.4.3.	APP-097	Cyfrol 4, Atodiad 4.3: Modelu Risg Gwrthdrawdiad Adareg Alltraeth	B	20 Ebrill 2022
6.4.4.4.	APP-098	Cyfrol 4, Atodiad 4.4: Modelu Risg Gwrthdrawiad Mudol	B	20 Ebrill 2022
6.4.4.5.	APP-099	Cyfrol 4, 4.5: Cwmpasu ac Ymatebion Ymgynghori Adareg Alltraeth	A	20 Ebrill 2022
6.4.4.6.	APP-100	Cyfrol 4, Atodiad 4.6: Dadansoddiad Hyfywedd y Boblogaeth Adareg Alltraeth	B	20 Ebrill 2022
6.4.5.1.	APP-101	Cyfrol 4, Atodiad 5.1: Nodweddu Ecoleg Fenthig Islanw (Aráe)	A	20 Ebrill 2022
6.4.5.2.	APP-102	Cyfrol 4, Atodiad 5.2: Nodweddu Ecoleg Fenthig Islanw (ECC Alltraeth)	A	20 Ebrill 2022
6.4.5.3.	APP-103	Cyfrol 4, Atodiad 5.3: Nodweddu Ecoleg Fenthig Rhynglanw	A	20 Ebrill 2022
6.4.6.1.	APP-104	Cyfrol 4, Atodiad 6.1: Llinell Sylfaen Dechnegol Ecoleg Pysgod a Physgod Cregyn	B	20 Ebrill 2022
6.4.6.2.	APP-105	Cyfrol 4, Atodiad 6.2: Adroddiad Technegol Sŵn Tanddwr	B	20 Ebrill 2022

6.4.7.1.	REP8-068	Cyfrol 4, Atodiad 7.1: Nodweddu Llinell Sylfaen Mamaliaid Morol	C	15 Mawrth 2023
6.4.7.2.	REP8-069	Cyfrol 4, Atodiad 7.2: Protocol Lliniaru Mamaliaid Morol Amlinellol Drafft	C	15 Mawrth 2023
6.4.7.3.	APP-108	Cyfrol 4, Atodiad 7.3: Tybiaethau Asesiad Meintiol Mamaliaid Morol	B	20 Ebrill 2022
6.4.8.1.	APP-109	Cyfrol 4, Atodiad 8.1: Adroddiad Llinell Sylfaen Pysgodfeydd Masnachol	B	20 Ebrill 2022
6.4.8.2.	APP-110	Cyfrol 4, Atodiad 8.2: Cofnod Ymgynghori Pysgodfeydd Masnachol	B	20 Ebrill 2022
6.4.9.1.	APP-111	Cyfrol 4, Atodiad 9.1: Asesiad Risg Mordwyo	B	20 Ebrill 2022
6.4.10.1.	APP-112	Cyfrol 4, Atodiad 10.1: Methodoleg SLVIA	A	20 Ebrill 2022
6.4.10.2.	APP-113	Cyfrol 4, Atodiad 10.2: Ymgynghoriad SLVIA	A	20 Ebrill 2022
6.4.10.3.	APP-114	Cyfrol 4, Atodiad 10.3: Asesiad Syml SLVIA	B	20 Ebrill 2022
6.4.10.4.	APP-115	Cyfrol 4, Atodiad 10.4: Data Gwelededd SLVIA	B	20 Ebrill 2022
6.4.10.5.	APP-116	Cyfrol 4, Atodiad 10.7: Deddfwriaeth a Pholisi SLVIA	A	20 Ebrill 2022

6.4.11.1.	APP-117	Cyfrol 4, Atodiad 11.1: Asesiad Desg Archaeoleg Alltraeth	B	20 Ebrill 2022
6.4.12.1.	APP-118	Cyfrol 4, Atodiad 12.1: Adroddiad Sylfaenol Genweirio Siarter	B	20 Ebrill 2022
6.4.12.1.1	APP-119	Cyfrol 4, Atodiad 12.1: Adroddiad Sylfaenol Genweirio Siarter Atodiad B (Cyfrinachol)	Dd/B	20 Ebrill 2022
Cyfrol 5 – Atodiadau Ar y Tir				
6.5.1.1.	APP-121	Cyfrol 5, Atodiad 1.1: Atodlen Croesfannau	B	20 Ebrill 2022
6.5.2.1.	APP-122	Cyfrol 5, Atodiad 2.1: Asesiad LANDMAP	B	20 Ebrill 2022
6.5.4.1.	APP-123	Cyfrol 5, Atodiad 4.1: Gwybodaeth sylfaenol yn ymwneud ag adnoddau hamdden	B	20 Ebrill 2022
6.5.4.2.	APP-124	Cyfrol 5, Atodiad 4.2: Tystiolaeth Cyflogaeth Economeg Twristiaeth Glan Môr	A	20 Ebrill 2022
6.5.5.1.	REP8-070	Cyfrol 5, Atodiad 5.1: Adroddiad Arfarniad Ecolegol Rhagarweiniol	C	15 Mawrth 2023
6.5.5.2.	APP-125	Cyfrol 5, Atodiad 5.2: Adroddiad Arolwg Cynefinoedd a Gwrychoedd	A	20 Ebrill 2022
6.5.5.3.	APP-126	Cyfrol 5, Atodiad 5.3: Adroddiad	A	20 Ebrill 2022

		Arolwg Adar sy'n Gaeafu		
6.5.5.4.	APP-127	Cyfrol 5, Atodiad 5.4: Adroddiad Arolwg Ymlusgiaid	A	20 Ebrill 2022
6.5.5.5.	APP-128	Cyfrol 5, Atodiad 5.5: Adroddiad Arolwg Dyfrgwn a Llygod y Dŵr	A	20 Ebrill 2022
6.5.5.6.	APP-129	Cyfrol 5, Atodiad 5.6: Adroddiad Arolwg Madfallod Dŵr Cribog	A	20 Ebrill 2022
6.5.5.7.	REP8-071	Cyfrol 5, Atodiad 5.7: Adroddiad Arolwg Pathewod	B	15 Mawrth 2023
Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 5, Atodiad 5.8.	AS-031	Cyfrol 5, Atodiad 5.8: Adroddiad Arolwg Adar sy'n Bridio	B	31 Mai 2022
6.5.5.8.1	AS-032	Cyfrol 5, Atodiad 5.8: Atodiad 4 CYFRINACHO L Canlyniadau Arolwg Tylluanod Gwynion	A	31 Mai 2022
6.5.5.9.	APP-132, APP-133	Cyfrol 5, Atodiad 5.9: Adroddiad Arolwg Moch Daear (Cyfrinachol a Chyhoeddus)	Dd/B	20 Ebrill 2022
6.5.5.10.	APP-134	Cyfrol 5, Atodiad 5.10: Adroddiad Arolwg Ystlumod	Dd/B	20 Ebrill 2022
6.5.5.11.	APP-135	Cyfrol 5, Atodiad 5.11: Modelu Sŵn ar gyfer Nodweddion Adaregol Pwysig (Ar y Tir)	A	20 Ebrill 2022

6.5.5.12.	APP-136	Cyfrol 5, Atodiad 5.12: Adborth Ymgynghori	A	20 Ebrill 2022
1.41	REP1-042	Cyfrol 5, Atodiad 7.1: Asesiad Canlyniadau Llifogydd ECC Ar y Tir	C	24 Hydref 2022
1.43	REP1-044	Volume 5, Annex 7.2: Onshore Substation Flood Consequence Assessment;	C	24 October 2022
1.43 Atodiad A	REP1-045	Cyfrol 5, Atodiad 7.2: Asesiad Canlyniadau Llifogydd Is- orsaf Ar y Tir – Atodiad A Strategaeth Ddraenio Amlinellol	C	24 Hydref 2022
6.5.7.3.	APP-139	Cyfrol 5, Atodiad 7.3: Asesiad Risg Dŵr Daeor Croesfan HDD Man Glanio	A	20 Ebrill 2022
6.5.7.4.	APP-140	Cyfrol 5, Atodiad 7.4: Asesiad Risg Dŵr Daeor Croesfan HDD yr A525	A	20 Ebrill 2022
6.5.7.5.	APP-141	Cyfrol 5, Atodiad 7.5: Asesiad Risg Dŵr Daeor Croesfan HDD Afon Clwyd	A	20 Ebrill 2022
6.5.7.6.	APP-142	Cyfrol 5, Atodiad 7.6: Asesiad Risg Dŵr Daeor Croesfan HDD yr A55	A	20 Ebrill 2022
6.5.8.1.	APP-143	Cyfrol 5, Atodiad 8.1: Asesiad Desg Archaeolegol	B	20 Ebrill 2022
6.5.8.2.	APP-144	Cyfrol 5, Atodiad 8.2:	B	20 Ebrill 2022

		Ymarfer Cwmpasu Asedau Treftadaeth Dynodedig		
6.5.8.3.	APP-145	Cyfrol 5, Atodiad 8.3: Adroddiad Arolwg Gradiomedr Manwl	B	20 Ebrill 2022
6.5.8.4.	APP-146	Cyfrol 5, Atodiad 8.4: Briff Gwyllo Archaeolegol Ar y Tir Amlinellol 2021	B	20 Ebrill 2022
6.5.8.5.	APP-147	Cyfrol 5, Atodiad 8.5: WSI Ar y Tir	A	20 Ebrill 2022
6.5.9.1.	APP-148	Cyfrol 5, Atodiad 9.1: Adroddiad Sylfaenol Technegol Traffig a Thrafnidiaeth	B	20 Ebrill 2022
6.5.9.2.	APP-149	Cyfrol 5, Atodiad 9.2: Cyfrifiadau Cynhyrchu a Dosbarthu Teithiau	A	20 Ebrill 2022
6.5.9.3.	APP-150	Cyfrol 5, Atodiad 9.3: Cyfrifiadau Effaith Ganrannol ac Asesiad Sgrinio	B	20 Ebrill 2022
6.5.10.1.	APP-151	Cyfrol 5, Atodiad 10.1: Tystysgrifau Graddnodi Mesurydd Lefel Sain	A	20 Ebrill 2022
6.5.10.2.	APP-152	Cyfrol 5, Atodiad 10.2: Canlyniadau Arolwg Sain	A	20 Ebrill 2022
6.5.10.3.	APP-153	Cyfrol 5, Atodiad 10.3: Lefelau Sain Peiriannau Adeiladu	A	20 Ebrill 2022
6.5.10.4.	APP-154	Cyfrol 5, Atodiad 10.4:	A	20 Ebrill 2022

		Canlyniadau Modelu Sŵn Is- orsaf Weithredol		
6.5.12.1.	APP-155	Cyfrol 5, Atodiad 12.1: Nodyn Technegol – Amleddau Electromagnetig	A	20 Ebrill 2022
Cyfrol 6 – S/LVIA				
6.6.2.2.1	APP-156	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.1 (Lleoliad Safle ac Ardal Astudio)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.2	APP-157	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.2 (Tirffurf)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.3	APP-158	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.3a (Cymeriad Tirwedd (Cenedlaethol))	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.4	APP-159	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.3b (Cymeriad Tirwedd (Rhanbarthol))	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.5	APP-160	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.4 (Dynodiadau Tirwedd)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.6	APP-161	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.5 (Prif Dderbynyddion Gweledol)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.7	REP7-039	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.6 (Mapio o'r Awyr gyda'r	C	08 Mawrth 2023

		Datblygiad Arfaethedig)		
6.6.2.2.8	APP-163	Cyfröl 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.7 (Ffotograffau Cyd-destun)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.9	APP-164	Cyfröl 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.8a (ZTV Tir Moel yr Is- orsaf gyda Golygfannau)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.10	APP-165	Cyfröl 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.8b (ZTV Wedi'i Sgrinio yr Is- orsaf gyda Golygfannau)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.11	APP-166	Cyfröl 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.8c (ZTV Wedi'i Sgrinio yr Is-orsaf gyda Golygfannau)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.12	APP-167	Cyfröl 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.9a (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Tirwedd Ddaearegol)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.13	APP-168	Cyfröl 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.9b (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Tirwedd Ddaearegol a ZTV wedi'i Sgrinio)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.14	APP-169	Cyfröl 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.10a (Ardaloedd Agwedd	A	20 Ebrill 2022

		LANDMAP: Cynefinoedd Tirwedd)		
6.6.2.2.15	APP-170	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.10b (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Tirwedd a Chynefinoedd a ZTV wedi'i Sgrinio)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.16	APP-171	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.11a (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Gwasanaethau Tirwedd Ddiwylliannol)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.17	APP-172	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.11b (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Gwasanaethau Tirwedd Ddiwylliannol a ZTV wedi'i Sgrinio)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.18	APP-173	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.12a (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Tirwedd Hanesyddol)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.19	APP-174	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.12b (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Tirwedd Hanesyddol a ZTV wedi'i Sgrinio)	A	20 Ebrill 2022

6.6.2.2.20	APP-175	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.13a (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Gweledol a Synhwyrdd)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.21	APP-176	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.13b (Ardaloedd Agwedd LANDMAP: Gweledol a Synhwyrdd a ZTV wedi'i Sgrinio)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.22	APP-177	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.14 (Cymeriad Tirwedd: Dynodiadau Tirwedd a ZTV wedi'i Sgrinio)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.23	APP-178	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.15 (Prif Dderbynyddion Gweledlo a ZTV wedi'i Sgrinio)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.24	APP-179	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.16 (Egwyddorion Lliniaru Tirwedd Amlinellol)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.2.25	APP-180	Cyfrol 6, Atodiad 2.2: Ffigurau LVIA - Ffigur 2.17 (Datblygiadau Cronnol)	A	20 Ebrill 2022
6.6.2.3.1	REP8-072	Cyfrol 6, Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.18 (Golygfan 1: Llwybr	B	15 Mawrth 2023

		Ceffylau ger Faenol-broper)		
6.6.2.3.2	REP8-073	Cyfrol 6, Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.19 (Golygfan 2: Parc Busnes Llanelwy)	B	15 Mawrth 2023
6.6.2.3.3	REP8-074	Cyfrol 6, Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.20 (Golygfan 3: Glascoed Rd)	B	15 Mawrth 2023
6.6.2.3.4	REP8-075	Cyfrol 6, Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.21 (Golygfan 4: Yr A55)	B	15 Mawrth 2023
6.6.2.3.5	REP8-076	Cyfrol 6, Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.22 (Golygfan 5: Is-ffordd, Groesffordd)	B	15 Mawrth 2023
6.6.2.3.6	REP8-077	Cyfrol 6, Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.23 (Golygfan 6: Castell Bodelwyddan)	B	15 Mawrth 2023
6.6.2.3.7	REP8-078	Cyfrol 6, Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.24 (Golygfan 7: Llanelwy)	B	15 Mawrth 2023
6.6.2.3.8	REP8-079	Cyfrol 6, Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.25 (Golygfan 8: Rhuddlan)	B	15 Mawrth 2023
6.6.2.3.9	REP8-080	Cyfrol 6, Atodiad 2.3: Delweddau LVIA – Ffigur 2.26 (Golygfan 9: Y Foel)	B	15 Mawrth 2023
6.6.10.4.1	APP-190	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA	A	20 Ebrill 2022

		– Ffigur 1 (Ardal Arâe ac Ardal Astudio SLVIA gyda Datblygiadau Cronnol)		
6.6.10.4.2	APP-191	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 2a (Senario Dylunio Mwyaf A (332m i flaen y llafn))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.3	APP-192	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 2b (Senario Dylunio Mwyaf B (252m i flaen y llafn))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.4	APP-193	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 2c (Parc Cenedlaethol Eryri ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.5	APP-194	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 3 (Tirffurf)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.6	APP-195	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 4 (Cymeriad Morlun (Cenedlaethol))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.7	APP-196	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 5 (Cymeriad Morlun (Cymru, Rhanbarthol))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.8	APP-197	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 6 (Cymeriad Tirwedd (Cenedlaethol))	A	20 Ebrill 2022

6.6.10.4.9	APP-198	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 7a (Cymeriad Tirwedd (Cymru, Rhanbarthol))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.10	APP-199	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 7b (Cymeriad Tirwedd (Cymru, Rhanbarthol) - Allwedd)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.11	APP-200	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 8 (Dynodiadau Cynllunio Tirwedd)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.12	APP-201	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 9 (LANDMAP – Gwedd Weledol a Synhwyrdd)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.13	APP-202	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 10a (Llygredd Golau Sylfaenol)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.14	APP-203	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 10b (Llonyddwch)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.15	APP-204	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 11 (Derbynyddion Gweledol a Lleoliadau Golygfannau)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.16	APP-205	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 12a (ZTV Blaen	A	20 Ebrill 2022

		Llafn ar gyfer MDS A)		
6.6.10.4.17	APP-206	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 12b (ZTV Uchder Hyb ar gyfer MDS A)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.18	APP-207	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 12c (ZTV Blaen Llafn Cymharol MDS A (PEIR) ac MDS A (ES))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.19	APP-208	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 13a (ZTV Blaen Llafn ar gyfer MDS B)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.20	APP-209	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 13b (ZTV Uchder Hyb ar gyfer MDS B)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.21	APP-210	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 13c (ZTV Blaen Llafn Cymharol MDS B (PEIR) ac MDS B (ES))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.22	APP-211	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 14 (ZTV Ongl Lorweddol ar gyfer MDS A)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.23	APP-212	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 15 (Cymeriad Morlun (Cymru, Rhanbarthol) gyda ZTV Blaen Llafn)	A	20 Ebrill 2022

6.6.10.4.24	APP-213	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 16a-b (ZTV Blaen Llafn (MDS A) gyda Chymeriad Tirwedd a Lleoliadau Golygfannau)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.25	APP-214	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 16c (ZTV Blaen Llafn (MDS A) gyda Chymeriad Tirwedd a Lleoliadau Golygfannau)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.26	APP-215	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 17.1a-b (ZTV Blaen Llafn (MDS A) gyda Derbynyddion Gweledol a Lleoliadau Golygfannau)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.27	APP-216	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 17.1c (ZTV Blaen Llafn (MDS A) gyda Derbynyddion Gweledol a Lleoliadau Golygfannau)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.28	APP-217	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 17.2a-b (ZTV Uchder Hyb (MDS A) gyda Derbynyddion Gweledol a Lleoliadau Golygfannau)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.29	APP-218	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 17.2c	A	20 Ebrill 2022

		(ZTV Uchder Hyb (MDS A) gyda Derbynyddion Gweledol a Lleoliadau Golygfannau)		
6.6.10.4.30	APP-219	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 18a-b (ZTV Blaen Llafn (MDS A) gyda Dynodiadau Tirwedd a Lleoliadau Golygfannau)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.31	APP-220	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 18c-d (ZTV Blaen Llafn (MDS A) gyda Dynodiadau Tirwedd a Lleoliadau Golygfannau)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.32	APP-221	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 19 (Llwybr Arfordir Cymru gyda ZTV Blaen Llafn (MDS A))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.33	APP-222	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 20 (ZTV Blaen Llaf (MDS) gyda Bandiau Amrediad Gwelededd y Swyddfa Dywydd)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.34	APP-223	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 21a-b (ZTV Goleuadau Hedfanaeth Uchder Hyb (MDS A))	A	20 Ebrill 2022

6.6.10.4.35	APP-224	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 22a-b (ZTV Goleuadau Hedfanaeth Uchder Hyb (MDS B))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.36	APP-225	Volume 6, Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 23 (ZTV Blaen Llafn Cymharol - MDS A ac MDS B)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.37	APP-226	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 24 (ZTV Blaen Llafn Cronnol Cyfunol ar gyfer Ffermydd Gwynt Alltraeth Gweithredol)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.38	APP-227	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 25 (ZTVs Blaen Llafn ar gyfer MDS A ac OWFs Cronnol Cyfunol)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.39	APP-228	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 26 (ZTV Cronnol Cyfunol ar gyfer Ffermydd Gwynt Ar y Tir (Ynys Môn))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.4.40	APP-229	Cyfrol 6, Atodiad 10.4: Ffigurau SLVIA – Ffigur 27 (ZTV Cronnol Cyfunol ar gyfer Ffermydd Gwynt ar y Tir (Conwy a Sir Ddinbych)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.1	APP-230	Cyfrol 6, Atodiad 10.5:	A	20 Ebrill 2022

		Delweddau SLVIA - Ffigur 28 (Golygfan 1 – Bae Bull ger Amlwch – Llwybr Arfordir Cymru)		
6.6.10.5.2	APP-231	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 29 (Golygfan 2 - Pwynt Lynas - PRoW i'r Gogledd o'r Goleudy)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.3	APP-232	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 30 (Golygfan 3 - Mynydd Eilian – Ger Pwynt Trig)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.4	APP-233	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 31 (Golygfan 4 – Pentir Moelfre wrth y Cerflun)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.5	APP-234	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 32 (Golygfan 5 – Traeth Coch)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.6	APP-235	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 33 (Golygfan 6 - Bwrdd Arthur – i'r Gogledd o Bwynt Trig)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.7	APP-236	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 34 (Golygfan 7 – Pwynt Penmon – i'r Gogledd- ddwyrain o'r Ardal Barcio)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.8	APP-237	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau	A	20 Ebrill 2022

		SLVIA - Ffigur 35 (Golygfan 8 – Biwmares – Llwybr Arfordir Cymru)		
6.6.10.5.9	APP-238	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 36 (Golygfan 9 – Pier Bangor - (Pen Deheuol))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.10	APP-239	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 37 (Golygfan 10 - Carnedd Llewelyn)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.11	APP-240	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 38 (Golygfan 11 - Llanfairfechan)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.12	APP-241	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 39 (Golygfan 12 – Mynydd Conwy)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.13	APP-242	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 40 (Golygfan 13 – Pen y Gogarth – Ger Cyfadeilad y Copa)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.14	APP-243	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 41 (Golygfan 14 – Llwybr Arfordir Cymru ger Penrhyn (Traeth yr Ora))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.15	APP-244	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 42 (Golygfan 15 – Pen y Gogarth – Caffi)	A	20 Ebrill 2022

6.6.10.5.16	APP-245	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 43 (Golygfan 16 – Bae Benlech View Road)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.17	APP-246	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 44 (Golygfan 17 - Penrhyn Castle Terrace)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.18	APP-247	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 45 (Golygfan 18 – Pwll Padlo Llandudno)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.19	APP-248	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 46 (Golygfan 19 – Llandrillo-yn- Rhos)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.20	APP-249	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 47 (Golygfan 20 - Bryn Euryr)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.21	APP-250	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 48 (Golygfan 21 - Mynydd Marian)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.22	APP-251	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 49 (Golygfan 22 – Promenâd Abergele)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.23	APP-252	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 50 (Golygfan 23 – Acwariwm y Rhyl)	A	20 Ebrill 2022

6.6.10.5.24	APP-253	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 51 (Golygfan 24 - Graig Fawr)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.25	APP-254	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 52 (Golygfan 25 – Canolfan Nova Prestatyn)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.26	APP-255	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 53 (Golygfan 26 – Golygfan Bryn-Ilwyn (Golygfan Llechwedd Prestatyn, Gwaenysgor))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.27	APP-256	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 54 (Golygfan 27 – Y Parlwr Du)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.28	APP-257	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 55 (Golygfan 28 – Cilfan Barcio Trwyn y Penrhyn)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.29	APP-258	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 56 (Golygfan 29 – Promenâd Bae Colwyn)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.30	APP-259	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 57 (Golygfan 30 – Pwynt Hilbre)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.31	APP-260	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur	A	20 Ebrill 2022

		58 (Golygfan 31 - Crosby)		
6.6.10.5.32	APP-261	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 59 (Golygfan 32 – Gorsaf Bad Achub Formby (Pwynt Formby))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.33	APP-262	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 60 (Golygfan 33 - Southport (pier))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.34	APP-263	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 61 (Golygfan 34 – Copa'r Wyddfa)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.35	APP-264	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 62 (Golygfan 35 – Tŵr Blackpool)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.36	APP-265	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 63 (Golygfan 36 - Tal y Fan)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.37	APP-266	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 64 (Golygfan 37 – Cylch Cerrig Cefn Coch)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.38	APP-267	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 65 (Golygfan 38 - Foel Fras)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.39	APP-268	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 66 (Golygfan 39 – Llwybr	A	20 Ebrill 2022

		Gogledd Cymru yn Garreg Fawr)		
6.6.10.5.40	APP-269	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 67 (Golygfan 40 – Uwchben Capelulo – Llwybr Gogledd Cymru)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.41	APP-270	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 68 (Golygfan 41 – Llwybr Arfordir Cymru i'r Gogledd- ddwyrain o Rôs- Mynach-Fawr)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.42	APP-271	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 69 (Golygfan 42 - Mynydd Bodafon – Pwynt Trig)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.43	APP-272	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 70 (Golygfan 43 - Mynydd y Garn)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.44	APP-273	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 71 (Golygfan 44 – Castell Biwmares)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.45	APP-274	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 72 (Golygfan 45 – Castell Conwy – Tŵr y Capel)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.46	APP-275	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 73 (Golygfan 49 – Pont Menai)	A	20 Ebrill 2022

6.6.10.5.47	APP-276	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 74 (Golygfan 50 – Castell Gwrych – Teras)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.48	APP-277	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 75 (Golygfan 52 – Gwersyll Pen- y-Ddinas wrth yr Arwydd Dehongli)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.49	APP-278	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 76 (Golygfan 53 – Ynys Seiriol)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.50	APP-279	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 77 (Golygfan 54 - Y Foel (Tir comin a bryn i'r dwyrain o Ddyserth))	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.51	APP-280	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 78 (Golygfan 55 – Llwybr Troed Uwchben Cilgwyn Mawr)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.52	APP-281	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 79 (Golygfan 56 - Pen-y-corddyn- mawr)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.53	APP-282	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 80 (Golygfan 57 - Moelfre Isaf)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.54	APP-283	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur	A	20 Ebrill 2022

		81 (Golygfan 58 – Trwyn y Fuwch ar Lwybr Arfordir Cymru)		
6.6.10.5.55	APP-284	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 82 (Golygfan 59 - Promenâd Llandundo – Llithrfa'r Bad Achub)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.56	APP-285	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 83 (Golygfan 60 - Foel Lus)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.57	APP-286	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 84 (Golygfan 61 – Promenâd Llandudno ger Venue Cymru)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.58	APP-287	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 85 a-e (Golygfan 62 – Pen y Gogarth – Marine Drive, Llwybr Arfordir Cymru ger y Dollfa)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.59	APP-288	Volume 6, Annex 10.5: SLVIA Visualisations - Figure 86 (ViewPoint 63 - A55 at Penmaenmawr)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.60	APP-289	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 87 (Golygfan 64 – Yr A55 wrth Gylchfan Puffin, Dwygyfylch)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.61	APP-290	Cyfrol 6, Atodiad 10.5:	A	20 Ebrill 2022

		Delweddau SLVIA - Ffigur 88 (Golygfan 65 – Yr A55 wrth y lanfa i'r gogledd o Benmaen Rhos)		
6.6.10.5.62	APP-291	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 89 (Golygfan 66 – Llwybr Fferi Lerpwl i Ddilyn i'r gogledd o Ben y Gogarth)	A	20 Ebrill 2022
6.6.10.5.63	APP-292	Cyfrol 6, Atodiad 10.5: Delweddau SLVIA - Ffigur 90 (Golygfan 67 - Llwybr Fferi Lerpwl i Ddilyn i'r gogledd o Fae Conwy)	A	20 Ebrill 2022
Cod Ymarfer Adeiladu Amlinellol				
8.13	REP7-018	Cod Ymarfer Adeiladu Amlinellol	G	08 Mawrth 2023
8.13.1	REP7-020	CoCP Amlinellol, Atodiad 1, Datganiad Dulliau Adeiladu Amlinellol	H	08 Mawrth 2023
2.20	REP2-020	CoCP Amlinellol, Atodiad 2, Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad Amlinellol	C	09 Tachwedd 2022
2.31	REP2-031	CoCP Amlinellol, Atodiad 3, Cynllun Rheoli Ansawdd Aer Amlinellol	C	09 Tachwedd 2022
8.13.4	REP7-022	CoCP Amlinellol, Atodiad 4, Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol	G	08 Mawrth 2023
2.35	REP2-035	CoCP Amlinellol, Atodiad 5,	C	09 Tachwedd 2022

		Cynllun Rheoli Gwastraff Safle Amlinellol		
2.37	REP2-037	CoCP Amlinellol, Atodiad 6, Cynllun Atal Llygredd ac Ymateb i Ddigwyddiadau Brys Amlinellol	C	09 Tachwedd 2022
8.13.7	REP4-035	CoCP Amlinellol, Atodiad 7, Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol	D	30 Ionawr 2023
8.13.8	REP7-024	CoCP Amlinellol, Atodiad 8, Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol	F	08 Mawrth 2023
8.13.9	APP-321	CoCP Amlinellol, Atodiad 9, Cynllun Teithio Amlinellol	B	20 Ebrill 2022
2.45	REP2-045	CoCP Amlinellol, Atodiad 10, Cynllun Golau Artiffisial ac Allyriadau Amlinellol	C	09 Tachwedd 2022
8.13.11	REP8-040	CoCP Amlinellol, Atodiad 11, Cynllun Rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol Amlinellol	E	15 Mawrth 2023
8.13.12	REP6-042	CoCP Amlinellol, Atodiad 12, Cynllun Cyfathrebu Amlinellol	C	20 Chwefror 2023
Dogfennau eraill				
8.8	REP7-028	Dogfen Egwyddorion Dylunio	E	08 Mawrth 2023
8.4	REP7-026	Cynllun Rheoli Tirwedd ac	E	08 Mawrth 2023

		Ecoleg Amlinellol		
2.6	REP6-030	Cynllun Gwaith Stryd a Mynediad	D	20 Chwefror 2023
2.7	REP6-031	Cynllun Cau Hawliau Tramwy Cyhoeddus Dros Dro	D	20 Chwefror 2023
2.12	REP6-036	Cynllun Gwrychoedd a Choed a Warchodir	D	20 Chwefror 2023
2.1	REP8-090	Cynllun Lleoliad	E	15 Mawrth 2023
2.4	REP6-027	Cynllun Tir Categori Arbennig	D	20 Chwefror 2023
N/A	REP4-007	Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth Amlinellol	B	30 Ionawr 2023
N/A	REP6-041	Cynllun Monitro Sŵn Gosod Seilbyst Alltraeth Amlinellol	B	20 Chwefror 2023
N/A	REP8-093	Dogfen Egwyddorion Cynllun Gwella Tirwedd	A	15 Mawrth 2023
6.14	REP6-023	Datganiad Ieithyddol Cymunedol	B	20 Chwefror 2023

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae'r Gorchymyn hwn yn rhoi caniatâd datblygu ar gyfer gorsaf gynhyrchu fferm wynt alltraeth wedi'i lleoli tua 11km o arfordir Sir Ddinbych, ac yn awdurdodi ei hadeiladu, ei gweithredu a'i chynnal a'i chadw, ynghyd â datblygiad cysylltiedig. Mae'r Gorchymyn hwn yn gosod gofynion mewn cysylltiad â'r datblygiad ac yn awdurdodi caffael tir (gan gynnwys hawliau mewn tir) yn orfodol a'r hawl i ddefnyddio tir a threchu hawddfreintiau a hawliau eraill.

Ceir archwilio copi o'r cynlluniau a'r llyfr cyfeirio y cyfeirir atynt yn y Gorchymyn hwn ac a ardystiwyd yn unol ag erthygl 40 (ardystio cynlluniau, ac ati), ynghyd â chopi o unrhyw warant neu sicrwydd o fath arall a gymeradwywyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn unol ag erthygl 31 (cyllid), yn rhad ac am ddim yn swyddfeydd RWE ym Mharc Busnes Windmill, Whitehill Way, Swindon, Wiltshire, SN5 6PB.